

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01-Agreg-SSPDsVV

Stavba: Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

KSO: CC-CZ: 112126

Místo: Datum: 28. 8. 2024

CZ-CPV: 45-7

Zadavatel: IČ:

Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 49971379

MSO servis spol. s r.o. DIČ: CZ49971379

Projektant: IČ:

Tomek architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

CÚ 2024/II

Nedílnou součástí Soupisu prací a dodávek s výkazem výměr je Příloha č. 1 - Všeobecné podmínky k Soupisu prací a dodávek.

Cena bez DPH			20 980 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	20 980 000,00	4 405 800,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			25 385 800,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	01-Agreg-SSPDsVV		
Stavba:	Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov		
Místo:		Datum:	28. 8. 2024
Zadavatel:	Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR	Projektant:	Tomek architekti s.r.o.
Uchazeč:	MSO servis spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		20 980 000,00	25 385 800,00
D.1	SO 01 Provozní budova		
D.1.1	Architektonicko-stavební část		
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace		
D.1.4.2	Vzduchotechnika a vytápění		
D.1.4.3	Elektro		
D.1.4.4	Elektro - Fotovoltaická elektrárna		
D.2	SO 02 Zpevněné plochy, terénní úpravy, vegetační úpravy, přesuny prvků vybavení		
D.2	D.2.01 až D.2.10		
VRN	Ostatní a vedlejší náklady pro SO 01 a SO 02		

Všeobecné podmínky k Soupisu prací a dodávek

Smluvní strany se budou řídit právním řádem České republiky

Jednotkové ceny nabídky zahrnují zejména :

- a) Veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy a bude schopno plnit řádně svoji funkci po dobu několika dalších desítek let.
- b) Náklady pro zajištění bezpečnosti práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro bezvadné realizované dílo.
- c) Náklady na přípomoc, pomocný a montážní materiál, lešení, přesuny hmot-není-li uvedeno jinak pro vnitřní i vnější dopravu, na skladování, dovozní, balné, zpětné odevzdání obalů, cla, ochrany konstrukcí, poplatky za skládkovné, recyklaci, dále náklady na veškeré údržbářské, opravárenské, udržovací práce nutné pro zhotovení díla a náklady na podpěrné konstrukce pro jakoukoliv výšku, není-li stanoveno jinak.
- d) Náklady na veškerý úklid na staveništi uvnitř i vně během zhotovování díla bude prováděný pravidelně a konečný úklid před převímkou. Odvozy prováděné pravidelně zbylé suť, hmot a odpadků během zhotovování díla a dle potřeby.
- e) Náklady na zhotovení, předložení a odstranění použitých vzorků materiálů a kvality práce pro zhotovení díla, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných norem pro prokázání bezchybné funkce díla.
- f) Náklady na ochranu a pojištění díla až do převímkou.
- g) Náklady na poskytnutí odborného dohledu t.j. odpovědného stavbyvedoucího a vedoucího šéfmontéra.
- h) Náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných zadavatelem, které jsou potřebné pro bezvadnou realizaci díla (realizační, dílenská a montážní dokumentace).
- i) Náklady na úpravu dokumentace - zpracování skutečného stavu provedeného díla, není-li uvedeno jinak.
- j) Náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných.
- k) Náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
- l) Náklady na ochranu proti poškození stávajících konstrukcí nedotčených výstavbou.
- m) Náklady na ochranu proti promočení, povětrnostním a přírodním podmínkám všech stávajících a nových konstrukcí.
- n) Náklady na bezpečnostní opatření, která vyplývají z předpisů o bezpečnosti práce při demontážích, bourání a nové výstavbě.
- o) Náklady na znečištění a poškození díla. Zhotovitel musí své výkony, zejména lícni pohledové plochy, obklady, plochy stěn podlahy a jejich povrchy, okna, dveře, zařízení předměty a všechny ostatní části již zabudované a pod., chránit před znečištěním a poškozením až do převímkou díla.

1) Jednotkové ceny uvedené v Soupise prací budou zahrnovat veškeré práce(montáže)a dodávky potřebné pro dokončení a předání díla objednateli do užívání bez vad a nedodělků. Nabízené jednotkové ceny jsou pevné ceny, platné až do převímkou ve smyslu obchodního práva. Práce a dodávky níže neuvedené a dodavatelem opodstatněné, uvede dodavatel samostatně pod čarou (nebo na samostatnou složku), kterou přiloží k nabídce. Na pozdější požadavky plynoucí z nejasností nebo omylu jsou vyloučena. Nedílnou součástí výkazu výměr je i projektová dokumentace. Dodávka - materiály a kvalifikovaná práce vyžaduje odevzdat dílo jako celek tak, aby bylo schopno plnit řádně svoji funkci po dobu několika dalších desítek let.

2) Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky přezkontrolovat Soupis prací a dodávek s výkazem výměr dle PD, prohlédnout, přezkontrolovat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. Musí se přitom mezi jiným podrobně informovat o možnostech dopravy a přístupových cest, o možnostech spojení, obstarávání a skladování materiálu a dalších jiných souvisejících okolností a případná zjištěná rizika ve své nabídce dostatečně zohlednit. Pozdější požadavky plynoucí z omylu nebo neznalosti poměrů na staveništi nebo neúplného jsou vyloučena.

3) Rozebírání konstrukcí bude prováděno opatrně postupným rozebíráním tj. ručním rozebíráním za pomoci ručních nástrojů a páčidel s tím, že nebudou poškozeny žádné stávající konstrukce (stávající i nové). Budou-li přesto poškozeny, jejich uvedení do původního stavu a s tím spojenou škodu (finanční náklady a další) si ponese v plném rozsahu zhotovitel.

4) Jednotkové ceny budou také zohledňovat požární ochranu:

Konstrukce budovy, členění stavby a použité materiály musí odpovídat českým požárním předpisům, požadavkům a musí být v souladu s nejnovějšími poznatky. Požární předěly musí být řešeny esteticky (pokud možno beze změn v materiálech). Jednotkové ceny budou též obsahovat požární ucpávky, např. pískové. Respektována musí být ČSN 730872 "Požární bezpečnost staveb". Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízeními a technologickými prostupy a navazující předpisy.

5) Jestliže se zdají být rozdílná pojetí ohledně druhu provedení při vypracování nabídky, je možná třeba před předáním nabídky vyžádat si vyjasnění se zadavatelem.

6) Zhotovitel prohlašuje, že všechny podmínky výběrového řízení ve všech jeho částech a přílohách zcela přečetl, přečtoumal a pochopil, a že uznává bez omezení, že pro něho jsou požadované výkony jasné a nerozporné, a že na základě své zkušenosti, technického a dispozičního personálu je schopen realizovat smluvní výkony bez závad, kompletně s funkční spolehlivostí, pohotově k použití respektive provozuschopně podle uznávaných pravidel stavební techniky v daných lhůtách a termínech. Záruční lhůta činí zásadně minimálně 10(deset) let.

7) Existuje striktní zákaz používání látek poškozující lakové vrstvy (způsobující prohlubně) zejména polytetrafluorénů a obdobných látek. Tyto látky nesmí být ani ve stavebních materiálech, pomocných stavebních materiálech, ve stavebních dílcích, pracovních prostředcích a pod. na staveništi. Personál staveniště je třeba v pravidelných časových odstupech o tomto zákazu poučit. Poučení je nutno zaprotokolovat, vždy jednu kopii je třeba předat objednateli k založení.

8) Rozpory v Soupisu prací a dodávek samy o sobě nebo v prováděcích podkladech k tomu příslušejících, je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně je sdělit objednateli.

9) Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení.

10) Nedílnou součástí Soupisu prací a dodávek je i projektová dokumentace. Soupis prací a dodávek je určen pro ocenění díla nikoliv náhrada technických zpráv a výkresové dokumentace.

Poznámky všeobecné k celému rozpočtu pro všechny stavební objekty včetně profesí:

1) **Soupis** prací a dodávek je zpracován dle Vyhlášky 169 ze dne 12.05.2016

2) **Neopominutelným** podkladem pro ocenění je Projektová dokumentace.

3) **Při** oceňování díla stavební firmou je PD a TZ technicky i technologicky nadřazena soupisu prací a dodávek s výkazem výměr. Zhotovitel díla odpovídá za to, že provedl kontrolu kompletnosti seznamu operací v "Soupise prací a dodávek s výkazem výměr" a do své nabídky zahrnul veškeré dodávky a kompletní provedení prací nutné k provedení díla, které je předmětem smlouvy a bude schopno plnit svoji funkci po dobu několika desítek let.

4) **Hutnění** kci nových i stávajících po demontáži. Kce pro zpevnění hutnit po jednot. vrstvách dle PD a IGP k přísluš. SO

5) **Detaily** a podrobnosti dle PD a TZ

6) **Likvidace** kovových částí: Veškeré kovové části budou před odvozem k prodeji zváženy a jejich hmotnost zapsána do Stavebního deníku. Následně budou odvezeny a prodány jako druhotné suroviny do Kovošrotu za cenu

platnou v den prodeje. Jejich výtěžek bude odečten z faktu nebo poslán na účet investora ve výši platné v den prodeje.

7) **Jednotková** cena obsahuje přesun hmot, není-li uvedeno samostatně.

8) **Výměry** jsou vykázány odměřením nebo změřeno digitálně z výkresů PD k příslušnému SO

9) **Spárořez** dle PD

10) **Zemní práce** dle DP a IGP

11) **Nedílnou** součástí Soupisu prací a dodávek s výkazem výměr je Příloha č. 1 - Všeobecné podmínky k Soupisu prací a dodávek.

12) **Před započítáním** prací budou ve spolupráci správců sítí vytyčeny veškeré inženýrské sítě

13) **V blízkosti** inženýrských sítí budou veškeré práce prováděny ručně.

14) **Výměry** budou upřesněny v realizační dokumentaci

15) **Zpracování** realizační dokumentace upřesňuje veškeré návaznosti konstrukcí, detaily, s upřesněním rozměrů, kotevní materiál atd.

16) DIO a dopravní dočasné značení je součástí VRN (vedlejší rozpočtové náklady).

Návrh DIO a dočasného dopravního značení bude zpracován zhotovitelem v dalším stupni PD.

17) **Zemní práce**, dodávky a montáže stavebních prací (HSV+PSV) budou fakturovány dle skutečného provedení.

Více práce budou prováděny až po odsouhlasení investorem nebo jeho zástupcem.

18) **Kóty** a mocnosti uvedené v PD odpovídají vždy po zhutnění.

19) **Přesuny** hmot jsou započítány v ceně, není-li uvedeno jinak.

20) **Oceňovat spolu s PD a TZ.**

21) **Zkratky** : PD-projektová Dokumentace, TZ-Technická Zpráva, D-dodávka, M-montáž, D+M - dodávka a montáž, PC-plánovací cena, IGP-Inženýrsko Geologický Průzkum, VRN -Vedlejší Rozpočtové Náklady

22) Realizační dokumentace na kladečské výkresy bednění monolitických konstrukcí: Bednění monolitických konstrukcí musí být provedeno tak, aby bylo dostatečně spolehlivé a aby účinkem celkového zatížení, které na ně bude působit, i otřesům při ukládání i hutnění betonu, nevznikla taková přetvoření, která by způsobila větší odchylky geometrických parametrů hotové

betonové konstrukce, než povolují geometrické tolerance. Bednění musí být dostatečně těsné, aby se při ukládání i hutnění bet. směsi

co možná nejvíce eliminovalo protékání jemné cementové malty spárami. Rovněž musí být provedeno tak, aby je bylo možno postupně a bezpečně odstraňovat bez poškození vybetonovaných konstrukcí.

23) Specifikace dodávek a hlavního mont. materiálu včetně montáže, kotvení a pomocného materiálu.

24) Dodávka bude zhotovena na základě realizační a dílenské dokumentace zhotovitele, která bude odsouhlasena architektem

a projektantem části PD - budou zahrnuty veškeré materiály a kotvení (akceptace řešení zhotovitele architektem

nezbaví zhotovitele zodpovědnosti plynoucí ze záruk za výrobky, výrobních vlastností dodávky a bezvadnou funkčnost výrobků

jako celku). Kompletní provedení včetně dodávky, montáže, kotvení, pomocného materiálu, mechanizace, dopravy a zaměření.

Při použití této dok. pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci výběrového řízení budou na potřebné odborné úrovni,

nezbytné k dopracování realizační, výrobní a dílenské dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné

realizaci díla a budou plně odpovědní za odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně potřebného materiálu,

nezbytného ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této projektové dokumentaci.

Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené z realizací díla

a to včetně těch, které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplývají z této projektové dokumentace.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov
Objekt:
D.1 - SO 01 Provozní budova
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební část

KSO:
Místo:
CZ-CPV: 45-7

Zadavatel:
Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR

Uchazeč:
MSO servis spol. s r.o.

Projektant:
Tomek architekti s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ: 112126
Datum: 28. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 49971379
DIČ: CZ49971379

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Viz Poznámky všeobecné k celému rozpočtu pro všechny stavební objekty včetně
profesí uvedené na konci rozpočtu.

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov
Objekt: D.1 - SO 01 Provozní budova
Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební část

Místo:
Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR
Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Datum: 28. 8. 2024
Projektant: Tomek architekti s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
2 - Zakládání		
3 - Svislé a kompletní konstrukce		
4 - Vodorovné konstrukce		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
9 - Ostatní konstrukce a práce		
PSV - Práce a dodávky PSV		
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		
713 - Izolace tepelné		
712 - Vegetační (zelené) střechy		
763 - Konstrukce suché výstavby		
764 - Konstrukce klempířské		
766 - Konstrukce truhlářské		
767 - Konstrukce zámečnické		
10 - Výkaz prvku interiéru		
11 - Výpis ostatních výrobků		
771 - Podlahy z dlaždic keramických		
781 - Obklady keramické		
783 - Nátěry podlah		
784 - Malby		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt: D.1 - SO 01 Provozní budova

Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební část

Místo: Datum: 28. 8. 2024

Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant: Tomek architekti s.r.o.

Uchazeč: MSO servis spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	121151113R	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně, dále viz rozpis níže	m2	246,40			R-kalkulovaná
PP		Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně, dále viz rozpis níže						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.03- výkopy						
VV		v.č. D.1.1.03- výkopy, měřeno v autocadu						
VV		"224,0m2*1,10 navýšení - svah "246,40						
VV		sejmutí ornice plochy do 500 tl. vrstvy do 200mm - 246,40m2, odvoz ornice na mezideponii do vzdálenosti 5000m - 24,64m3						
VV		Typ kontraktu měrný						
VV		Součet						
2	K	122251104R	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně, dále viz rozpis níže	m3	141,26			R-kalkulovaná
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně, dále viz rozpis níže						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01, v.č. D.1.1.03- výkopy, IG aHG průzkum						
VV		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3						
VV		pod sklady na úroveň -1,340						
VV		1/2*(6+8,5)*14*(0,9-0,10)						
VV		pod hyg. zázemí na úroveň -0,500						
VV		20,55*8,35*0,35						
VV		přemístění výkopku na mezideponii do vzdálenosti 5000mm, odvoz přebytku zeminy z mezideponie na trvalou skládku do 15km						
VV		s naložením zeminy a s poplatkem za uložení, přebytek zeminy 115,92m3 zpět na stavbu						
VV		Typ kontraktu měrný						
VV		Součet						
3	K	132254204R	Hloubení zapažených rýh š do 2000mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500m3, dále viz rozpis níže	m3	212,87			R-kalkulovaná
PP		Hloubení zapažených rýh š do 2000mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500m3, dále viz rozpis níže						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01, v.č. D.1.1.03- výkopy, IG aHG průzkum						
VV		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1						
VV		pod sklady na úroveň -2,030						
VV		((2,37*13,50)+(2,37*11,705)+(2,37*(12,90+1,30)))+(1,85*4,00)+(1,915+1,95))* 0,70						
VV		pod hygienické zázemí úroveň -2,030						
VV		(2,46*20,55)*0,75						
VV		pod hygienické zázemí úroveň -1,625						
VV		(2,46*6,50*1,10)						
VV		pod hygienické zázemí úroveň -1,22						
VV		(2,30*(9,70+10,10))*0,75						
VV		pod hygienické zázemí úroveň -1,47						
VV		(3,10*1,00*1,00)						
VV		pod hygienické zázemí úroveň -1,22						
VV		(0,85*9,20*0,80)						
VV		pro trativod k břehu						
VV		1,00*1,15*14,00						
VV		pro přepad RVZ						
VV		1,00*1,50*9,50						
VV		pro Retenčně-vsakovací zařízení dešťových vod (RVZ)						
VV		12,80*0,80						
VV		přemístění výkopku na mezideponii do vzdálenosti 5000mm						
VV		odvoz přebytku zeminy z mezideponie na trvalou skládku do 15km						
VV		s naložením zeminy a s poplatkem za uložení,						
VV		Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m; 72,56m2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pod sklady					
	VV		(20,55+2,00)*1,60, m2					
	VV		hygienické zázemí					
	VV		(1,70+6,20)*1,20+18,00*1,50, m2					
	VV		Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m; 72,56m2					
	VV		Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m; 72,56m2					
	VV		Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m;					
	VV		72,56m2					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		212,87			
4	K	17115250-R	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy, Rdt = 100kPa	m2	374,00			R-položka
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných zhutnění pro zajištění únosnosti Rdt = 100kPa					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01, v.č. D.1.1.03- výkopy, IG aHG průzkum</i>					
	VV		plocha stavby					
	VV		345 "m2 měřeno v autocadu		345,00			
	VV		RVZ					
	VV		2*14,5		29,00			
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		374,00			
5	K	174151101R	Dodávka a provedení - Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním,dále viz rozpis níže	m3	155,14			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka a provedení - Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním,dále viz rozpis níže					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01, v.č. D.1.1.03- výkopy, IG aHG průzkum</i>					
	VV		zásyp základů pod sklady					
	VV		(13,50+10,55+11,30+12,70+2,80+4,20)*0,75*0,75+(3,00*4,90*0,65)		40,52			
	VV		zásyp základů pod hygien. Zázemí					
	VV		(1,40*1,25*3,10)+(1,10*1,50*19,20)+(0,75*0,85*21,50)+(0,75*0,70*(11,40+1,75+8,35))+(1,0*1,10*4,90)		67,49			
	VV		(1,00*1,40*7,50)+(1,50*1,80*2,00)+(0,80*0,80*(10,50+1,75+20,55))		36,89			
	VV		Retenčně-vsakovací zařízení dešťových vod (RVZ), odměřeno v autocadu (zásyp štěrkodrtí), 12,80m2*0,80					
	VV		12,80*0,80		10,24			
	VV		Zpětný zásyp výkopkem (zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam) -					
	VV		115,92m3					
	VV		dovoz zeminy z mezideponie do 5000mm s naložením, zemina vhodná na zásyp - 115,92m3					
	VV		jílová těsnící zemina, 66,06t					
	VV		jílová těsnící zemina pro zásypy					
	VV		cca 20% z celkového množství zásypů					
	VV		155,14*0,2*2 Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		155,14			
6	K	174253302R	Dodávka a provedení - Zásyp rýh pro drény hl přes 1,0 do 1,5 m	m3	74,05			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka a provedení - Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky přes 1 do 1,5 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 v.č. D.1.1.03- výkopy, IG aHG průzkum</i>					
	VV		pro trativod, provozní zázemí až k vodoteči (zásyp+podšyp štěrkodrtí)					
	VV		1,0*1,15*52,0		59,80			
	VV		přepad od RVZ (zásyp+podšyp štěrkodrtí)					
	VV		9,50*1,50*1,00		14,25			
	VV		štěrkodrt' frakce 8/16 max 8/32, 168,58t					
	VV		štěrkodrt' frakce8/16 max 8/32, bez prachových a jemných částic					
	VV		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 v.č. - řezy D.1.1.07, 08, 09</i>					
	VV		pro trativod,					
	VV		1,15*1,0*52,0=m3					
	VV		Retenčně-vsakovací zařízení dešťových vod (RVZ), odměřeno v autocadu					
	VV		12,80m2*0,80					
	VV		přepad od RVZ					
	VV		9,50*1,50*1,00=m3					
	VV		84,29m3*2"Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		74,05			
7	K	151721111R	Dodávka a provedení - Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	72,00			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka a provedení - Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz SKŘ př.č. D.1.2.01</i>					
	VV		"výměra"22,50*3,20		72,00			
	VV		Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení					
	VV		Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená					
	VV		výměra : 22,50m					
	VV		Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Odstanění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení					
	VV		jakékoliv délky převázky zdvojené					
	VV		výměra : 22,50m					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		72,00			
	D	2	Zakládání					
8	K	271532213R	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	17,46			CS ÚRS 2024 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8-16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532213R					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09					
	VV		šterkopísek tl.100mm frakce 8/16,pod základovou desku, viz TZ statika příl.D.1.2.01, str.16					
	VV		"měřeno v autocadu"174,62*0,10		17,46			
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		17,46			
9	K	212752102R	Dodávka a provedení - Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	52,00			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka a provedení- Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09 a v.č.C3					
	VV		odvod dešťové vody					
	VV		52		52,00			
	VV		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2,výměra 208,0m2					
	VV		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09					
	VV		perforovaný trativod					
	VV		52,0m*4,0					
	VV		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP					
	VV		300g/m2, 228,80m2					
	VV		52*4,0*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		52,00			
10	K	212752132R	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	14,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 neperforovaná DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752132R					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09 a v.č.C3					
	VV		odvod dešťové vody pod komunikací					
	VV		14		14,00			
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		14,00			
11	K	274322511R	Dodávka a provedení - Základové pásy z betonu tř. C 20/25 se zvýšenými nároky na prostředí	m3	39,58			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka a provedení - Základové pásy z betonu tř. C 20/25 se zvýšenými nároky na prostředí					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz SKŘ TZ D.1.2.01 a v.č. D.1.2.02.01 až 03					
	VV		krajové pásy měřeno v autocadu,					
	VV		0,50m2*(9,85+1,90+8,35+1,90+12,0+3,10+9,80+2,30)		24,60			
	VV		0,50*(9,85+1,90+8,35+1,90+12,0+3,10+9,80+2,30)					
	VV		krajové pásy měřeno v autocadu,					
	VV		0,40m2*(20,60+5,20)+výškový rozdíl 0,50*1,0*4		12,32			
	VV		0,40*(20,60+5,20)+0,50*1,0*4					
	VV		vnitřní pásy měřeno v autocadu					
	VV		0,45*(3,50+2,40)		2,66			
	VV		Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505; 0,37459t					
	VV		Poznámka k položce: viz SKŘ TZ D.1.2.01 a v.č. D.1.2.02.01 až 03					
	VV		výměra: 0,37459t					
	VV		Bednění základových pasů - zřízení,176,16m2					
	VV		vnější strana					
	VV		0,80*(9,85+1,80+8,35+1,90+12,0+4,20+9,80+2,30); m2					
	VV		0,80*(20,55+6,40)+ výškový rozdíl 0,80*4					
	VV		vnitřní strana					
	VV		0,80*(9,85+1,80+8,35+1,90+12,0+4,20+9,80+2,30); m2					
	VV		0,80*(8,60+1,90+13,80+0,75+1,80+1,20+10,80+3,10+11,50+3,40*2+19,40+5,20)+ výškový rozdíl 0,80*4					
	VV		Bednění základových pasů - odstranění, 176,16m2					
	VV		viz plocha jako u zřízení bednění					
	VV		176,16 m2					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		39,58			
12	K	273322511R	Dodávka a provedení - Základové desky z betonu tř. C 20/25 se zvýšenými nároky na prostředí	m3	26,31			R-kalkulovaná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodávka a provedení - Základové desky z betonu tř. C 20/25 se zvýšenými nároky na prostředí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz SKŘ TZ D.1.2.01 a v.č. D.1.2.02.01 až 03</i>					
	VV		Dodávka a provedení - Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25					
	VV		plocha +překryv desky změřeno na autocadu		26,31			
	VV		172,50*0,15+0,45*6,40*0,15					
	VV		Bednění základových desek - zřízení, 16,66m2					
	VV		plocha změřena autocadem					
	VV		vnější strana					
	VV		0,15*(9,85+1,80+8,35+1,90+12,0+4,20+9,80+2,30), m2					
	VV		0,15*(20,55+6,40)+ výškový rozdíl 0,80*4					
	VV		boky desky					
	VV		0,15*6,30*2,m2					
	VV		Bednění základových desek - odstranění; 16,66m2					
	VV		výměry: viz plocha zřízení bednění					
	VV		Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505, 0,60t					
	VV		Výztuž základových desek ze svařovaných sítí přes 6 kg/m2, 1,42t					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		26,31			
13	K	279113145R	Základová zeď tl 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	28,95			CS ÚRS 2024 02
	PP		Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113145R					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz SKŘ TZ D.1.2.01 a v.č. D.1.2.02.01 až 03</i>					
	VV		pod hygienickým zázemím, v.0,50*1,00+v.1,00*(0,90+3,60+20,35+0,85)+v.0,50*5,50		28,95			
	VV		0,50*1,00+1,00*(0,90+3,60+20,35+0,85)+0,50*5,50					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		28,95			
14	K	279361821R	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,32			CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebër z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821R					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz SKŘ TZ D.1.2.01 a v.č. D.1.2.02.01 až 03</i>					
	VV		výměra viz SKŘ v.č. D.1.2.02.02		0,32			
	VV		"výztuž" 0,31712					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		0,32			
15	K	279113142R	Základová zeď tl 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	23,20			CS ÚRS 2024 02
	PP		Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113142R					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz SKŘ TZ D.1.2.01 a v.č. D.1.2.02.01 až 03</i>					
	VV		nad základovou deskou, (10,00* v. 0,60m +3,55 *v. 0,85m +11,60* v. 1,35m)+0,40*0,30-dveře 1,0*0,40*4		23,20			
	VV		(10*0,6+3,55*0,85+11,6*1,35)+0,4*0,3-(1*0,4*4)					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		23,20			
16	K	279113143R	Základová zeď tl 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	30,21			CS ÚRS 2024 02
	PP		Základová zeď tl přes 200do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113143R					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz SKŘ TZ D.1.2.01 a v.č. D.1.2.02.01 až 03</i>					
	VV		nad základovou deskou, (10,00* v. 1,80m +3,55 *v. 1,80m +8,00* v.1,25m) + pod schodištěm 2,5m2+0,40*0,30-dveře 1,0*1,7*4		30,21			
	VV		(10*1,8 +3,55*1,8+8*1,25)+2,5+0,4*0,3-1*1,7*4					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		30,21			
17	K	279361821R	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,67			CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebër z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821R					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.02 - D.1.1.14, D.1.4.1, D.1.2.02.02</i>					
	VV		výměra viz SKŘ v.č. D.1.2.02.02		0,67			
	VV		"výztuž"0,67190					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		0,67			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	27335-R	Bednění otvorů v základových deskách - Prostup pro potrubí Ø110mm pro kanalizaci v základové desce a v souvrství podlahy + chránička pro potrubí Ø110mm min. dl. 700mm, kompletní provedení včetně vodotěsných prostupů konstrukcemi	ks	24,00			R-kalkulovaná
	PP		Bednění otvorů v základových deskách - Prostup pro potrubí Ø110mm pro kanalizaci v základové desce a v souvrství podlahy + chránička pro potrubí Ø110mm min. dl. 700mm, kompletní provedení včetně vodotěsných prostupů konstrukcemi a vodotěsná asfaltová manžeta - s integrovaným límcem pro napojení, včetně kotvení, utěsnění a přerušení výztuže, Dodávka + montáž +kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.02 - D.1.1.14, D.1.4.1, D.1.2.02.02					
	VV		výměra viz SKŘ v.č. D.1.2.02.02					
	VV		"výměra pro potrubí Ø110mm"8		8,00			
	VV		"výměra pro potrubí Ø75mm"13		13,00			
	VV		"výměra pro potrubí Ø50mm"3		3,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		24,00			
19	K	27335-R.1	Prostup pro potrubí do Ø150mm pro kanalizaci a vodu v základových žlb. pasech, + chránička pro potrubí do Ø150mm min. dl. 900mm, kompletní provedení včetně vodotěsných prostupů konstrukcemi, vodotěsná asfaltová manžeta	ks	10,00			R-kalkulovaná
	PP		Prostup pro potrubí do Ø150mm pro kanalizaci a vodu v základových žlb. pasech, + chránička pro potrubí do Ø150mm min. dl. 900mm, včetně vodotěsných prostupů konstrukcemi, vodotěsná asfaltová manžeta - s integrovaným límcem pro napojení, včetně kotvení, utěsnění a přerušení výztuže, Dodávka + montáž +kompletní provedení. a vodotěsná asfaltová manžeta - s integrovaným límcem pro napojení, včetně kotvení, utěsnění a přerušení výztuže, Dodávka + montáž +kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.02 - D.1.1.14, D.1.4.1, D.1.2.02.02					
	VV		"pro vodu Ø63mm"3		3,00			
	VV		"pro elektro Ø63mm"3		3,00			
	VV		"pro potrubí Ø110mm"2		2,00			
	VV		"pro potrubí Ø125mm"1		1,00			
	VV		"pro potrubí Ø150mm"1		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		10,00			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
20	K	311273111	Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnic lambda YQ PDK 375 P2-300 tl zdiva 375 mm	m2	173,09			CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnic Lambda YQ PDK 375 P2-300 tl zdiva 375 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311273111					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09 a v.č.C3					
	VV		obvodové zdivo					
	VV		(13,35+1,35+9,80+5,55+20,55+2,30)*2,75		145,48			
	VV		zdivo u kuchyně					
	VV		4,60*3,00		13,80			
	VV		odpočet oken					
	VV		-(1,88*1,125+1,38*1,125*3+1,38*2,25)		-9,88			
	VV		odpočet dveří					
	VV		-(1,38*2,0+1,30*1,95+1,1*1,95)		-7,44			
	VV		výměra atiky					
	VV		(20,55+9,80+5,55*2)*0,625		25,91			
	VV		výměra zidky u schodiště na terasu					
	VV		(4,35*1,20)		5,22			
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		173,09			
21	K	31127390	Zakládací vrstva z autoklávového betonu zdiva tloušťky z tvárnice 375 mm P4-550	bm	108,24			CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakládací vrstva pórobetonového zdiva tloušťky z tvárnice 375 mm P4-550					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/31127390					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09 a v.č.C3					
	VV		výměra : po dvě vrstvy zdiva, výměra: (13,35+1,35+9,80+5,55+20,55+2,30)*2+3,8*2- odpočet oken (1,38*1)*1-odpočet dveří (1,38*1+1,30*1+1,1*1) (13,35+1,35+9,8+5,55+20,55+2,3)*2+3,8*2- (1,38*1)*1- (1,38*1+1,3*1+1,1*1)		108,24			
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		108,24			
22	K	311272111	Zdivo, tvárnice z autoklávového betonu kategorie I, tloušťka zdiva bez omítek 250mm	m2	9,06			CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo, tvárnice z autoklávového betonu kategorie I, tloušťka zdiva bez omítek 250mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272111					
	VV		výměra atiky:					
	VV		(13,00+1,50)*0,625		9,06			
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		9,06			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	3112720	Zdivo z tvárníc autoklávového betonu kategorie I, tloušťka zdiva bez omítek 200mm	m2	8,71			CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/3112720 Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09 a v.č.C3					
	VV		výměra m.č. 1.7					
	VV		2,60*3,35		8,71			
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		8,71			
24	K	342272235	Příčka z tvárníc pórobetonu Klasik 125 na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	16,75			CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka z tvárníc Klasik 125 na tenkovrstvou maltu tl 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272235 Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09 a v.č.C3					
	VV		výměra m.č. 1.3					
	VV		2,5*3,35*2		16,75			
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		16,75			
25	K	342272225	Příčka z tvárníc pórobetonu Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	62,46			CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčka z tvárníc Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272225 Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09 a v.č.C3					
	VV		výměra m.č. 1.1, (2,95*3,35- dveře 0,8*2,1)+(6,10*3,35-dveře 0,90*2,1*2+ 0,70*2,1)+1,20*3,35-dveře 0,80*2,1 (2,95*3,35-0,8*2,1)+(6,1*3,35-0,9*2,1*2+0,7*2,1)+1,2*3,35-0,8*2,1		28,67			
	VV		výměra m.č. 1.6					
	VV		(5,55*3,35-1,20*2,60)		15,47			
	VV		výměra m.č. 1.7					
	VV		(2,60+3,8)*3,35-1,2*2,6		18,32			
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		62,46			
26	K	342272245	Příčky z tvárníc pórobetonu Klasik 150 na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	85,47			CS ÚRS 2024 02
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272245 Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09 a v.č.C3					
	VV		výměra : m.č.1.2+ m.č.1.4+ m.č.1.8+ m.č.0.1+ m.č.0.2+ m.č.0.3+ m.č.0.5					
	VV		(2,6*3,35*2)+(2,6*3,35)+(3,8*3,35)+(4,1*2,7)+(4,50*2,7)+(5,02*2,70)+(3,45*2,85)		85,47			
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		85,47			
27	K	317143464	Překlad nosný z pórobetonu armovaný betonářskou výztuží šířky 375mm, výšky 249mm, délky 2000mm	ks	2,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 375 mm, délky překladu přes 1800 do 2100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317143464 Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: viz v.č.D.1.1.04 přízemí / suterén					
	VV		"výměra : P1 "2		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
28	K	317141425	Překlady ploché z pórobetonu armované v konstrukčním spojení s nadezdívkou výšky 249mm a železobetonovou deskou vel. DxŠxV- 2000x125x124mm, světlost otvoru 1500mm, 3ks vedle sebe, celková šířka 375mm, montážní podepření je součástí montáže	ks	12,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlad plochý Ytong PSF 125-2000 dl 2000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317141425 Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: viz v.č.D.1.1.04 přízemí / suterén					
	VV		"výměra:P2"4*3		12,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		12,00			
29	K	317141427	Překlady ploché z pórobetonu armované v konstrukčním spojení s nadezdívkou výšky 249mm a železobetonovou deskou vel. DxŠx V - 2500x125x124mm, světlost otvoru 1500mm, 3ks vedle sebe, celková šířka 375mm, montážní podepření je součástí montáže	ks	3,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 375 mm, délky překladu přes 1800 do 2100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317141427 Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: viz v.č.D.1.1.04 přízemí / suterén					
	VV		"výměra : P3" 3		3,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		3,00				
30	K	317143462	Překlad nosný z pórobetonu armovaný betonářskou výztuží, vel. Šířky 375mm, Výšky249, Délky 1500mm	ks	1,00			CS ÚRS 2024 02
PP			Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 375 mm, délky překladu přes 1800 do 2100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317143462					
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: viz v.č.D.1.1.04 přízemí / suterén					
VV			"výměra : P4"1		1,00			
VV			Typ kontraktu paušální					
VV			Součet		1,00			
31	K	310001-R	Větrací otvory Ø100mm dl. 250mm s. h. cca +0,330 ve zdivu z betonových prolévacích tvárnic tl. 250 mm, jádrové vrtý diamantovými korunkami do železobetonu včetně přerušení výztuže+ zajištění otvoru, + chránička pro potrubí	ks	4,00			R-kalkulovaná
PP			Větrací otvory Ø100mm dl. 250mm s.h. cca +0,330 ve zdivu z betonových prolévacích tvárnic tl. 250 mm, jádrové vrtý diamantovými korunkami do železobetonu včetně přerušení výztuže + zajištění otvoru, a chránička pro potrubí DN Ø100mm cca dl. 400 mm, kompletní provedení včetně vodotěsného utěsnění, + průvětrníky, mřížka, barva bílá, stejná jako bílá malba omítky (a), Montáž+dodávka+kompletní					
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.02 - D.1.1.14, D.1.4.2,					
VV			"výměra : S5 "4		4,00			
VV			Typ kontraktu paušální					
VV			Součet		4,00			
D 4		Vodorovné konstrukce						
32	K	411321414R	Dodávka a provedení - Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 XC2 (CZ, F.1) F2, XD2, XA1 + viz níže	m3	45,56			R-kalkulovaná
PP			Dodávka a provedení - Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 XC2 (CZ, F.1) F2, XD2, XA1 + viz níže					
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: viz SKŘ TZ D.1.2 .01 a příl. D.1.2.02. + v.č.01 až 03					
VV			Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloup					
VV			výměra : stropní deska nad					
			sklady,schodištěm,hyg.zázemím+svislé části,					
VV			výměra 57,00m2*0,20+část svislá					
			((10,00*0,60)+(3,55+11,60+1,75+4,50+4,60+2,30)*0,10)*0,25+					
VV			deska pod schodištěm (4,80*2,10*0,20+0,950*2,10*0,20)					
VV			deska nad hyg. Zázemím (6,35*20,55)*0,20+část svislá					
			(20,55+5,6+9,80+1,75+10,75+3,80)*0,375*0,1					
VV			57*0,2+((10*0,6)+(3,55+11,6+1,75+4,5+4,6+2,3)*0,1)*0,25+(4,8*2,1*0,2+0,95*2,1*0,2)+(6,35*20,55)*0,2		42,12			
VV			(20,55+5,6+9,8+1,75+10,75+3,8)*0,375*0,1		1,96			
VV			"výměra atiky" 0,25*0,25*(12,02+3,685+7,90)		1,48			
VV			Zřízení bednění stropů deskových tl. 20 cm bez podpěrné kce;					
			123,04m2					
VV			Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce					
			desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
VV			výměra : stropní deska nad					
			sklady,schodištěm,hyg.zázemím+svislé části					
VV			výměra: nad sklady :					
			57,00m2+(12,02+4,05+8,0+1,80+4,20+4,65)*0,20+					
VV			schodiště(4,80+2,10)*2*0,20+(0,95*2,10)*2+(0,20*0,95*2)+(6,35+20,55)*2*0,20					
VV			svislá část 10,0*0,60*2+(1,10*5*0,25)+(4,00+8,0+1,75+4,50+4,65+2,50)*0,10*2+hyg.zázemí					
			(20,55+4,65+10,75+1,75+ 9,80+6,35)*2*0,10					
VV			výměra atiky: 0,25*(12,02+4,05+7,90)*2					
VV			Odstranění bednění stropů deskových tl 20 cm bez podpěrné kce;					
			123,04m2					
VV			Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce					
			desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
VV			výměra : shodná jako zřízení bednění					
VV			Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm;					
			106,68m2					
VV			Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
VV			Poznámka k položce: viz SKŘ TZ D.1.2 .01, a v.č. D.1.2.02.01 až 03					
VV			výměra : shodná jako zřízení bednění					
VV			Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm;					
			106,68m2					
VV			Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
VV			výměra : shodná jako zřízení bednění					
VV			Výztuž stropu a atiky betonářskou ocelí 10 505; 3,95t					
VV			Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keram. a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů,					
VV			plochých střecha pro zavěšení železobet. podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Poznámka k položce: viz SKŘ TZ D.1.2 .01 a v.č.					
	VV		D.1.2.02.01 až 03					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		45,56			
33	K	310001-R.1	Prostupy pro potrubí do Ø100mm pro (VZT, ZTI, atd...) cca dl. 800mm v konstrukcích střešního souvrství, jádrové vrtý diamantovými korunkami do železobetonu + začištění, výřez bednění a přerušení výztuže otvoru v jednotlivých střešních vrstvách	ks	8,00			R-kalkulovaná
	PP		Prostupy pro potrubí do Ø100mm pro (VZT, ZTI, atd...) cca dl. 800mm v konstrukcích střešního souvrství, jádrové vrtý diamantovými korunkami do železobetonu + začištění, výřez bednění a přerušení výztuže otvoru v jednotlivých střešních vrstvách, a chránička pro potrubí Ø100mm min. dl. 1300mm (potrubí vyvedeno min. 600mm nad rovinu střechy), včetně vodotěsných prostupů konstrukcemi, vodotěsná PVC manžeta - s integrovaným límcem pro napojení včetně kotvení a vodotěsného utěsnění, Montáž+dodávka+ kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz SKŘ TZ D.1.2 .01 a v.č. D.1.2.02.01 až 03					
	VV		"výměry: pro potrubí Ø100mm"5		5,00			
	VV		"výměry: pro potrubí Ø75mm"3		3,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		8,00			
34	K	310001-R.2	Prostupy pro potrubí do Ø200mm pro (VZT, ZTI, atd...) cca dl. 800mm v konstrukcích střešního souvrství, jádrové vrtý diamantovými korunkami do železobetonu + začištění, výřez bednění a přerušení výztuže otvoru v jednotlivých střešních vrstvách	ks	6,00			R-kalkulovaná
	PP		Prostupy pro potrubí do Ø200mm pro (VZT, ZTI, atd...) cca dl. 800mm v konstrukcích střešního souvrství, jádrové vrtý diamantovými korunkami do železobetonu + začištění, výřez bednění a přerušení výztuže otvoru v jednotlivých střešních vrstvách, a chránička pro potrubí do Ø200mm min. dl. 1300mm (potrubí vyvedeno min. 600mm nad rovinu střechy), kompletní provedení včetně vodotěsných prostupů konstrukcemi, vodotěsná PVC manžeta - s integrovaným límcem pro napojení, včetně kotvení a vodotěsného utěsnění, Montáž+ dodávka+ kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.02 - D.1.1.14, D.1.4.1, D.1.2.02.03					
	VV		"výměry: pro potrubí Ø110mm"4		4,00			
	VV		"výměry: pro potrubí Ø200mm"2		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		6,00			
35	K	310001-R.3	Otvor pro potrubí do Ø110mm pro střešní vpust cca dl. 800mm v konstrukcích střešního souvrství, jádrové vrtý diamantovými korunkami do železobetonu + začištění, bednění a přerušení výztuže otvoru v jednotlivých střešních vrstvách	ks	4,00			R-kalkulovaná
	PP		Otvor pro potrubí do Ø110mm pro střešní vpust cca dl. 800mm v konstrukcích střešního souvrství, jádrové vrtý diamantovými korunkami do železobetonu + začištění, bednění a přerušení výztuže otvoru v jednotlivých střešních vrstvách, + chránička pro potrubí do Ø110mm min. dl. 800mm včetně vodotěsných prostupů konstrukcemi, vodotěsná PVC manžeta - s integrovaným límcem pro napojení, včetně kotvení a vodotěsného utěsnění. Montáž+ dodávka+ kompletní provedení.					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.02 - D.1.1.14, D.1.4.1, D.1.2.02.03					
	VV		"výměry: pro potrubí Ø100mm"2		2,00			
	VV		"výměry: pro potrubí Ø110mm"2		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		4,00			
36	K	72123-R	Střešní vpust vodorovná vyhřívaná Ø 110 mm, manžeta -s integ. límcem pro napojení, včetně vodotěs. prostupů konstrukcemi a kotvení, tep. izol. z fenolické pěny, kontaktní fasádní desky, součinitel tepelné vodivosti max 0,020 w/m.k, tl. min.150mm	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		Střešní vpust vodorovná vyhřívaná Ø 110 mm, manžeta -s integ. límcem pro napojení, včetně vodotěs. prostupů konstrukcemi a kotvení, tep. izol. z fenolické pěny, kontaktní fasádní desky, součinitel tepelné vodivosti max 0,020 w/m.k, tl. min.150mm včetně ochranné šachty pro střešní vpust 400x400 mm, nerezová, +krycí mřížka, +kotvení, výška 205mm+vyhřívání napojeného svodu dl. cca 5,5m+napojení vyhřívání, +kačírek fr. 16/32 tl. 100mm, výměra: š. 0,60"dl. 0,60.Montáž+dodávka+ kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.02 - D.1.1.14, D.1.4.1, D.1.2.02.03					
	VV		"výměry: ks" 2		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	72123-R.1	Střešní vpust svislá vyhřívána Ø 100 mm, manžeta -s integrovaným límcem pro napojení, včetně vodotěsných prostupů konstrukcemi a kotvení + Ochranná šachta pro střešní vpust 400 x 400 mm, nerezová,+ krycí mřížka + kotvení, výška 205mm	ks	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Střešní vpust svislá vyhřívána Ø 100 mm, manžeta -s integrovaným límcem pro napojení, včetně vodotěsných prostupů konstrukcemi a kotvení, kompletní provedení + Ochranná šachta pro střešní vpust 400 x 400 mm, nerezová, + krycí mřížka + kotvení, výška 205mm, včetně vyhřívání napojeného svodu dl. cca 5,5m + napojení vyhřívání, + kačírek fr. 16/32 tl. 100mm, výměra: š. 0,60*dl. 0,60. Montáž+ dodávka+ kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.02 - D.1.1.14, D.1.4.1, D.1.2.02.03</i>					
	VV		"výměry: ks"1		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		1,00			
38	K	72112-R	Střešní vpust svislá vyhřívána Ø 100 mm, s integrovanou pvc manžetou, včetně vodotěsných prostupů konstrukcemi a kotvení,+ vyhřívání napojeného svislého svodu dl. 5,5m+napojení vyhřívání. Montáž+dodávka+kompletní provedení.	ks	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Střešní vpust svislá vyhřívána Ø 100 mm, s integrovanou pvc manžetou, včetně vodotěsných prostupů konstrukcemi a kotvení, + vyhřívání napojeného svislého svodu dl. 5,5m + napojení vyhřívání. Montáž+ dodávka+ kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.02 - D.1.1.14, D.1.4.1, D.1.2.02.03</i>					
	VV		"výměry: ks"1		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		1,00			
39	K	72123-R.2	Napojení střešní vpusti na svislý svod Ø 100 mm,potrubí dl. cca 1,10m,+průchod atikou pro potrubí cca Ø 100 mm cca dl. 500mm, kompletní provedení včetně vodotěsných prostupů konstrukcemi, začistění,výřez bednění a přerušení výztuže	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		Napojení střešní vpusti na svislý svod Ø 100 mm , potrubí dl. cca 1,10m, + průchod atikou pro potrubí cca Ø 100 mm cca dl. 500mm, kompletní provedení včetně vodotěsných prostupů konstrukcemi, začistění,výřez bednění a přerušení výztuže včetně vodotěsné PVC manžety - s integrovaným límcem pro napojení, včetně kotvení a vodotěsného utěsnění,+vyhřívání napojení střešní vpusti dl. cca 1,10 m+napojení vyhřívání, Montáž+dodávka+kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.02 - D.1.1.14, D.1.4.1, D.1.2.02.03</i>					
	VV		2		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
40	K	72123-R.3	Přepad pojistný hranatý 50/100mm, dl. cca 600mm, včetně vodotěsných prostupů konstrukcemi, vodotěsná PVC manžeta - s integrovaným límcem pro napojení	ks	4,00			R-kalkulovaná
	PP		Přepad pojistný hranatý 50/100mm, dl. cca 600mm, včetně vodotěsných prostupů konstrukcemi, vodotěsná PVC manžeta - s integrovaným límcem pro napojení včetně kotvení a vodotěsného utěsnění, vyhřívání pojistného přepadu dl.cca 0,6 m + napojení vyhřívání, Montáž+ dodávka+ kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.02 - D.1.1.04 + D.1.4.1, D.1.2.02.03</i>					
	VV		"výměry: ks"4		4,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		4,00			
41	K	310001-R.4	Otvor pro světlovod Ø600mm cca dl. 800mm ve střešním souvrství skladby a v železobetonové desce, jádrové vrtý diamantovými korunkami do železobetonu+začistění, výřezu bednění a přerušení výztuže	ks	4,00			R-kalkulovaná
	PP		Otvor pro světlovod Ø600mm cca dl. 800mm ve střešním souvrství skladby a v železobetonové desce, jádrové vrtý diamantovými korunkami do železobetonu + začistění,výřezu bednění a přerušení výztuže včetně chránička pro světlovod Ø600mm, včetně vodotěsných prostupů konstrukcemi, vodotěsná PVC manžeta - s integrovaným límcem pro napojení, včetně kotvení a vodotěsného utěsnění, kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.02 - D.1.1.04</i>					
	VV		"výměry: ks"4		4,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		4,00			
42	K	4331-R	Dodávka+montáž, Prefabrikovaný betonový schodišťový stupeň-bílý beton, povrch upraven tryskáním,nenasákavý+uložený do zavlhle betonové směs. Kompletní provedení.	ks	14,00			R-kalkulovaná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodávka+montáž, Prefabrikovaný betonový schodišťový stupeň – bílý beton, povrch upraven tryskáním, nenasákavý+ uložený do zavlhlé betonové směsi, spáry mezi jednotlivými prvky se vždy vyplní vodovzdornou a mrazuvzdornou spárovací hmotou při realizaci se postupuje odspodu. vel. bet. stupňů 400 x 150x 1850mm. +kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.02 - D.1.1.04, D.1.1.11,</i>					
	VV		skladba ST 4					
	VV		14		14,00			
	VV		zavlhlá betonová směs C25/30 XF2 pro uložení prefa stupňů + betonová mazanina tl. 55mm ochranná vrstva hydroizolace; celkem 1,58m3					
	VV		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.02 - D.1.1.04, D.1.1.11,</i>					
	VV		skladba ST4 - výměra: pro uložení stupňů					
	VV		0,55m2*1,90+ochranná vrstva hydroizolace 0,055*5,0*1,9					
	VV		výměry: 1,05m3+0,53m3					
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		14,00			
43	K	711 - R	Napojení střešní PVC fólie na modifikované asfaltové pásy pomocí vyztužené tekoucí hydroizolace, (ref.výrobek Triflex ProDetail)- Dodávka+montáž+ kompletní provedení	m2	5,00			R-kalkulovaná
	PP		Napojení střešní PVC fólie na modifikované asfaltové pásy pomocí vyztužené tekoucí hydroizolace, (ref.výrobek Triflex ProDetail)- Dodávka+montáž+ kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.02 - D.1.1.04, D.1.1.11,</i> <i>Pozn.: Dodávka+montáž 1x natav. modif. asfaltový pás tl. 4 mm, typ PR- výztužná vložka z polyester. rohože, izolace proti tlak. vodě (vč. rohy, prostupy...)výměra a cena je uvedena v položkách hydroizolace - svíslá část v oddílu izolace proti vodě</i> <i>Pozn.: Dod.+mont.:1xnatav. modif. asf. pás tl 4 mm,typ S-výztužná vložka ze sklen. tkaniny,celoploš. natav. k podkl.,izolace proti tlak. vodě(vč. rohy, prostupy...)výměra a cena je uved. v pol. Hydroizol. -svíslá část v oddílu izolace proti vodě</i> <i>Poznámka: Dodávka+montáž: penetrace podkladu – asfaltová emulze, spotřeba cca 0,4kg/m2-výměra a cena je uvedena v položkách hydroizolace - svíslá část v oddílu izolace proti vodě</i>					
	VV		skladba ST 4, 1,0*2,50*2ks					
	VV		1,0*2,50*2		5,00			
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		5,00			
44	K	4331-R.1	Prefabrikát z bílého betonu tryskaného š. cca 360mm,v. cca 150mm, dl. cca 4350mm, rozděleno na tři díly,vč. vodotěs. spárování dle barvy prefabrikátu, překrytí koruny zdi u schodiště na terasu, dodávka+montáž,včetně kotvení,kompletní provedení	ks	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Prefabrikát z bílého betonu tryskaného š. cca 360mm,v. cca 150mm, dl. cca 4350mm, rozděleno na tři díly,vč. vodotěs. spárování dle barvy prefabrikátu, překrytí koruny zdi u schodiště na terasu, dodávka+montáž,včetně kotvení,kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.02 - D.1.1.14</i>					
	VV		1		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		1,00			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
45	K	631311116	Dodávka a provedení - Mazanina tl. přes 50 do 80 z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	8,53			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka a provedení - Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz příl. D.1.1.02 (P1+P2)+ v.č.D.1.1.04 přízemí./suterén</i>					
	VV		Mazanina tl 67 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30					
	VV		skladba P1: m.č.1.1 tl. (67mm)					
	VV		(11,72 *0,067)		0,79			
	VV		skladba P2: m.č.1.2 až m.č.1.9 +m.č. 0.5 tl. (67mm)					
	VV		(5,90+0,15*2,48)*0,067		0,42			
	VV		(2,20+0,15*0,89)*0,067		0,16			
	VV		(5,9+0,15*2,48)*0,067		0,42			
	VV		(13,50+0,10*3,10+0,15*1,90)*0,067		0,94			
	VV		(10,10+0,15*1,90*2)*0,067		0,71			
	VV		(16,40+0,10*2,60)*0,067		1,12			
	VV		(10,40+(0,10+0,15)*2,90)*0,067+0,0017		0,75			
	VV		(8,50+0,30*0,60)*0,067		0,58			
	VV		(6,9)*0,067		0,46			
	VV		Mazanina tl 50 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30					
	VV		<i>Poznámka k položce: viz příl. D.1.1.02 (P3)+ v.č.D.1.1.04 přízemí./suterén</i>					
	VV		skladba P3: m.č.0.1+ 0.2+ 0.3 + 0.,4 (tl. 50mm)					
	VV		(8,90*0,050)		0,45			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(9,50*0,050)		0,48			
VV			(10,50*0,050)		0,53			
VV			(14,40*0,050)		0,72			
VV			Příplatek k mazanině tl pro 67mm+50mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže, 8,51m3					
VV			Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazan. latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazan. přes 50 do 80mm					
VV			Poznámka k položce: viz příl. D.1.1.02 (P3)+ v.č.D.1.1.04 přízemí./suterén					
VV			skladba P1 + P2 + P3					
VV			výměra viz mazanina tl. 67mm+50mm(6,347+2,165)m3					
VV			Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 150/150/8; 0,85t					
VV			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
VV			Poznámka k položce: viz příl. D.1.1.02 (P3)+ v.č.D.1.1.04 přízemí./suterén					
VV			skladba P1 + P2 + P3					
VV			skladba P1: m.č.1.1 (pro tl. 67mm)					
VV			(11,72 m2)*0,0054 t					
VV			skladba P2: m.č.1.2 až m.č.1.9 +m.č. 0.5 (pro mazaninu tl. 67mm)					
VV			(5,90m2+0,15*2,48)*0,0054 t					
VV			(2,20m2+0,15*0,89)*0,0054 t					
VV			(5,9m2+0,15*2,48)*0,0054 t					
VV			(13,50m2+0,10*3,10+0,15*1,90)*0,0054 t					
VV			(10,10m2+0,15*1,90*2)*0,0054 t					
VV			(16,40m2+0,10*2,60)*0,0054 t					
VV			(10,40m2+0,10+0,15)*2,90)*0,0054 t					
VV			(8,50m2+0,30*0,60)*0,0054 t					
VV			(6,9m2)*0,0054 t					
VV			skladba P3: m.č.0.1 až m.č.0,4 (pro mazaninu tl. 50mm)					
VV			8,9m2*0,0054 t					
VV			9,5m2*0,0054 t					
VV			10,50m2*0,0054 t					
VV			14,40m2*0,0054 t					
VV			Dilatační páska obvodová ,dodávka+montáž+kompletní provedení. 190,46bm					
VV			Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a SK.1.1.02, v.č. D.1.1.04 Púdorys přízemí/suterénu					
VV			skladba P1,P2, P3					
VV			m.č. 1.1 14, 10 m					
VV			m.č. 1.2 (2,50+2,48)*2					
VV			m.č.1.3 (0,89+2,50)*2					
VV			m.č. 1.4 (2,50+2,48)*2					
VV			m.č. 1.5 (2,9+3,10+5,30+1,90+2,45+1,20)+ ostění otvoru 0,10*2					
VV			m.č.1.6 (1,90+5,55)*2-otvor1,20					
VV			m.č. 1.7 ((3,80+5,35)*2+2,60*2)+ostění otvoru 0,10*2					
VV			m.č. 1.8 (3,80+2,90)*2-otvor 1,20					
VV			m.č. 1.9 (4,3+2,15)*2					
VV			m.č. 0.5 11,50 m					
VV			m.č. 0.4 19,0 m					
VV			m.č. 0.3 14,25 m					
VV			m.č. 0.2 13,20 m					
VV			m.č 0.1 12,66 m					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		8,53			
46	K	63131112R	Mazanina tl 100 z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	15,31			R-kalkulovaná
PP			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 8/10					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz příl. D.1.1.02 (P3)+ v.č.D.1.1.04 přízemí./suterén					
VV			skladba P1 + P2 + P3 (pod zákl.deskou)					
VV			skladba P1: m.č.1.1 (tl. 100mm)					
VV			(11,72 *0,100)		1,17			
VV			skladba P2: m.č.1.2 až m.č.1.9 +m.č. 0.5 (tl. 100mm)					
VV			(5,90+0,15*2,48)*0,100		0,63			
VV			(2,20+0,15*0,89)*0,100		0,23			
VV			(5,9+0,15*2,48)*0,100		0,63			
VV			(13,50+0,10*3,10+0,15*1,90)*0,100		1,41			
VV			(10,10+0,15*1,90*2)*0,100		1,07			
VV			(16,40+0,10*2,60)*0,100		1,67			
VV			(10,40+(0,10+0,15)*2,90)*0,100		1,11			
VV			(8,50+0,30*0,60)*0,100		0,87			
VV			(6,9)*0,100		0,69			
VV			skladba P3: m.č.0.1 až m.č.0,4 (tl. 100mm)					
VV			8,9*0,100		0,89			
VV			9,5*0,100		0,95			
VV			10,50*0,100		1,05			
VV			14,40*0,100		1,44			
VV			"pod stěnami"1,5		1,50			
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		15,31			
47	K	771 - R	Přechodové lišty do těžkého provozu s vodotěsným utěsněním, dodávka+montáž+kompletní provedení.	bm	15,33			R-kalkulovaná
PP			Přechodové lišty do těžkého provozu s vodotěsným utěsněním, dodávka+montáž+kompletní provedení.					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a SK.1.1.02, v.č. D.1.1.04 Púdorys přízemí/suterénu					
VV			skladba P1,P2, P3					
VV			(1,38 +1,45+1,2*2+0,80*2+0,90*7+0,7+1,5)		15,33			
VV			Typ kontraktu měrný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		15,33			
48	K	771 - R.1	Podkladní tepelněizolační profily (ref.výrobek purenit) pro vyrovnání skladby podlah pod konstrukcí otvorů v obvodové zdi + snížený hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem, (pod dvěma a okny)	bm	9,90			R-kalkulovaná
PP			Podkladní tepelněizolační profily (ref.výrobek purenit) pro vyrovnání skladby podlah pod konstrukcí otvorů v obvodové zdi + snížený hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem, (pod dvěma a okny)					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodávka+montáž+kompletní provedení (poznámka:podrobnosti viz truhlářské konstrukce)</i> <i>Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a SK.1.1.02, v.č. D.1.1.04</i> <i>Půdorys přízemí/suterénu</i>					
VV			skladba P1,P2, P3, 0,15*0,30*(1,45+1,45+1,5+1,1*5)		9,90			
VV			(1,45+1,45+1,5+1,1*5)					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		9,90			
49	K	729995/R	Provedení penetračního nátěru a odstranění prachu z povrchu zdíva vnitřní i vnější strany, v případě, že je podklad přesušený, postačuje jeho navlhčení čistou pitnou vodou nebo vodou odpovídající EN 1008, dodávka+montáž, kompletní provedení	m2	801,65			R-kalkulovaná
PP			Provedení penetračního nátěru a odstranění prachu z povrchu zdíva vnitřní i vnější strany, v případě, že je podklad přesušený, postačuje jeho navlhčení čistou pitnou vodou nebo vodou odpovídající EN 1008, dodávka+montáž, kompletní provedení					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 + příl. č. D.1.1.02 + v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09 a v.č.C3</i>					
VV			Očištění vnějších ploch předepsanou vodou					
VV			obvodové zdivo					
VV			výměra: obvodové zdivo (13,35+1,35+9,80+6,35+20,55+2,30)*3+(9,75*3,20+4,05*2,60+11,80*1,70)+ zdivo u kuchyně 3,8*3,0					
VV			výměra atiky: (20,55+9,80+5,55*2)*0,625					
VV			výměra atiky na atice š.249mm: (13,0+1,50)*0,625					
VV			vnitřní					
VV			m.č. 1.1 14,10 m*3,05					
VV			m.č. 1.2 (2,50+2,48)*2*3,05					
VV			m.č.1.3 (0,89+2,50)*2*3,05					
VV			m.č. 1.4 (2,50+2,48)*2*3,05					
VV			m.č. 1.5 (2,9+3,10+5,30+1,90+2,45+1,20)*3,05+ ostění otvoru 0,10*2*2,60					
VV			m.č.1.6 (1,90+5,55)*2*3,05-otvor1,20*2,6					
VV			m.č. 1.7 ((3,80+5,35)*2+2,60*2)*3,05+ostění otvoru 0,10*2*2,60					
VV			m.č. 1.8 (3,80+2,90)*2*3,05-otvor 1,20*2,60					
VV			m.č. 1.9 (4,3+2,15)*2*3,05					
VV			m.č. 0.5 11,50 m*2,60					
VV			m.č. 0.4 19,0 m*2,60					
VV			m.č. 0.3 14,25 m*2,60					
VV			m.č. 0.2 13,20 m*2,60					
VV			m.č 0.1 12,66*2,60					
VV			odpočet oken a dveří					
VV			(1,20*2,20+2,00*1,25+1,50*1,125*3+1,50*2,60+1,20*2,20+1,10*2,20)					
VV			"celkem"801,6498		801,65			
VV			Penetrační disperzní nátěr vnitřních i vnější stěn nanášený ručně, 801,65m2					
VV			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně na zdivo (pod omítku)					
VV			<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 + příl. č. D.1.1.02 + v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09 a v.č.C3</i>					
VV			skladba S1 + S2 + S5 : m.č.1.1 + m.č. 1.9 sklady : m.č.0.1 až m.č.0.5					
VV			vnitřní					
VV			m.č. 1.1 14,10 m*3,05					
VV			m.č. 1.2 (2,50+2,48)*2*3,05					
VV			m.č.1.3 (0,89+2,50)*2*3,05					
VV			m.č. 1.4 (2,50+2,48)*2*3,05					
VV			m.č. 1.5 (2,9+3,10+5,30+1,90+2,45+1,20)*3,05+ ostění otvoru 0,10*2*2,60					
VV			m.č.1.6 (1,90+5,55)*2*3,05-otvor1,20*2,6					
VV			m.č. 1.7 ((3,80+5,35)*2+2,60*2)*3,05+ostění otvoru 0,10*2*2,60					
VV			m.č. 1.8 (3,80+2,90)*2*3,05-otvor 1,20*2,60					
VV			m.č. 1.9 (4,3+2,15)*2*3,05					
VV			m.č. 0.5 11,50 m*2,60					
VV			m.č. 0.4 19,0 m*2,60					
VV			m.č. 0.3 14,25 m*2,60					
VV			m.č. 0.2 13,20 m*2,60					
VV			m.č 0.1 12,66*2,60					
VV			odpočet oken a dveří					
VV			(1,20*2,20+2,00*1,25+1,50*1,125*3+1,50*2,60+1,20*2,20+1,10*2,20)					
VV			Vnější pro S1, S2, S3					
VV			výměra: 247,59m2					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		801,65			
50	K	612341121R	Dodávka a provedení - Sádrová nebo vápenosádrová omítkla hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně včetně příplatku	m2	208,89			R-kalkulovaná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn Poznámka k provádění: tloušťky do 15mm hladká svislých konstrukcí stěn- viz pol. Níže- přírážka pro dalších 5mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 + příl. č. D.1.1.02 + v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09 a v.č.C3					
	VV		skladba X2 výměry :					
	VV		m.č.1.1					
	VV		(4,05*2+2,95*2)*2,6-(1,20*2,2+0,90*2,1*2+0,8*2,1*2+0,7*2,1)		25,15			
	VV		m.č.1.9					
	VV		12,53*2,60-1,50*2,60-1,20*2,20		26,04			
	VV		výměry : sklady					
	VV		m.č.0.1					
	VV		(3,55+2,325+4,00+2,37)*2,60-0,90*2,10		29,95			
	VV		m.č.0.2					
	VV		(4,49+2,20+4,95+2,25)*2,60-0,90*2,10		34,22			
	VV		m.č.0.3					
	VV		(4,49+2,20+4,95+2,25)*2,60-(0,90*2,10)		34,22			
	VV		m.č.0.4					
	VV		(4,945+3,80+0,125+2,20)*2,60+4,145*1,70/2+2,00*1,10/2+1,5 0*0,60-(0,90*2)		32,51			
	VV		m.č.0.5					
	VV		(3,45+1,85+3,80+1,90)*2,60-(0,90*2)		26,80			
	VV		Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně,208,89m2					
	VV		Poznámka k položce: Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	VV		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 + příl. č. D.1.1.02 + v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09 a v.č.C3					
	VV		skladba X2- výměry :					
	VV		m.č. 1.1+1.9 + m.č. 0.1 až 0.5					
	VV		208,89 m2					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		208,89			
51	K	611341122R	Dodávka a provedení - Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	54,87			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka a provedení - Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných Poznámka k provádění: Jednovrstvá hlazená sádrová omítka, tloušťka omítky je závislá na rovinnosti podkladu, tl. cca 15 mm Poznámka k provádění: tloušťky do 15mm hladká svislých konstrukcí stěn- viz Níže- přírážka pro dalších 5mm					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 + příl. č. D.1.1.02 + v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09 a v.č.C3					
	VV		skladba X2- výměry : sklady					
	VV		"m.č. 0.1" 8,90		8,90			
	VV		"m.č. 0.2" 9,50		9,50			
	VV		"m.č. 0.3"10,50		10,50			
	VV		"m.č. 0.4"12,40+"šikmá část pod schody" (4,52*1,475)		19,07			
	VV		"m.č. 0.5" 6,90		6,90			
	VV		Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně, 54,87m2					
	VV		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně					
	VV		Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
	VV		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 + příl. č. D.1.1.02 + v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09 a v.č.C3					
	VV		skladba X2- výměry : sklady m.č. 0.1 až 0.9					
	VV		54,867 m2					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		54,87			
52	K	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,89			CS ÚRS 2024 02
	PP		Sádrová nebo vápenosádrová omítka ostění nebo nadpraží hladká					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612345301					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 + příl. č. D.1.1.02 + v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09 a v.č.C3					
	VV		skladba X2-					
	VV		výměry : sklady					
	VV		m.č.1.1					
	VV		0,15*(2,2*2+1,4)		0,87			
	VV		m.č.1.9					
	VV		0,15*(2,2*2+1,4)		0,87			
	VV		m.č.0.1					
	VV		0,15*(2,2*2+1,1)		0,83			
	VV		m.č.0.2					
	VV		0,15*(2,2*2+1,1)		0,83			
	VV		m.č.0.3					
	VV		0,15*(2,2*2+1,1)		0,83			
	VV		m.č.0.4					
	VV		0,15*(2,2*2+1,1)		0,83			
	VV		m.č.0.5					
	VV		0,15*(2,2*2+1,1)		0,83			
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		5,89			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	622811001,3 - R	Dodávka a provedení , vnější omítka tepelně izolační vápenocementová, omítka se celoplošně armuje výztužnou tkaninou, celková tloušťka vrstvy 5-15mm	m2	247,60			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka a provedení, omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky do 20 mm, včetně tkaniny					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 + příl. č. D.1.1.02 + v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09 a v.č.C3</i>					
	VV		skladba S 1- obvodová stěna nad úrovní terénu					
	VV		výměra: pohled JV					
	VV		86,40-(1,38*2,60+1,38*1,1*3)		78,26			
	VV		výměra: pohled JZ					
	VV		8,2		8,20			
	VV		výměra: pohled SV					
	VV		23,50-1,88*1,10		21,43			
	VV		výměra: pohled SZ					
	VV		35,5		35,50			
	VV		výměra: pohled vstup do WC:					
	VV		5,30-1,30*2,35		2,25			
	VV		skladba S 2- obvodová stěna nad úrovní terénu-lícové zdivo					
	VV		výměra: pohled SZ					
	VV		(10,75*2,97)+8		39,93			
	VV		skladba S 5- obvodová stěna nad úrovní terénu-sklady					
	VV		výměra: pohled JV					
	VV		(12,05*2,88-0,90*1,85)		33,04			
	VV		výměra: pohled JZ					
	VV		4,30*2,35		10,11			
	VV		výměra: pohled SZ					
	VV		11,80*1,60		18,88			
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		247,60			
54	K	612325301-R	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží (pro omítku tepelně izolační)	m2	9,46			R-kalkulovaná
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká, dodávka + montáž kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 + příl. č. D.1.1.02 + v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09 a v.č.C3</i>					
	VV		skladba S 1- obvodová stěna nad úrovní terénu					
	VV		výměra: pohled JV					
	VV		"ostění oken"(1,50+2,625)*2*0,15+(1,50+1,125)*2*0,15*3		3,60			
	VV		výměra: pohled SV					
	VV		"ostění"(2,00+1,125)*2*0,15		0,94			
	VV		výměra: pohled vstup do WC:					
	VV		"ostění"(1,50+2,39)*2*0,15		1,17			
	VV		skladba S 5- obvodová stěna nad úrovní terénu-sklady					
	VV		výměra: pohled JV					
	VV		(1,1+1,95*2)*0,15*5		3,75			
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		9,46			
55	K	612232000-R	Tepelná izolace EPS, tl. 30mm, zateplení vnitřní ostění otvorů dle technologie zdění, dodávka + montáž, včetně kotvení, kompletní provedení	bm	52,10			R-kalkulovaná
	PP		Tepelná izolace EPS, tl. 30mm, zateplení ostění otvorů dle technologie zdění, dodávka + montáž, včetně kotvení, kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 + příl. č. D.1.1.02 + v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09 a v.č.C3</i>					
	VV		okna a dveře , ostění+nadpraží+parapet					
	VV		((1,45+2,30)*2+(1,50+2,30)*2+(1,10+2,20)*2)+		52,10			
	VV		((2,00+1,125)*2+(1,50+1,125)*2*3+(1,50+2,70)*2)					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		52,10			
56	K	612232000-R.1	Tepelná izolace EPS, tl. 60mm, zateplení exteriérové části ostění otvorů dle technologie zdění, dodávka + montáž, včetně kotvení, kompletní provedení	bm	52,10			R-kalkulovaná
	PP		Tepelná izolace EPS, tl. 60mm, zateplení exteriérové části ostění otvorů dle technologie zdění, dodávka + montáž, včetně kotvení, kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 + příl. č. D.1.1.02 + v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09 a v.č.C3</i>					
	VV		okna a dveře , ostění+nadpraží+parapet					
	VV		((1,45+2,30)*2+(1,50+2,30)*2+(1,10+2,20)*2)+((2,00+1,125)*2		52,10			
	VV		+(1,50+1,125)*2*3+(1,50+2,70)*2)					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		52,10			
57	K	62252102-R	Vnější silikátová omítka hrubá s plastickým povrchem, barva bílá , (zrnitost cca2mm)	m2	232,74			R-kalkulovaná
	PP		Tenkovrstvá silikátová omítka weberpas silikát-zrnitý 2 mm vnějších stěn, dodávka + montáž, kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 + příl. č. D.1.1.02 + v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09 a v.č.C3</i>					
	VV		omítka bílá S1+S5-sklady+S8					
	VV		skladba S 1- obvodová stěna nad úrovní terénu					
	VV		výměra: pohled JV					
	VV		86,40-		81,86			
	VV		(1,38*2,60+1,38*1,1*3)+(1,50+2,625)*2*0,15+(1,50+1,125)*2*					
	VV		0,15*3					
	VV		výměra: pohled JZ					
	VV		8,2		8,20			
	VV		výměra: pohled SV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			23,50-1,88*1,10+(2,00+1,125)*2*0,15		22,37			
VV			výměra: pohled SZ					
VV			35,5		35,50			
VV			výměra: pohled vstup do WC:					
VV			5,30-1,30*2,35+ (1,50+2,39)*2*0,15		3,41			
VV			skladba S 5- obvodová stěna nad úrovní terénu - sklady					
VV			výměra: pohled JV					
VV			37,5		37,50			
VV			výměra: pohled JZ					
VV			10,75		10,75			
VV			výměra: pohled SZ					
VV			20,5		20,50			
VV			skladba S 8- atika nad přesahem střechy vstupní části					
VV			(10,90+1,75)*1,00		12,65			
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		232,74			

58	K	622321121-R	Dodávka a provedení - Vápenocementová omítka probarvená - soklová hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně, + Vnější silikátová omítka hladká probarvená + Pletivo sklovláknité + Zpevňující penetrační nátěr, viz rozpis níže	m2	46,66			R-kalkulovaná
----	---	-------------	---	----	-------	--	--	---------------

PP			Dodávka a provedení - Vápenocementová omítka probarvená - soklová hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně, + Vnější silikátová omítka hladká probarvená + Pletivo sklovláknité + Zpevňující penetrační nátěr, viz rozpis níže					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 + příl. č. D.1.1.02 + v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09 a v.č.C3</i>					
VV			Dodávka a provedení - Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
VV			Soklová omítka modrá					
VV			skladba S 4- výměry :					
VV			(1,75+9,80+6,35+20,55+12,05+4,35+11,80)*0,35		23,33			
VV			skladba S 6- výměry :					
VV			(1,75+9,80+6,35+20,55+12,05+4,35+11,80)*0,35		23,33			
VV			Vnější silikátová omítka hladká probarvená - (zatíraná) povrchem barva modrá , (zrnitost cca1mm), 46,66m2					
VV			Tenkovrstvá silikátová omítka -zrnitost 1 mm vnějších stěn					
VV			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 + příl. č. D.1.1.02 + v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09 a v.č.C3					
VV			Soklová omítka modrá					
VV			skladba S4- výměry :					
VV			(1,75+9,80+6,35+20,55+12,05+4,35+11,80)*0,35 m2					
VV			skladba S 6- výměry :					
VV			(1,75+9,80+6,35+20,55+12,05+4,35+11,80)*0,35m2					
VV			Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu, 46,66m2					
VV			Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn					
VV			lepící stěrková hmota celoplošně nanášena 2mm + armovací tkanina + lepící stěrková hmota celoplošně nanášena 2mm					
VV			skladba S8 - atika					
VV			12,65m2					
VV			skladba S4+S 6- výměry :					
VV			23,33m2					
VV			Zpevňující penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně (pod soklovou omítku hladkou), 46,66m2					
VV			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch					
VV			penetrace nanášená ručně stěn					
VV			skladba S8 - atika					
VV			12,65m2					
VV			skladba S4+ S 6- výměry :					
VV			23,335m2					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		46,66			

59	K	6225210-R	Dodávka a provedení - Vnější silikátová omítka zatíraná- hladká vnějších podhledů (pod malbu dekorativní - bílomodrou se slováckým motivem) včetně zateplení z fenolické pěny, sklovláknitého pletiva, penetračního nátěru	m2	18,81			R-kalkulovaná
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	---------------

PP			Dodávka a provedení - Vnější silikátová omítka zatíraná- hladká vnějších podhledů (pod malbu dekorativní - bílomodrou se slováckým motivem) včetně zateplení z fenolické pěny, sklovláknitého pletiva, penetračního nátěru					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 + příl. č. D.1.1.02 + v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09 a v.č.C3</i>					
VV			Tenkovrstvá silikátová omítka weberpas silikát-zrnitý 1 mm vnějších stěn					
VV			skladba S9 : podhled přesahu střechy vstupní části					
VV			(10,75*1,75)		18,81			
VV			Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtlačené do tmelu (lepící stěrková hmota celoplošně nanášena tl. 2mm + armovací tkanina+lepící stěrková hmota celoplošně nanášena tl. 2mm), 18,81m2					
VV			Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu Sklovláknité vtlačené do tmelu podhledů					
VV			skladba S9 : podhled přesahu střechy vstupní části					
VV			(10,75*1,75)m2					
VV			Zpevňující penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně (pod vnější silikátovou omítku hladkou), 18,81m2					
VV			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně podhledů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			skladba S9 : podhled přesahu střechy vstupní části					
VV			(10,75*1,75)m2					
VV			Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechan. kotvením desek z fenolické pěny tl přes 80mm; 18,81m2					
VV			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy,					
VV			na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
VV			skladba S9 : podhled přesahu střechy vstupní části					
VV			(10,75*1,75)m2					
VV			Tepelně izolační desky z fenolické pěny, tl.80mm,kontaktní fas. desky, souč.tep. vodiv. max0,020 W/m.K,lepeno,20,69m2					
VV			po zatvrd. kotveno dle výrobce pomocí talířových hmoždinek – zápuštná montáž se zakrytím zátkami z fenol. pěny					
VV			skladba S9 : podhled přesahu střechy vstupní části					
VV			výměra : m2 (10,75*1,75)*1,10 Přepočtené koeficientem množství					
VV			Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z fenolické pěny, 20,69m2					
VV			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z fenolické pěny					
VV			skladba S9 : podhled přesahu střechy vstupní části					
VV			výměra : m2 (10,75*1,75)*1,10 Přepočtené koeficientem množství					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		18,81			
60	K	6222511031R	Dodávka a provedení - Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn tepelně izolační desky tl. EPS 100F, ($\lambda_d=0,037W/mK$),lepeno po zatvrdnutí, kotveno dle výrobce pomocí talířových hmoždinek - zápuštná montáž se zakrytím polystyrenovými zátkami, tl. 140mm	m2	12,65			R-kalkulovaná
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm poznámka k provádění : tepelně izolační desky tl. EPS 100F, ($\lambda_d=0,037W/mK$), lepeno po zatvrdnutí, kotveno dle výrobce pomocí talířových hmoždinek - zápuštná montáž se zakrytím polystyrenovými zátkami tl.140mm					
P			Poznámka k poloze: Poznámka k poloze: viz TZ př.č. D.1.1.01 + příl. č. D.1.1.02 + v.č. D.1.1.03, D.1.1.07-09 a v.č.C3					
VV			skladba S8 : atika nad přesahem střechy vstupní části					
VV			(10,90+1,75)*1,00		12,65			
VV			Tepelně izolační deska EPS 100F ($\lambda_d=0,037W/mK$) tl. 140mm, 13,92m2					
VV			Isover EPS 70F - 140mm, $\lambda_D = 0,039 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$,1000x500x140mm, fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy ETICS					
VV			a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.					
VV			skladba S8 : atika nad přesahem střechy vstupní části					
VV			12,65m2 *1,10=13,915m2Přepočtené koeficientem množství					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		12,65			
61	K	622213011-R	Montáž+dodávka, kompletní provedení kontaktního zateplení vnějších stěn tepelně izolační desky pro zateplení suterénu (např. EPS Perimetr) tl. 50 mm, $\lambda_D=0,034 Wm^{-1}K^{-1}$, lepeno	m2	197,91			R-kalkulovaná
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením na vnější stěny, na podklad betonový nebo z tvárnice keramických nebo vápenopískových, z desek polystyrenových (dodávka ve specifikaci), tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
P			Poznámka k poloze: poznámka k provádění : tepelně izolační desky pro zateplení suterénu (např. EPS Perimetr) tl. 50 mm, $\lambda_D=0,034 Wm^{-1}K^{-1}$, lepeno					
VV			skladba S6: obvodová část nad úrovní terénu - sklady - soklová část +schodiště+ hygienické zázemí					
VV			obvod skladů (12,02+4,050)*1,25+(11,80)*1,60+kolem schodiště 4,30*1,2 +pata schodiště 1,80*1,25					
VV			hygienické zázemí					
VV			10,75*1,50+(1,80*1,50+9,80*1,20+6,35*1,20+20,10*2,0)*2 pro tl.100mm)					
VV			(12,02+4,05)*1,25+(11,8)*1,6+4,3*1,2+(1,8*1,25+10,75*1,2+1,8*1,2+9,8*1,2+6,35*1,2+20,1*2)*2		197,91			
VV			Isover EPS SOKL 3000 - 50mm, $\lambda_D = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$,1250x600x50mm, soklové desky s nízkou nasákovostí a vysokou					
VV			odolností proti průrazu pro tepelné izolace stěn v místech se zvýšeným namáháním vlhkostí., 217,70m2					
VV			skladba S6: obvodová část nad úrovní terénu - sklady - soklová část +schodiště+ hygienické zázemí					
VV			197,91m2*1,10 Přepočtené koeficientem množství					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		197,91			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce					
62	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 3,80+Příplatek za každý den použití + Demontáž	m2	465,60			R-kalkulovaná
PP			Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 3,80+Příplatek za každý den použití + Demontáž					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.2.1 a v.č. D.1.1.2.2 až 17					
VV			Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 4,80 m montáž					
VV			"výměra "97*4,8		465,60			
VV			Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 4,80 m za každý den použití, 69840m2					
VV			Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 4,80m za každý den použití					
VV			výměra : 465,60m*30*5" Přepočtené koeficientem množství					
VV			Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 4,8 m, 465,60m2					
VV			941221811 Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 4,80 m					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		465,60			
63	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 4,8 m+Příplatek za každý den použití + Demontáž	m3	304,52			R-kalkulovaná
PP			Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 4,8 m+Příplatek za každý den použití + Demontáž					
VV			Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 4,8m montáž					
VV			vně budovy					
VV			132,40*2,30		304,52			
VV			Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 4,8 m za každý den použití, 63949,20m3					
VV			Lešení prostor. rámové lehké prac.s podlah.s provozním zatíž. tř. 3 do 200 kg/m2 v.do 4,8 m přípl.k ceně za každý den použití					
VV			vně budovy ; 304,52m2*30*7					
VV			Demontáž lešení prostor. rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 4,80 m, 304,52m3					
VV			Lešení prostor. rámové lehké pracov. s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 4,8 m demontáž					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		304,52			
64	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	174,00			CS ÚRS 2024 02
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světélé výšky podlaží do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
VV			přízemí / suterén					
VV			"výměra" 174		174,00			
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		174,00			
0	K	953 - R	Dodávka a provedení - Vyplnění a utěsnění dilatačních spar	m	18,00			R-kalkulovaná
PP			Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm ; 18,00mb					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.1, D.1.4.2					
VV			6,0*3		18,00			
VV			výměra : 6,0*3=18,0bm					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		18,00			
66	K	977151118R	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	3,85			R-kalkulovaná
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.3.1, D.1.4.2					
VV			"VZT , pro DN 100*0,20*1		0,20			
VV			"ZTI , pro DN75*0,20*16		3,20			
VV			"výměra :ZTI, pro DN50*0,15*3		0,45			
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		3,85			
67	K	977151126R	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 225 mm	m	5,00			R-kalkulovaná
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 225 mm					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.1, D.1.4.2					
VV			VZT 0,20*2 pro DN 200+ZTI+VZT 0,20*23 pro DN110					
VV			0,20*2+0,20*23		5,00			
VV			Typ kontraktu měrný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		5,00			
68	K	980,2-R	Vodotěsně utěsnění prostupu v ŽB stěnách nebo stropu DN do 225mm po osazení potrubí segmentovým těsněním, vč. dodávky materiálu	m	32,00			R-kalkulovaná
PP			Vodotěsně utěsnění prostupu v ŽB stěnách nebo stropu DN do 225mm po osazení potrubí segmentovým těsněním, vč. dodávky materiálu					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: viz v.č. D.1.4.1, D.1.4.2					
VV			VZT 2m + ZTI 22m + 8m					
VV			2+22+8					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet					
69	K	980,5-R	Dodávka + montáž elektro průchodek do DN100	m	6,00			R-kalkulovaná
PP			Dodávka + montáž elektro průchodek do DN100					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: viz v. .č. D.1.4.3					
VV			"elektro" 6					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet					
70	K	900,1-R	Záchytný systém, tvořen těmito prvky: kotvicí bod: bodový záchytný bezpečnostní systém pro plochou střechu – systémová ocelová pozinkovaná kotvící oka, délka 600 mm, počet bodových úchytlů 13 ks, dodávka a montáž jako komplet	ks	1,00			R-kalkulovaná
PP			napojení na hydroizolaci střechy a přerušení tepelného mostu, přesné rozmístění prvků záchytného systému bude předmětem dodávky vybraného dodavatele, záchytný systém nutno prostorově koordinovat s podkonstrukcí FVE. Lano: dodávka jako komplet, včetně permanentního nerezového lana tl. 6 mm, vykázaná délka lana 47 m - skutečnou délku nutno ověřit vždy přímo na stavbě, horizontální lanový systém pro plochou střechu. Montáž a provedení dle pokynů výrobce, v rámci dodávky zhotovitele stavby bude zpracována realizační dokumentace záchytného systému.					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.02 - D.1.1.14					
VV			1					
VV			Typ kontraktu paušální					
VV			Součet					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
71	K	7111110-R	Dodávka a provedení-Penetrace podkladu - asfaltová emulze, spotřeba cca 0,40kg/m2 (na betonovou mazaninu pod lepení modifikovaných pásu) včetně provedení izolací, viz rozpis níže	m2	187,66			R-kalkulovaná
PP			Dodávka a provedení-Penetrace podkladu - asfaltová emulze, spotřeba cca 0,40kg/m2 (na betonovou mazaninu pod lepení modifikovaných pásu) včetně provedení izolací, viz rozpis níže					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: viz příl. D.1.1.01+02+ v.č.D.1.1.04					
VV			přízemí./suterén +v.č.D.1.1.10					
VV			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem emulzí asfaltovou					
VV			skladba P1: m.č.1.1 + sokl					
VV			((11,72)+((3,80+2,95)*2+0,20*2-(0,90*2+0,7+0,8*2+1,2))*0,20)					
VV			pro celou plochu : P2 + P3					
VV			9,80*6,35+10,75*4,60+11,80*5,30					
VV			emulze asfaltová spojovací, 82,56kg					
VV			emulze asfaltová spojovací					
VV			V vodorovná pro skladbu : P1+ P2 + P3					
VV			(187,644)*0,4*1,1 kg					
VV			Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovná přitavením modifikovaného pásu tl. 4mm,typ PR-1x výztužná vložka z polystyrénové rohože					
VV			a 1x výztužná vložka ze skleněné rohože , provedení v kvalitě izolace včetně všech detailů opracování (rohy, prostupy ...),					
VV			371,88m2					
VV			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
VV			skladba P1: m.č.1.1					
VV			11,72*2m2					
VV			pro celou plochu : P2 + P3					
VV			(9,80*6,35+10,75*4,60+11,80*5,30)*2m2					
VV			1x natavitelný modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm, typ PR -					
VV			výztužná vložka z polyesterové rohože,					
VV			a provedení v kvalitě izolace proti tlakové vodě včetně detailů opracování (rohy, prostupy...) dodávka, 210,49m2					
VV			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo					
VV			jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl					
VV			4,0mm					
VV			výměra :Vodorovná					
VV			(V 187,94m2) *1,12Přepočtené koeficientem množství					
VV			1x natavitelný modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm, typ PR -					
VV			výztužná vložka ze skleněné tkaniny,					
VV			a provedení v kvalitě izolace proti tlakové vodě včetně detailů opracování (rohy, prostupy...) dodávka, 210,49m2					
VV			výměra : Vodorovná					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(V 187,94m2) *1,12Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		187,66			
72	K	7111120-R	Dodávka a provedení - Penetrace podkladu - asfaltová emulze, spotřeba cca 0,40kg/m2 (na betonovou mazaninu pod lepení modifikovaných pásu) včetně provedení izolací, viz rozpis níže	m2	141,36			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka a provedení - Penetrace podkladu - asfaltová emulze, spotřeba cca 0,40kg/m2 (na betonovou mazaninu pod lepení modifikovaných pásu) včetně provedení izolací, viz rozpis níže					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz příl. D.1.1.01+02+ v.č.D.1.1.04 přízemí./suterén +v.č.D.1.1.10</i>					
	VV		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou					
	VV		skladba S6 : obvodová stěna nad úrovní terénu-sklady-soklová část+ skladba S7 : obvodová stěna pod úrovní terénu - sklady					
	VV		výměra: obvod skladů					
	VV		(9,80+6,35+12,02+4,050)*1,20+(20,55+10,75+1,75)*1,70+					
	VV		(11,80+1,75)*1,60+					
	VV		svislá v základech 1,00*4,60+kolem schodiště 4,50m2+ svislá vedle schodiště výš 5,0*1,0+					
	VV		šikmá plocha pod schody(5,10*1,90)+ plochy ve změnách					
	VV		úrovní izolace 0,60*0,60*2+ šikmina pod m.č. 0.5 (0,07*4,60)					
	VV		(9,8+6,35+12,02+4,05)*1,2+(20,55+10,75+1,75)*1,7+(11,8+1,75)*1,6+ 1*4,6+ 4,5+ 5*1+ (5,1*1,9)+0,6*0,6*2+ (0,07*4,6)		141,36			
	VV		emulze asfaltová spojovací, 62,20kg					
	VV		emulze asfaltová spojovací					
	VV		S svislá pro skladbu S6 + S7					
	VV		(141,361)*0,4*1,1kg					
	VV		Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením					
	VV		modifikovaného pásu tl. 4mm, typ PR - 1x výztužná vložka z polystyrenové rohože					
	VV		a 1x výztužná vložka ze skleněné rohože , provedení v kvalitě					
	VV		izolace včetně všech detailů opracování (rohy, prostupy..),					
	VV		282,72m2					
	VV		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové					
	VV		vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		skladba S6 : obvodová stěna nad úrovní terénu-sklady-					
	VV		soklová část+ skladba S7 : obvodová stěna pod úrovní terénu - sklady					
	VV		výměra: obvod skladů					
	VV		((9,80+6,35+12,02+4,050)*1,20+(20,55+10,75+1,75)*1,70+					
	VV		(11,80+1,75)*1,60+ svislá v základech 1,00*4,60					
	VV		+kolem schodiště 4,50m2+ svislá vedle schodiště výš					
	VV		5,0*1,0+ šikmá plocha pod schody(5,10*1,90)+					
	VV		plochy ve změnách úrovní izolace 0,60*0,60*2+ šikmina pod					
	VV		m.č. 0.5 (0,07*4,60)) *2					
	VV		1x natavitelný modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm, typ PR -					
	VV		výztužná vložka z polyesterové rohože, provedení v kvalitě					
	VV		izolace					
	VV		proti tlakové vodě včetně detailů opracování (rohy, prostupy...)					
	VV		dodávka, 158,32m2					
	VV		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z					
	VV		polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným					
	VV		minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		výměra : Svislá					
	VV		(S 141,361) *1,12Přepočtené koeficientem množství					
	VV		1x natavitelný modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm, typ PR -					
	VV		výztužná vložka ze skleněné tkaniny, provedení v kvalitě					
	VV		izolace					
	VV		proti tlakové vodě včetně detailů opracování (rohy, prostupy...)					
	VV		dodávka, 158,32m2					
	VV		výměra : Svislá					
	VV		(S 141,361) *1,12Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně D+M, 68,71m2					
	VV		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch					
	VV		penetrace nanášená ručně stěn (na stěny pod omítku)					
	VV		skladba S4: soklová část zdíva nad terénem; obvod stavby					
	VV		(1,75*2+9,80+6,35+20,55+12,05+4,35+11,80)*0,35m2					
	VV		skladba S6 : obvodová stěna nad úrovní terénu					
	VV		(1,75*2+9,80+6,35+20,55+12,05+4,35+11,80)*0,35m2					
	VV		skladba S8 :atika nad přesahem střechy vstupní části					
	VV		(10,90+1,75)*1,70m2					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		141,36			
73	K	711161,5- R	Profilovaná ochranná nopová fólie, nopy výšky 8mm, nopy orient. ke stěně, pruhy fólie spojeny přesah. min. 4řad nopů, v úrovni okap. chodníku ukonč. Z lištou z titanizink. plechu pro kotvení do stěny S7+ kolem drenáže. Dod.+montáž+komplet. prov.	m2	156,12			R-kalkulovaná

PP
Profilovaná ochranná nopová fólie, nopy výšky 8mm, nopy orient. ke stěně, pruhy fólie spojeny přesah. min. 4řad nopů, v úrovni okap. chodníku ukonč. Z lištou z titanizink. plechu pro kotvení do stěny S7+ kolem drenáže. Dod.+montáž+komplet. prov.

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: viz příl. D.1.1.02 (S7)+ v.č.D.1.1.04 přízemí./suterén

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S					
	VV		vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm					
	VV		Poznámka k položce: Z lišta viz oddíl 767					
	VV		skladba S7:obvodová stěna pod úrovní terénu-obvod skladů + kolem drenáže+kolem hygienického zázemí					
	VV		výměra: obvod skladů ((12,02+4,050)*1,0+(11,80)*1,25+kolem drenáže 10,75*1,00+9,80*1,00+pata schodiště 1,80*1,0					
	VV		hygienické zázemí 10,75*1,20					
	VV		+(1,80*1,20+9,80*1,0+6,35*1,0+20,10*1,35))pro překrytí M i D					
	VV		40%)=111,51*1,4					
	VV		156,121		156,12			
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		156,12			
74	K	621131121R	Zpevňující penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně D+M	m2	18,81			R-kalkulovaná
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omtaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů (dodávka+montáž)					
	P		Poznámka k položce: viz příl. D.1.1.02 (P3)+ v.č.D.1.1.04 přízemí./suterén					
	VV		skladba S9 :podhled přesahu střechy vstupní části					
	VV		10,75*1,75		18,81			
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		18,81			
	D	713	Izolace tepelné					
75	K	713121111R	Dodávka + provedení - Separační vrstva z PE folie proti protečení, vytáhnout také na stěny (dodávka+montáž) včetně tepelné izolace	m2	119,22			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka + provedení - Separační vrstva z PE folie proti protečení, vytáhnout také na stěny (dodávka+montáž) včetně tepelné izolace					
	P		Poznámka k položce: viz příl. D.1.1.02 (P1+P2)+ v.č.D.1.1.04 přízemí./suterén					
	VV		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	VV		skladba P1 - m.č.1.1 :podlaha na terénu					
	VV		11,72 m2+((3,80+2,95)*2+0,20*2)*0,20					
	VV		skladba P2 - m.č. 1.2 až m.č. 1.9 + m.č. 05: podlaha na terénu					
	VV		m.č. 1.2; 5,90 m2+0,15*2,78					
	VV		m.č. 1.3 2,2m2+0,15*0,89					
	VV		m.č. 1.4 5,9m2+0,15*2,48					
	VV		m.č. 1.5 13,5m2+0,10*3,1+0,15*1,90					
	VV		m.č. 1.6 10,1m2+0,15*1,90*2					
	VV		m.č. 1.7 16,4m2+0,10*2,6					
	VV		m.č. 1.8 10,4m2+(0,10+0,15)*2,90					
	VV		m.č. 1.9 8,5m2+0,30*0,60					
	VV		m.č. 0.5 6,90m2					
	VV		výměra sokl					
	VV		m.č. 1.2 (2,35+2,48)*2*0,2-(dveře 0,90*0,2)+0,15*0,20*2					
	VV		m.č.1.3 (0,89+2,35)*2*0,2-dveře 0,70*0,2+0,15*0,20*2					
	VV		m.č. 1.4 (2,35+2,48)*2*0,2-(dveře 0,90*0,2)+0,15*0,20*2					
	VV		m.č. 1.5 (2,9+3,10+5,30+1,90+2,45+1,20)*0,2+ ostění otvoru 0,10*(0,2*2)-dveře 0,80*0,2-otvor 1,20*0,2+(0,10+0,15)*0,2*2					
	VV		m.č.1.6 (1,90+5,25)*2*0,2-otvor1,20*0,2+0,15*0,2*4					
	VV		m.č. 1.7 ((3,80+5,35)*2+2,45*2)*0,2+ostění otvoru 0,10*(0,2*2)-dveře 0,80*0,2-otvor 1,20*0,2+0,1*0,2*2					
	VV		m.č. 1.8 (3,55+2,90)*2*0,2-otvor 1,20*0,2+(0,15+0,10)*0,2*2					
	VV		m.č. 1.9 sokl (((4,3+2,15)*2-otvor 1,4*2)*0,2+(0,3+0,60)*0,2					
	VV		m.č. 0.5 sokl (3,45+1,85+3,80+1,90)*0,20+-dveře0,90*0,20					
	VV		119,2235		119,22			
	VV		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy, 198,73m2					
	VV		Tep. izolace z polyst. EPS 200S tl. 200mm (tl. 100mm x 2), (λd=0,034W/mK),					
	VV		desky ve dvou vrst.2x100mm, vystřídat spáry, pro tl.100mm					
	VV		výměra 2x					
	VV		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	VV		Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a v.č. D.1.2b-01 až 06					
	VV		skladba P1 - m.č.1.1 :podlaha na terénu					
	VV		(11,72 m2+((3,80+2,95)*2+0,20*2)*0,20)*2					
	VV		skladba P2 - m.č. 1.2 až m.č. 1.9 + m.č. 05: podlaha na terénu					
	VV		m.č. 1.2; (5,90 m2+0,15*2,78 + (2,35+2,48)*2*0,2-(dveře 0,90*0,2)+0,15*0,20*2)*2					
	VV		m.č. 1.3 (2,2m2+0,15*0,89)*2					
	VV		m.č. 1.4 (5,9m2+0,15*2,48)*2					
	VV		m.č. 1.5 (13,5m2+0,10*3,1+0,15*1,90)*2					
	VV		m.č. 1.6 (10,1m2+0,15*1,90*2)*2					
	VV		m.č. 1.7 (16,4m2+0,10*2,6)*2					
	VV		m.č. 1.8 (10,4m2+(0,10+0,15)*2,90)*2					
	VV		m.č. 1.9 (8,5m2+0,30*0,60)*2					
	VV		m.č. 0.5 6,90m2*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		tepelná izolace z polystyrenu EPS 100 - 100mm, λD = 0,037 (W·m·1·K-1),1000x500x100mm, stabiliz.desky pro ... ,					
	VV		např. ploché střechy, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku, 222,58m2					
	VV		Poznámka k položce: viz příl. D.1.1.02 (P1+P2)+ v.č.D.1.1.04 přizemí./suterén					
	VV		skladba P1 - m.č.1.1 :podlaha na terénu + skladba P2 - m.č. 1.2 až m.č. 1.9 + m.č. 05: podlaha na terénu					
	VV		99,365*2 *1,12Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		119,22			
D	712		Vegetační (zelené) střechy					
76	K	712 7 - R	Dodávka + provedení - Skladba střechy ST1 + ST2 viz. níže	m2	137,62			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka + provedení - Skladba střechy ST1 + ST2 viz. níže					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>viz příl. D.1.1.02 + v.č.D.1.1.05 střecha</i>					
	VV		Řízký rostlin extenzivní vegetační střechy.Dodávka+montáž+komplet provedení.					
	VV		Poznámka k položce: viz příl. D.1.1.02 (P1+P2)+ v.č.D.1.1.05 střecha					
	VV		skladba ST 1 :					
	VV		výměra: (19,75m*5,55m)*1,10 Přepočtené koeficientem množství					
	VV		skladba ST 2 :					
	VV		výměra: 15,50m2*1,10 Přepočtené koeficientem množství					
	VV		137,62		137,62			
	VV		Extenzivní substrát pro suchomilné rostliny, tl. 60 mm. , 137,62m2					
	VV		Dodávka+montáž+komplet provedení.					
	VV		skladba ST 1 :					
	VV		výměra: (19,75m*5,55m)*1,10 Přepočtené koeficientem množství					
	VV		skladba ST 2 :					
	VV		výměra: 15,50m2*1,10 Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Filtrační a hydroakumul. vrstva-čedičová hydrofilní vlna pro veget. střechy tl. 50 mm,včetně oprac. prostupů a otvorů.					
	VV		137,62 m2					
	VV		Dodávka+montáž+komplet provedení					
	VV		skladba ST 1 :					
	VV		výměra: (19,75m*5,55m)*1,10 Přepočtené koeficientem množství					
	VV		skladba ST 2 :					
	VV		výměra: 15,50m2*1,10 Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Drenážní nopová folie pro vegetační střechy tl. 25 mm, retenční rohož - plastová kalíšková rohož					
	VV		s hydroakumulační schopností, pevnost v tlaku 322 KN/m2 . Dodávka+montáž+kompletní provedení, 169,07m2					
	VV		skladba ST 1 :					
	VV		výměra: 19,75m*5,55m+vytažení na atiku ((19,75+5,55)*2bm*0,30)*1,20 Přepočtené koeficientem množství					
	VV		skladba ST 2 :					
	VV		15,50m2+vytažení na atiku((4,20+4,095+4,30+3,30)*0,20)*1,20 Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Hydroizol. (dod.) - PVC-P fólie se zabud.Sklen.rounem,celoploš. přitíž., odolná x prorůst.kořínků,tl. 2 mm,193,74m2					
	VV		svařované spoje, překlád. mech. kotvení, UV stabilní, systém. řeš. det. rohů, lem. prostupů, vpustí apod., barva mat.					
	VV		šedá, folii vytáhnout také na bok a h.h. atiky. Veškeré prostupy budou řešeny systém. prvky s integ. fóliovou manžetou, či pomocí					
	VV		poplastovaného plechu - součást dodávky skladby Drenážní nopová folie pro vegetační střechy tl. 25 mm, retenční rohož					
	VV		plastová kalíšková rohož s hydroakumulační schopností, pevnost v tlaku 322 KN/m2 . Dod.+kompletní prov.					
	VV		skladba ST 1 :					
	VV		výměra: (19,75*5,55m2+vytažení na atiku ((19,75+5,55)*2*0,30)+ h.h. atiky (20,55+5,55)*2*0,415)*1,15 Přepočtené koeficientem množství					
	VV		skladba ST2 :					
	VV		(15,50m2+vytažení na atiku(4,20+4,095+4,30+3,30)*0,20+h.h.atiky (4,20+0,4+4,095+4,3+0,4+3,3)*0,20*1,15 Přepočet koef.množství					
	VV		Hydroizolace dtto, avšak (montáž) + kompletní provedení, 193,74m2					
	VV		skladba ST 1 :					
	VV		výměra: (19,75*5,55m2+vytažení na atiku ((19,75+5,55)*2*0,30)+ h.h. atiky					
	VV		(20,55+5,55)*2*0,415)*1,15 Přepočtené koeficient.množství					
	VV		skladba ST 2 :					
	VV		výměra: 15,50m2+vytažení na atiku (4,20+4,095+4,30+3,30)*0,20+ h.h. atiky (4,20+0,40+4,095+4,30+0,40+3,30)*0,20*1,15Přepočtené koeficient.množství					
	VV		skladba ST 3 : viz skladba střechy ST3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Separální vrstva (dodávka) - skleněné round tl. 2mm, 193,74m2 vv Poznámka k položce: viz příl. D.1.1.02 (P1+P2)+ v.č.D.1.1.045 střeška vv skladba ST 1 : vv výměra: (19,75*5,55m2+vytažení na atiku ((19,75+5,55)*2*0,30)+ h.h. atiky vv (20,55+5,55)*2*0,415)*1,15 Přepočtené koeficientem množství vv skladba ST 2 : vv výměra: 15,50m2+vytažení na atiku (4,20+4,095+4,30+3,30)*0,20+ h.h. atiky (4,20+0,40+4,095+4,30+0,40+3,30)*0,20*1,15 vv skladba ST 3 : viz skladba střešky ST3 vv Separální vrstva dtto, avšak (montáž) + kompletní provedení, 168,47m2 vv skladba ST 1 : vv výměra: (19,75*5,55m2+vytažení na atiku ((19,75+5,55)*2*0,30)+ h.h. atiky (20,55+5,55)*2*0,415) vv skladba ST 2 : vv výměra: 15,50m2+vytažení na atiku (4,20+4,095+4,30+3,30)*0,20+ h.h.atiky (4,20+0,40+4,095+4,30+0,40+3,30)*0,20 vv skladba ST 3 : viz skladba střešky ST3 vv Spádové desky (dodávka) ze stabiliz. Polystyr.EPS 150S, min. tl. 20mm, desky formátu 1000x1000mm, 252,11m2 o průměrných tl. 1) 20-60mm, 2) 40-60mm, 3) 60-80mm, vv konstantní spád 2,0%, doplněno rovinnými deskami EPS 150S o tl. 60mm vv před pokládkou bude zpracován kladečský plán- prostřídání spár, jednotlivých vrstev, vv jednotlivé vrstvy desek je nutno klást na vazbu, montážně fixovat k podkladu mechanickým kotvením. vv Poznámka k položce: viz příl. D.1.1.02 (P1+P2)+ v.č.D.1.1.05 střeška vv skladba ST 1 : vv výměra: desky se spádem o proměnných tloušťkách, konstantní spád 2,0%: (19,75m*5,55m)*2*1,15 Přepočet koeficien. množství vv Spádové desky dtto, avšak (montáž) + kompletní provedení, 252,11m2 vv Poznámka k položce: viz příl. D.1.1.02 (P1+P2)+ v.č.D.1.1.05 střeška vv skladba ST 1 : vv výměra: desky se spádem o proměnných tloušťkách, konstantní spád 2,0%: (19,75m*5,55m)*2*1,15 Přepočet koeficientem množství vv Rovinné desky (dodávka) ze stabiliz. Polystyr.EPS 200S, celk. tl. 200mm (tl. 100+100), 252,11m2 vv jednotlivé vrstvy desek je nutno klást na vazbu z tl. 100mm vv skladba ST 1 : vv výměra:(19,75m*5,55m)*2*1,15 Přepočtené koeficientem množství vv Rovinné desky dtto, avšak montáž+ kompletní provedení. 252,11m2 vv Poznámka k položce: viz příl. D.1.1.02 (P1+P2)+ v.č.D.1.1.05 střeška vv skladba ST 1 : vv výměra: (19,75m*5,55m)*2*1,15 vv Natavitelný pás (dodávka) z SBS modifik. asfaltu tl. 4mm, parotěsnicí a vzduchotěs. vrstva, pojistná hydroizol., 191,14m2 vv vzduchotěsně napojit na navazující a prostupující konstrukce, nataveno plnoplošně k podkladu, vv vytaženo také na bok a h.h. atiky, u atiky v rozích použít vždy náběhové klíny 50/50 z minerální plsti vv Poznámka k položce: viz příl. D.1.1.02 (P1+P2)+ v.č.D.1.1.05 střeška vv skladba ST 1 : vv výměra: (19,75*5,55m2+vytažení na atiku ((19,75+5,55)*2*0,30)+ h.h. atiky (20,55+6,55)*2*0,415)*1,15 Přepočtené koeficientem množství vv Natavitelný pás dtto, avšak montáž vodorovná V+kompletní provedení,151,92m2 vv Poznámka k položce: viz příl. D.1.1.02 (P1+P2)+ v.č.D.1.1.05 střeška vv skladba ST 1 : vv desky se spádem o proměnných tloušťkách, konstantní spád 2,0%: (19,75*5,55+(20,55+6,55)*2*0,415)*1,15 Přepoč.koef.množ. vv Natavitelný pás dtto, avšak (montáž) svislá S+kompletní provedení, 15,18m2 vv skladba ST 1 : vv výměra: (vytažení na atiku ((19,75+5,55)*2*0,30) vv Celoplošná za studena zpracovatelná asfaltová penetrační emulze na beton, 146,46m2 vv skladba ST 1 : vv výměra: 19,75*5,55m2+vytažení na atiku ((19,75+5,55)*2*0,30)+ h.h. atiky (20,55+5,55)*2*0,415 vv Typ kontraktu měrný vv Součet		137,62			
77	K	714-R	Dodávka a provedení - Plochá střeška ST 3 - Terasa, viz níže	m2	48,84			R-kalkulovaná
PP			Dodávka a provedení - Plochá střeška, skladba ST 3 + Terasa, viz níže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz příl. D.1.1.02 + v.č.D.1.1.05 střecha</i>					
VV			Terasová prkna s drážkami tl. 25 mm - dřevo Garapa (na okrajích ve styku se zelenou střešou					
VV			svíslé obložení boků prkny výšky 100 mm)					
VV			Dodávka+montáž+kompletní provedení; 48,84m2					
VV			skladba ST 3 :					
VV			výměra:((38,40m2+bok					
VV			(3,48+12,02+4,05+7,60)*0,15)*1,15Přepočtené koeficientem					
VV			množství		48,84			
VV			((38,4+(3,48+12,02+4,05+7,6)*0,15)*1,15)					
VV			podkladní dřevěný rošt, výška 50 mm; 48,84m2					
VV			výměra:((38,40m2+bok					
VV			(3,48+12,02+4,05+7,60)*0,15)*1,15Přepočtené koeficientem					
VV			množství					
VV			betonové podložky + rektifikační podstavce výška 123-178					
VV			mm; 48,84m2					
VV			skladba ST 3 :					
VV			výměra:((38,40m2+bok					
VV			(3,48+12,02+4,05+7,60)*0,15)*1,15Přepočtené koeficientem					
VV			množství					
VV			Hydroizolace-dodávka - PVC-P fólie se zabudovaným					
VV			skleněným rounem, celoplošně přitížená, 103,132m2					
VV			odolná proti prorůst. kořínků,tl. 2 mm, svařované spoje,					
VV			překládané mechan. kotvení,UV stabilní,syst. řešení detailů					
VV			rohů,					
VV			lemování prostupů, vpustí apod., barva mat. šedá, folii vytáh.					
VV			také na bok a h.h. atiky.Veškeré prost. budou řešeny syst.					
VV			prvky					
VV			s integrovanou fóliovou manžetou, či pomocí poplast. plechu -					
VV			součást dodávky skladby.V místech terasy,					
VV			která bude umíst. na beton. podložk. je nutné zdvojit hydroizol.					
VV			vrstvu proti poškoz. hlavní vrstvy izolace,tzn. celoploš.					
VV			skladba ST 3 :					
VV			(36,40m2+ vytažení na atiku (7,60-					
VV			0,2+5,15+7,55+3,70)*0,15)+h.h. atiky					
VV			(7,60+5,15+7,55+4,050)*0,20)*2*1,15 Přepočt. koef. množ.					
VV			dtto, avšak montáž+kompletní provedení; 89,68m2					
VV			skladba ST 3 :					
VV			(36,40m2*2+ vytažení na atiku (7,60-					
VV			0,2+5,15+7,55+3,70)*0,15+ h. h. atiky					
VV			(7,60+5,15+7,55+4,050)*0,20)*2					
VV			Separční vrstva - skleněné rouno, tl. 2 mm.					
VV			Dodávka+montáž+ kompletní provedení, 89,68m2					
VV			skladba ST 3 :					
VV			výměra: (36,40m2*2+ vytažení na atiku (7,60-					
VV			0,2+5,15+7,55+3,70)*0,15+ h. h. atiky					
VV			(7,60+5,15+7,55+4,050)*0,20)*2					
VV			Betonová mazanina ve spádu 2% tl. 55 - 165mm / C16/20 ,					
VV			včetně bednění,odbednění a Dodávka+montáž+ kompletní					
VV			provedení; 5,76m3					
VV			skladba ST 3 :					
VV			výměra: (38,40m2*0,15)					
VV			Betonová mazanina ve spádu 2% tl. 55 - 100mm / C16/20 ,					
VV			včetně bednění,odbednění a Dodávka+montáž+ kompletní					
VV			provedení; 2,475m3					
VV			skladba ST 2 :					
VV			výměra: 16,50m2*0,15)					
VV			napojení střešní PVC fólie na asfaltové pásy pomocí					
VV			vyztužené tekoucí hydroizolace (ref.výrobek triflex prodetail)					
VV			Dodávka+montáž+ kompletní provedení; 2,36m2					
VV			výměra: 2,05 m2*1,15 Přepočtené koeficientem množství					
VV			Separční vrstva (dodávka) - skleněné rouno tl. 2mm.					
VV			Dodávka+montáž+ kompletní provedení; 51,566m2					
VV			skladba ST 3 :					
VV			36,40m2+ vytažení na atiku((7,60-					
VV			0,2+5,15+7,55+3,70)*0,15+h. h. atiky					
VV			(7,60+5,15+7,55+4,050)*0,20)*1,15 Přepoč. koef. množ.					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		48,84			

D	763	Konstrukce suché výstavby						
78	K	76313- R	Dodávka a provedení - SDK podhled zavěšený SDK desky GKB (RB RF) bílé a desky GKBi (RBi) impregnované zelené, včetně tmelení spár v kvalitě povrchu Q2 a dalších prvků (revizních dvířek, otvorů pro VZT, koncové prvky apod. dle PD	m2	84,30			R-kalkulovaná

PP			Dodávka a provedení - SDK podhled zavěšený SDK desky GKB (RB RF) bílé a desky GKBi (RBi) impregnované zelené, včetně tmelení spár v kvalitě povrchu Q2 a dalších prvků (revizních dvířek, otvorů pro VZT, koncové prvky apod. dle PD					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz příl. D.1.1.02 (P3)+ v.č.D.1.1.04 přizemí./suterén</i>					
VV			SDK podhled zavěš. SDK desky GKB (RB RF) bílé, včetně					
VV			tmel.spár v kvalitě povrchu Q2 a dalších prvků					
VV			(reviz. dvířek, otvorů pro VZT konc. prvky apod. dle					
VV			PD).Dvířka zalíc. se sp.hr. SDK desky					
VV			Dilatační spáry max. po 15m. , tl. 12,5 mm. Zavěšený					
			jednoúrovňový nosný kovový rošt (křížový) ze systémových					
			CD a UD profilů,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zavěšený na systémových závěsech, včetně kotevního a pomocného materiálu, tl. 40 mm, 11,60m2					
	VV		skladba Y 1 : SDK podhled zavěšený ; m.č. 1.1					
	VV		11,60		11,60			
	VV		SDK zavěš. podhled-desky GKBi (RBi) impreg. zelené,včetně tmelení spár v kvalitě povrchu Q2 a dal.prvků					
	VV		(reviz. dvířek, otvorů pro VZT konc. prvky apod. dle PD).					
	VV		Dvířka zalícovat se sp. hr.SDK desky. Dilat. spáry max.po 15m, tl.12,5mm.Zavěš. jednoúrov. nosný kov. rošt (křížový)					
	VV		ze systémových CD a UD profilů, zavěšený na syst. závěsech, včetně kotevního a pomoc. mat., tl. 40 mm, 72,70m2					
	VV		skladba Y 2 : SDK podhled zavěšený (mokrý prostory)					
	VV		m.č. 1.2 5,9m2					
	VV		m.č. 1.3 2,2m2					
	VV		m.č. 1.4 5,9m2					
	VV		m.č. 1.5 13,5m2					
	VV		m.č. 1.6 10,0m2					
	VV		m.č. 1.7 16,4m2					
	VV		m.č. 1.8 10,3m2					
	VV		m.č. 1.9 8,5m2					
	VV		72,7		72,70			
	VV		SDK podhled základní penetrační nátěr na savé povrchy; 84,30m2					
	VV		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (dodávka+montáž)					
	VV		skladba Y 1 : m.č. 1.1					
	VV		výměra :11,60 m2					
	VV		skladba Y 2 : m.č. 1.2 až m.č. 1.9					
	VV		výměra :72,70 m2					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		84,30			
79	K	7631-R	Dodávka a provedení - SDK instalační předstěny SDK desky GKB (RB RF) bílé a desky GKBi (RBi) impregnované zelené, včetně tmelení spár v kvalitě povrchu Q2 a dalších prvků (revizních dvířek, otvorů pro VZT koncové prvky apod. dle PD	m2	65,09			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka a provedení - SDK instalační předstěny SDK desky GKB (RB RF) bílé a desky GKBi (RBi) impregnované zelené, včetně tmelení spár v kvalitě povrchu Q2 a dalších prvků (revizních dvířek, otvorů pro VZT koncové prvky apod. dle PD					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz příl. D.1.1.02 (P3)+ v.č.D.1.1.04 přízemí /suterén</i>					
	VV		Instalační předstěny SDK sádrokartonové konstrukce tl. 100mm, desky Rdi, tl. 1x12,5mm, profily CW, UW; 23,49m2					
	VV		předstěna SDK tl. 100mm					
	VV		výměra: m.č. - 1.5 (3,10*2,70)+ m.č. 1.7 (2,60*2,70+bok 0,10*2,70)+ m.č.1.8 (2,90*2,70					
	VV		23,49		23,49			
	VV		Instalační předstěny SDK sádrokartonové konstrukce tl. 150mm, desky Rdi, tl. 1x12,5mm, profily CW, UW; 41,60m2					
	VV		předstěna SDK tl. 150mm					
	VV		výměra: m.č. 1.2 (2,50*2,70-okno 1,40*1,125+parapet 1,60*0,15)+m.č. 1.3 (0,90*2,70)+m.č. 1.4 (2,50*2,70-okno 1,40*1,125					
	VV		+parapet 1,50*0,15)+m.č.1.5 (1,90*2,70)+m.č. 1.6 (1,90*2,70)*2+m.č. 1.7 (1,90*2,70)+m.č. 1.8 (2,90*2,70)					
	VV		41,6		41,60			
	VV		SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr na savé povrchy; 65,09m2					
	VV		výměra : přesazená stěna tl.100mm + 150mm					
	VV		SDK předstěny kluzné napojení ke stropu a spáry vyplněny trvale pružným tmelem, pro příčky SDK; 20,10bm					
	VV		výměra : m.č. 1.2 +m.č.1.3 +m.č. 1.4 +m.č. 1.5 + m.č.1.6 +m.č.1.7+ m.č.1.8					
	VV		(2,50+0,90+2,50+1,90+(1,90+1,90)+(2,60+0,10)+(2,90+2,90)					
	VV		Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo přesazené stěně jednoduché opláštění přes 0,05 do 0,1 m2; 7ks					
	VV		Vyřezání otvoru v sádrokart.desce v příčkách nebo v přesaz.h stěnách s jednod. oplášt. Vel. otvoru přes 0,05 do 0,10m2					
	VV		výměra : viz Výpis Ostatních Prvků (VOP) ; OV02 - ks 7 - (300x300)mm					
	VV		Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo přesazené stěně jednoduché opláštění přes 0,01 do 0,25 m2 ; 4ks					
	VV		Vyřezání otvoru v sádrokart.desce v příčkách nebo v přesaz.h stěnách s jednod. oplášt. Vel. otvoru přes 0,05 do 0,10m2					
	VV		výměra : viz Výpis Ostatních Prvků (VOP) ; OV03 - ks 4 - (500x500)mm					
	VV		Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo přesazené stěně jednoduché opláštění přes 0,25 do 0,50 m2, 3ks					
	VV		Vyřezání otvoru v sádrokart.desce v příčkách nebo v přesaz.h stěnách s jednod. oplášt. Vel. otvoru přes 0,05 do0,10 m2					
	VV		výměra : viz Výpis Ostatních Prvků (VOP) ; OV01 - ks 3 - (500x700)mm					
	VV		Typ kontraktu měrný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		65,09			
D 764			Konstrukce klempířské					
80	K	764,1-R	KL1-oplechování atiky, z hliníkového plechu, barevnost RAL 7016 antracitová šedá matná, rozvinutá šířka 800 mm	m2	46,24			R-kalkulovaná
PP			KL1-oplechování atiky včetně všech podkladních konstrukcí a desek z vodovzdorné překližky tl.18 mm se separační fólií, z hliník. plechu tl.0,7 mm. Dodávka a montáž, včetně kotevního a kotvícího materiálu a podkladní kce. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.1,1.01 TZ a D.1.1.17 Tabulka klemp. Výrobků, v.č. D.1.1.05 Púdorys střechy					
VV			viz atika					
VV			(22,55+6,35)*2*0,80		46,24			
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		46,24			
81	K	764,2-R	KL2- dešťový svod DN 100, hliníkový, barevnost RAL 9016 dopravní bílá matná, včetně kotlíku	mb	9,20			R-kalkulovaná
PP			KL2-dešťový svod DN 100,hliníkový,barev. RAL 9016 dop. bílá matná, vč. kotlíku, včetně kolen,objímek a mont. materiálu,z hliník. plechu tl.0,7 m, syst. řešení souč. dodávky bude veškerý kotevní a kotvící materiál.Dod. a montáž, kompl. proved.					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.1,1.01 TZ a D.1.1.17 Tabulka klemp. Výrobků, v.č. D.1.1.05 Púdorys střechy, D.1.1.13 Pohled JV					
VV			viz pohled JV					
VV			4,40+4,80		9,20			
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		9,20			
82	K	764,3/R	KL3 - okenní parapet, hliníkový, barevnost RAL6024 Dopravní zelená, rozvinutá šířka 270mm	mb	1,40			R-kalkulovaná
PP			KL3 - okenní parapet, hliníkový, barevnost RAL6024 Dopravní zelená, rozvinutá šířka 270mm. Provedeno včetně všech podkladních konstrukcí a desek z vodovzdorné překližky tl.18 mm se separační fólií, z hliníkového plechu tl.0,7 mm.					
P			Poznámka k položce: Dodávka a montáž, včetně veškerého kotevního a kotvícího materiálu a podkladní konstrukce. Kompletní provedení Poznámka k položce: viz D.1,1.01 TZ a D.1.1.17 Tabulka klemp. Výrobků, v.č. D.1.1.04 Púdorys přizemí/suterénu					
VV			viz Púdorys přizemí/suterénu					
VV			1,4		1,40			
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		1,40			
83	K	764,4/R	KL4 - okenní parapet, hliníkový, barevnost RAL5017 Dopravní modrá, rozvinutá šířka 270mm	mb	4,20			R-kalkulovaná
PP			KL4 - okenní parapet, hliníkový, barevnost 5017 Dopravní modrá, rozvinutá šířka 270mm. Provedeno včetně všech podkladních konstrukcí a desek z vodovzdorné překližky tl.18 mm se separační fólií, z hliníkového plechu tl.0,7 mm. Dodávka a montáž, včetně veškerého kotevního a kotvícího materiálu a podkladní konstrukce. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.1,1.01 TZ a D.1.1.17 Tabulka klemp. Výrobků, v.č. D.1.1.04 Púdorys přizemí/suterénu					
VV			viz púdorys přizemí/suterénu					
VV			1,4*3		4,20			
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		4,20			
84	K	764,5/R	KL5 - okenní parapet, hliníkový, barevnost RAL5017 Dopravní modrá, rozvinutá šířka 270mm	mb	1,90			R-kalkulovaná
PP			KL4 - okenní parapet, hliníkový, barevnost 5017 Dopravní modrá, rozvinutá šířka 270mm. Provedeno včetně všech podkladních konstrukcí a desek z vodovzdorné překližky tl.18 mm se separační fólií, z hliníkového plechu tl.0,7 mm. Dodávka a montáž, včetně veškerého kotevního a kotvícího materiálu a podkladní konstrukce. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.1,1.01 TZ a D.1.1.17 Tabulka klemp. Výrobků, v.č. D.1.1.04 Púdorys přizemí/suterénu					
VV			viz púdorys přizemí/suterénu					
VV			1,9		1,90			
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		1,90			
85	K	764,6/R	KL6 - oplechování soklu fasády na střešní terase, z hliníkového plechu, barevnost RAL 7016 antracitová šedá matná, kotvení pod omítku, včetně ukončovací lišty pro napojení, oplechování pod omítku, rozvinutá šířka 200mm	mb	8,80			R-kalkulovaná
PP			KL6 - oplechování soklu fasády na střešní terase, z hliníkového plechu, barevnost RAL 7016 antracitová šedá matná, kotvení pod omítku, včetně ukončovací lišty pro napojení oplechování pod omítku, rozvinutá šířka 200mm, z hliníkového plechu tl.0,7 mm. Dodávka a montáž, včetně veškerého kotevního a kotvícího materiálu a podkladní konstrukce. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.1,1.01 TZ a D.1.1.17 Tabulka klemp. Výrobků, v.č. D.1.1.10 Řez D					
VV			viz D.1.1.05 púdorys střechy					
VV			4,30+4,20+0,30		8,80			
VV			Typ kontraktu měrný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	8,80				
86	K	764,7-R	KL7 -Závětrná lišta z poplastovaného plechu, žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC. Je určen pro kotvící a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi PVC. rozvinutá šířka 250mm	mb	23,67			R-kalkulovaná
PP			KL7 -Závětrná lišta z poplastovaného plechu, žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC. Je určen pro kotvící a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi PVC. rozvinutá šířka 250mm. Dodávka a montáž, včetně veškerého kotveního a kotvícího materiálu a podkladní konstrukce. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.17 Tabulka klemp. Výrobků, v.č. D.1.1.04 Púdorys přízemí/suterénu					
VV			viz púdorys přízemí/suterénu					
VV			(12,02+4,050+7,60)					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet					
87	K	721241 - R	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,00			R-kalkulovaná
PP			TYPOVÝ PP LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN S LAPACÍM KOŠEM DN 125; SPODNÍ SE SUCHOU KLAPOUKOU, NÁHRADNÍ KRYCÍ MŘÍŽKOU A VYJÍMATELNÝM KOŠÍKEM NA NEČISTOTY. BARVA ČERNÁ, LITINOVÝ					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a v.č. D.1.2b-01 až 06 výměry: 2ks Typ kontraktu paušální POZNÁMKY KE KLEPIŘSKÝM KONSTUKCÍM VŠEOBECNĚ: ROZMĚRY OVĚŘOVAT PŘED VÝROBOU NA MÍSTĚ. KLEMPIŘSKÉ VÝROBKÝ MUSÍ BYT PROVEDENY PODLE PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM (ČSN), UVEDENÉ PRVKY BUDOU VŽDY DODÁNY KOMPLETNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A POTŘEBNÉHO POMOCNÉHO MATERIÁLU JAKO JSOU PŘÍPONKY, ZATAHOVACÍ PLECHY, TMELENÍ APOD. KLEMPIŘSKÉ OKENNÍ PARAPETY NA FASÁDĚ MONTOVAT PŘED PROVEDENÍM FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY FASÁDY (OMÍTKY). PROVEDENÍ VŠECH PRVKŮ PŘED MONTÁŽÍ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM. Dodávka bude zhotovena na základě realizační a dílenské dokumentace zhotovitele, která bude odsouhlasena architektem a projektantem části PD - budou zahrnuty veškeré materiály a kotvení (akceptace řešení zhotovitele architektem nezbaví zhotovitele zodpovědnosti plynoucí ze záruk za výrobky, výrobních vlastností dodávky a bezvadnou funkčnost výrobků jako celku). Kompletní provedení včetně dodávky, montáže, kotvení, pomocného materiálu, mechanizace, dopravy a zaměření.					
D 766			Konstrukce truhlářské					
88	K	766,1-R	O1- Výklopné okno dovnitř, vel. 1470 x 1095 mm, rám dřevěný, dřevina dub, povrch. úprava v barvě RAL 5017 dopravní modrá, celoobv. syst. kování, barva černá, seřiditelné, s mikrovent., rámová a křídlová okapnice RAL 5017 dopravní modrá	ks	3,00			R-kalkulovaná

PP			zasklení: čiré izolační dvojsklo, distanční rámeček černý, bezpeč. úprava (connex), souč. prost. tepla dveří a oken u = 1,2 w/m2K, těsnění:černé, kování:povrch černý matný, rukojeť masivní zahnutá trubka Ø 15 mm, masivní rozeta, kruhový tvar, otevíratelnost: výklopné, mikroventilace – poloha klíčky pro zvýšení infiltrace vzduchu (požadavek vztl), možnost plného vyklopení pro mytí okna, vnitřní parapet: keramický obklad. Dodávka, montáž+ stavební osazení. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.15 Tabulka oken a dveří, v.č. D.1.1.04 Púdorys přízemí/suterénu					
VV			3,00					
VV			Typ kontraktu paušální					
VV			Společné poznámky a požadavky na provedení vnějších výplní otvorů - oken, jednotková cena vždy obsahuje:					
VV			Dodávku+ montáž+ stavební osazení+kování+ povrchovou úpravu+zasklení.					
VV			Poznámka všeobecně: Dodávka bude zhotovena na základě realizační a dílenské dokumentace zhotovitele, která bude odsouhlasena					
VV			architektem a projektantem části PD - budou zahrnuty veškeré materiály a kotvení (akceptace řešení zhotovitele architektem nezbaví					
VV			zhotovitele zodpovědnosti plynoucí ze záruk za výrobky, výrobních vlastností dodávky a bezvadnou funkčnost výrobků jako celku).					
VV			Kompletní provedení včetně dodávky, montáže, kotvení, pomocného materiálu, mechanizace, dopravy a zaměření.					
VV			Společné poznámky a požadavky na provedení vnějších výplní otvorů - oken:					
VV			1. před objednáním nebo zadáním všech výplní vnějších otvorů do výroby dojde					
VV			k přepočítání a přeměření všech uvažovaných stavebních otvorů - provede dodavatel.					
VV			2. tato dokumentace není myšlena jako výrobní, slouží pouze k vizuálnímu vzhledu výrobků (dělení apod.) pro výběr zhotovitele a k					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			nacenění jednotlivých výrobků a prací. výrobky budou naceněny jako kompletní včetně všech stavebních přípomocí, kotevních prvků apod.					
			5. okno jako výrobek včetně zabudování musí splňovat požadavky čsn 73 0540-2 (tepelná ochrana budov) a čsn 73 0532/2010					
			(akustika ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků - požadavky).					
			6. nedílnou součástí tohoto výpisu vnějších výplní otvorů je příslušná projektová dokumentace a stavební technická zpráva.					
			7. veškeré viditelné části kování oken (závěsy apod.) budou ve shodném materiálovém a barevném provedení jako okenní klika.					
			8. vnitřní a vnější parapety jsou součástí truhlářských a klempířských výrobků. vnitřní parapety jsou obloženy keramickým obkladem.					
			9. spáry mezi rámem okna a stavebním otvorem budou vyplněny jednokomponentní okenní pur pěnou dle aktuálních klimatických podmínek. toto je součástí dodávky oken.					
			10. z vnitřní strany bude spára mezi stavebním otvorem a rámem okna v nadpraží, ostění a parapetu utěsněna ve funkci parotěsné zábrany,					
			z vnější strany bude spára mezi stavebním otvorem a rámem okna v nadpraží, ostění a parapetu utěsněna ve funkci paropropustné vrstvy, obě strany pomocí impregnované okenní těsnící pásky. toto je součástí dodávky oken.					
			11. okenní rámy budou k okolním konstrukcím kotveny mechanickým systémovým způsobem (systémové kotvící pásky) spíňujícím					
			statické parametry pro všechna podlaží;kotvení ke stavební konstrukci nesmí poškodit rámy oken. toto je součástí dodávky oken.					
			12. návaznost rámu na vnitřní omítky a vnější kontaktní zateplovací systém bude řešena pomocí typových přípojovacích profilů.					
			detail bude koordinován s dodavatelem fasády a vnitřních omítek.					
			Poznámka:					
			Dále do jednotkové ceny zahrnout příplatek k montáži a manipulaci těžkého prvku nad 150 kg, Příplatek za vyložení					
			těžkých prvků na stavbě (auto s rukou nebo zvýšený počet montérů apod.)					
			Součet		3,00			
89	K	766,2-R	O2 - Okno fixní vel. 1470 x 2635 mm, rám dřevěný, dřevina dub, povrchová úprava v barvě RAL 6024 dopravní zelená, celooobvodové systémové těsnění, barva černá, rámová okapnice hliníková v barvě RAL 6024 dopravní zelená,	ks	1,00			R-kalkulovaná
			zasklení: čiré izolační dvojsklo, distanční rámeček černý, bezpečnostní úprava (connex),					
			součinitel prostupu tepla oken u = 1,2 w/m2k, těsnění: černé, otevíratelnost: neotvíravé - pevné,					
			vnitřní parapet: keramická dlažba shodná s podlahou, venkovní parapet: oplechování hliníkový plechem,					
			povrchová úprava RAL 6024 dopravní zelená, dle specifikace,					
			klempířských prvků součástí je podkladový profil z tvrdé pěny pir,					
			odolný proti vlhkosti, vysokým teplotám i chemikáliím,omezuje vznik tepelného mostu, snese i vysoké zatížení.					
			Dodavatel předloží výrobní dokumentaci ke schválení architektovi stavby před započatím výroby. Rozměry nutno ověřit na stavbě.					
			Dodávka, montáž+ stavební osazení. Kompletní provedení					
			Dále do jednotkové ceny zahrnout příplatek k montáži a manipulaci těžkého					
			prvku nad 150 kg, Příplatek za vyložení těžkých prvků na stavbě (auto s rukou nebo zvýšený počet montérů a pod.)					
			těžkých prvků na stavbě (auto s rukou nebo zvýšený počet montérů a pod.)					
			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.15 Tabulka oken a dveří,					
			v.č. D.1.1.04 Půdorys přízemí/suterénu					
			1,00		1,00			
			Typ kontraktu paušální					
			Součet		1,00			
90	K	766,3-R	O3 - Výklopné okno dovnitř vel. 1970 x 1095 mm, rám dřevěný,dřevina dub, povrchová úprava v barvě RAL 5017 dopr.modrá,celoobv. syst. kování,barva černá,seřiditelné, s mikrovent.,rám. a křídlová okapnice hliník. v barvě RAL 5017 dopr. modrá	ks	1,00			R-kalkulovaná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			zasklení:čiré izolační dvojsklo, dist. rámeček černý, bezpečnostní úprava (connex),souč. prost. Tepla dveří a oken u = 1,2 w/m2k, těsnění: černé, kování: povrch černý matný, rukojeť masivní zahnutá trubka ø 15 mm, masivní rozeta kruhový tvar, otvratelnost: výklopné, mikroventilace – poloha klíčky pro zvýšení infiltrace vzduchu (požadavek vztl) možnost plného vyklopení pro mytí okna, vnitřní parapet: keramický obklad, venkovní parapet: oplechování hliníkový plechem, povrchová úprava RAL 5017 dopravní modrá, dle specifikace klempířských prvků. Dodavatel předloží výrobní dokumentaci ke schválení architektovi stavby před započítím výroby Rozměry nutno ověřit na stavbě. Dodávka, montáž+ stavební osazení. Kompletní provedení					
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.15 Tabulka oken a dveří, v.č. D.1.1.04 Půdorys přízemí/suterénu</i>					
			1,00		1,00			
			Typ kontraktu paušální					
			Součet		1,00			
91	K	766,4-R	O4 - Světlovod do ploché střechy, určený pro ploché střechy s pvc fóliovou krytinou, horní čtverc. rám překrytý akrylát. kopulí, rozměr 600x600 mm pevný tubus ø 35 cm s odrazivostí 98%, délka 1,2 m,stropní difuzér	ks	4,00			R-kalkulovaná
			O4 - Světlovod do ploché střechy, určený pro ploché střechy s pvc fóliovou krytinou, horní čtvercový rám překrytý akrylát. kopulí, rozměr 600x600 mm pevný tubus ø 35 cm s odrazivostí 98%, délka 1,2 m,stropní difuzér. Dodávka, montáž+ stavební osazení. Kompletní provedení.					
			4,00		4,00			
			Typ kontraktu paušální					
			Společné poznámky a požadavky na provedení vnějších výplní otvorů - dveří:					
			1. tato dokumentace není myšlena jako výrobní, slouží pouze k nacenění					
			jednotlivých výrobků a prací. výrobky budou naceněny jako kompletní včetně všech stavebních přípomocí, kotevních prvků apod.					
			2. součástí dodávky bude zpracování schvalovací dokumentace včetně odsouhlasení předložených vzorků architektem/investorem a také zpracování dílenské dokumentace vytvořené na základě zaměření přesných rozměrů na stavbě.					
			3. výrobky budou dodány včetně kotevního materiálu a montáže					
			(osazení, ukotvení, seřízení kování, zakrytí plastovou folií po dobu výstavby)					
			4. dveře budou dodány s příslušnou požární odolností dle dokumentace PBR a jako komplet, včetně povrchových úprav, provětrávacích mřížek apod.					
			5. u dvoukřídlých dveří je uvažováno s osazením aretační závory na sekundární (podružné) užíší křídlo.					
			6. vybavení hlavních vchodových dveří do objektu musí odpovídat požadavkům vyhlášky č. 398/2009 sb. OTP zabezpečující					
			užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.					
			7. zámek vchodových dveří musí být umístěn nejvýše 1000mm od podlahy, klika nejvýše 1100mm.					
			8. dveře se zasklením musí být opatřeny varovným kontrastním páskem ve výšce 1100-1600mm.					
			bude použito transparentní pískované samolepicí fólie s motivem kostky (100x5cm).					
			9. podkladní tepelněizolační profily pro vyrovnání skladby podlah (referenční výrobek např. purenit) jsou součástí dodávky oken/dveří.					
			10. součástí dodávky každých vnějších vchodových dveří je snížený hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem.					
			11. veškeré viditelné části kování vnějších dveří (závěsy apod.) budou ve shodném materiálovém a barevném provedení jako dveřní kování.					
			12. spáry mezi rámem a stavebním otvorem budou vyplněny jednokomponentní okenní pur pěnou dle aktuálních					
			klimatických podmínek. toto je součástí dodávky.					
			13. z vnitřní strany bude spára mezi stavebním otvorem a rámem v nadpraží, ostění a parapetu utěsněna ve funkci parotěsné					
			zábrany, z vnější strany bude spára utěsněna ve funkci paropropustné vrstvy, obě strany pomocí					
			impregnované těsnící pásky. toto je součástí dodávky dveří.					
			14. dveřní rámy budou k okolním konstrukcím kotveny mechanickým systémovým způsobem (systémové kotvící pásky					
			splňujícím statické parametry; toto je součástí dodávky dveří.					
			15. návaznost rámu na vnitřní omítky a vnější kontaktní zateplovací systém bude řešena pomocí typových					
			připojovacích					
			profilů. detail bude koordinován s dodavatelem fasády a vnitřních omítek.					
			Součet		4,00			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92		K	766,5-R	D1/LP- Asymetrické dvoukřídle dveře vnější, celk. průchozí šířka min. 1200mm, hlavní otevír. křídlo má průch.šířku min. 900mm, je proskl., druhé, většinou zavěšené křídlo je plné, rám dřevěný, dřevina dub, povrch. úprava v barvě RAL 5017 dopr. modrá	ks	1,00			R-kalkulovaná
		PP		celoobvodové systémové kování, barva černá, seřiditelné, práh hliníkový, zasklení: čiré izolační dvojsklo, distanční rámeček černý, bezpečnostní úprava(connex), součinitel prostupu tepla dveří u = 1,2 w/m2k, těsnění: černé, kování: povrch černý matný, klika masivní zahnutá trubka Ø 15 mm, bezpečnostní zadlabací zámek, cylindrická oboustranná vložka, magnetic. kontakt: ano, samozavírač: ano, s možností arelace, otevřených dveří, včetně koordinátoru zavírání, bezpečnost: rc3, požární odolnost: bez po, vodorovné madlo: černé matné ve výšce 800 mm, práh: ne, elektronické ovládání: ano, s přípravou pro provedení následné kabeláže, dodavatel předloží výrobní dokumentaci ke schválení architektovi stavby před započítím výroby. rozměry nutno ověřit na stavbě. Dodávka včetně montáže, zapojení a zprovoznění + stavební osazení. Kompletní provedení.					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.15 Tabulka oken a dveří, v.č. D.1.1.04 Púdorys přízemí/suterénu</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
93		K	766,5-R.1	D2/LP - Asymetrické dvoukřídle dveře vnější, celková průchozí šířka minimálně 1200 mm, hlavní otevíravé křídlo má průchozí šířku minimálně 900 mm a je prosklené, druhé, většinou zavěšené křídlo je plné, rám dřevěný,	ks	1,00			R-kalkulovaná
		PP		dřevina dub, povrchová úprava v barvě RAL 6024 dopravní zelená, celoobvodové systémové kování, barva černá, seřiditelné, práh hliníkový zasklení: čiré izolační dvojsklo, distanční rámeček černý, bezpečnostní úprava (connex), součinitel prostupu tepla dveří u = 1,2 w/m2k těsnění: černé, kování: povrch černý matný, klika masivní zahnutá trubka Ø 15 mm, bezpečnostní zadlabací zámek, cylindrická oboustranná vložka, magnetic. kontakt: ano, samozavírač: ano, s možností arelace, otevřených dveří, včetně koordinátoru zavírání, bezpečnost: rc3, požární odolnost: bez po, vodorovné madlo: černé matné ve výšce 800 mm, práh: ne, elektronické ovládání: ano, s přípravou pro provedení následné kabeláže. Dodavatel předloží výrobní dokumentaci ke schválení architektovi stavby před započítím výroby. Rozměry nutno ověřit na stavbě. Dodávka včetně montáže, zapojení a zprovoznění.+ stavební osazení. Kompletní provedení					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.15 Tabulka oken a dveří, v.č. D.1.1.04 Púdorys přízemí/suterénu</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
94		K	766,6-R	D7/L - Jednokřídle dveře vnější plné levé vel. 1070 x 2185 mm, rám dřevěný, dřevina dub, povrchová úprava v barvě RAL 5017 dopravní modrá, dveřní křídlo dřevěné plné sbíjené (prkénkové dveře), povrchová úprava v barvě RAL 5017 dopravní modrá	ks	4,00			R-kalkulovaná
		PP		vodorovné kladení prken šířky cca 10-12 cm, s cílem dosažení obdobného vzhledu jako ve vinných sklepech plže kování kovové v provedení klika / klika, barva černá, cylindrická vložka, oboustranná vložka, práh nízký systémový, 1x kovová větrací mřížka s pevnými lamelami 450 x 100 mm, povrchová úprava v barvě RAL 5017 dopravní modrá, samozavírač: ne, bezpečnost: rc3, požární odolnost: bez po, nad klikou bude nápis: sklad +číslo (1,2,3,4), výška písma 30 mm, font: trebuchet ms, černý nástřik matný, dodavatel předloží výrobní dokumentaci ke schválení architektovi stavby před započítím výroby, rozměry nutno ověřit na stavbě. Dodávka, montáž+ stavební osazení. Kompletní provedení					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.15 Tabulka oken a dveří, v.č. D.1.1.04 Púdorys přízemí/suterénu</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
95		K	766,6-R.1	D8/L- jednokřídle dveře vnější plné levé vel. 1070 x 2185 mm, rám dřevěný, dřevina dub, povrchová úprava v barvě RAL 5017 dopravní modrá, dveřní křídlo dřevěné plné sbíjené (prkénkové dveře), povrchová úprava v barvě RAL 5017 dopravní modrá	ks	1,00			R-kalkulovaná
		PP		vodorovné kladení prken šířky cca 10-12 cm, s cílem dosažení obdobného vzhledu jako ve vinných sklepech plže, kování kovové v provedení klika / klika, barva černá, cylindrická vložka oboustranná vložka práh nízký systémový součinitel prostupu tepla dveří u = 1,2 w/m2k, 1x kovová větrací mřížka s pevnými lamelami 450 x 100 mm, povrchová úprava v barvě RAL 5017 dopravní modrá, samozavírač: ne, bezpečnost: rc3, požární odolnost: bez po, nad klikou bude nápis: technická místnost, hlavní uzávěr vody, výška písma 30 mm, font: trebuchet ms, černý nástřik matný. Dodavatel předloží výrobní dokumentaci ke schválení architektovi stavby před započítím výroby. Rozměry nutno ověřit na stavbě. Dodávka, montáž+ stavební osazení. Kompletní provedení					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.15 Tabulka oken a dveří, v.č. D.1.1.04 Púdorys přízemí/suterénu</i>					
		VV		1,00		1,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Typ kontraktu paušální					
VV			Společné poznámky a požadavky na provedení vnitřních dveří:					
VV			1. typ kování upřesní investor/architekt na základě nabídky dodavatele během realizace stavby.					
VV			2. součástí dodávky je zpracování schvalovací dokumentace, včetně předložení vzorků investorovi/architektovi a také zpracování dílenské dokumentace vytvořené na základě zaměření přesných rozměrů na stavbě.					
VV			3. veškeré samozavírače budou dodány pro přesné požadavky daných dveří - nutno vyzvorkovat					
VV			4. součástí dodávky dveří budou podlahové zarážky v provedení broušený nerez.					
VV			5. dveřní podlahové nebo nástěnné zarážky je nutno namontovat do podlahy u všech dveří, které se otvírají pod úhlem					
VV			menším než 110°proti zdi nebo které přiléhají na potrubí apod.					
VV			6. pokud není uvedeno jinak, budou mít dveře standardní akustický útlum podle ČSN 73 0532.					
VV			7. materiály jednotlivých dveří určí výrobce dle požadovaných vlastností.					
VV			8. přechod dvou rozdílných nášlapných vrstev podlahy (stejná výška nášlapu) bude řešen přes přechodové hliníkové lišty.					
VV			Přechod bude vždy proveden v místě tloušťky dveřního křídla.					
VV			9. počet klíčů od jednotlivých dveří a systém centrálního klíče bude vypracován dodavatelem po konzultaci s vedením přístavu.					
VV			10. není-li v dokumentaci uvedeno jinak, je případná změna výrobků použitých v projektu možná pouze se souhlasem investora .					
VV			11. vnitřní dveřní křídla budou osazována do obložkových zárubní. křídla budou plná, hladká. křídla i zárubně budou provedena s povrchem z HPL laminátu s finální povrchovou úpravou v barevném odstínu					
VV			RAL 5017 – dopravní modrá. viditelné prvky kování budou ve stříbrném provedení.					
VV			Dveřní křídla v předsíni budou opatřena příslušnými piktogramy pro rozlišení funkční náplně jednotlivých místností.					
VV			12. dveře budou dodány včetně označení piktogramy (nerez) dle výběru architekta:					
VV			nerezové piktogramy, - rozměr 120 x 120 mm,- povrch matný,					
VV			- piktogram tmavě šedý – RAL 7016.					
VV			Součet		1,00			
96	K	766,6-R.2	D3/L - Jednokříd. dveře plné levé vnitřní, rozměry: š. 800 mm, v. 2100 mm, poč. křidel:1,souč. prost. tepla:není stanoven,kování:klika-klika, barva stříbrná,vidit. prvky kování ve stříbr. prov., křídlo: hpl laminát ral 5017 – dopravní modrá	ks	2,00			R-kalkulovaná
PP			konstrukce:dutinková dtd deska , typ zárubně: obložková hpl, ral 5017 – dopravní modrá, samozavírač: ano, požární odolnost: bez po, vodorovné madlo (invalida): ne, práh: ne, tloušťka stěny: 125 mm, dodavatel předloží výrobní dokumentaci ke schválení architektovi stavby před započítím výroby. Rozměry nutno ověřit na stavbě. Dodávka, montáž+ stavební osazení. Kompletní provedení.					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.15 Tabulka oken a dveří, v.č. D.1.1.04 Púdorys přízemí/suterénu Typ kontraktu paušální					
97	K	766,6-R.3	D4/P - Jednokřídle dveře plné pravé vnitřní, rozměry: šířka dveří 900 mm, výška dveří 2100 mm, počet křidel: 1, součinitel prostupu tepla: není stanoven,, křídlo: hpl laminát ral 5017 – dopravní modrá,	ks	1,00			R-kalkulovaná
PP			kce: dutink. dtd deska, typ zárubně: obložk. hpl, ral 5017 – dopravní modrá, kování: klika - klika, wc zámek, barva stříbrná, viditelné prvky kování ve stříbr. prov.,samozav.: ne, požární odolnost: bez po, vodorovné madlo (invalida): ano,z vnitřní str. ve výšce 850 mm, madlo nerezové leštěné délky 800 mm, práh: ne, tloušťka stěny: 125 mm, dveře budou opatřena uzamyk. se signaliz. do vnějšího prostoru s možností odemčení z vnější strany. altern. budou tato křídla uzamykatelná eurozámkem (pro použití euroklíče). dveře vybaveny prvky dle vyhlášky 398/2009 sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. dodavatel předloží výrobní dokumentaci ke schválení architektovi stavby před započítím výroby. rozměry nutno ověřit na stavbě. Dodávka, montáž+ stavební osazení. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.15 Tabulka oken a dveří, v.č. D.1.1.04 Púdorys přízemí/suterénu Typ kontraktu paušální					
98	K	766,8-R	D5/L - Jednokřídle dveře plné levé vnitřní, rozměry:š. 900 mm,v. 2100 mm, počet křidel:1,součinitel prostupu tepla:není stanoven, kování: klik -klika, wc zámek, barva stříbrná, viditelné prvky kování ve stříbrném provedení, křídlo: hpl laminát ral 5017–do	ks	1,00			R-kalkulovaná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			konstrukce: dutinková dtd deska , typ zárubně: obložková hpl, ral 5017 – dopravní modrá, samozavírač: ne, požární odolnost: bez po, vodorovné madlo (invalida): ano , z vnitřní strany ve výšce 850 mm, nerezové leštěné délky 800 mm, práh: ne, tloušťka stěny: 125 mm, dveře budou opatřena uzamykáním se signalizací do vnějšího prostoru s možností odemčení z vnější strany. alternativně budou tato křídla uzamykatelná eurozámkem (pro použití euroklíče). Dveře vybaveny prvky dle vyhlášky 398/2009 sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. dodavatel předloží výrobní dokumentaci ke schválení architektovi stavby před započítáním výroby. rozměry nutno ověřit na stavbě. Dodávka, montáž+ stavební osazení. Kompl. provedení <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.15 Tabulka oken a dveří, v.č. D.1.1.04 Půdorys přízemí/suterénu</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
99	K	Pol1	D6/L - Jednokřídlé dveře plné levé vnitřní, rozměry: šířka dveří 700 mm, výška dveří 2100 mm, počet křídel: 1, součinitel prostupu tepla: není stanoven, kování: klika - klika, barva stříbrná, viditelné prvky kování ve stříbrném provedení,	ks	1,00			R-kalkulovaná
			křídlo: hpl laminát ral 5017 – dopravní modrá, konstrukce:dutinková dtd deska, typ zárubně: obložková hpl, ral 5017 – dopravní modrá, samozavírač: ano, požární odolnost: bez po, vodorovné madlo (invalida): ne, práh: ne, tloušťka stěny: 125 mm, dodavatel předloží výrobní dokumentaci ke schválení architektovi stavby před započítáním výroby. rozměry nutno ověřit na stavbě. Dodávka, montáž+ stavební osazení. Kompletní provedení <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.15 Tabulka oken a dveří, v.č. D.1.1.04 Půdorys přízemí/suterénu</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
D		767	Konstrukce zámečnické					
100	K	767,1-R	Z1 - zábradlí,nerez. kce s leštěným povrch.,sloupky 2x plochá ocel 50x15 mm,madlo TR 42,4/2 mm, patní plech 120x120x15, kotevní šrouby 4x m12 se zápust. hlavou a 4 chem. kotvy(na sloupek)+patní stojna,s okem pro kot. nerez. síť,dod+mont+kompl. prov.	bm	28,97			R-kalkulovaná
			Z1 - Dodávka + montáž, kompletní provedení, zábradlí, nerezová konstrukce s leštěným povrchem, sloupky 2x plochá ocel 50x15 mm, madlo TR 42,4/2 mm, patní plech 120 x 120 x 15mm, kotevní šrouby 4x m12 se zápustnou hlavou a chemické kotvy, + patní stojna - plochá ocel 50x15 mm s okem pro kotvení nerezové sítě v horní části sloupku prvek kotvení nerezové sítě, šrouby - závitová tyč M10, případně M8, dl. 61mm, 2x matice uzavřená klobouková nerezová M10, výplň zábradlí - nerezová síť mw80xmh136, předpinací lanko nerezové Ø 4, dodávka+montáž+kompletní provedení <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.16 Výkaz zámečnických výrobků, D.1.1.12-14 Pohledy, D.1.1.SKR (stavebné konstrukční řešení, detail kotvení zábradlí</i> (7,60+4,05+12,02+5,30) Typ kontraktu měrný Součet		28,97			
101	K	767,2-R	Z2 - zábradelní madlo nerezová konstrukce s leštěným povrchem madlo tr 42,4/2 mm včetně čílek, kotveno pomocí nerezových konzolek 4ks, dodávka+montáž+kompletní provedení.	bm	2,54			R-kalkulovaná
			Z2 - Dodávka + montáž, kompletní provedení, zábradelní madlo, nerezová konstrukce s leštěným povrchem, madlo tr 42,4/2 mm včetně čílek, kotveno pomocí nerezových konzolek 4ks <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01a v.č. D.1.1.16 Výkaz zámečnických výrobků, D.1.1.12-14 Pohledy</i> 2,54 Typ kontraktu měrný Součet		2,54			
102	K	767,3-R	Z3 - logo na fasádě, logo ŘVC ČR vel. 1170 x 990mm a nápis "VEŘEJNÝ PŘÍSTAV PETROV" z nerezového plechu, barevný nátěr - ral 9017 dopravní černá, ral 9017 dopravní černá, nápis font trebuchet ms, výška písma 190 mm,kompletní provedení.	ks	1,00			R-kalkulovaná
			Z3 - Dodávka + montáž, kompletní provedení, logo na fasádě, logo ŘVC ČR vel. 1170 x 990mm a nápis "VEŘEJNÝ PŘÍSTAV PETROV" z nerezového plechu, barevný nátěr - ral 9017 dopravní černá, ral 9017 dopravní černá, nápis font trebuchet ms, výška 190 mm, dodávka včetně skrytého kotvení do zdíva, každé písmeno kotveno zvlášť, dodavatel navrhne trvanlivý a pevný způsob kotvení,dodávka+montáž+kompletní provedení. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.16 Výkaz zámečnických výrobků, D.1.1.12-14 Pohledy</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	767,4-R	Z4 - nápis "PETROV" z nerez.plechu, barevný nátěr - ral 9017 dopravní černá, odsaz. od líce fasády o 30 mm pomocí distanč. podložek, ral 9017 dopravní černá, nápis font trebuchet ms, výška 740 mm, mezi písmeny vlož. mezera = p_e_t_r_o_v,	ks	1,00			R-kalkulovaná

PP

Z4 - Dodávka + montáž, kompletní provedení, nápis "PETROV" z nerezového plechu, barevný nátěr - ral 9017 dopravní černá, odsazený od líce fasády o 30 mm pomocí distančních podložek, ral 9017 dopravní černá, nápis font trebuchet ms, výška 740 mm, mezi písmeny vložena mezera = p_e_t_r_o_v, dodávka včetně skrytého kotvení do zdiva, každé písmeno kotveno zvlášť,dodávka+montáž+kompletní provedení.

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.16 Výkaz zámečnických výrobků, D.1.1.12-14 Pohledy
Typ kontraktu paušální

104	K	767,5-R	Z5 - logo na fasádě, logo ŘVC ČR vel. 1170 x 990mm a nápis "VEŘEJNÝ PŘÍSTAV PETROV" z nerezového plechu, barevný nátěr - ral 9017 dopravní černá, ral 9017 dopravní černá, nápis font trebuchet ms, výška písma,190 mm	ks	1,00			R-kalkulovaná
-----	---	---------	--	----	------	--	--	---------------

PP

Z5 - Dodávka + montáž, kompletní provedení, logo na fasádě, logo ŘVC ČR vel. 1170 x 990mm a nápis "VEŘEJNÝ PŘÍSTAV PETROV" z nerezového plechu, barevný nátěr - ral 9017 dopravní černá, ral 9017 dopravní černá, nápis font trebuchet ms, výška písma,190 mm, dodávka včetně skrytého kotvení do zdiva, každé písmeno kotveno zvlášť, dodavatel navrhne trvanlivý a pevný způsob kotvení,dodávka+montáž+kompletní provedení.

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.16 Výkaz zámečnických výrobků, D.1.1.12-14 Pohledy
Typ kontraktu paušální

105	K	767,6-R	Z6 - nápisy na fasádě bílé, nápis: WC SPRCHY , nápis: KUCHYŇ, z nerezového plechu, barevný nátěr - ral 9016 dopravní bílá, nápis font trebuchet ms, výška 200 mm, dodávka včetně skrytého kotvení do zdiva, každé písmeno kotveno zvlášť	ks	1,00			R-kalkulovaná
-----	---	---------	--	----	------	--	--	---------------

PP

Z6 - Dodávka + montáž, kompletní provedení, nápisy na fasádě bílé, nápis: WC SPRCHY , nápis: KUCHYŇ, z nerezového plechu, barevný nátěr - ral 9016 dopravní bílá, nápis font trebuchet ms, výška 200 mm, dodávka včetně skrytého kotvení do zdiva, každé písmeno kotveno zvlášť , dodavatel navrhne trvanlivý a pevný způsob kotvení,dodávka+montáž+kompletní provedení.

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.16 Výkaz zámečnických výrobků, D.1.1.12-14 Pohledy
Typ kontraktu paušální
Poznámka všeobecně pro zámečnické kce: Dodávka bude zhotovena na základě realizační a dílenské dokumentace zhotovitele, která bude odsouhlasena architektem a projektantem části PD - budou zahrnuty veškeré materiály a kotvení (akceptace řešení zhotovitele architektem nezabaví zhotovitele zodpovědnosti plynoucí ze záruk vlastností dodávky a bezvadnou funkčnost výrobků jako celku po celou dobu životnosti). Kompletní provedení včetně dodávky, montáže, kotvení, pomocného materiálu, mechanizace, povrchové úpravy, stavebního osazení, dopravy a zaměření.

D 10

Výkaz prvku interiéru

106	K	OST01,1-R	01 - Nerezové závěsné WC – 7 ks, nerezové závěsné WC kónického tvaru (ref. výrobek Sanela SLWN 09), antivandalové provedení, materiál CrNi 18/10 (AISI - 304), tloušťka 1,5 mm, povrch matný, otvory pro WC sedátko, montáž pomocí montážní desky.	ks	7,00			R-kalkulovaná
-----	---	-----------	--	----	------	--	--	---------------

PP

01 - Nerezové závěsné WC – 7 ks, nerezové závěsné WC kónického tvaru (ref. výrobek Sanela SLWN 09), antivandalové provedení, materiál CrNi 18/10 (AISI - 304), tloušťka 1,5 mm, povrch matný, otvory pro WC sedátko, montáž pomocí montážní desky.

P

Poznámka k položce:
Oceněno v D.1.4.1. Zdravotně technické instalace
Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru
Typ kontraktu paušální

107	K	OST01,2-R	02 - Nerezové závěsné WC pro OSSPO –2 ks, nerezové závěsné WC kónic. tvaru (ref. výrobek Sanela SLWN 11), pro tělesně handicap., antivandal.provedení, materiál CrNi 18/10 (AISI - 304), tloušťka 1,5 mm, povrch matný, otvory pro WC sedátko	ks	2,00			R-kalkulovaná
-----	---	-----------	---	----	------	--	--	---------------

PP

02 - Nerezové závěsné WC pro OSSPO – 2 ks, nerezové závěsné WC kónického tvaru (ref. výrobek Sanela SLWN 11), pro tělesně handicapované, antivandalové provedení, materiál CrNi 18/10 (AISI - 304), tloušťka 1,5 mm, povrch matný, otvory pro WC sedátko, montáž pomocí montážní desky.

P

Poznámka k položce:
Oceněno v D.1.4.1. Zdravotně technické instalace
Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru
Typ kontraktu paušální

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	OST01,3-R	03 -Plastové antivandalové sedátko – 9 ks, WC sedátko černé barvy, tvrzený plast, nerezové panty (ref. výrobek Sanela SLZN 31C), určeno pro nerezová WC, vnější rozměry a rozměry otvoru musí odpovídat rozměrům WC mísy.	ks	9,00			R-kalkulovaná
	PP		03 - Dodávka + montáž, kompletní provedení, Plastové antivandalové sedátko – 9 ks, WC sedátko černé barvy, tvrzený plast, nerezové panty (ref. výrobek Sanela SLZN 31C), určeno pro nerezová WC, vnější rozměry a rozměry otvoru musí odpovídat rozměrům WC mísy.					
	P		<i>Poznámka k položce: Oceněno v D.1.4.1. Zdravotné technické instalace Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru Typ kontraktu paušální</i>					
109	K	OST01,4-R	04 -Nerezový závěsný pisoár s automatickým skrytým splachováním – 3 ks, válcový nerezový závěsný pisoár se skrytým splachováním, 24 V DC (ref. výrobek Sanela SLPN 09C), antivandalové provedení, závěsný nerezový pisoár s integrovanou elektronikou	ks	3,00			R-kalkulovaná
	PP		04 - Dodávka + montáž, kompletní provedení. Nerezový závěsný pisoár s automatickým skrytým splachováním – 3 ks, válcový nerezový závěsný pisoár se skrytým splachováním, 24 V DC (ref. výrobek Sanela SLPN 09C), antivandalové provedení, závěsný nerezový pisoár s integrovanou elektronikou, montáž přes servisní otvor a speciální šrouby, reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny), materiál AISI – 304, povrch matný.					
	P		<i>Poznámka k položce: Oceněno v D.1.4.1. Zdravotné technické instalace Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru Typ kontraktu paušální</i>					
110	K	OST01,5-R	05 - Nerezové umyvadlo zápusné – 7 ks, obdélníkové nerezové zápusné umyvadlo 500 x 310 mm (ref. výrobek Sanela SLUN 24X), montáž lepením, zápusné do desky, materiál CrNi 18/10 (AISI-304), povrch matný.	ks	7,00			R-kalkulovaná
	PP		06 - Dodávka + montáž, kompletní provedení, Nerezové závěsné umyvadlo pro OSSPO – 2 ks, půlkruhové závěsné nerezové umyvadlo, (ref. výrobek Sanela SLUN 47X), s otvorem pro baterii, materiál AISI – 304, povrch matný.					
	P		<i>Poznámka k položce: Oceněno v D.1.4.1. Zdravotné technické instalace Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru Typ kontraktu paušální</i>					
111	K	OST01,6-R	06 - Nerezové závěsné umyvadlo pro OSSPO – 2 ks, půlkruhové závěsné nerezové umyvadlo, (ref. výrobek Sanela SLUN 47X), s otvorem pro baterii, materiál AISI – 304, povrch matný.	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		06 - Dodávka + montáž, kompletní provedení, Nerezové závěsné umyvadlo pro OSSPO – 2 ks, půlkruhové závěsné nerezové umyvadlo, (ref. výrobek Sanela SLUN 47X), s otvorem pro baterii, materiál AISI – 304, povrch matný.					
	P		<i>Poznámka k položce: Oceněno v D.1.4.1. Zdravotné technické instalace Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru Typ kontraktu paušální</i>					
112	K	OST01,8-R	08 - Umyvadlový nerezový sifon – 9 ks •nerezový designový umyvadlový sifon, (ref. výrobek Sanela SLZN 35), •výstup ø 32 mm, •povrch matný.	ks	9,00			R-kalkulovaná
	PP		08 - Dodávka + montáž, kompletní provedení, Umyvadlový nerezový sifon – 9 ks •nerezový designový umyvadlový sifon, (ref. výrobek Sanela SLZN 35), •výstup ø 32 mm, •povrch matný.					
	P		<i>Poznámka k položce: Oceněno v D.1.4.1. Zdravotné technické instalace Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru Typ kontraktu paušální</i>					
113	K	OST01,9-R	09 - Nerezová závěsná výlevka – 1 ks •závěsná nerezová výlevka, (ref. výrobek Sanela SLVN 01), •se zadní stěnou a mřížkou, s přepadem, •materiál AISI – 304, •povrch matný.	ks	1,00			R-kalkulovaná
	PP		09 - Dodávka + montáž, kompletní provedení, Nerezová závěsná výlevka – 1 ks •závěsná nerezová výlevka, (ref. výrobek Sanela SLVN 01), •se zadní stěnou a mřížkou, s přepadem, •materiál AISI – 304, •povrch matný.					
	P		<i>Poznámka k položce: Oceněno v D.1.4.1. Zdravotné technické instalace Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru Typ kontraktu paušální</i>					
114	K	OST01,10-R	10 - Piezo nerezová umyvadlová baterie – 7 ks •piezo antivandal. nerezová umyvadlová baterie pro jednu vodu, (ref. výrobek Sanela SLU 91PD), •delší ramínko, 24 V DC, elektromagnet. ventil integrovaný v těle baterie,	ks	7,00			R-kalkulovaná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			10 - Dodávka + montáž, kompletní provedení, Piezo nerezová umyvadlová baterie – 7 ks •piezo antivandalová nerezová umyvadlová baterie pro jednu vodu, (ref. výrobek Sanela SLU 91PD), •delší ramínko, 24 V DC, elektromagnetický ventil integrovaný v těle baterie, •celonerezové provedení, •úsporný perlator, průtok 6l/min, •vypnutí vody dojde po uplynutí nastavené doby, případně opakovaným stisknutím piezo tlačítka. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Oceněno v D.1.4.1. Zdravotné technické instalace</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
115	K	OST01,11-R	11 - Antivandalová sprchová hlavice – 4 ks •antivandalový sprchový výtok, (ref. výrobek Sanela SLA 14), •podomítková montáž.	ks	4,00			R-kalkulovaná
	PP		11 - Dodávka + montáž, kompletní provedení, Antivandalová sprchová hlavice – 4 ks •antivandalový sprchový výtok, (ref. výrobek Sanela SLA 14), •podomítková montáž. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Oceněno v D.1.4.1. Zdravotné technické instalace</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
	P							
116	K	OST01,12-R	12 - Nerezový koupelňový žlábek ke stěně – 2 ks •nerezový koupelňový žlábek ke stěně, (ref. výrobek Sanela SLKN 08A(X)), •délka na míru konkrétního prostoru, cca 1900 mm, •šlímecem a rámečkem pro napojení na hydroizolaci,	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		12 - Dodávka + montáž, kompletní provedení, Nerezový koupelňový žlábek ke stěně – 2 ks •nerezový koupelňový žlábek ke stěně, (ref. výrobek Sanela SLKN 08A(X)), •délka na míru konkrétního prostoru, cca 1900 mm, •šlímecem a rámečkem pro napojení na hydroizolaci, •materiál AISI-304, •matný povrch mřížky. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Oceněno v D.1.4.1. Zdravotné technické instalace</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
	P							
117	K	OST01,13-R	13 - Koupelňová vpust s nerezovou mřížkou – 7 ks •podlahová vpust s nerezovou mřížkou, (ref. Výrobek Ravak SN501), • rozměr cca 100 x 100 mm, • matný povrch mřížky	ks	7,00			R-kalkulovaná
	PP		13 - Dodávka + montáž, kompletní provedení, •podlahová vpust s nerezovou mřížkou, (ref. Výrobek Ravak SN501), • rozměr cca 100 x 100 mm, • matný povrch mřížky <i>Poznámka k položce:</i> <i>Oceněno v D.1.4.1. Zdravotné technické instalace</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
	P							
118	K	OST01,14-R	14 - Piezo splachovač WC – 7 ks •piezo nerez. splach. WC na tlak, (ref. výrobek Sanela SLW 01PA), •splach.tlakové z rozvodu, bez nádržky, požadavek na tlak vody v syst.3,5 – 4,0 Bar (doporuč. pracovní tlak 0,15 - 0,6 MPa), •antivandal. prov.	ks	7,00			R-kalkulovaná
	PP		•materiál nerez, speciální antivandalový nerezový kryt, tloušťka 3 mm, bezpečnostní šrouby, •splachovač reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spláchnutím, •nastavitelná doba splachování, •samočinné spláchnutí po každém osmém použití a po 24 hodinách od posledního spláchnutí, •elektromagnetický ventil s možností regulace průtoku vody, možnost spláchnutí otočením cívky ventilu (např. při výpadku elektrické energie), •nerezová montážní krabice, •průtok: 70 l/min. při tlaku 0,15 MPa (inf. údaj), •napájecí napětí: 24 V DC. Dodávka + montáž, kompletní provedení <i>Poznámka k položce:</i> <i>Oceněno v D.1.4.1. Zdravotné technické instalace</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
	P							
119	K	OST01,15-R	15 - Piezo splachovač WC s druhým tlačít. pro oddálené spláchnutí – 2 ks •piezo splachovač WC na tlak, vodu s druhým tlačít. pro oddálené spláchnutí pro tělesně handicap. se speciálním antivandal. krytem, 24 V DC (ref. výrobek Sanela SLW 03PA),	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		•splachování tlakové z rozvodu, bez nádržky, požadavek na tlak vody v systému 3,5 – 4,0 Bar (doporučený pracovní tlak 0,15 - 0,6 MPa), •antivandalové provedení, •materiál nerez, speciální antivandalový nerezový kryt, tloušťka 3 mm, bezpečnostní šrouby, •splachovač reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spláchnutím, •nastavitelná doba splachování, •samočinné spláchnutí po každém osmém použití a po 24 hodinách od posledního spláchnutí, •elektromagnetický ventil s možností regulace průtoku vody, možnost spláchnutí otočením cívky ventilu (např. při výpadku elektrické energie), •nerezová montážní krabice, •průtok: 70 l/min. při tlaku 0,15 MPa (inf. údaj), •napájecí napětí: 24 V DC. Dodávka + montáž, kompletní provedení. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Oceněno v D.1.4.1. Zdravotné technické instalace</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
	P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	OST01,16-R	16 - Piezo ovládání sprch – 4 ks •piezo ovládání sprchy pro jednu vodu se speciálním antivandalovým krytem, 24 V DC, (ref. výrobek Sanela SLS 01PA), •antivandalové provedení, •materiál nerez, speciální antivandalový nerezový kryt, tloušťka 3 mm, bezpeč	ks	4,00			R-kalkulovaná
	PP		•je určeno pro jednotrubkový přívod tepelně upravené vody, •reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody, •vypnutí vody dojde po uplynutí nastavené doby, •opakovaným stlačením piezo tlačítka dojde k vypnutí vody, •nerezová montážní krabice, •přítok: 12 l/min. (inf. údaj), •napájecí napětí: 24 V DC. Včetně elektro zapojení. Dodávka + montáž, kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Oceněno v D.1.4.1. Zdravotné technické instalace</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
121	K	OST01,17-R	17 - Stojánková umyvadlová baterie pro OSSPO – 2 ks •umyvadlová baterie vysoká, pro tělesně postižené, (ref. výrobek Sapho LEA LE006), •otočné ramínko, •materiál mosaz, povrchová úprava chrom.	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		17 - Stojánková umyvadlová baterie pro OSSPO – 2 ks •umyvadlová baterie vysoká, pro tělesně postižené, (ref. výrobek Sapho LEA LE006), •otočné ramínko, •prodloužená páčka z měkkého protiskluzového materiálu s ochranou proti popálení, •materiál mosaz, povrchová úprava chrom. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Oceněno v D.1.4.1. Zdravotné technické instalace</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
122	K	OST01,18-R	18 -Nástěnná sprchová termostatická baterie pro OSSPO – 2 ks •nástěnná sprchová termostatická baterie pro tělesně postižené, (ref. výrobek Sapho - LEA LE245), •materiál mosaz, povrchová úprava chrom,	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		18 -Nástěnná sprchová termostatická baterie pro OSSPO – 2 ks •nástěnná sprchová termostatická baterie pro tělesně postižené, (ref. výrobek Sapho - LEA LE245), •prodloužená páčka z měkkého protiskluzového materiálu s ochranou proti popálení, •materiál mosaz, povrchová úprava chrom. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Oceněno v D.1.4.1. Zdravotné technické instalace</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
123	K	OST01,19-R	19 - Sprchová souprava – 2 ks •ruční sprcha, sprchová kovová hadice 150 cm, sprchová kovová tyč s posuvným držákem sprchy, (ref. výrobek Sapho AMY 1202-20), •materiál: pochromované ABS/nerez, •povrchová úprava chrom.	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		19-Sprchová souprava – 2 ks •sprchová souprava obsahuje: ruční sprcha, sprchová kovová hadice 150 cm, sprchová kovová tyč s posuvným držákem sprchy, (ref. výrobek Sapho AMY 1202-20), •délka tyče cca 1000 mm, •materiál: pochromované ABS/nerez, •povrchová úprava chrom. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Oceněno v D.1.4.1. Zdravotné technické instalace</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
124	K	OST01,20-R	20 - Nástěnná baterie – 2 ks, nástěnná dřezová baterie, (ref. výrobek Sapho ESPADA ES15), otočné ramínko, materiál mosaz, povrchová úprava chrom.	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		20 - Nástěnná baterie – 2 ks, nástěnná dřezová baterie, (ref. výrobek Sapho ESPADA ES15), otočné ramínko, materiál mosaz, povrchová úprava chrom. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Oceněno v D.1.4.1. Zdravotné technické instalace</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
125	K	OST01,21-R	21 - Zápustný dávkovač tekutého mýdla – 7 ks zápustný chromovaný dávkovač tekutého mýdla 0,6 l, (ref. výrobek Sanela SLZN 17), hlavice a píst z nerez, dlouhá chromovaná výtoková hubice, povrch lesklý.	ks	7,00			R-kalkulovaná
	PP		21 - Zápustný dávkovač tekutého mýdla – 7 ks zápustný chromovaný dávkovač tekutého mýdla 0,6 l, (ref. výrobek Sanela SLZN 17), hlavice a píst z nerez, dlouhá chromovaná výtoková hubice, povrch lesklý. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	OST01,22-R	22 - Nerezový dávkovač tekutého mýdla – 2 ks nerezový dávkovač tekutého mýdla, objem 0,5 l, (ref. výrobek Sanela SLZN 07), uzamykatelný, povrch lesklý.	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		22 - Nerezový dávkovač tekutého mýdla – 2 ks nerezový dávkovač tekutého mýdla, objem 0,5 l, (ref. výrobek Sanela SLZN 07), uzamykatelný, povrch lesklý. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru Typ kontraktu paušální</i>					
127	K	OST01,23-R	23 - Zásobník na papírové ručníky s košem – 2 ks zásobník na papír. ručníky s košem, nástěnný, (ref. výrobek VencI Bobrick B 380349), materiál nerez AISI 304, matný povrch, náplň 800 ks papír. ručníků „Z“, objem koše 14,4 l	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		23 - Zásobník na papírové ručníky s košem – 2 ks zásobník na papírové ručníky s košem, nástěnný, (ref. výrobek VencI Bobrick B 380349), materiál nerez AISI 304, matný povrch, náplň 800 ks papírových ručníků „Z“, objem koše 14,4 l, speciální zámek, vnitřní plastová vložka koše. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru Typ kontraktu paušální</i>					
128	K	OST01,24-R	24 - Zásobník na papírové ručníky – 2 ks zásobník na papírové ručníky nástěnný, (ref. výrobek VencI Bobrick B 359039), materiál nerez AISI 304, matný povrch, náplň 400 ks papírových ručníků „Z“, speciální zámek.	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		24 - Zásobník na papírové ručníky – 2 ks zásobník na papírové ručníky nástěnný, (ref. výrobek VencI Bobrick B 359039), materiál nerez AISI 304, matný povrch, náplň 400 ks papírových ručníků „Z“, speciální zámek. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru Typ kontraktu paušální</i>					
129	K	OST01,25-R	25 -Zásobník na toaletní papír – 7 ks, (ref. výrobek VencI MEDIJUMBO 30 CS), celokovové provedení, víko i tělo zásobníku z jednoho kusu materiálu, zámek, průzor, materiál nerez AISI 304, matný povrch, průměr zásobníku 300 mm.	ks	7,00			R-kalkulovaná
	PP		25 - Zásobník na toaletní papír – 7 ks, zásobník na toaletní papír, (ref. výrobek VencI MEDIJUMBO 30 CS), celokovové provedení, víko i tělo zásobníku jsou vyrobeny z jednoho kusu materiálu, zámek, průzor pro kontrolu stavu papíru, materiál nerez AISI 304, matný povrch, průměr zásobníku 300 mm. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru Typ kontraktu paušální</i>					
130	K	OST01,26-R	26 -Zásobník na hygienické sáčky – 6 ks, zásobník na hygienické sáčky, (ref. výrobek VencI MEDICOLOR 0900 CS), nástěnný, materiál nerez AISI 304, matný povrch, množství náplně 25 ks plastových sáčků.	ks	6,00			R-položka
	PP		26 -Zásobník na hygienické sáčky – 6 ks, zásobník na hygienické sáčky, (ref. výrobek VencI MEDICOLOR 0900 CS), nástěnný, materiál nerez AISI 304, matný povrch, množství náplně 25 ks plastových sáčků. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru Typ kontraktu paušální</i>					
131	K	OST01,27-R	27 - WC kartáč – 9 ks, WC kartáč s nerezovým držákem, (ref. výrobek Sanela SLZN 19X), montáž na stěnu, s nerezovým záchytným pouzdrem, povrch matný, nylonový kartáč, barva černá.	ks	9,00			R-kalkulovaná
	PP		27 - WC kartáč – 9 ks, WC kartáč s nerezovým držákem, (ref. výrobek Sanela SLZN 19X), montáž na stěnu, s nerezovým záchytným pouzdrem, povrch matný, nylonový kartáč, barva černá. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru Typ kontraktu paušální</i>					
132	K	OST01,28-R	28 -Nerezový koš – 4 ks, nerezový odpadkový koš s víkem 5 l, (ref. výrobek Sanela SLZN 11X), objem 5 l, matný povrch.	ks	4,00			R-kalkulovaná
	PP		28 -Nerezový koš – 4 ks, nerezový odpadkový koš s víkem 5 l, (ref. výrobek Sanela SLZN 11X), objem 5 l, matný povrch. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru Typ kontraktu paušální</i>					
133	K	OST01,29-R	29 - Nerezový závěsný odpadkový koš – 2 ks, nerezový závěsný odpadkový koš, (ref. výrobek Sanela SLZN 23X), objem 26,5 l, matný povrch.	ks	2,00			R-kalkulovaná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		29 - Nerezový závěsný odpadkový koš – 2 ks, nerezový závěsný odpadkový koš, (ref. výrobek Sanela SLZN 23X), objem 26,5 l, matný povrch. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
134	K	OST01,30-R	30 - Nerezové sklopné sedátko do sprchy – 2 ks nerezové sedátko závěsné sklopné, (ref. výrobek Sanela SLZM 06), nosnost 150 kg, včetně úchytové sady, povrch matný.	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		30 - Nerezové sklopné sedátko do sprchy – 2 ks nerezové sedátko závěsné sklopné, (ref. výrobek Sanela SLZM 06), nosnost 150 kg, včetně úchytové sady, povrch matný. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
135	K	OST01,31-R	31 - Nerezové madlo univerzální – 2 ks, nerezové madlo univerzální, pevné, (ref. výrobek Sanela SLZM 02D), délka 600 mm, leštěný povrch.	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		31 - Nerezové madlo univerzální – 2 ks, nerezové madlo univerzální, pevné, (ref. výrobek Sanela SLZM 02D), délka 600 mm, leštěný povrch. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
136	K	OST01,32-R	32 - Nerezové madlo na vnitřní straně dveřního křídla – 2 ks (součást výkazu dveří D4 a D5), nerezové madlo univerzální, pevné, (ref. výrobek Sanela SLZM 02D), délka 800 mm, leštěný povrch.	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		32 - Nerezové madlo na vnitřní straně dveřního křídla – 2 ks (součást výkazu dveří D4 a D5), nerezové madlo univerzální, pevné, (ref. výrobek Sanela SLZM 02D), délka 800 mm, leštěný povrch. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
137	K	OST01,33-R	33 - Nerezové madlo pevné s držákem toaletního papíru, 900 mm, leštěný povrch – 2 ks, nerezové madlo pevné s držákem toaletního papíru, (ref. výrobek Sanela SLZM 03DP), délka 900 mm, leštěný povrch.	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		33 - Nerezové madlo pevné s držákem toaletního papíru, 900 mm, leštěný povrch – 2 ks, nerezové madlo pevné s držákem toaletního papíru, (ref. výrobek Sanela SLZM 03DP), délka 900 mm, leštěný povrch. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
138	K	OST01,34-R	34 - Nerezové madlo sklopné, 830 mm, leštěný povrch – 2 ks nerezové madlo sklopné, (ref. výrobek Sanela SLZM 03SD), délka 830 mm, leštěný povrch.	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		34 - Nerezové madlo sklopné, 830 mm, leštěný povrch – 2 ks nerezové madlo sklopné, (ref. výrobek Sanela SLZM 03SD), délka 830 mm, leštěný povrch.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
139	K	OST01,35-R	35 - Nerezová tyč na sprchový závěs, rohová – 2 ks, rozměr 90 x 90 cm, průměr tyče 25 mm, kotvení pouze do stěn, materiál nerez, povrch leštěný, včetně závěsu, barva závěsu tmavě modrá.	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		35 - Nerezová tyč na sprchový závěs, rohová – 2 ks, rozměr 90 x 90 cm, průměr tyče 25 mm, kotvení pouze do stěn, materiál nerez, povrch leštěný, včetně závěsu, barva závěsu tmavě modrá. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
140	K	OST01,36-R	36 - Přebalovací pult plastový – 2 ks, přebalovací pult plastový, horizontální, závěsný, sklopný, (ref. výrobek Sanela SLZN 54), nosnost 22,7 kg, bezpečnostní popruhy, materiál speciální ABS plast, barva šedá, rozměry otevř. pultu: 870x457x457 mm	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		36 - Přebalovací pult plastový – 2 ks, přebalovací pult plastový, horizontální, závěsný, sklopný, (ref. výrobek Sanela SLZN 54), nosnost 22,7 kg, bezpečnostní popruhy, zásobník na hygienické podložky a hygienické sáčky na použité pleny, materiál speciální ABS plast zamezující šíření zápachu a bakterií, barva šedá, rozměry otevřeného pultu: 870 x 457 x 457 mm. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	OST01,37-R	37 - Nerezový háček – 4 ks (dalších 7 ks jako součást sanitárních příček) nerezový háček, (ref. výrobek Sanela SLZD 03), rozměr 55 x 55 x 60 mm, materiál AISI 304, povrch leštěný.	ks	11,00			R-kalkulovaná
	PP		37 - Nerezový háček – 4 ks (dalších 7 ks jako součást sanitárních příček) nerezový háček, (ref. výrobek Sanela SLZD 03), rozměr 55 x 55 x 60 mm, materiál AISI 304, povrch leštěný. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
142	K	OST01,38-R	38 - Polička – 2 ks, 500 x 100 mm, tl. 12 mm, barva tmavě modrá, kompaktní deska pro exteriér, nerezové konzoly s leštěným povrchem	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		38 - Polička – 2 ks, 500 x 100 mm, tl. 12 mm, barva tmavě modrá, kompaktní deska pro exteriér, nerezové konzoly s leštěným povrchem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
143	K	OST01,39 45-R	39 – 45 Nerezové piktogramy – 18 ks, nerez. Piktog., (ref. výrobek Sanela SLZN 44), WC Muži, WC ženy, WC OSSPO 2ks, úklid. místnost, sprcha 4ks, přeba. míst.2 ks, WC 7ks, rozměr 120 x 120 mm, povrch matný, piktog. tmavě šedý–RAL 7016.	ks	18,00			R-kalkulovaná
	PP		39 – 45 Nerezové piktogramy – 18 ks, nerezové piktogramy, (ref. výrobek Sanela SLZN 44), WC Muži, WC ženy, WC OSSPO 2ks, úklidová místnost, sprcha 4ks, přebalovací místnost 2 ks, WC 7ks, rozměr 120 x 120 mm, povrch matný, piktogram tmavě šedý – RAL 7016. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
144	K	OST01,46-R	46 - Kovová skříňka na úklid. Prostřed. – 1 ks, kovová skříňka 800 x 660 mm, hloubka 275 mm (ref. výrobek AJ SERVE), kovové police, cylindric. zámek, práškově lakov. ocelový plech, barevný odstín podle odstínu sanitární příčky (tmavě modrá).	ks	1,00			R-kalkulovaná
	PP		46 - Kovová skříňka na úklidové prostředky – 1 ks, kovová skříňka 800 x 660 mm, hloubka 275 mm (ref. výrobek AJ SERVE), kovové police, cylindrický zámek, práškově lakovaný ocelový plech, barevný odstín podle odstínu sanitární příčky (tmavě modrá). Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
145	K	OST01,47-R	47 - Kovový regál – 25 ks, kovový regál 2000 mm (výška) x 1000 mm (šířka 1 modulu), hloubka 600 mm , polohovatelné kovové police (po 50 mm), s možností volby mezi otevřeným a uzavřeným řešením, práškově lakovaný ocelový plech.	ks	25,00			R-kalkulovaná
	PP		47 - Kovový regál – 25 ks, kovový regál 2000 mm (výška) x 1000 mm (šířka 1 modulu), hloubka 600 mm , polohovatelné kovové police (po 50 mm), s možností volby mezi otevřeným a uzavřeným řešením, práškově lakovaný ocelový plech. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
146	K	OST01,48-R	48 - Úklidový vozík (umístění v úklid. míst.) – 1 ks. Kompak.úklidový vozík s mopem (ref. výrobek AJ číslo výrobku 25071), včetně dvou 6l kbelíků, 12l kbelíku na mop, držák na odpadkové pytle, 2 držáky na koště/mop, police a držáku	ks	1,00			R-kalkulovaná
	PP		48 - Úklidový vozík (umístění v úklidové místnosti – 1 ks. Kompaktní úklidový vozík s mopem (ref. výrobek AJ číslo výrobku 25071), včetně dvou 6l kbelíků, 12l kbelíku na mop, držák na odpadkové pytle, 2 držáky na koště/mop, police a držáku na hlavici mopu, 3 drátěné koše. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální.</i>					
147	K	OST01,NS-R	NS -Sada pro nouzovou signalizaci–2 ks. Skládá se z následujících prvků: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor. Součástí dodávky jsou rámečky (1×2násobný, 2×1násobný).	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		Stiskem tlačítka nebo tahem za šňůru (délka 2,5 m) se vyvolá akustický a optický alarm vně místnosti. LED v tlačítku se rozsvítí jako znamení, že přijde pomoc. Optický / akustický alarm: blikající červené světlo / 2,3 kHz, 78 dB. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P			<i>Poznámka k položce:</i> oceněno v D.1.4.3.Elektro <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>Typ kontraktu paušální.</i>					
148	K	OST01,SP-R	SP -Sanitární příčky, Včetně vybavení – háčky, piktogramy Sanitární příčky jsou navrženy z vodovzdorného deskového materiálu s nerezovými konstrukčními komponenty. Desky sanitárních příček budou z kompaktních desek určených pro exteriér	m2	21,41			R-kalkulovaná

Desky s maximální odolností proti vlhkosti a ořezu. Budou použity např. desky Max Compact Exterior od společnosti Fundermax, tloušťky 12 mm. Barevný odstín těchto desek bude modrá – dle vzorníku společnosti Fundermax záměru nejlépe odpovídá odstín č. 0717 – Atlantic. Kování dveří (závěsy, zámek) budou provedeny z nerez, s kartáčovaným povrchem. Závěsy jsou excentrické samootevíravé (do polohy otevřeno). Zámek s olivou jsou ve variantě vnější + vnitřní, s možností odemčení z vnější strany, se signalizací uzamčení. Nerezové nohy s kartáčovaným povrchem jsou výškové stavitelné. Zvoleno je řešení, kdy nohy podporují střední podélný díl a přední noha je odsazená 150 mm do prostoru kóje – tím je dosaženo efektu „levitujícího“ čela sanitární příčky s dveřmi. Ve styku se stěnami jsou desky příček ke stěnám kotvené pomocí průběžných „U“ profilů. Sanitární příčky ve sprchových koutech jsou v předsíňce vybavené policí pro odkládání osobních věcí, spodní policí s možností sezení při obouvání a skupinou háčků na oděvy ve dvou různých výškách (pro možnost věšení oděvů dětí). Dveře do jednotlivých sprch jsou označené nerezovými piktogramy s logem „sprcha“. Dveře sanitárních příček v kójkách WC jsou z vnitřní strany vybavené jedním háčkem pro zavěšování oděvů. Dodávka + montáž, kompletní provedení.

P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i>					
VV			m.č. 1.6 (1,90+1,50)*1,91*2 včetně 4 otevíracích dveří š. 700mm					
VV			(1,9+1,5)*1,91*2		12,99			
VV			m.č. 1.8 (2,90+1,51)*1,91 včetně 3 otevíracích dveří š. 700mm					
VV			(2,9+1,51)*1,91		8,42			
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		21,41			

149	K	OST01,SPS-R	SPS -Sanitární příčky ve sprchových koutech, Včetně vybavení – háčky, piktogramy Sanitární příčky jsou navrženy z vodovzdorného deskového materiálu s nerezovými konstrukčními komponenty. Desky sanitárních příček budou z kompaktních desek určených pro exte	m2	20,24			R-kalkulovaná
-----	---	-------------	---	----	-------	--	--	---------------

Budou použity např. desky Max Compact Exterior od společnosti Fundermax, tloušťky 12 mm. Barevný odstín těchto desek bude modrá – dle vzorníku společnosti Fundermax záměru nejlépe odpovídá odstín č. 0717 – Atlantic. Kování dveří (závěsy, zámek) budou provedeny z nerez, s kartáčovaným povrchem. Závěsy jsou excentrické samootevíravé (do polohy otevřeno). Zámek s olivou jsou ve variantě vnější + vnitřní, s možností odemčení z vnější strany, se signalizací uzamčení. Nerezové nohy s kartáčovaným povrchem jsou výškové stavitelné. Zvoleno je řešení, kdy nohy podporují střední podélný díl a přední noha je odsazená 150 mm do prostoru kóje – tím je dosaženo efektu „levitujícího“ čela sanitární příčky s dveřmi. Ve styku se stěnami jsou desky příček ke stěnám kotvené pomocí průběžných „U“ profilů. Sanitární příčky ve sprchových koutech jsou v předsíňce vybavené policí pro odkládání osobních věcí, spodní policí s možností sezení při obouvání a skupinou háčků na oděvy ve dvou různých výškách (pro možnost věšení oděvů dětí). Dveře do jednotlivých sprch jsou označené nerezovými piktogramy s logem „sprcha“. Dveře sanitárních příček v kójkách WC jsou z vnitřní strany vybavené jedním háčkem pro zavěšování oděvů. Kompletní provedení Sanitární příčky ve sprchových koutech jsou v předsíňce vybavené policí pro odkládání osobních věcí, spodní policí s možností sezení při obouvání a skupinou háčků (5ks/kabina) Další prvky: 2 výškové stavitelné nerezové kartáčované nohy, nerez. kartáčované excent. panty, nerezový kartáčovaný zámek - oliva, nerezový kartáčovaný U profil pro kotvení na stěnu a desky k sobě navzájem, nerezový háček, povrch leštěný, nerezový piktogram 120x120mm matný. Dodávka + montáž, kompletní provedení.

P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i>					
VV			m.č. 1.5 (1,90+2,25)*1,91 včetně 2 otevíracích dveří š. 700mm + lavičky a police (0,30m2*2+svislá část 0,30*1,65)*2					
VV			(1,9+2,25)*1,91 +(0,3*2+0,3*1,65)*2		10,12			
VV			m.č. 1.7 (1,90+2,25)*1,91 včetně 2 otevíracích dveří š. 700mm + lavičky a police (0,30m2*2+svislá část 0,30*1,65)*2					
VV			(1,9+2,25)*1,91 +(0,3*2+0,3*1,65)*2		10,12			
VV			Typ kontraktu měrný.					
VV			Součet		20,24			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	OST01,NS-R.1	Umyvadlové desky jsou navrženy z vodovzdorného deskového materiálu - z kompaktních desek určených pro exteriér, s maximální odolností proti vlhkosti a otěru. Budou použity např. desky Max Compact Exterior od společnosti Fundermax, tloušťky 12 mm.	m2	4,64			R-kalkulovaná
	PP		Barevný odstín těchto desek bude tmavě modrá – dle vzorníku společnosti Fundermax záměru nejlépe odpovídá odstín č. 0717 – Atlantic. Konstruktivně budou desky podepřeny spodní konstrukcí - svařovanými nerezovými profily kotvenými do železobetonové stěny. Podpůrná konstrukce bude mít leštěný povrch, desky budou k této konstrukci kotvené pouze z vnitřní strany – bez viditelných kotevních bodů na pohledových plochách. Do horní desky budou vyfrézovány otvory pro jednotlivá umyvadla, baterie a dávkovače mydla. Nerezová umyvadla jsou lepená ze spodní strany umyvadlové desky. Umyvadlová deska (MUŽI) – délka 2600 mm, 3 umyvadla včetně dalšího vybavení Umyvadlová deska (ŽENY) – délka 3050 mm, 4 umyvadla včetně dalšího vybavení Provedení dle výkresů, rozměry nutno ověřit na stavbě. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i> <i>m.č. 1.5, m.č. 1.7 (2,60+3,10)*0,55+ boky (0,24*(3,10+2,60+0,55)</i> <i>Typ kontraktu měrný.</i>					
	VV		m.č. 1.5, m.č. 1.7 (2,60+3,10)*0,55+ boky					
	VV		(0,24*(3,10+2,60+0,55)					
	VV		(2,60+3,10)*0,55+0,24*(3,10+2,60+0,55)					
	VV		Typ kontraktu měrný.					
151	K	OST01,Z-R	Zrcadla v místnostech umývár a za umyvadly v místnostech WC pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace budou lepena přímo na očištěnou plochu vyzděné stěny. Zrcadla budou bez zabarvení a faset. Tloušťka zrcadel bude 6 mm, pro garanci jejich rov	m2	9,94			R-kalkulovaná
	PP		Před výrobou a osazením zrcadel je nutné ověřit skutečné rozměry zrcadel v umývárkách. Umyvárna MUŽI: zrcadlo 2550 x 1600 mm, 1 ks Umyvárna ŽENY: zrcadlo 3100 x 1600 mm, 1 ks Místnost 1.2: zrcadlo 500 x 900 mm, 1 ks Místnost 1.4: zrcadlo 500 x 900 mm, 1 ks Rozměry nutno ověřit na stavbě. Dodávka + montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru</i>					
	VV		"m.č. 1.2"(0,5*0,9)					
	VV		"m.č. 1.4"(0,5*0,9)					
	VV		"m.č. 1.5"(3,1*1,6)					
	VV		"m.č. 1.7"(2,55*1,6)					
	VV		Typ kontraktu měrný.					
	VV		Součet					
	VV		9,94					
152	K	OST01,KUCH-R	V kuchyni bude do navržené niky instalována nerezová kuchyňská linka délky 3,8 m. Kuchyňskou linku budou tvořit tyto prvky: nerezová pracovní deska se zabudovanými prvky: 2x dřez + 2x dřezová baterie, 2x elektrický dvouvařič, 2x rychlovarná konvice,	ks	1,00			R-kalkulovaná

PP

spodní skříňky: 2x otvíravá skříňka uzamykatelná, 2x vestavěný spotřebič (pračka, lednice), 2x otvíravá skříňka pod dřezu uzamykatelná, horní otevřené skříňky: 2x vestavěná mikrovlnná trouba, skříňky nad dřezu s okapem pro umyté nádoby otevřené bez dvířek, nerezový sokl. Dodávka + montáž, kompletní provedení.

Specifikace spotřebičů: Pračka: rozměr cca 598x590x848mm, předem plněná, kapacita 9kg, energetická třída A, 10let záruka na motor, vícenásobná ochrana proti vodě, šedý vzhled, hladina hluku 71dB.

Lednice: Chladnička jednodvřevá, rozměr cca 600x600x850mm, volně stojící, zasunutá do nerezové kuchyňské linky, objem celkem 125l, objem chladničky 109l, objem mrazničky 17l, energetická třída C, hlučnost 35dB, materiál dveří z ušlechtilé oceli s materiálem SmartSteel, vnitřní LED osvětlení.

Mikrovlnná trouba: vestavná mikrovlnná trouba, dotykové ovládání, výkon 800W, průměr otáčecího talíře 25,5cm, 5stupňů výkonu, 7 programů (4 pro rozmrazování a 3 pro vaření, LED displej, rozměr cca 38,2x59,4x31,7cm.

Elektrický dvouvařič: sklokeramická varná deska, š. 30,6cm, 2 varné zóny, připojení 220 - 240 W, zkosené hrany, dotykové ovládání, funkce PowerBoost - zajistí maximální výkon varné zóny, ukazatel zbytkového tepla, VxŠxH: 4,4x30,6x52,7cm

Rychlovarná konvice: příkon 2200W, objem 1,7 l dvojnásobný bezpečnostní systém, centrální 360° STRIX, konvektor, vnitřní ukazatel hladiny vody, vyjímatelný a omyvatelný filtr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1.1.01 a v.č. D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru

Typ kontraktu paušální.

Poznámka všeobecně k Výkazu prvků interiéru: Dodávka bude zhotovena na základě realizační a dílenské dokumentace zhotovitele, která bude odsouhlasena architektem a projektantem části PD - budou zahrnuty veškeré materiály a kotvení (akceptace řešení zhotovitele architektem nezbaví zhotovitele zodpovědnosti plynoucí ze záruk za výrobky, výrobních vlastností dodávky a bezvadnou funkčnost výrobků jako celku). Kompletní provedení včetně dodávky, montáže, kotvení, pomocného materiálu, mechanizace, dopravy a zaměření. Dokumentace stanovuje základní principy konstrukčního řešení nebo vzhled výrobků, dokumentaci nelze chápat jako dílenskou. Ve výpisech jsou uvedeny čisté výměry bez přídávků na spojování. Zabudování v souladu s technologickým předpisem výrobce. Pohledově se uplatňující výrobky budou na vzorku odsouhlaseny architektem. Veškeré rozměry ověřit před výrobou/objednáním na stavbě.
Položky č. OST01,1-R až OST01,20-R oceněny v D.1.4.1. Zdravotně technické instalace

D 11

Výpis ostatních výrobků

153	K	OV01	Revizní dvířka 500 x 700 mm, do sádrokartonového podhledu, dvířka plná do systémového rámu, bez požární odolnosti, bez viditelného rámečku, otevírání na tlačný zámek, křídlo s SDK výplní v povrchové úpravě dle navazující konstrukce	ks	3,00			R-kalkulovaná
-----	---	------	---	----	------	--	--	---------------

PP

Revizní dvířka 500 x 700 mm, do sádrokartonového podhledu, dvířka plná do systémového rámu, bez požární odolnosti, bez viditelného rámečku, otevírání na tlačný zámek, křídlo s SDK výplní v povrchové úpravě dle navazující konstrukce, součástí dodávky je označení účelu dvířek, dodávka a montáž, kompletní provedení

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.19 Výpis ostatních výrobků, v.č. D.1.1.04 Půdorys přízemí/suterénu

Typ kontraktu paušální.

154	K	OV02	Revizní dvířka 300 x 300 mm, do sádrokartonového podhledu, dvířka plná do systémového rámu, bez požární odolnosti, bez viditelného rámečku, otevírání na tlačný zámek, křídlo s SDK výplní v povrchové úpravě dle navazující konstrukce	ks	7,00			R-kalkulovaná
-----	---	------	---	----	------	--	--	---------------

PP

Revizní dvířka 300 x 300 mm, do sádrokartonového podhledu, dvířka plná do systémového rámu, bez požární odolnosti, bez viditelného rámečku, otevírání na tlačný zámek, křídlo s SDK výplní v povrchové úpravě dle navazující konstrukce, součástí dodávky je označení účelu dvířek

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.19 Výpis ostatních výrobků, v.č. D.1.1.04 Půdorys přízemí/suterénu

Typ kontraktu paušální.

155	K	OV03	Revizní dvířka 500 x 500 mm, do sádrokartonového podhledu, dvířka plná do systémového rámu, bez požární odolnosti, bez viditelného rámečku, otevírání na tlačný zámek, křídlo s SDK výplní v povrchové úpravě dle navazující konstrukce,	ks	4,00			R-kalkulovaná
-----	---	------	--	----	------	--	--	---------------

PP

Revizní dvířka 500 x 500 mm, do sádrokartonového podhledu, dvířka plná do systémového rámu, bez požární odolnosti, bez viditelného rámečku, otevírání na tlačný zámek, křídlo s SDK výplní v povrchové úpravě dle navazující konstrukce, součástí dodávky je označení účelu dvířek, dodávka a montáž, kompletní provedení

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.19 Výpis ostatních výrobků, v.č. D.1.1.04 Půdorys přízemí/suterénu

Typ kontraktu paušální.

156	K	OV04	Systémová průchodka s límcem na nátěry pro utěsnění kabelů s těsnicí vložkou Prostupová pažnice 150/500, pro vodorovné konstrukce (základové desky), silnostěnné a plnostěnné PVC	ks	1,00			R-kalkulovaná
-----	---	------	---	----	------	--	--	---------------

PP

- vnitřní průměr pažnice: DN/ID 150 - pro tloušťka konstrukce: L = 500 mm, - integrovaný 4 násobný těsnící hřebec pro monolitické spojení s betonem (bílá vana) tlaková odolnost: vodotěsnost, plynutěsnost do 10,0 bar - límeček s povrchem pro asfaltové pásy a PVC fólie - instalace na podkladový beton
- 2x montážní držák/víčko pro montáž pažnice do bednění před betonáží Dělená těsnicí vložka pro DN/ID 150 - pro hladké potrubí a kabely s pevnou stěnou - vnitřní průměr pažnice 150 mm - přizpůsobena pro průchod kabelů elektro - tlaková odolnost: vodotěsnost, plynutěsnost do 5,0 bar - dodávka a montáž, kompletní provedení

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.19 Výpis ostatních výrobků, v.č. D.1.1.04 Půdorys přízemí/suterénu

Typ kontraktu paušální.

157	K	OV05	Systémová průchodka s límcem na nátěry pro utěsnění potrubí vodovodu s těsnicí vložkou Prostupová pažnice 250/500, pro vodorovné konstrukce (základové desky), silnostěnné a plnostěnné PVC	ks	1,00			R-kalkulovaná
-----	---	------	---	----	------	--	--	---------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			- vnitřní průměr pažnice: DN/ID 250 - pro tloušťka konstrukce: L = 500 mm, - integrovaný 4 násobný těsnící hřeben pro monolitické spojení s betonem (bílá vana) tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 10,0 bar - límeček s povrchem pro asfaltové pásy a PVC fólie - instalace na podkladový beton - 2x montážní držák/víčko pro montáž pažnice do bednění před betonáží Dělená těsnící vložka pro DN/ID 250 - pro hladké potrubí a kabely s pevnou stěnou - vnitřní průměr pažnice 250 mm - přizpůsobena pro průchod potrubí vodovodu, vnější průměr 2x 59,2, 1x 63 (ověřit na stavbě) - tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 5,0 bar - dodávka a montáž, kompletní provedení <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.19 Výpis ostatních výrobků, v.č. D.1.1.04 Púdorys přízemí/suterénu</i> <i>Typ kontraktu paušální.</i>					
158	K	OV06	Hliníkové teleskopické schůdky 7+9 stupňů, výška 2 a 2,6 m Moderní konstrukce složená z hliníkových trubek o různých průměrech umožňuje složit žebřík do neuvěřitelně malých rozměrů (balík o velikosti 73x48x15 cm).	ks	1,00			R-kalkulovaná
			Během několika okamžiků z něj vytvoříte schůdky, jejichž delší strana může dosahovat až 2,6 m. Vynikají především svou flexibilitou a univerzálností. Poslední dva stupně delší strany schůdků poskytují oporu, které se můžete během práce přidržovat. Schůdky jsou uloženy v textilní přepravní brašně. S ní se snadno přenáší, skladují a nepráší se na ně. Vynikají nízkou hmotností a ve složeném stavu se snadno vejdou do auta. Garantované maximální zatížení schůdků je 120 kg. Splňují evropskou normu EN 131. (žebřík bude uskladněn v technické místnosti, bude sloužit mimo jiné k přístupu na vyšší plochou střechu). Dodávka a montáž, kompletní provedení <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.19 Výpis ostatních výrobků, v.č. D.1.1.04 Púdorys přízemí/suterénu</i> <i>Typ kontraktu paušální.</i>					
159	K	OV07	Přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 21A. Množství náplně 6 kg. Přenosný hasicí přístroj musí být v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., § 3, umístěn tak, aby byl snadno viditelný a volně dostupný.	ks	2,00			R-kalkulovaná
			Výše uvedený přenosný hasicí přístroj se umísťuje na svislé stavební konstrukci tak, aby rukojeť hasicího přístroje byla nejvýše 1,50 m nad podlahou. Včetně montážní sady na zeď. Nad přenosnými hasicími přístroji bude umístěna bezpečnostní značka označující jejich umístění. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.19 Výpis ostatních výrobků, v.č. D.1.1.04 Púdorys přízemí/suterénu</i> <i>Typ kontraktu paušální.</i>					
160	K	OV08	Textilní interiérová čistící rohož celkové výšky 18mm (100% polypropylen zatavený do PVC podkladu), barva černá, včetně obvodového hliníkového tenkostěnného zápuštného rámu L 15/30/2mm; Rozměr rohože: 1335 x 1335 mm	ks	1,00			R-kalkulovaná
			Textilní interiérová čistící rohož celkové výšky 18mm (100% polypropylen zatavený do PVC podkladu), barva černá, včetně obvodového hliníkového tenkostěnného zápuštného rámu L 15/30/2mm; Rozměr rohože: 1335 x 1335 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.19 Výpis ostatních výrobků, v.č. D.1.1.04 Púdorys přízemí/suterénu</i>					
			1		1,00			
			Typ kontraktu paušální.					
			Součet		1,00			
161	K	OV09	Nad únikovými dveřmi bude umístěna bezpečnostní značka označující únikový východ. Plast 200 x 100 mm tl. 0.5 mm, fotoluminiscenční V místnostech 1.1, 1.5, 1.7, 1.9 nad únikovými dveřmi.	ks	4,00			R-kalkulovaná
			Nad únikovými dveřmi bude umístěna bezpečnostní značka označující únikový východ. Plast 200 x 100 mm tl. 0.5 mm, fotoluminiscenční V místnostech 1.1, 1.5, 1.7, 1.9 nad únikovými dveřmi. <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.19 Výpis ostatních výrobků, v.č. D.1.1.04 Púdorys přízemí/suterénu</i>					
			4		4,00			
			Typ kontraktu paušální.					
			Součet		4,00			
162	K	OV10	Značka HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE TOTAL STOP, Nad tlačítkem TOTAL STOP bude umístěna bezpečnostní značka Plast 210 x 100 mm tl. 0.5 mm, fotoluminiscenční	ks	1,00			R-kalkulovaná
			Značka HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE TOTAL STOP, Nad tlačítkem TOTAL STOP bude umístěna bezpečnostní značka Plast 210 x 100 mm tl. 0.5 mm, fotoluminiscenční <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.19 Výpis ostatních výrobků, v.č. D.1.1.04 Púdorys přízemí/suterénu</i> <i>Typ kontraktu paušální.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	K	OV11	INFORMAČNÍ VITRINA s plochou na magnety, ocelová konstrukce vitríny je řešena jako dvoudílný výrobek, kde zadní část tvoří skříň vitríny s rámem pro uchycení na stěnu a přední otvíratelné okno. ; je konstruována do venkovního prostředí.	ks	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Vitrína slouží jako nosič informačních plakátů.Povrchová úprava: ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a také práškovým vypalovacím lakem, barevnost RAL 7016 Antracitová šedá. Skříň: svařenec tvořený výpalky z plechu a tyče; zajišťuje odvětrání vitríny pomocí diagonálně umístěných otvorů s krycí nerezovou mřížkou proti hmyzu; uvnitř vitríny je připevněn plechový plát. Okno: svařenec ocelových tyčí, na němž je nalepeno sklo; rám okna nese zámek vitríny a těsnění; v otevřené poloze je okno drženo dvěma plynovými vzpěrami 450N. Kotvení na zeď pomocí hmoždinek a matic, chemická kotva 4x M8x160. Hmotnost 49 kg. Dodávka+montáž+kompletní provedení včetně dopravy a manipulace a kotvení do zdi.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.19 Výpis ostatních výrobků, v.č. D.1.1.04 Púdorys přízemí/suterénu</i> <i>Typ kontraktu paušální.</i>					
164	K	OV12	INFORMAČNÍ TABULE 3x A0 S PEVNÝMI INFORMACEMI – nástěnná, na fasádě budovy, obsah informací: mapa okolí, mapa přístavu, provozní řád Na ocelový rám bude kotvena hliníková sendvičová deska pro venkovní použití s UV ochranou, tloušťka desky je 3 mm.	ks	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Na desku bude před montáží provedena grafika dle požadavků stavebníka. Grafický návrh informačních tabulí je pouze ilustrativní, konkrétní grafický návrh bude předmětem dílenské dokumentace. Ocelový rám – barevnost RAL 7016 Antracitová šedá. Dodávka+montáž+kompletní provedení včetně dopravy a manipulace a kotvení do zdi. Viz. obr. Celkový pohled na budovu s nástěnnými prvky informačního systému.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.19 Výpis ostatních výrobků, v.č. D.1.1.04 Púdorys přízemí/suterénu</i> <i>Typ kontraktu paušální.</i>					
165	K	OV13	Lehátko, délky 1,630 m, ocelová konstrukce spojená s dřevěnými deskami a lamelami nerezovými šroubovými spoji. Nosná kostra: bočnice svažené z ocelových trubek obdélníkového průřezu a z výpalků z ocelového plechu.	ks	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Sedák: desky a lamely z masivního dřeva obdélníkového průřezu – tropické dřevo. Povrchová úprava: ocelová konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barevnost: polyesterové práškové laky v jemné struktuře mat v odstínu RAL 5017 Dopravní zelená. Kotvení: kotvení na terasu do terasových prken. Hmotnost: 54 kg Dodávka+montáž+kompletní provedení včetně dopravy a manipulace a kotvení do zdi.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.19 Výpis ostatních výrobků, v.č. D.1.1.04 Púdorys přízemí/suterénu</i> <i>Typ kontraktu paušální.</i>					
166	K	OV14	Křeslo, délky 0,9 m, ocelová konstrukce spojená s dřevěnými deskami a lamelami nerezovými šroubovými spoji, celková šířka 680 mm. Nosná kostra: bočnice svažené z ocelových trubek obdélníkového průřezu a z výpalků z ocelového plechu.	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		Sedák: desky a lamely z masivního dřeva obdélníkového průřezu – tropické dřevo. Povrchová úprava: ocelová konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barevnost: polyesterové práškové laky v jemné struktuře mat v odstínu RAL 6024 Dopravní zelená. Kotvení: kotvení na terasu do terasových prken. Hmotnost: 50 kg. Dodávka+montáž+kompletní provedení včetně dopravy a manipulace a kotvení do zdi.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.19 Výpis ostatních výrobků, v.č. D.1.1.04 Púdorys přízemí/suterénu</i> <i>Typ kontraktu paušální.</i>					
167	K	OV15	Set sedacího nábytku, který obsahuje 2 židle a stolek, celkem 5 setů (10 židlí, 5 stolů). Určený pro venkovní použití.	kpl	5,00			R-kalkulovaná
	PP		Skládací Židle, venkovní Sedák/ Zadní část: masivní akácie, Akrylové mořidlo, Noha/ Příčka sedáku/ Podpěra: ocel, Polyesterový práškový lak, černý Stůl, venkovní, Deska stolu: masivní akácie, Akrylové mořidlo, Noha/ Konzola/ Nosník: ocel, Polyesterový práškový lak. Dodávka+montáž+kompletní provedení včetně dopravy a manipulace a kotvení do zdi. Položka 167-169					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a D.1.1.19 Výpis ostatních výrobků, v.č. D.1.1.04 Půdorys přízemí/suterénu, Typ kontraktu paušální.
Poznámka všeobecně k Výpisu ostatních prvků: Dokumentace stanovuje základní principy konstrukčního řešení nebo vzhled výrobků, dokumentaci nelze chápat jako dílenskou. Ve výpisech jsou uvedeny čisté výměry bez přídávků na spojování. Zabudování v souladu s technologickým předpisem výrobce. Pohledově se uplatňující výrobky budou na vzorku odsouhlaseny architektem. Veškeré rozměry ověřit před výrobou/objednáním na stavbě. Dodávka a montáž, kompletní provedení. Dodávka bude zhotovena na základě realizační a dílenské dokumentace zhotovitele, která bude odsouhlasena architektem a projektantem části PD - budou zahrnuty veškeré materiály a kotvení (akceptace řešení zhotovitele architektem nezbaví zhotovitele zodpovědnosti plynoucí ze záruk za výrobky, výrobních vlastností dodávky a bezvadnou funkčnost výrobků jako celku). Kompletní provedení včetně dodávky, montáže, kotvení, pomocného materiálu, mechanizace, dopravy a zaměření.

D	771	Podlahy z dlaždic keramických						
170	K	771121-R	Dodávka a provedení - keramická dlažba tl.10 mm, 60x60x10cm, spárovací hmota v odstínu dlažby, souč. smyk. tření min. $\mu \geq 0,5$, mrazu a otěruvzdor., otěruvzdor. min. PEI IV, řezaný sokl v. 100 mm, včetně penetrač. nátěru a spárování,+ rozpis viz níže	m2	92,60			R-kalkulovaná
PP			Dodávka a provedení - keramická dlažba tl.10 mm, 60x60x10cm, spárovací hmota v odstínu dlažby, souč. smyk. tření min. $\mu \geq 0,5$, mrazu a otěruvzdor., otěruvzdor. min. PEI IV, řezaný sokl v. 100 mm, včetně penetrač. nátěru a spárování,+ rozpis viz níže					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a SK.1.1.02, v.č. D.1.1.04 Půdorys přízemí/suterénu					
VV			Nátěr penetrační na podlahu-asfaltová emulze, spotřeba cca 0,40kg/m2 Dodávka+montáž+kompletní provedení, 142,87m2					
VV			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
VV			skladba P1,					
VV			m.č. 1 - 11,60m2					
VV			výměra : sokly m.č.1.1+ ((3,80+2,95)*2+0,16*2-dveře(0,90*2+0,70+0,80*2+1,20))*0,10					
VV			skladba P2					
VV			m.č. 1.2 5,90m2					
VV			m.č. 1.3 2,20m2					
VV			m.č. 1.4 5,90m2					
VV			m.č. 1.5 13,50m2					
VV			m.č. 1.6 10,10m2					
VV			m.č. 1.7 16,40m2					
VV			m.č. 1.8 10,4m2					
VV			m.č. 1.9 8,5m2					
VV			m.č. 1.9 sokl (4,30+2,15)*2-otvor 1,40*2)*0,10					
VV			m.č. 05 6,90m2					
VV			m.č. 0,5 sokl (3,45+1,84+3,80+1,88-dveře 0,90+0,26*2)*0,10					
VV			skladba P3 (pod epoxi nátěr)					
VV			m.č. 0.1 8,90m2					
VV			m.č. 0.1 sokl(3,55+2,325+4,05+2,370-dveře 0,90+0,15*2)*0,10					
VV			m.č. 0.2 9,50m2					
VV			m.č. 0.2 sokl(4,05+2,20+4,50+2,25-dveře 0,90+ostění 0,15*2)*0,10					
VV			m.č. 0.3 10,50m2					
VV			m.č. 0.3 sokl(4,50+2,20+4,95+2,25-dveře 0,90+ostění 0,15*2)*0,10					
VV			m.č. 0.4 14,10m2					
VV			m.č. 0.4 sokl(4,95+4,15+1,50+1,95+3,90+2,25-dveře 0,90+0,15*2)*0,10					
VV			Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených polyuretanovým pružným hydroizolačním lepidlem v. 100 mm, 32,0bm					
VV			Součástí dodávky je řezaný sokl výšky 100 mm ze stejného materiálu jako nášlapná vrstva a ukončovací hliníkový L profil (elox. hliník)					
VV			(montáž+kompletní provedení)					
VV			dle výšky dlažby na každém ukončení hrany dlažby - sokl je použit jen v místnostech, kde na zdi není použit keramický obklad.					
VV			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
VV			skladba P1					
VV			výměra : sokly m.č.1.1+ ((3,80+2,95)*2+0,16*2-dveře(0,90*2+0,70+0,80*2+1,20))					
VV			výměry m.č.1.9 : sokly 4,30+2,15)					
VV			skladba P2					
VV			m.č. 0,5- sokl (3,45+1,84+3,80+1,88-dveře 0,90+0,26*2)*2					
VV			Montáž do flexibil. tmelu -keram. dlažby tl. 10 mm,60x60x10 cm, spár. hmota je mrazu a otěruvzdorná v odstínu dlažby,					
VV			souč. smyk. tření min. $\mu \geq 0,5$, otěruvzd. min. PEI IV, Souč. dodávky je řezaný sokl v 100 mm ze stejného mat. jako nášlap. vrstva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			a ukončovací hliníkový L profil (elox. hliník dle výšky dlažby na každém ukončení hrany dlažby - (sokl je použit jen v míst.,					
VV			kde na zdi není použit keramický. obklad). Montáž+kompletní provedení; 92,600m2					
VV			Montáž podlah z dlaždic keram. lepených cementovým flexibil. lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
VV			skladba P1,					
VV			m.č. 1 - 11,60m2					
VV			skladba P2					
VV			m.č. 1.2 - 5,90					
VV			m.č. 1.3 - 2,20					
VV			m.č. 1.4 - 5,90					
VV			m.č. 1.5 - 13,50					
VV			m.č. 1.6 - 10,10					
VV			m.č. 1.7 - 16,40					
VV			m.č. 1.8 - 10,40					
VV			m.č. 1.9 - 8,50					
VV			m.č. 05 - 6,90					
VV			"celkem"92,60		92,60			
VV			Dodávka - keramická dlažba tl.10 mm, 60x60x10 cm, spárovací hmota v odstínu dlažby, součinitel smykového tření min. $\mu \geq 0,5$,					
VV			mrazu a otěru vzdorná, otěruvzd.min. PEI IV, Součástí dodávky je řezaný sokl v. 100 mm ze stejného mat. jako nášlap. vrstva					
VV			a ukonč. hliníkový L profil (eloxovaný hliník) dle výšky dlažby na každém ukonč. hrany dlažby - sokl je použit jen v míst.,					
VV			kde na zdi není použit keramický obklad., 104,06m2					
VV			Poznámka k položce : Keramická dlažba v šedém designu kamene v rozměru 600x600x10mm s rektifikovanými hranami, šedá spárovací hmota.					
VV			Požadavkem na finální povrch podlah je jeho omyvatelnost, bezprašnost, vysoká odolnost proti otěru, mrazuvzdornost,					
VV			odolnost proti chemikáliím. Povrch pochozích ploch musí být , pevný a upravený proti skluzu.					
VV			skladba P1, výměra Přepočtena koeficientem množství					
VV			m.č. 1 - 11,60m2*1,10					
VV			skladba P2 1, výměra Přepočtena koeficientem množství					
VV			m.č. 1.2 - 5,90*1,10					
VV			m.č. 1.3 - 2,20*1,10					
VV			m.č. 1.4 - 5,90*1,10					
VV			m.č. 1.5 - 13,50*1,10					
VV			m.č. 1.6 - 10,10*1,10					
VV			m.č. 1.7 - 16,40*1,10					
VV			m.č. 1.8 - 10,40*1,10					
VV			m.č. 1.9 - 8,50*1,10					
VV			m.č. 05 - 6,90*1,10					
VV			sokly - 3,20m2*1,10					
VV			Montáž soklů keramických viz popis Dodávka dlažby, 32,0bm					
VV			Souč. dodávky dlažby je řezaný sokl výšky 100 mm ze stejného mat. jako nášlapná vrstva a ukonč. hliníkový L profil (eloxovaný hliník)					
VV			dle výšky dlažby na každém ukončení hrany dlažby - sokl je použit jen v míst., kde na zdi není použit keramický obklad.					
VV			skladba P1					
VV			výměra : sokly m.č.1.1+ ((3,80+2,95)*2+0,16*2- dveře(0,90*2+0,70+0,80*2+1,20))					
VV			skladba P2					
VV			m.č. 0,5- sokl (3,45+1,84+3,80+1,88-dveře 0,90+0,26*2)					
VV			výměry m.č.1.9 : sokly 4,30+2,15)					
VV			Ukonč. hliníkový L profil (elox. hliník) dle výšky dlažby na každém ukonč.hrany dlažby. Dodávka + montáž					
VV			+ kompletní provedení. Délky profilů přizpůsobit skutečnosti., 36,80bm					
VV			Příplatek k montáži podlah (soklů) keramických do malty za plochu do 5 m2, 3,20m2					
VV			Dvousložková hydroizolační stěrka včetně těsnících pásek, provedena do výšky min. 200 mm nad podlahu,					
VV			v prostoru sprch. koutů do výšky 2400 mm s půdorys. přesahem 100 mm za hranu sprchy, přechod na stěnu opatřen					
VV			koutovou páskou. Dodávka+montáž+kompletní provedení. 114,69m2					
VV			skladba P2					
VV			m.č. 1.2 5,9m2					
VV			m.č. 1.3 2,2m2					
VV			m.č. 1.4 5,9m2					
VV			m.č. 1.5 13,5m2					
VV			m.č. 1.6 10,1m2					
VV			m.č. 1.7 16,4m2					
VV			m.č. 1.8 10,4m2					
VV			m.č. 1.9 8,5m2					
VV			výměra sokl:					
VV			m.č. 1.2 (2,35+2,48)*2*0,2-(dveře 0,90*0,2)					
VV			m.č.1.3 (0,89+2,35)*2*0,2-dveře 0,70*0,2					
VV			m.č. 1.4 (2,35+2,48)*2*0,2-(dveře 0,90*0,2)					
VV			m.č. 1.5 (2,9+3,10+5,30+1,90+2,45+1,20)*0,2+ ostění otvoru 0,10*(0,2*2)-dveře 0,80*0,2-otvor 1,20*0,2					
VV			m.č.1.6 (1,90+5,25)*2*0,2-otvor1,20*0,2					
VV			m.č. 1.7 ((3,80+5,35)*2+2,45*2)*0,2+ostění otvoru 0,10*(0,2*2)-dveře 0,80*0,2-otvor 1,20*0,2					
VV			m.č. 1.8 (3,55+2,90)*2*0,2-otvor 1,20*0,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. 1.9 sokl ((4,3+2,15)*2-otvor 1,4*2)*0,2+ za kuch. linkou (4,30+0,70*2+0,60*2)*0,60					
	VV		výměra prostoru sprchových koutů:					
	VV		m.č. 1.5 (1,9+1,0*2)*2,4					
	VV		m.č. 1.5 (1,9+1,0*2)*2,4					
	VV		Těsnící koutová páska, přechod/stěna ,					
	VV		dodávka+montáž+kompletní provedení. ; 94,65bm					
	VV		skladba P2					
	VV		m.č. 1.2 (2,35+2,48)*2-(dveře 0,90)					
	VV		m.č.1.3 (0,89+2,35)*2-dveře 0,70					
	VV		m.č. 1.4 (2,35+2,48)*2-(dveře 0,90)					
	VV		m.č. 1.5 (2,9+3,10+5,30+1,90+2,45+1,20)+ ostění otvoru 0,10*2-dveře 0,80-otvor 1,20					
	VV		m.č.1.6 (1,90+5,25)*2-otvor1,20					
	VV		m.č. 1.7 ((3,80+5,35)*2+2,45*2)+ostění otvoru 0,10*2-dveře 0,80-otvor 1,20					
	VV		m.č. 1.8 (3,55+2,90)*2-otvor 1,20					
	VV		m.č. 1.9 sokl (4,3+2,15)*2-otvor 1,4*2					
	VV		Typ kontraktu měrný.					
	VV		Součet		92,60			

D 781			Obklady keramické					
171	K	781472213R	Dodávka a provedení obkladů keramických vnitřních i vnějších včetně penetračního nátěru, spárování, kamenických rohů a vyrovnání nerovných podkladů	m2	268,51			R-kalkulovaná

PP	Dodávka a provedení obkladů keramických vnitřních i vnějších včetně penetračního nátěru, spárování, kamenických rohů a vyrovnání nerovných podkladů							
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a SK.1.1.02, v.č. D.1.1.04</i> <i>Půdorys přízemí/suterénu</i>							
VV	Nátěr penetrační na stěnu vnitřní i vnější pod obklad, dodávka+montáž+kompletní provedení. 268,51m2							
VV	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu							
VV	skladba X1							
VV	výměra: m.č. 1.2 (2,35+2,48)*2*2,60+ parapet a ostění (0,15+0,16)*(1,50+1,125*2)-(dveře 0,90*2,1+okno 1,38*1,07)							
VV	výměra :m.č.1.3 (0,89+2,35)*2*2,60-dveře 0,70*2,1							
VV	výměra :m.č. 1.4 (2,35+2,48)*2*2,60+ parapet (0,15+0,16)*(1,50+1,125*2)-(dveře 0,90*2,1+okno 1,38*1,07)							
VV	výměra :m.č. 1.5 (2,9+3,10+5,30+1,90+2,45+1,20)*2,60+ ostění otvoru 0,10*(2,6*2)-dveře 0,80*2,1-otvor1,20*2,60							
VV	výměra :m.č.1.6 (1,90+5,25)*2*2,6+parapet a ostění (0,16*(2,00+1,125*2))-okno (1,88*1,07)-otvor1,20*2,60							
VV	výměra :m.č. 1.7 ((3,80+5,35)*2+2,45*2)*2,60+parapet a ostění 0,16*(1,5+1,125*2)							
VV	ostění otvoru 0,10*(2,60*2)-dveře 0,80*2,1-otvor 1,20*2,60-okno 1,38*1,07							
VV	výměra :m.č. 1,8 (3,55+2,90)*2*2,60-otvor 1,20*2,60							
VV	výměra :m.č. 1.9 (4,30+0,70*2+0,60*2)*0,60							
VV	vnější. Keram.pásky							
VV	výměra: 45,3275m2							
VV	"výměra celkem"268,5111							
VV	(V případě nerovnosti podkladu - jádrová vápenocementová omítka, tloušťka omítky je závislá na rovinnosti podkladu. Na překlenutí dvou rozdílných materiálů (beton/zdivo) bude proveden adhezní můstek-penetrace							
VV	nebo vyztužení místa pásem sklotextilní síťoviny šířky min. 500mm, tl. cca 10 mm); 223,18m2							
VV	Příprava podkladu před provedením obkladu lokální vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky cca 10mm							
VV	skladba X1, výměra 223,18m2							
VV	výměra : na m2/2ks							
VV	Montáž obkladu keramického - Keramický obklad stěn 60x60cm, tl. 10 mm s rektifikovanými hranami, Dekor: světle šedý kámen							
VV	- stejný dekor i vlastnosti jak na podlaze (vzorek odsouhlasit architektem); Spárovací hmota mrazu i otěru vzdorná, šedá;							
VV	Výška obkladu až po podhled v místnosti, pokud není uvedeno jinak; odolnost spárovací hmoty proti vodě, plísniím, mastnotě atd.);							
VV	dodávka obkladu včetně rohových a ukončujících obkladačských profilů; 223,18m2							
VV	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem (lepicí tmel pro keramický obklad, tl.cca 5mm) hladkých přes 2 do 4 ks/m2							
VV	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový							
VV	skladba X1							
VV	výměra : viz základní výpis pol.č. 781121011 (223,18m2)							
VV	Dodávka-Keramický obklad stěn 60x60cm, tl. 10 mm s rektifikovanými hranami, Dekor:světle šedý kámen-stejný dekor jak na podlaze							
VV	(vzorek odsouhlasit architektem); Spárovací hmota šedá; Výška obkladu až po podhled v místnosti, pokud není uvedeno jinak;							
VV	odolnost spárov. hmoty proti vodě, plísniím, mastnotě atd.;dodávka obkladu včetně rohových a ukončujících obkladač. profilů; 258,38m2							
VV	skladba X1							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			výměra : viz základní výpis pol.č. 781121011 (223,18m2+sokly 1,5m2)*1,15přepočteno koeficientem množství					
VV			Roh kamenický obkladaček se stěpem velkoformátových, 51,50 bm					
VV			Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček kamenického rohu (jolly hrana) stěp obkladu velkoformátového					
VV			Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a SK.1.1.02, v.č. D.1.1.04 Púdorys přízemí/suterénu					
VV			parapety a nadpraží (1,50*3)+2,0*1+1,2*5+(2,60*15)					
VV			Montáž obkladů vnějších -Keramické ražené obkladové pásy imitující režné cihlové zdivo červené, vazáková vazba,					
VV			rozměr cca 290 x 23 x 65 mm, spáry šířky 10 mm, spárovací hmota červená, nároží je řešeno rohovými tvarovkami.					
VV			Kladený do flexibilního lepidla třídy C2TE S1 na cihelné pásy.					
VV			Montáž+kompletní provedení. Spárovací hmota je též mrazu a otěru vzdorná; 45,3275 m2					
VV			Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2					
VV			skladba S2					
VV			výměra : pohled SZ (10,75*2,97)+ na schodištěm 8m2)+zídka vedle schodiště (0,30+4,20)*1,2					
VV			Dodávka obkladů vnějších -Keramické ražené obkladové pásy imitující režné cihlové zdivo červené, vazáková vazba,					
VV			rozměr cca 290 x 23 x 65 mm, spáry šířky 10 mm, spárovací hmota červená, nároží je řešeno rohovými tvarovkami.					
VV			Kladený do flexibilního lepidla třídy C2TE S1 na cihelné pásy; 51,22 m2					
VV			skladba S2					
VV			výměra : pohled SZ (10,75*2,97)+ na schodištěm 8m2)+zídka vedle schodiště (0,30+4,20)*1,2)*1,13 přepočteno koeficientem množství					
VV			Typ kontraktu měrný.					
VV			Součet		268,51			

D	783	Nátěry podlah						
172	K	78393716R	Dodávka a provedení nátěru epoxidového na podlahy a sokly včetně penetračního podkladu	m2	55,11			R-kalkulovaná

PP			Dodávka a provedení nátěru epoxidového na podlahy a sokly včetně penetračního podkladu					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a SK.1.1.02, v.č. D.1.1.04 Púdorys přízemí/suterénu					
VV			Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah, 55,11m2					
VV			Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový					
VV			skladba P3					
VV			Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy, 55,11m2					
VV			Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový					
VV			skladba P3					
VV			výměra: m.č. 0.1 8,9 m2					
VV			výměra: m.č. 0.2 9,5 m2					
VV			výměra: m.č. 0.3 10,50m2					
VV			výměra :m.č. 0.4 14,40m2					
VV			skladba P3 - sokly					
VV			výměra :m.č. 0.1 (3,55+2,325+4,00+2,37)*0,20)+ ostění 0,15*0,20*2					
VV			výměra :m.č. 0.2 (4,03+2,20+4,50+2,25)*0,20-dveře (0,90*0,20)+ostění (0,15*0,20*2)					
VV			výměra : m.č. 0.3 (4,49+2,20+4,95+2,25)*0,20-dveře (0,90*0,20)+ostění (0,15*0,20*2)					
VV			výměra : m.č. 0.4 (4,945+3,80+0,125+2,20)*0,20+4,145*20+2,00*0,20+1,50*0,2 0-dveře (0,90*0,20)+ostění (0,15*(0,20*2)					
VV			55,106		55,11			
VV			Typ kontraktu měrný.					
VV			Součet		55,11			

D	784	Malby						
173	K	78433100R	Dodávka a provedení, malby proti plísňové bílé včetně oprášení, penetrace podkladu, vnitřní a vnější.	m2	401,93			R-kalkulovaná

PP			Dodávka a provedení, malby proti plísňové bílé včetně oprášení, penetrace podkladu, vnitřní a vnější.					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a SK.1.1.02, v.č. D.1.1.04 Púdorys přízemí/suterénu					
VV			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m, 401,93m2					
VV			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			401,9313		401,93			
VV			vnitřní povrchy; skladba X2 - stropy m.č. 1.1 až m.č. 1.9					
VV			výměra: (11,60 +5,90+ 2,20+5,90+13,50+10,0+16,40+10,30+8,40)m2					
VV			vnitřní povrchy; skladba X2 - stěny+stropy m.č. 0.1 až 0.5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			m.č. 0.1 stěny(3,55+2,325+4,00+2,37)*2,60+ ostění 0,15*(2,2*2+1,1)+strop 8,90m2 výměra: m.č. 0.2 (4,03+2,20+4,50+2,25)*2,60+ostění (0,15*(2,2*2+1,1)+strop9,50m2 výměra: m.č. 0.3 (4,49+2,20+4,95+2,25)*2,60+ostění (0,15*(2,2*2+1,1)+strop 10,50m2 výměra: m.č. 0.4 (4,945+3,80+0,125+2,20)*2,60+4,145*1,70/2+2,00*1,1/2+1,50 *0,60 ostění (0,15*(2,2*2+1,1)+strop 12,4m2+ šikmá část pod schody 4,52*1,475 výměra: m.č. 0.5 (3,45+1,85+3,80+1,90)*2,60+ostění 0,15*(2,2*2+1,1)+strop 6,90m2 vnitřní povrchy; skladba X3 - stropy m.č. 1.1 + m.č. 1.9 výměra: m.č. 1.1 (4,05*2+2,95*2)*2,6+ m.č. 1.9 12,85bm*2,6m (10,90*1,75+1,75*3) vnější Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m, 401,93m2 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a SK.1.1.02, v.č. D.1.1.04 Púdorys přízemí/suterénu vnitřní i vnější povrchy; 377,61m2+(10,90*1,75+1,75*3) Dvojnásobné bílé vnitřní i vnější protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m, 401,93m2 Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a SK.1.1.02, v.č. D.1.1.04 Púdorys přízemí/suterénu vnitřní i vnější povrchy; 377,61m2+(10,90*1,75+1,75*3) Typ kontraktu měrný. Součet		401,93			
174	K	784 - R	Malba dekorativní vnitřní - malba modrá se slováckým motivem na bílém podkladu	m2	107,71			R-kalkulovaná
	PP		Malba dekorativní vnitřní - malba modrá se slováckým motivem na bílém podkladu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz D.1.1.01 TZ a SK.1.1.02, v.č. D.1.1.04</i> <i>Púdorys přízemí/suterénu</i>					
	VV		vnitřní povrchy; skladba X3 - m.č. 1.1 + m.č. 1.9					
	VV		výměra: m.č. 1.1 (4,05*2+2,95*2)*2,6+ m.č. 1.9 12,85bm*2,6+vstup(1,75*3,0)					
	VV		vnější+vnitřní povrchy-podhled (skladba X3) - stropy m.č. 1.1 + m.č. 1.9					
	VV		výměra: (10,90+1,75)*1,00+(11,60+8,40)m2					
	VV		"celkem"107,71		107,71			
	VV		Typ kontraktu měrný.					
	VV		/					
	VV		/					
	VV		Poznámky všeobecné k celému rozpočtu pro všechny stavební objekty včetně profesí:					
	VV		1) Soupis prací a dodávek je zpracován dle Vyhlášky 169 ze dne 12.05.2016					
	VV		2) Neopominutelným podkladem pro ocenění je Projektová dokumentace.					
	VV		3) Při oceňování díla stavební firmou je PD a TZ technicky i technologicky nadřazena soupisu prací a dodávek					
	VV		s výkazem výměr. Zhotovitel díla odpovídá za to, že provedl kontrolu kompletnosti seznamu operací v "Soupise prací a					
	VV		dodávek s výkazem výměr" a do své nabídky zahrnul veškeré dodávky a kompletní provedení prací nutné k					
	VV		provedení díla, které je předmětem smlouvy a bude schopno plnit svoji funkci po dobu několika desítek let.					
	VV		4) Hutnění kci nových i stávajících po demontáži. Kce pro zpevnění hutnit po jednot. vrstvách dle PD a IGP k přísluš. SO					
	VV		5) Detaily a podrobnosti dle PD a TZ					
	VV		6) Likvidace kovových částí: Veškeré kovové části budou před odvozem k prodeji zváženy a jich hmotnost zapsána					
	VV		do Stavebního deníku. Následně budou odvezeny a prodány jako druhotné suroviny do Kovošrotu za cenu					
	VV		platnou v den prodeje. Jejich výtěžek bude odečten z faktu nebo poslána na účet investora ve výši platné v den prodeje.					
	VV		7) Jednotková cena obsahuje přesun hmot, není-li uvedeno samostatně.					
	VV		8) Výměry jsou vykázány odměřením nebo změřeno digitálně z výkresů PD k příslušnému SO					
	VV		9) Spároveň dle PD					
	VV		10) Zemní práce dle DP a IGP					
	VV		11) Nedílnou součástí Soupisu prací a dodávek s výkazem výměr					
	VV		je Příloha č. 1 - Všeobecné podmínky k Soupisu prací a dodávek.					
	VV		12) Před započítáním prací budou ve spolupráci správců sítí vytyčeny veškeré inženýrské sítě					
	VV		13) V blízkosti inženýrských sítí budou veškeré práce prováděny ručně.					
	VV		14) Výměry budou upřesněny v realizační dokumentaci					
	VV		15) Zpracování realizační dokumentace upřesňuje veškeré ná vaznosti konstrukcí, detaily, s upřesněním rozměrů, kotevní materiál atd.					
	VV		16) DIO a dopravní dočasné značení je součástí VRN (vedlejší rozpočtové náklady).					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Návrh DIO a dočasného dopravního značení bude zpracován zhotovitelem v dalším stupni PD.					
VV			17) Zemní práce, dodávky a montáže stavebních prací (HSV+PSV) budou fakturovány dle skutečného provedení.					
VV			Více práce budou prováděny až po odsouhlasení investorem nebo jeho zástupcem.					
VV			18) Kóty a mocnosti uvedené v PD odpovídají vždy po zhutnění.					
VV			19) Přesuny hmot jsou započítány v ceně, není-li uvedeno jinak.					
VV			20) Oceňovat spolu s PD a TZ.					
VV			21) Zkratky : PD-projektová Dokumentace, TZ-Technická Zpráva, D-dodávka, M-montáž, D+M - dodávka a montáž, PC-plánovací cena, IGP-Inženýrsko Geologický Průzkum, VRN -Vedlejší Rozpočtové Náklady					
VV			22) Realizační dokumentace na kladečské výkresy bednění monolitických konstrukcí: Bednění monolitických konstrukcí musí být					
VV			provedeno tak, aby bylo dostatečně spolehlivé a aby účinkem celkového zatížení, které na ně bude působit, i ořesům při ukládání					
VV			i hutnění betonu, nevznikla taková přetvoření, která by způsobila větší odchylky geometrických parametrů hotové betonové konstrukce, než povolují geometrické tolerance.					
VV			Bednění musí být dostatečně těsné, aby se při ukládání i hutnění bet. směsí					
VV			co možná nejvíce eliminovalo protékání jemné cementové malty spárami. Rovněž musí být provedeno tak,					
VV			aby je bylo možno postupně a bezpečně odstraňovat bez poškození vybetonovaných konstrukcí.					
VV			23) Specifikace dodávek a hlavního mont. materiálu včetně montáže, kotvení a pomocného materiálu.					
VV			24) Dodávka bude zhotovena na základě realizační a dílenské dokumentace zhotovitele, která bude odsouhlasena architektem					
VV			a projektantem části PD - budou zahrnuty veškeré materiály a kotvení (akceptace řešení zhotovitele architektem					
VV			nezbaví zhotovitele zodpovědnosti plynoucí ze záruk za výrobky, výrobních vlastností dodávky a bezvadnou funkčnost výrobků					
VV			jako celku). Kompletní provedení včetně dodávky, montáže, kotvení, pomocného materiálu, mechanizace, dopravy a zaměření.					
VV			Při použití této dok. pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci výběrového řízení budou na potřebné odborné úrovni,					
VV			nezbytné k dopracování realizační, výrobní a dílenské dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla a budou plně odpovědní za odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně potřebného materiálu,					
VV			nezbytného ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této projektové dokumentaci.					
VV			Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené z realizací díla					
VV			a to včetně těch, které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplynávají z této projektové dokumentace.					
VV			Za případné chybějící položky v cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, plně odpovídá účastník výběrového řízení.					
VV			Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý účastník výběrového řízení podáním cenové nabídky.					
VV			Součet					
					107,71			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov
Objekt:
D.1 - SO 01 Provozní budova
Soupis:
D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

KSO: CC-CZ: 112126
Místo: Datum: 28. 8. 2024
CZ-CPV: 45-7

Zadavatel: IČ:
Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR DIČ:
Uchazeč: IČ: 49971379
MSO servis spol. s r.o. DIČ: CZ49971379
Projektant: IČ:
Tomek architekti s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Viz Poznámky všeobecné k celému rozpočtu pro všechny stavební objekty včetně
profesí uvedené na konci rozpočtu.

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov
Objekt: D.1 - SO 01 Provozní budova
Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo:
Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR
Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Datum: 28. 8. 2024
Projektant: Tomek architekti s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
PSV - Práce a dodávky zdravotně technické instalace	
1 - Vodovodní přípojka, Trubní vedení	
2 - Vodovodní přípojka, Trubní vedení - zemní práce	
3 - Vodovodní propojení do SO01, Trubní vedení	
4 - Vodovodní propojení do SO01, Trubní vedení - zemní práce	
5 - Vodovodní propojení do přístavu, Trubní vedení	
6 - Vodovodní propojení do přístavu, Trubní vedení - zemní práce	
7 - Vnitřní vodovod, zařízení ZTI	
8 - Vnitřní vodovod, zařízení ZTI - zemní práce	
9 - Kanalizační přípojka, Trubní vedení	
10 - Kanalizační přípojka, Trubní vedení - zemní práce	
11 - Kanalizační propojení s SO 01, Trubní vedení	
12 - Kanalizační propojení s SO 01, Trubní vedení - zemní práce	
13 - Kanalizační propojení z přístavu, Trubní vedení	
14 - Kanalizační vnější propojení z přístavu, Trubní vedení - zemní práce	
15 - Vnitřní kanalizace, Trubní vedení	
16 - Vnitřní kanalizace, Trubní vedení - zemní práce	
17 - Vnitřní kanalizace, výpust do toku, drenáž	
18 - Vnitřní kanalizace, výpust do toku, drenáž - zemní práce	
19 - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt: D.1 - SO 01 Provozní budova

Soupis: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 28. 8. 2024

Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant: Tomek architekti s.r.o.

Uchazeč: MSO servis spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky zdravotně technické instalace					
D		1	Vodovodní přípojka, Trubní vedení					
1	K	871R	Dodávka+provedení-dopojení,potr.PE SDR11 D 63x5,8mm, ochranná tr.PE DN110korugovaná+výstražná folie š.300mm+ signalizační vodič CY 6 mm2+montáž+Sestava vodoměrná závit.+vodoměr domov.Vodov.navrtávací pás+Vodoměrná šachta plastová pr.200x90x150cm	m	6,84			R-kalkulovaná
PP		Dodávka+provedení-dopojení,potr.PE SDR11 D 63x5,8mm, ochranná tr.PE DN110korugovaná+výstražná folie š.300mm+ signalizační vodič CY 6 mm2+montáž+Sestava vodoměrná závit.+vodoměr domov.Vodov.navrtávací pás+Vodoměrná šachta plastová pr.200x90x150cm						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.1.4.1.01 TZ a D..1.4.1.11 až D..1.4.1.16						
VV		Dopojení na stávající potrubí, 1ks						
VV		Potrubí vodovodní plastové PE SDR11 D 63x5,8 mm.						
VV		6,84						
VV		Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm ; 6,84m						
VV		Ochranná trubka PE DN110 korugovaná, dodávka a montáž.						
VV		Kompletní provedení. 6,84m						
VV		Výstražná folie š. 300 mm, dodávka a montáž. Kompletní provedení. 6,84m						
VV		Signalizační vodič CY 6 mm2 opláštění žlutozelené, dodávka a montáž. Kompletní provedení. 6,84m						
VV		Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu páskou do 50mm2,dodávka+montáž+Kompletní provedení. 6,84m						
VV		Sestava vodoměrová závitová-domovní uzavěr,zpětná klapka, kohout s odkalovací armaturou D+MTZ+ upevnění; 1soub						
VV		Vodoměr domovní tlak PN16 AN 130 QN 10 DN40 300 mm; 1ks						
VV		Zpětná montáž vodoměrů závitových G 5/4; 1ks						
VV		Vodov. navrtávací pas s příslušenstvím a zemní zákop. Soupravou, dodávka a montáž. Kompletní provedení. 1soub.						
VV		Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80. 1,00soub.						
VV		Vodoměrná šachta plastová 200x90x150cm+ obetonování, poklopu,dodávka a montáž. Kompletní provedení.						
VV		1,00 soub.						
VV		Typ kontraktu měrný						
VV		Součet						
2	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	6,84			CS ÚRS 2024 02
PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111						
VV		6,84						
VV		Typ kontraktu měrný						
VV		Součet						
3	K	722 290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	6,84			CS ÚRS 2024 02
PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722 290234						
VV		6,84						
VV		Typ kontraktu měrný						
VV		Součet						
4	K	PC	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,00			R-kalkulovaná
PP		Dokumentace skutečného provedení						
VV		1,00						
VV		Typ kontraktu paušální						
VV		Součet						
D		2	Vodovodní přípojka, Trubní vedení - zemní práce					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5		K	132R	Dodávka+ provedení. Hloubení rýh+zřízení a odstranění pažení, rozeptání+ zajištění výkopu, zásyp, přemístění výkopku a uložen+zásyp výkopu, obsyp lože potrubí, přemístění zeminy na skládku a skládkovné.	m3	8,21			R-kalkulovaná
		PP		Dodávka+ provedení. Hloubení rýh+zřízení a odstranění pažení, rozeptání+ zajištění výkopu, zásyp, přemístění výkopku a uložen+zásyp výkopu, obsyp lože potrubí, přemístění zeminy na skládku a skládkovné.					
		VV		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100m3, Propojení do vodoměrné šachty.		8,21			
		VV		8,21					
		VV		Zřízení příložného pažení a rozeptání stěn rýh hl do 2 m, + zajištění výkopu; 20,53m2					
		VV		Odstranění příložného pažení a rozeptání stěn rýh hl do 2 m, + odstranění zajištění výkopu; 20,525m2					
		VV		Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/ sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
		VV		na mezideponii a zpět, ke zpětným zásypům. Výkop pro vodorovný přípojek;16,42m3.					
		VV		Uložení sypaniny na skládku na pozemku ; 16,42m3					
		VV		Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů ; 8,21m3					
		VV		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm; 1,64m3					
		VV		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku včetně dodávky; 0,55m3					
		VV		Úprava povrchu do pův. stavu; 8,89m2					
		VV		Oceněno v SO 2 - Zpevněné plochy					
		VV		Vodorovné přemístění výkopku na skládku do 10km					
		VV		1,64m3+0,55m3=2,19m3					
		VV		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m ; cenaKč/m3*10km ; 2,19m3					
		VV		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce kód odpadu 17 05 04 ; 4,49826 t					
		VV		Typ kontraktu měrný					
		VV		Součet		8,21			
		D	3	Vodovodní propojení do SO01, Trubní vedení					
6		K	871R.1	Dodávka+provedení - dopojení, potrubí PE SDR11 D 63x5,8 mm, ochranná tr. PE DN110 korugovaná+ Výstražná folie š. 300 mm+signalizační vodič CY 6 mm2+	m	129,27			R-kalkulovaná
		PP		montáž +elektro aliniové tvarovky s montáží+nákrůžky, příruby, souprava zemní+ poklopy+šoupátko s přírubami.					
		P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.1.4.1.01 TZ a D.1.4.1.11 až D..1.4.1.16					
		VV		Dopojení na stávající potrubí; 1,00ks					
		VV		Potrubí vodovodní plastové PE SDR11 D 63x5,8 mm					
		VV		Potrubí vodovodní plastové PE SDR11 D 63x5,8 mm. Potrubí propojení do obj.SO01;					
		VV		(129,27+2,5)131,77m					
		VV		Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm		129,27			
		VV		129,27					
		VV		Ochranná trubka PE DN110 korugovaná, dodávka a montáž. Kompletní provedení ; 12,50m					
		VV		Výstražná folie š. 300 mm, dodávka a montáž. Kompletní provedení; 129,27m					
		VV		Signalizační vodič CY 6 mm2 opláštění žlutozelené, dodávka a montáž. Kompletní provedení; 129,27m					
		VV		Montáž uzemňovacího vedení vodičůCu svorkami na povrchu páskou do 50mm2, dodávka a montáž. Kompletní provedení; 131,77m					
		VV		Montáž elektrotvarovek výkop tr PE sv DN do 90; 5ks					
		VV		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80; 3ks					
		VV		Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80; 1ks					
		VV		Elektrokoleno 15 °, d 63 mm; 2ks					
		VV		Elektrokoleno 90 °, d 63 mm; 1ks					
		VV		Lemový nákrůžek + příruba otočná, PE 63/50, PN 16, dodávka a montáž. Kompletní provedení; 2,00soub.					
		VV		Tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 50/50 mm; 1ks					
		VV		Souprava zemní šoupátková DN40-50; 1ks					
		VV		Osazení poklopů litinových šoupátkových; 1ks					
		VV		Poklop litinový šoupátkový; 1ks					
		VV		Podkladová deska pod šoupátkový poklop, dodávka a montáž. Kompletní provedení; 1ks					
		VV		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50; 1ks					
		VV		Šoupátko s přírubami, voda, kat.č.:4000E2 DN 50mm; 1ks					
		VV		Typ kontraktu měrný					
		VV		Součet		129,27			
7		K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	129,27			CS ÚRS 2024 02
		PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111					
		VV		129,27		129,27			
		VV		Typ kontraktu měrný					
		VV		Součet		129,27			
8		K	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	129,27			CS ÚRS 2024 02
		PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		129,27		129,27			
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		129,27			
9	K	PC	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
	VV		1,00		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		1,00			
D 4 Vodovodní propojení do SO01, Trubní vedení - zemní práce								
10	K	132R.1	Dodávka+provedení - Hloubení rýh +zřízení a odstranění pažení, rozeptření +zajištění výkopu+ přemístění výkopku a uložení+zásyp výkopku,obsyp a lože potrubí, přemístění zeminy na skládku a skládkovné.	m3	155,12			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka+provedení - Hloubení rýh +zřízení a odstranění pažení, rozeptření +zajištění výkopu+ přemístění výkopku a uložení+zásyp výkopku,obsyp a lože potrubí, přemístění zeminy na skládku a skládkovné.					
	VV		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 500 m3;					
	VV		129,27*0,8*(1,4+1,6)/2; m3					
	VV		155,12		155,12			
	VV		Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m, +zajištění výkopu; 387,80m2					
	VV		Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m, + odstranění zajištění výkopu; 387,80m2					
	VV		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět, ke zpětným zásypům; 310,25m3					
	VV		Uložení sypaniny na skládku na pozemku;310,25m3					
	VV		Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů; 113,76m3					
	VV		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm; 31,02m3					
	VV		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku včetně dodávky; 10,34m3					
	VV		Úprava povrchu do pův. stavu; 171,30m2					
	VV		Oceněno v SO 2 - Zpevněné plochy					
	VV		Vodorovné přemístění výkopku na skládku do 10km					
	VV		31,02m3+10,34m3=41,36m3					
	VV		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	VV		ZKD 1000 m přes 10000 m ; cenaKč/m3*10km ; 41,36m3					
	VV		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce kód odpadu 17 05 04 ; 84,95344 t					
	VV		(31,02m3+10,34m3)*2,054 t					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		155,12			
D 5 Vodovodní propojení do přístavu, Trubní vedení								
11	K	871R.2	Dodávka+provedení - dopojení, potrubí PE SDR11 D 40*3,7 mm, Výstražná folie š. 300 mm+signalizační vodič CY 6mm2+ montáž uzemnění.;	m	36,50			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka+provedení - dopojení, potrubí PE SDR11 D 40*3,7 mm, Výstražná folie š. 300 mm+signalizační vodič CY 6mm2+ montáž uzemnění.;					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.1.4.1.01 TZ a D..1.4.1.11 až D..1.4.1.16					
	VV		Dopojení na stávající potrubí; 1ks					
	VV		Potrubí vodovodní plastové PE SDR11 D 40x3,7 mm, propojit do obj. přístavu					
	VV		36,50		36,50			
	VV		Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu, otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm; 36,50m					
	VV		Výstražná folie š. 300 mm, dodávka a montáž. Kompletní provedení ; 36,50m					
	VV		Signalizační vodič CY 6 mm2 opláštění žlutozelené, dodávka a montáž. Kompletní provedení ; 36,50m					
	VV		Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu páskou do 50 mm2+dodávka. Kompletní provedení; 36,50m					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		36,50			
12	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	36,50			CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111					
	VV		36,50		36,50			
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		36,50			
13	K	722 290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	36,50			CS ÚRS 2024 02
	PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722 290234					
	VV		36,50		36,50			
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		36,50			
14	K	PC	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
	VV		1,00		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		1,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6 Vodovodní propojení do přístavu, Trubní vedení - zemní práce								
15	K	132R.2	Dodávka+provedení - Hloubení rýh +zřízení a odstranění pažení, rozeptření +zajištění výkopu+ přemístění výkopku a uložení+zásyp výkopku,obsyp a lože potrubí, přemístění zeminy na skládku a skládkovné,	m3	43,80			R-kalkulovaná
PP			Dodávka+provedení - Hloubení rýh +zřízení a odstranění pažení, rozeptření +zajištění výkopu+ přemístění výkopku a uložení+zásyp výkopku,obsyp a lože potrubí, přemístění zeminy na skládku a skládkovné,					
VV			Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 50 m3 - propojení k objektu přístavu.					
VV			43,80					
VV			Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m, + zajištění výkopu ; 109,50m2					
VV			Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m, + odstranění zajištění výkopu ; 109,50m2					
VV			Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět, ke zpětným zásypům; 87,60m3					
VV			Uložení sypaniny na skládku na pozemku ;87,60m3					
VV			Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů; 32,12m3					
VV			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm; 8,76m3					
VV			Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku včetně dodávky; 2,92m3					
VV			Úprava povrchu do pův. stavu; 47,45m2					
VV			Oceněno v SO 2 - Zpevněné plochy					
VV			Vodorovné přemístění výkopku na skládku do 10km;11,68m3					
VV			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
VV			ZKD 1000 m přes 10000 m ; cenaKč/m3*10km ; 11,68m3					
VV			Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce kód odpadu 17 05 04 ; 23,99072 t (8,76m3+2,92m3)*2,054 t					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet					
			43,80					
D 7 Vnitřní vodovod, zařízení ZTI								
16	K	PC.1	Dopojení na stávající potrubí	ks	3,00			R-kalkulovaná
PP			Dopojení na stávající potrubí					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.1.4.1.01 TZ a D..1.4.1.11 až D..1.4.1.16					
VV			3,00					
VV			Typ kontraktu paušální					
VV			Součet					
			3,00					
17	K	28613732	Potrubí vodovodní plastové PE SDR11 D 50x4,6 mm	m	19,00			CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí vodovodní plastové PE SDR11 D 50x4,6 mm. Potrubí propojení do a z rekuperačního výměníku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/28613732					
VV			2*9,5					
VV			19,00					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet					
			19,00					
18	K	871211141	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	19,00			CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871211141					
VV			19,00					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet					
			19,00					
19	K	722140102	Potrubí vodovodní ocelové nerez. spojované lisováním 18x1,0 mm	m	43,60			CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí vodovodní ocelové nerez. spojované lisováním 18x1,0 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722140102					
VV			13,90"SV					
VV			13,90					
VV			21,80"TV					
VV			21,80					
VV			7,90"C					
VV			7,90					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet					
			43,60					
20	K	722140103	Potrubí vodovodní ocelové nerez. spojované lisováním 22x1,2 mm	m	49,30			CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí vodovodní ocelové nerez. spojované lisováním 22x1,2 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722140103					
VV			9,50"SV					
VV			9,50					
VV			15,50"TV					
VV			15,50					
VV			24,30"C					
VV			24,30					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet					
			49,30					
21	K	722140104	Potrubí vodovodní ocelové nerez. spojované lisováním 28x1,2 mm	m	13,10			CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí vodovodní ocelové nerez. spojované lisováním 28x1,2 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722140104					
VV			4,20"SV					
VV			4,20					
VV			8,90"TV					
VV			8,90					
VV			Typ kontraktu měrný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			13,10			
22	K	722140105	Potrubí vodovodní ocelové nerez. spojované lisováním 35x1,5 mm	m	39,00			CS ÚRS 2024 02
PP		Potrubí vodovodní ocelové nerez. spojované lisováním 35x1,5 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722140105						
VV		33,40"SV			33,40			
VV		5,60"TV			5,60			
VV		Typ kontraktu měrný						
VV		Součet			39,00			
23	K	722140106	Potrubí vodovodní ocelové nerez. spojované lisováním 42x1,5 mm	m	28,20			CS ÚRS 2024 02
PP		Potrubí vodovodní ocelové nerez. spojované lisováním 42x1,5 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722140106						
VV		7,90"SV			7,90			
VV		20,30"TV			20,30			
VV		Typ kontraktu měrný						
VV		Součet			28,20			
24	K	722140107	Potrubí vodovodní ocelové nerez. spojované lisováním 54x1,5 mm	m	23,20			CS ÚRS 2024 02
PP		Potrubí vodovodní ocelové nerez. spojované lisováním 54x1,5 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722140107						
VV		23,20"SV			23,20			
VV		Typ kontraktu měrný						
VV		Součet			23,20			
25	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE pro DN do 22 mm	m	92,90			CS ÚRS 2024 02
PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE pro DN do 22 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181211						
VV		92,90			92,90			
VV		Typ kontraktu měrný						
VV		Součet			92,90			
26	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE pro DN do 45 mm	m	80,30			CS ÚRS 2024 02
PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE pro DN do 45 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181222						
VV		80,30			80,30			
VV		Typ kontraktu měrný						
VV		Součet			80,30			
27	K	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE pro DN do 62 mm	m	23,20			CS ÚRS 2024 02
PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE pro DN do 62 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181223						
VV		23,20			23,20			
VV		Typ kontraktu měrný						
VV		Součet			23,20			
28	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	196,40			CS ÚRS 2024 02
PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290226						
VV		196,40			196,40			
VV		Typ kontraktu měrný						
VV		Součet			196,40			
29	K	PC.2	Termostatický směšovací ventil G 3/4 PN 10, dodávka a montáž. Kompletní provedení	ks	3,00			R-kalkulovaná
PP		Termostatický směšovací ventil G 3/4 PN 10 pro regulaci teploty v místech odběru teplé vody, kohoutcích bez dalších nainstalovaných zařízení na regulaci teploty (32-49°C), dodávka a montáž. Kompletní provedení.						
VV		3,00			3,00			
VV		Typ kontraktu paušální						
VV		Součet			3,00			
30	K	PC.3	Umyvadlová baterie stojánková pro jednu vodu, piezo antivandal., nerezová	ks	7,00			R-kalkulovaná
PP		Umyvadlová baterie stojánková pro jednu vodu, piezo antivandal., nerezová						
VV		7,00			7,00			
VV		Typ kontraktu paušální						
VV		Součet			7,00			
31	K	PC.4	Baterie umyvadlové stojánkové pákové pro OSSPO, chrom	ks	2,00			R-kalkulovaná
PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové pro OSSPO, chrom						
VV		2,00			2,00			
VV		Typ kontraktu paušální						
VV		Součet			2,00			
32	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové G 1/2	ks	9,00			CS ÚRS 2024 02
PP		Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové G 1/2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829131						
VV		9,00			9,00			
VV		Typ kontraktu paušální						
VV		Součet			9,00			
33	K	PC.5	Antivandalová sprchová hlavice, podomítková montáž, vč. příslušenství, chrom, dodávka + montáž. Kompletní provedení	soub	4,00			R-kalkulovaná
PP		Antivandalová sprchová hlavice, podomítková montáž, vč. příslušenství, chrom, dodávka + montáž. Kompletní provedení						
VV		4,00			4,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		4,00			
34	K	PC.6	Piezo ovládání sprchy pro jednu vodu, nerez	soub	4,00			R-kalkulovaná
	PP		piezo ovládání sprchy pro jednu vodu se speciálním antivandalovým krytem, 24 V DC, dodávka + montáž. Kompletní provedení					
	VV		4,00		4,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		4,00			
35	K	PC.7	Nástěnná sprchová termostatická baterie pro OSSPO	soub	2,00			R-kalkulovaná
	PP		Nástěnná sprchová termostatická baterie pro OSSPO, prodloužená páčka z měkkého protiskluzového materiálu s ochranou proti popálení, chrom,					
	VV		2,00		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
36	K	PC.8	Sprchová souprava	soub	2,00			R-kalkulovaná
	PP		Sprchová souprava: ruční sprcha, sprchová kovová hadice 150 cm, sprchová kovová tyč s posuvným držákem sprchy, chrom, dodávka + montáž. Kompletní provedení					
	VV		2,00		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
37	K	PC.9	Baterie výlevkové nástěnné pákové	soub	1,00			R-kalkulovaná
	PP		VÝLEVKOVÁ BATERIE - NÁSTĚNNÁ, rozteč 150mm, s otočným ramínkem, kovová páka značená teplá/studená,					
	VV		1,00		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		1,00			
38	K	PC.10	Baterie nástěnná dřezová	soub	2,00			R-kalkulovaná
	PP		DŘEZOVÁ BATERIE - NÁSTĚNNÁ, rozteč 150mm, s otočným ramínkem, chrom					
	VV		2,00		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
39	K	725829121	Montáž baterie nástěnné chromované	ks	5,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž baterie nástěnné chromované					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829121					
	VV		5,00		5,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		5,00			
40	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2, chrom, vč. MTZ	soub	14,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2, chrom, vč. MTZ					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111					
	VV		14,00		14,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		14,00			
41	K	PC.11	Piezo splachovač WC, nerez	soub	7,00			R-kalkulovaná
	PP		piezo splachování tlakové z rozvodu, antivandalové provedení, nerezová montážní krabice, 24 V DC. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
	VV		7,00		7,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		7,00			
42	K	PC.12	Piezo splachovač WC s druhým tlačítkem pro oddálené spláchnutí, nerez	soub	2,00			R-kalkulovaná
	PP		piezo splachování tlakové z rozvodu s druhým tlačítkem pro oddálené spláchnutí, antivandalové provedení, nerezová montážní krabice, 24 V DC. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
	VV		2,00		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
43	K	PC.13	Napájecí zdroj 24V pro 1-9 ventilů	soub	2,00			R-kalkulovaná
	PP		Napájecí zdroj 24V pro 1-9 ventilů, D+MTZ, Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
	VV		2,00		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
44	K	725811115	Pračkový ventil - 1/2" (s vnějším závitem 3/4", přívod 1/2")	ks	2,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		PRAČKOVÝ VENTIL - 1/2" (s vnějším závitem 3/4", přívod 1/2") výtokový ventil na hadici se zpětným a zavzdušňovacím ventilem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725811115					
	VV		2,00		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
45	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	ks	26,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111					
	VV		26,00		26,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		26,00			
46	K	722230116	Ventil přímý G 2 s odvodněním a dvěma závit	ks	2,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventil přímý G 2 s odvodněním a dvěma závit					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722230116					
	VV		2,00		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,00			
47	K	722230115	Ventil přímý G 6/4 s odvodněním a dvěma závitů	ks	3,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventil přímý G 6/4 s odvodněním a dvěma závitů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722230115		3,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		3,00			
48	K	722230114	Ventil přímý G 5/4 s odvodněním a dvěma závitů	ks	5,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventil přímý G 5/4 s odvodněním a dvěma závitů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722230114		5,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		5,00			
49	K	722231022	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závitů a s odvodněním	ks	2,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventil přímý G 3/4 se dvěma závitů a s odvodněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231022		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
50	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16	ks	5,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242415		5,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		5,00			
51	K	PC.14	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární stacionární 1000 l / 8-19 kW včetně příslušenství	soub	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární stacionární 1000 l / 8-19 kW včetně příslušenství					
	VV		Typ kontraktu paušální		1,00			
	VV		Součet		1,00			
52	K	725539306	Montáž ohřivačů zásobníkových stacionárních tlakových do 1000 litrů	soub	1,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ohřivačů zásobníkových stacionárních tlakových do 1000 litrů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725539306		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		1,00			
53	K	PC.15	Tepelná izolace systémová pro ohřivač zásobníkový stacionární 1000 l. Dodávka + montáž. Kompletní provedení	soub	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Tepelná izolace systémová pro ohřivač zásobníkový stacionární 1000 l. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
	VV		Typ kontraktu paušální		1,00			
	VV		Součet		1,00			
54	K	PC.16	Expanzní nádoba TV 8l, včetně přípojevací armatury. Dodávka + montáž. Kompletní provedení	soub	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Expanzní nádoba TV 8l, včetně přípojevací armatury. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
	VV		Typ kontraktu paušální		1,00			
	VV		Součet		1,00			
55	K	PC.17	Tlakoměr se spodním přípojem rozsah 0-10 Mpa. Dodávka + montáž. Kompletní provedení	soub	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Tlakoměr se spodním přípojem rozsah 0-10 Mpa. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
	VV		Typ kontraktu paušální		1,00			
	VV		Součet		1,00			
56	K	PC.18	Pojistná sestava DN32 (PV32,ZK32,FI32,KK32). Dodávka + montáž. Kompletní provedení	soub	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Pojistná sestava u zásobníku TV. Zásobník je součástí sestavy ÚT - viz samostatná část PD.					
	VV		Typ kontraktu paušální		1,00			
	VV		Součet		1,00			
57	K	73242144-R	Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové DN 15 rozteč 130 mm průtok do 3 m3/h výtlač 6 m	soub	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Čerpadla teplovodní oběhová (do potrubí) závitová mokroběžná průtok do 3 m3/h DN 15, do potrubí G 1, výtlač do 6 m, rozteč 130 mm					
	VV		Typ kontraktu paušální		1,00			
	VV		Součet		1,00			
58	K	PC.19	Stavební přípomoc - prostupy + zapravení	ks	6,00			R-kalkulovaná
	PP		Stavební přípomoc - prostupy + zapravení					
	VV		Typ kontraktu paušální		6,00			
	VV		Součet		6,00			
59	K	PC.20	Stavební přípomoc - drážky+ zapravení	m	15,00			R-kalkulovaná
	PP		Stavební přípomoc - drážky+ zapravení					
	VV		Typ kontraktu měrný.		15,00			
	VV		Součet		15,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	PC	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i> <i>Poznámka všeobecně: Typy zařízení předmětů jsou upřesněny v návrhu interiéru, včetně příslušenství a doplňků, viz D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru. Napojení zařízení předmětů bude provedeno podle dokumentace skutečně dodaných zařízení.</i>					
D	8		Vnitřní vodovod, zařízení ZTI - zemní práce					
61	K	132R.3	Dodávka+provedení - Hloubení rýh +zřízení a odstranění pažení, rozeptění +zajištění výkopu+ přemístění výkopku 500m a na skládku uložení+zásyp výkopku,obsyp a lože potrubí, přemístění zeminy na skládku a skládkovné.	m3	11,40			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka+provedení - Hloubení rýh +zřízení a odstranění pažení, rozeptění +zajištění výkopu+ přemístění výkopku 500m a na skládku uložení+zásyp výkopku,obsyp a lože potrubí, přemístění zeminy na skládku a skládkovné.					
	VV		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 50 m3					
	VV		Hloubení rýh š. přes 600mm do 2000mm zapaž. i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku					
	VV		na přilehlém terénu na vzdálenost 3 m od pod. osy rýhy nebo s naložením výkopku v horninách 3 do 50m3. Propojení k obj. přístavu					
	VV		11,40		11,40			
	VV		Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m + zajištění výkopu ; 28,50 m2					
	VV		Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m + odstranění zajištění výkopu; 28,50 m2					
	VV		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět, ke zpětným zásypům ; 22,80 m3					
	VV		Uložení sypaniny na skládku na pozemku, výkop pro vodovod ; 22,80m3,					
	VV		Zásyp zhuťněný jam šachet rýh nebo kolem objektů,Zásyp zhuťněný jam šachet rýh nebo kolem objektů, výkop-podsyp-obsyp; 8,36m3					
	VV		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm ; 2,28 m3					
	VV		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků včetně dodávky; 0,76m3					
	VV		Vodorovné přemístění výkopku na skládku do 10km					
	VV		2,28m3+0,76m3=3,04m3					
	VV		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II,skupiny 4a5 ZKD 1000 m přes 10000 m ; 3,04m3					
	VV		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce kód odpadu 17 05 04 ; 6,24416 t					
	VV		Součet		11,40			
D	9		Kanalizační přípojka, Trubní vedení					
62	K	7211R	Dodávka+provedení -propojení,sedlo pro potrbí KT DN 300,vrtání,trubky a tvarovky (KG), montáž, zkouška těsnosti, revizní šachta,poklop,dokumentace skutečného provedení.	m	8,22			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka+provedení -propojení,sedlo pro potrbí KT DN 300,vrtání,trubky a tvarovky (KG), montáž, zkouška těsnosti, revizní šachta,poklop,dokumentace skutečného provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz D.1.4.1.01 TZ a D..1.4.1.02 až D..1.4.1.10</i>					
	VV		Oprava propojení dosavadního potrubí do DN 200; 1,0ks					
	VV		Univerzální kolmé sedlo FLEX-SEAL (D166-190) pro hlavní potrubí KT DN 300 včetně vrtání. Dodávka + montáž.					
	VV		Kompletní provedení ; 1,00 soub.					
	VV		Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop do DN 150					
	VV		8,22		8,22			
	VV		Trubky a tvarovky (KG), do země DN 150 ; 8,22 m					
	VV		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200; 8,22m					
	VV		Revizní šachta DN600/160 tlak 12,5 t. Dodávka + montáž.					
	VV		Kompletní provedení ; 1,00 soub.					
	VV		Revizní šachta DN600/160 tlak 12,5 t, uklidňovací šachta plastová prům. 600mm, včetně šachtové roury DN600 a teleskopického adaptéru. Splašková kanalizace. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
	VV		Poklop šachtový s rámem DN600 třída D.; 1,00 ks					
	VV		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 50 do 100 kg ; 1,00 ks					
	VV		Dokumentace skutečného provedení ; 1,00 soub.					
	VV		Typ kontraktu měrný.					
	VV		Součet		8,22			
D	10		Kanalizační přípojka, Trubní vedení - zemní práce					
63	K	132R.1	Dodávka+provedení - Hloubení rýh +zřízení a odstranění pažení, rozeptění +zajištění výkopu+ přemístění výkopku a uložení+zásyp výkopku,obsyp a lože potrubí, přemístění zeminy na skládku a skládkovné.	m3	10,19			R-kalkulovaná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dodávka+provedení - Hloubení rýh +zřízení a odstranění pažení, rozepršení +zajištění výkopu+ přemístění výkopku a uložení+zásyp výkopku,obsyp a lože potrubí, přemístění zeminy na skládku a skládkovné.					
VV			Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 50 m3					
VV			Hloubení rýh š. přes 600mm do 2000mm zapaž. i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu,					
VV			s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost 3 m od pod. osy rýhy nebo s naložením výkopku v horninách 3 do 50m3					
VV			10,19		10,19			
VV			Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m + zajištění výkopu ; 25,48 m2					
VV			Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m + odstranění zajištění výkopu ; 25,48 m2					
VV			Vodorovné přemístění výkopku z horniny tříd 1 až 4 do 500 m na mezideponii a zpět, ke zpětným zásypům ; 20,38m3					
VV			Uložení sypaniny na skládku na pozemku ; 20,38m3					
VV			Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů;16,57m3					
VV			obsyp,podsyp					
VV			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny ; 2,83m3					
VV			Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku včetně dodávky ; 0,99 m3					
VV			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
VV			Úprava povrchu do pův. stavu ; 6,58 m2					
VV			Oceněno v SO 2 - Zpevněné plochy					
VV			Vodorovné přemístění výkopku na skládku do 10km; 3,81m3					
VV			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II,skupiny 4a5 ZK 1000 m přes 10000 3,81 m3					
VV			Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce kód odpadu 17 05 04 ; 7,83412 t					
VV			Typ kontraktu měrný.					
VV			Součet		10,19			

D	11	Kanalizační propojení s SO 01, Trubní vedení						
64	K	8711-R	Dodávka+provedení -potrubí z PE D633x5,8+montáž,folie,vodič signalizační,ochranná trubka, PE Dn 90, dopojení,tlak.zkouška, čerpadlo ponorné+jímka, dokumentace skuteč.provedení.	m	129,48			R-kalkulovaná

PP			Dodávka+provedení -potrubí z PE D633x5,8+montáž,folie,vodič signalizační,ochranná trubka, PE Dn 90, dopojení,tlak.zkouška, čerpadlo ponorné+jímka, dokumentace skuteč.provedení.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz D.1.4.1.01 TZ a D..1.4.1.02 až D..1.4.1.10</i>					
VV			Potrubí plastové z PE spojované svařováním D 63x5,8					
VV			Splašková kanalizace - výtlač z SO01					
VV			129,48		129,48			
VV			Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm; 129,48 m					
VV			Výstražná folie š. 300 mm, dodávka a montáž. Kompletní provedení ; 129,48 m					
VV			Signalizační vodič CYY 1x2,5 mm opláštěný žlutozeleně či černé barvy, dodávka a montáž - Kompletní provedení ; 129,48 m					
VV			Ochranná trubka PE DN90 korugovaná, dodávka a montáž. Kompletní provedení ; 10,00m					
VV			Dopojení na stávající potrubí, dodávka a montáž. Kompletní provedení ; 1,00 soub.					
VV			Tlaková zkouška potrubí do 80; 129,48 m					
VV			Čerpadlo ponorné v ČJ, dodávka a montáž. Kompletní provedení ; soub. 2					
VV			Čerpadlo ponorné s elektromotorem 400V/50Hz se zabud. tepelnou ochranou, vč. Příslušenství, dodávka a montáž.					
VV			ČERPACÍ JÍMKA 1770-2000 EO/PB-SV, dodávka a montáž. Kompletní provedení ; soub. 1,00					
VV			D+M Čerpací stanice z termoplastu, válcová, dvouplášťová, DN 1770mm, v.2000mm vč. vystrojení,					
VV			spád. dna, el. napojení a příslušenství dle PD.					
VV			Typ kontraktu měrný.					
VV			Součet		129,48			

D	12	Kanalizační propojení s SO 01, Trubní vedení - zemní práce						
65	K	132R.4	Dodávka+provedení - Hloubení rýh +zřízení a odstranění pažení, rozepršení +zajištění výkopu+ přemístění výkopku do 500m a uložení+zásyp výkopku,obsyp a lože potrubí, přemístění zeminy na skládku a skládkovné.	m3	160,56			R-kalkulovaná

PP			Dodávka+provedení - Hloubení rýh +zřízení a odstranění pažení, rozepršení +zajištění výkopu+ přemístění výkopku do 500m a uložení+zásyp výkopku,obsyp a lože potrubí, přemístění zeminy na skládku a skládkovné.					
VV			Hloubení rýh š do 2000mm v hornině tř. 3 objemu do 50 m3 ;					
VV			160,56		160,56			
VV			Hloubení rýh š. přes 600mm do 2000mm zapaž. i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost 3m od osy rýhy nebo s naložením v horninách 3 do 500m3;160,56 m					
	VV		Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m + zajištění výkopu ; 401,39 m2					
	VV		Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m + odstranění zajištění výkopu; 401,39 m2					
	VV		Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4 do 500 m na mezidep.a zpět, ke zpět. zásypům, vnější kanalizace; 160,56 m3					
	VV		Uložení sypaniny na skládku na pozemku, výkop vnější kanalizace; 160,56 m3					
	VV		Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů, výkop vnější ; 100,48m3					
	VV		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm, pískový obsyp; 44,54 m3					
	VV		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63mm včetně dodávky; 15,54 m3					
	VV		Úprava povrchu do pův. stavu ; 103,58 m3					
	VV		Pozn. Oceněno v SO 2 - Zpevněné plochy					
	VV		Vodorovné přemístění výkopku na skládku do 10km; 60,08m3					
	VV		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m ; 60,08 m3					
	VV		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce kód odpadu 17 05 04 ; 123,4017 t (44,54m3+15,54m3)*2,054					
	VV		Typ kontraktu měrný.					
	VV		Součet		160,56			
D 13			Kanalizační propojení z přístavu, Trubní vedení					
66	K	8711-R.1	Dodávka+provedení -potrubí tlakovéz PE D75x4,5 + montáž,folie,vodič signalizační,ochranna trubka PE Dn 90, dopojení,tlak.zkouška, dokument.skutečné.provedení.	m	102,51			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka+provedení -potrubí tlakovéz PE D75x4,5 + montáž,folie,vodič signalizační,ochranna trubka PE Dn 90, dopojení,tlak.zkouška, dokument.skutečné.provedení.					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.1.4.1.01 TZ a D..1.4.1.02 až D..1.4.1.10					
	VV		Potrubí plastové z PE spojované svařováním D 75x4,5					
	VV		Splášková kanalizace - výtlak z přístavu.					
	VV		102,51		102,51			
	VV		Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 75 mm; 102,51 m					
	VV		Výstražná folie š. 300 mm, dodávka a montáž. Kompletní provedení. 102,51 m					
	VV		Signalizační vodič CYY 1x2,5 mm opláštěný žlutozeleně či černé barvy, dodávka a montáž. Kompletní provedení ; 102,51 m					
	VV		Ochranná trubka PE DN90 korugovaná, dodávka a montáž. Kompletní provedení ; 10,0 m					
	VV		Dopojení na stávající potrubí, dodávka a montáž. Kompletní provedení ; 2,00 soub.					
	VV		Tlaková zkouška potrubí do 80 ; 102,51 m					
	VV		Dokumentace skutečného provedení; 1,00soub.					
	VV		Typ kontraktu měrný.					
	VV		Součet		102,51			
D 14			Kanalizační vnější propojení z přístavu, Trubní vedení - zemní práce					
67	K	132R.5	Dodávka+provedení - Hloubení rýh +zřízení a odstranění pažení, rozeptění +zajištění výkopu+ přemístění výkopku do 500m,uložení,zásyp výkopu,obsyp a lože potrubí,uvedení do původního stavu, přemístění na skládku,skládkovné.	m3	127,11			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka+provedení - Hloubení rýh +zřízení a odstranění pažení, rozeptění +zajištění výkopu+ přemístění výkopku do 500m,uložení,zásyp výkopu,obsyp a lože potrubí,uvedení do původního stavu, přemístění na skládku,skládkovné.					
	VV		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 200m3 s naložením vm3 hor. 3 do 200 ;					
	VV		127,11		127,11			
	VV		Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m + zajištění výkopu ; 317,78 m2					
	VV		Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m + odstranění zajištění výkopu 317,11 m2					
	VV		Vodorovné přemístění výkopku z horniny tříd 1- 4 do 500m na mezidepon.a zpět k zásypům; 254,22 m3					
	VV		Uložení sypaniny na skládku na pozemku ; 254,22m3					
	VV		Zásyp zhutněný rýh nebo kolem objektů; 206,66m3					
	VV		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm ; 35,26 m3					
	VV		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku do 63mm včetně dodávky; 12,30 m3					
	VV		Úprava povrchu do původního stavu ; 82,01m2					
	VV		Oceněno v SO 2 - Zpevněné plochy					
	VV		Vodorovné přemístění výkopku na skládku do 10km; 47,56m3					
	VV		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m ; 47,56 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce kód odpadu 17 05 04; (35,26m3+12,30m3)*2,054=97,69777 t					
	VV		Typ kontraktu měrný.					
	VV		Součet		127,11			
D	15		Vnitřní kanalizace, Trubní vedení					
68	K	8711-R.2	Dodávka a provedení -oprava a propojení PVC Dn200, M+D KG Dn 150+125+100+svodné HT Dn100+75,odpadní HT Dn100+75, připojovací HT Dn 40+50+75+110+ montáž.	m	93,80			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka a provedení -oprava a propojení PVC Dn200, M+D KG Dn 150+125+100+svodné HT Dn100+75,odpadní HT Dn100+75, připojovací HT Dn 40+50+75+110+ montáž.					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.1.4.1.01 TZ a D..1.4.1.02 až D..1.4.1.07					
	VV		Oprava propojení dosavadního potrubí do DN 200					
	VV		2,00 ks					
	VV		Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop DN 150					
	VV		93,80		93,80			
	VV		Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150, splašková kanalizace; 4,60 m					
	VV		Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125; 47,80m (splašková kanalizace ; 29,10m;					
	VV		Dtto, dešťová kanalizace ; 18,70m)					
	VV		Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100, splašková kanalizace ; 41,70 m					
	VV		Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100, systém z plastových trub HT Systém PPs svislé : 30,30m ;					
	VV		(splašková kanal. ; 22,70m + dešťová kanal. ; 7,60m)					
	VV		Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 75, systém z plastových trub HT Systém PPs svislé, splašková kanal. : 9,90m ;					
	VV		Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40; 4,30m					
	VV		Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50; 12,40 m					
	VV		Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 75; 0,70 m					
	VV		Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 110; 7,60 m					
	VV		Typ kontraktu měrný.					
	VV		Součet		93,80			
69	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	159,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111					
	VV		159,00		159,00			
	VV		Typ kontraktu měrný.					
	VV		Součet		159,00			
70	K	721274123	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	ks	2,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274123					
	VV		2,00		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
71	K	721274122	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	ks	7,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274122					
	VV		7,00		7,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		7,00			
72	K	PC.21	Čistící tvarovky HTRE 110, dodávka a montáž. Kompletní provedení	ks	9,00			R-kalkulovaná
	PP		Čistící tvarovky HTRE 110, dodávka a montáž. Kompletní provedení					
	VV		9,00		9,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		9,00			
73	K	PC.22	Čistící tvarovky HTRE 75, dodávka a montáž. Kompletní provedení	ks	9,00			R-kalkulovaná
	PP		Čistící tvarovky HTRE 75, dodávka a montáž. Kompletní provedení					
	VV		9,00		9,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		9,00			
74	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	ks	5,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273153					
	VV		5,00		5,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		5,00			
75	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	ks	2,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273152					
	VV		2,00		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
76	K	894811133	Revizní šachta z PVC , DN425/160 tlak 12,5 t	soub	1,00			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Revizní šachta z PVC, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm , Splašková kanalizace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894811133					
	VV		1,00		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		1,00			
77	K	PC.23	Poklop litinový teleskopický 425/3t, dodávka a montáž. Kompletní provedení	soub	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Poklop litinový teleskopický 425/3t, dodávka a montáž. Kompletní provedení					
	VV		1,00		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		1,00			
78	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	soub	2,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242116					
	VV		2,00		2,00			
	VV		HL660/2 s příslušenstvím					
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
79	K	72123 -R	Vyhřívavý střešní vtok DN110 pro zelené střechy	soub	2,00			R-kalkulovaná
	PP		Vyhřívavý střešní vtok DN110 pro zelené střechy					
	VV		2,00		2,00			
	VV		Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzná střechy svislý odtok DN 110					
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
80	K	PC.24	Šachta pro zelené střechy s pochůzním roštem 400/400/330,dodávka+ montáž.Kompletní provedení	soub	2,00			R-kalkulovaná
	PP		Šachta pro zelené střechy s pochůzním roštem 400/400/330, dodávka a montáž. Kompletní provedení					
	VV		2,00		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
81	K	PC.25	Dodávka a montáž rekuperačního výměníku, kompletní provedení	soub	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Rekuperační výměník Dodávka a montáž výměníku 1000/1000 s příslušenstvím, kompletní provedení					
	VV		1,00		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		1,00			
82	K	PC.26	Dodávka a montáž RVZ	soub	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Retenční vsakovací zařízení Dodávka a montáž vsakovací nádrže průleh osazený vlhkotvornými rostlinami, dno upraveno vrstvou 600mm propustné zeminy s koeficientem filtrace k > 1.10-5 /m.s-1/. Kompletní provedení					
	VV		1,00		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		1,00			
83	K	PC.27	Stavební přípočnice - prostupy	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		Stavební přípočnice - prostupy					
	VV		2,00		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
84	K	PC.28	Stavební přípočnice - drážky	m	15,00			R-kalkulovaná
	PP		Stavební přípočnice - drážky					
	VV		15,00		15,00			
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		15,00			
85	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny s předstěnou SDK	ks	9,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny s předstěnou SDK					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119125					
	VV		9,00		9,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		9,00			
86	K	PC.29	Mísa klozetová nerezová, závěsná, kónického tvaru	ks	7,00			R-kalkulovaná
	PP		Mísa klozetová nerezová, závěsná, kónického tvaru, antivandalové provedení, montáž pomocí montážní desky.					
	VV		7,00		7,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		7,00			
87	K	PC.30	Mísa klozetová pro OSSPO, nerezová, závěsná, kónického tvaru	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		Mísa klozetová pro OSSPO, nerezová, závěsná, kónického tvaru, antivandalové provedení, montáž pomocí montážní desky.					
	VV		2,00		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
88	K	PC.31	WC sedátko černé barvy	soub	9,00			R-kalkulovaná
	PP		WC sedátko černé barvy pro nerezová WC, tvrzený plast, nerezové panty, dodávka + montáž. Kompletní provedení					
	VV		9,00		9,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		9,00			
89	K	PC.32	Nerezové umyvadlo zápustné	soub	7,00			R-kalkulovaná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obdélníkové nerezové zápustné umyvadlo 500 x 310 mm, materiál CrNi 18/10, povrch matný, D+MTZ. Kompletní provedení					
	VV		7,00		7,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		7,00			
90	K	PC.33	Nerezové závěsné umyvadlo pro OSSPO	soub	2,00			R-kalkulovaná
	PP		Půlkruhové závěsné nerezové umyvadlo, s otvorem pro baterii, povrch matný, D+MTZ. Kompletní provedení					
	VV		2,00		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
91	K	PC.34	Umyvadlový nerezový sifon	ks	7,00			R-kalkulovaná
	PP		nerezový designový umyvadlový sifon, povrch matný, dodávka + montáž. Kompletní provedení					
	VV		7,00		7,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		7,00			
92	K	PC.35	Sifon umyvadlový podomítkový 5/4"x50mm	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		pro skrytou vestavbu, pro bezbariérové stavby, s bílou krytkou. Krabice pro montáž do stěny, výjimečná uzávěrka. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
	VV		2,00		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
93	K	PC.36	Nerezový závěsný pisoár s automatickým skrytým splachováním	soub	3,00			R-kalkulovaná
	PP		Válcový nerezový závěsný pisoár se skrytým splachováním, 24 V DC, závěsný nerezový pisoár s integrovanou elektronikou, povrch matný					
	VV		3,00		3,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		3,00			
94	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	soub	3,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž pisoáru s automatickým splachováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725129102					
	VV		3,00		3,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		3,00			
95	K	PC.37	Napájecí zdroj 24V pro 1-5 pisoárů s radarovým senzorem , D+MTZ. Kompletní provedení	soub	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Napájecí zdroj 24V pro 1-5 pisoárů s radarovým senzorem , D+MTZ. Kompletní provedení					
	VV		1,00		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		1,00			
96	K	725331111	Nerezová závěsná výlevka se sklopnou mřížkou	ks	1,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Závěsná nerezová výlevka, se zadní stěnou a mřížkou, s přepadem, povrch matný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725331111					
	VV		1,00		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		1,00			
97	K	725339111	Montáž výlevky	soub	1,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž výlevky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725339111					
	VV		1,00		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		1,00			
98	K	725311121	Dřez nerezový s odkapávací plochou, zápachovou uzávěrkou	soub	2,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Dřez nerezový s odkapávací plochou, zápachovou uzávěrkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725311121					
	VV		2,00		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
99	K	725319111	Montáž dřezu ostatních rozměrů a typů	soub	2,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dřezu ostatních rozměrů a typů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725319111					
	VV		2,00		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
100	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku HL405. Dodávka + montáž. Kompletní provedení s krycí deskou.	ks	2,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku HL405. Dodávka + montáž. Kompletní provedení s krycí deskou.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721226511					
	VV		2,00		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
101	K	5516184-R	Zápachová uzávěrka u zásobníku TUV sifon HL21. Dodávka + montáž. Kompletní provedení	ks	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Zápachová uzávěrka u zásobníku TUV sifon HL21. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
	VV		1,00		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		1,00			
102	K	PC.38	Kuličkový sifon DN40 HL136N. Dodávka + montáž. Kompletní provedení	ks	6,00			R-kalkulovaná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kuličkový sifon DN40 HL136N. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
	VV		6,00		6,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		6,00			
103	K	PC.39	Nerezový koupelnový žlábek ke stěně. Dodávka + montáž. Kompletní provedení	soub	2,00			R-kalkulovaná
	PP		Nerezový koupelnový žlábek ke stěně, délka na míru konkrétního prostoru cca 1900mm, s límcem a rámečkem pro napojení na hydroizolaci, matný povrch mřížky, připojení DN50.					
	VV		2,00		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
104	K	PC.40	Sprchová vpust s příslušenstvím a nerez mřížkou. Dodávka + montáž. Kompletní provedení	soub	2,00			R-kalkulovaná
	PP		Sprchová vpust s nerezovou mřížkou 105x105mm, komb. zápach. uzávěr s vysokým průtokem, připojení DN50.					
	VV		2,00		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
105	K	PC.41	Podlahová vpust s příslušenstvím a nerez mřížkou. Dodávka + montáž. Kompletní provedení	soub	5,00			R-kalkulovaná
	PP		Podlahová vpust s nerezovou mřížkou 105x105mm, komb. zápach. uzávěr s vysokým průtokem, připojení DN50.					
	VV		5,00		5,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		5,00			
106	K	PC	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální Poznámka k zařizovacím předmětům: Typy zařizovacích předmětů jsou upřesněny v návrhu interiéru, včetně příslušenství a doplňků, viz D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru. Napojení zařizovacích předmětů bude provedeno podle dokumentace skutečně dodaných zařízení.</i>					
D	16		Vnitřní kanalizace, Trubní vedení - zemní práce					
107	K	132R.6	Dodávka+provedení - Hloubení rýh +zajištění výkopu+ přemístění výkopku do 500m a uložení+zásyp výkopku,obsyp a lože potrubí,uvedení do původního stavu přemístění zeminy na skládku a skládkovné.	m3	43,62			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka+provedení - Hloubení rýh +zajištění výkopu+ přemístění výkopku do 500m a uložení+zásyp výkopku,obsyp a lože potrubí,uvedení do původního stavu přemístění zeminy na skládku a skládkovné.					
	VV		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně					
	VV		43,62		43,62			
	VV		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět, ke zpětným zásypům ; 87,23m3					
	VV		Uložení sypaniny na skládku na pozemku; 87,23m3					
	VV		Zásyp zhuťný jam šachet rýh nebo kolem objektů; 10,97m3					
	VV		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm-pískový obsyp; 24,20m3					
	VV		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků do 63mm včetně dodávky; 8,44m3					
	VV		Vodorovné přemístění výkopku na skládku do 10km; 35,18m3					
	VV		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m ; 35,18 m3					
	VV		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce kód odpadu 17 05 04 ; 72,24945 t					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		43,62			
D	17		Vnitřní kanalizace, výpust do toku, drenáž					
108	K	8711-R.3	Dodávka a provedení -potrubí z PVC DN150, PVC SN12 DN150, zkouška kanal.DN 125, revizní šachta z PVC, poklop litinový.	m	22,90			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka a provedení -potrubí z PVC DN150, PVC SN12 DN150, zkouška kanal.DN 125, revizní šachta z PVC, poklop litinový.					
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz D.1.4.1.01 TZ a D..1.4.1.02 až D..1.4.1.10</i>					
	VV		Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop DN 150					
	VV		22,90		22,90			
	VV		Potrubí kanalizační plastové systém PVC SN12 DN 150; Dešťová kanalizace ; 22,90 m					
	VV		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125; 22,90m					
	VV		Revizní šachta z PVC , DN425/160 tlak 12,5 t. Dodávka + montáž. Kompletní provedení ; 2,00 soub. (dešťová kanalizace)					
	VV		Poklop litinový teleskopický 425/3t. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
	VV		2,00soub.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		22,90			
109	K	PC.42	Dodávka a montáž výústního objektu DN150. Kompletní provedení	soub	2,00			R-položka
	PP		Výústní objekt opevněn a stabilizován kamennou rovinaninou hl. min 500mm, patka z kamenné rovinaniny (zapuštěná min. 600mm pod dnem), rovinanina pod Výústní rourou prolita betonem, s hutněným šterkopiskovým podsypem. Šířka opevnění min. 0,5 m na každou stranu od výústní roury. Délka rovinaniny min. 3,50m. Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: viz D.1.4.1.10</i>					
	VV		2,00		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
110	K	PC.43	Dodávka a montáž opevněných výústí v RVZ	soub	3,00			R-položka
	PP		Výústní objekt v RVZ opevněn a stabilizován kamennou rovinaninou hl.Min 500mm. Šířka opevnění min. 0,5 m na každou stranu od výústní roury. Vel. opevněných výústí cca 1,20*1,20m, patka z kamenné rovinaniny. Kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: viz D.1.4.1.07</i>					
	VV		3,00		3,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		3,00			
111	K	8711-R.4	Dodávka a provedení -trativod DN150,PVCDN150, šachta PVC DN300, litinový poklop DN315/12,5t,geotextilie, obsyp+lože potrubí, šterkodrt', geotextilie PP.	m	37,40			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka a provedení -trativod DN150,PVCDN150, šachta PVC DN300, litinový poklop DN315/12,5t,geotextilie, obsyp+lože potrubí, šterkodrt', geotextilie PP.					
	VV		Montáž trativodů z drenážních trubek DN150 dešťová kanalizace					
	VV		37,40		37,40			
	VV		Potrubí drenážní plastové z PVC (PE) DN 150 mm perforované ; 37,40m					
	VV		Drenážní šachta z PVC , DN300/160. Dodávka + montáž. Kompletní provedení ; 3,0 soub.					
	VV		Litinový poklop DN 315 do 12,5t pro drenážní revizní šachty.Dodávka+montáž.Kompletní provedení; 3soub.					
	VV		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2; 147,73m2					
	VV		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopiskvu frakce 0 - 32 mm; 26,93m3					
	VV		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě 8-16 ; 2,24m3					
	VV		Šterkodrt' frakce 0-32 ; 4,08 t					
	VV		Geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; Dodávka + montáž. Kompletní provedení ; 150,68 m2					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		37,40			
D		18	Vnitřní kanalizace, výpusť do toku, drenáž - zemní práce					
112	K	132R.7	Dodávka+provedení - Hloubení rýh +zajištění výkopu+pažení a rozepření, přemístění výkopku do 500m a uložení+zásyp výkopku,obsyp a lože potrubí,úvedení do původního stavu přemístění zeminy na skládku a skládkovné.	m3	49,65			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka+provedení - Hloubení rýh +zajištění výkopu+pažení a rozepření, přemístění výkopku do 500m a uložení+zásyp výkopku,obsyp a lože potrubí,úvedení do původního stavu přemístění zeminy na skládku a skládkovné.					
	VV		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojné					
	VV		Hloubení rýh š. přes 600mm do 2000mm zapaž. i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s					
	VV		přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost 3m od pod.osy rýhy nebo s naložením výkopku v horninách 3 do 50m3					
	VV		49,65		49,65			
	VV		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m + zajištění výkopu ; 45,44 m2					
	VV		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m + odstranění zajištění výkopu ; 45,44m2					
	VV		Vodorovné přemístění do 500 m3 kaalizace výkopku z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět, ke zpětným zásypům ; 99,30 m3					
	VV		Uložení sypaniny na skládku na pozemku; 99,30 m3					
	VV		Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů ; 39,02 m3					
	VV		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopiskvu frakce 0 - 32 mm ; 7,88m3					
	VV		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiskvu					
	VV		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopiskvu do 63mm; 2,75 m3					
	VV		Šterkodrt' frakce 0-32 ; 5,00t					
	VV		Vodorovné přemístění výkopku na skládku do 10km ;10,63m3					
	VV		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m ; 10,63m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce					
	VV		kód odpadu 17 05 04 ; 21,82498 t					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		49,65			
D	19		Ostatní					
113	K	Pol1	Stavební přípomoc -včetně vedení instalací po konstrukcích a skrz konstrukce včetně zapravení (včetně vodotěsných prostupů), atd. a uvedení povrchů do pův. stavu. Kompletní provedení ; 1,00kpl	kpl	1,00			R-položka
	PP		Stavební přípomoc -včetně vedení instalací po konstrukcích a skrz konstrukce včetně zapravení (včetně vodotěsných prostupů), atd. a uvedení povrchů do pův. stavu. Kompletní provedení ; 1,00kpl					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
114	K	Pol2	Předepsané zkoušky, zaškolení, zkušební provoz. ;1,00kpl	kpl	1,00			R-položka
	PP		Předepsané zkoušky, zaškolení, zkušební provoz. Kompletní provedení					
	VV		1		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		/					
	VV		/					
	VV		Poznámky všeobecné k celému rozpočtu pro všechny stavební objekty včetně profesí:					
	VV		1) Soupis prací a dodávek je zpracován dle Vyhlášky 169 ze dne 12.05.2016					
	VV		2) Neopominutelným podkladem pro ocenění je Projektová dokumentace.					
	VV		3) Při oceňování díla stavební firmou je PD a TZ technicky i technologicky nadřazena soupisu prací a dodávek					
	VV		s výkazem výměr. Zhotovitel díla odpovídá za to, že provedl kontrolu kompletnosti seznamu operací v "Soupise prací a					
	VV		dodávek s výkazem výměr" a do své nabídky zahrnul veškeré					
	VV		dodávky a kompletní provedení prací nutné k					
	VV		provedení díla, které je předmětem smlouvy a bude schopno					
	VV		plnit svoji funkci po dobu několika desítek let.					
	VV		4) Hutnění kci nových i stávajících po demontáži. Kce pro					
	VV		zpevnění hutnit po jednot. vrstvách dle PD a IGP k přísluš. SO					
	VV		5) Detaily a podrobnosti dle PD a TZ					
	VV		6) Likvidace kovových částí: Veškeré kovové části budou před					
	VV		odvozem k prodeji zváženy a jich hmotnost zapsána					
	VV		do Stavebního deníku. Následně budou odvezeny a prodány					
	VV		jako druhotné suroviny do Kovošrotu za cenu platnou v den					
	VV		prodeje. Jejich výtěžek bude odečten z faktu nebo poslán na					
	VV		účet investora ve výši platné					
	VV		7) Jednotková cena obsahuje přesun hmot, není-li uvedeno					
	VV		samostatně.					
	VV		8) Výměry jsou vykázány odměřením nebo změřeno digitálně					
	VV		z výkresů PD k příslušnému SO					
	VV		9) Spároveň dle PD					
	VV		10) Zemní práce dle DP a IGP					
	VV		11) Nedílnou součástí Soupisu prací a dodávek s výkazem					
	VV		výměr					
	VV		je Příloha č. 1 - Všeobecné podmínky k Soupisu prací a					
	VV		dodávek.					
	VV		12) Před započetím prací budou ve spolupráci správců sítí					
	VV		vytyčeny veškeré inženýrské sítě					
	VV		13) V blízkosti inženýrských sítí budou veškeré práce					
	VV		prováděny ručně.					
	VV		14) Výměry budou upřesněny v realizační dokumentaci					
	VV		15) Zpracování realizační dokumentace upřesňuje veškeré					
	VV		návaznosti konstrukcí, detaily, s upřesněním rozměrů, kotevní					
	VV		materiál atd.					
	VV		16) DIO a dopravní dočasné značení je součástí VRN (vedlejší					
	VV		rozpočtové náklady).					
	VV		Návrh DIO a dočasného dopravního značení bude zpracován					
	VV		zhotovitelem v dalším stupni PD.					
	VV		17) Zemní práce, dodávky a montáže stavebních prací					
	VV		(HSV+PSV) budou fakturovány dle skutečného provedení.					
	VV		Více práce budou prováděny až po odsouhlasení investorem					
	VV		nebo jeho zástupcem.					
	VV		18) Kóty a mocnosti uvedené v PD odpovídají vždy po					
	VV		zhuštění.					
	VV		19) Přesuny hmot jsou započítány v ceně, není-li uvedeno					
	VV		jinak.					
	VV		20) Oceňovat spolu s PD a TZ.					
	VV		21) Zkratky : PD-projektová Dokumentace, TZ-Technická					
	VV		Zpráva, D-dodávka, M-montáž, D+M - dodávka a montáž,					
	VV		PC-plánovací cena, IGP-Inženýrsko Geologický Průzkum,					
	VV		VRN -Vedlejší Rozpočtové Náklady					
	VV		22) Realizační dokumentace na kladečské výkresy bednění					
	VV		monolitických konstrukcí: Bednění monolitických konstrukcí					
	VV		musí být					
	VV		provedeno tak, aby bylo dostatečně spolehlivé a aby účinkem					
	VV		celkového zatížení, které na ně bude působit, i ořesům při					
	VV		ukládání					
	VV		i hutnění betonu, nevznikla taková přetvoření, která by					
	VV		způsobila větší odchylky geometrických parametrů hotové					
	VV		betonové konstrukce, než povolují geometrické tolerance.					
	VV		Bednění musí být dostatečně těsné, aby se při ukládání i					
	VV		hutnění bet. směsí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			co možná nejvíce eliminovat protékání jemné cementové malty spárami. Rovněž musí být provedeno tak, aby bylo možno postupně a bezpečně odstraňovat bez poškození vybetonovaných konstrukcí.					
VV			23) Specifikace dodávek a hlavního mont. materiálu včetně montáže, kotvení a pomocného materiálu.					
VV			24) Dodávka bude zhotovena na základě realizační a dílenské dokumentace zhotovitele, která bude odsouhlasena architektem					
VV			a projektantem části PD - budou zahrnuty veškeré materiály a kotvení (akceptace řešení zhotovitele architektem					
VV			nezbaví zhotovitele zodpovědnosti plynoucí ze záruk za výrobky, výrobních vlastností dodávky a bezvadnou funkčnost výrobků					
VV			jako celku). Kompletní provedení včetně dodávky, montáže, kotvení, pomocného materiálu, mechanizace, dopravy a zaměření.					
VV			Při použití této dok. pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci výběrového řízení budou na potřebné odborné úrovni,					
VV			nezbytné k dopracování realizační, výrobní a dílenské dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla a budou plně odpovědní za odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně potřebného materiálu,					
VV			nezbytného ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této projektové dokumentaci.					
VV			Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené z realizací díla					
VV			a to včetně těch, které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplynou z této projektové dokumentace.					
VV			Za případné chybějící položky v cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, plně odpovídá účastník výběrového řízení.					
VV			Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý účastník výběrového řízení podáním cenové nabídky.					
VV			Součet		1,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov
Objekt:
D.1 - SO 01 Provozní budova
Soupis:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika a vytápění

KSO: CC-CZ: 112126
Místo: Datum: 28. 8. 2024
CZ-CPV: 45-7

Zadavatel: IČ:
Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR DIČ:
Uchazeč: IČ: 49971379
MSO servis spol. s r.o. DIČ: CZ49971379
Projektant: IČ:
Tomek architekti s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Viz Poznámky všeobecné k celému rozpočtu pro všechny stavební objekty včetně
profesí uvedené na konci rozpočtu.

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov
Objekt: D.1 - SO 01 Provozní budova
Soupis: **D.1.4.2 - Vzduchotechnika a vytápění**

Místo:
Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR
Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Datum: 28. 8. 2024
Projektant: Tomek architekti s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
PSV - Vzduchotechnika a vytápění, dodávka + montáž	
1 - Vzduchotechnika	
1.1 - Strojní zařízení	
1.2 - Potrubní elementy	
1.3 - Distribuční elementy	
1.4 - Potrubí a tvarovky	
1.5 - Společné	
2 - Vytápění	
2.1 - Elektrické podlahové vytápění	
2.2 - Společné	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt: D.1 - SO 01 Provozní budova

Soupis: D.1.4.2 - Vzduchotechnika a vytápění

Místo: Datum: 28. 8. 2024

Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant: Tomek architekti s.r.o.

Uchazeč: MSO servis spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV			Vzduchotechnika a vytápění, dodávka + montáž					
D 1			Vzduchotechnika					
D 1.1			Strojní zařízení					
1	K	VZT_001.FAN.1	Malý radiální ventilátor na omítku, 100 m3/h, 90 Pa	kus	1,00			
PP			Malý radiální ventilátor na omítku, 100 m3/h, 90 Pa, ref. výrobek Elektrodesign SILENT ECO-AEC. Dodávka, montáž, kompletní provedení.					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
2	K	VZT_002.FAN.1	Malý radiální ventilátor na omítku, 100 m3/h, 90 Pa	kus	1,00			
PP			Malý radiální ventilátor na omítku, 100 m3/h, 90 Pa, ref. výrobek Elektrodesign SILENT ECO-AEC. Dodávka, montáž, kompletní provedení.					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
3	K	VZT_003.FAN.1	Malý radiální ventilátor na omítku, 100 m3/h, 90 Pa	kus	1,00			
PP			Malý radiální ventilátor na omítku, 100 m3/h, 90 Pa, ref. výrobek Elektrodesign SILENT ECO-AEC. Dodávka, montáž, kompletní provedení.					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
4	K	VZT_004.FAN.1	Malý radiální ventilátor na omítku, 100 m3/h, 90 Pa	kus	1,00			
PP			Malý radiální ventilátor na omítku, 100 m3/h, 90 Pa, ref. výrobek Elektrodesign SILENT ECO-AEC. Dodávka, montáž, kompletní provedení.					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
5	K	VZT_005.FAN.1	Malý radiální ventilátor pod omítku, 100 m3/h, 90 Pa	kus	1,00			
PP			Malý radiální ventilátor pod omítku, 100 m3/h, 90 Pa, ref. výrobek Elektrodesign SILENT ECO-UEC. Dodávka, montáž, kompletní provedení.					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
6	K	VZT_006.FAN.1	Malý radiální ventilátor pod omítku, 100 m3/h, 90 Pa	kus	1,00			
PP			Malý radiální ventilátor pod omítku, 100 m3/h, 90 Pa, ref. výrobek Elektrodesign SILENT ECO-UEC. Dodávka, montáž, kompletní provedení.					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
7	K	VZT_007.FAN.1	Malý radiální ventilátor pod omítku, 100 m3/h, 90 Pa	kus	1,00			
PP			Malý radiální ventilátor pod omítku, 100 m3/h, 90 Pa, ref. výrobek Elektrodesign SILENT ECO-UEC. Dodávka, montáž, kompletní provedení.					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
8	K	VZT_008.FAN.1	Malý radiální ventilátor pod omítku, 100 m3/h, 90 Pa	kus	1,00			
PP			Malý radiální ventilátor pod omítku, 100 m3/h, 90 Pa, ref. výrobek Elektrodesign SILENT ECO-UEC. Dodávka, montáž, kompletní provedení.					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
9	K	VZT_009.FAN.1	Malý radiální ventilátor pod omítku, 100 m3/h, 90 Pa	kus	1,00			
PP			Malý radiální ventilátor pod omítku, 100 m3/h, 90 Pa, ref. výrobek Elektrodesign SILENT ECO-UEC. Dodávka, montáž, kompletní provedení.					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
10	K	VZT_010.FAN.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, 620 m3/h, 170 Pa	kus	1,00			
PP			Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, 620 m3/h, 170 Pa, ref. výrobek Elektrodesign MIXVENT-TD Ecowatt. Dodávka, montáž, kompletní provedení.					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	VZT_011.FAN.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, 620 m3/h, 170 Pa	kus	1,00			
	PP		Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, 620 m3/h, 170 Pa, ref. výrobek Elektrodesign MIXVENT-TD Ecowatt. Dodávka, montáž, kompletní provedení.					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
	D	1.2	Potrubní elementy					
12	K	VZT_010.FTR.1	Filtrační kazeta pro kruhové potrubí, průměr 200 mm	kus	1,00			
	PP		Filtrační kazeta pro kruhové potrubí, průměr 200 mm, 170 Pa, ref. výrobek Elektrodesign MFL 200.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
13	K	VZT_011.FTR.1	Filtrační kazeta pro kruhové potrubí, průměr 200 mm	kus	1,00			
	PP		Filtrační kazeta pro kruhové potrubí, průměr 200 mm, 170 Pa, ref. výrobek Elektrodesign MFL 200.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
	D	1.3	Distribuční elementy					
14	K	VZT_001.PZL.1	Protidešťová fasádní mřížka, průměr 100 mm	kus	1,00			
	PP		Protidešťová fasádní mřížka, průměr 100 mm, ref. výrobek Elektrodesign LG 100. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
15	K	VZT_002.PZL.1	Protidešťová fasádní mřížka, průměr 100 mm	kus	1,00			
	PP		Protidešťová fasádní mřížka, průměr 100 mm, ref. výrobek Elektrodesign LG 100.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
16	K	VZT_003.PZL.1	Protidešťová fasádní mřížka, průměr 100 mm	kus	1,00			
	PP		Protidešťová fasádní mřížka, průměr 100 mm, ref. výrobek Elektrodesign LG 100.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
17	K	VZT_004.PZL.1	Protidešťová fasádní mřížka, průměr 100 mm	kus	1,00			
	PP		Protidešťová fasádní mřížka, průměr 100 mm, ref. výrobek Elektrodesign LG 100.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
18	K	VZT_005.HLV.1	Protidešťová stříška, průměr 100 mm	kus	1,00			
	PP		Protidešťová stříška, průměr 100 mm, ref. výrobek Elektrodesign RH 100.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
19	K	VZT_006.HLV.1	Protidešťová stříška, průměr 100 mm	kus	1,00			
	PP		Protidešťová stříška, průměr 100 mm, ref. výrobek Elektrodesign RH 100.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
20	K	VZT_006.PZL.1	Protidešťová fasádní mřížka, průměr 150 mm	kus	2,00			
	PP		Protidešťová fasádní mřížka, průměr 100 mm, ref. výrobek Elektrodesign LG 150.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
21	K	VZT_007.HLV.1	Protidešťová stříška, průměr 100 mm	kus	1,00			
	PP		Protidešťová stříška, průměr 100 mm, ref. výrobek Elektrodesign RH 100.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
22	K	VZT_008.HLV.1	Protidešťová stříška, průměr 100 mm	kus	1,00			
	PP		Protidešťová stříška, průměr 100 mm, ref. výrobek Elektrodesign RH 100.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
23	K	VZT_010.TVL.1	Odvodní talířový ventil, průměr 125	kus	4,00			
	PP		Odvodní talířový ventil, průměr 125, ref. výrobek Elektrodesign VEF 125.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
24	K	VZT_010.TVL.2	Odvodní talířový ventil, průměr 160	kus	2,00			
	PP		Odvodní talířový ventil, průměr 160, ref. výrobek Elektrodesign VEF 160.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
25	K	VZT_010.HLV.1	Protidešťová stříška, průměr 200 mm	kus	1,00			
	PP		Protidešťová stříška, průměr 200 mm, ref. výrobek Elektrodesign RH 200.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
26	K	VZT_011.TVL.1	Odvodní talířový ventil, průměr 125	kus	2,00			
	PP		Odvodní talířový ventil, průměr 125, ref. výrobek Elektrodesign VEF 125.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
27	K	VZT_011.TVL.2	Odvodní talířový ventil, průměr 160	kus	3,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odvodní talířový ventil, průměr 160, ref. výrobek Elektrodesign VEF 160.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
28	K	VZT_011.HLV.1	Protidešťová stříška, průměr 200 mm	kus	1,00			
	PP		Protidešťová stříška, průměr 200 mm, ref. výrobek Elektrodesign RH 200.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
	D	1.4	Potrubií a tvarovky					
29	K	Pol1	VZT potrubí spiro, vč. tvarovek, průměr 100 mm	m	20,00			
	PP		VZT potrubí spiro, vč. tvarovek, průměr 100 mm.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu měrný</i>					
30	K	Pol2	VZT potrubí spiro, vč. tvarovek, průměr 125 mm	m	8,00			
	PP		VZT potrubí spiro, vč. tvarovek, průměr 125 mm.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu měrný</i>					
31	K	Pol3	VZT potrubí spiro, vč. tvarovek, průměr 140 mm	m	2,50			
	PP		VZT potrubí spiro, vč. tvarovek, průměr 140 mm.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu měrný</i>					
32	K	Pol4	VZT potrubí spiro, vč. tvarovek, průměr 150 mm	m	0,50			
	PP		VZT potrubí spiro, vč. tvarovek, průměr 150 mm. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu měrný</i>					
33	K	Pol5	VZT potrubí spiro, vč. tvarovek, průměr 160 mm	m	5,50			
	PP		VZT potrubí spiro, vč. tvarovek, průměr 160 mm.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu měrný</i>					
34	K	Pol6	VZT potrubí spiro, vč. tvarovek, průměr 200 mm	m	10,00			
	PP		VZT potrubí spiro, vč. tvarovek, průměr 200 mm. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu měrný</i>					
35	K	Pol7	VZT potrubí flexo, s akustickou izolací 25 mm, průměr 100 mm	m	7,00			
	PP		VZT potrubí flexo, s akustickou izolací 25 mm, průměr 100 mm. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu měrný</i>					
36	K	Pol8	VZT potrubí flexo, s akustickou izolací 25 mm, průměr 125 mm	m	4,00			
	PP		VZT potrubí flexo, s akustickou izolací 25 mm, průměr 125 mm. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu měrný</i>					
	D	1.5	Společné					
37	K	Pol9	Systémový závěsný systém jednoho výrobce, vč. gumového pružného uložení. Dodávka a montáž. Kompletní provedení	kpl	1,00			
	PP		Systémový závěsný systém jednoho výrobce, vč. gumového pružného uložení.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
38	K	Pol10	V dodávce a montáži potrubí, izolací a oplechování je veškeré uložení, zavěšení a uchycení potrubí, potřebný pomocný materiál - závitové tyče, objímky, výstelky, nerezavějící šrouby a matice, podložky, hmoždinky, ocelové profily, pájecí, svářecí,	kpl	1,00			
	PP		lepící a jiný pomocný materiál, kolena, tvarovky, návarky, jímky, příruby, těsnění, tmelení, apod., tlumení hluku pomocí vložek a podložek upevňovacího systému, rýhovaná guma pod strojní zařízení na podlaže, apod.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
39	K	Pol11	Veškerá doprava na staveniště a po staveništi, včetně dopravy vislé uvnitř budovy do výšky 6 m	ks	1,00			
	PP		Veškerá doprava na staveniště a po staveništi, včetně dopravy vislé uvnitř budovy do výšky 6 m. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
40	K	Pol12	Opatření k zajištění bezpečnosti práce dle příslušných právních předpisů	ks	1,00			
	PP		Opatření k zajištění bezpečnosti práce dle příslušných právních předpisů. Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
41	K	Pol13	Opatření na ochranu dodávaného zařízení před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty apod.	ks	1,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Opatření na ochranu dodávaného zařízení před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty apod. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
42	K	Pol14	Zakrytí (nebo jiné zajištění) a ochrana stavby a ostatních instalací TZB před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí	ks	1,00			
	PP		Zakrytí (nebo jiné zajištění) a ochrana stavby a ostatních instalací TZB před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
43	K	Pol15	Zaregulování systémů, vč. měření dosažení požadovaných průtoků/výkonů	ks	1,00			
	PP		Zaregulování systémů, vč. měření dosažení požadovaných průtoků/výkonů. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
44	K	Pol16	Provozní zkoušky pro ověření správné funkce	kpl	1,00			
	PP		Provozní zkoušky pro ověření správné funkce. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
45	K	Pol17	Zaškolení obsluhy	ks	1,00			
	PP		Zaškolení obsluhy. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
46	K	Pol18	Vykližení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu a odpadů, včetně souvisejících nákladů s jejich ekologickou likvidací	ks	1,00			
	PP		Vykližení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu a odpadů, včetně souvisejících nákladů s jejich ekologickou likvidací. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
47	K	Pol19	Odevzdávací dokumentace v rozsahu popsaném v technické zprávě	ks	1,00			
	PP		Odevzdávací dokumentace v rozsahu popsaném v technické zprávě. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
48	K	Pol20	Stavební přípomoce -včetně vedení instalací po konstrukcích a skrz konstrukce včetně zapravení (včetně vodotěsných prostupů), atd. a uvedení povrchů do pův. stavu. Kompletní provedení	kpl	1,00			
	PP		Stavební přípomoce -včetně vedení instalací po konstrukcích a skrz konstrukce včetně zapravení (včetně vodotěsných prostupů), atd. a uvedení povrchů do pův. stavu. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
	D	2	Vytápění					
	D	2.1	Elektrické podlahové vytápění					
49	K	Pol21	Sada elektrická topná rohož 80 W/m2, délka 1,5 m, šířka 0,5 m, plocha 0,8 m2, digitální prostorový termostat, teplotní sonda do podlahy, instalační trubka pro sondu.	ks	1,00			
	PP		Sada elektrická topná rohož 80 W/m2, délka 1,5 m, šířka 0,5 m, plocha 0,8 m2, digitální prostorový termostat, teplotní sonda do podlahy, instalační trubka pro sondu. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
50	K	Pol22	Sada elektrická topná rohož 80 W/m2, délka 7,2 m, šířka 0,5 m, plocha 3,6 m2, digitální prostorový termostat, teplotní sonda do podlahy, instalační trubka pro sondu.	ks	2,00			
	PP		Sada elektrická topná rohož 80 W/m2, délka 7,2 m, šířka 0,5 m, plocha 3,6 m2, digitální prostorový termostat, teplotní sonda do podlahy, instalační trubka pro sondu. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
51	K	Pol23	Sada elektrická topná rohož 160 W/m2, délka 8,3 m, šířka 0,5 m, plocha 4,2 m2, digitální prostorový termostat, teplotní sonda do podlahy, instalační trubka pro sondu.	ks	1,00			
	PP		Sada elektrická topná rohož 160 W/m2, délka 8,3 m, šířka 0,5 m, plocha 4,2 m2, digitální prostorový termostat, teplotní sonda do podlahy, instalační trubka pro sondu. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
52	K	Pol24	Sada elektrická topná rohož 160 W/m2, délka 10,2 m, šířka 0,5 m, plocha 5,1 m2, digitální prostorový termostat, teplotní sonda do podlahy, instalační trubka pro sondu.	ks	1,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Sada elektrická topná rohož 160 W/m2, délka 10,2 m, šířka 0,5 m, plocha 5,1 m2, digitální prostorový termostat, teplotní sonda do podlahy, instalační trubka pro sondu. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
53	K	Pol25	Sada elektrická topná rohož 160 W/m2, délka 15,1 m, šířka 0,5 m, plocha 7,6 m2, digitální prostorový termostat, teplotní sonda do podlahy, instalační trubka pro sondu.	ks	1,00			
	PP		Sada elektrická topná rohož 160 W/m2, délka 15,1 m, šířka 0,5 m, plocha 7,6 m2, digitální prostorový termostat, teplotní sonda do podlahy, instalační trubka pro sondu. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
54	K	Pol26	Sada elektrická topná rohož 160 W/m2, délka 16,5 m, šířka 0,5 m, plocha 8,2 m2, digitální prostorový termostat, teplotní sonda do podlahy, instalační trubka pro sondu.	ks	1,00			
	PP		Sada elektrická topná rohož 160 W/m2, délka 16,5 m, šířka 0,5 m, plocha 8,2 m2, digitální prostorový termostat, teplotní sonda do podlahy, instalační trubka pro sondu. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
55	K	Pol27	Sada elektrická topná rohož 160 W/m2, délka 17,6 m, šířka 0,5 m, plocha 8,8 m2, digitální prostorový termostat, teplotní sonda do podlahy, instalační trubka pro sondu.	ks	2,00			
	PP		Sada elektrická topná rohož 160 W/m2, délka 17,6 m, šířka 0,5 m, plocha 8,8 m2, digitální prostorový termostat, teplotní sonda do podlahy, instalační trubka pro sondu. Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
56	K	Pol28	Elektrické přímotopné otopné těleso s termostatem a sadou pro upevnění na stěnu. Výkon 500 W.	ks	1,00			
	PP		Elektrické přímotopné otopné těleso s termostatem a sadou pro upevnění na stěnu. Výkon 500 W. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
D	2.2		Společné					
57	K	Pol29	Veškerá doprava na staveniště a po staveništi, včetně dopravy vislé uvnitř budovy do výšky 6 m	ks	1,00			
	PP		Veškerá doprava na staveniště a po staveništi, včetně dopravy vislé uvnitř budovy do výšky 6 m. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
58	K	Pol30	Opatření k zajištění bezpečnosti práce dle příslušných právních předpisů	ks	1,00			
	PP		Opatření k zajištění bezpečnosti práce dle příslušných právních předpisů. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
59	K	Pol31	Opatření na ochranu dodávaného zařízení před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty apod.	ks	1,00			
	PP		Opatření na ochranu dodávaného zařízení před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty apod. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
60	K	Pol32	Zakrytí (nebo jiné zajištění) a ochrana stavby a ostatních instalací TZB před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí	ks	1,00			
	PP		Zakrytí (nebo jiné zajištění) a ochrana stavby a ostatních instalací TZB před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
61	K	Pol33	Zaregulování systémů, vč. měření dosažení požadovaných průtoků/výkonů	ks	1,00			
	PP		Zaregulování systémů, vč. měření dosažení požadovaných průtoků/výkonů. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
62	K	Pol34	Provozní zkoušky pro ověření správné funkce	kpl	1,00			
	PP		Provozní zkoušky pro ověření správné funkce. Dodávka, montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
63	K	Pol35	Zaškolení obsluhy, vč. protokolu	ks	1,00			
	PP		Zaškolení obsluhy, vč. protokolu. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
64	K	Pol36	Vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu a odpadů, včetně souvisejících nákladů s jejich ekologickou likvidací	ks	1,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vykližení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu a odpadů, včetně souvisejících nákladů s jejich ekologickou likvidací. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
65	K	Pol37	Odevzdávací dokumentace v rozsahu popsáném v technické zprávě	ks	1,00			
PP			Odevzdávací dokumentace v rozsahu popsáném v technické zprávě. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
66	K	Pol38	Stavební přípomoc -včetně vedení instalací po konstrukcích a skrz konstrukce včetně zapravení (včetně vodotěsných prostupů), atd. a uvedení povrchů do pův. stavu. Kompletní provedení	kpl	1,00			
PP			Stavební přípomoc -včetně vedení instalací po konstrukcích a skrz konstrukce včetně zapravení (včetně vodotěsných prostupů), atd. a uvedení povrchů do pův. stavu. Kompletní provedení					
VV			1		1,00			
VV			Typ kontraktu paušální					
VV			/					
VV			/					
VV			Poznámky všeobecné k celému rozpočtu pro všechny stavební objekty včetně profesí:					
VV			1) Soupis prací a dodávek je zpracován dle Vyhlášky 169 ze dne 12.05.2016					
VV			2) Neopominutelným podkladem pro ocenění je Projektová dokumentace.					
VV			3) Při oceňování díla stavební firmou je PD a TZ technicky i technologicky nadřazena soupisu prací a dodávek					
VV			s výkazem výměr. Zhotovitel díla odpovídá za to, že provedl kontrolu completeness seznamu operací v "Soupise prací a					
VV			dodávek s výkazem výměr" a do své nabídky zahrnul veškeré dodávky a kompletní provedení prací nutné k					
VV			provedení díla, které je předmětem smlouvy a bude schopno plnit svoji funkci po dobu několika desítek let.					
VV			4) Hutnění kci nových i stávajících po demontáži. Kce pro zpevnění hutnit po jednot. vrstvách dle PDa IGP k přísluš.SO					
VV			5) Detaily a podrobnosti dle PD a TZ					
VV			6) Likvidace kovových částí: Veškeré kovové části budou před odvozem k prodeji zváženy a jich hmotnost zapsána					
VV			do Stavebního deníku. Následně budou odvezeny a prodány					
VV			jako druhotné suroviny do Kovošrotu za cenu platnou v den prodeje. Jejich výtěžek bude odečten z faktu nebo poslán na					
VV			účet investora ve výši platné v den prodeje.					
VV			7) Jednotková cena obsahuje přesun hmot, není-li uvedeno samostatně.					
VV			8) Výměry jsou vykázány odměřením nebo změřeno digitálně z výkresů PD k příslušnému SO					
VV			9) Spároveň dle PD					
VV			10) Zemní práce dle DP a IGP					
VV			11) Nedílnou součástí Soupisu prací a dodávek s výkazem výměr					
VV			je Příloha č. 1 - Všeobecné podmínky k Soupisu prací a dodávek.					
VV			12) Před započítáním prací budou ve spolupráci správců sítí vytyčeny veškeré inženýrské sítě					
VV			13) V blízkosti inženýrských sítí budou veškeré práce prováděny ručně.					
VV			14) Výměry budou upřesněny v realizační dokumentaci					
VV			15) Zpracování realizační dokumentace upřesňuje veškeré návaznosti konstrukcí, detaily, s upřesněním rozměrů, materiál atd.					
VV			16) DIO a dopravní dočasné značení je součástí VRN (vedlejší rozpočtové náklady).					
VV			Návrh DIO a dočasného dopravního značení bude zpracován zhotovitelem v dalším stupni PD.					
VV			17) Zemní práce, dodávky a montáže stavebních prací (HSV+PSV) budou fakturovány dle skutečného provedení.					
VV			Více práce budou prováděny až po odsouhlasení investorem nebo jeho zástupcem.					
VV			18) Kóty a mocnosti uvedené v PD odpovídají vždy po zhutnění.					
VV			19) Přesuny hmot jsou započítány v ceně, není-li uvedeno jinak.					
VV			20) Oceňovat spolu s PD a TZ.					
VV			21) Zkratky : PD-projektová Dokumentace, TZ-Technická Zpráva, D-dodávka, M-montáž, D+M - dodávka a montáž, PC-plánovací cena, IGP-Inženýrsko Geologický Průzkum, VRN -Vedlejší Rozpočtové Náklady					
VV			22) Realizační dokumentace na kladečské výkresy bednění monolitických konstrukcí: Bednění monolitických konstrukcí					
VV			musí být provedeno tak,					
VV			aby bylo dostatečně spolehlivé a aby účinkem celkového zatížení, které na ně bude působit, i otřesům při ukládání					
VV			i hutnění betonu, nevznikla taková přetvoření, která by způsobila větší odchylky geometrických parametrů hotové betonové konstrukce, než povolují geometrické tolerance.					
VV			Bednění musí být dostatečně těsné, aby se při ukládání i					
VV			hutnění bet. směsí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			co možná nejvíce eliminovalo protékání jemné cementové malty spárami. Rovněž musí být provedeno tak, aby je bylo možno postupně a bezpečně odstraňovat bez poškození vybetonovaných konstrukcí.					
VV			23) Specifikace dodávek a hlavního mont. materiálu včetně montáže, kotvení a pomocného materiálu.					
VV			24) Dodávka bude zhotovena na základě realizační a dílenské dokumentace zhotovitele, která bude odsouhlasena architektem					
VV			a projektantem části PD - budou zahrnuty veškeré materiály a kotvení (akceptace řešení zhotovitele architektem					
VV			nezbaví zhotovitele zodpovědnosti plynoucí ze záruk za výrobky, výrobních vlastností dodávky a bezvadnou funkčnost výrobků					
VV			jako celku). včetně dodávky, montáže, kotvení, pomocného materiálu, mechanizace, dopravy a zaměření.					
VV			Při použití této dok. pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci výběrového řízení budou na potřebné odborné úrovni,					
VV			nezbytné k dopracování realizační, výrobní a dílenské dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla a budou plně odpovědní za odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně potřebného materiálu,					
VV			nezbytného ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této projektové dokumentaci.					
VV			Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené z realizací díla					
VV			a to včetně těch, které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplynou z této projektové dokumentace.					
VV			Za případné chybějící položky v cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, plně odpovídá účastník výběrového řízení.					
VV			Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý účastník výběrového řízení podáním cenové nabídky.					
VV			Součet		1,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov
Objekt:
D.1 - SO 01 Provozní budova
Soupis:
D.1.4.3 - Elektro

KSO: CC-CZ: 112126
Místo: Datum: 28. 8. 2024
CZ-CPV: 45-7

Zadavatel: IČ:
Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR DIČ:
Uchazeč: IČ: 49971379
MSO servis spol. s r.o. DIČ: CZ49971379
Projektant: IČ:
Tomek architekti s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Viz Poznámky všeobecné k celému rozpočtu pro všechny stavební objekty včetně
profesí uvedené na konci rozpočtu.

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov
Objekt: D.1 - SO 01 Provozní budova
Soupis: **D.1.4.3 - Elektro**

Místo:
Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR
Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Datum: 28. 8. 2024
Projektant: Tomek architekti s.r.o.
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		[redacted]
21-M - Elektromontáže		[redacted]
A - Rozvaděče		[redacted]
B1 - Kabelové rozvody silnoprůdu (vč. trubkovodů)		[redacted]
B2 - Ostatní elektroinstalace		[redacted]
B3 - Osvětlovací tělesa		[redacted]
B4 - Hromosvod a uzemnění		[redacted]
B5 - Výkopové práce		[redacted]
B6 - Demontáž a montáž kabelů na mole		[redacted]
B7 - Ostatní		[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt: D.1 - SO 01 Provozní budova

Soupis: D.1.4.3 - Elektro

Místo: Datum: 28. 8. 2024

Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant: Tomek architekti s.r.o.

Uchazeč: MSO servis spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D 21-M			Elektromontáže					
D A			Rozvaděče					
1	K	Pol1	Rozvaděč RE skříň ocep 600x900x250 – výzbroj dle výkresu č. D.1.4.3.3.	ks	1,00			
PP			Rozvaděč RE skříň ocep 600x900x250 – výzbroj dle výkresu č. D.1.4.3.3. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
2	K	Pol2	HLRozvaděč RH-VYP skříň ocep 600x900x250 – výzbroj dle výkresu č. D.1.4.3.3.	ks	1,00			
PP			HLRozvaděč RH-VYP skříň ocep 600x900x250 – výzbroj dle výkresu č. D.1.4.3.3. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
3	K	Pol3	Rozvaděč RH skříň ocep 800x1800x200 – výzbroj dle výkresu č. D.1.4.3.3.	ks	1,00			
PP			Rozvaděč RH skříň ocep 800x1800x200 – výzbroj dle výkresu č. D.1.4.3.3. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
4	K	Pol4	Sběrnice hlavního ochranného pospojování	ks	1,00			
PP			Sběrnice hlavního ochranného pospojování. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
5	K	Pol5	Podružná sběrnice ochranného pospojování	ks	5,00			
PP			Podružná sběrnice ochranného pospojování. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
D B1			Kabelové rozvody silnoproudu (vč. trubkovodů)					
6	K	Pol1.1	Kabel AYKY J 3x70+50	m	5,00			
PP			Kabel AYKY J 3x70+50. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
7	K	Pol2.1	Kabel CYKY J 3x50+35	m	115,00			
PP			Kabel CYKY J 3x50+35. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
8	K	Pol3.1	Kabel CYKY J 5x16	m	10,00			
PP			Kabel CYKY J 5x16. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
9	K	Pol4.1	Kabel CYKY J 5x4	m	5,00			
PP			Kabel CYKY J 5x4. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
10	K	Pol5.1	Kabel CYKY J 5x2,5	m	10,00			
PP			Kabel CYKY J 5x2,5. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
11	K	Pol6	Kabel CYKY J 3x2,5	m	410,00			
PP			Kabel CYKY J 3x2,5. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
12	K	Pol7	Kabel CYKY J 5x1,5	m	365,00			
PP			Kabel CYKY J 5x1,5. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
13	K	Pol8	Kabel CYKY J 3x1,5	m	1 650,00			
PP			Kabel CYKY J 3x1,5. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
14	K	Pol9	Kabel CYKY o 3x1,5	m	50,00			
PP			Kabel CYKY o 3x1,5. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
15	K	Pol10	Kabel CYKY o 2x1,5	m	25,00			
PP			Kabel CYKY o 2x1,5. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
16	K	Pol11	Kabel CYKY 2x2,5 (červená/černá)	m	90,00			
PP			Kabel CYKY 2x2,5 (červená/černá). Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
17	K	Pol12	Kabel CXKH-V 5Cx1,5	m	20,00			
PP			Kabel CXKH-V 5Cx1,5. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
18	K	Pol13	Kabel FTP 4x2x0,5	m	55,00			
PP			Kabel FTP 4x2x0,5. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
19	K	Pol14	Vodič CY25mm-z/žl	m	10,00			
PP			Vodič CY25mm-z/žl. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
20	K	Pol15	Vodič CY10mm-z/žl	m	70,00			
PP			Vodič CY10mm-z/žl. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
21	K	Pol16	Vodič CY6mm-z/žl	m	155,00			
PP			Vodič CY6mm-z/žl. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
22	K	Pol17	Vodič CY4mm-z/žl	m	375,00			
PP			Vodič CY4mm-z/žl. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
23	K	Pol18	Vodič CY2,5mm-z/žl	m	160,00			
PP			Vodič CY2,5mm-z/žl. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
24	K	Pol19	Kabelový žlab 125/100 vč. víka a spojovacích prvků	m	15,00			
PP			Kabelový žlab 125/100 vč. víka a spojovacích prvků. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
25	K	Pol20	Kabelový žlab 125/50 vč. víka a spojovacích prvků	m	30,00			
PP			Kabelový žlab 125/50 vč. Víka a spojovacích prvků. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
26	K	Pol21	Kabelový žlab 62/50 vč. víka a spojovacích prvků	m	10,00			
PP			Kabelový žlab 62/50 vč. víka a spojovacích prvků. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
27	K	Pol22	Trubka kopex prům 110mm	m	150,00			
PP			Trubka kopex prům 63mm. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
28	K	Pol22.1	Trubka kopex prům 63mm	m	25,00			
PP			Trubka kopex prům 63mm. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
D	B2		Ostatní elektroinstalace					
29	K	Pol1.2	Vypínač řazení 1, 230V/10A (vč. krabice), IP44	ks	8,00			
PP			Vypínač řazení 1, 230V/10A (vč. krabice), IP44, moderní designové vypínače a zásuvky s ostrými hranami, které jsou laděné do metalických odstínů. Rámečky a kryty vypínačů jsou složeny ze dvou vrstev různých barev, což dává vyniknout tvaru vypínače a jeho prostorovosti, 1. jakost. Dodávka a montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
30	K	Pol2.2	Vypínač řazení 5, 230V/10A (vč. krabice), IP44	ks	1,00			
PP			Vypínač řazení 5, 230V/10A (vč. krabice), IP44, moderní designové vypínače a zásuvky s ostrými hranami, které jsou laděné do metalických odstínů. Rámečky a kryty vypínačů jsou složeny ze dvou vrstev různých barev, což dává vyniknout tvaru vypínače a jeho prostorovosti, 1. jakost. Dodávka a montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
31	K	Pol3.2	Tlačítko TS (požární) , IP54	ks	1,00			
PP			Tlačítko TS (požární) , IP54. Dodávka a montáž. Kompletní provedení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
32	K	Pol4.2	Integrované soumrakové a pohybové čidlo se signálním kontaktem 230V/10A (dosah min 5m, 270st), IP54.	ks	25,00			
PP			Integrované soumrakové a pohybové čidlo se signálním kontaktem 230V/10A (dosah min 5m, 270st), IP54. Dodávka a montáž. Kompletní provedení					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
33	K	Pol5.2	Soumrak. čidlo se signálním kontaktem 230V/10A, IP54	ks	1,00			
PP			Soumrak. čidlo se signálním kontaktem 230V/10A, IP5. Dodávka a montáž. Kompletní provedení					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
34	K	Pol6.1	Zásuvka 230V/16A (vč. Krabice), IP44	ks	8,00			
PP			Zásuvka 230V/16A (vč. Krabice), IP44. moderní designové vypínače a zásuvky s ostrými hranami, které jsou laděné do metalických odstínů. Rámečky a kryty vypínačů jsou složeny ze dvou vrstev různých barev, což dává vyniknout tvaru vypínače a jeho prostorovosti, 1. jakost. Dodávka a montáž. Kompletní provedení					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
35	K	Pol7.1	Dvojzásuvka 230V/16A (vč. Krabice), IP44	ks	15,00			
PP			Dvojzásuvka 230V/16A (vč. Krabice), IP44. moderní designové vypínače a zásuvky s ostrými hranami, které jsou laděné do metalických odstínů. Rámečky a kryty vypínačů jsou složeny ze dvou vrstev různých barev, což dává vyniknout tvaru vypínače a jeho prostorovosti, 1. jakost. Dodávka a montáž. Kompletní provedení					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
36	K	Pol8.1	Krabice KP68 (vč. víka svorkovnice)	ks	20,00			
PP			Krabice KP68 (vč. víka svorkovnice). Dodávka a montáž. Kompletní provedení					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
37	K	Pol9.1	Krabice KP68 + Krabice KPR68 (hluboká 70mm vč. víka s svorek) – komplet připojení prostorového termostatu , podlahového termostatu a topných rohoží. (ovládání od čidla vlhkosti nebo časovým doběhem – viz část VZT). Dodávka a montáž. Kompl. Prov.	ks	10,00			
PP			Krabice KP68 + Krabice KPR68 (hluboká 70mm vč. víka s svorek) – komplet připojení prostorového termostatu , podlahového termostatu a topných rohoží. (ovládání od čidla vlhkosti nebo časovým doběhem – viz část VZT) . Dodávka a montáž. Kompletní provedení					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
38	K	Pol10.1	Komplet připojení ventilátoru (ovládání pomocí časového relé s týdenním programem umístěným v rozvaděči) – bez dodávky ventilátoru. Kompletní provedení	ks	5,00			
PP			Komplet připojení ventilátoru (ovládání pomocí časového relé s týdenním programem umístěným v rozvaděči) – bez dodávky ventilátoru, dodání ventilátoru v části VZT. Kompletní provedení					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
39	K	Pol11.1	Komplet připojení ventilátoru (ovládání pomocí čidla PIR připojené přes časové relé umístěné v rozvaděči) – bez dodávky ventilátoru. Kompletní provedení	ks	7,00			
PP			Komplet připojení ventilátoru (ovládání pomocí čidla PIR připojené přes časové relé umístěné v rozvaděči) – bez dodávky ventilátoru, dodání ventilátoru v části VZT. Kompletní provedení					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
40	K	Pol12.1	Komplet připojení ventilátoru (ovládání pomocí čidla PIR připojené přes časové relé umístěné v krabici KP68) – bez dodávky ventilátoru. Kompletní provedení	ks	1,00			
PP			Komplet připojení ventilátoru (ovládání pomocí čidla PIR připojené přes časové relé umístěné v krabici KP68) – bez dodávky ventilátoru, dodání ventilátoru v části VZT. Kompletní provedení					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
41	K	Pol13.1	Připojení automatiky splachování (vč. Bezpečnostního transformátoru 230/12V) – bez dodávky. Kompletní provedení	ks	12,00			
PP			Připojení automatiky splachování (vč. Bezpečnostního transformátoru 230/12V) – bez dodávky. Kompletní provedení					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
42	K	Pol14.1	Komplet připojení automatiky bezdotykové baterie (vč. Bezpečnostního transformátoru 230/12V) - bez dodávky. Kompletní provedení	ks	9,00			
PP			Komplet připojení automatiky bezdotykové baterie (vč. Bezpečnostního transformátoru 230/12V) - bez dodávky. Kompletní provedení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
43	K	Pol15.1	Komplet připojení automatiky sprchy (vč. Bezpečnostního transformátoru 230/12V) - bez dodávky. Kompletní provedení	ks	4,00			
PP			Komplet připojení automatiky sprchy (vč. Bezpečnostního transformátoru 230/12V) - bez dodávky. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
44	K	Pol16.1	Připojení automatiky SOS (vč. akustické a optické signalizace a 2 tlačítek SOS, 12V). Dodávka a montáž. Kompletní provedení	ks	2,00			
PP			Připojení automatiky SOS (vč. akustické a optické signalizace a 2 tlačítek SOS, 12V). Viz. specifikace D.1.1.18 Řešení interiéru - výkaz prvků interiéru. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
45	K	Pol17.1	Komplet připojení kartového systému (otevírání dveří) včetně dodávky a montáže karetního terminálu na otevírání dveří. Dodávka a montáž. Kompletní provedení	ks	2,00			
PP			Komplet připojení kartového systému (otevírání dveří) dodávky a montáže karetního terminálu na otevírání dveří. Dodávka a montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
46	K	Pol18.1	Komplet připojení samoregulačního topného kabelu délky 1,5m. Dodávka a montáž. Kompletní provedení	ks	4,00			
PP			Komplet připojení samoregulačního topného kabelu délky 1,5m. Dodávka a montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
47	K	Pol19.1	Kombinovaný svodič bleskových proudů.	ks	4,00			
PP			Kombinovaný svodič bleskových proudů. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
48	K	Pol20.1	Komplet připojení technologie kalového čerpadla	ks	1,00			
PP			Komplet připojení technologie kalového čerpadla. Dodávka a montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
D B3			Osvětlovací tělesa					
49	K	Pol1.3	Osvětlovací těleso typ A dle výkresu č. D.1.4.3.1 a knihy svítidel.	ks	5,00			
PP			Osvětlovací těleso typ A dle výkresu č. D.1.4.3.1 a knihy svítidel. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
50	K	Pol2.3	Osvětlovací těleso typ A1 dle výkresu č. D.1.4.3.1 a knihy svítidel.	ks	1,00			
PP			Osvětlovací těleso typ A1 dle výkresu č. D.1.4.3.1 a knihy svítidel. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
51	K	Pol3.3	Osvětlovací těleso typ B dle výkresu č. D.1.4.3.1 a knihy svítidel.	m	11,00			
PP			Osvětlovací těleso typ B dle výkresu č. D.1.4.3.1 a knihy svítidel. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
52	K	Pol4.3	Osvětlovací těleso typ B1 dle výkresu č. D.1.4.3.1 a knihy svítidel.	m	4,00			
PP			Osvětlovací těleso typ B1 dle výkresu č. D.1.4.3.1 a knihy svítidel. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
53	K	Pol5.3	Osvětlovací těleso typ C dle výkresu č. D.1.4.3.1 a knihy svítidel.	ks	39,00			
PP			Osvětlovací těleso typ C dle výkresu č. D.1.4.3.1 a knihy svítidel. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
54	K	Pol6.2	Osvětlovací těleso typ E dle výkresu č. D.1.4.3.1 a knihy svítidel.	ks	5,00			
PP			Osvětlovací těleso typ E dle výkresu č. D.1.4.3.1 a knihy svítidel. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
55	K	Pol7.2	Bezpečnostního transformátoru 230/12V, 100W	ks	2,00			
PP			Bezpečnostního transformátoru 230/12V, 100W. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
56	K	Pol8.2	Osvětlovací těleso osvětlující zídku s nápisem a s okolní zelení, barva světla 2700 K – svítidlo umístěno na stávající stožár osvětlení. Viz. Kniha svítidel D.1.4.3.10, str. 8	ks	1,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osvětlovací těleso osvětlující zídku s nápisem a s okolní zeleň, barva světla 2700 K – svítidlo umístěno na stávající stožár osvětlení. Viz. Kniha svítidel D.1.4.3.10, str. 8, CRI > 80, 7W, IP66, beam angle: 30° , Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
	D	B4	Hromosvod a uzemnění					
57	K	Pol1.4	Pásek FeZn 30/4	m	210,00			
	PP		Pásek FeZn 30/4. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
58	K	Pol2.4	Vodič FeZn prům. 10 mm	m	30,00			
	PP		Vodič FeZn prům. 10 mm. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
59	K	Pol3.4	Svorka spojovací zemní	ks	10,00			
	PP		Svorka spojovací zemní. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
60	K	Pol4.4	Svorka odbočovací zemní	ks	8,00			
	PP		Svorka odbočovací zemní. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
61	K	Pol5.4	Vodič AlMgSi prům. 8 mm	m	80,00			
	PP		Vodič AlMgSi prům. 8 mm. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
62	K	Pol6.3	Svorka SS	ks	30,00			
	PP		Svorka SS. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
63	K	Pol7.3	Svorka SZ	ks	7,00			
	PP		Svorka SZ. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
64	K	Pol8.3	Nehořlavá nevodivá netřítivá trubka	m	30,00			
	PP		Nehořlavá nevodivá netřítivá trubka. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
65	K	Pol9.2	Jímací tyč délky 2,5m	ks	4,00			
	PP		Jímací tyč délky 2,5m. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
66	K	Pol10.2	Sloup s integrovaným jímačem délky 6m – včetně betonového základu a ukotvení, včetně zřízení bednění a odbednění, včetně napojení na uzemnění, včetně hloubení jámy, pažení a rozepření výkopu a jejich odstranění. Kompletní provedení	ks	1,00			
	PP		Sloup s integrovaným jímačem délky 6m – včetně betonového základu a ukotvení, včetně zřízení bednění a odbednění, včetně napojení na uzemnění, včetně hloubení jámy, pažení a rozepření výkopu a jejich odstranění, přemístění horniny včetně složení jakékoliv třídy do 1000m na mezideponii a zpět na zásep, odvozu přebytečné zeminy na skládku, skládkovného, hutnění zeminy pod základ, včetně hutněního šterkového lože, včetně zpětného zásepů zeminy hutněné po vrstvách, zpětná úprava stávajícího povrchu-podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy ze šterkodrtí, po zhutnění tl. 250 mm, zajištění výkopu. Dodávka a montáž. Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
67	K	Pol11.2	Revize	kpl	1,00			
	PP		Revize					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
	D	B5	Výkopové práce					
68	K	460R	Kabelové lože 1-1 dle v.č. . D.1.4.3.2 (vč. hloubení výkopů 50x50cm, realizace pískového lože, položení krycí cihly a krycí fólie, hutnění materiálu, odvozu přebytečné zeminy)	bm	20,00			R-kalkulovaná
	PP		Kabelové lože 1-1 dle v.č. . D.1.4.3.2 (vč. hloubení výkopů 50x50cm, realizace pískového lože, položení krycí cihly a krycí fólie, hutnění materiálu, odvozu přebytečné zeminy)					
	VV		Hloubení rýh nezapažených kabelových ručně, včetně urovnání dna, s ponecháním výkopku 3m od okraje jámy, š. 500mm,					
	VV		hl. 500mm v hornině tř.3; 20,00 bm					
	VV		20		20,00			
	VV		Kabelové lože z písku pro kabely nn zakryté cihlami š lože do 60 cm; 20,00 bm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod., VV kabelů při křížení s kabelem a případně potrubím; 20,00bm VV Provizorní zajištění kabelů ve výkopišti při jejich souběhu, avšak při jejich souběhu; 20,00 bm VV Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy ohebných, vnitřního průměru do 110mm + konce chráničky zapěnit ; 25,00 bm VV Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu š. 500mm hloubky 500mm v hornině tř. 3 VV (použit výkopový- nový násypový materiál - z výkopu); 20,00 bm VV Přehutnění podkladní stávající vrstvy pod dlažbu/ asfaltobeton v pásmu 1m na obě strany od osy výkopu rýhy; 40,00m2 VV Přemístění (odvoz) horniny, případně suti a vybouraných hmot, vodorovné přemístění horniny včetně složení, jakékoliv třídy, při elektromontážích do 1000m na mezideponii a zpět na zásyp; 10,00m3 VV výměra: 20,0*0,50*0,50*2 VV Montáž + dodávka , zemníčeho pásku FeZn Ø10mm; 20,00 bm VV Uložení+dodání výstražné folie z PVC šířky 250mm, položenou nad cihelným krytem kabelu viz vzorový řez - trasa1 - 1; 20,00 bm VV Zpětná úprava stávajícího povrchu-podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním VV a s urovnáním horní plochy ze štěrkodrti, po zhutnění tl. 250 mm; 5,00 m3 VV Zpětná úprava stávajícího povrchu-podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním VV a s urovnáním horní plochy ze štěrkodrti, po zhutnění tl. 250 mm (jen v místě rýhy), výměra: 1,0m*20m*0,25 VV Typ kontraktu měrný VV Součet 20,00					
69	K	Pol1.5	Zapojení a vytažení kabelu z rozvaděče ze stávající budovy přístavu pro napojení nového kabelu k osvětlení přístavu (včetně prostupu zdí, drážkování a zpětné zapravení v interiéru a exteriéru). Dodávka, montáž, kompletní provedení.	bm	10,00			R-kalkulovaná
	PP		Zapojení a vytažení kabelu z rozvaděče ze stávající budovy přístavu pro napojení nového kabelu k osvětlení přístavu (včetně prostupu zdí, drážkování a zpětné zapravení v interiéru a exteriéru stávající budovy přístavu, včetně povrchové úpravy a uvedení do původního stavu). Dodávka, montáž, kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu měrný</i>					
70	K	460R.1	Kabelové lože 2-2 dle v.č. D.1.4.3.2 (vč. hloubení výkopů 60x120cm, realizace beton. stabilizačních vrstev, štěrkové vrstvy, krycí fólie, hutnění materiálu, odvozu přebytečné zeminy)	bm	130,00			R-kalkulovaná
	PP		Kabelové lože 2-2 dle v.č. D.1.4.3.2 (vč. hloubení výkopů 60x120cm, realizace beton. stabilizačních vrstev, štěrkové vrstvy, krycí fólie, hutnění materiálu, odvozu přebytečné zeminy)					
	VV		Hloubení rýh nezapaž. Kabel. ručně, včetně urovnání dna, s ponech. výkopku 3m od okraje jámy, š. 600mm, hl. 1200mm v hornině 3; 130,00 bm		130,00			
	VV		130					
	VV		Pažení výkopu rýh příložené plně, do 2m; 312,00m2					
	VV		Pažení výkopu rýh příložené plně, do 2m; výměra: 130m*1,2m*2					
	VV		Dtto, odstranění; 312,00m2					
	VV		Rozepření stěn rýh ; 93,60m3					
	VV		Rozepření stěn rýh ; výměra: 130m*1,20*0,60					
	VV		Dtto, odstranění; 93,60m3					
	VV		Dtto, odstranění ; výměra: 130m*1,20*0,60					
	VV		Betonová stabilizace tl. 200mm-shodná jako ve stávající komunikaci a kolem vedení kabelů, 31,20m3					
	VV		výměra: 130m*2*0,20*0,60					
	VV		Provizorní zajištění inž. sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plast. prvků apod.,					
	VV		kabelů při křížení s kabelem a případně potrubím; 80ks					
	VV		Provizorní zajištění kabelů ve výkopišti při jejich souběhu, avšak při jejich souběhu; 130,0 bm					
	VV		Montáž trubek ochranných ulož. volně do rýhy ohebných, vnitřního průměru do 110mm+konce chráničky zapěnit, dodávka a montáž; 150,0 bm					
	VV		Zásyp kabel. rýh ručně včetně zhutnění po vrstvách a uložení výkopku do vrstev					
	VV		a urovnání povrchu š. 600mm hloubky do 1200 mm v hornině tř. 3; 130,00bm					
	VV		Přemístění (odvoz) horniny, případně suti a vybouraných hmot, vodorovné přemístění horniny včetně složení, jakékoliv třídy,					
	VV		při elektromontážích do 1000m na mezideponii a zpět na zásyp; 187,00m3					
	VV		výměra 130*0,60*1,20*2					
	VV		Montáž + dodávka , zemníčeho pásku FeZn Ø10mm; 130,00bm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Uložení+dodání výstražné folie z PVC šířky 250mm, položenou nad cihelným krytem kabelu viz vzorový řez - trasa1 - 1; 130,00bm					
VV			Zpětná úprava stávajícího povrchu-podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním					
VV			a s urovnáním horní plochy ze štěrkodrti, po zhutnění tl. 250 mm; 32,00m3					
VV			výměra: 130m*1,00m*0,25					
VV			Vodorovné přemístění výkopku na skládku do 10km, 38,10m3					
VV			výměra: (130*(0,20+0,25)+20,0*0,25)*0,60					
VV			Příplatek k vodorov. přemís.výkopku/sypaniny z hor. tíf. těžít. II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m ; cena .Kč/m3*10km; 38,10m3					
VV			Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce kód odpadu 17 05 04; 78,26t					
VV			Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce kód odpadu 17 05 04 , výměra: (130*(0,20+0,25)+20,0*0,25)*0,60)*2,054					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		130,00			
D B6			Demontáž a montáž kabelů na mole					
71	K	Pol1.6	Demontáž kabelů na mole a montáž nových kabelů na mole do stávajících chráničkových tras včetně souvisejících úprav mola (rozebrání povrchu mola,atd.) .Dodávka a montáž. Kompletní provedení	bm	29,00			
PP			Demontáž kabelů na mole a montáž nových kabelů na mole do stávajících chráničkových tras včetně souvisejících úprav mola (rozebrání povrchu mola, uložení demontovaných dílců do 200m na mezideponii a zpět, zpětná montáž dílců), výměra: cca (17+12)m. Dodávka a montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
D B7			Ostatní					
72	K	Pol1.7	Doplnění stávajícího stožáru L32 svorkovnicí včetně připojení nového LED reflektoru	ks	1,00			
PP			Doplnění stávajícího stožáru L32 svorkovnicí včetně připojení nového LED reflektoru. Dodávka + montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
73	K	Pol2.5	Připojení nového LED panelu, IP54. Dodávka a montáž. Kompletní provedení	ks	1,00			
PP			Připojení nového LED panelu, IP54. Dodávka a montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
74	K	Pol3.5	Podsvícení nového panelu LED diodami v matici vlepuje do jednotlivých písmen nápisu "PETROV" a symbolu kotvy, plocha pro písmena celkem cca 0,46 m2, plocha pro kotvu cca 0,15 m2. Dodávka a montáž. Kompletní provedení	ks	1,00			
PP			Podsvícení nového panelu LED diodami v matici vlepuje do jednotlivých písmen nápisu "PETROV" a symbolu kotvy, plocha pro písmena celkem cca 0,46 m2, plocha pro kotvu cca 0,15 m2. Včetně dodávky, montáže, pomocného a kotvicího materiálu, včetně zapojení a zprovoznění. Dodávka a montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
75	K	Pol4.5	Demontáž včetně přemístění, nové osazení a přepojení stávajícího stožáru L22 vč. přepojení stávající kamery a reproduktoru, Dodávka a montáž. Kompletní provedení	ks	1,00			
PP			Demontáž včetně přemístění, nové osazení a přepojení stávajícího stožáru L22 vč. přepojení stávající kamery a reproduktoru, včetně demontáže stožáru a kabelů ze stávajících tras, výkopu jam, pažení a rozeptění výkopu a jejich odstranění, přemístění horniny včetně složení jakékoliv třídy do 1000m na mezideponii a zpět na zásep, demontáže základu včetně odvozu na skládku, odvozu přebytkové zeminy na skládku, skládkovného, nové osazení stožáru včetně základu a kotvení, včetně zřízení bednění a odbednění, včetně hutnění podloží, hutněního šterkového lože, hutněního zásepů po vrstvách, zpětná úprava stávajícího povrchu-podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy ze šterkodrti, po zhutnění tl. 250 mm, zajištění výkopu, vše za účasti správce elektrické sítě. Dodávka a montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
76	K	Pol5.5	Demontáž včetně přemístění, nové osazení a přepojení stávajícího stožáru L23. Dodávka a montáž. Kompletní provedení	ks	1,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž včetně přemístění, nové osazení a přepojení stávajícího stožáru L23, včetně demontáže stožáru a kabelů ze stávajících tras, výkopu jam, pažení a rozeptění výkopu a jejich odstranění, přemístění horniny včetně složení jakékoliv třídy do 1000m na mezideponii a zpět na zásyp, demontáže základu včetně odvozu na skládku, odvozu přebytečné zeminy na skládku, skládkovného, nové osazení stožáru včetně základu a kotvení, včetně zřízení bednění a odstranění bednění, včetně hutnění podloží, hutněního štěrkového lože, hutněního zásypu po vrstvách, zpětná úprava stávajícího povrchu-podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy ze štěrkodrti, po zhutnění tl. 250 mm, zajištění výkopu, vše za účasti správce elektrické sítě. Dodávka a montáž. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
77	K	Pol6.4	Stavební přípomoc -včetně kabelového vedení do rozvaděčů a vedení instalací po konstrukcích a skrz konstrukce,(včetně drážkování, zapravení, vodotěsných prostupů), atd. a uvedení povrchů do pův. stavu. Kompletní provedení	kpl	1,00			
PP			Stavební přípomoc -včetně kabelového vedení do rozvaděčů a vedení instalací po konstrukcích a skrz konstrukce, (včetně drážkování, zapravení, vodotěsných prostupů), atd. a uvedení povrchů do pův. stavu. Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
78	K	Pol8.4	Revize el. zařízení, oživení a kompletní zkoušky	kpl	1,00			
PP			Revize el. zařízení a kompletní zkoušky					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
79	K	Pol9.3	Vyhledání a vytýčení stávajících kabel. tras a podzemních objektů	kpl	1,00			
PP			Vyhledání a vytýčení stávajících kabel. tras a podzemních objektů					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
80	K	Pol10.3	Podružný materiál	kpl	1,00			
PP			Podružný materiál					
VV			1		1,00			
VV			Typ kontraktu paušální					
VV			/					
VV			/					
VV			Poznámky všeobecné k celému rozpočtu pro všechny stavební objekty včetně profesí:					
VV			1) Soupis prací a dodávek je zpracován dle Vyhlášky 169 ze dne 12.05.2016					
VV			2) Neopominutelným podkladem pro ocenění je Projektová dokumentace.					
VV			3) Při oceňování díla stavební firmou je PD a TZ technicky i technologicky nadřazena soupisu prací a dodávek					
VV			s výkazem výměr. Zhotovitel díla odpovídá za to, že provedl kontrolu kompletnosti seznamu operací v "Soupise prací a					
VV			dodávek s výkazem výměr" a do své nabídky zahrnul veškeré					
VV			dodávky a kompletní provedení prací nutné k					
VV			provedení díla, které je předmětem smlouvy a bude schopno					
VV			plnit svoji funkci po dobu několika desítek let.					
VV			4) Hutnění kci nových i stávajících po demontáži. Kce pro					
VV			zpevnění hutnit po jednot. vrstvách dle PD a IGP k přísluš. SO					
VV			5) Detaily a podrobnosti dle PD a TZ					
VV			6) Likvidace kovových částí: Veškeré kovové části budou před					
VV			odvozem k prodeji zváženy a jich hmotnost zapsána					
VV			do Stavebního deníku. Následně budou odvezeny a prodány					
VV			jako druhotné suroviny do Kovošrotu za cenu platnou v den					
VV			prodeje. Jejich výtěžek bude odečten z faktu nebo poslán na					
VV			účet investora					
VV			ve výši platné v den prodeje.					
VV			7) Jednotková cena obsahuje přesun hmot, není-li uvedeno					
VV			samostatně.					
VV			8) Výměry jsou vykázány odměřením nebo změřeno digitálně					
VV			z výkresů PD k příslušnému SO					
VV			9) Spároveň dle PD					
VV			10) Zemní práce dle DP a IGP					
VV			11) Nedílnou součástí Soupisu prací a dodávek s výkazem					
VV			výměr					
VV			je Příloha č. 1 - Všeobecné podmínky k Soupisu prací a					
VV			dodávek.					
VV			12) Před započítáním prací budou ve spolupráci správců sítí					
VV			vytyčeny veškeré inženýrské sítě					
VV			13) V blízkosti inženýrských sítí budou veškeré práce					
VV			prováděny ručně.					
VV			14) Výměry budou upřesněny v realizační dokumentaci					
VV			15) Zpracování realizační dokumentace upřesňuje veškeré					
VV			návaznosti konstrukcí, detaily, s upřesněním rozměrů, kotevní					
VV			materiál atd.					
VV			16) DIO a dopravní dočasné značení je součástí VRN (vedlejší					
VV			rozpočtové náklady).					
VV			Návrh DIO a dočasného dopravního značení bude zpracován					
VV			zhotovitelem v dalším stupni PD.					
VV			17) Zemní práce, dodávky a montáže stavebních prací					
			(HSV+PSV) budou fakturovány dle skutečného provedení.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Více práce budou prováděny až po odsouhlasení investorem nebo jeho zástupcem.					
VV			18) Kóty a mocnosti uvedené v PD odpovídají vždy po zhutnění.					
VV			19) Přesuny hmot jsou započítány v ceně, není-li uvedeno jinak.					
VV			20) Oceňovat spolu s PD a TZ.					
VV			21) Zkratky : PD-projektová Dokumentace, TZ-Technická Zpráva, D-dodávka, M-montáž, D+M - dodávka a montáž, PC-plánovací cena, IGP-Inženýrsko Geologický Průzkum, VRN -Vedlejší Rozpočtové Náklady					
VV			22) Realizační dokumentace na kladečské výkresy bednění monolitických konstrukcí: Bednění monolitických konstrukcí musí být provedeno tak,					
VV			aby bylo dostatečně spolehlivé a aby účinkem celkového zatížení, které na ně bude působit, i ořesům při ukládání i hutnění betonu, nevznikla taková přetvoření, která by způsobila větší odchylky geometrických parametrů hotové betonové konstrukce, než povolují geometrické tolerance.					
VV			Bednění musí být dostatečně těsné, aby se při ukládání i hutnění bet. směsi					
VV			co možná nejvíce eliminovalo protékání jemné cementové malty spárami. Rovněž musí být provedeno tak,					
VV			aby je bylo možno postupně a bezpečně odstraňovat bez poškození vybetonovaných konstrukcí.					
VV			23) Specifikace dodávek a hlavního mont. materiálu včetně montáže, kotvení a pomocného materiálu.					
VV			24) Dodávka bude zhotovena na základě realizační a dílenské dokumentace zhotovitele, která bude odsouhlasena architektem					
VV			a projektantem části PD - budou zahrnuty veškeré materiály a kotvení (akceptace řešení zhotovitele architektem					
VV			nezbaví zhotovitele zodpovědnosti plynoucí ze záruk za výrobky, výrobních vlastností dodávky a bezvadnou funkčnost výrobků					
VV			jako celku). Kompletní provedení včetně dodávky, montáže, kotvení, pomocného materiálu, mechanizace, dopravy a zaměření.					
VV			Při použití této dok. pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci výběrového řízení budou na potřebné odborné úrovni,					
VV			nezbytné k dopracování realizační, výrobní a dílenské dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla a budou plně odpovědní za odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně potřebného materiálu,					
VV			nezbytného ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této projektové dokumentaci.					
VV			Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené z realizací díla					
VV			a to včetně těch, které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplynou z této projektové dokumentace.					
VV			Za případné chybějící položky v cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, plně odpovídá účastník výběrového řízení.					
VV			Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý účastník výběrového řízení podáním cenové nabídky.					
VV			Součet		1,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov
Objekt:
D.1 - SO 01 Provozní budova
Soupis:
D.1.4.4 - Elektro - Fotovoltaická elektrárna

KSO: CC-CZ: 112126
Místo: Datum: 28. 8. 2024
CZ-CPV: 45-7

Zadavatel: IČ:
Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR DIČ:
Uchazeč: IČ: 49971379
MSO servis spol. s r.o. DIČ: CZ49971379
Projektant: IČ:
Tomek architekti s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Viz Poznámky všeobecné k celému rozpočtu pro všechny stavební objekty včetně
profesí uvedené na konci rozpočtu.

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov
Objekt: D.1 - SO 01 Provozní budova
Soupis: **D.1.4.4 - Elektro - Fotovoltaická elektrárna**

Místo:
Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR
Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Datum: 28. 8. 2024
Projektant: Tomek architekti s.r.o.
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	[redacted]
M - Práce a dodávky M	[redacted]
21-M - Montáže silnoprůd	[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt: D.1 - SO 01 Provozní budova

Soupis: D.1.4.4 - Elektro - Fotovoltaická elektrárna

Místo: Datum: 28. 8. 2024

Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant: Tomek architekti s.r.o.

Uchazeč: MSO servis spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D M			Práce a dodávky M					
D 21-M			Montáže silnoproud					
1	K	Pol1	STRÍDAČ TŘÍFAZOVÝ 10 kW+BATERIE DLE MANUÁLU VÝROBCE	ks	1,00			
PP			STRÍDAČ TŘÍFAZOVÝ 10 kW+BATERIE DLE MANUÁLU VÝROBCE.					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
2	K	Pol2	ZAPOJENÍ OPTIMIZÉRU	ks	8,00			
PP			ZAPOJENÍ OPTIMIZÉRU. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
3	K	Pol3	MONTÁŽ NOSNÉ KONSTRUKCE PV PANELY	ks	22,00			
PP			MONTÁŽ NOSNÉ KONSTRUKCE PV PANELY. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
4	K	M210810057-0	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5x4 PEV	m	5,00			
PP			KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5x4 PEV. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
5	K	Pol4	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 1x6 VOL	m	50,00			
PP			KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 1x6 VOL. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
6	K	M210860201-0	KABEL SPEC JYTY -AL 2x1 VOLNE	m	70,00			
PP			KABEL SPEC JYTY -AL 2x1 VOLNE.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
7	K	Pol5	MONTÁŽ, VČETNĚ PŘESUNU +ZAPOJENÍ FOTOVOLTAICKÝ PANEL	ks	15,00			
PP			MONTÁŽ, VČETNĚ PŘESUNU +ZAPOJENÍ FOTOVOLTAICKÝ PANEL. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
8	K	Pol6	SOLÁRNÍ KABEL 4mm2 VOLNĚ	m	65,00			
PP			SOLÁRNÍ KABEL 4mm2 VOLNĚ. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
9	K	Pol7	ZAPOJENÍ KONEKTORU MC4	ks	12,00			
PP			ZAPOJENÍ KONEKTORU MC4. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
10	K	Pol8	ŽLAB 40X40 NÁSTĚNNÝ	m	15,00			
PP			ŽLAB 40X40 NÁSTĚNNÝ. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
11	K	Pol9	TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX 40MM	m	20,00			
PP			TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX 40MM. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
12	K	M210172208-0	MONTÁŽ SILOVÉHO ROZVADĚČE	ks	2,00			
PP			MONTÁŽ SILOVÉHO ROZVADĚČE. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
13	K	Pol10	NAPOJENÍ DO ROZVADĚČE +RH	ks	1,00			
PP			NAPOJENÍ DO ROZVADĚČE +RH. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	M210020301-0	ŽLAB KABEL NEREZOVÝ 40/20mm	m	25,00			
	PP		ŽLAB KABEL NEREZOVÝ 40/20mm. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
15	K	Pol11	EMERGENCY BUTTON SWITCH-BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ	ks	1,00			
	PP		EMERGENCY BUTTON SWITCH-BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
16	K	Pol12	RAPID SHUTDOWN (OPTIMIZÉR)	ks	8,00			
	PP		RAPID SHUTDOWN (OPTIMIZÉR). Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
17	K	Pol13	NOSNÝ SYSTÉM PV PANELŮ, SKLON 15 STUPNŮ, VČ. ZÁTĚŽE, VČ. DODÁVKY	ks	15,00			
	PP		NOSNÝ SYSTÉM PV PANELŮ, SKLON 15 STUPNŮ, VČ. ZÁTĚŽE, VČ. DODÁVKY. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
18	K	Pol14	STRÍDAČ TŘÍFÁZOVÝ HYBRID 10kW, VČETNĚ PŘÍSL.,VČETNĚ DODÁVKY	ks	1,00			
	PP		STRÍDAČ TŘÍFÁZOVÝ HYBRID 10kW, VČETNĚ PŘÍSL.,VČETNĚ DODÁVKY 5. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
19	K	Pol15	BATERIE 11,6 kWh, VČETNĚ DODÁVKY	ks	1,00			
	PP		BATERIE 11,6 kWh, VČETNĚ DODÁVKY.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
20	K	Pol16	ROZVADĚČ +RPV VČETNĚ DODÁVKY	ks	1,00			
	PP		ROZVADĚČ +RPV VČETNĚ DODÁVKY. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
21	K	Pol17	ROZVADĚČEČ +RDC VČETNĚ DODÁVKY	ks	1,00			
	PP		ROZVADĚČEČ +RDC VČETNĚ DODÁVKY. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
22	K	Pol18	FOTOVOLTAICKÝ PANEL 450Wp , VČ. DODÁVKY, VČ. PŘESUNU DO 3m	ks	15,00			
	PP		FOTOVOLTAICKÝ PANEL 450Wp , VČ. DODÁVKY, VČ. PŘESUNU DO 3m.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
23	K	Pol19	SOLÁRNÍ KABEL 4MM2 UV OCHRANA	m	65,00			
	PP		SOLÁRNÍ KABEL 4MM2 UV OCHRANA. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
24	K	Pol20	JYTY-O 2x1 UV STABILNÍ	m	70,00			
	PP		JYTY-O 2x1 UV STABILNÍ. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
25	K	Pol21	UTP 4x2x0,8	m	25,00			
	PP		UTP 4x2x0,8. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
26	K	Pol22	KABEL CU JADRO CYKY-J 5x1,5	m	5,00			
	PP		KABEL CU JADRO CYKY-J 5x1,5. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
27	K	Pol23	KABEL CU JADRO CYKY-J 5x4	m	5,00			
	PP		KABEL CU JADRO CYKY-J 5x4.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
28	K	Pol24	VODIČ H07V-K 6 žz	m	50,00			
	PP		VODIČ H07V-K 6 žz. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
29	K	Pol25	KONEKTOR MC4, SET	ks	12,00			
	PP		KONEKTOR MC4, SET. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
30	K	Pol26	KABELOVÝ ŽLAB NKZ 20x40 GALVANICKÝ ZINEK, VČ. MONTÁŽNÍHO MAT.	m	15,00			
	PP		KABELOVÝ ŽLAB NKZ 20x40 GALVANICKÝ ZINEK, VČ. MONTÁŽNÍHO MAT.Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
31	K	Pol27	TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX 40MM UV STABILNÍ	m	20,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX 40MM UV STABILNÍ. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný</i>					
32	K	Pol28	PODRUŽNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL K M21	kpl	1,00			
	PP		PODRUŽNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL K M21. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
33	K	HZS. Pol29	PŘÍPRAVNÉ A POMOCNÉ PRÁCE	hod	5,00			
	PP		PŘÍPRAVNÉ A POMOCNÉ PRÁCE MIMO SPECIFIKACI. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný</i>					
34	K	Pol30	Stavební přípomoc - včetně vedení instalací po konstrukcích a skrz konstrukce včetně zapravení (včetně vodotěsných prostupů), atd. a uvedení povrchů do pův. stavu. Kompletní provedení	kpl	1,00			
	PP		Stavební přípomoc - včetně vedení instalací po konstrukcích a skrz konstrukce včetně zapravení (včetně vodotěsných prostupů), atd. a uvedení povrchů do pův. stavu. Dodávka, montáž, Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální</i>					
35	K	HZS. Pol32	Výchozí revize elektro	hod	10,00			
	PP		Výchozí revize elektro. Kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný</i>					
36	K	HZS. Pol33	Předepsané zkoušky, zaškolení, zkušební provoz. Kompletní provedení	hod	5,00			
	PP		Předepsané zkoušky, zaškolení, zkušební provoz. Kompletní provedení					
	VV		5		5,00			
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		/					
	VV		/					
	VV		Poznámky všeobecné k celému rozpočtu pro všechny stavební objekty včetně profesí:					
	VV		1) Soupis prací a dodávek je zpracován dle Vyhlášky 169 ze dne 12.05.2016					
	VV		2) Neopominutelným podkladem pro ocenění je Projektová dokumentace.					
	VV		3) Při oceňování díla stavební firmou je PD a TZ technicky i technologicky nadřazena soupisu prací a dodávek					
	VV		s výkazem výměr. Zhotovitel díla odpovídá za to, že provedl kontrolu kompletnosti seznamu operací v "Soupise prací a					
	VV		dodávek s výkazem výměr" a do své nabídky zahrnul veškeré dodávky a kompletní provedení prací nutné k					
	VV		provedení díla, které je předmětem smlouvy a bude schopno plnit svoji funkci po dobu několika desítek let.					
	VV		4) Hutnění kci nových i stávajících po demontáži. Kce pro zpevnění hutnit po jednot. vrstvách dle PD a IGP k přísluš. SO					
	VV		5) Detaily a podrobnosti dle PD a TZ					
	VV		6) Likvidace kovových částí: Veškeré kovové části budou před odvozem k prodeji zváženy a jich hmotnost zapsána					
	VV		do Stavebního deníku. Následně budou odvezeny a prodány					
	VV		jako druhotné suroviny do Kovošrotu za cenu platnou v den prodeje. Jejich výtěžek bude odečten z faktu nebo poslán na					
	VV		účet investora ve výši platné v den prodeje.					
	VV		7) Jednotková cena obsahuje přesun hmot, není-li uvedeno samostatně.					
	VV		8) Výměry jsou vykážány odměřením nebo změřeno digitálně z výkresů PD k příslušnému SO					
	VV		9) Spároveň dle PD					
	VV		10) Zemní práce dle DP a IGP					
	VV		11) Nedílnou součástí Soupisu prací a dodávek s výkazem výměr					
	VV		je Příloha č. 1 - Všeobecné podmínky k Soupisu prací a dodávek.					
	VV		12) Před započítím prací budou ve spolupráci správců sítí vytyčeny veškeré inženýrské sítě					
	VV		13) V blízkosti inženýrských sítí budou veškeré práce prováděny ručně.					
	VV		14) Výměry budou upřesněny v realizační dokumentaci					
	VV		15) Zpracování realizační dokumentace upřesňuje veškeré návaznosti konstrukcí, detaily, s upřesněním rozměrů, kotevní materiál atd.					
	VV		16) DIO a dopravní dočasné značení je součástí VRN (vedlejší rozpočtové náklady).					
	VV		Návrh DIO a dočasného dopravního značení bude zpracován zhotovitelem v dalším stupni PD.					
	VV		17) Zemní práce, dodávky a montáže stavebních prací (HSV+PSV) budou fakturovány dle skutečného provedení. Více práce budou prováděny až po odsouhlasení investorem nebo jeho zástupcem.					
	VV		18) Kóty a mocnosti uvedené v PD odpovídají vždy po zhutnění.					
	VV		19) Přesuny hmot jsou započítány v ceně, není-li uvedeno jinak.					
	VV		20) Oceňovat spolu s PD a TZ.					
	VV		21) Zkratky : PD-projektová Dokumentace, TZ-Technická Zpráva, D-dodávka, M-montáž, D+M - dodávka a montáž,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			PC-plánovací cena, IGP-Inženýrsko Geologický Průzkum, VRN -Vedlejší Rozpočtové Náklady					
VV			22) Realizační dokumentace na kladečské výkresy bednění monolitických konstrukcí: Bednění monolitických konstrukcí					
VV			musí být provedeno tak,					
VV			aby bylo dostatečně spolehlivé a aby účinkem celkového zatížení, které na ně bude působit, i ořezům při ukládání i hutnění betonu, nevznikla taková přetvoření, která by způsobila větší odchylky geometrických parametrů hotové betonové konstrukce, než povolují geometrické tolerance. Bednění musí být dostatečně těsné, aby se při ukládání i hutnění bet. směsí					
VV			co možná nejvíce eliminovalo protékání jemné cementové malty spárami. Rovněž musí být provedeno tak,					
VV			aby je bylo možno postupně a bezpečně odstraňovat bez poškození vybetonovaných konstrukcí.					
VV			23) Specifikace dodávek a hlavního mont. materiálu včetně montáže, kotvení a pomocného materiálu.					
VV			24) Dodávka bude zhotovena na základě realizační a dílenské dokumentace zhotovitele, která bude odsouhlasena architektem					
VV			a projektantem části PD - budou zahrnuty veškeré materiály a kotvení (akceptace řešení zhotovitele architektem					
VV			nezbaví zhotovitele zodpovědnosti plynoucí ze záruk za výrobky, výrobních vlastností dodávky a bezvadnou funkčnost výrobků					
VV			jako celku). Kompletní provedení včetně dodávky, montáže, kotvení, pomocného materiálu, mechanizace, dopravy a zaměření.					
VV			Při použití této dok. pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci výběrového řízení budou na potřebné odborné úrovni,					
VV			nezbytné k dopracování realizační, výrobní a dílenské dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla a budou plně odpovědní za odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně potřebného materiálu,					
VV			nezbytného ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této projektové dokumentaci.					
VV			Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené z realizací díla					
VV			a to včetně těch, které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplynou z této projektové dokumentace.					
VV			Za případné chybějící položky v cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, plně odpovídá účastník výběrového řízení.					
VV			Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý účastník výběrového řízení podáním cenové nabídky.					
VV			Součet		5,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov
Objekt:
D.2 - SO 02 Zpevněné plochy, terénní úpravy, vegetační úpravy, přesuny prvků
vybavení
Soupis:
D.2 - D.2.01 až D.2.10

KSO:
Místo:
CZ-CPV: 45-7

Zadavatel:
Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR

Uchazeč:
MSO servis spol. s r.o.

Projektant:
Tomek architekti s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ: 112126
Datum: 28. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 49971379
DIČ: CZ49971379

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Viz Poznámky všeobecné k celému rozpočtu pro všechny stavební objekty včetně
profesí uvedené na konci rozpočtu.

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt: D.2 - SO 02 Zpevněné plochy, terénní úpravy, vegetační úpravy, přesuny prvků vybavení

Soupis: **D.2 - D.2.01 až D.2.10**

Místo:		Datum:	28. 8. 2024
Zadavatel:	Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR	Projektant:	Tomek architekti s.r.o.
Uchazeč:	MSO servis spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	
HSV - D.2 - SO 02 Zpevněné plochy, terénní úpravy, vegetační úpravy, přesuny prvků vyba	
1 - Přípravné práce	
2 - Zemní práce	
3 - Zpevněné plochy	
4 - Terénní schodiště	
5 - Vegetační úpravy - Výsadby	
6 - Nové prvky, přesuny prvků a demontáže prvků	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt: D.2 - SO 02 Zpevněné plochy, terénní úpravy, vegetační úpravy, přesuny prvků vybavení

Soupis: D.2 - D.2.01 až D.2.10

Místo: Datum: 28. 8. 2024

Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant: Tomek architekti s.r.o.

Uchazeč: MSO servis spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	D.2 - SO 02 Zpevněné plochy, terénní úpravy, vegetační úpravy, přesuny					
D		1	Přípravné práce					
1	K	11900141-R	Dodávka+provedení dočasné zajištění podzemních inž sítí	bm	103,00			R-kalkulovaná
PP		Dočasné zajištění - stávajících inženýrských sítí během výkopových prací, podél celé délky na pozemku, kompletní provedení, 103bm						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3						
VV		"cca:"(66+37)				103,00		
VV		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů,43bm						
VV		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů						
VV		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm, 30bm						
VV		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm						
VV		Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm, 30bm						
VV		Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm						
VV		Typ kontraktu měrný						
VV		Součet				103,00		
2	K	119002121	Dočasná konstrukce po dobu realizace - osazení a následné odstranění - Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu	ks	10,00			R-kalkulovaná
PP		Dočasná konstrukce po dobu realizace - osazení a následné odstranění - Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3						
VV		10				10,00		
VV		Dtto, avšak odstranění po realizaci , 10ks						
VV		Typ kontraktu paušální						
VV		Součet				10,00		
D		2	Zemní práce					
3	K	1211511R	Provedení sejmutí ornice a drnu, přemístění na skládku a skládkovné	m2	368,90			R-kalkulovaná
PP		Provedení sejmutí ornice a drnu, přemístění na skládku a skládkovné						
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3						
VV		Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně, s naložením a vodorovným přemístěním do 50 se složením na mezideponii						
VV		SO 02 - vegetační úpravy - parkový trávník						
VV		(7,0m*10,0m u šachet+25,0m*2,5m ke sloupkům +1,0m*4,6m+1,0m*1,00m u zídky+103,0m2 kolem průlehu)						
VV		241,1				241,10		
VV		(20,0m*4,2m svah u budovy)						
VV		84				84,00		
VV		záhony						
VV		(12,7m2+11,6m2+11,2m2+8,3m2)						
VV		43,8				43,80		
VV		Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek;368,90m2						
VV		SO 02 - vegetační úpravy - parkový trávník						
VV		(7,0m*10,0m u šachet+25,0m*2,5m ke sloupkům +1,0*4,6m+1,0*1,0 u zídky+103,0m2 kolem průlehu)						
VV		(20,0*4,2 svah u budovy)						
VV		záhony						
VV		(12,2m2+11,6m2+11,2m2+8,3m2)						
VV		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/ornice+drn z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ; 73,78m3						
VV		SO 02 - vegetační úpravy - parkový trávník						
VV		(7,0m*10,0m u šachet+25,0m*2,5m ke sloupkům +1,0*4,6m+1,0*1,0 u zídky+103,0m2 kolem průlehu)*0,2						
VV		(20,0*4,2 svah u budovy)*0,2						
VV		záhony						
VV		(12,2m2+11,6m2+11,2m2+8,3m2)*0,2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Příplatek k vodorovnému přemístění ornice/drn z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m ; cena(10km xKč)=Kč celkem, 73,78m3 SO 02 - vegetační úpravy - parkový trávník (7,0m*10,0m u šachet+25,0m*2,5m ke sloupkům +1,0*4,6m+1,0*1,0 u zídky+103,0m2 kolem průlehu)*0,2 (20,0*4,2 svah u budovy)*0,2 záhony (12,2m2+11,6m2+11,2m2+8,3m2)*0,2 Poplatek za uložení nekvalitní ornice+drn na recyklační skládce(skládkovné) kód 17 05 04; 147,56 t Typ kontraktu měrný Součet 368,90					
4	K	13111R	Provedení - Hloubení jam nezapažených, vodorovné přemístění a zásyp	m3	128,73			R-kalkulovaná
	PP		Provedení - Hloubení jam nezapažených, vodorovné přemístění a zásyp					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3 Hloubení jam nezapažených soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupina 1a2 ručně s naložením na dopravní prostředek zídka 2,30*6,65*1,0+ el.Sloupek 3,60*2,40*1,0+ lavičky (1,0*1,6*0,50)*6*2+vlajkové stožáry(3,0*3,0*0,90)*2*2+odpad. koš (2,20*2,20*0,60)*3+2 stožáry veř.osvětlení 2,60*2,60*1,0 *2*2+info. Tabule2,60*2,60*0,80*2+dopr. značka 2,60*2,60*0,80*3 128,73		128,73			
	VV		Vodorovné přemístění do 500mm výkopku z horniny tř.těžitelností I, skupiny 1-3, na mezideponii tam a zpět na zásyp, se složením výkopku a s rozhrnutím, 128,73m3					
	VV		zídka 2,30*6,65*1,0+ el. Sloupek 3,60*2,40*1,0+ lavičky (1,0*1,6*0,50)*6*2+vlajkové stožáry (3,0*3,0*0,90)*2*2+odpad. koš (2,20*2,20*0,60)*3+2 stožáry veř. Osvětlení 2,60*2,60*1,0 *2*2+info. tabule 2,60*2,60*0,80*2+dopravní značka 2,60*2,60*0,80*3					
	VV		Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů se zhutněním po vrstvách ručně, 128,73m3					
	VV		zídka 2,30*6,65*1,0+ el. Sloupek 3,60*2,40*1,0+ lavičky (1,0*1,6*0,50)*6*2+vlajkové stožáry (3,0*3,0*0,90)*2*2+odpad. koš (2,20*2,20*0,60)*3+2 stožáry veř. Osvětlení 2,60*2,60*1,0 *2*2+info. tabule 2,60*2,60*0,80*2+dopravní značka 2,60*2,60*0,80*3					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		128,73			
5	K	13995R	Provedení, bourání kčí z betonu, vodorovný přesun, skládkovné	m3	4,23			R-kalkulovaná
	PP		Provedení, bourání kčí z betonu, vodorovný přesun, skládkovné					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3 Bourání kčí v hloubených vykopávkách z betonu prostého strojně, 4,23m3 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného lavičky (0,30*0,80*0,30)*6+vlajkové stožáry (0,70*0,70*0,70)*2+odpad. koš (0,40*0,40*0,40)*2+2 stožáry veř Osvětlení 0,60*0,60*1,00 *2+info. tabule 0,60*0,60*0,60*2+dopravní značka 0,60*0,60*0,60*2 4,23		4,23			
	VV		Vodorovné přemístění do 10000m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4+5 (beton+zemina), 4,23m3					
	VV		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku beton) / sypaniny z horniny tř. těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m (10km xKč/1000m)=Kč 4,23 m3					
	VV		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku (beton)/sypaniny z horniny tř. II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m (10km xKč/1000m)=Kč celkem					
	VV		Poplatek za uložení stavebního odpadu (beton) na recyklační skládce (skládkovné) z betonu pod kódem 17 01 01; 10,99 t					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		4,23			
6	K	171152501	Zhutnění podloží po odtěžení zeminy pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných na min. 45MPa/m2 viz IGP	m2	151,06			CS ÚRS 2024 02

PP

Zhutnění podloží po odtěžení zeminy pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných na min. 45MPa/m2 viz IGP

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152501

P

Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, IGP

VV

pod přemístěné prvky

VV

2,3*6.65+2,60*2.0+(1*1,6)*6*2+(3*3)*2*2+(2,2*2,2)*3+2,6*2,6*2*2+2,6*2,6*2+2,6*2,6*3

151,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet	151,06				
7	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	18,00			CS ÚRS 2024 02
PP			Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku po dobu realizace - zřízení a odstranění po realizaci					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119004111					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu měrný					
8	K	271532-R	Dodávka+provedení - Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm, hutněno po vrstvách max. 10cm, s rozprostřením, vlhčením a zhutněním včetně kameniva	m3	2,03			R-kalkulovaná
PP			Dodávka+provedení - Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm, hutněno po vrstvách max. 10cm, s rozprostřením, vlhčením a zhutněním včetně kameniva					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, IGP					
VV			(zídka 4,65*0,30+el. Sloupek 1,60*0,4+lavičky					
VV			(0,30*0,80)*6+vlažkové stožáry (0,70*0,70)*2+odpad. Koš					
VV			(0,40*0,40)+2 stožáry vef. Osvětlení 0,60*0,60 *2+info. tabule					
VV			0,60*0,60+dopravní značka 0,60*0,60*3)*0,30 m					
VV			(po zhutnění))*2,054 přepočteno koeficientem množství ; 4,17					
VV			t					
VV			(4,65*0,3+1,6*0,4+(0,3*0,8)*6+(0,7*0,7)*2+ (0,4*0,4)+0,6*0,6					
VV			*2+0,6*0,6+0,6*0,6*3)*0,3					
VV			Kamenivo těžené hrubé frakce 16/32; 4,17t					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet					
			2,03					
9	K	11310R	Provedení - vytrhání obrub včetně lože a očištění, rozebrání dlažeb a očištění a vodorovné přemístění všech rozebraných prvků	m2	155,10			R-kalkulovaná
PP			Provedení - vytrhání obrub včetně lože a očištění, rozebrání dlažeb a očištění a vodorovné přemístění všech rozebraných prvků					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02-D.2.09					
VV			Vytrhání obrub chodníkových ležatých včetně betonového lože k dalšímu použití a naložení na dopravní prostředek, 72,0bm					
VV			SO 02 u nově přesunutých laviček +u napojení na stoku					
VV			kanalizace+přechody povrchů					
VV			14,5m +2,5+6,0+7,0					
VV			u nové budovy ; 42,0m					
VV			Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího					
VV			materiálu, 72,0bm					
VV			SO 02 u nově přesunutých laviček +u napojení na stoku					
VV			kanalizace+přechody povrchů					
VV			14,5m++2,5+6,0+7,0					
VV			u nové budovy ; 42,0m					
VV			Rozebrání dlažeb ze zámkových betonových dlaždic					
VV			komunikací pro pěší ručně včetně lože (roztřídění) a					
VV			Rozebrání dlažeb ze zámkových betonových dlaždic					
VV			komunikací pro pěší ručně včetně lože (roztřídění) a					
VV			naložení na dopravní prostředek (k dalšímu použití);					
VV			155,10m2					
VV			SO 02					
VV			u nově umístěných stolků + podél vytrhaného obrubníku+u					
VV			napojení na stoku kanalizace					
VV			14,0m2+14,0m*1,0m+6,00m*2,0m					
VV			40,00					
VV			u nové budovy					
VV			115,10					
VV			Očištění dlaždic betonových zámkových z rozebraných					
VV			dlaždic ručně ; 155,10m2					
VV			SO 02					
VV			u nově umístěných stolků + podél vytrhaného obrubníku+u					
VV			napojení na stoku kanalizace					
VV			14,0m2+14,0m*1,0m+6,00m*2,0m					
VV			u nové budovy					
VV			115,1m2					
VV			Vodorovné přemístění betonových dlaždic do 1km, se					
VV			složením, na mezideponii ke (zpětnému použití), 40,33t					
VV			SO 02					
VV			u nově umístěných stolků + podél vytrhaného obrubníku+u					
VV			napojení na stoku kanalizace					
VV			14,0m2+14,0m*1,0m+6,00m*2,0m					
VV			u nové budovy					
VV			115,1m2					
VV			Vodorovné přemístění betonových obrub chodníkové do 1km,					
VV			se složením na mezideponii ke zpětnému použití, 16,56 t					
VV			SO 02					
VV			u nově přesunutých laviček					
VV			14,5m+2,5m+6,0m+7,0m					
VV			u nové budovy ; 42,0m					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet					
			155,10					
10	K	113107R	Provedení - odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2, asfaltového koberce, včetně vodorovné dopravy na skládku a skládkovné	m2	243,00			R-kalkulovaná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Provedení - odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2, asfaltového koberce, včetně vodorovné dopravy na skládku a skládkovné					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02-D.2.09</i>					
VV			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravn					
VV			SO 02					
VV			výkopy pro elektro, kanalizaci a vodovod					
VV			(15+52)*2,5+5*3,5+(24+5)*2		243,00			
VV			Odvoz asfaltového koberce na skládku do 1km, 53,46t					
VV			SO 02					
VV			výkopy pro elektro, kanalizaci a vodovod					
VV			(15,0+52,0)*2,5m+5,0*3,5m+(24,0+5,0)*2,0m ; 53,46t					
VV			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů do 20km, (cena:Kč/km*20km), 53,46t					
VV			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu					
VV			zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02; 53,46t					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		243,00			
11	K	113107R.1	Provedení - odstranění pojižděné komunikace z mechanicky zpevněného kameniva, strojně, do tl. 350 mm plochy přes 200m2 ; k dalšímu použití do násypů včetně podkladu z kameniva, vodorovné dopravy a zásypu včetně vodorovného přemístění	m2	346,15			R-kalkulovaná
PP			Provedení - odstranění pojižděné komunikace z mechanicky zpevněného kameniva, strojně, do tl. 350 mm plochy přes 200m2 ; k dalšímu použití do násypů včetně podkladu z kameniva, vodorovné dopravy a zásypu včetně vodorovného přemístění					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02-D.2.09</i>					
VV			SO 02					
VV			podél svahu					
VV			(25*3,5)		87,50			
VV			u nové budovy					
VV			258,65		258,65			
VV			Odstranění podkladu z kameniva drceného, strojně, do tl. 350 mm plochy přes 200m2 ; k dalšímu použití do násypů; 258,65m2					
VV			SO 02 u nové budovy					
VV			Dtto, avšak do tl. 300 plochy přes 50 do 200m2 s naložením; 487,35m2					
VV			SO 02					
VV			podél svahu po zámkové dlažbě+u napojení na stoku kanalizace					
VV			115,1m2+14,0m2+14,0m*1,0m+6,0m*2,0m = 155,10m2					
VV			pod asfaltovým povrchem					
VV			(15,0+52,0)*2,5+5,0*3,5+(24,0+5,0)*2,0=243,00m2					
VV			pod MZK					
VV			25,5*3,5=89,25m2					
VV			Vodorovná doprava suti tam a zpět ze sypkých materiálů do cca 300m*2 na meziskládku a k dalšímu použití do násypů(vzdálenost určí zástupce investora); 130,82t					
VV			SO 02					
VV			podél svahu po zámkové dlažbě+u napojení na stoku kanalizace					
VV			(115,1m2+14,0m2+14,0m*1,0m+6,0*2,0+28,3m2 ke skladům+11,6m2 k cyklostezce+ 10,6m2 pod lavičky)*0,05m*2,054 =21,12t					
VV			pod asfaltovým povrchem					
VV			((15,0+52,0)*2,5+5,0*3,5+(24,0+5,0)*2,0)*0,22*2,054=109,81					
VV			Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním z materiálu ze souvrství pod zpevněnými plochami; 63,74m3					
VV			SO 02					
VV			podél svahu po zámkové dlažbě+u napojení na stoku kanalizace					
VV			(115,1m2+14,0m2+14,0m*1,0m+6,0*2,0+28,3m2 ke skladům+11,6m2 k cyklostezce+ 10,6m2 pod lavičky)*0,05m=10,28m3					
VV			pod asfaltovým povrchem					
VV			((15,0+52,0)*2,5+5,0*3,5+(24,0+5,0)*2,0)*0,22=53,46					
VV			Vodorovné přemístění do 10000m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4+5 (kamenivo drcené); 186,25m3					
VV			SO 02					
VV			podél svahu po zámkové dlažbě					
VV			(115,1m2+14,0m2+14,0*1,0+6,0*2,0)*0,20-					
VV			(115,1m2+14,0m2+14,0m*1,0m+6,0*2,0+28,3m2 ke skladům+11,6m2 k cyklostezce+ 10,6m2 pod lavičky)*0,05m=20,74m3					
VV			pod asfaltovým povrchem					
VV			((15,0+52,0)*2,5+5,0*3,5+(24,0+5,0)*2,0)*0,4=43,74m3					
VV			pod MZK					
VV			25,5*3,5*0,35+258,65m2*0,35)=121,77m3					
VV			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku (kamenivo drcené)/sypaniny z horniny tř. těžiteln. II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m					
VV			(10km xKč/1000m)=Kč celkem; 186,25m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poplatek za uložení na recyklační skládce zeminy a kamení zatřídění do Katalogu odpadů pod kódem 170504; 336,45t					
			VV podél svahu po zámkové dlažbě ((115,1m2+14,0m2+14,0*1,0+6,0*2,0)*0,20- (115,1m2+14,0m2+14,0m*1,0m+6,0*2,0+28,3m2 ke skladům+11,6m2 k cyklostezce+ 10,6m2 pod lavičky)*0,05m)*2,054 pod asfaltovým povrchem VV ((15,0+52,0)*2,5+5,0*3,5+(24,0+5,0)*2,0)*0,4*2,054t VV pod MZK VV 25,5*3,5*0,35+258,65m2*0,35)*2,054t VV Typ kontraktu měrný VV Součet		346,15			
12	K	182251101	Svahování terénu strojně	m2	84,00			CS ÚRS 2024 02
	PP		Svahování terénu strojně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182251101					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02-D.2.09					
	VV		SO 02					
	VV		svahy kolem budovy					
	VV		20,0*4,2		84,00			
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		84,00			
13	K	2289600-R	Demontáž stožárů veřejného osvětlení včetně betonových základků , vodorovné přemístění do 200m, se složením, na mezideponii k dalšímu použití. Kompletní provedení	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		Demontáž stožárů veřejného osvětlení včetně betonových základků , vodorovné přemístění do 200m, se složením, na mezideponii k dalšímu použití. Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02-D.2.09					
	VV		SO 02					
	VV		2		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
14	K	2289600-R.1	Demontáž stožárů vlnkových včetně betonových základků , vodorovné přemístění do 200m, se složením, na mezideponii k dalšímu použití. Kompletní provedení	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		Demontáž stožárů vlnkových včetně betonových základků , vodorovné přemístění do 200m, se složením, na mezideponii k dalšímu použití. Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02-D.2.09					
	VV		SO 02					
	VV		2		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
15	K	2289600-R.2	Demontáž laviček včetně betonových základků , vodorovné přemístění do 200m, se složením, na mezideponii k dalšímu použití. Kompletní provedení	ks	3,00			R-kalkulovaná
	PP		Demontáž laviček včetně betonových základků , vodorovné přemístění do 200m, se složením, na mezideponii k dalšímu použití. Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02-D.2.09					
	VV		SO 02					
	VV		3		3,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		3,00			
16	K	2289600-R.3	Demontáž odpadkového koše včetně betonových základků , vodorovné přemístění do 200m, se složením, na mezideponii k dalšímu použití. Kompletní provedení	ks	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Demontáž odpadkového koše včetně betonových základků , vodorovné přemístění do 200m, se složením, na mezideponii k dalšímu použití. Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02-D.2.09					
	VV		SO 02					
	VV		1		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		1,00			
17	K	2283203-R	Demontáž informační tabule včetně betonových základků , vodorovné přemístění do 200m, se složením, na mezideponii k dalšímu použití. Kompletní provedení	ks	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Demontáž informační tabule včetně betonových základků , vodorovné přemístění do 200m, se složením, na mezideponii k dalšímu použití. Kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02-D.2.09					
	VV		SO 02					
	VV		1		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		1,00			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18		K	2100400-R	Demontáž dopravní značky včetně betonových základků , vodorovné přemístění do 200m, se složením, na mezideponii k dalšímu použití. Kompletní provedení	ks	1,00			R-kalkulovaná
		PP		Demontáž dopravní značky včetně betonových základků , vodorovné přemístění do 200m, se složením, na mezideponii k dalšímu použití. Kompletní provedení					
		P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02-D.2.09					
		VV		SO 02					
		VV		1		1,00			
		VV		Typ kontraktu paušální					
		VV		Součet		1,00			
		D	3	Zpevněné plochy					
19		K	181252R	Provedení - Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním na min. 45MPa/m2 viz IGP včetně geotextilie	m2	629,35			R-kalkulovaná
		PP		Provedení - Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním na min. 45MPa/m2 viz IGP včetně geotextilie					
		P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02-D.2.09					
		VV		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním na min. 45MPa/m2 viz IGP					
		VV		SO 02					
		VV		podél svahu po zámkové dlažbě					
		VV		115,1m2+14,0m2+14,0m*1,0m+6,0m*2,0+28,3m2 ke skladům+11,6m2 k cyklostezce+ 10,6m2 pod lavičky		205,60			
		VV		205,6					
		VV		pod asfaltovým povrchem					
		VV		(15,0+52,0)*2,5+5,0*3,5+(24,0+5,0)*2,0		243,00			
		VV		pod MZK					
		VV		25,5*3,5+15,0*2,0+(29,0+12,0+14,5)*1,0		174,75			
		VV		pod schodištěm					
		VV		2*3		6,00			
		VV		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2; 629,350m2					
		VV		SO 02					
		VV		podél svahu po zámkové dlažbě					
		VV		115,1m2+14,0m2+14,0m*1,0m +6,0m*2,0m+28,3m2 ke skladům+11,6m2 k cyklostezce+ 10,6m2 pod lavičky					
		VV		pod asfaltovým povrchem					
		VV		(15,0+52,0)*2,5+5,0*3,5+(24,0+5,0)*2,0; m2					
		VV		pod MZK					
		VV		25,5*3,5+15,0*2,0+(29,0+12,0+14,5)*1,0; m2					
		VV		pod schodištěm					
		VV		2*3; m2					
		VV		Typ kontraktu měrný					
		VV		Součet		629,35			
20		K	596212R	Dodávka a provedení - Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, včetně zámkové dlažby+podklad z kameniva	m2	205,60			R-kalkulovaná
		PP		Dodávka a provedení - Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 včetně zámkové dlažby+podklad z kameniva. Viz skladba A a skladba B					
		P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02-D.2.09					
		VV		SO 02					
		VV		podél svahu pro zámkovou dlažbu					
		VV		115,1m2+14,0m2+14,0m*1,0m+6,0*2,0+28,3m2 ke skladům+11,6m2 k cyklostezce+ 10,6m2 pod lavičky		205,60			
		VV		205,60					
		VV		dlažba zámková tvaru 100x200x80mm přírodní, shodná se stávající; 78,50m2					
		VV		dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní					
		VV		SO 02					
		VV		podél svahu pro zámkovou dlažbu					
		VV		14,0m2+14,0m*1,0m+28,3m2 ke skladům+11,6m2 k cyklostezce+ 10,6m2 pod lavičky					
		VV		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm, frakce 0-32, třída A, geobuňky, včetně dodávky a montáže; 205,60m2					
		VV		SO 02					
		VV		podél svahu pro zámkovou dlažbu					
		VV		115,1m2+14,0m2+14,0m*1,0m+6,0*2,0+28,3m2 ke skladům+11,6m2 k cyklostezce+ 10,6m2 pod lavičky					
		VV		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm, frakce 16-32, třída A, včetně montáže. Kompletní provedení; 205,60m2					
		VV		SO 02					
		VV		podél svahu pro zámkovou dlažbu					
		VV		115,1m2+14,0m2+14,0m*1,0m+6,0*2,0+28,3m2 ke skladům+11,6m2 k cyklostezce+ 10,6m2 pod lavičky					
		VV		Typ kontraktu měrný					
		VV		Součet		205,60			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	56495R	Dodávka a provedení - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32, tl. 150mm včetně dodávky a montáže. Kompletní provedení včetně podkladu ze šterkodrti. Viz skladba C	m2	173,00			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka a provedení - Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32, tl. 150mm včetně dodávky a montáže. Kompletní provedení včetně podkladu ze šterkodrti. Viz skladba C					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02-D.2.09</i>					
	VV		Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32, tl. 150mm včetně dodávky a montáže					
	VV		SO 02					
	VV		podél svahu a nového objektu					
	VV		25*3,5+15,0*2,0+(29,0+12,0+14,5)*1,0		173,00			
	VV		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm, jednomletka ŠDB 0/63, třída B, včetně dodávky a montáže; 173,00 m2					
	VV		SO 02					
	VV		podél svahu a nového objektu					
	VV		25*3,5+15*2+(29+12+14,5)*1; m2					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		173,00			
22	K	5771R	Dodávka+provedení - skladba E asfaltový povrch včetně podkladních kcí	m2	248,80			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka+provedení - skladba E asfaltový povrch včetně podkladních kcí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02-D.2.09</i>					
	VV		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného					
	VV		asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		SO 02					
	VV		výkop v asfaltovém povrchu					
	VV		(15,0+52,0)*2,5+5,0*3,5+(24,0+5,0)*2,2		248,80			
	VV		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného					
	VV		asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm, 248,80m2					
	VV		SO 02					
	VV		výkop v asfaltovém povrchu					
	VV		(15,0+52,0)*2,5+5,0*3,5+(24,0+5,0)*2,2; m2					
	VV		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm; 248,80m2					
	VV		SO 02					
	VV		výkop v asfaltovém povrchu					
	VV		(15,0+52,0)*2,5+5,0*3,5+(24,0+5,0)*2,2; m2					
	VV		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním					
	VV		SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm; 248,80m2					
	VV		SO 02					
	VV		výkop v asfaltovém povrchu					
	VV		(15,0+52,0)*2,5+5,0*3,5+(24,0+5,0)*2,2; m2					
	VV		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2; 248,80m2					
	VV		SO 02					
	VV		výkop v asfaltovém povrchu					
	VV		((15,0+52,0)*2,5+5,0*3,5+(24,0+5,0)*2,2); m2					
	VV		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2; 497,60m2					
	VV		SO 02					
	VV		výkop v asfaltovém povrchu					
	VV		((15,0+52,0)*2,5+5,0*3,5+(24,0+5,0)*2,2)*2; m2					
	VV		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm, ŠDA 0/63, třída B, včetně dodávky a montáže; 248,80m2					
	VV		SO 02					
	VV		výkop v asfaltovém povrchu					
	VV		((15,0+52,0)*2,5+5,0*3,5+(24,0+5,0)*2,2); m2					
	VV		Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze skelných vláken, 248,80m2					
	VV		SO 02					
	VV		výkop v asfaltovém povrchu					
	VV		((15,0+52,0)*2,5+5,0*3,5+(24,0+5,0)*2,2); m2					
	VV		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl.do 50 mm;					
	VV		202,00bm					
	VV		SO 02					
	VV		výkop v asfaltovém povrchu					
	VV		((15,0+52,0)*2+5,0*2+(24,0+5,0)*2); m2					
	VV		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou					
	VV		asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry; 202,00bm					
	VV		SO 02					
	VV		výkop v asfaltovém povrchu					
	VV		((15,0+52,0)*2+5,0*2+(24,0+5,0)*2); m2					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		248,80			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	9191R	Dodávka+provedení - Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm včetně utěsnění dilatací zálivkou+svislé spáry	m	57,00			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka+provedení - Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm včetně utěsnění dilatací zálivkou+svislé spáry					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02-D.2.09					
	VV		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	VV		podél obrub					
	VV		45,00+5,00+1,00+3,00+3,00		57,00			
	VV		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla					
	VV		v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm; 57,00bm					
	VV		Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 mm; 57,0bm					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		57,00			
24	K	916R	Dodávka+provedení - Osazení zahradního obrubníku do betonového s ložem tl. 200 mm z betonu prostého tř. C 25/30 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 25/30 a silničního obrubníku	m	71,30			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka+provedení - Osazení zahradního obrubníku do betonového s ložem tl. 200 mm z betonu prostého tř. C 25/30 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 25/30 a silničního obrubníku					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02-D.2.09					
	VV		Osazení zahradního obrubníku do betonového s ložem tl. 200 mm z betonu prostého tř. C 25/30 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 25/30					
	VV		SO 02					
	VV		u laviček, u budovy, u vstupy do skladů, u cyklostezky, přechody ze zpevněných povrchů u výkopů					
	VV		(16,0+4,3+3,0+2,0+2,5+14,0+2,5+6,0+7,0)		57,30			
	VV		obrubník betonový zahradní 500x50x200mm; 58,446bm					
	VV		Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s					
	VV		posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	VV		SO 02					
	VV		u laviček, u budovy, u vstupy do skladů, u cyklostezky, přechody ze zpevněných povrchů u výkopů					
	VV		57,30*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou					
	VV		stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého; 14bm					
	VV		SO 02 u budovy					
	VV		14,00		14,00			
	VV		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm; 14,28bm					
	VV		SO 02 u budovy					
	VV		14,0m*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		71,30			
25	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	611,35			CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02-D.2.09					
	VV		SO 02					
	VV		podél svahu po zámkové dlažbě					
	VV		115,1m2+14,0m2+14,0m*1,0m+28,3m2 ke skladům+11,6m2 k cyklostezce+ 10,6m2 pod lavičky					
	VV		193,60		193,60			
	VV		pod asfaltovým povrchem					
	VV		(15,0+52,0)*2,5+5,0*3,5+(24,0+5,0)*2,0		243,00			
	VV		pod MZK					
	VV		25,5*3,5+15,0*2,0+(29,0+12,0+14,5)*1,0		174,75			
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		611,35			
D	4		Terénní schodiště					
26	K	4303R	Dodávka+provedení-Schodišťové konstrukce+rampy ze žebetonu,bez výztuže,stupně,schodnice,ramena, podesty s nosníky tř.C 25/30, tl.min.150mm včetně bednění podest,osazování a dodávky bet.stupňů+ podklad pod dlažbu z betonu a kameniva+utěsnění spar	m3	2,00			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka+provedení-Schodišťové konstrukce+rampy ze žebetonu,bez výztuže,stupně,schodnice,ramena, podesty s nosníky tř.C 25/30, tl.min.150mm včetně bednění podest,osazování a dodávky bet.stupňů+ podklad pod dlažbu z betonu a kameniva+utěsnění spar					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02-D.2.09</i>					
VV			Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30, tl. min. 150mm					
VV			SO 02					
VV			terénní schodiště					
VV			1,0m2*2,0m					
VV			"cca:"2,00		2,00			
VV			Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení; 4,28m2					
VV			SO 02					
VV			terénní schodiště					
VV			1,0m2*2+0,1425*2,0*8					
VV			Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění; 4,28m2					
VV			SO 02					
VV			terénní schodiště					
VV			1,0m2*2+0,1425*2,0*8					
VV			Osazování schodišťových stupňů betonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku; 16,0bm					
VV			SO 02					
VV			terénní schodiště					
VV			2,0m*8					
VV			betonový schod. stupeň prefabrikovaný cca 2000 x400x140 mm, bílý beton, povrch upraven tryskáním,					
VV			nenasákavý, spáry vyplněny vodovzdornou a mrazuvzdornou spárovací hmotou; 16,0bm					
VV			SO 02					
VV			terénní schodiště					
VV			2,0m*8					
VV			Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého; 6,40m2					
VV			SO 02					
VV			terénní schodiště					
VV			0,4m*2,0m*8ks					
VV			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm, frakce 0-32, třída A, včetně dodávky a montáže; 7,0m2					
VV			SO 02					
VV			terénní schodiště					
VV			3,5m*2,0m					
VV			Utěsnění spar těsnícím trvale pružným silikonovým tmelem odolný proti UV záření, barva šedá, vč. dodávky materiálu; 18,0bm					
VV			SO 02					
VV			terénní schodiště					
VV			2,0m*9=18,00					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		2,00			

D	5	Vegetační úpravy - Výsadby						
27	K	181,1-R	Dodávka+provedení - Úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a odpadu, (pokud jsou horní vrstvy utužené pojezdem mechanizace, oddělení půdy oráním/rytím) , rozprostření ornice, plošná úprava terénu, zatravnění a ohumusování, jutová síť	m2	368,90			R-kalkulovaná

PP			Dodávka+provedení - Úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a odpadu, (pokud jsou horní vrstvy utužené pojezdem mechanizace, oddělení půdy oráním/rytím) , rozprostření ornice, plošná úprava terénu, zatravnění a ohumusování, jutová síť					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02</i>					
VV			Úprava terénu, odstranění nesourod. zbytků a odpadu, (pokud jsou horní vrstvy utužené pojezdem mechanizace, oddělení půdy oráním/rytím)					
VV			SO 02 - vegetační úpravy - parkový trávník					
VV			(7,0m*10,0m u šachet+25,0m*2,5m ke sloupkům					
VV			+1,0*4,6m+1,0*1,0 u zídky+103,0m2 kolem průlehu)					
VV			241,1		241,10			
VV			(20,0*4,2 svah u budovy)					
VV			84		84,00			
VV			záhony					
VV			(12,2m2+11,6m2+11,2m2+8,3m2)					
VV			43,8		43,80			
VV			Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně, 368,90m2					
VV			SO 02 - vegetační úpravy - parkový trávník					
VV			(7,0m*10,0m u šachet+25,0m*2,5m ke sloupkům					
VV			+1,0*4,6m+1,0*1,0 u zídky+103,0m2 kolem průlehu)					
VV			(20,0*4,2 svah u budovy)					
VV			záhony					
VV			(12,2m2+11,6m2+11,2m2+8,3m2)					
VV			Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2					
VV			při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 ; 84,00m2					
VV			SO 02 - vegetační úpravy - parkový trávník					
VV			(20,0*4,2 svah u budovy)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Zemina pro terénní úpravy - ornice					
VV			zemina pro terénní úpravy - ornice; 2,91t					
VV			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02					
VV			SO 02 - vegetační úpravy					
VV			záhony					
VV			(12,2m2+11,6m2+11,2m2+8,3m2)*0,15*1,6+strom 1,5m3*1,6					
VV			Přepočtené koeficientem množství					
VV			Zemina pro terénní úpravy - ornice					
VV			Zemina pro terénní úpravy - ornice, dle receptury pro					
VV			vegetační úpravy - parkový trávník (ornice : křemičitý písek					
VV			fr. 0-4 mm 2:1); 52,02t					
VV			SO 02 - vegetační úpravy - parkový trávník					
VV			(7,0m*10,0m u šachet+25,0m*2,5m ke sloupkům					
VV			+1,0*4,6m+1,0*1,0 u zídky+103,0m2 kolem průlehu)*0,10*1,6					
VV			Přepočtené koeficientem množství					
VV			(20,0*4,2 svah u budovy)*0,10*1,6 Přepočtené koeficientem					
VV			množství					
VV			Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu					
VV			bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2					
VV			při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na					
VV			svahu do 1:5; 284,90m2					
VV			SO 02 - vegetační úpravy - parkový trávník					
VV			(7,0m*10,0m u šachet+25,0m*2,5m ke sloupkům					
VV			+1,0*4,6m+1,0*1,0 u zídky+103,0m2 kolem průlehu)					
VV			záhony					
VV			(12,2m2+11,6m2+11,2m2+8,3m2)					
VV			Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a dodávky					
VV			materiálů, zapravení semene do půdy, uvalcování, zavlažení;					
VV			1. seč ; 325,10m2					
VV			SO 02 - vegetační úpravy - parkový trávník					
VV			(7,0m*10,0m u šachet+25,0m*2,5m ke sloupkům					
VV			+1,0*4,6m+1,0*1,0 u zídky+103,0m2 kolem průlehu)					
VV			(20,0*4,2 svah u budovy)					
VV			Jutová síť protierozní, 500g/m2, kotvící prvky - dřevěné kolíky,					
VV			kotvení á 1 m, dodávka a montáž , kompletní provedení ;					
VV			95,60m2					
VV			SO 02 - vegetační úpravy - parkový trávník					
VV			(20,0*4,2 svah u budovy)+záhon 11,60m2					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		368,90			
28	K	181351103	Dodávka+provedení -rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně, dodávka zeminy, mulč drčené kamenivo,svahování násypů, jamky pro výsadbu,	m2	47,80			R-kalkulovaná

PP Dodávka+provedení -rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně, dodávka zeminy, mulč drčené kamenivo,svahování násypů, jamky pro výsadbu,

P Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02

VV Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

VV SO 02 - vegetační úpravy

VV záhony

VV (12,2m2+11,6m2+11,2m2+8,3m2+strom 2,0*2,0)

VV (12,6+11,6+11,3+8,3+2*2)

VV Zemina pro terénní úpravy - vegetační substrát tl. 150mm VÚ 1, VÚ 4, VÚ 5- 13,48t

VV zemina pro terénní úpravy - vegetační substrát tl. 150mm, dle receptury pro vegetační úpravy (ornice : kompost : štěrť fr. 0-16 mm : písek 1:1:1:1

VV SO 02 - vegetační úpravy - záhony

VV (12,2m2+11,2m2+8,3m2)*0,15*1,9 Přepočtené koeficientem množství

VV Zemina pro terénní úpravy - vegetační substrát tl. 150mm VÚ 2, VÚ 3, 4,45t

VV zemina pro terénní úpravy - vegetační substrát tl. 150mm, dle receptury pro vegetační úpravy (ornice : kompost : písek 1:1:1)

VV SO 02 - vegetační úpravy - záhony

VV (11,6m2+2,0*2,0)*0,15*1,9 Přepočtené koeficientem množství

VV Mulč drčené lomové kamenivo, fr. 4-16 mm a 63-125 mm (3:1), tl. 50-80 mm, bodové doplnění větší frakce

VV kameniva pro okrasný efekt, dodávka a montáž , kompletní provedení ; 43,80m2

VV SO 02 - vegetační úpravy

VV záhony

VV (12,2m2+11,6m2+11,2m2+8,3m2)

VV Svahování násypů ručně; 127,30m2

VV Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hromadě

VV SO 02 - vegetační úpravy

VV (20,0*4,2 svah u budovy+ (záhony

VV 12,2m2+11,6m2+11,2m2+8,3m2))

VV Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5; 280,0ks

VV Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3

VV Vysoké okrasné trávy a ostatní výsadby

VV 280ks

VV substrát pro trávníky VL; 0,70m3

VV substrát pro trávníky VL

VV 280*0,0025 Přepočtené koeficientem množství

47,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 ; 241,0m2					
VV			rozvojová péče					
VV			(7,0m*10,0m u šachet+25,0m*2,5m ke sloupkům					
VV			+1,0*4,6m+1,0*1,0 u zídky+103,0m2 kolem průlehu)					
VV			Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2 ; 127,30m2					
VV			rozvojová péče					
VV			(20,0*4,2 svah u budovy)+(12,2m2+11,6m2+11,2m2+8,3m2)					
VV			Typ kontraktu měrný					
VV			Součet		47,80			
29	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	280,00			CS ÚRS 2024 02
PP			Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102211					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02					
VV			Vysoké okrasné trávy a ostatní výsadby					
VV			280		280,00			
VV			Typ kontraktu paušální					
VV			Součet		280,00			
30	M	020,1-R	<i>Deschampsia caespitosa 'Schottland', K9</i>	kus	49,00			R-položka
PP			Deschampsia caespitosa 'Schottland', , K9					
VV			záhon VÚ - 1					
VV			8		8,00			
VV			záhon VÚ - 2					
VV			13		13,00			
VV			záhon VÚ - 4					
VV			28		28,00			
VV			Typ kontraktu paušální					
VV			Součet		49,00			
31	M	020,2-R	<i>Sesleria autumnalis, K9</i>	kus	41,00			R-položka
PP			Sesleria autumnalis, K9					
VV			záhon VÚ - 1					
VV			14		14,00			
VV			záhon VÚ - 2					
VV			27		27,00			
VV			Typ kontraktu paušální					
VV			Součet		41,00			
32	M	020,3-R	<i>Crocus mix, cibule, hnízdo 6 ks, krokus bílá, žlutá fialová</i>	kus	24,00			R-položka
PP			Crocus mix, cibule, hnízdo 6 ks, krokus bílá, žlutá fialová					
VV			záhon VÚ - 1					
VV			24		24,00			
VV			Typ kontraktu paušální					
VV			Součet		24,00			
33	M	020,4-R	<i>Salvia nemorosa 'Caradonna', K11</i>	kus	10,00			R-položka
PP			Salvia nemorosa 'Caradonna', K11					
VV			záhon VÚ - 1					
VV			10		10,00			
VV			Typ kontraktu paušální					
VV			Součet		10,00			
34	M	020,5-R	<i>Lavandula angustifolia 'Hidcote Superior', K10,5</i>	kus	19,00			R-položka
PP			Lavandula angustifolia 'Hidcote Superior', K10,5					
VV			záhon VÚ - 1					
VV			7		7,00			
VV			záhon VÚ - 2					
VV			12		12,00			
VV			Typ kontraktu paušální					
VV			Součet		19,00			
35	M	020,6-R	<i>Leucanthemum x superbum 'Snowcap', K11</i>	kus	6,00			R-položka
PP			Leucanthemum x superbum 'Snowcap', K11					
VV			záhon VÚ - 1					
VV			6		6,00			
VV			Typ kontraktu paušální					
VV			Součet		6,00			
36	M	020,7-R	<i>Artemisia schmidtiana 'Silver Mound', K9</i>	kus	10,00			R-položka
PP			Artemisia schmidtiana 'Silver Mound', K9					
VV			záhon VÚ - 1					
VV			10		10,00			
VV			Typ kontraktu paušální					
VV			Součet		10,00			
37	M	020,8-R	<i>Rudbeckia fulgida 'Goldsturm', K9</i>	kus	6,00			R-položka
PP			Rudbeckia fulgida 'Goldsturm', K9					
VV			záhon VÚ - 1					
VV			6		6,00			
VV			Typ kontraktu paušální					
VV			Součet		6,00			
38	M	020,9-R	<i>Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster', K9</i>	kus	33,00			R-položka
PP			Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster', K9					
VV			záhon VÚ - 4					
VV			33		33,00			
VV			Typ kontraktu paušální					
VV			Součet		33,00			
39	M	020,10-R	<i>Festuca amethystina, K9</i>	kus	8,00			R-položka
PP			Festuca amethystina', K9					
VV			záhon VÚ - 5					
VV			8		8,00			
VV			Typ kontraktu paušální					
VV			Součet		8,00			
40	M	020,11-R	<i>Sedum kamtschaticum, K9</i>	kus	14,00			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Sedum kamtschaticum, K9					
	VV		záhon VÚ - 5					
	VV		14		14,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		14,00			
41	M	020,12-R	Festuca valesiaca 'Buddy Blue', K9	kus	20,00			R-položka
	PP		Festuca valesiaca "Buddy Blue", K9					
	VV		záhon VÚ - 5					
	VV		20		20,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		20,00			
42	M	020,13-R	Paronychia kapela ssp.serpyllifolia, K9	kus	40,00			R-položka
	PP		Paronychia kapela ssp.serpyllifolia', K9					
	VV		záhon VÚ - 5					
	VV		40		40,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		40,00			
43	K	020,14-R	Prunus aviaum, velikost 20-25, celikost zemního balu 70 cm / 250 kg, vysokokmen, + hloubení výsadbové jámy cca 1-1,5 m3, ukotvení dřeviny třemi kůly s příčkou, ukotvení dřeviny podzemním kotvením do obvodu kmene cca 25 cm,	kus	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Prunus aviaum, velikost 20-25, celikost zemního balu 70 cm / 250 kg, vysokokmen, + hloubení výsadbové jámy cca 1-1,5 m3, po obvodu balu tablety hnojiva s pozvolným uvolňováním živin a dlouhodobou účinností (ref. Silvamix, 10 tableta = 100 g/strom), ukotvení dřeviny třemi kůly s příčkou, výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jámy se zalitím, ukotvení dřeviny podzemním kotvením do obvodu kmene cca 25 cm, dodání sady pro kotvení za kořenový bal do obvodu kmene 20 cm, zasypaní balu substrátem (ornice : kompost : písek 1:1:1), srovnávací řez po výsadbě, zhotovení obalu kmene z rákosové rohože, ochrana báze kmene proti poranění při kosení trávníku, zhotovení závlahové mísy o průměru 1,2 m, Dodávka + montáž, kompletní provedení					
	P		Poznámka k položce: záhon VÚ - 3 Typ kontraktu paušální					
44	K	181,4-R	Lemovka - ocelová pásovina 100x5 mm, oddělení plochy výsadeb od ostatních povrchů, zde pouze ve směru k trávníku, + kotvicí prvky - roxory, d. 400 mm, kotvení á 1,5 m	bm	21,30			R-kalkulovaná
	PP		Lemovka - ocelová pásovina 100x5 mm, oddělení plochy výsadeb od ostatních povrchů, zde pouze ve směru k trávníku, + kotvicí prvky - roxory, d. 400 mm, kotvení á 1,5 m					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02					
	VV		záhony					
	VV		7,6+5,2+7,0+1,5		21,30			
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		21,30			
45	K	185802R	Dodávka a provedení - Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,03			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka a provedení - Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02					
	VV		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
	VV		Vysoké okrasné trávy a ostatní výsadby					
	VV		290*0,0001		0,03			
	VV		hnojivo - tablety s pozvolným uvolňováním, ref. Silvamix, 1 tableta = 10 g/rostlina, dodávka a aplikace, kompletní provedení, 2,90kg					
	VV		hnojivo - tablety s pozvolným uvolňováním, ref. Silvamix, 1 tableta = 10 g/rostlina, dodávka a aplikace, kompletní provedení					
	VV		záhony					
	VV		0,85+0,52+0,1+0,61+0,82; kg					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		0,03			
46	K	181,5-R	Okrasné velké ploché kameny velikosti cca 400-800 mm u nápisu, dodávka a montáž, kompletní provedení 10ks	ks	10,00			R-kalkulovaná
	PP		Okrasné velké ploché kameny velikosti cca 400-800 mm u nápisu, dodávka a montáž, kompletní provedení 10ks					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02					
	VV		VÚ5					
	VV		10		10,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		10,00			
47	K	184911R	Dodávka a provedení-Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 a dodávka kůry mulčovací	m2	4,00			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka a provedení-Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 a dodávka kůry mulčovací					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02					
	VV		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, zamulčování závlahové mísy,					
	VV		VÚ3					
	VV		2,0*2,0		4,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		kůra mulčovací VL, 1,0m3					
	VV		kůra mulčovací VL					
	VV		Typ kontraktu měrný					
	VV		Součet		4,00			
48	K	181,6-R	Rákosová rohož - ochrana kmene, ochrana kmene proti UV záření a okusu, výška min. 1,5 m, chránička báze kmene- ochrana báze kmene před poškozením při kosení strunovou sekačkou, kůlový kotevní systém - 3 kůly, příčky, úvazky, spojovací materiál)	ks	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Rákosová rohož - ochrana kmene, ochrana kmene proti UV záření a okusu, výška min. 1,5 m, chránička báze kmene- ochrana báze kmene před poškozením při kosení strunovou sekačkou, kůlový kotevní systém - 3 kůly, příčky, úvazky, spojovací materiál (dřevěný kůl frézovaný s fazetou a špicí, v. 3 m, ø 8 cm, příčka d. 50 cm, ø 8 cm)					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02</i>					
	VV		VÚ3		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		1,00			
49	K	181,7-R	Dokončovací práce záhony- dosadba případných výpadků,zálivka rostlin (5l/rostitin, 5x ročně),vypleťtí v letním období (2x ročně),řez levandule(Lavandula angustifolia 'Hidcote Superior')pro zachování tvaru a podporu kvetení(2x ročně III-IV a VI-VIII),	kpl	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Dokončovací práce záhony- dosadba případných výpadků, zálivka rostlin (5l/rostitin, 5x ročně), vypleťtí záhonu v letním období (2x ročně), řez levandule (Lavandula angustifolia 'Hidcote Superior') pro zachování tvaru a podporu kvetení (2x ročně III-IV a VI-VIII), před zimou pak svázat do snopu vysokých travin, odstranění suché hmoty ze záhonů na jaře před rašením (III).					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02</i>					
	VV		1,00		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		1,00			
50	K	181,8-R	Rozvojová péče 3 roky (záhony): dosadba výpadků, zálivka rostlin (5 l/m2,3x ročně,za suchého a horkého počasí rozdělit do dvou dávek), ošetření rostlin (vypleťtí 2x ročně), hnojivem , řez levandule pro kvetení (2x ročně), před zimou svázat traviny,	kpl	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Rozvojová péče 3 roky (záhony): dosadba případných výpadků, zálivka rostlin (5 l/m2, 3x ročně, v případě dlouhotrvajícího suchého a horkého počasí rozdělit do dvou dávek), ošetření vysazených rostlin (vypleťtí 2x ročně), hnojení půdy umělým hnojivem na široko (III, 30 g/m2), řez levandule (Lavandula angustifolia 'Hidcote Superior') pro zachování tvaru a podporu kvetení (2x ročně III-IV a VI-VIII), před zimou pak svázat do snopu vysoké traviny, odstranění suché hmoty ze záhonů na jaře před rašením (III).					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02</i>					
	VV		Typ kontraktu paušální					
51	K	181,9-R	Udržovací péče : zálivka za suchého a horkého počasí (5 l/m2), ošetření(vypleťtí 2x ročně), hnojení na široko (III, 30 g/m2), řez levandule pro kvetení (2x ročně), před zimou svázat traviny	kpl	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Udržovací péče (záhony): zálivka pouze v případě dlouhotrvajícího suchého a horkého počasí (5 l/m2), ošetření vysazených rostlin (vypleťtí 2x ročně), hnojení půdy umělým hnojivem na široko (III, 30 g/m2), řez levandule (Lavandula angustifolia 'Hidcote Superior') pro zachování tvaru a podporu kvetení (2x ročně III-IV a VI-VIII), před zimou pak svázat do snopu vysoké traviny , odstranění suché hmoty ze záhonů na jaře před rašením (III).					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02</i>					
	VV		Typ kontraktu paušální					
52	K	181,10-R	Dokončovací péče : zalití trávníku (5 l/m2/den, IV-X, za teplých suchých dnů rozdělit do dvou dávek), pokosení trávníku (IV-IX), hnojení trávníku Cererit, 2x, IV-X, 3 kg/m2), vypleťtí trávníku.Rozvojová péče: pokosení trávníku (IV-IX).Udržovací péče.	kpl	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Dokončovací péče (trávník): zalití trávníku (5 l/m2/den, IV-X, za teplých suchých dnů rozdělit do dvou dávek), pokosení trávníku (IV-IX, 1. seč při výšce 8-10 mm, zkrátit o max. 1/3, po 1. seči možný dosev), hnojení trávníku umělým hnojivem na široko (ref. Cererit, 2x, IV-X, 3 kg/m2), vypleťtí trávníku po výsevu (léto). Rozvojová péče: pokosení trávníku (IV-IX). Udržovací péče: pokosení trávníku (IV-IX).					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02</i>					
	VV		Typ kontraktu paušální					
53	K	181,11-R	Dokončovací péče (strom): zalití rostlin vodou (40 l/rostlina, 5x ročně nebo instalace zavlažovacího vaku), ošetření vysazených dřevin (vypleťtí 2x, odstranění poškozených částí dřevin), doplnění mulče do závlahové mísy, pravidelná kontrola kotvení.	kpl	1,00			R-kalkulovaná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dokončovací péče (strom): zalití rostlin vodou (40 l/rostlina, 5x ročně nebo instalace zavlažovacího vaku), ošetření vysazených dřevin (vypletí 2x, odstranění poškozených a odumřelých částí dřevin), doplnění mulče do závlahové mísy (pokud je třeba), pravidelná kontrola kotvení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
54	K	181,12-R	Rozvojová péče: zalití rostlin vodou (20 l/rostlina, 3x ročně nebo instalace zavlažovacího vaku), (ref. Silvamix, 10 tableta = 100 g/strom), doplnění mulče do závlahové mísy , výchovný řez jednou za 2-3 roky, pravidelná kontrola kotvení.	kpl	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Rozvojová péče: zalití rostlin vodou (20 l/rostlina, 3x ročně nebo instalace zavlažovacího vaku), po obvodu balu zašlápnout těsně pod povrch půdy tablety hnojiva s pozvolným uvolňováním živin a dlouhodobou účinností (ref. Silvamix, 10 tableta = 100 g/strom), doplnění mulče do závlahové mísy (pokud je třeba), kontrola vývoje koruny – výchovný řez jednou za 2-3 roky (10 let po výsadbě), pravidelná kontrola kotvení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
55	K	181,13-R	Udržovací péče: zalití rostlin vodou (20 l/rostlina, pouze v případě suchých period), pravidelně řez zdravotní řez zdravotní , pravidelná kontrola kotvení, odstranění kotvení a ochrany kmene 3 roky po výsadbě, bude kontrolou zjištěno dobře ujaté, dosev trávníku.	kpl	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Udržovací péče: zalití rostlin vodou (20 l/rostlina, pouze v případě výskytu dlouhých suchých period), pravidelně řez zdravotní (jednou za 5-10 let, dle potřeby), pravidelná kontrola kotvení, odstranění kotvení a ochrany kmene cca 3 roky po výsadbě, kdy bude kontrolou zjištěno, že jsou dřeviny dobře ujaté, s odstraněním kotvení zrušení závlahové mísy, dosev trávníku.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
	D	6	Nové prvky, přesuny prvků a demontáže prvků					
56	K	900,1-R	Dodávka + montáž sjednocujícího architektonického prvku - zídka z režného cihelného zdiva s betonovým soklem, výška 625 mm, délka 4650 mm, šířka 300 mm, vazáková vazba, horní vrstva naštorc, cihly plně pálené, 290 x 140 x 65 mm	ks	1,00			R-kalkulovaná
	PP		(například z cihelny Zlín, Malenovice), spáry šířky 10 mm, spárovací hmota červená. Spárování horní plochy pomocí "Pantlovačky". Viditelný železobetonový sokl výšky 100 mm, pohledový beton. Železobetonový základový pas 4,65*0,30*1,095m, BETON C20/25 - XC2 (CZ, F.1), XF2, XD2, XA1. OČEL B 500B (10505 R), KRYTÍ 50 MM, 4x Ø R10, délka 4550 mm, tlminíky Ø R8, délka 2200 mm, á 250 mm, 18 ks. Včetně zřízení bednění a odbednění. Na betonovém základu je hydroizolační stěrka 0,40m x 4,650m (ref. výrobek FDS mapelastic). Včetně odvozu přebytečné zeminy na skládku + skládkovné. Vedení elektroinstalací v zídce v chrániče průměr 40 mm dl. cca 30m + kabeláž včetně instalací (např. trať). Vedení elektroinstalací v chrániče v základu, vodotěsně utěsněno. Instalace nápisu a logo kotvy + světelná plastická písmena. Kotvení každého písmena samostatně. Kotva je mírně zapuštěna do zídky. Kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02, D.2.09</i>					
	VV		1		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		1,00			
57	K	900,1.1-R	Nápis "PETROV" a logo kotvy viz. vizualizace v TZ (kotva je mírně zapuštěna do zídky) - světelná plastická písmena (samostatná), 3D písmo s prosvětlenou čelní stranou připevněnou pomocí profilu, každé písmeno kotveno samostatně.	ks	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Nápis "PETROV" a logo kotvy viz. vizualizace v TZ (kotva je mírně zapuštěna do zídky) - světelná plastická písmena (samostatná), 3D písmo s prosvětlenou čelní stranou připevněnou pomocí profilu, každé písmeno kotveno samostatně, bez viditelného kotvení, dodavatel navrhne provedení, aby byla zajištěna prostorová tuhost a odolnost vůči poškození, materiál boxu - hliník, barevnost boxu RAL 9007, čelní plocha: prosvětlený materiál PMMA (plexiglass) RAL 9016 dopravní bílá, podsvětlení led diodami (matrice) 4000K, výška písma 500 mm, font Trebuchet MS. Dodávka a montáž, kompletní provedení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02, D.2.09</i>					
	VV		1		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		1,00			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58		K	900,1.2-R	Nápis "VÍTEJTE NA BAŤOVĚ KANÁLE" - 2D písmo připevněné pomocí profilů, bez viditelného kotvení, materiál hliník nebo ocel, barevnost RAL 9016 dopravní bílá, výška písma 180 mm, font Trebuchet MS. Dodávka a montáž, kompletní provedení	ks	1,00			R-kalkulovaná
		PP		Nápis "VÍTEJTE NA BAŤOVĚ KANÁLE" - 2D písmo připevněné pomocí profilů, bez viditelného kotvení, materiál hliník nebo ocel, barevnost RAL 9016 dopravní bílá, výška písma 180 mm, font Trebuchet MS. Dodávka a montáž, kompletní provedení					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02, D.2.09</i>					
		VV		1,00		1,00			
		VV		Typ kontraktu paušální					
		VV		Součet		1,00			
59		K	900,2-R	Dodávka + montáž sloupku pro rozvaděče NN - dvě rozvaděčové skříně OCEP 600 x 900 x 250 mm jsou obezděny režným zdívem - sloupek z režného cihelného zdiva s betonovým soklem, výška 1670 mm, délka 1580 mm, šířka 400 mm,	ks	1,00			R-kalkulovaná
		PP		vazáková vazba, horní vrstva naštorc, cihly plně pálené, 290 x 140 x 65 mm (například z cihelny Zlín, Malenovice), spáry šířky 10 mm, spárovací hmota červená. Viditelný železobetonový sokl výšky 100 mm, pohledový beton. Železobetonový základový pas 1,580*0,30*1,10m, BETON C20/25 - XC2 (CZ, F.1), XF2, XD2, XA1. OCEL B 500B (10505 R), KRYTÍ 50 MM, 4x Ø R10, délka 1480 mm, třmínky Ø R8, délka 2300 mm, á 250 mm, 6 ks. Včetně zřízení bednění a odbednění. Na betonovém základu je hydroizolační stěrka 0,40m x 1,60m (ref. výrobek FDS mapelastic). Včetně odvozu přebytečné zeminy na skládku + skládkovné. Vedení elektroinstalací v chráničkách průměr 80 mm, ohebné plastové tvrzené trubky, dl. 1,40bm x 4ks. Napojení na chráničku podzemního vedení kopoflex průměru 110mm s překryvem, zapěněno. Oplechování zídky, z hliníkového plechu, barevnost RAL 7016 antracitová šedá matná, šířka 450 mm, délka 1650 mm, ve spádu 3% včetně kotvicí a podkladní konstrukce. Dvířka rozvaděče (2ks), velikost cca 600x900mm jsou opatřeny povrchovou úpravou s finální barevností RAL 7016 antracitová šedá matná. Hliníkový pohledový profil cca v. 900mm x š. cca 100mm mezi dvířky rozvaděče opatřený povrchovou úpravou s finální barevností RAL 7016 antracitová šedá matná. Kompletní provedení					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02, D.2.10</i>					
		VV		1,00		1,00			
		VV		Typ kontraktu paušální					
		VV		Součet		1,00			
60		K	900,3-R	Přemístění a montáž na nové místo stávající lavičky do nové polohy. Náklady přepravu, uskladnění a montáž lavičky na nové místo, nový betonový základ 300 x 300 x 800 mm, beton C12/15 – 2 ks /1 lavička, včetně zřízení bednění a odbednění,	ks	3,00			R-kalkulovaná
		PP		Přemístění a montáž na nové místo stávající lavičky do nové polohy. Náklady přepravu, uskladnění a montáž lavičky na nové místo, nový betonový základ 300 x 300 x 800 mm, beton C12/15 – 2 ks /1 lavička, chemická kotva M8x 165 mm - 3x2 = 6ks /1 lavička, kotvení pod dlažbou - bude upřesněno po odhalení kotvení a založení stávajících prvků. Včetně odvozu přebytečné zeminy na skládku + skládkovné.Kompletní provedení .					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02, D.2.10</i>					
		VV		3		3,00			
		VV		Typ kontraktu paušální					
		VV		Součet		3,00			
61		K	900,4-R	Přemístění a montáž stávajícího vlajkového stožáru do nové polohy. Náklady přepravu, uskladnění a montáž vlajkového stožáru na nové místo, nový betonový základ cca 700 x 700 x 700 mm, beton C12/15 /1 stožár, včetně zřízení bednění a odbednění,	ks	2,00			R-kalkulovaná
		PP		Přemístění a montáž stávajícího vlajkového stožáru do nové polohy. Náklady přepravu, uskladnění a montáž vlajkového stožáru na nové místo, nový betonový základ cca 700 x 700 x 700 mm, beton C12/15 /1 stožár, chemická kotva M12x 165mm - 4ks /1 stožár, kotvení pod dlažbou - bude upřesněno po odhalení kotvení a založení stávajících prvků. Včetně odvozu přebytečné zeminy na skládku + skládkovné.Kompletní provedení .					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02, D.2.10</i>					
		VV		2		2,00			
		VV		Typ kontraktu paušální					
		VV		Součet		2,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	900,5-R	Přemístění a montáž stávajícího odpadového koše do nové polohy. Náklady přepravu, uskladnění a montáž odpadového koše na nové místo, nový betonový základ cca 400 x 400 x 400 mm, beton C12/15, včetně zřízení bednění a odbednění.	ks	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Přemístění a montáž na nové místo stávajícího odpadového koše do nové polohy. Náklady přepravu, uskladnění a montáž odpadového koše na nové místo, nový betonový základ cca 400 x 400 x 400 mm, beton C12/15, chemická kotva M12x 165 mm - 4ks, kotvení pod dlažbou - bude upřesněno po odhalení kotvení a založení stávajícího prvku. Včetně odvozu přebytečné zeminy na skládku + skládkovné.Kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02, D.2.10</i>					
	VV		1		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		1,00			
63	K	900,6-R	Přemístění a montáž stávajícího stožáru veřejného osvětlení do nové polohy. Oceněno viz SO 01 - D.1.4.3 Elektro	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		Přemístění a montáž stávajícího stožáru veřejného osvětlení do nové polohy. Oceněno viz SO 01 - D.1.4.3 Elektro					
	VV		2		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
64	K	900,7-R	Přemístění a montáž stávající informační tabule do nové polohy. Náklady na přepravu, uskladnění a montáž informační tabule na nové místo, nový betonový základ cca 600 x 600 x 600 mm, beton C12/15mm, včetně zřízení bednění a odbednění.	ks	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Přemístění a montáž stávající informační tabule do nové polohy. Náklady na přepravu, uskladnění a montáž informační tabule na nové místo, nový betonový základ cca 600 x 600 x 600 mm, beton C12/15mm, chemická kotva M12x 165 - 8ks, kotvení pod dlažbou - bude upřesněno po odhalení kotvení a založení stávajícího prvku. Včetně odvozu přebytečné zeminy na skládku + skládkovné.Kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02, D.2.10</i>					
	VV		1		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		1,00			
65	K	900,8-R	Přemístění a montáž stávající dopravní značky do nové polohy. Náklady na přepravu, uskladnění a montáž dopravní značky na nové místo, nový betonový základ cca 600 x 600 x 600 mm, beton C12/15, včetně zřízení bednění a odbednění.	ks	1,00			R-kalkulovaná
	PP		Přemístění a montáž stávající dopravní značky do nové polohy. Náklady na přepravu, uskladnění a montáž dopravní značky na nové místo, nový betonový základ cca 600 x 600 x 600 mm, beton C12/15, chemická kotva M12x 165 mm- 4ks, kotvení pod dlažbou - bude upřesněno po odhalení kotvení a založení stávajícího prvku. Včetně odvozu přebytečné zeminy na skládku + skládkovné.Kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02, D.2.10</i>					
	VV		1,00		1,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		1,00			
66	K	900,9-R	Dodávka a montáž nové dopravní značky. Náklady na dodávku, dopravu a montáž značky "C 7a - Stezka pro chodce", "C14a - Jiný příkaz – Cyklisto sesedni z kola" a " C7b - konec pěší stezky" nový betonový základ cca 600 x 600 x 600 mm, beton C12/15.	ks	2,00			R-kalkulovaná
	PP		Dodávka a montáž nové dopravní značky do nové polohy. Náklady na dodávku, dopravu a montáž značky "C 7a - Stezka pro chodce", "C14a - Jiný příkaz – Cyklisto sesedni z kola" a " C7b - konec pěší stezky" na nové místo, nový betonový základ včetně bednění a odbednění cca 600 x 600 x 600 mm, beton C12/15, chemická kotva M12x 165mm - 4ks, kotvení pod dlažbou. Umístěno na novém typovém sloupku. Dodávka a montáž, včetně dopravy, manipulace, kotvení, zemních prací včetně výkopu zeminy, hutněného štěrkového podsypu min. tl.100mm, zajištění výkopu a zpětného zásypu s hutněním. Včetně odvozu přebytečné zeminy na skládku + skládkovné.Kompletní provedení.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02, D.2.10</i>					
	VV		2,00		2,00			
	VV		Typ kontraktu paušální					
	VV		Součet		2,00			
67	K	900,10-R	Dodávka + montáž stolku, zinkovaná ocelová nosná konstrukce opatřená nástřikem práškového vypalovacího laku, stolová deska z vysokotlakého laminátu, kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí.	ks	4,00			R-kalkulovaná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Stolky – Barva RAL 5017 dopravní modrá - 2 ks, Stolky – Barva RAL 6024 Dopravní zelená - 2 ks, nový betonový základ 400 x 400 x 400 mm, beton C12/15 – 4ks, včetně zřízení bednění a odbednění, chemická kotva M12x 165mm - 4 x 4 = 16 ks kotvení pod dlažbou. Dodávka a montáž, včetně dopravy, manipulace, kotvení, zemních prací včetně výkopu zeminy, hutněního šterkového podsypu min. tl.100mm, zajištění výkopu a zpětného zásypu s hutněním. Doprava montážní čty v předstihu pro přípravu betonových základů. Včetně odvozu přebytečné zeminy na skládku + skládkovné.Kompletní provedení .					
		PP						
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02,					
		VV	4,00		4,00			
		VV	Typ kontraktu paušální					
		VV	Součet		4,00			
68	K	900,11-R	Dodávka + montáž stoličky, zinkovaná ocelová nosná konstrukce opatřená nástřikem práškového vypalovacího laku, sedák z vysokotlakého laminátu, kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí.	ks	28,00			R-kalkulovaná
		PP	Stoličky – Barva RAL 5017 dopravní modrá - 14 ks, Stoličky – Barva RAL 6024 Dopravní zelená - 14 ks nový betonový základ 400 x 400 x 400 mm, beton C12/15 – 28ks, včetně zřízení bednění a odbednění. chemická kotva M12x 165 mm - 4 x 28 = 112 ks kotvení pod dlažbou. Dodávka a montáž, včetně dopravy, manipulace, kotvení, zemních prací včetně výkopu zeminy, hutněního šterkového podsypu min. tl.100mm, zajištění výkopu a zpětného zásypu s hutněním. Doprava montážní čty v předstihu pro přípravu betonových základů.Včetně odvozu přebytečné zeminy na skládku + skládkovné.Kompletní provedení .					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02,					
		VV	28,00		28,00			
		VV	Typ kontraktu paušální					
		VV	Součet		28,00			
69	K	900,12-R	Stojan na kola umožňující opření a zamknutí rámu kola ke stojanu. Ocelová zinkovaná konstr. opatřená nástřikem práškového vypalovacího laku, barevnost RAL 7016 Antracitová šedá. Kotveno do betonového základu. Nový betonový základ 870 x 350 x 350 mm.	ks	1,00			R-kalkulovaná
		PP	Stojan na kola umožňující opření a zamknutí rámu kola ke stojanu. Ocelová zinkovaná konstrukce opatřená nástřikem práškového vypalovacího laku, barevnost RAL 7016 Antracitová šedá. Kotveno do betonového základu. Nový betonový základ 870 x 350 x 350 mm, beton C20/25 – 1 ks, chemická kotva M12x 165 mm - 4 ks, kotvení pod dlažbou. Dodávka a montáž, včetně dopravy, manipulace, kotvení, zemních prací včetně výkopu zeminy, zajištění výkopu a zpětného zásypu s hutněním. Doprava montážní čty v předstihu pro přípravu betonových základů. Včetně odvozu přebytečné zeminy na skládku + skládkovné.Kompletní provedení .					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02,					
		VV	1,00		1,00			
		VV	Typ kontraktu paušální					
		VV	Součet		1,00			
70	K	900,13-R	Demontáž stávajícího odpadkového koše včetně betonového základu a demontáže povrchu včetně vodorovného přemístění na skládku, se složením, poplatek za skládku, zpětná montáž povrchu komunikace včetně materiálu, včetně dopravy, manipulace, včetně výkopu	ks	1,00			R-kalkulovaná
		PP	Demontáž stávajícího odpadkového koše včetně betonového základu a demontáže povrchu včetně vodorovného přemístění na skládku, se složením, poplatek za skládku, zpětná montáž povrchu komunikace včetně materiálu, včetně dopravy, manipulace, včetně výkopu zeminy, zajištění výkopu a zpětného zásypu s hutněním. Kompletní provedení					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02,					
		VV	1,00		1,00			
		VV	Typ kontraktu paušální					
		VV	Součet		1,00			
71	K	900,14-R	Demontáž stávající informační tabule včetně betonového základu a demontáže povrchu, včetně vodorovného přemístění na skládku, se složením, poplatek za skládku, zpětná montáž povrchu včetně materiálu. včetně dopravy, manipulace.	ks	1,00			R-kalkulovaná
		PP	Demontáž stávající informační tabule včetně betonového základu a demontáže povrchu, včetně vodorovného přemístění na skládku, se složením, poplatek za skládku, zpětná montáž povrchu včetně materiálu. včetně dopravy, manipulace, včetně výkopu zeminy, zajištění výkopu a zpětného zásypu s hutněním. Včetně odvozu přebytečné zeminy na skládku + skládkovné.Kompletní provedení .					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.2.01. a v.č. C.3, D.2.02,					
		VV	1,00		1,00			
		VV	Typ kontraktu paušální					
		VV	/					
		VV	/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Poznámky všeobecné k celému rozpočtu pro všechny stavební objekty včetně profesí:					
VV			1) Soupis prací a dodávek je zpracován dle Vyhlášky 169 ze dne 12.05.2016					
VV			2) Neopominutelným podkladem pro ocenění je Projektová dokumentace.					
VV			3) Při oceňování díla stavební firmou je PD a TZ technicky i technologicky nadřazena soupisu prací a dodávek					
VV			s výkazem výměr. Zhotovitel díla odpovídá za to, že provedl kontrolu kompletnosti seznamu operací v "Soupise prací a					
VV			dodávek s výkazem výměr" a do své nabídky zahrnul veškeré					
VV			dodávky a kompletní provedení prací nutné k					
VV			provedení díla, které je předmětem smlouvy a bude schopno					
VV			plnit svoji funkci po dobu několika desítek let.					
VV			4) Hutnění kci nových i stávajících po demontáži. Kce pro					
VV			zpevnění hutnit po jednot. vrstvách dle PD a IGP k přísluš. SO					
VV			5) Detaily a podrobnosti dle PD a TZ					
VV			6) Likvidace kovových částí: Veškeré kovové části budou před					
VV			odvozem k prodeji zváženy a jich hmotnost zapsána					
VV			do Stavebního deníku. Následně budou odvezeny a prodány					
VV			jako druhotné suroviny do Kovošrotu za cenu platnou v den					
VV			prodeje. Jejich výtěžek bude odečten z faktu nebo poslán na					
VV			účet investora ve výši platné					
VV			7) Jednotková cena obsahuje přesun hmot, není-li uvedeno					
VV			samostatně.					
VV			8) Výměry jsou vykázány odměřením nebo změřeno digitálně					
VV			z výkresů PD k příslušnému SO					
VV			9) Spároveň dle PD					
VV			10) Zemní práce dle DP a IGP					
VV			11) Nedílnou součástí Soupisu prací a dodávek s výkazem					
VV			výměr					
VV			je Příloha č. 1 - Všeobecné podmínky k Soupisu prací a					
VV			dodávek.					
VV			12) Před započítáním prací budou ve spolupráci správců sítí					
VV			vytyčeny veškeré inženýrské sítě					
VV			13) V blízkosti inženýrských sítí budou veškeré práce					
VV			prováděny ručně.					
VV			14) Výměry budou upřesněny v realizační dokumentaci					
VV			15) Zpracování realizační dokumentace upřesňuje veškeré					
VV			návaznosti konstrukcí, detaily, s upřesněním rozměrů, kotevní					
VV			materiál atd.					
VV			16) DIO a dopravní dočasné značení je součástí VRN (vedlejší					
VV			rozpočtové náklady).					
VV			Návrh DIO a dočasného dopravního značení bude zpracován					
VV			zhotovitelem v dalším stupni PD.					
VV			17) Zemní práce, dodávky a montáže stavebních prací					
VV			(HSV+PSV) budou fakturovány dle skutečného provedení.					
VV			Více práce budou prováděny až po odsouhlasení investorem					
VV			nebo jeho zástupcem.					
VV			18) Kóty a mocnosti uvedené v PD odpovídají vždy po					
VV			zhuštění.					
VV			19) Přesuny hmot jsou započítány v ceně, není-li uvedeno					
VV			jinak.					
VV			20) Oceňovat spolu s PD a TZ.					
VV			21) Zkratky : PD-projektová Dokumentace, TZ-Technická					
VV			Zpráva, D-dodávka, M-montáž, D+M - dodávka a montáž,					
VV			PC-plánovací cena, IGP-Inženýrsko Geologický Průzkum,					
VV			VRN -Vedlejší Rozpočtové Náklady					
VV			22) Realizační dokumentace na kladečské výkresy bednění					
VV			monolitických konstrukcí: Bednění monolitických konstrukcí					
VV			musí být					
VV			provedeno tak, aby bylo dostatečně spolehlivé a aby účinkem					
VV			celkového zatížení, které na ně bude působit, i ořesům při					
VV			ukládání					
VV			i hutnění betonu, nevznikla taková přetvoření, která by					
VV			způsobila větší odchylky geometrických parametrů hotové					
VV			betonové konstrukce, než povolují geometrické tolerance.					
VV			Bednění musí být dostatečně těsné, aby se při ukládání i					
VV			hutnění bet. směsí					
VV			co možná nejvíce eliminovalo protékání jemné cementové					
VV			malty spárami. Rovněž musí být provedeno tak,					
VV			aby je bylo možno postupně a bezpečně odstraňovat bez					
VV			poškození vybetonovaných konstrukcí.					
VV			23) Specifikace dodávek a hlavního mont. materiálu včetně					
VV			montáže, kotvení a pomocného materiálu.					
VV			24) Dodávka bude zhotovena na základě realizační a dílenské					
VV			dokumentace zhotovitele, která bude odsouhlasena					
VV			architektem					
VV			a projektantem části PD - budou zahrnuty veškeré materiály a					
VV			kotvení (akceptace řešení zhotovitele architektem					
VV			nezbaví zhotovitele zodpovědnosti plynoucí ze záruk za					
VV			výrobky, výrobních vlastností dodávky a bezvadnou funkčnost					
VV			výrobků					
VV			jako celku). Kompletní provedení včetně dodávky, montáže,					
VV			kotvení, pomocného materiálu, mechanizace, dopravy a					
VV			zaměření.					
VV			Při použití této dok. pro výběr zhotovitele se předpokládá, že					
VV			účastníci výběrového řízení budou na potřebné odborné					
VV			úrovni,					
VV			nezbytné k dopracování realizační, výrobní a dílenské					
VV			dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné					
VV			realizaci díla a budou plně odpovědní za odborné stanovení					
VV			celkového rozsahu činností a prací včetně potřebného					
VV			materiálu,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			nezbytného ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této projektové dokumentaci.					
VV			Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené z realizací díla					
VV			a to včetně těch, které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplynávají z této projektové dokumentace.					
VV			Za případné chybějící položky v cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, plně odpovídá účastník výběrového řízení.					
VV			Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý účastník výběrového řízení podáním cenové nabídky.					
VV			Součet		1,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov
Objekt:
VRN - Ostatní a vedlejší náklady pro SO 01 a SO 02

KSO:
Místo:
CZ-CPV: 45-7

Zadavatel:
Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR

Uchazeč:
MSO servis spol. s r.o.

Projektant:
Tomek architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 112126
Datum: 28. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 49971379
DIČ: CZ49971379

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	
		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt: VRN - Ostatní a vedlejší náklady pro SO 01 a SO 02

Místo:

Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR

Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Datum: 28. 8. 2024

Projektant: Tomek architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		
1 - Práce a dodávky		
1.1 - Zařízení staveniště		
1.1.1 - Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele		
1.1.3 - Vytýčení stávajících inž.sítí		
1.1.4 - Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce		
1.1.7 - Zajištění čištění komunikací		
1.1.10 - Zajištění hydrogeologa		
1.1.11 - Náklady na čerpání		
1.1.12 - Zajištění geotechnika		
1.3 - Související činnosti		
1.3.1 - Inženýrská činnost		
1.3.2 - Projektová dokumentace zajišťovaná dodavatelem		
1.3.4 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby		
1.3.5 - Dokumentace skutečného provedení stavby		
1.3.7 - Zkoušky a testování.		
1.3.9 - Kompletační činnost		
1.3.10 - Ostatní náklady		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření provozního zázemí rekreačního přístavu Petrov

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady pro SO 01 a SO 02

Místo:

Datum:

28. 8. 2024

Zadavatel:

Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projektant:

Tomek architekti s.r.o.

Uchazeč:

MSO servis spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D 1			Práce a dodávky					
D 1.1			Zařízení staveniště					
D 1.1.1			Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele					
1	K	1.1.1.1	ZS zhotovitele	kpl	1,00			R-položka
PP			Šatny, sociální objekty (mobilní WC...), kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, kryté plechové uzamyk. sklady, volné sklady - potrubí, prefa díly, sypké materiály, apod. Oplocení, osvětlení, uvedení plochy do původního stavu apod., vč. Poplatky majiteli veřejných pozemků za dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště Pozn.: v případě dočasného pronájmu pozemků v majetku města se předpokládají náklady za pronájem 0,0 Kč. Položka zahrnuje napojení staveniště na energie a jednotlivá media a případné nutné poplatky					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
D 1.1.3			Vytýčení stávajících inž.sítí					
2	K	1.1.3.1	Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů, před zahájením stavebních prací , vč. aktualizací vyjádření správců sítí před zahájením stavby	kpl	1,00			R-položka
PP			Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů, před zahájením stavebních prací , vč. aktualizací vyjádření správců sítí před zahájením stavby					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
3	K	1.1.3.2	Náklady na geodetické vytýčení SO 01 a SO 02	kpl	1,00			R-položka
PP			Zhotovitel zajistí geodetické zaměření oprávněným geodetem					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
D 1.1.4			Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce					
4	K	1.1.4.1	Provizorní ohrazení výkopů	kpl	1,00			R-položka
PP			Zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopů včetně následné likvidace					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
5	K	1.1.4.2	Bezpečnost práce	kpl	1,00			R-položka
PP			Zpracování plánu BOZP pro všechny PS a SO, jež jsou předmětem projektové dokumentace, a zajištění bezpečnosti práce na staveništi dle plánu BOZP					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
D 1.1.7			Zajištění čištění komunikací					
6	K	1.1.7.1	Čištění komunikací	kpl	1,00			R-položka
PP			Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
D 1.1.10			Zajištění hydrogeologa					
7	K	1.1.10.1	Náklady na zajištění hydrogeologa stavby	kpl	1,00			R-položka
PP			Zhotovitel zajistí odpovědného hydrogeologa po dobu realizace stavby. Hydrogeolog navrhuje a vyhodnocuje průběh snižování hladiny podzemní vody, rovněž zpracovává návrhy, v případě potřeby, na konkrétní operativní opatření. Účast na staveništi činí min.1 hod týdně po celou dobu realizace stavby					
P			Poznámka k položce: Typ kontraktu paušální					
D 1.1.11			Náklady na čerpání					
8	K	1.1.11.1	Náklady na čerpání	kpl	1,00			R-položka
PP			Náklady na čerpání vody pro dodržení suché základové spáry po celou dobu stavby pro všechny PS a SO, jež jsou předmětem projektové dokumentace vč. nákladů na zřízení čerpacích míst, svedení podzemní vody k čerpacím místům a nákladů na zajištění předčištění čerpaných vod před jejich vypuštěním do vodního toku. Veškeré náklady s čerpáním spojené (technika, energie atd.)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
D		1.1.12	Zajištění geotechnika					
9	K	1.1.12.1	Náklady na zajištění geotechnika stavby	kpl	1,00			R-položka
PP			Zhotovitel zajistí odpovědného geotechnika po dobu realizace stavby. Geotechnik vyhodnocuje vytěžené zeminy, rovněž zpracovává návrhy, v případě potřeby, na konkrétní operativní opatření. Účast na staveništi činí min. 1 hod týdně po celou dobu realizace stavby					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
D		1.3	Související činnosti					
D		1.3.1	Inženýrská činnost					
10	K	1.3.1	Inženýrská činnost	kpl	1,00			R-položka
PP			Inženýrská činnost související s orgány státní správy a ostatními účastníky řízení po celou dobu stavby, přípravy na stavbu a předání stavby do užívání					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
11	K	042903000	Aktualizace Povodňového a Havarijního plánu včetně zajištění projednání s DOSS	kpl	1,00			R-položka
PP			Aktualizace Povodňového a Havarijního plánu včetně zajištění projednání s DOSS					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
12	K	0429030R1	Aktualizace a doplnění Provozního řádu	kpl	1,00			R-položka
PP			Aktualizace a doplnění Provozního řádu					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
13	K	0429030R2	Aktualizace a doplnění Harmonogramu cyklické údržby	kpl	1,00			R-položka
PP			Aktualizace a doplnění Harmonogramu cyklické údržby					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
14	K	043103000	Náklady na zajištění požadovaných zkoušek včetně nákladů na jejich provedení a vyhodnocení	kpl	1,00			R-položka
PP			Náklady na zajištění požadovaných zkoušek včetně nákladů na jejich provedení a vyhodnocení					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
15	K	043203000	Zkoušky ekotoxicity zemin pro potřeby uložení výkopku na povrch terénu	kpl	1,00			R-položka
PP			Poznámka k položce : Zkoušky ekotoxicity zemin pro potřeby uložení výkopku na povrch terénu dle vyhl. 294/2005 Sb. dle přílohy č. 10 tab. 10.1+10.2. Zkouška bude provedena akreditovanou laboratoří včetně odběru směsných vzorků (min. 1 vzorek na 1000m3).					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
D		1.3.2	Projektová dokumentace zajišťovaná dodavatelem					
16	K	1.3.2.1	Dokumentace realizační a dílenská	kpl	1,00			R-položka
PP			Vypracování realizační a dílenské dokumentace stavby jednotlivých dílčích staveb celého komplexu. Realizační dokumentace bude vypracována 4x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD., vč. schválení TDS, AD a investora					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
17	K	1.3.2.2	Náklady na projekt, projednání, provedení a zajištění DIO a DIR komunikací	kpl	1,00			R-položka
PP			Náklady na projekt, projednání, provedení a zajištění DIO a DIR komunikací, vč. schválení TDS, AD a investora					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
D		1.3.4	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby					
18	K	1.3.4.1	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,00			R-položka
PP			Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně záznamu tras a objektů - předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, veškerých potrubních vedení a veškerých elektro rozvodů. Dokumentace geometrického zaměření skutečného stavu bude ověřena odpovědným geodetem. Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Bude provedeno na podkladu katastrální mapy.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
19	K	1.3.4.2	Zákres skutečného provedení stavby do aktuální katastrální mapy	kpl	1,00			R-položka
PP			Vypracování záznamu skutečného provedení kompletní stavby do katastrální mapy. Zákres skutečného provedení stavby do katastrální mapy bude vypracován 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Zákres skutečného provedení stavby bude ověřen odpovědným geodetem.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
20	K	1.3.4.3	Vyhotovení geometrického plánu pro pozemky, které nepatří RVC ČR pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí, případně pro výkupy	ks	6,00			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vypracování geometrického plánu skutečného provedení pro pozemky, které nepatří RVC ČR do katastrální mapy s vyznačením věcných břemen dle požadavků a zásad platné státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu. Počet vyhotovení geometrických plánů bude upřesněn na základě počtu vlastníků pozemků, se kterými se budou uzavírat smlouvy. Dokumentace bude ověřena odpovědným geodetem a Katastrálním úřadem. Geometrický plán bude vyhotoven 1x pro každého vlastníka pozemku a 3x ke každému pozemku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
21	K	013274000	Pasportizace objektu a komunikací před započítáním prací a po skončení prací	kpl	1,00			R-položka
	PP		Pasportizace objektu a komunikací před započítáním prací a po skončení prací					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
	D	1.3.5	Dokumentace skutečného provedení stavby					
22	K	1.3.5.2	Dokumentace skutečného provedení, event. zakres skutečného provedení do ověřené dokumentace	kpl	1,00			R-položka
	PP		Vypracování dokumentace skutečného provedení jednotlivých dílčích staveb celého komplexu včetně zakreslení skutečného provedení stavby do originálu ověřené dokumentace na MMO OVP. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována 4x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Z toho 2x bude dokumentace ořazena OOŽP					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
	D	1.3.7	Zkoušky a testování.					
23	K	1.3.7.3	Související zkoušky a atesty	kpl	1,00			R-položka
	PP		Související zkoušky a atesty - zajištění zkoušek a atestů o nezávadnosti či o vhodnosti použití u všech výrobků a u všech materiálů použitých v rámci předmětného komplexu staveb					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
	D	1.3.9	Kompletační činnost					
24	K	1.3.9.1	Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k odevzdání stavby zadavateli	kpl	1,00			R-položka
	PP		Zajištění a shromáždění všech dokladů potřebných k zahájení stavby, k vlastní realizaci stavby a k ukončení stavby včetně přípravy a shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k předání stavby zadavateli.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					
	D	1.3.10	Ostatní náklady					
25	K	1.3.10.1	Náklady na zaškolení	kpl	1,00			R-položka
	PP		<i>Poznámka k položce:</i> Jedná se zejména o: seznámení budoucího provozovatele s konstrukčním a funkčním řešením stavby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Typ kontraktu paušální</i>					