



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

36/2/2025

Změnový list č. 3 ze dne 17. 3. 2025

Název stavby:	Navýšení kapacity MŠ U Cáchovny 2738 v Mostě - část 1 – stavební část
Číslo smluvního vztahu:	113/2/2024
Název části stavby (PS, SO):	01 Bourání, 02 Rekonstrukce, D1.4 Silnoproud D1.5 Vytápění a větrání, ZTI – kanalizace a vodovod
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1 434 69 Most IČO: 00266094	Zhotovitel: YSSEN spol. s r.o. Dolní Litvínov 5 436 01 Litvínov IČO: 44566565

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Přípočty:

- 1) VV neobsahuje ukončovací ukončovací lišty k obkladům, provedení výřezů pro instalace a další nutné opravy obkladů a dlažeb související se stavebními úpravami v objektu
- 2) V m.č. 2.09 PD částečně zachovává původní obklady a sprchový kout
- 3) V m.č. 2.04., 2.07. a 2.08 má být zachována původní podlahová krytina (zátěžový koberec a PVC)
- 4) VV obsahuje výměry úprav povrchů vnější fasády, které nesouhlasí se skutečností
- 5) V m.č. 1.01 a 1.04 má být provedena pouze montáž demontáž krytů radiátorů, jejich pozice má být zachována
- 6) VV neobsahuje revizní dvířka do SDK pro přístup k instalacím a požárním ucpávkám
- 7) PD neobsahuje SDK předstěny v m.č. 1.05 a 2.09 nutné pro zakrytí nových a stávajících instalací
- 8) VV obsahuje položky pro provedení grafiky na fasádě ve formě pohádkových postav a rostlin, neobsahuje nápisy na výtahové šachtě
- 9) VV neobsahuje přívod elektro pro nákladní zdviž, některé úpravy elektroinstalace vyvolané požadavky dodavatele výtahu, posun stávajících svítidel v kolizi s novými instalacemi
- 10) PD neobsahuje provedení přízdívek instalací v m.č. 2.13 a 2.08
- 11) VV neobsahuje správnou výměru plochy skládací příčky
- 12) VV neobsahuje položky pro provedení krytu výtahové šachty jídelního výtahu
- 13) VV neobsahuje dodávku a montáž parapetů v m.č. 2.10 a 2.11
- 14) VV neobsahuje položky pro provedení oprav stávajícího emailového nátěru vnitřního soklového nátěru dotčeného stavebními úpravami v objektu
- 15) VV neobsahuje demontáž a montáž zámkové dlažby nutnou pro pokládku zemního vodiče,



obsahuje izolovaný zemníci vodič a nikoliv vodič v provedení pozink, obsahuje zemníci tyče
16) VV neobsahuje položky pro demontáž a zpětnou montáž krytů topení v prostorech dotčených

stavebními úpravami

- 17) VV neobsahuje položky pro oplechování zhlaví šachty zdviže a parapet u výdejního okna
18) VV obsahuje dodávku plných betonových schodišťových stupňů, nikoliv stupňů profilu L
19) VV obsahuje provedení nivelační stěrky v tl. do 5 mm v m.č. 1.05, 1.11, 2.09, 2.13
20) VV neobsahuje položky pro úpravy ostění a nadpraží u nástupů do výtahu v m.č. 1.10 a 2.08
21) VV neobsahuje žádné konečné terénní úpravy v souvislosti s prováděním základů lávky a navazujících úprav chodníků a schodiště

Odpočty:

- 1) VV obsahuje provedení nových omítek v m.č. 0.17
- 2) VV obsahuje dilatační a základací lišty pro provádění KZS
- 3) Viz bod 8 výše
- 4) Viz bod 15 výše
- 5) Viz bod 18 výše
- 6) Rozpočet obsahuje položky pro provedení prostupů střechou (VZT a ZTI)
- 7) Rozpočet obsahuje D+M vpusti u výtahové šachty
- 8) Viz bod 19 výše
- 9) Rozpočet elektroinstalace obsahuje položky svodiče a prostupů střechou

Nové řešení:

Přípočty:

- 1) Rozpočet bude doplněn o D+M ukončovacích lišt, o provedení prostupů obklady a o další práce související s prováděním obkladů a dlažeb vč. oprav původních obkladů a dlažeb dle skutečnosti
- 2) Rozpočet bude doplněn o práce spojené s odstraněním původních obkladů v m.č. 2.09 a o jejich náhradu novými obklady totožného dekoru jako na nových plochách vč. instalace nové sprchové vaničky a baterie, hydroizolaci sprchového koutu a zpětnou montáž zařizovacích předmětů, vyrovnávacího cementového potěru podlah
- 3) Rozpočet bude doplněn o demontáž stávajících podl. krytin a dodávku a montáž nových PVC krytin v m.č. 2.04, 2.07 a 2.08
- 4) Do rozpočtu budou doplněny výměry jednotlivých úprav povrchů fasády dle skutečnosti
- 5) Rozpočet bude doplněn o demontáž, posun rozvodů a zpětnou montáž radiátorů v m.č. 1.01 a 1.04
- 6) Rozpočet bude doplněn o dodávku a montáž SDK revizních dvířek
- 7) Rozpočet bude doplněn o provedení předstěn v m.č. 1.05 a 2.09
- 8) Popis položky v rozpočtu bude upraven v souladu s motivy vybranými objednatelem, bude doplněn nápis na výtahové šachtě
- 9) Rozpočet elektro bude doplněn o položky související s doplněním elektroinstalace pro výtah a zdviž a dále o posun stávajících svítidel
- 10) Rozpočet bude doplněn o přizdívky v m.č. 2.08 a 2.13
- 11) Do rozpočtu bude doplněna plocha skládací příčky dle skutečnosti
- 12) Do rozpočtu bude doplněna D+M ocelového krytu šachty jídelního výtahu
- 13) Rozpočet bude doplněn o D+M parapetů v m.č. 2.10 a 2.11



- 14) Rozpočet bude doplněn o provedení emailového nátěru vnitřního soklu
- 15) Rozpočet bude doplněn o demontáž a zpětnou montáž stávající dlažby a dodávku zemnicího pásu v provedení pozink
- 16) Rozpočet bude doplněn o demontáž a zpětnou montáž krytů topení
- 17) Rozpočet bude doplněn o oplechování šachty zdviže a parapet u výdejšího okna
- 18) Rozpočet bude doplněn o dodávku betonových stupňů tvaru L
- 19) Rozpočet bude doplněn o položku týkající se provedení nivelační stěrky tl. do 12 mm v m.č. 1.05, 1.11, 2.09, 2.13
- 20) Rozpočet bude doplněn o položky týkající se provedení úprav ostění a nadpraží vstupu do výtahu v m.č. 1.10 a 2.08
- 21) Rozpočet bude doplněn o práce spojené s terénními úpravami v okolí lávky a schodiště

Odpočty:

- 1) Z rozpočtu bude odečteno provedení nových omítek v m.č. 0.17
- 2) Z rozpočtu budou odečteny dilatační a zakládací lišty pro provádění KZS
- 3) Z rozpočtu budou odečteny motivy pohádkových postav
- 4) Z rozpočtu bude odečten izolovaný vodič a zemnicí tyče
- 5) Z rozpočtu budou odečteny plné betonové stupně
- 6) Z rozpočtu budou odečteny nadbytečné prostupy střechou (VZT a ZTI)
- 7) Z rozpočtu bude odečtena D+M vpusti u výtahové šachty
- 8) Z rozpočtu bude odečtena nivelační stěrka tl. do 5 mm v m.č. v m.č. 1.05, 1.11, 2.09, 2.13
- 9) Z rozpočtu elektroinstalace budou odečteny položky pro svodič a prostupy střechou

Zdůvodnění změny:

Přípočty:

- 1) V rozpočtu je nutné doplnit chybějící ukončovací lišty, prostupy instalací skrz obklady a dlažby, chybějící výměry D+M obkladů, dlažeb, tmelů a to vč. lokálních oprav stávajících obkladů a dlažeb, které byly vyvolané jinými stavebními úpravami (výměny zárubní, obklad čela šachty jídelního výtahu, doplnění dlažeb u vstupu do výtahů)
- 2) V rozpočtu je nutné zohlednit podstatné rozšíření rozsahu prací v m.č. 2.09. S ohledem na nedostupnost původně použitých obkladů bude provedena jejich demontáž a následná montáž stejných obkladů jako na nově obkládaných plochách. Práce dále zahrnují vyrovnání původních stěn pod obklady, demontáž a zpětnou montáž zařiz. předmětů, krytů ÚT a úpravy sprchového koutu, jehož vanička a baterie jsou už za hranicí životnosti. Dále je nutné vyrovnat potěrem rozdílnou úroveň podkl. bet. mazaniny vzniklou rozšířením místnosti do původní m.č. 2.10 a 2.11. Realizace těchto prací má podstatný vliv na HGM stavby.
- 3) Stávající krytiny v m.č. 2.04, 2.07 a 2.08 jsou tvořené různými typy zátěžových kobereců a PVC, které jsou již za hranicí životnosti a jsou dotčeny stavebními úpravami. Na základě požadavku objednatele dojde ke sjednocení typu krytin se zbytkem podlaží. Tyto práce mají vliv na HGM stavby.
- 4) Výměry jednotlivých typů úprav fasády budou upraveny a doplněny dle skutečnosti.
- 5) Radiátory a stoupační rozvody ÚT v m.č. 1.01. a 1.04 jsou v kolizi s novými stoupačkami dešťové kanalizace a je nutné upravit jejich polohu.



- 6) Pro přístup k instalačním armaturám a požárním ucpávkám je nutné instalovat revizní dvířka.
- 7) Provedené rozvody instalací je nutné zakrýt novými SDK předstěnami tak, aby bylo možné je následně obložit.
- 8) Objednatel vybral jiné obrázkové motivy (roční období) na fasádě než ty, které jsou popsány ve VV. Rozpočet bude dále doplněn o nápis na výtahové šachtě dle požadavku objednatele.
- 9) Pro jejich ovládání je nutné doplnit elektroinstalaci k výtahům dle požadavku jejich dodavatele a dále provést přívod NN pro ovládání zdviže.
- 10) V m.č. není možné zasekat nové rozvody ZTI z důvodu nedostatečné tl. příčky a je nutné provést instalační přízdívku. V m.č. 2.08 je nutné obezdit nový elektrorozvaděč, který nelze zapustit do stěny z důvodu její nedostatečné tloušťky.
- 11) Rozpočet bude doplněn o skutečné rozměry skládací příčky, které jsou větší než rozměry uvedené ve VV.
- 12) Výtahovou šachtu pod úrovní podlahy 1.PP je nutné zakrýt krycím plechem, který chybí ve VV.
- 13) Je nutné doplnit parapety, které jsou součástí PSV, ale nejsou uvedeny ve VV.
- 14) V rámci provádění nových instalací a výměn zárubní bude dotčen stávající soklový nátěr, který bude nutné částečně obnovit. Jeho obnovu VV neobsahuje.
- 15) Podzemní část hromosvodu z izolovaného vodiče revizní technik doporučil nahradit pouze pozinkovaným páskem. Navržený vodič bude odečten, pozinkovaný vodič naopak přičten.
- 16) Rozpočet je nutné doplnit o demontáž a zpětnou montáž krytů ÚT, s kterými je nutné manipulovat při provádění maleb, rozvodech nových instalací a provádění nových podlahových krytin.
- 17) Do rozpočtu je nutné doplnit o položky týkající se oplechování šachty zdviže a parapetu výdejního okna dle detailu č. 10. Tyto položky VV neobsahuje.
- 18) Navržené plné schodišťové stupně jsou dle sdělení výrobce dlouhodobě nedostupné a budou nahrazeny stupni tvaru L.
- 19) Po vybourání původních podlah v m.č. 1.05, 1.11, 2.09, 2.13 bylo zjištěno, že podkladní beton vykazuje výrazné nerovnosti a pro jeho vyrovnaní pod novou dlažbu je nutné ho vyrovnat větší vrstvou nivelační stěrky (12 mm namísto 5 mm) i s ohledem na napojení nových a původních podlah. V m.č. 2.09 se jedná o spojení původních m.č. 2.09, 2.10., 2.11 do jednoho celku. Tyto práce mají vliv na HGM stavby.
- 20) Jedná se o práce spojené s napojením stěn a nadpraží průchodu do výtahu na jeho vstupní portál v m.č. 2.08 a 1.10. Tyto práce VV neobsahuje.
- 21) Jedná se o konečné terénní úpravy v okolí základů lávky, upraveného chodníku a nového schodiště, které byly dotčeny zemními pracemi většího rozsahu. Tyto úpravy VV neobsahuje.

Odpočty:

- 1) V m.č. 0.17 není s ohledem na rozsah úprav nutné provádět celoplošné omítky, přičemž tyto budou odečteny.
- 2) Z rozpočtu budou odečteny lišty, které nebylo možné použít v rámci provádění KZS.
- 3) Odpočet pohádkových motivů, které budou nahrazeny motivy ročních období.
- 4) Odpočet izolovaného vodiče (viz bod 15 výše) a zemnicích tyčí, které dle revizního technika nejsou nutné.
- 5) Odpočet plných schodišťových stupňů nahrazených stupni tvaru L (viz bod 18 výše).
- 6) Odpočet nadbytečných prostupů střechou.
- 7) Odpočet vpustí u výtahové šachtě, která byla se souhlasem projektanta zrušena.
- 8) Odpočet nivelační stěrky tl. do 5 mm, která byla nahrazena stěrkou vyšší tloušťky (viz bod 19 výše).
- 9) Odpočet nadbytečných prostupů střechou pro elektroinstalace a odpočet nadbytečného svodiče (již je instalován ve stávajícím hlavním rozvaděči objektu)



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 4 zákona. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH (vč. ZL2):	11.582.216,55 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH (vč. ZL2):	14.014.482,02 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	335.231,62 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	405.630,26 Kč
Nová cena díla bez DPH:	11.917.448,17 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	14.420.112,28 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	Do 37 týdnů od zahájení prací (do 14.4.2025)
Nový termín dokončení díla:	Do 39 týdnů od zahájení prací (do 28.4.2025)



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

[REDACTED]

ředitel společnosti Yssen spol. s r.o.

Datum:

17. 03. 2025

Podpis:

[REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

[REDACTED]

MmM, odbor investic

Datum:

17. 03. 2025

Podpis:

[REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

[REDACTED]

ředitel společnosti

Datum:

17. 03. 2025

Podpis:

[REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum:

17. 03. 2025

Podpis:

[REDACTED]

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum:

17. 03. 2025

Podpis:

[REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): **Ing. Marek Hrvol**

Datum:

17. 03. 2025

Podpis:

[REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum:

17. 03. 2025

Podpis:

[REDACTED]

Příloha změnového listu:

Rozpočet

[REDACTED]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-05-16
Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Cáchovny 2738 Most - stavební část

KSO
Místo: Most

Zadavatel:
Statutární město Most

Zhotovitel:
Yssen spol.s r.o.

Projektant:
[redacted]

Zoracovatel:
STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

Poznámka

„V souladu s ust. § 89 odst. 6 ZZVZ zadavatel může stanovit technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Zadavatel v daném případě připouští pro plnění této veřejné zakázky také využití rovnocenného řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“

Cena bez DPH 335 231,62

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21.00%	335 231,62	70 398,64
	12.00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 405 630,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2024-05-16

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Cáchovny 2738 Most - stavební část

Místo: Most Datum: 16. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

Investor: Yssen spol.s r.o. Stavebník: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		335 231,62	405 630,26	
D3	Dodatek č.3	335 231,62	405 630,26	STA
1	Vícepráce	552 620,49	668 670,79	Soupis
1.	Doplnění prací k obkladům a dlažbám	52 357,75	63 352,88	Soupis
2	Úpravy v m.č.2.09	60 712,18	73 461,74	Soupis
3	Doplnění krytín PVC	40 932,64	49 528,49	Soupis
4	Přepočet plochy vnějších povrchů	52 108,41	63 051,18	Soupis
5	Posun topných těles včetně úpravy rozvodů	9 649,85	11 676,32	Soupis
6	D+M revizních dvířek do SDK	44 596,75	53 962,07	Soupis
7	Předstěny	15 787,67	19 103,08	Soupis
8	Motivy na fasádě	39 500,00	47 795,00	Soupis
9	Elektromonáže doplnění	15 969,20	19 322,73	Soupis
10	Přízdívky pro instalace	9 956,89	12 047,84	Soupis
11	Úprava rozměrů skládací příčky	68 802,10	83 250,54	Soupis
12	Zakrytí dna šachty - jídelní výtah	3 190,40	3 860,38	Soupis
13	Doplnění vnitřních parapetů	8 704,00	10 531,84	Soupis
14	Nátěr soklu	9 479,73	11 470,47	Soupis
15	Hromosvod	22 131,83	26 779,51	Soupis
16	Kryty topení	9 600,00	11 616,00	Soupis
17	Oplechování zhlaví šachty zdviže a parapetu	27 320,00	33 057,20	Soupis
18	Záměna materiálu schodiště	8 840,50	10 697,01	Soupis
19	Nivelační stěrka pod dlažbu	41 016,16	49 629,55	Soupis
20	Úprava ostění výtahových dveří	3 810,13	4 610,26	Soupis
21	Plošná úprava terénu	8 154,30	9 866,70	Soupis
2	Méněpráce	-217 388,87	-263 040,53	Soupis
1	Odpočet omítek	-35 470,79	-42 919,66	Soupis
2	Odpočet profilů zateplení fasády	-10 422,62	-12 611,37	Soupis
3	Odpočet motivů na fasádě	-35 000,00	-42 350,00	Soupis
4	Odpočet hromosvod	-62 391,92	-75 494,22	Soupis
5	Odpočet schod. stupňů	-16 350,00	-19 783,50	Soupis
6	Odpočet prostupů střechou	-14 868,00	-17 990,28	Soupis
7	Odpočet vpusti výtahu	-2 271,80	-2 748,88	Soupis
8	Odpočet nivelační stěrky pod dlažbu	-15 445,74	-18 689,35	Soupis
9	Odpočet elektro	-25 168,00	-30 453,28	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Cachovny 2738 Most - stavební část
 Objekt: D3 - Dodatek č. 3
 Soudis: 1 - Vícepráce
 Uroveň: 3

1. - Doplnění prací k obkladům a dlažbám

Místo: Most
 Zadavatel: Statutární město Most
 Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
 Projektant: XXXXXXXXXX
 Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 357,75

D PSV Práce a dodávky PSV

52 357,75

D 771 Podlahy z dlaždic

2 209,44

13	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	0,960		38,40	
			1,6*0,6" m.č. 1.10 vstup do výtahu		0,960			
14	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	0,960		288,00	
11	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	6,000		617,10	CS ÚRS 2025 01
			Online PČC "m.č. 1.10, 1.11, 2.09 6		6,000			
12	M	59761135	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	1,716		600,60	
			6*0,1*1,1 +0,96*1,1" Přepočtené koeficientem množství		1,716			
15	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,960		624,00	
16	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,053		41,34	

D 781 Dokončovací práce - obklady

50 148,31

6	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	17,471		786,20	SOD
			"m.č. 0.05 - Oprava po šachtě jídelního výtahu 2,5		2,500			
			"m.č. 1.11 doplnění obkladu (2,05+1,945+0,2*2+0,4*2-0,8*2)*1,5		5,393			
			"m.č. 2.13 doplnění obkladu příčka sprchového koutu (0,9*2+0,1)*1,5		2,850			
			"m.č. 2.09 doplnění obkladu (0,5+0,4+2,395+1,99-0,8)*1,5		6,728			
			Součet		17,471			
7	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	17,471		3 494,20	SOD
17	K	781473920	Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	66,000		6 395,40	CS ÚRS 2025 01
			Online PČC https://podkladovani.vykonem.cz/urs/2025/01/781473920					
8	K	781474112	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	17,471		11 356,15	SOD
			17,471		17,471			
9	M	597610R1	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	25,026		8 759,10	SOD
			66*0,4*0,2*1,1" oprava obkladů jednotlivě		5,808			
			17,471*1,1		19,218			
			Součet		25,026			
1	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	66,610		10 814,13	CS ÚRS 2025 01
			Online PČC https://podkladovani.vykonem.cz/urs/2025/01/781492211					
			1NP (2,93*2+1,95*2-0,8*2)+1,5*4"m.č. 1.05		14,160			
			(0,8+0,85+0,1+2*0,15+2,9+0,5+0,6)+1,5*13"m.č. 1.11		25,550			
			2NP 7,95*2+1,5*2+0,9*2-0,8+1,5*4+0,5*2"m.č. 2.13		26,900			
			Součet		66,610			
2	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	68,584		1 778,38	CS ÚRS 2025 01
			65,3180978647687*1,05 Přepočtené koeficientem množství		68,584			
5	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	46,000		2 300,00	SOD
			Svislé vnitřní rohy 46		46,000			
			Součet		46,000			
3	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	52,000		3 332,68	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Vý		14" m.č. 1.11		14,000			
	VV		12" m.č. 1.05		12,000			
	VV		26" m.č. 2.13		26,000			
	VV		Součet		52,000			
4	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	9,000		692,37	CS ÚRS 2025 01
			3" m.č. 1.11		3,000			
			1" m.č. 1.05		1,000			
			5"m.č.2.13		5,000			
			Součet		9,000			
10	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,563		439,70	

na soustavu

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Navýšení kapacity MŠ U Cachovny 2738 Most - stavební část

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

1 - Vícepráce

Uroveň 3:

2 - Úpravy v m.č.2.09

Místo:

Most

Datum:

16. 5. 2024

Zadavatel:

Statutární město Most

Projektant:

Zhotovitel:

Yssen spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

60 712,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 803,09

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

764,04

1	K	342272205	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm	m2	1,608		764,04	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272205

VV

"2.NP m.č. 2.09

VV

2,01*0,8

1,608

VV

Součet

1,608

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 547,38

2	K	632451033	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	8,390		2 068,14	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451033

VV

"2.09

VV

2,3*3,65+1,35*0,1-0,8*0,1-0,15*0,4

8,390

VV

Součet

8,390

3	K	632902221	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím (adhezním) můstkem	m2	8,390		479,24	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632902221

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 784,29

4	K	978021161	Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 50 %	m2	13,720		1 784,29	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978021161

VV

"m.č. 2.09

VV

(0,5+0,8*2+0,85+0,1+2*0,15+2,9+0,5*2+0,1)*1,5+(0,1*2+1,35)

13,720

VV

*1,1+(0,85+0,8)*0,6

Součet

13,720

D 997

Přesun sutě

1 668,03

5	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,399		906,97	SOD - Bourací práce
---	---	-----------	---	---	-------	--	--------	---------------------

6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,399		209,85	SOD - Bourací práce
---	---	-----------	--	---	-------	--	--------	---------------------

7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	26,581		159,49	SOD - Bourací práce
---	---	-----------	--	---	--------	--	--------	---------------------

VV

1,399*19 'Přepočtené koeficientem množství

26,581

8	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,399		391,72	SOD - Bourací práce
---	---	-----------	--	---	-------	--	--------	---------------------

D 998

Přesun hmot

39,35

9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,071		39,35	SOD - Rekonstrukce
---	---	-----------	--	---	-------	--	-------	--------------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

53 909,09

D 735

Ústřední vytápění - tělesa

1 036,96

10	K	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	0,880		526,59	SOD - VYTÁPĚNÍ
----	---	--------------	---	----	-------	--	--------	----------------

VV

1,1*0,8

0,880

11	K	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	1,000		355,30	SOD - VYTÁPĚNÍ
----	---	--------------	--	-----	-------	--	--------	----------------

12	K	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech do 6m	t	0,127		155,07	SOD - VYTÁPĚNÍ
----	---	--------------	---	---	-------	--	--------	----------------

D 800-725

Zdravotně technické instalace – zařízení a předměty

19 853,25

13	K	725210821R00	demontáž umyvadel na šrouby	kus	3,000		432,30	SOD - ZTI
----	---	--------------	-----------------------------	-----	-------	--	--------	-----------

14	K	725219201R00	Montáž umyvadla včetně dodávky zápachové uzavírky	kus	3,000		4 290,00	SOD - ZTI
----	---	--------------	---	-----	-------	--	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sousta
15	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	1,000		294,95	CS ÚRS 2025 01
16	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000		163,20	CS ÚRS 2025 01
17	K	725819401R00	Montáž rohového ventilu s hadičkou pro WC a umyvadla	kus	6,000		646,80	
18	M	55141101R	Rohový ventil DN15-3/8"	kus	6,000		1 247,40	
19	K	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3/4	kus	3,000		258,72	SOD - ZTI
20	K	725829301R00	Montáž stojánkové umyvadlové, dřezové či bidetové pákové baterie	kus	3,000		825,00	SOD - ZTI
21	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000		173,40	CS ÚRS 2025 01
22	K	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček včetně montáže a dodávky sifonu	kus	1,000		2 167,00	SOD - ZTI
23	M	725 24-0001	Sprchová vanička čtverec 80x80 PU v bílé barvě	kus	1,000		4 805,90	SOD - ZTI
24	K	725249103R00	Montáž sprchových dveří	kus	1,000		2 189,00	SOD - ZTI
25	K	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,000		605,00	SOD - ZTI
26	M	551 45009.R	Baterie sprchová směšovací nástěnná se sprchovou tyčí / bez tyče	kus	1,000		1 698,40	SOD - ZTI
27	K	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty do 12m	t	0,075		56,18	SOD - ZTI
D	766		Konstrukce truhlářské				600,00	
28	K	7666738R	SOD motážní práce - Demontáž a zpětná montáž krytu topení	HZS	2,000		600,00	
D	781		Dokončovací práce - obklady				32 418,88	
29	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu "m.č. 2.09 (0,5+0,8*2+0,85+0,1+2*0,15+2,9+0,5*2+0,1)*1,5+(0,1*2+1,35)*1,1+(0,85+0,8)*0,6 Součet	m2	13,720	13,720	617,40	SOD - Rekonstrukce
30	K	781131207	Izolace stěny pod obklad montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách Za sprchovým koutem 2,1*0,8*2 Součet	m2	3,360	3,360	672,00	SOD - Rekonstrukce
31	M	24551275	stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená 3 78*1,575 "Přepočtené koeficientem množství	kg	5,954	5,954	595,40	SOD - Rekonstrukce
32	K	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry 2,1+2*0,9 Součet	m	3,900	3,900	243,75	SOD - Rekonstrukce
33	M	59054221	páska pružná těsnící hydroizolační š 250mm 3,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	m	4,095	4,095	409,50	SOD - Rekonstrukce
34	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	13,720		2 744,00	SOD - Rekonstrukce
35	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty "m.č. 2.09 (2*0,15+2,9+0,4+0,8+0,85+0,5+0,15)*1,5+(0,1*2+1,35)*1,1+0,6*(0,8+0,85) Součet	m2	11,545	11,545	1 558,58	SOD - Bourací práce
36	K	781474112	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	13,720		8 918,00	SOD - Rekonstrukce
37	M	597610R1	obklad keramický hladký do 12ks/m2 13,72*1,1	m2	15,092	15,092	5 282,20	SOD - Rekonstrukce
38	K	7814891R2	Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných Příplatek k cenám za spárování cement bílý	m2	13,720		274,40	SOD - Rekonstrukce
39	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového 2NP (0,8+0,85+0,1+2*0,15+2,9+0,5+0,6+2,470+1,65+2,395+2,470+0,625+1,2+0,5+1)+1,5*13*m.č. 2.11 Součet	m	37,860	37,860	6 146,57	CS ÚRS 2025 01
40	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm 37,86*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	m	39,753	39,753	1 030,80	CS ÚRS 2025 01
41	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	21,834		1 091,70	SOD - Rekonstrukce
42	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	31,000		1 986,79	CS ÚRS 2025 01
43	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	7,000		538,51	CS ÚRS 2025 01
44	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,396		309,28	SOD - Rekonstrukce

nová soustava
2025 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MS U Cachovny 2738 Most - stavební část
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: 1 - Vícepráce
Uroveň 3: **3 - Doplnění krytin PVC**

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 932,64

D HSV Práce a dodávky HSV

113,27

D 997 Přesun sutě

113,27

1	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,095		61,59	SOD - Rekonstrukce
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,095		14,25	SOD - Rekonstrukce
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,805		10,83	SOD - Rekonstrukce
					0,095*19 "Přepočtené koeficientem množství"	1,805		
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,095		26,60	SOD - Rekonstrukce

D PSV Práce a dodávky PSV

40 819,37

D 776 Podlahy povlakové

40 819,37

5	K	776111115	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	31,610		1 416,13	SOD - Rekonstrukce
				m.č. 2.07				
				5,03*1,65		8,300		
				(5,3-1,3)*(2,92-1,65)		5,080		
				1,2*1,75		2,100		
				m.č. 2.04				
				5,025*1,2+1,25*0,4		6,530		
				m.č. 2.08				
				9,6		9,600		
				Součet		31,610		
6	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	31,610		1 593,14	SOD - Rekonstrukce
7	K	776141111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	31,610		9 204,83	SOD - Rekonstrukce
8	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	31,610		3 161,00	SOD - Bourací práce
				m.č. 2.07				
				5,03*1,65		8,300		
				(5,3-1,3)*(2,92-1,65)		5,080		
				1,2*1,75		2,100		
				m.č. 2.04				
				5,025*1,2+1,25*0,4		6,530		
				m.č. 2.08				
				9,6		9,600		
				Součet		31,610		
9	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	31,610		7 434,67	SOD - Rekonstrukce
10	M	28411140	PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	34,771		12 072,49	SOD - Rekonstrukce
				31,61*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		34,771		
11	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	37,250		2 294,60	SOD - Rekonstrukce
				(5,025+1,6)*2-0,8-0,6"m.č. 2.04		11,850		
				2*5,35+2*4,3-1,2-4*0,8"m.č. 2.07		14,900		
				10,5"m.č. 2.08		10,500		
				Součet		37,250		
12	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	38,031		766,70	SOD - Rekonstrukce
				37,285*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		38,031		
13	K	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m	1,200		206,40	CS ÚRS 2025 01
				Online PSC				
14	M	28342168	hrana schodová z PVC 45x42x3mm	m	1,224		168,91	CS ÚRS 2025 01
				1,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		1,224		
15	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	22,010		1 100,50	SOD - Bourací práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,250		1 400,00	SOD - Rekonstrukce

nová soustava
strukce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Čáchovy 2738 Most - stavební část
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: 1 - Vícepráce
Úroveň: 3

4 - Přepočet plochy vnějších povrchů

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel: STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 108,41

D HSV Práce a dodávky HSV

31 917,75

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

31 917,75

1	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	58,060		12 773,20	SOD
---	---	-----------	--	----	--------	--	-----------	-----

VV 31,046 "připočet plochy omítek dle skutečnosti 31,046
VV "Parapety nových oken
VV 4*(2,41)*0,34 3,278
VV 4*(2,17)*0,35 3,038
VV 2*(3,53)*0,34 2,400
VV 2*(6,32)*0,34 4,298
VV 14 "Sloupy u vstupu 14,000
VV Součet 58,060

2	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátových stěn	m2	45,046		1 126,15	SOD
---	---	-----------	--	----	--------	--	----------	-----

VV -295,923" dle SOD -295,923
VV "jih
VV 54,46*2 108,920
VV -14,81*2-2,58*4-1,73*2 -43,400
VV "západ+východ
VV 88,26*2 176,520
VV -3,3712*4-8,2645*2-2,58*12 -60,974
VV "sever
VV 54,46*2 108,920
VV -3,71*4 -14,840
VV " ostění a nadpraží nová
VV 4*(2,41+1,57*2)*0,34 7,548
VV 4*(2,17+1,55*2)*0,35 7,378
VV 2*(3,53+2,34*2)*0,34 5,583
VV 2*(6,32+2,34*2)*0,34 7,480
VV " ostění a nadpraží původní
VV 16*(1,26+2,03*2)*0,28 23,834
VV 14 "Sloupy u vstupu 14,000
VV Součet 45,046

3	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	45,046		18 018,40	SOD
---	---	-----------	---	----	--------	--	-----------	-----

VV -295,923" dle SOD -295,923
VV "jih
VV 54,46*2 108,920
VV -14,81*2-2,58*4-1,73*2 -43,400
VV "západ+východ
VV 88,26*2 176,520
VV -3,3712*4-8,2645*2-2,58*12 -60,974
VV "sever
VV 54,46*2 108,920
VV -3,71*4 -14,840
VV " ostění a nadpraží nová okna
VV 4*(2,41+1,57*2)*0,34 7,548
VV 4*(2,17+1,55*2)*0,35 7,378
VV 2*(3,53+2,34*2)*0,34 5,583
VV 2*(6,32+2,34*2)*0,34 7,480
VV " ostění a nadpraží původní
VV 16*(1,26+2,03*2)*0,28 23,834
VV 14 "Sloupy u vstupu 14,000
VV Součet 45,046

D PSV Práce a dodávky PSV

20 190,66

D 783 Dokončovací práce - nátěry

20 190,66

4	K	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou	m2	75,198		3 007,92	SOD
---	---	-----------	--	----	--------	--	----------	-----

VV -294,257 " dle SOD -294,257
VV "Jih
VV 163,52 163,520
VV -2,588*19-3,022 " okna a dveře -52,194
VV "Sever
VV 78,457+40,925 119,382
VV -2,17*13 -28,210
VV 5,47+3,1 "pohled na zastřešení vstupu + průvlak 8,570
VV (1,69+1,25+0,3)*(0,4+1,75+0,45+1,7+0,45+1,75+0,4)" Strop vstupu 22,356
VV 2*(0,45+2+0,15)*3,5"Stěny vstupu 18,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Západ					
			16,06+0,651		16,711			
			-0,916*2		-1,832			
			"Východ					
			25,127+0,651		25,778			
			-0,914*3-2,09		-4,832			
			" ostění a nadpraží oken					
			19*(2*2,03+1,27)*0,28+(2,86*2+1,07)*0,28"jih		30,257			
			13*(2*1,72+1,26)*0,28"sever		17,108			
			2*(2*1,25+0,82)*0,28 "západ		1,859			
			3*(2*1,25+0,82)*0,28+ (2*2,45+0,86)*0,28"východ		4,402			
			" přesah střechy					
			2*(22,45+2*0,6)*0,6		28,380			
			Součet		75,198			
5	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	75,198		3 647,10	SOD
6	K	783827423	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	75,198		13 535,64	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Cáčovny 2738 Most - stavební část
 Objekt: D3 - Dodatek č.3
 Soupis: 1 - Vícepráce
 Úroveň 3: 5 - Posun topných těles včetně úpravy rozvodů

Místo: Most
 Zadavatel: Statutární město Most
 Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
 Projektant: XXXXXXXXXX
 Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 649,85

D 735 Ústřední vytápění - tělesa 0,00
 D PSV Práce a dodávky PSV 9 649,85
 D 733 Ústřední vytápění - rozvod potrubí 9 649,85

4	K	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	11,220		6 714,05	Dle SOD
10	K	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	2,000		710,60	Dle SOD
7	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	3,000		1 162,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733222302								
8	M	55261552	nátrubek Cu lisovací spoj pro rozvod vody d 15	kus	8,000		618,16	CS ÚRS 2025 01
9	M	55261571	koleno 90° se vsuvným koncem Cu rozvod vody d 15	kus	6,000		444,24	CS ÚRS 2025 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U CÁCHOVNY 2738 MOST - stavební část
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: 1 - Vícepráce
Úroveň 3: 6 - D+M revizních dvířek do SDK

Místo: Most Datum: 16. 5. 2024
Zadavatel: Statutární město Most Projektant:
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o. Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							44 596,75	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					44 596,75	
D	763	Konstrukce suché výstavby					44 596,75	
4	K	763172352	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	7,000		2 546,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172352					
		VV	3"m.č. 1.05		3,000			
		VV	2"m.č. 1.11		2,000			
		VV	2"m.č. 2.09		2,000			
		VV	Součet		7,000			
5	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	7,000		4 731,37	Vlastní dle CN
6	K	763172353	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	1,000		364,65	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172353					
		VV	1"m.č. 2.13		1,000			
7	M	59030712	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm	kus	1,000		756,05	Vlastní dle CN
8	K	763172451	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 200 x 200 mm	kus	4,000		2 097,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172451					
		VV	2"m.č. 1.01		2,000			
		VV	2"m.č. 1.04		2,000			
		VV	Součet		4,000			
9	M	3630802712	Dvířka revizní protipožární DK Mont RD 15 US 200x200 mm EI 30 DP1	kus	4,000		7 394,92	Vlastní dle CN
10	K	763172452	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	4,000		2 291,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172452					
		VV	4"m.č. 1.03		4,000			
		VV	Součet		4,000			
11	M	3630802714	Dvířka revizní protipožární DK Mont RD 15 US 300x300 mm EI 30 DP1	kus	4,000		10 732,24	Vlastní dle CN
12	K	763172453	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	4,000		2 502,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172453					
		VV	1"m.č. 1.10		1,000			
		VV	1"m.č. 1.11		1,000			
		VV	1"m.č. 2.09		1,000			
		VV	1"m.č. 2.08		1,000			
		VV	Součet		4,000			
14	M	3630802716	Dvířka revizní protipožární DK Mont RD 15 US 400x400 mm EI 30 DP1	kus	4,000		11 113,80	Vlastní dle CN
15	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,046		65,32	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Navýšení kapacity MŠ U Cáčovny 2738 Most - stavební část

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

1 - Vícepráce

Úroveň 3:

7 - Předstěny

Místo: Most

Datum: 16. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant:

Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 787,67

D PSV Práce a dodávky PSV

15 787,67

D 763 Konstrukce suché výstavby


15 787,67

1	K	763121422	Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	18,000		11 169,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121422								
	VV		1*4,5*m.č.1.05		4,500			
	VV		1,5*3*m.č. 2.09		4,500			
	VV		3*1*3*m.č. 2.09 stávající strojovna jídelního výtahu		9,000			
	VV		Součet		18,000			
5	K	763164531	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	1,290		825,66	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164531								
	VV		2*0,4*m.č.2.08 obklad výtahového rozvaděče		0,800			
	VV		0,7*0,7*m.č.2.02 překrytí plotny		0,490			
	VV		Součet		1,290			
4	K	763164536	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	2,600		1 783,47	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164536								
	VV		2,6*m.č.2.08 potrubí VZT		2,600			
3	K	763164556	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m2	2,000		1 587,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164556								
	VV		0,5*0,5*8" m.č. 1.02		2,000			
2	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,297		421,74	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U CÁCHOVNY 2738 Most - stavební část
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: 1 - Vícepráce
Úroveň 3: 8 - Motivy na fasádě

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV

39 500,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry

39 500,00

1	K	7838274R01	Maliřské práce na fasádu - 4 obrázky ročních období, kytičky	soubor	1,000		35 000,00	
2	K	7838274R02	Polep výtahové šachty - U CÁCHOVNY	soubor	1,000		4 500,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Navýšení kapacity MŠ U Cáčovny 2738 Most - stavební část

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

1 - Vícepráce

Úroveň 3:

9 - Elektromonáže doplnění

Místo: Most

Datum: 16. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant:

Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 969,20	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 685,61	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				12 685,61	
1	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000		267,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210001 1"rozvaděč pro jídelní výtah							1,000	
2	M	35711000	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 12 modulárních jednotek, vč. N/pE	kus	1,000		388,00	CS ÚRS 2025 01
3	K	741240055	Montáž lišt do rozvaděčů lišt propojovacích 10 nebo 16 mm2 12 modulů	kus	1,000		190,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741240055 1"rozvaděč pro jídelní výtah							1,000	
4	M	35421005	připojnice 3fázová 12 modulů	kus	1,000		103,00	CS ÚRS 2025 01
5	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistikových, do 63 A	kus	1,000		165,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310561 1"rozvaděč pro jídelní výtah							1,000	
6	M	1000285133	Vypínač hlavní Eaton 276264 IS-25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A	kus	1,000		383,33	CS ÚRS 2025 01
7	K	741313009	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení na DIN lištu 2P + PE	kus	1,000		131,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313009 1"rozvaděč pro jídelní výtah							1,000	
8	M	34555021	zásuvka na din lištu 16A 2P+E, IP 20, šroubové připojení	kus	1,000		246,00	CS ÚRS 2025 01
9	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000		161,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320101 2"rozvaděč pro jídelní výtah							2,000	
10	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		116,00	CS ÚRS 2025 01
11	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	1,000		79,10	CS ÚRS 2025 01
12	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000		305,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320165 1"rozvaděč pro jídelní výtah							1,000	
13	M	35822402	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		588,00	CS ÚRS 2025 01
14	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000		206,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741321003 1"rozvaděč pro jídelní výtah							1,000	
15	M	35829002	chránič proudový 2 pólový 25A typ A 0,03A	kus	1,000		918,00	CS ÚRS 2025 01
16	K	SOD	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	45,000		1 215,00	SOD
VV 45" elektroinstalace nákladní zdviž							45,000	
17	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	45,000		923,40	SOD
VV 45" elektroinstalace nákladní zdviž							45,000	
18	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	57,000		1 785,24	SOD
VV 57" elektroinstalace nákladní zdviž							57,000	
19	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	57,000		1 415,88	SOD
VV 57" elektroinstalace nákladní zdviž							57,000	
20	M	10.077.132	SEZ Krabice 6455-11 acidur 16+zemnicí svorka IP67	kus	1,000		121,41	CS ÚRS 2025 01
21	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	8,000		302,40	SOD
22	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	5,000		1 890,00	SOD
VV 5" m.č. 1.02							5,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	741374821	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm	kus	5,000		782,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741374821 5" m.č. 1.02		5,000			
D 46-M			Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích				1 276,56	
24	K	460941211	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	15,000		648,00	SOD
VV			15" elektroinstalace nákladní zdviž		15,000			
25	K	468081312	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm	kus	3,000		174,96	SOD
VV			3" elektroinstalace nákladní zdviž		3,000			
26	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	15,000		453,60	SOD
VV			15" elektroinstalace nákladní zdviž		15,000			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				1 950,00	
27	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	6,500		1 950,00	SOD
VV			4" Přemístění přívodního kabelu pro jídelní výtah		4,000			
VV			1,5"přemístění vedení pro osobní výtah		1,500			
VV			1"nastavení kabelů ke svítidlům m.č. 1.02		1,000			
VV			Součet		6,500			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				57,03	
28	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,048		24,00	SOD
29	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	0,048		1,00	SOD
30	K	469973124	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,048		32,03	SOD

cenová soustava
01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Cáčovny 2738 Most - stavební část
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: 1 - Vícepráce
Úroveň 3: 10 - Přizdívky pro instalace

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 956,89

D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 956,89	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				8 461,83	
1	K	342272205	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm	m2	15,705	7 462,23	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272205						
VV		"2.NP m.č.2.13						
VV		1,5*7,87				11,805		
VV		1,5*2,6"SPRCHOVÝ KOUT				3,900		
VV		Součet				15,705		
3	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	1,120	999,60	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272245						
VV		2*0,8-0,8*0,6"m.č.2.08 obezdívka elektro rozvaděče				1,120		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 060,00	
4	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanašena ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	2,120	1 060,00	SOD	
VV		0,8+1,12+0,1*2"m.č. 2.08				2,120		
D		998	Přesun hmot				435,06	
5	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,785	435,06	SOD	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Cáchovny 2738 Most - stavební část
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: 1 - Vícepráce
Úroveň 3: 11 - Úprava rozměrů skládací příčky

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							68 802,10	
D PSV Práce a dodávky PSV							68 802,10	
D 767 Konstrukce zámečnické							68 802,10	
1	K	767113150	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 16 m2	m2	2,700		5 897,34	
	W		*stěna dle SOD					
	W		-6,4*2,7*2		-34,560			
	W		*stěna skutečnost					
	W		6,90*2,7*2		37,260			
	W		Součet		2,700			
2	M	634710R01	Skládací příčka vč. dveří	m2	2,700		62 904,76	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Cáchovny 2738 Most - stavební část

Objekt: D3 - Dodatek č.3

Soupis: 1 - Vícepráce

Úroveň 3: 12 - Jídelní výtah - zakrytí dna šachty

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.Datum: 16. 5. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 190,40

D PSV Práce a dodávky PSV

3 190,40

D 767 Konstrukce zámečnické

2 533,08

5	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	30,000		1 548,00	SOD
3	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,012		336,60	CS ÚRS 2025 01
VV					0,012			
4	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t	0,021		585,48	CS ÚRS 2025 01
VV					0,021			
11	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,035		63,00	SOD

D 783 Dokončovací práce - nátěry

657,32

6	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	1,240		81,22	SOD
VV					0,960			
VV					0,05*1,4*4		0,280	
VV					Součet		1,240	
7	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,240		86,30	SOD
8	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,240		166,16	SOD
9	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,240		159,96	SOD
10	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,240		163,68	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Navýšení kapacity MŠ U Cáčovny 2738 Most - stavební část

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

1 - Vícepráce

Úroveň 3:

13 - Doplnění vnitřních parapetů

Místo:

Most

Datum:

16. 5. 2024

Zadavatel:

Statutární město Most

Projektant:

Zhotovitel:

Yssen spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 704,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 704,00

D 766

Konstrukce truhlářské

8 704,00

1	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	7,200		1 404,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694116 3,6*2 "m.č.2.01 a 2.02		7,200			
2	M	6079410R	Parapet MDF deska, povrch HPL lamino š. 300mm dl. 3600mm	ks	2,000		7 300,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Cáčovny 2738 Most - stavební část
 Objekt: D3 - Dodatek č.3
 Soupis: 1 - Vícepráce
 Úroveň 3: 14 - Nátěr soklu

Místo: Most
 Zadavatel: Statutární město Most
 Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
 Projektant: 
 Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 479,73

D PSV Práce a dodávky PSV

9 479,73

D 783 Dokončovací práce - nátěry

9 479,73

2	K	783813101	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický	m2	39,132		2 295,09	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783813101								
	W		"1.09					
	W		1,2*2,35		2,820			
	W		"1.10					
	W		1,2*(0,1+0,85+0,45+0,65+1,1)		3,780			
	W		"Schodiště					
	W		1,2*(2,65+5,3+2,65)*1,1		13,992			
	W		(2,9+1,2+1,5)*0,85"sokl pod zábradlím		4,760			
	W		"2.08					
	W		1,2*(0,1+0,85+0,45+0,65+1,1)		3,780			
	W		"drobné opravy					
	W		10		10,000			
	W		Součet		39,132			
4	K	783817421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	39,132		7 184,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783817421								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Čáchozny 2738 Most - stavební část
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: 1 - Vícepráce
Úroveň 3: 15 - Hromosvod

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 131,83	
D HSV Práce a dodávky HSV							19 200,00	
D 1 Zemní práce							2 400,00	
4	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	48,000		2 400,00	SOD
VV			(39+12*2+15+6+3*4)*0,5		48,000			
VV			Součet		48,000			
D 5 Komunikace pozemní							16 800,00	
5	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	48,000		16 800,00	SOD
VV			(39+12*2+15+6+3*4)*0,5		48,000			
VV			Součet		48,000			
D M Práce a dodávky M							2 931,83	
D 21-M Elektromontáže							2 931,83	
7	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	77,500		2 931,83	CS ÚRS 2025 01
VV			0,62*125		77,500			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Cáčovny 2738 Most - stavební část
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: 1 - Vícepráce
Úroveň 3:
16 - Kryty topení

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
Projektant: [REDACTED]
Zpracovatel: STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 600,00

D PSV Práce a dodávky PSV

9 600,00

D 766 Konstrukce truhlářské

9 600,00

1	K	7666738R	SOD motážní práce - Demontáž a zpětná montáž krytu topení	HZS	32,000	[REDACTED]	9 600,00	
---	---	----------	---	-----	--------	------------	----------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Cáčovny 2738 Most - stavební část
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: 1 - Vícepráce
Úroveň 3: 17 - Oplechování zhlaví šachty zdviže a parapetu

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
Projektant: [REDACTED]
Zpracovatel: STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 320,00

D PSV Práce a dodávky PSV

27 320,00

D 767 Konstrukce zámečnické

27 320,00

2	K	767190R	Dodávka a montáž oplechovaná šachty zdviže z nerezového plechu tl.2mm	soubor	1,000	[REDACTED]	18 520,00	
3	K	767191R	Dodávka a montáž parapetu okna z nerezového plechu tl.2mm	soubor m	1,000	[REDACTED]	8 800,00	

SOUPIS PRACÍ


Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Cáčovny 2738 Most - stavební část
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: 1 - Vícepráce
Úroveň 3:
18 - Záměna materiálu schodiště

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1	M	BET.CANC01	BEST-CANTO/17CM PŘÍRODNÍ	kus	50,000		8 840,50	
	VV		10*5		50,000		8 840,50	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Navýšení kapacity MŠ U Cáčovny 2738 Most - stavební část

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

1 - Vícepráce

Úroveň 3:

19 - Nivelační stěrka pod dlažbu

Místo:

Most

Datum:

16. 5. 2024

Zadavatel:

Statutární město Most

Projektant:

Zhotovitel:

Yssen spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 016,16

D		PSV	Práce a dodávky PSV				41 016,16	
D		771	Podlahy z dlaždic				41 016,16	
1	K	771151015	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 10 do 12 mm	m2	50,490		40 212,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151015								
	W		"1.05					
	W		6,8		6,800			
	W		"1.11					
	W		14,17		14,170			
	W		"2.09					
	W		15,39		15,390			
	W		2,13		2,130			
	W		12		12,000			
	W		Součet		50,490			
2	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,030		803,40	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Cáchovny 2738 Most - stavební část
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: 1 - Vícepráce
Úroveň 3: 20 - Úprava ostění výtahových dveří

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem


3 810,13

D PSV Práce a dodávky PSV

3 810,13


D 763 Konstrukce suché výstavby

3 810,13

3	K	763121212	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou na bočánky	m2	7,140		3 659,61	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121212

VV (2*0,7*2,1+0,7*0,9)*2 " ostění dveří výtahu 7,140

2	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,106		150,52	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	---	--------	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Navýšení kapacity MŠ U Cáchovny 2738 Most - stavební část

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

1 - Vícepráce

Úroveň 3:

21 - Plošná úprava terénu

Místo:

Most

Datum:

16. 5. 2024

Zadavatel:

Statutární město Most

Projektant:

Zhotovitel:

Yssen spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 154,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 154,30

D 1

Zemní práce

8 154,30

3	K	180405111	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,000		1 606,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/180405111								
4	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,400		45,20	CS ÚRS 2025 01
VV 20*0,02 Přepočtené koeficientem množství 0,400								
1	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	20,000		3 825,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181311103								
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	4,500		2 677,50	CS ÚRS 2025 01
VV 20*0,15*1,5 4,500								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Cáchozny 2738 Most - stavební část
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: 2 - Méněpráce
Úroveň 3:
1 - Odpočet omítek

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-35 470,79

D HSV Práce a dodávky HSV

-35 470,79

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-34 762,50

2	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-69,525		-34 762,50	SOD
	W		"1,PP					
	W		"0.17					
	W		-(3,525+3,525+4,2+4,2)*4,5		-69,525			
	W		Součet		-69,525			

D 998 Přesun hmot

-708,29

3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-1,278		-708,29	SOD
---	---	-----------	--	---	--------	--	---------	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Cáčovny 2738 Most - stavební část
 Objekt: D3 - Dodatek č.3
 Soupis: 2 - Méněpráce

Úroveň 3: 2 - Odpočet profilů zateplení fasády

Místo: Most
 Zadavatel: Statutární město Most
 Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
 Projektant:
 Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-10 422,62

D HSV Práce a dodávky HSV

-10 422,62

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-10 412,09

1	K	622143002	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou	m	-16,940		-508,20	SOD
	W		Dilatace výtahu					
	W		-10,3		-10,300			
	W		-6,64		-6,640			
	W		Součet		-16,940			
2	M	28342204	profil dilatační PVC s tkaninou pro omítky tl do 3mm dilatace do 10-25mm	m	-17,787		-5 567,86	SOD
	W		-16,94*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-17,787			
3	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	-26,720		-1 336,00	SOD
	W		-(7,35+7,35+11,4)		-26,100			
	W		-0,31*2		-0,620			
	W		Součet		-26,720			
4	M	59051653	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	-28,056		-3 000,03	SOD
	W		-26,72*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-28,056			
	D	998	Přesun hmot				-10,53	
5	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-0,019		-10,53	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Navýšení kapacity MŠ U Cáchovny 2738 Most - stavební část

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

2 - Méněpráce

Úroveň 3:

3 - Odpočet - Motivy na fasádě

Místo:

Most

Datum:

16. 5. 2024

Zadavatel:

Statutární město Most

Projektant:

STAVEBNÍ

Zhotovitel:

Yssen spol.s r.o.

Zpracovatel:

ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-35 000,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-35 000,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-35 000,00	
1	K	7838274R01	Malířské práce na fasádu - arnála, malá čarodejnice, krteček, rákosník, kytičky	soubor	-1,000		-35 000,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Cáchovny 2738 Most - stavební část
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: 2 - Méněpráce
Úroveň 3: 4 - Odpočet hromosvod

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-62 391,92

D 741		Elektroinstalace - silnoproud					-58 039,52	
1	M	800110	RD 10 KM STTZN R50M Drát 10/13mm, FeZn, Z350 (350g/m2) s plastovou izolací černou	m	-125,000		-41 375,00	
4	K	210220361	Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	-12,000		-5 648,52	
5	M	620101	TE 20 1000 Z STTZN DEHN-hloubkový zemnič, D 20mm, L 1000mm, FeZn Typ Z, s trojitým drážkováním ve spoji	ks	-6,000		-4 884,00	
6	M	620151	TE 20 1500 Z STTZN DEHN-hloubkový zemnič, D 20mm, L 1500mm, FeZn Typ Z, s trojitým drážkováním ve spoji	ks	-6,000		-5 646,00	
7	M	620001	SSP TE 20 TGTZN Zarážecí hrot, litina/Zn, D 20mm pro hloubkový zemnič	ks	-6,000		-486,00	
D 46-M		Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích					-4 352,40	
2	K	460161122	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 30 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	-20,000		-3 564,00	
3	K	460431132	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	-20,000		-788,40	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Cáčovny 2738 Most - stavební část
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: 2 - Méněpráce
Úroveň 3:

5 - Odpočet schod. stupňů

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
Projektant: [REDACTED]
Zpracovatel: STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-16 350,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-16 350,00

D 4 Vodorovné konstrukce

-16 350,00

2	M	59373003	stupeň schodišťový z vibrolisovaného betonu š 330 v 160 dl 1000mm	kus	-15,000	[REDACTED]	-16 350,00	
---	---	----------	---	-----	---------	------------	------------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Navýšení kapacity MŠ U Cáčovny 2738 Most - stavební část

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

2 - Méněpráce

Úroveň 3:

6 - Odpočet prostupů střechou

Místo:

Most

Datum:

16. 5. 2024

Zadavatel:

Statutární město Most

Projektant:

Zhotovitel:

Yssen spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-14 868,00

D		728	Montáž vzduchotechnických zařízení				-4 968,00	
1	K	764773317R00	Zhotovení prostupů střešní krytinou z plechu do DN200 – oplechování	kus	-1,000		-4 968,00	
D		800-721– A01	Zdravotně technické instalace – vnitřní kanalizace				-9 900,00	
2	K	764773317R00.	Zhotovení prostupů střešní krytinou z plechu – prostupová manžeta + nástavec	kus	-3,000		-4 950,00	
3	M	764 77-0001	Flexi manžeta DN100 pro napojení větracího komínku	kus	-3,000		-4 950,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Cáčovny 2738 Most - stavební část
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: 2 - Méněpráce
Úroveň 3: 7 - Odpočet vpusti výtahu

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 271,80

D PSV Práce a dodávky PSV

-2 271,80

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-2 271,80

1	K	721211511	Podlahové vpusti sklepní vpusti s vodorovným odtokem a izolační přírubou DN 75/110 mřížka plast 138x138	kus	-1,000		-2 270,00	
2	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,002		-1,80	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Navýšení kapacity MŠ U Cáčovny 2738 Most - stavební část
Objekt: D3 - Dodatek č.3
Soupis: 2 - Méněpráce
Úroveň 3: 8 - Odpočet nivelační stěrky pod dlažbu

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: Yssen spol.s r.o.

Datum: 16. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -15 445,74

D PSV Práce a dodávky PSV -15 445,74

D 771 Podlahy z dlaždic -15 445,74

1	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	-50,490		-15 147,00	SOD
2	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,383		-298,74	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Navýšení kapacity MŠ U Cáchovny 2738 Most - stavební část

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

2 - Méněpráce

Úroveň 3:

9 - Odpočet elektro

Místo:

Most

Datum:

16. 5. 2024

Zadavatel:

Statutární město Most

Projektant:

STAVEBNÍ

Zhotovitel:

Yssen spol.s r.o.

Zpracovatel:

ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-25 168,00

D		741	Elektroinstalace - silnoproud				-15 448,00	
1	K	741322022	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 čtyřpólových, pro impulsní proud do 100 kA	kus	-1,000		-120,00	SOD elektro
2	M	954405	DV M2 TNS 255 FM Kombinovaný svodič typ1+2+3 DEHNventil M2 čtyřpólový pro TN-S-systémy s kontaktem dálkové signalizace	ks	-1,000		-15 328,00	SOD elektro
D		46-M	Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích				-9 720,00	
3	K	Pol25	Prostup střechou	ks	-6,000		-9 720,00	SOD elektro