

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z_2020_03_akt24-1

Stavba: Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

KSO:

Místo: Rokycany

CC-CZ:

Datum: 17.02.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OK GARDEN s.r.o.

IČ: 27571297

DIČ: CZ27571297

Projektant:

ZAHRADA OLOMOUC, s.r.o.

IČ: 48395013

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 243 779,79

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 243 779,79	891 193,76
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 134 973,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z_2020_03_akt24-1

Stavba: Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Místo: **Rokycany**

Datum: 17.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

ZAHRADA OLOMOUC,
s.r.o.

Uchazeč: OK GARDEN s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		4 243 779,79	5 134 973,55
SO 06	Drobná architektura	903 712,94	1 093 492,66
SO 07	Dětská hřiště	1 880 342,85	2 275 214,85
SO 01.1	Hřiště u Kalvárie	1 880 342,85	2 275 214,85
SO 08	Fitness prvky	1 379 724,00	1 669 466,04
VON	Vedlejší a ostatní náklady	80 000,00	96 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 06 - Drobná architektura

KSO:

Místo: Rokycany

Zadavatel:

Uchazeč:

OK GARDEN s.r.o.

Projektant:

ZAHRADA OLOMOUC, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

27571297

DIČ:

CZ27571297

IČ:

48395013

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

903 712,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	903 712,94	21,00%	189 779,72
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 093 492,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 06 - Drobná architektura

Místo:

Rokycany

Zadavatel:

Uchazeč:

OK GARDEN s.r.o.

Datum:

17.02.2025

Projektant:

ZAHRADA
OLOMOUC, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

903 712,94

1 - Zemní práce

94 584,21

2 - Základy a zvláštní zakládání

327 314,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce

348 835,69

9 - Ostatní konstrukce, bourání

10 000,00

99 - Staveništní přesun hmot

122 978,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 06 - Drobná architektura

Místo:

Rokycany

Datum:

17.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

ZAHRADA
OLOMOUC, s.r.o.

Uchazeč:

OK GARDEN s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

903 712,94

D 1

Zemní práce

94 584,21

1	K	131151102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	25,439	300,00	7 631,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		17,35*0,4*1		6,940			
	VV		3,38*0,4*1+6,22*0,4*1		3,840			
	VV		30,54*0,4*1,2		14,659			
	VV		Součet		25,439			
2	K	Pol53	Odkrytí kořenů stávajících stromů tlakovým vzduchem - pneumatický rýč	m3	7,384	6 796,00	50 181,66	
	VV		hloubení technologií Airspade					
	VV		zábradlí : (3,696+14,865+3,525)*0,3*0,3					
	VV		zídky : 9,005*0,4*1,1+2,37*0,55*1,1					
	VV		(3,696+14,865+3,525)*0,3*0,3+9,005*0,4*1,1+2,37*0,55*1,1		7,384			
	VV		Součet		7,384			
3	K	Pol18	Odstranění všech kořenů do průměru cca 2cm, kořeny nad 2 cm budou individuálně posouzeny a odstraněny jen v nutném případě vč. ošetření řezných ran hojivými balzámy	ks	10,000	150,00	1 500,00	
	VV		počet ošetřených stromů					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,381	302,00	9 779,06	CS ÚRS 2024 01
	VV		32,823-0,4417		32,381			
	VV		Součet		32,381			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	32,381	21,90	709,14	CS ÚRS 2024 01
	VV		Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m					
	VV		32,381		32,381			
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,442	157,00	69,39	CS ÚRS 2024 01
	VV		(3,696+14,865+3,525)*0,1*0,2		0,442			
	VV		Součet		0,442			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	58,286	424,00	24 713,26	CS ÚRS 2024 01
	VV		32,381*1,8		58,286			

D 2

Základy a zvláštní zakládání

327 314,22

8	K	274313911	Základové pásy z betonu tř. C 30/37	m3	22,492	4 730,00	106 387,16	CS ÚRS 2024 01
9	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,663	1 240,00	822,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		(3,696+14,865+3,525)*0,3*0,1		0,663			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,663			
10	K	20001	Prefa polymer ŽB základová patka (0,04m3/bm)	m	22,086	290,00	6 404,94	
	VV		3,696+14,865+3,525		22,086			
	VV		Součet		22,086			
11	K	20002	D+M chránička dn 200 půlená (dl. 2,5 m)	ks	140,000	1 325,00	185 500,00	
	VV		140		140,000			
12	K	229940010RA0	Mikropiloty - titan 40/16mm - komplet vč.odvozu zeminy	m	12,000	2 350,00	28 200,00	
	VV		6*2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							348 835,69	
13	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	21,153	5 060,00	107 034,18	CS ÚRS 2024 01
14	K	311351611	Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r přes 4 m	m2	118,051	1 638,00	193 367,54	CS ÚRS 2024 01
	VV		6,345*1,49*2+2,66*1,79*2+2,37*2,09*2		38,338			
	VV		17,35*0,65*2		22,555			
	VV		3,38*0,65*2+6,22*1,05*2		17,456			
	VV		30,54*0,65*2		39,702			
	VV		Součet		118,051			
15	K	311351612	Odstranění kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r přes 4 m	m2	118,051	172,00	20 304,77	CS ÚRS 2024 01
16	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,458	39 000,00	17 862,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		(166,7+83,35+83,35+125,03)/1000		0,458			
	VV		Součet		0,458			
17	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,184	55 800,00	10 267,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		(41,66+41,76+27,1+73,44)/1000		0,184			
	VV		Součet		0,184			
D 9 Ostatní konstrukce, bourání							10 000,00	
18	K	90002	Grafika na bet.zídku, D+M vč.dopravy a projektu	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
D 99 Staveništní přesun hmot							122 978,82	
19	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	116,789	1 053,00	122 978,82	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 07 - Dětská hřiště

Soupis:

SO 01.1 - Hřiště u Kalvárie

KSO:

Místo: Rokycany

CC-CZ:

Datum: 17.02.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OK GARDEN s.r.o.

IČ: 27571297

DIČ: CZ27571297

Projektant:

ZAHRADA OLOMOUC, s.r.o.

IČ: 48395013

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 880 342,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 880 342,85	21,00%	394 872,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 275 214,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 07 - Dětská hřiště

Soupis:

SO 01.1 - Hřiště u Kalvárie

Místo:

Rokycany

Zadavatel:

Uchazeč:

OK GARDEN s.r.o.

Datum:

17.02.2025

Projektant:

ZAHRADA
OLOMOUC, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 880 342,85

HSV - Práce a dodávky HSV

1 880 342,85

1 - Zemní práce

642 499,20

D2 - Založení parkového trávníku

26 016,28

2 - Zakládání

45 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 189 753,30

998 - Přesun hmot

2 490,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 07 - Dětská hřiště

Soupis:

SO 01.1 - Hřiště u Kalvárie

Místo: Rokycany

Datum: 17.02.2025

Zadavatel:

Projektant: ZAHRA
OLOMOUC, s.r.o.

Uchazeč: OK GARDEN s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 880 342,85

D HSV Práce a dodávky HSV

1 880 342,85

D 1 Zemní práce

642 499,20

1	K	122151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	524,000	15,00	7 860,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		524		524,000			
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	79,400	192,00	15 244,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		182*0,1+360*0,17		79,400			
3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	209,600	187,00	39 195,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		odvoz na deponii investora a zpětný odvoz na stavbu					
	VV		524*0,2*2		209,600			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	79,400	302,00	23 978,80	CS ÚRS 2024 01
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	794,000	22,50	17 865,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		79,400*10		794,000			
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	209,600	55,30	11 590,88	CS ÚRS 2024 01
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	142,920	342,00	48 878,64	CS ÚRS 2024 01
	VV		79,4*1,8		142,920			
8	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	435,000	36,50	15 877,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		menší terénní úpravy					
	VV		435		435,000			
9	K	181151335a	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti 0 - 1200 mm	m2	462,000	800,00	369 600,00	
	VV		výraznější terénní úpravy s přesuny hmot					
	VV		462		462,000			
10	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	181,000	29,10	5 267,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		dopadové plochy					
	VV		163+18		181,000			
11	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,3 m v rovinně a svahu do 1:5	m2	163,000	90,00	14 670,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		rovnatelná položka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		dopadová plocha - drcená kůra tl. 30cm					
	VV		163				163,000	
12	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	48,900	950,00	46 455,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		163*0,3				48,900	
D D2 Založení parkového trávníku							26 016,28	
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	442,000	25,00	11 050,00	CS ÚRS 2024 01
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	13,260	150,00	1 989,00	CS ÚRS 2024 01
15	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 768,000	2,00	3 536,00	CS ÚRS 2024 01
16	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 326,000	1,00	1 326,00	CS ÚRS 2024 01
17	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 326,000	4,00	5 304,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	884,000	1,00	884,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	884,000	2,00	1 768,00	CS ÚRS 2024 01
20	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,442	290,00	128,18	CS ÚRS 2024 01
21	M	R002	Voda pro chemický postřik (cca200l/ha) (2x)	m3	0,018	150,00	2,70	
22	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,018	350,00	6,30	CS ÚRS 2024 01
23	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,884	25,00	22,10	CS ÚRS 2024 01
D 2 Zakládání							45 600,00	
24	K	212000001	Trativody komplet z plast.hmot drenážní DN do 200mm	m	90,000	140,00	12 600,00	
	VV		drenáž po obvodu hřiště - ŠD 4-8 100mm, ŠD 16-32 300mm				90,000	
	VV		80+10					
25	K	871001114	D+M - vsakovací jímka komplet	m3	1,500	22 000,00	33 000,00	
	VV		štěrk fr. 32-63 + geotextilie 300 g/m2					
	VV		1,0*1,0*1,5				1,500	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 189 753,30	
26	K	916231211	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z kameniva těženeho	m	19,000	150,00	2 850,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		srovnatelná položka					
	VV		ohraničovací dubové hranoly 0,2 x 0,2 m, vč. spojovacího materiálu					
	VV		19				19,000	
27	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,760	15 000,00	11 400,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		obruba z dubových hranolů 20 x 20 cm					
	VV		0,2*0,2*19				0,760	
28	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	18,000	72,60	1 306,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		pod pískovištěm					
	VV		18				18,000	
29	K	936009112	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z písku	m2	18,000	775,00	13 950,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		dopadová plocha					
	VV		18				18,000	
30	K	950000168	D+M kolotoč se třemi madly	kpl	1,000	67 298,00	67 298,00	
	VV		ocelová pozink. konstrukce, madla, středový volant, pr. 1,5m, žlutá barva					
	VV		1				1,000	
31	K	950000170	D+M dvojitá řetězová houpačka	kpl	1,000	95 760,00	95 760,00	
	VV		stojny z opracované akátové kulatiny, kovové čísta s pozink., lazura					
	VV		1				1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	950000171	D+M balanční desk na třech pružinách	kpl	1,000	41 618,00	41 618,00	
	VV		deska z akátových fošen, 3 ocelové pružiny, žluté		1,000			
	VV		1					
33	K	950000172	D+M věž s výlezy a skluzavkou	kpl	1,000	156 480,50	156 480,50	
	VV		Bariéra šikmá, madlo lomené, síťový výlez šikmý, výlez děrový kolmý, nerezová skluzavka, stříška, kotveno do čtyř					
	VV		akátových stojin, plošiny					
	VV		z akátových fošen, ocelové trubky pozink., lazura					
	VV		1		1,000			
34	K	950000176	D+M ohniště	kpl	1,000	12 650,00	12 650,00	
	VV		zhloubené, kraje z kamenů na kant do betonu, vnitřní průměr 2m					
	VV		1		1,000			
35	K	950000231	Sportovní hřiště s povrchem z vodopropustného asfaltu	m2	360,000	1 929,00	694 440,00	
	VV		ACO 11 50mm, ACO 16 50mm, ŠD fr. 0-32 50+20mm, ŠD fr 32-63 200mm, hutnění 35 MPa					
	VV		360		360,000			
36	K	950000232	vybavení hřiště	sbr	2,000	7 500,00	15 000,00	
	VV		ocelové sloupky na síť (tenis, nohejbal a volejbal) ze silné, zároveň pozinkované oceli, s napínacím mechanismem. Instalace					
	VV		do zemních pouzder					
	VV		2		2,000			
37	K	950000233	Vyznačení herních ploch lajnami ze speciálního nátěru	sbr	1,000	25 000,00	25 000,00	
38	K	950000222a	Doprava produktů na místo (120km)	sbr	1,000	29 000,00	29 000,00	
39	K	950000223	Doprava montážního týmu (1x)	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	
D	998		Přesun hmot				2 490,35	
40	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	20,250	117,00	2 369,25	CS ÚRS 2024 01
41	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	20,250	5,98	121,10	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 08 - Fitness prvky

KSO:

Místo: Rokycany

Zadavatel:

Uchazeč:

OK GARDEN s.r.o.

Projektant:

ZAHRADA OLOMOUC, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

27571297

DIČ:

CZ27571297

IČ:

48395013

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 379 724,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 379 724,00	21,00%	289 742,04
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 669 466,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 08 - Fitness prvky

Místo:

Rokycany

Zadavatel:

Uchazeč:

OK GARDEN s.r.o.

Datum:

17.02.2025

Projektant:

ZAHRADA
OLOMOUC, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 379 724,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 379 724,00

1 - Zemní práce

55 924,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 323 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 08 - Fitness prvky

Místo:

Rokycany

Datum:

17.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

ZAHRADA
OLOMOUC, s.r.o.

Uchazeč:

OK GARDEN s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 379 724,00

D HSV Práce a dodávky HSV

1 379 724,00

D 1 Zemní práce

55 924,00

1	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	328,000	36,50	11 972,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV menší terénní úpravy - pouze urovnání povrchu
VV 328

328,000

2	K	181000001	dopadová plocha - rozprostření drcené kúry vrstvy 10cm	m2	328,000	39,00	12 792,00	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	--

3	M	10391100	kúra mulčovací VL	m3	32,800	950,00	31 160,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	-------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

VV 328,000*0,1

32,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 323 800,00

4	K	950000192	prvek č. 1 - warm up	kpl	1,000	112 750,00	112 750,00	
---	---	-----------	----------------------	-----	-------	------------	------------	--

VV prvek č. 1 - warm up - konstrukce z lepených modřínových hranolů (impregnace) a ocelových trubek (pozink.), nášlap z protiskluzového gumového granulátu
VV tabule s návodem, kotvení do beton. patek - (viz detaily ve výkresech)
VV 1

1,000

5	K	950000193	prvek č. 2 - nohy	kpl	1,000	134 970,00	134 970,00	
---	---	-----------	-------------------	-----	-------	------------	------------	--

VV konstrukce z lepených modřínových hranolů (impregnace) a ocelových trubek (pozink.), nášlap z protiskluzového gumového granulátu, tabule s návodem,
VV kotvení do beton. patek
VV (viz detaily ve výkresech)
VV 1

1,000

6	K	950000194	prvek č. 3 - ruce	kpl	1,000	150 260,00	150 260,00	
---	---	-----------	-------------------	-----	-------	------------	------------	--

VV konstrukce z lepených modřínových hranolů (impregnace) a ocelových trubek (pozink.), nášlap z protiskluzového gumového granulátu, tabule s návodem,
VV kotvení do beton. patek
VV (viz detaily ve výkresech)
VV 1

1,000

7	K	950000195	prvek č. 4 - břicho, záda	kpl	1,000	107 800,00	107 800,00	
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------	------------	------------	--

VV konstrukce z lepených modřínových hranolů (impregnace) a ocelových trubek (pozink.), nášlap z protiskluzového gumového granulátu, tabule s návodem,
VV kotvení do beton. patek
VV (viz detaily ve výkresech)
VV 1

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	950000196	prvek č. 5 - balanc	kpl	1,000	135 630,00	135 630,00	
	VV		konstrukce z lepených modřínových hranolů (impregnace) a ocelových trubek (pozink.), nášlap z protiskluzového gumového granulátu, tabule s návodem,					
	VV		kotvení do beton. patek					
	VV		(viz detaily ve výkresech)					
	VV		1		1,000			
9	K	950000197	prvek č. 6 - rozcvičení a strečink	kpl	3,000	68 000,00	204 000,00	
	VV		na zakázku vyrobená konstrukce s ocelových trubek pr. 10cm, zaoblené rohy, žárově pozink. povrch, ocel. pozink. mřížka,					
	VV		kotvení do betonových patek					
	VV		3		3,000			
10	K	950000198	prvek č. 7 - schůdky pro odrazová a frekvenční cvičení	kpl	3,000	82 000,00	246 000,00	
	VV		na zakázku vyrobená konstrukce s oc. trubek pr. 10cm, zaoblené rohy, žárově pozinkovaný povrch, ocelová pozink. mřížka,					
	VV		kotvení do betonových patek					
	VV		3		3,000			
11	K	950000220	Zajištění certifikace pro atypické prvky č. 6 a 7	sbr	1,000	25 000,00	25 000,00	
12	K	950000221	Montáž prvků	sbr	1,000	126 390,00	126 390,00	
13	K	950000222	Doprava produktů na místo (120km)	sbr	1,000	34 000,00	34 000,00	
14	K	950000223	Doprava montážního týmu (1x)	sbr	1,000	26 000,00	26 000,00	
15	K	950000230	vypracování podrobné výrobní dokumentace atypických prvků č. 6 a 7	sbr	1,000	21 000,00	21 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Rokycany

Zadavatel:

Uchazeč:

OK GARDEN s.r.o.

Projektant:

ZAHRADA OLOMOUC, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

27571297

DIČ:

CZ27571297

IČ:

48395013

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

80 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 000,00	21,00%	16 800,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 800,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Rokycany

Datum: 17.02.2025

Zadavatel:

Projektant: ZAHRADA
OLOMOUC, s.r.o.

Uchazeč: OK GARDEN s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

80 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

80 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

36 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

29 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Rokycany

Datum:

17.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

ZAHRADA
OLOMOUC, s.r.o.

Uchazeč:

OK GARDEN s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

80 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

80 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

36 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sbr	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		"Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních prací					
	VV		1		1,000			
2	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		"Poznámka k položce:Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		"Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		"Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb - tiskem a digitálně					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	013254101	Monitoring průběhu výstavby	sbr	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce					
	VV		1		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				29 000,00	
6	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		"Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst,					
	VV		"zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
7	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		"Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch,					
	VV		"zabezpečení staveniště					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
8	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	sbr	1,000	1 000,00	1 000,00	
	VV		"provizorní dopravní značení (srovnatelná položka)					
	VV		1		1,000			
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		"Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
10	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	sbr	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		"Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a klopací všech dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby objednateli.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
11	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD	sbr	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		"Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"- náklady spojené s pojištěním díla					
	VV		"- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů					
	VV		"- náklady spojené s předáním díla					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				5 000,00	
12	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		"Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
	VV		"Poznámka k položce:					
	VV		"- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky					
	VV		"- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
	D	VRN7	Provozní vlivy				10 000,00	
13	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	sbr	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		paleontologicky významná lokalita - omezení přístupu veřejnosti, náročný přístup pro zhotovitele stavby - nutná specializovaná technika					
	VV		Inutná prohlídka staveniště vč. stanovení způsobu provádění stavby!					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			