



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2025000340
číslo smlouvy zhotovitele: 5082007VNE.02
číslo veřejné zakázky: Z2025-000221




veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z ESI fondu: ☒

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou
ve věcech technických: Pavlem Vovsem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 209
e-mail: VovesP@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: EUROVIA CZ a.s.
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupený: Ing. Zdeňkem Novákem, členem správní rady
ve věcech technických: Bc. Václavem Nedorostem, hlavním stavbyvedoucím
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice III/14322 ul. Branišovská v Českých Budějovicích v celkové délce 965,48 m. Jedná se o rekonstrukci silnice včetně autobusových zastávek. Silnice je navržena převážně v kategorii MS2a -/11/50 (šířka silnice mezi obrubami 10 m, návrhová rychlost 50 km/hod). Dále navazujících chodníků, parkovišť, přilehlých částí místních komunikací a vegetačních ploch. Nově bude zřízena křižovatka naproti ul. Větrná v rámci výstavby bytového komplexu "Za univerzitou" a také budou nově zřízeny stezky se společným provozem pro pěší a cyklisty.

Součástí stavby je i obnova části vodovodního a kanalizačního řadu (úsek Husova - K. Fleischmanna) a přípojek v celém rozsahu stavby. Dále je řešena i rekonstrukce veřejného osvětlení včetně nasvětlení míst přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty a překládka optického kabelu SSZ. Stavba vyvolá překládku trakčního vedení, vedení NVN, sdělovacího vedení a překládku trakčních sloupů. V rámci stavby bude provedena i náhradní výsadba za pokácené stromy.

Realizace bude rozdělena do 2 staveních sezon. Zadavatel předpokládá realizaci v roce 2025 od křižovatky ulic Větrná x Branišovská včetně křižovatky ulic Emy Destinové x Branišovská. V roce 2026 od křižovatky ulic Emy Destinové x Branišovská po křižovatku s ul. Husova. Zhotovitel musí před zahájením stavby DIO upravit dle svých možností a projednat s Policií ČR. Rovněž je nutno před zahájením stavebních prací projednat řešení autobusové dopravy po dobu realizace stavby.

Stavení objekty:

SO 103 Místní komunikace
SO 104 Parkoviště
SO 105 Komunikace pro chodce a cyklisty
SO 301 Vodovod a vodovodní přípojky
SO 302 Kanalizace a kanalizační přípojky
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 402 Překládka optického kabelu SSZ
SO 661 Překládka trakčních sloupů
SO 662 Překládka trakčního vedení
SO 801 Náhradní výsadba

Případné projekty a realizaci na uložení sítí si zajistí jednotliví správci v koordinaci se zhotovitelem této stavby.

Realizace bude rozdělena do 2 stavebních sezon. Zadavatel předpokládá realizaci v roce 2025 od křižovatky ulic Větrná x Branišovská včetně křižovatky ulic Emy Destinové x Branišovská. V roce 2026 od křižovatky ulic Emy Destinové x Branišovská po křižovatku s ul. Husova. Zhotovitel musí před zahájením stavby upravit DIO dle svých možností a projednat s Policií ČR. Rovněž je nutno před zahájením stavebních prací projednat řešení autobusové dopravy po dobu realizace stavby.

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒ ne ☐

Název projektové dokumentace: Rekonstrukce silnice III/14322 ul. Branišovská, České Budějovice.

Projektant: Atelier SIS, IČ: 606 42 581

Vyhotovení projektové dokumentace: 10/2024

Zvláštní povaha předmětu plnění:ano ☐ne ☒**Místo plnění:**

katastrální území České Budějovice 2, na pozemcích parc. č.:

48,1236/10,1250,1267/2,1269/1,1269/3,1270/3,1272/1,1289/2,1289/6,1342,1984/16,1984/18,
1984/118,1984/119,1984/120,1984/121,1984/122,1984/148,2061/11,2061/12,2061/13,2061/14,
2061/16,2061/17,2061/18,2061/19,2061/88,2061/94,2061/96,2061/140,2061/177,2061/192,2061/971,
2061/972,2061/973,2061/979,2061/980,2061/981,2061/982,2210/1,2210/2,2210/3,2210/4,2210/5,
2210/6,2210/7,2210/8,2830,2836,2905,2906,2907,2908,2909.

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 365 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 60 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním
6. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby, nebo předání kompletní dokladové části. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska technického dozoru stavebníka.

Za nepříznivé klimatické podmínky této smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **38 584 275,44 Kč bez DPH.**

(slovy: třicetosmmiliónůpětsetosmdesátčtyřitisícdevětšestmdesátpět Korun českých, čtyřicetčtyři haléřů)

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☒
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano ☒ ne ☐

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP
ano ☐ ne ☒
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
ano ☐ ne ☒
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
ano ☒ ne ☐
Dle požadavků dotčených orgánů státní správy.
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
ano ☐ ne ☒
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
ano ☒ ne ☐
výše zajištění: 2.400.000,- Kč
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
ano ☒ ne ☐
výše zajištění: 900.000,- Kč
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
ano ☒ ne ☐
výše pojištění: minimálně 45.000.000,- Kč
výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 10 %
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
ano ☒ ne ☐
výše pojištění: minimálně 45.000.000,- Kč
11. Zhotovitel je povinen projednat návrh dopravně inženýrských opatření na stavbu (dílo) s objednatelem, a to před podáním žádosti o stanovení dopravně inženýrských opatření. Objednatel je oprávněn k návrhu dopravně inženýrských opatření uplatňovat připomínky a zhotovitel je povinen jim vyhovět, ledaže tyto připomínky podstatným způsobem budou ztěžovat projednání dopravně inženýrských opatření nebo provádění díla. V takovém případě jsou smluvní strany povinny vyvinout veškeré nezbytné úsilí k dohodě ohledně návrhu dopravně inženýrských opatření.
12. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení provádění díla, a to buď písemným oznámením doručeným zhotoviteli, přičemž postačí doručení prostřednictvím e-mailové komunikace, nebo zápisem ve stavebním deníku. Důvodem pro přerušení prací jsou zejména nevhodné klimatické podmínky a překážky provádění díla spočívající na straně objednatele, případně třetích osob.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

- Znění čl. XVIII podčl. B odst. 2 VOP mění a nově zní:
„Je-li dle SOD požadováno zajištění za provedení díla, je zhotovitel povinen toto zajištění poskytnout ve formě bankovní záruky. Bankovní záruku musí být možné uplatnit v České republice a musí být účinná nejpozději v den předání záruční listiny objednateli. Zhotovitel je povinen předat objednateli záruční listinu za provedení díla nejpozději v den předání staveniště.“
- Znění čl. XVIII podčl. C odst. 10 VOP mění a nově zní:
„Je-li dle SOD požadováno zajištění za odstranění vad, je zhotovitel povinen toto zajištění poskytnout ve formě bankovní záruky. Bankovní záruku musí být možné uplatnit v České republice a musí být účinná nejpozději v den předání záruční listiny objednateli. Zhotovitel je povinen předat objednateli záruční listinu za odstranění vad nejpozději v den provedení díla.“
- V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 VOP vkládá nový odst. 9a, který zní:

„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně závazání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Zajištění

A. Zajištění za provedení díla

1. Objednatel požaduje zajištění za provedení díla ve výši 2.400.000,- Kč. Zhotovitel je povinen toto zajištění poskytnout ve formě bankovní záruky. Bankovní záruku musí být možné uplatnit v České republice a tato musí být účinná nejpozději v den předání záruční listiny objednateli. Zhotovitel je povinen předat objednateli záruční listinu za provedení díla nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede dílo a nepředá objednateli záruku za odstranění vad podle čl. VIII. podčl. B této smlouvy. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a do tohoto data tento milník nebyl řádně proveden, je zhotovitel povinen rozšířit platnost bankovní záruky do té doby, dokud není tento milník řádně proveden.
3. Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku dle odst. 2 tohoto článku nahradit bankovní zárukou v délce platnosti a účinnosti kratší, než je vyžadována, a to za předpokladu, že tato bude zhotovitelem pravidelně prodlužována tak, aby jednotlivé úseky platnosti bankovní záruky na sebe navazovaly, a to až do doby vymezené v odst. 2 tohoto článku.

4. Objednatel je oprávněn uplatnit práva z bankovní záruky pouze na nároky, které objednateli vznikly podle této smlouvy, v případě, že zhotovitel objednateli nezaplatí částku, která objednateli dle této smlouvy náleží. V případě, že zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozím odstavci, je objednatel oprávněn nárokovat plnou částku bankovní záruky.
5. Objednatel je povinen záruční listinu zhotoviteli vrátit, a to do třiceti (30) dnů ode dne doručení žádosti zhotovitele objednateli, jsou-li ze strany zhotovitele splněny všechny jeho závazky. Nejsou-li ze strany zhotovitele splněny všechny jeho závazky, není objednatel povinen žádosti zhotovitele vyhovět.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.
7. V případě neplatnosti či nevymahatelnosti bankovní záruky se zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou odpovídat podmínkám uvedeným výše.
8. Objednatel má vůči zhotoviteli právo na zadržení plateb ve výši odpovídající výši bankovní záruky v případě prodlení zhotovitele s předložením bankovní záruky nebo udržováním této bankovní záruky v platnosti.

B. Zajištění za odstranění vad

1. Objednatel požaduje zajištění za odstranění vad ve výši 900.000,- Kč. Zhotovitel je povinen toto zajištění poskytnout ve formě bankovní záruky. Bankovní záruku musí být možné uplatnit v České republice a tato musí být účinná nejpozději v den předání záruční listiny objednateli. Zhotovitel je povinen předat objednateli záruční listinu za odstranění vad nejpozději v den provedení díla.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná do konce uplynutí všech záručních dob, včetně jejich případných prodloužení. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a zhotovitel neodstranil vady do třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti bankovní záruky, je zhotovitel povinen rozšířit platnost bankovní záruky do doby, než budou všechny vady odstraněny.
3. Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku dle tohoto podčlánku nahradit bankovní zárukou v délce platnosti a účinnosti kratší, než je vyžadována, a to za předpokladu, že tato bude zhotovitelem pravidelně prodlužována tak, aby jednotlivé úseky platnosti bankovní záruky na sebe navazovaly, a to až do doby vymezené v odst. 2 tohoto podčlánku.
4. Objednatel je oprávněn uplatnit práva z bankovní záruky pouze na nároky, které objednateli vznikly podle této smlouvy, v případě, že zhotovitel objednateli nezaplatí částku, která objednateli dle této smlouvy náleží. V případě, že zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozím odstavci, je objednatel oprávněn nárokovat plnou částku bankovní záruky.
5. Objednatel je povinen záruční listinu zhotoviteli vrátit, a to do třiceti (30) dnů ode dne doručení žádosti zhotovitele objednateli, jsou-li ze strany zhotovitele splněny všechny jeho závazky. Nejsou-li ze strany zhotovitele splněny všechny jeho závazky, není objednatel povinen žádosti zhotovitele vyhovět.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.
7. V případě neplatnosti či nevymahatelnosti bankovní záruky se zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou odpovídat podmínkám uvedeným výše.

IX. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s odst. (bude doplněno) zadávací dokumentace veřejné zakázky pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy,
 - b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků.
3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou.

X. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.
stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Ing. Petr Valach telefon: [REDACTED]
zástupce stavbyvedoucího
jméno a příjmení: Bc. Václav Nedorost telefon: [REDACTED]
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 24.02.2025, č. 215/2025.

V Českých Budějovicích dne

V Plzni dne

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka
Statutární město České Budějovice

Zdeněk Novák
Podpsal Zdeněk Novák
DN: cn=Zdeněk Novák, o=EUROVIA
CZ a.s., ou=1445964
email=zdenek.novak@vinici-
construction.com
Datum: 2025.03.24 14:13:36 +01'00'

Ing. Zdeněk Novák
člen správní rady
EUROVIA CZ a.s.



Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Rekapitulace ceny

Stavba: 20023_SMCB - Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České B

Varianta: ZR - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 38 584 275,44
Celková cena s DPH: 46 686 973,28

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 103	Místní komunikace	3 699 761,52	776 949,92	4 476 711,44
SO 104	Parkoviště	3 356 826,95	704 933,66	4 061 760,61
SO 105	Komunikace pro chodce a cyklisty	5 539 527,50	1 163 300,78	6 702 828,28
SO 301	Vodovod a vodovodní přípojky	3 090 700,25	649 047,05	3 739 747,30
SO 301.1	Vodovod	2 306 051,94	484 270,91	2 790 322,85
SO 301.2	Vodovodní přípojky	784 648,31	164 776,15	949 424,46
SO 302	Jednotná kanalizace a kanalizační přípojky	3 601 331,23	756 279,56	4 357 610,79
SO 302.1	Jednotná kanalizace	3 014 909,10	633 130,91	3 648 040,01
SO 302.2	Kanalizační přípojky	586 422,13	123 148,65	709 570,78
SO 401	Veřejné osvětlení	5 775 226,00	1 212 797,46	6 988 023,46
SO 402	Překládka optického kabelu SSZ	1 423 226,00	298 877,46	1 722 103,46
SO 661	Překládka trakčních sloupů	6 790 756,69	1 426 058,90	8 216 815,59
SO 662	Překládka trakčního vedení	2 369 622,15	497 620,65	2 867 242,80
SO 801	Náhradní výsadba	1 976 997,15	415 169,40	2 392 166,55
VON	Vedlejší a ostatní náklady	960 300,00	201 663,00	1 161 963,00



Firma: Ing. František Stráský - Atelier SIS

Soupis prací objektu

Stavba: 20023_SMCB Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice - část inv. SM České Budějovice
Rozečet: SO 103 Místní komunikace

SO 103 3 699 761,52

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				415 985,85
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, příp. železobeton dle pol. 113158: 8,5*2,4=20,400 [A] dle pol. 113524: 182,0*0,205=37,310 [B] Celkem: A+B=57,710 [C]	T	57,710	99,75	5 756,57
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU vykopaná zemina, nestmílené vrstvy komunikace dle pol. 11130: 267,0*0,1*1,5=40,050 [A] dle pol. 113328: 267,8*2,1=562,380 [B] dle pol. 122738: 976,0*1,8=1 756,800 [C] dle pol. 123738: 747,0*1,8=1 344,600 [D] dle pol. 132738: 8,0*1,8=14,400 [E] Celkem: A+B+C+D+E=3 718,230 [F]	T	3 718,230	110,00	409 005,30
3	014212		POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE pořízení ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele dle pol. 18231: 35*0,1*1,8=6,300 [A]	T	6,300	194,25	1 223,78
1			Zemní práce				1 303 898,13
4	11130		SEJMUTÍ DRNU vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (dm, degradovaná ornice nevhodná pro další použití). V případě získání kvalitní zeminy vhodné k následnému zpětnému rozproštění bude tato deponována a přednostně využita v rámci ohumusování. Přípravné a bourací práce Sejmутí drnu / ornice v tl. 10 cm: 267=267,000 [A]	M2	267,000	37,72	10 071,24
5	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Přípravné a bourací práce Vybourání - - přídlažby z bet. desek š. 25 cm včetně demolice bet. lože celk. prům. tl. 20 cm: 104*0,25*0,2=5,200 [A] - betonového lože kamenných obrub prům. průřezu 0,1 m2: 33*0,1=3,300 [B] Celkem: A+B=8,500 [C]	M3	8,500	1 615,49	13 731,67
6	113328		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Přípravné a bourací práce Demolice konstrukčních vrstev vozovky - šterk (plocha x prům. tl. vrstvy): 546*0,3+260*0,4=267,800 [A]	M3	267,800	404,68	108 373,30
7	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Přípravné a bourací práce Vybourání silničního betonového obrubníku včetně demolice betonového lože: 182=182,000 [A]	M	182,000	95,70	17 417,40
8	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM vč. očištění, odvozu a uložení použitelných kusů na sklad objednatele (Pekárenská ul. - 5km), poškozené obruby včetně likvidace dle dispozic zhotovitele (vč. poplatku - malé mn.) Přípravné a bourací práce Vybourání kamenného obrubníku š. 25 cm: 33=33,000 [A]	M	33,000	141,47	4 668,51
9	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ZAS T1 / T2 vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem! Materiál není odpadem! Přípravné a bourací práce Zfrézování konstrukčních vrstev vozovky - asfalt (plocha x prům. tl. vrstvy): 546*0,10+260*0,15=93,600 [A] Frézování v místě napojení silnice III/14322 na stávající vozovku - zazubení (plocha x tl. vrstvy): 26*0,04=1,040 [B] Celkem: A+B=94,640 [C]	M3	94,640	503,79	47 678,69
10	11372.R		ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 t/m3, CENA -1 Kč/t	T	227,136	-1,00	-227,14
11	113764		dle pol. 11372: 94,64*2,4=227,136 [A] FREZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE příprava drážky pro závluku, vč. vycištění drážky a likvidace odpadu (rozměry min. 12/25 mm) Dokončující práce Napojení na stávající stav - drážka: 44=44,000 [A] Podélná spára vykázaná z důvodu provádění rekonstrukce po polovinách - drážka: 26=26,000 [B] Celkem: A+B=70,000 [C]	M	70,000	26,25	1 837,50
12	122731		ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ DO 1KM vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Výpočet celkového objemu odkopávek viz. pol. 122738. Materiál vhodný pro zpětné použití - dle pol. 17110: 2=2,000 [A]	M3	2,000	134,95	269,90
13	122738		ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Zemní práce Výkop v zemině TT I.: 978=978,000 [A] Odpčet zpětně použitého materiálu - dle pol. 17110: -2=-2,000 [B] Celkem: A+B=976,000 [C]	M3	976,000	202,99	198 118,24
14	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Položky a dílčí výměry pol. vztahující se k sanacím podloží budou čerpány pouze po odsouhlasení objednatelem, v rozsahu dle zastíženého stavu! Sanace AZ v tl. 500mm Výkop v zemině TT I.: 747=747,000 [A]	M3	747,000	202,99	151 633,53
15	125731		VYKOPAVKY ZE ZEMNIKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	2,000	101,17	202,34

			<i>vc. dopravy z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně</i> <i>Zemina - výkopek vhodný pro zpětné použití - dle pol. 17110: 2=2,000 [A]</i>				
16	125738		VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I. ODVOZ DO 20KM <i>vc. dopravy ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně</i> <i>dle pol. 18231: 35*0,1=3,500 [A]</i>	M3	3,500	379,00	1 326,50
17	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I. ODVOZ DO 20KM <i>vc. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně</i> <i>Zemní práce</i> <i>Výkop jámy v zemině TT I. pro uliční vpustě - 8=8,000 [A]</i>	M3	8,000	913,39	7 307,12
18	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ SE ZHUTNĚNÍM POZN.: Předpoklad využití výkopku z provedených odkopávek (tohoto nebo ostatních SO) <i>Zemní práce</i> <i>Dodatečný násyp: 2=2,000 [A]</i>	M3	2,000	261,19	522,38
19	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ <i>meziskládka -</i> <i>- dle pol. 122731: 2,0=2,000 [A]</i> <i>recyklační středisko / trvalá skládka -</i> <i>- dle pol. 122738: 976,0=976,000 [B]</i> <i>- dle pol. 132738: 747,0=747,000 [C]</i> <i>- dle pol. 132738: 8,0=8,000 [D]</i> <i>Celkem: A+B+C+D=1 733,000 [E]</i>	M3	1 733,000	13,60	23 568,80
20	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>vc. nákupu a dovozu dle dispozic zhotovitele</i> <i>Podloží bude vyměněno za zeminy vhodné do podloží tak, aby bylo možné na silniční pláni dosáhnout hodnoty min. Edef.2 = 60 MPa, resp. 45 MPa.</i> <i>Položky a dílčí výměry pol. vztahující se k sanacím podloží budou čerpány pouze po odsouhlasení objednatelům, v rozsahu dle zastíženého stavu!</i> <i>Sanace AZ v tl. 500mm</i> <i>Uložení vhodné zeminy pro výměnu podloží: 747=747,000 [A]</i>	M3	747,000	930,30	694 934,10
21	18110	a	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I Úprava pláně zhutněná Edef.2=45 Mpa	M2	1 052,000	13,99	14 717,48
22	18110	b	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I Úprava pláně zhutněná Edef.2=60 Mpa	M2	313,000	13,99	4 378,87
23	18130		UPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ Urovňování plochy pro ohumusování – příprava podkladu <i>dle pol. 18231: 35=35,000 [A]</i>	M2	35,000	8,33	291,55
24	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M <i>Zemní práce</i> <i>Ohumusování tl. 100 mm: 35=35,000 [A]</i>	M2	35,000	51,14	1 789,90
25	18241		ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUČNÍM VYSEVEM <i>dle pol. 18231: 35=35,000 [A]</i>	M2	35,000	24,15	845,25
26	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRAVNIKU Údržba zatravněných ploch do předání správci <i>dle pol. 18231: 35=35,000 [A]</i>	M2	35,000	12,60	441,00
2			Základy				4 931,79
27	26193		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO 150MM <i>vc. likvidace odpadu dle dispozic zhotovitele (malé mn.)</i> <i>Odvodnění</i> <i>Podélná drenáž - Vodorovný vývrt prům. 110 mm v betonu na hl. 200 mm (zaústění drenáž) : 8*0,2=1,600 [A]</i>	M	1,600	3 082,37	4 931,79
5			Komunikace				1 333 188,86
28	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM MZK ; tl. 150mm <i>Nové konstrukce</i> <i>Konstrukce vozovek MK: 1040=1 040,000 [A]</i> <i>Konstrukce vozovky ve vjezdu na parkoviště v ul. Větrná: 12=12,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=1 052,000 [C]</i>	M2	1 052,000	254,31	267 534,12
29	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM MZK ; tl. 170mm <i>Nové konstrukce</i> <i>Konstrukce vozovky MK v ul. Opletala: 313=313,000 [A]</i>	M2	313,000	288,22	90 212,86
30	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM SDA fr. 0/63 ; tl. min. 150mm <i>Nové konstrukce</i> <i>Konstrukce vozovky MK v ul. Opletala: 313=313,000 [A]</i>	M2	313,000	174,54	54 631,02
31	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM SDA fr. 0/63 ; tl. min. 200mm <i>Nové konstrukce</i> <i>Konstrukce vozovek MK: 1040=1 040,000 [A]</i> <i>Konstrukce vozovky ve vjezdu na parkoviště v ul. Větrná: 12=12,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=1 052,000 [C]</i>	M2	1 052,000	232,71	244 810,92
32	572121		INFILTRAČNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 PI;A ; 0,8 kg/m2 POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem TDI ! <i>Nové konstrukce</i> <i>Konstrukce vozovek MK: 832+26=858,000 [A]</i> <i>Konstrukce vozovky MK v ul. Opletala: 250=250,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=1 108,000 [C]</i>	M2	1 108,000	24,57	27 223,56
33	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS;EP ; 0,35 kg/m2 <i>Nové konstrukce</i> <i>Konstrukce vozovek MK: 832+26=858,000 [A]</i> <i>Konstrukce vozovky MK v ul. Opletala: 2*250=500,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=1 358,000 [C]</i>	M2	1 358,000	14,28	19 392,24
34	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 ; tl. 40mm <i>Nové konstrukce</i> <i>Konstrukce vozovek MK: 832+26=858,000 [A]</i> <i>Konstrukce vozovky MK v ul. Opletala: 250=250,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=1 108,000 [C]</i>	M2	1 108,000	201,79	223 583,32
35	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ , 16S TL. 50MM ACL 16+ ; tl. 50 mm <i>Nové konstrukce</i> <i>Konstrukce vozovky MK v ul. Opletala: 250=250,000 [A]</i>	M2	250,000	240,90	60 225,00
36	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ , 16S TL. 50MM ACP 16+ ; tl. 50 mm <i>Nové konstrukce</i> <i>Konstrukce vozovky MK v ul. Opletala: 250=250,000 [A]</i>	M2	250,000	230,19	57 547,50

37	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 70MM ACP 16+ : tl. 70 mm Nové konstrukce konstrukce vozovky MK: 832=832,000 [A]	M2	832,000	322,26	268 120,32
38	58222	DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Dlažba kamenná drobná DL tl. 100 mm (s vyspárováním MC-25 XF4) vč. lože SC 20/25nXF3 L tl. 50 mm Nové konstrukce konstrukce vozovky ve vjezdu na parkoviště v ul. Větrná: 12=12,000 [A]	M2	12,000	1 659,00	19 908,00
8				242 730,10		
39	87533.R	PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLAST DN DO 150MM Kompletní provedení vč. výkopu rýhy, dodávky a ukládky potrubí vč. všech tvarovek, napojení, lože, obsypu a zpětného zásyvu rýhy se zhuťněním Odvodnění Připojky UV, DN 150 mm.: 35,3=35,300 [A]	M	35,300	2 843,32	100 369,20
40	87633	CHRANIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM Ostatní Dvojitě (2x) rezervní chráničky z PVC DN 110mm: 2*69=138,000 [A]	M	138,000	137,55	18 981,90
41	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILČŮ vč. obsypu / obetonování, podkladních vrstev Odvodnění Uliční vpust' - skladba viz příl.č.8.: 7=7,000 [A]	KUS	7,000	10 131,09	70 917,63
42	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400 POZN.: Položka bude čerpána se souhlasem a v rozsahu dle požadavku objednatele Ostatní Výšková úprava poklopů stávajících kanalizačních šachet - rezerva pro výměnu poškozených kusů: 2=2,000 [A]	KUS	2,000	5 135,87	10 271,74
43	89913	KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNĚ POZN.: Položka bude čerpána se souhlasem a v rozsahu dle požadavku objednatele Ostatní Výšková úprava povrchových znaků vodovodu a plynovodu - rezerva pro výměnu poškozených kusů: 3=3,000 [A]	KUS	3,000	3 771,81	11 315,43
44	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Ostatní Výšková úprava poklopů stávajících kanalizačních šachet : 3=3,000 [A]	KUS	3,000	5 237,40	15 712,20
45	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Ostatní Výšková úprava povrchových znaků vodovodu a plynovodu : 5=5,000 [A]	KUS	5,000	3 032,40	15 162,00
9				399 026,99		
46	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Dopravní značení - svislé Nové IP6+IP7: 2+2=4,000 [A] P4: 1=1,000 [B] Celkem: A+B=5,000 [C]	KUS	5,000	1 102,50	5 512,50
47	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTENÍM vč. vyvezdnutí ze skladu a dopravy zpět Dopravní značení - svislé Posouvané P4: 2=2,000 [A] IP6: 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C]	KUS	4,000	1 344,00	5 376,00
48	914133 a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ vč. očištění s likvidací odpadu a uskladnění pro další použití, bude osazeno zpět Dopravní značení - svislé Posouvané P4: 2=2,000 [A] IP6: 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C]	KUS	4,000	210,00	840,00
49	914133 b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ vč. očištění s likvidací odpadu, odvozu a uložení na sklad objednatele (Pekárenská ul. - 5km) Dopravní značení - svislé Rušené (DZ) P6+E2b: 1+1=2,000 [A]	KUS	2,000	210,00	420,00
50	914331	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT Dopravní značení - svislé Nové C4a: 2=2,000 [A]	KUS	2,000	1 044,75	2 089,50
51	914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Dopravní značení - svislé Nové IP20a: 4=4,000 [A]	KUS	4,000	4 897,20	19 588,80
52	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Dopravní značení - svislé - sloupky Nové IP6+IP7: 2=2,000 [A]	KUS	2,000	1 964,55	3 929,10
53	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ vč. očištění a rozebrání, s likvidací odpadu (vč. základu), odvozu a uložení na sklad objednatele (Pekárenská ul. - 5km) Dopravní značení - svislé Rušené (sloupky) P6+E2b: 1=1,000 [A]	KUS	1,000	78,75	78,75
54	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66)	M2	42,025	110,25	4 633,26

			Dopravní značení - vodorovné Nové V1a (0,125 plná): 8*0,125=1,000 [A] V2a (0,125 přerušovaná - místo pro přecházení): 62*0,125*1/2=3,875 [B] V7 (0,5): 48*0,5=24,000 [C] V8a (0,5): 4,0=4,000 [D] V9a (šipky): 2*1,6=3,200 [E] V13a (0,50): 4,0=4,000 [F] V20 piktogram cyklisty: 3*0,65=1,950 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=42,025 [H]				
55	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) Dopravní značení - vodorovné Nové V7 (0,5): 48*0,5=24,000 [A] V8a (0,5): 4,0=4,000 [B] V9a (šipky): 2*1,6=3,200 [C] V13a (0,50): 4,0=4,000 [D] V20 piktogram cyklisty: 3*0,65=1,950 [E] Celkem: A+B+C+D+E=37,150 [F]	M2	37,150	309,75	11 507,21
56	915214		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ BROUŠENIM vč. likvidace odpadu Dopravní značení - vodorovné Rušené Zrušení stávajícího přechodu pro chodce v ul. Větrná - odstranění VDZ š.0,5 m, dl. 4 m: 5*0,5*4,0=10,000 [A]	M2	10,000	189,00	1 890,00
57	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) Dopravní značení - vodorovné Nové V1a (0,125 plná): 8*0,125=1,000 [A] V2a (0,125 přerušovaná - místo pro přecházení): 62*0,125*1/2=3,875 [B] Celkem: A+B=4,875 [C]	M2	4,875	309,75	1 510,03
58	91552.R		VODOR DOPRAV ZNAČ - VODICÍ LINIE Dopravní značení - vodorovné Nové vodící linie v místě přechodu pro chodce: 30=30,000 [A]	KUS	30,000	603,75	18 112,50
59	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do betonového lože tl. 100 mm s opěrou (dle VR) Obruby Betonové silniční obrubníky typu ABO 2-15 - - průběžné 150/250mm: 295=295,000 [A] - přechodové 150/250-150mm (ks): 2=2,000 [B] - nájezdové 150/150mm: 13=13,000 [C] Celkem: A+B+C=310,000 [D]	M	310,000	501,11	155 344,10
60	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH do betonového lože tl. 100 mm s opěrou (dle VR) Obruby Přídlažba ze 2 řad kamen. kostek drobných (2x): 2*271=542,000 [A]	M	542,000	274,47	148 762,74
61	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM zaříznutí hrany stávajícího asfaltu pro dobalení nové obrusné vrstvy (vč. dobourání a likvidace hrany po frézování) Dokončující práce Napojení na stávající stav - zařízení: 44=44,000 [A] Podélná spára vykázaná z důvodu provádění rekonstrukce po polovinách - zařízení: 26=26,000 [B] Celkem: A+B=70,000 [C]	M	70,000	78,75	5 512,50
62	919114		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM Přípravné a bourací práce Zaříznutí hrany asfaltové vozovky v tl. 160 mm: 44=44,000 [A]	M	44,000	157,50	6 930,00
63	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 zálivka spáry modif. zálivkou za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací zálivky (rozměry min. 12/25 mm) Dokončující práce Napojení na stávající stav - zálivka: 44=44,000 [A] Podélná spára vykázaná z důvodu provádění rekonstrukce po polovinách - zálivka: 26=26,000 [B] Celkem: A+B=70,000 [C]	M	70,000	63,00	4 410,00
64	93818		OCÍŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENIM Zametení vozovky před provedením 2. fáze VDZ (plošně), vč. likvidace odpadu	M2	1 200,000	2,15	2 580,00



Firma: Ing. František Stráský - Atelier SIS

Soupis prací objektu

Stavba: 20023_SMCB Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice - část inv. SM České Budějovice

SO 104 3 356 826,95

Rozpočet: SO 104 Parkoviště

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				382 274,30
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, příp. železobeton dle pol. 113158: 4,2*2,4=10,080 [A] dle pol. 113188: 2,1*2,4=5,040 [B] dle pol. 113524: 96,0*0,205=19,680 [C] Celkem: A+B+C=34,800 [D]	T	34,800	99,75	3 471,30
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU vykopaná zemina, nestmílené vrstvy komunikace dle pol. 11130: 598,0*0,1*1,5=89,700 [A] dle pol. 113328: 124,1*2,1=260,610 [B] dle pol. 122738: 1079,0*1,8=1 942,200 [C] dle pol. 123738: 639,0*1,8=1 150,200 [D] Celkem: A+B+C+D=3 442,710 [E]	T	3 442,710	110,00	378 698,10
3	014212		POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE pořízení ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele dle pol. 18231: 3*0,1*1,8=0,540 [A]	T	0,540	194,25	104,90
1			Zemní práce				1 183 512,32
4	11130		SEJMUTÍ DRNU vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (dm, degradovaná ornice nevhodná pro další použití). V případě získání kvalitní zeminy vhodné k následnému zpětnému rozproštění bude tato deponována a přednostně využita v rámci ohumusování. Přípravné a bourací práce Sejmутí drnu / ornice v tl. 10 cm: 598=598,000 [A]	M2	598,000	37,72	22 556,56
5	112014		KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREŽŮ, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu kmene a silných částí větví na sklad objednatel (Pekárenská ul. - 5km). Ostatní (parež, menší větve) vč. likvidace dle dispozic zhotovitele. Přípravné a bourací práce Kácení stromů prům. 50 cm - Topol=1ks, 45cm - Topol = 1ks: 2=2,000 [A]	KUS	2,000	4 725,00	9 450,00
6	112024		KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAREŽŮ, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu kmene a silných částí větví na sklad objednatel (Pekárenská ul. - 5km). Ostatní (parež, menší větve) vč. likvidace dle dispozic zhotovitele. Přípravné a bourací práce Kácení stromů prům. 70 cm - Topol = 2ks: 2=2,000 [A]	KUS	2,000	15 750,00	31 500,00
7	112044		KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAREŽŮ, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu kmene a silných částí větví na sklad objednatel (Pekárenská ul. - 5km). Ostatní (parež, menší větve) vč. likvidace dle dispozic zhotovitele. Přípravné a bourací práce Kácení stromů prům. 30 cm Třešň=1ks, 15 cm Bříza=1ks: 2=2,000 [A]	KUS	2,000	2 625,00	5 250,00
8	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Přípravné a bourací práce Vybourání - - přídlažby z bet. desek š. 25 cm včetně demolice bet. lože celk. prům. tl. 20 cm: 68*0,25*0,2=3,400 [A] - betonové plochy tl. 10 cm: 8*0,1=0,800 [B] Celkem: A+B=4,200 [C]	M3	4,200	1 615,49	6 785,06
9	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Přípravné a bourací práce Demolice konstrukčních vrstev chodníku - bet. dlažba tl. 6cm: 35*0,06=2,100 [A]	M3	2,100	1 403,75	2 947,88
10	113328		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Přípravné a bourací práce Demolice konstrukčních vrstev - - vozovky - šterk (plocha x prům. tl. vrstvy): 123*0,3+245*0,08+16*0,25+8*0,20=62,100 [A] - chodníku - šterk (plocha x prům. tl. vrstvy): (269+35)*0,2=60,800 [B] - betonové plochy - šterk tl. 15 cm: 8*0,15=1,200 [C] Celkem: A+B+C=124,100 [D]	M3	124,100	404,68	50 220,79
11	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Přípravné a bourací práce Vybourání silničního betonového obrubníku včetně demolice betonového lože: 96=96,000 [A]	M	96,000	95,70	9 187,20
12	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ZAS T1 / T2 vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem! Materiál není odpadem! Přípravné a bourací práce Frézování konstrukčních vrstev - - vozovky - asfalt (plocha x prům. tl. vrstvy): 123*0,10+245*0,18=56,400 [A] - chodníku - asfalt (plocha x prům. tl. vrstvy): 269*0,05=13,450 [B] Celkem: A+B=69,850 [C]	M3	69,850	821,73	57 397,84
13	11372.R		ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,3 t/m3, CENA -1 Kč/t dle pol. 11372: 69,85*2,3=160,655 [A]	T	160,655	-1,00	-160,66
14	122731		ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 1KM vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Výpočet celkového objemu odkopávek viz. pol. 122738. Materiál vhodný pro zpětné použití - dle pol. 17110: 1=1,000 [A]	M3	1,000	134,95	134,95
15	122738		ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	1 079,000	202,99	219 026,21

			<i>Zemní práce</i> Výkop v zemině TT I.: 1080=1 080,000 [A] Odpočet zpětné použitelnosti materiálu - dle pol. 17110: -1=-1,000 [B] Celkem: A+B=1 079,000 [C]				
16	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	639,000	202,99	129 710,61	
		vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Položky a dílčí rozměry pol. vztahující se k sanacím podloží budou čerpány pouze po odsouhlasení objednatelem, v rozsahu dle zastíženého stavu! Sanace AZ v tl. 500mm					
17	125731	VÝKOP V ZEMINĚ TT I.: 639=639,000 [A]	M3	1,000	101,17	101,17	
		vč. dopravy z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Zemina - výkopek vhodný pro zpětné použití - dle pol. 17110: 1=1,000 [A]					
18	125738	VÝKOP V ZEMINĚ TT I.: 639=639,000 [A]	M3	0,300	379,00	113,70	
		vč. dopravy ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně dle pol. 18231: 3*0,1=0,300 [A]					
19	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,000	261,19	261,19	
		POZN.: Předpoklad využití výkopu z provedených odkopávek (tohoto nebo ostatních SO) Zemní práce Dodatečný násp: 1=1,000 [A]					
20	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 719,000	13,60	23 378,40	
		meziskládky - - dle pol. 122731: 1,0=1,000 [A] recyklační středisko / trvalá skládka - - dle pol. 122738: 1079,0=1 079,000 [B] - dle pol. 122738: 639,0=639,000 [C] Celkem: A+B+C=1 719,000 [D]					
21	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	639,000	930,30	594 461,70	
		vč. nákupu a dovozu dle dispozic zhotovitele Podloží bude vyměněno za zeminy vhodné do podloží tak, aby bylo možné na silniční pláni dosáhnout hodnoty min. Edef.2 = 45 MPa Položky a dílčí rozměry pol. vztahující se k sanacím podloží budou čerpány pouze po odsouhlasení objednatelem, v rozsahu dle zastíženého stavu! Sanace AZ v tl. 500mm Uložení vhodné zeminy pro výměnu podloží: 639=639,000 [A]					
22	18110	UPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 494,000	13,99	20 901,06	
		Uprava pláně zhutněná Edef.2=45 Mpa					
23	18130	UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	3,000	8,33	24,99	
		Urovňování plochy pro ohumusování – příprava podkladu dle pol. 18231: 3=3,000 [A]					
24	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,10M	M2	3,000	51,14	153,42	
		Zemní práce Ohumusování tl. 100 mm: 3=3,000 [A]					
25	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	3,000	24,15	72,45	
		dle pol. 18231: 3=3,000 [A]					
26	18247	OSĚTROVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	3,000	12,60	37,80	
		Udržba zatravněných ploch do předání správci dle pol. 18231: 3=3,000 [A]					
5		Komunikace				1 409 952,86	
27	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	1 471,000	254,31	374 090,01	
		MZK ; tl. 150 mm Nové konstrukce Konstrukce parkoviště vč. bezpečnostního odstupu š. 1m: 1412+59=1 471,000 [A]					
28	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 494,000	174,54	260 762,76	
		ŠDA fr. 0/63 ; tl. min. 150mm Nové konstrukce Konstrukce parkoviště vč. bezpečnostního odstupu š. 1m: 1412+59=1 471,000 [A] Rozšíření parkoviště v ul. Větrná: 23=23,000 [B] Celkem: A+B=1 494,000 [C]					
29	581134	CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TR.III TL. DO 150MM	M2	19,000	1 928,01	36 632,19	
		CB.III ; tl. 140mm Nové konstrukce Rozšíření parkoviště v ul. Větrná: 19=19,000 [A]					
30	582612	KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SĚDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	1 177,000	592,85	697 784,45	
		Dlažba zámková / skladebná (dle navazující) přírodní DL tl. 80mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm Nové konstrukce Konstrukce parkoviště: 1177=1 177,000 [A]					
31	582615	KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	59,000	689,55	40 683,45	
		Dlažba zámková / skladebná (dle navazující) barevná DL tl. 80mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm Nové konstrukce Konstrukce parkoviště - bezpečnostní odstup š. 1m: 59=59,000 [A]					
8		Potrubi				25 171,65	
32	87633	CHRNAČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	183,000	137,55	25 171,65	
		Ostatní rezervní chránička PE 110 mm : 183=183,000 [A]					
9		Ostatní konstrukce a práce				355 915,82	
33	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	10,000	1 383,90	13 839,00	
		Dopravní značení - svislé Nové IP11c: 4=4,000 [A] IP11b: 1=1,000 [B] IP12+O1: 3=3,000 [C] IP12+O1 2x: 2=2,000 [D] Celkem: A+B+C+D=10,000 [E]					
34	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1,000	1 344,00	1 344,00	
		vč. vyvednutí ze skladu a dopravy zpět Dopravní značení - svislé Posouvané IP11a: 1=1,000 [A]					
35	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	52,50	52,50	

			vč. očištění s likvidací odpadu a uskladnění pro další použití, bude osazeno zpět <i>Dopravní značení - svislé</i> <i>Posouvané</i> <i>IP11a: 1=1,000 [A]</i>				
36	914133	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TRŽ 2 - DEMONTÁŽ vč. očištění s likvidací odpadu, odvozu a uložení na sklad objednatele (Pekárenská ul. - 5km) <i>Dopravní značení - svislé</i> <i>Rušené (DZ)</i> <i>P4: 1=1,000 [A]</i> <i>IP11c+E5: 1+1=2,000 [B]</i> <i>IP12+O1: 1=1,000 [C]</i> <i>IP12: 1=1,000 [D]</i> <i>IP11b: 1=1,000 [E]</i> <i>Celkem: A+B+C+D+E=6,000 [F]</i>	KUS	6,000	105,00	630,00
37	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>Dopravní značení - svislé - sloupky</i> <i>Nové</i> <i>IP11c: 4=4,000 [A]</i> <i>IP11b: 1=1,000 [B]</i> <i>IP12+O1: 3=3,000 [C]</i> <i>IP12+O1 2x: 2=2,000 [D]</i> <i>Posouvané</i> <i>IP11a: 1=1,000 [E]</i> <i>Celkem: A+B+C+D+E=11,000 [F]</i>	KUS	11,000	1 911,00	21 021,00
38	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ vč. očištění a rozebrání, s likvidací odpadu (vč. základu), odvozu a uložení na sklad objednatele (SÚS Jk - 5km) <i>Dopravní značení - svislé</i> <i>Posouvané (sloupky)</i> <i>IP11a: 1=1,000 [A]</i> <i>Rušené (sloupky)</i> <i>IP11c+E5: 1=1,000 [B]</i> <i>IP12+O1: 1=1,000 [C]</i> <i>IP12: 1=1,000 [D]</i> <i>Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]</i>	KUS	4,000	78,75	315,00
39	915111	a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) <i>Dopravní značení - vodorovné</i> <i>Nové - barva bílá</i> <i>V10c (0,125): 90°0,125=11,250 [A]</i> <i>V10a (0,125): 106°0,125=13,250 [B]</i> <i>Symbol O1 - V10f: 7°0,45=3,150 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=27,650 [D]</i>	M2	27,650	194,25	5 371,01
40	915111	b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) <i>Dopravní značení - vodorovné</i> <i>Nové - barva žlutá</i> <i>V12b (0,125): 16°0,125=2,000 [A]</i>	M2	2,000	204,75	409,50
41	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) <i>Dopravní značení - vodorovné</i> <i>Nové - barva bílá</i> <i>Symbol O1 - V10f: 7°0,45=3,150 [A]</i>	M2	3,150	362,25	1 141,09
42	915221	a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM STRUKTURALNÍ NEHLUČNÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) <i>Dopravní značení - vodorovné</i> <i>Nové - barva bílá</i> <i>V10c (0,125): 90°0,125=11,250 [A]</i> <i>V10a (0,125): 106°0,125=13,250 [B]</i> <i>Celkem: A+B=24,500 [C]</i>	M2	24,500	24,15	591,68
43	915221	b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM STRUKTURALNÍ NEHLUČNÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66) <i>Dopravní značení - vodorovné</i> <i>Nové - barva žlutá</i> <i>V12b (0,125): 16°0,125=2,000 [A]</i>	M2	2,000	362,25	724,50
44	917224		SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do betonového lože tl. 100 mm s opěrou (dle VR) <i>Obruby</i> <i>Betonové silniční obrubníky typu ABO 2-15 -</i> <i>- průběžné 150/250mm: 603=603,000 [A]</i> <i>- přechodové 150/250-150mm (ks): 4=4,000 [B]</i> <i>- nájezdové 150/150mm: 7=7,000 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=614,000 [D]</i>	M	614,000	501,11	307 681,54
45	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Zametení vozovky před provedením 2. fáze VDZ (plošné), vč. likvidace odpadu	M2	1 300,000	2,15	2 795,00



Firma: Ing. František Stráský - Atelier SIS

Soupis prací objektu

Stavba: 20023_SMCB Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice - část inv. SM České Budějovice

SO 105 5 539 527,50

Rozpočet: SO 105 Komunikace pro chodce a cyklisty

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				378 139,04
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, příp. železobeton dle pol. 113158: 3,3*2,4=7,920 [A] dle pol. 113188: 96,9*2,4=232,560 [B] dle pol. 113514: 601,0*0,15=90,150 [C] dle pol. 113524: 43,0*0,205=8,815 [D] Celkem: A+B+C+D=339,445 [E]	T	339,445	99,75	33 859,64
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU vykopaná zemina, nestmílené vrstvy komunikace dle pol. 111130: 2200,0*0,1*1,5=330,000 [A] dle pol. 113328: 477,8*2,1=1 003,380 [B] dle pol. 122738: 509,0*1,8=916,200 [C] dle pol. 131738: 1,5*1,8=2,700 [D] Celkem: A+B+C+D=2 252,280 [E]	T	2 252,280	110,00	247 750,80
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU živičné vrstvy dle pol. 113138: 49,1*2,4=117,840 [A]	T	117,840	399,00	47 018,16
4	014212		POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE pořízení ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele dle pol. 18221: 37*0,1*1,8=6,660 [A] dle pol. 18231: 1379*0,1*1,8=248,220 [B] Celkem: A+B=254,880 [C]	T	254,880	194,25	49 510,44
1			Zemní práce				1 021 626,00
5	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. likvidace dle dispozic zhotovitele. Přípravné a bourací práce Mýcení keří: 27=27,000 [A]	M2	27,000	89,25	2 409,75
6	11130		SEJMUTÍ DRNU vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (dm, degradovaná ornice nevhodná pro další použití). V případě získání kvalitní zeminy vhodné k následnému zpětnému rozprostření bude tato deponována a přednostně využita v rámci ohumusování. Přípravné a bourací práce Sejmутí drnu / ornice v tl. 10 cm: 2200=2 200,000 [A]	M2	2 200,000	37,72	82 984,00
7	112014		KÁČENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEŽŮ, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu kmene a silných částí větví na sklad objednatele (Pekárenská ul. - 5km). Ostatní (pařež, menší větve) vč. likvidace dle dispozic zhotovitele. Přípravné a bourací práce Kácení stromů prům. 40cm-Topol 2ks, pr. 35cm-Borovice 1ks: 3=3,000 [A]	KUS	3,000	4 725,00	14 175,00
8	112044		KÁČENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEŽŮ, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu kmene a silných částí větví na sklad objednatele (Pekárenská ul. - 5km). Ostatní (pařež, menší větve) vč. likvidace dle dispozic zhotovitele. Přípravné a bourací práce Kácení stromů prům. 10 cm - Dub 1ks, pr. 25cm-Třešeň 1ks, pr. 10cm-Smrk 2ks, pr. 30cm-Topol 4ks, pr. 10cm-Bříza 2ks, pr. 25cm-Bříza 1ks, pr. 15cm-Javor 2ks, pr. 25cm-Javor-7ks, pr. 30cm-Javor-1ks, pr. 20cm-Lipa 2ks, pr. 20cm-Borovice 1ks, pr. 30cm-Lipa 1ks: 25=25,000 [A]	KUS	25,000	2 625,00	65 625,00
9	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Předpoklad zaštění asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3. Materiál není odpadem! Přípravné a bourací práce Demolice konstrukčních vrstev - - vozovky - asfalt (plocha x prům. tl. vrstvy): 277*0,10=27,700 [A] - chodníku - asfalt (plocha x prům. tl. vrstvy): 428*0,05=21,400 [B] Celkem: A+B=49,100 [C]	M3	49,100	1 333,61	65 480,25
10	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Přípravné a bourací práce Demolice konstrukčních vrstev chodníku - betonové plochy tl. 10 cm: Celkem: 33*0,1=3,300 [A]	M3	3,300	1 615,49	5 331,12
11	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Přípravné a bourací práce Demolice konstrukčních vrstev chodníku - bet. dlažba tl. 6cm: 1590*0,06=95,400 [A] Rozebrání stáv. chodníkové dlažby (předláždění) - předp. množství odpadu ve výši 20% z plochy: 125*0,06*0,2=1,500 [B] Celkem: A+B=96,900 [C]	M3	96,900	1 403,75	136 023,38
12	113328		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Přípravné a bourací práce Demolice konstrukčních vrstev - - vozovky (asf.) - štěrky (plocha x prům. tl. vrstvy): 277*0,25=69,250 [A] - chodníku (asf.+dl.) - štěrky (plocha x prům. tl. vrstvy): (428+1590)*0,2=403,600 [B] - betonové plochy - štěrky tl. 15 cm: 33*0,15=4,950 [C] Celkem: A+B+C=477,800 [D]	M3	477,800	404,68	193 356,10
13	113514		ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Přípravné a bourací práce Vybourání chodníkového / záhonového betonového obrubníku včetně demolice betonového lože: 601=601,000 [A]	M	601,000	79,69	47 893,69
14	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	43,000	95,70	4 115,10

		vc. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Přípravné a bourací práce</i> Vybourání silničního betonového obrubníku včetně demolice betonového lože: 43=43,000 [A]				
15	122731	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	138,000	134,95	18 623,10
		vc. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Výpočet celkového objemu odkopávek viz. pol. 122738.				
16	122738	<i>Materiál vhodný pro zpětné použití - dle pol. 17110: 138=138,000 [A]</i> ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM vc. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Zemní práce</i> Výkop v zemině TT I.: 509=509,000 [A] Odpčet zpětně použitého materiálu - dle pol. 17110: -138=- 138,000 [B] Celkem: A+B=371,000 [C]	M3	371,000	202,99	75 309,29
17	125731	VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 1KM vc. dopravy z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Zemina - výkopek vhodný pro zpětné použití - dle pol. 17110: 138=138,000 [A]</i>	M3	138,000	101,17	13 961,46
18	125738	VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM vc. dopravy ornice / zeminy schopné zurodnění dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>dle pol. 18221: 37*0,1=3,700 [A]</i> <i>dle pol. 18231: 1379*0,1=137,900 [B]</i> Celkem: A+B=141,600 [C]	M3	141,600	379,00	53 666,40
19	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM vc. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně <i>Zemní práce</i> Výkop pro HV v zemině TT I.: 1,5=1,500 [A]	M3	1,500	913,39	1 370,09
20	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM POZN.: Předpoklad využití výkopku z provedených odkopávek (tohoto nebo ostatních SO) <i>Zemní práce</i> Násyp: 98=98,000 [A] Dodatečný násyp: 40=40,000 [B] Celkem: A+B=138,000 [C]	M3	138,000	261,19	36 044,22
21	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	648,500	13,60	8 819,60
		<i>meziskládky -</i> <i>- dle pol. 122731: 138,0=138,000 [A]</i> <i>recyklační středisko / trvalá skládka -</i> <i>- dle pol. 122738: 509,0=509,000 [B]</i> <i>- dle pol. 131738: 1,5=1,500 [C]</i> Celkem: A+B+C=648,500 [D]				
22	18110	UPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I Úprava pláně zhutněná Edef.2=30 Mpa	M2	3 477,000	13,99	48 643,23
23	18130	UPRAVA PLANÉ BEZ ZHUTNĚNÍ Urovnání plochy pro ohumusování – příprava podkladu <i>dle pol. 18221: 37=37,000 [A]</i> <i>dle pol. 18231: 1379=1 379,000 [B]</i> Celkem: A+B=1 416,000 [C]	M2	1 416,000	8,33	11 795,28
24	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	37,000	363,24	13 439,88
		<i>Zemní práce</i> <i>Ohumusování tl. 100 mm - svah: 37=37,000 [A]</i>				
25	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVNĚ V TL DO 0,10M	M2	1 379,000	51,14	70 522,06
		<i>Zemní práce</i> <i>Ohumusování tl. 100 mm - rovina: 1379=1 379,000 [A]</i>				
26	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	1 416,000	24,15	34 196,40
		<i>dle pol. 18221: 37=37,000 [A]</i> <i>dle pol. 18231: 1379=1 379,000 [B]</i> Celkem: A+B=1 416,000 [C]				
27	18247	OSETROVÁNÍ TRÁVNÍKU Údržba zatravněných ploch do předání správci <i>dle pol. 18221: 37=37,000 [A]</i> <i>dle pol. 18231: 1379=1 379,000 [B]</i> Celkem: A+B=1 416,000 [C]	M2	1 416,000	12,60	17 841,60
4		Vodorovné konstrukce				105 531,14
28	45131	PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST. BET podkladní beton dlažby tl. 100mm <i>Nové konstrukce</i> <i>Konstrukce nového vjezdu / poježděných ploch z dlažby betonové: (187+39)*0,1=22,600 [A]</i>	M3	22,600	4 427,75	100 067,15
29	46731	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU <i>Odvodnění</i> <i>Ukončení odláždění vtoku HV - betonové prahy š. 30 cm, hloubky 60 cm: 3,0*0,3*0,6=0,540 [A]</i>	M3	0,540	10 118,50	5 463,99
5		Komunikace				2 684 929,83
30	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD fr. 0/63 ; tl. min. 200mm <i>Nové konstrukce</i> <i>Konstrukce nového chodníku z dlažby betonové: 2446*172*44*0,3=2 631,200 [A]</i> <i>Konstrukce nového vjezdu / poježděných ploch z dlažby betonové: 187*39=226,000 [B]</i> <i>Konstrukce stezky: 589=589,000 [C]</i> Celkem: A+B+C=3 446,200 [D]	M2	3 446,200	232,71	801 965,20
31	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM <i>Nové konstrukce</i> <i>Zřízení krajnice podél stezky v místě záchrtného příkopu š. 0,25 m ze štěrkdrti tl. 100 mm: 35*0,25=8,750 [A]</i>	M2	8,750	603,37	5 279,49
32	572121	INFILTRAČNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 PI.A: 0,6 kg/m2 <i>Nové konstrukce</i> <i>Konstrukce stezky: 589=589,000 [A]</i>	M2	589,000	21,63	12 740,07
33	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS/EP: 0,35 kg/m2 <i>Nové konstrukce</i> <i>Konstrukce stezky: 512=512,000 [A]</i>	M2	512,000	14,28	7 311,36

34	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRŠTIVY ACO 11 TL 40MM ACO 11 : tl. 40mm	M2	512,000	201,79	103 316,48
----	--------	---	----	---------	--------	------------

		<i>Nové konstrukce</i> <i>Konstrukce stezky: 512=512,000 [A]</i>				
35	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM ACP 16+ : tl. 60 mm	M2	512,000	276,23	141 429,76
		<i>Nové konstrukce</i> <i>Konstrukce stezky: 512=512,000 [A]</i>				
36	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba zámková / skladebná (dle navazující) přírodní DL tl. 60mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm	M2	2 471,000	524,31	1 295 570,01
		<i>Nové konstrukce</i> <i>Konstrukce nového chodníku z dlažby betonové: 2446=2 446,000 [A]</i> <i>Ostatní</i> <i>Výměna stáv. chodníkové dlažby po rozebrání, vč. doplnění lože - předp. množství měněné dl. ve výši 20% z plochy: 125*0,2=25,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=2 471,000 [C]</i>				
37	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Dlažba zámková / skladebná (dle navazující) přírodní DL tl. 80mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm	M2	187,000	592,85	110 862,95
		<i>Nové konstrukce</i> <i>Konstrukce nového vjezdu / pojízdných ploch z dlažby betonové: 187=187,000 [A]</i>				
38	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba zámková / skladebná (dle navazující) barevná (kontrastní pás) DL tl. 80mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm	M2	13,200	803,09	10 600,79
		<i>Nové konstrukce</i> <i>Konstrukce nového chodníku z dlažby betonové - kontrastní pás š. 0,3m: 44*0,3=13,200 [A]</i>				
39	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba zámková / skladebná (dle navazující) barevná reliéfní (varovný a signální pás pro nevidomé) DL tl. 60mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm	M2	172,000	782,78	134 638,16
		<i>Nové konstrukce</i> <i>Konstrukce nového chodníku z dlažby betonové: 172=172,000 [A]</i>				
40	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM Dlažba zámková / skladebná (dle navazující) barevná reliéfní (varovný a signální pás pro nevidomé) DL tl. 80mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm	M2	39,000	870,04	33 931,56
		<i>Nové konstrukce</i> <i>Konstrukce nového vjezdu / pojízdných ploch z dlažby betonové: 39=39,000 [A]</i>				
41	587206	PŘEDLAŽENÍ KRYTŮ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Dlažba zámková / skladebná (dle konkr. ploch)	M2	100,000	272,84	27 284,00
		<i>Ostatní</i> <i>Rozebrání a zpětná ukladka stáv. chodníkové dlažby vč. doplnění lože - předp. množství zachované dl. ve výši 80% z plochy: 125*0,8=100,000 [A]</i>				
8		Potrubi				55 732,43
42	87434.R	PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Kompletní provedení vč. výkopu rýhy, dodávky a ukladky potrubí vč. všech tvarovek, napojení, lože, obsypu a zpětného zasypu rýhy se zhutněním	M	4,000	4 528,59	18 114,36
		<i>Odvodnění</i> <i>Přípojka horské vpusti DN 200mm: 4,0=4,000 [A]</i>				
43	89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DILCŮ <i>Odvodnění</i> <i>Horská vpust: 1=1,000 [A]</i>	KUS	1,000	27 387,92	27 387,92
		<i>Odvodnění</i> <i>Připojení potrubí DN 200mm - zaústění do stáv. kanalizace: 1=1,000 [A]</i>				
44	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK <i>Odvodnění</i> <i>Přípojka horské vpusti DN 200mm - zaústění do stáv. kanalizace: 1=1,000 [A]</i>	KUS	1,000	10 230,15	10 230,15
9		Ostatní konstrukce a práce				1 293 569,06
45	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>Dopravní značení - svislé</i> <i>Nové</i> <i>C7a+C9a: 2+2=4,000 [A]</i> <i>C9a+C9b: 4+4=8,000 [B]</i> <i>C8a+C9a+E7b: 1+1+1=3,000 [C]</i> <i>C9a (na stáv. sl.): 1=1,000 [D]</i> <i>C7a: 1=1,000 [E]</i> <i>C9a: 1=1,000 [F]</i> <i>Celkem: A+B+C+D+E+F=18,000 [G]</i>	KUS	18,000	1 044,75	18 805,50
		<i>Dopravní značení - svislé - sloupky</i> <i>Nové</i> <i>C7a+C9a: 2=2,000 [A]</i> <i>C9a+C9b: 4=4,000 [B]</i> <i>C8a+C9a+E7b: 1=1,000 [C]</i> <i>C7a: 1=1,000 [D]</i> <i>C9a: 1=1,000 [E]</i> <i>Celkem: A+B+C+D+E=9,000 [F]</i>				
46	914921	SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>Dopravní značení - svislé - sloupky</i> <i>Nové</i> <i>C7a+C9a: 2=2,000 [A]</i> <i>C9a+C9b: 4=4,000 [B]</i> <i>C8a+C9a+E7b: 1=1,000 [C]</i> <i>C7a: 1=1,000 [D]</i> <i>C9a: 1=1,000 [E]</i> <i>Celkem: A+B+C+D+E=9,000 [F]</i>	KUS	9,000	1 911,00	17 199,00
		<i>Dopravní značení - svislé - sloupky</i> <i>Nové</i> <i>C7a+C9a: 2=2,000 [A]</i> <i>C9a+C9b: 4=4,000 [B]</i> <i>C8a+C9a+E7b: 1=1,000 [C]</i> <i>C7a: 1=1,000 [D]</i> <i>C9a: 1=1,000 [E]</i> <i>Celkem: A+B+C+D+E=9,000 [F]</i>				
47	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM do betonového lože tl. 100 mm s opěrou (dle VR)	M	1 523,000	293,84	447 518,32
		<i>Obruby</i> <i>Betonové záhonové obrubníky typu ABO 17-10 (50/200mm): 1523=1 523,000 [A]</i>				
48	917224	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do betonového lože tl. 100 mm s opěrou (dle VR)	M	500,000	501,11	250 555,00
		<i>Obruby</i> <i>Betonové silnicní obrubníky typu ABO 2-15 -</i> <i>- průběžné 150/250mm: 401=401,000 [A]</i> <i>- přechodové 150/250-150mm (ks): 7=7,000 [B]</i> <i>- nájezdové 150/150mm: 92=92,000 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=500,000 [D]</i>				
49	91725	NASTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ do betonového lože z betonu C30/37 XF3 tl. 150 mm s opěrou (dle VR)	M	156,000	3 524,29	549 789,24
		<i>Obruby</i> <i>Betonové zastávkové obrubníky -</i> <i>- průběžné: 148=148,000 [A]</i> <i>- přechodové: 8=8,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=156,000 [C]</i>				
50	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 50MM <i>Přípravné a bourací práce</i> <i>Zafixnutí hrany asfaltového chodníku v tl. 50 mm: 16=16,000 [A]</i>	M	16,000	78,75	1 260,00
		<i>Zlaby a rigoly dlažděné z lomového kamene TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM</i>	M2	3,000	2 814,00	8 442,00

Odvodnění

Odláždění vtoku HV lomovým kamenem tl. 200 mm do betonu: 3,0=3,000 [A]



Firma: Ing. František Stráský - Atelier SIS

Soupis prací objektu

Stavba: 20023_SMCB Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice - část inv. SM České Budějovice
Objekt: SO 301 Vodovod a vodovodní přípojky
Rozpočet: SO 301.1 Vodovod

SO 301.1	2 306 051,94
----------	--------------

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 306 051,94
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ Provedení SO 301.1 dle přiložené dokumentace a soupisu prací Ocenění dle přílohy "SO 300_příloha_SP.xlsx" celková cena k doplnění do rozpočtu = pole z listu "Rekapitulace stavby" celkem cena bez DPH - AM/56 Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.	KPL	1,000	2 306 051,94	2 306 051,94



Firma: Ing. František Stráský - Atelier SIS

Soupis prací objektu

Stavba: 20023_SMCB Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice - část inv. SM České Budějovice
Objekt: SO 301 Vodovod a vodovodní přípojky
Rozpočet: SO 301.2 Vodovodní přípojky

SO 301.2	784 648,31
----------	------------

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				784 648,31
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ Provedení SO 301.2 dle přiložené dokumentace a soupisu prací Ocenění dle přílohy "SO 300_přiloha_SP.xlsx" celková cena k doplnění do rozpočtu = pole z listu "Rekapitulace stavby" celkem cena bez DPH - AM/57 Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.	KPL	1,000	784 648,31	784 648,31



Firma: Ing. František Stráský - Atelier SIS

Soupis prací objektu

Stavba: 20023_SMCB Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice - část inv. SM České Budějovice
Objekt: SO 302 Jednotná kanalizace a kanalizační přípojky
Rozpočet: SO 302.1 Jednotná kanalizace

SO 302.1	3 014 909,10
----------	--------------

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 014 909,10
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	3 014 909,10	3 014 909,10
			Provedení SO 302.1 dle přiložené dokumentace a soupisu prací Ocenění dle přílohy "SO 300_přiloha_SP.xlsx" celková cena k doplnění do rozpočtu = pole z listu "Rekapitulace stavby" celkem cena bez DPH - AM/59 Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.				



Firma: Ing. František Stráský - Atelier SIS

Soupis prací objektu

Stavba: 20023_SMCB Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice - část inv. SM České Budějovice
Objekt: SO 302 Jednotná kanalizace a kanalizační přípojky
Rozpočet: SO 302.2 Kanalizační přípojky

SO 302.2	586 422,13
----------	------------

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				586 422,13
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ Provedení SO 302.2 dle přiložené dokumentace a soupisu prací Ocenění dle přílohy "SO 300_příloha_SP.xlsx" celková cena k doplnění do rozpočtu = pole z listu "Rekapitulace stavby" celkem cena bez DPH - AM/60 Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.	KPL	1,000	586 422,13	586 422,13



Firma: Ing. František Stráský - Atelier SIS

Soupis prací objektu

Stavba: 20023_SMCB Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice - část inv. SM České Budějovice

SO 401 5 775 226,00

Rozpočet: SO 401 Veřejné osvětlení

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				5 775 226,00
1	02730		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ Provedení SO 401 dle přiložené dokumentace a soupisu prací Ocenění dle přílohy "SO 401_přiloha_SP.xls" - položky přiloženého soupisu k nacenění označeny žlutě - celková cena k doplnění do rozpočtu označena zeleně - celkem cena bez DPH - pole D/19 Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.	KPL	1,000	5 775 226,00	5 775 226,00



Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Soupis prací objektu

Stavba: 20023_SMCB Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice - část inv. SM České Budějovice

SO 402 1 423 226,00

Rozpočet: SO 402 Překládka optického kabelu SSZ

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
		0	Všeobecné konstrukce a práce				1 423 226,00
1	02730		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ Provedení SO 402 dle přiložené dokumentace a soupisu prací Ocenění dle přílohy "SO 402_přiloha_SP.xls" - položky přiloženého soupisu k nacenění označeny žlutě - celková cena k doplnění do rozpočtu označena zeleně - celkem cena bez DPH - pole D/19 Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.	KPL	1,000	1 423 226,00	1 423 226,00



Firma: Ing. František Stráský - Atelier SIS

Soupis prací objektu

Stavba: 20023_SMCB Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice - část inv. SM České Budějovice

SO 661 6 790 756,69

Rozpočet: SO 661 Překládka trakčních sloupů

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				6 790 756,69
1	02730		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Provedení SO 661 dle přiložené dokumentace a soupisu prací Ocenění dle přílohy "SO 660_přiloha_SP.xlsx" celková cena k doplnění do rozpočtu = celkem cena bez DPH z listu SO 661 - pole J/96 Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.	KPL	1,000	6 790 756,69	6 790 756,69



Firma: Ing. František Stráský - Atelier SIS

Soupis prací objektu

Stavba: 20023_SMCB Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice - část inv. SM České Budějovice

SO 662 2 369 622,15

Rozpočet: SO 662 Překládka trakčního vedení

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
		0	Všeobecné konstrukce a práce				2 369 622,15
1	02730		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Provedení SO 662 dle přiložené dokumentace a soupisu prací Ocenění dle přílohy "SO 660_přiloha_SP.xlsx" celková cena k doplnění do rozpočtu = celkem cena bez DPH z listu SO 662 - pole J/96 Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.	KPL	1,000	2 369 622,15	2 369 622,15



Firma: Ing. František Stráský - Atelier SIS

Soupis prací objektu

Stavba: 20023_SMCB Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice - část inv. SM České Budějovice

SO 801 1 976 997,15

Rozpočet: SO 801 Náhradní výsadba

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	1		Zemní práce				1 976 997,15
1	18311		ZALOŽENÍ ZAHONU PRO VÝSADBU	M2	195,000	26,25	5 118,75
			dle pol. 184A1: 174=174,000 [A] dle pol. 184A1.R: 21=21,000 [B] Celkem: A+B=195,000 [C]				
2	18331		SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY	M2	195,000	61,95	12 080,25
			dle pol. 184A1: 174=174,000 [A] dle pol. 184A1.R: 21=21,000 [B] Celkem: A+B=195,000 [C]				
3	183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	195,000	4,10	799,50
			dle pol. 184A1: 174=174,000 [A] dle pol. 184A1.R: 21=21,000 [B] Celkem: A+B=195,000 [C]				
4	18461		MULČOVÁNÍ	M2	261,000	213,15	55 632,15
			dle pol. 184A1: 174=174,000 [A] dle pol. 184A1.R: 21=21,000 [B] dle pol. 184B16: 44*1,5=66,000 [C] Celkem: A+B+C=261,000 [D]				
5	18471.R		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH ROČNÍ - KERŮ A TRVALEK	M2	975,000	630,00	614 250,00
			Následná povýsadbová péče - 5 let dle pol. 184A1: 174*5=870,000 [A] dle pol. 184A1.R: 21*5=105,000 [B] Celkem: A+B=975,000 [C]				
6	18472.R		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH ROČNÍ - STROMŮ	KUS	220,000	2 677,50	589 050,00
			Následná povýsadbová péče - 5 let dle pol. 184B16: 44*5=220,000 [A]				
7	184721		ZDRAVOTNÍ REZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM	KUS	44,000	115,50	5 082,00
			Ošetření stromů po výsadbě dle pol. 184B16: 44=44,000 [A]				
8	184A1		VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VYKOPU JAMKY	KUS	870,000	136,50	118 755,00
			Navržená výsadba kerů v množství prům. 5ks/m2: 174*5=870,000 [A]				
9	184A1.R		VYSAZOVÁNÍ TRVALEK	KUS	189,000	115,50	21 829,50
			Navržená výsadba trvalek v množství prům. 9ks/m2: 21*9=189,000 [A]				
10	184B16		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	44,000	12 600,00	554 400,00
			Velikost sazenic bude 16/18, koruna u sazenic bude zapěstována ve výšce 280cm Navržená výsadba stromů: 44=44,000 [A]				



Firma: Ing. František Stráský - Atelier SIS

Soupis prací objektu

Stavba: 20023_SMCB Rekonstrukce silnice III/14322 Branišovská ul., České Budějovice - část inv. SM České Budějovice

VON 960 300,00

Rozpočet: VON Vedlejší a ostatní náklady

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				960 300,00
1	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP položka čerpána v rozsahu dle pokynů objednatele	KPL	1,000	42 000,00	42 000,00
2	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP položka čerpána v rozsahu dle pokynů objednatele	KPL	1,000	42 000,00	42 000,00
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Náklady na koordinaci stavebních prací při realizaci SO 403 a SO 404 odbornou firmou, kterou bude zajišťovat správce vedení (EG.D, a.s.; Cetin, a.s.)	KPL	1,000	5 200,00	5 200,00
4	02841		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU Pasportizace objektů při trase MK, parkovišť a chodníků před a po výstavbě	KPL	1,000	15 700,00	15 700,00
5	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY zaměření skutečného provedení stavby	KUS	1,000	210 000,00	210 000,00
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	252 000,00	252 000,00
7	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ vč. tištěné formy, dle SOD	KPL	1,000	42 000,00	42 000,00
8	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR dozor zodpovědného geotechnika stavby a jeho účast na stavbě, vč. vyhodnocení podloží a materiálů pro upřesnění bilance zemin dle skutečnosti	KPL	1,000	71 400,00	71 400,00
9	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	280 000,00	280 000,00

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	M-2024-15		
Stavba:	Rekonstrukce silnice III/14322, Branišovská ul., Č. Budějovice		
KSO:			
Místo:	Ceské Budějovice	CC-CZ:	25. 8. 2024
Zadavatel:		IC:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IC:	
		DIČ:	
Projektant:		IC:	65968263
Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce		DIČ:	CZ7053091243
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	
Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz .			
Cena bez DPH			6 692 031,48
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	6 692 031,48	1 405 326,61
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			8 097 358,09

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ					
Kód:	M-2024-15				
Stavba:	Rekonstrukce silnice III/14322, Branišovská ul., Č. Budějovice				
Místo:	Ceské Budějovice	Datum:	25. 8. 2024		
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce		
Zhotovitel:		Zpracovatel:			
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ	
Náklady stavby celkem		6 692 031,48	8 097 358,09		
SO 301	Vodovod a vodovodní přípojky	3 090 700,25	3 739 747,30	STA	
SO 301.1	Vodovod	2 306 061,94	2 790 322,85	Soupis	
SO 301.2	Vodovodní přípojky	784 648,31	949 424,46	Soupis	
SO 302	Jednotná kanalizace a kanalizační přípojky	3 601 331,23	4 357 610,79	STA	
SO 302.1	Jednotná kanalizace	3 014 909,10	3 648 040,01	Soupis	
SO 302.2	Kanalizační přípojky	586 422,13	709 570,78	Soupis	

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/14322, Branišovská ul.. Č. Budějovice

Objekt:

SO 301 - Vodovod a vodovodní přípojky

Soupis:

SO 301.1 - Vodovod

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2024

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

65968263

DIČ:

CZ7053091243

IC:

DIČ:

Cena bez DPH**2 306 051,94**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 306 051,94	21,00%	484 270,91
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****2 790 322,85****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/14322, Branišovská ul.. Č. Budějovice

Objekt:

SO 301 - Vodovod a vodovodní přípojky

Soupis:

SO 301.1 - Vodovod

Místo:

České Budějovice

Datum:

25. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**2 306 051,94****HSV - Práce a dodávky HSV****2 306 051,94**

1 - Zemní práce	622 867,52
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	40 209,75
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	286 998,04
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	74 503,51
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	44 326,83
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	165 726,54
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	11 102,85
4 - Vodovodní konstrukce	53 003,83
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	53 003,83
8 - Trubní vedení	1 600 944,10
85 - Potrubí z trub litinových	600 181,79
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	94 408,87
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce	906 353,44
997 - Přesun sutě	21 473,63
998 - Přesun hmot	7 762,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/14322, Branišovská ul.. Č. Budějovice

Objekt:

SO 301 - Vodovod a vodovodní přípojky

Soupis:

SO 301.1 - Vodovod

Místo:

České Budějovice

Datum:

25. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Zhotovitel:				Zpracovatel:				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 306 051,94	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 306 051,94	
D	1		Zemní práce				622 867,52	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				40 209,75	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	56,000	105,00	5 880,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201						
		VV "odhad"						
		VV "řad A"5*8 40,000						
		VV "řad A1" 1*8 8,000						
		VV "řad A2" 1*8 8,000						
		VV Součet 56,000						
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	7,000	210,00	1 470,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301						
		VV "odhad"						
		VV "řad A"5 5,000						
		VV "řad A1" 1 1,000						
		VV "řad A2" 1 1,000						
		VV Součet 7,000						
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	26,400	420,00	11 088,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001405						
		VV "řad A"						
		VV "km 0,00460 - plynovodní přípojka" 1,1 1,100						
		VV "km 0,00706 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		VV "km 0,00956 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		VV "km 0,01221 - plynovodní přípojka" 1,1 1,100						
		VV "km 0,02257 - plynovodní přípojka" 1,1 1,100						
		VV "km 0,02330 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		VV "km 0,03341 - plynovodní přípojka" 1,1 1,100						
		VV "km 0,03590 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		VV "km 0,04563 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		VV "km 0,04817 - plynovodní přípojka" 1,1 1,100						
		VV "km 0,05755 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		VV "km 0,05856 - plynovodní přípojka" 1,1 1,100						
		VV "km 0,07008 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		VV "km 0,07436 - plynovodní přípojka" 1,1 1,100						
		VV "km 0,09908 - vodovod" 1,1 1,100						
		VV "km 0,09928 - plynovod" 1,1 1,100						
		VV "km 0,12790 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		VV "km 0,14686 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		VV "km 0,15889 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		VV "km 0,16613 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		VV "km 0,17095 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		VV Mezisoučet 23,100						
		VV "řad A1"						
		VV "km 0,00653 - plynovod" 1,1 1,100						
		VV "km 0,02304 - kanalizační přípojka" 1,1 1,100						
		VV Mezisoučet 2,200						
		VV "řad A2"						
		VV "km 0,00387 - plynovod" 1,1 1,100						
		VV Mezisoučet 1,100						
		VV Součet 26,400						
4	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	4,400	1 050,00	4 620,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001406						
		VV "řad A"						
		VV "km 0,010131 - kanalizace DN300" 1,1 1,100						
		VV Mezisoučet 1,100						
		VV "řad A1"						
		VV "km 0,00625 - vodovod řad A " 1,1 1,100						
		VV "km 0,00825 - sběrač J DN 400" 1,1 1,100						
		VV Mezisoučet 2,200						
		VV "řad A2"						
		VV "km 0,00810 - sběrač J DN 400" 1,1 1,100						
		VV Mezisoučet 1,100						
		VV Součet 4,400						
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	36,300	472,50	17 151,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421						
		VV "řad A"						
		VV "km 0,00487 - kabel sdělovací" 1,1 1,100						
		VV "km 0,05755 - kabel NN" 1,1 1,100						
		VV "km 0,09691 - kabel NN" 1,1 1,100						
		VV "km 0,10244 - kabel sdělovací" 1,1 1,100						
		VV "km 0,10284 - kabel NN" 1,1 1,100						
		VV "km 0,10358 - kabel sdělovací" 1,1 1,100						
		VV "km 0,10486 - kabel VN" 1,1 1,100						
		VV "km 0,10500 - kabel optický" 1,1 1,100						
		VV "km 0,10658 - kabel VO nový" 1,1 1,100						
		VV "km 0,12790 - kabel VO nový" 1,1 1,100						
		VV "km 0,14652 - trakční vedení DP" 1,1 1,100						
		VV Mezisoučet 12,100						
		VV "řad A1"						
		VV "km 0,00110 - kabel NN " 1,1 1,100						
		VV "km 0,00130 - kabel sdělovací" 1,1 1,100						
		VV "km 0,01370 - kabel optický" 1,1 1,100						
		VV "km 0,01556 - kabel VO nový" 1,1 1,100						
		VV "km 0,01669 - kabel SSZ" 1,1 1,100						
		VV "km 0,01766 - trakční vedení DP" 1,1 1,100						
		VV "km 0,01920 - kabel VO " 1,1 1,100						
		VV "km 0,01941 - kabel sdělovací" 1,1 1,100						
		VV "km 0,01968 - kabel sdělovací" 1,1 1,100						
		VV "km 0,01988 - kabel NN " 1,1 1,100						
		VV "km 0,02002 - kabel NN " 1,1 1,100						
		VV Mezisoučet 12,100						
		VV "řad A2"						
		VV "km 0,00078 - kabel NN " 1,1 1,100						
		VV "km 0,00114 - kabel sdělovací" 1,1 1,100						
		VV "km 0,01203 - kabel optický" 1,1 1,100						
		VV "km 0,01560 - kabel VO nový" 1,1 1,100						
		VV "km 0,01627 - kabel SSZ" 1,1 1,100						
		VV "km 0,01667 - trakční vedení DP" 1,1 1,100						
		VV "km 0,01895 - kabel sdělovací" 1,1 1,100						
		VV "km 0,01942 - kabel VO" 1,1 1,100						
		VV "km 0,01954 - kabel sdělovací" 1,1 1,100						
		VV "km 0,01968 - kabel NN " 1,1 1,100						
		VV "km 0,01987 - kabel NN " 1,1 1,100						
		VV Mezisoučet 12,100						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	36,300				
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky	286 998,04				
6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	216,808	298,42	64 699,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204 VV "Fad A" VV "km 0,00000 - 0,00460 HTÚ ASF KOM" 7,944 VV 1,1*(1,60+1,54)*0,5*(4,60-0,00) VV "km 0,00460 - 0,00912 HTÚ ASF KOM" 7,806 VV 1,1*(1,64+1,50)*0,5*(9,12-4,60) VV "km 0,00912 - 0,00957 HTÚ ASF KOM" 0,772 VV 1,1*(1,50+1,62)*0,5*(9,57-9,12) VV "km 0,00957 - 0,01221 HTÚ ASF KOM" 4,704 VV 1,1*(1,62+1,62)*0,5*(12,21-9,57) VV "km 0,01221 - 0,02257 HTÚ ASF KOM" 18,348 VV 1,1*(1,62+1,60)*0,5*(22,57-12,21) VV "km 0,02257 - 0,05077 HTÚ ASF KOM" 49,632 VV 1,1*(1,60+1,60)*0,5*(50,77-22,57) VV "km 0,05077 - 0,05577 HTÚ ASF KOM" 8,828 VV 1,1*(1,60+1,61)*0,5*(55,77-50,77) VV "km 0,05577 - 0,05680 HTÚ ASF KOM" 1,824 VV 1,1*(1,61+1,61)*0,5*(56,80-55,77) VV "km 0,05680 - 0,05755 HTÚ ASF KOM" 1,324 VV 1,1*(1,61+1,60)*0,5*(57,55-56,80) VV "km 0,05755 - 0,09360 HTÚ ASF KOM" 63,448 VV 1,1*(1,60+1,60)*0,5*(93,60-57,55) VV "km 0,09360 - 0,09691 HTÚ ASF KOM" 5,789 VV 1,1*(1,60+1,58)*0,5*(96,91-93,60) VV "km 0,09691 - 0,09736 HTÚ ASF KOM" 0,740 VV 1,1*(1,58+1,41)*0,5*(97,36-96,91) VV "km 0,09736 - 0,09908 HTÚ ASF KOM" 2,412 VV 1,1*(1,41+1,14)*0,5*(99,08-97,36) VV "km 0,09908 - 0,10244 HTÚ ASF KOM" 4,213 VV 1,1*(1,14+1,14)*0,5*(102,44-99,08) VV "km 0,10244 - 0,10284 HTÚ ASF KOM" 0,572 VV 1,1*(1,14+1,46)*0,5*(102,84-102,44) VV "km 0,10284 - 0,11358 HTÚ ASF KOM" 17,248 VV 1,1*(1,46+1,46)*0,5*(113,58-102,84) VV "km 0,11358 - 0,11374 HTÚ ASF KOM" 0,268 VV 1,1*(1,46+1,58)*0,5*(113,74-113,58) VV "km 0,11374 - 0,12790 HTÚ ASF KOM" 24,766 VV 1,1*(1,58+1,60)*0,5*(127,90-113,74) VV "km 0,12790 - 0,13448 HTÚ ASF KOM" 11,545 VV 1,1*(1,60+1,59)*0,5*(134,48-127,90) VV "km 0,13448 - 0,14386 HTÚ ASF KOM" 16,457 VV 1,1*(1,59+1,60)*0,5*(143,86-134,48) VV "km 0,14386 - 0,14792 HTÚ ASF KOM" 7,146 VV 1,1*(1,60+1,60)*0,5*(147,92-143,86) VV "km 0,14792 - 0,15889 HTÚ ASF KOM" 19,247 VV 1,1*(1,60+1,59)*0,5*(158,89-147,92) VV "km 0,15889 - 0,16731 HTÚ ASF KOM" 14,727 VV 1,1*(1,59+1,59)*0,5*(167,31-158,89) VV "km 0,16731 - 0,16961 HTÚ ASF KOM" 4,035 VV 1,1*(1,59+1,60)*0,5*(169,61-167,31) VV "km 0,16961 - 0,19371 HTÚ ASF KOM" 42,416 VV 1,1*(1,60+1,60)*0,5*(193,71-169,61) VV "napojení a prodloužení pro hydrant HTÚ ASF KOM" 3,520 VV 1,1*(1,60+1,60)*0,5*(1,0+1,0) VV Mezisoučet 339,731 VV "Fad A1" VV "km 0,00000 - 0,00130 HTÚ ASF KOM" 2,295 VV 1,1*(1,60+1,61)*0,5*(1,30-0,00) VV "km 0,00130 - 0,00825 HTÚ ASF KOM" 8,848 VV 1,1*(1,61+1,64)*0,5*(6,25-1,30) VV "km 0,00825 - 0,00825 HTÚ ASF KOM" 3,685 VV 1,1*(1,64+1,71)*0,5*(8,25-6,25) VV "km 0,00825 - 0,01084 HTÚ ASF KOM" 4,986 VV 1,1*(1,71+1,79)*0,5*(10,84-8,25) VV "km 0,01084 - 0,01895 HTÚ ASF KOM" 15,433 VV 1,1*(1,79+1,67)*0,5*(18,95-10,84) VV "km 0,01895 - 0,01941 HTÚ ASF KOM" 0,842 VV 1,1*(1,67+1,66)*0,5*(19,41-18,95) VV "km 0,01941 - 0,02361 HTÚ ASF KOM" 7,531 VV 1,1*(1,66+1,60)*0,5*(23,61-19,41) VV "napojení HTÚ ASF KOM" 1,1*(1,60+1,60)*0,5*(1,0+1,0) 3,520 VV Mezisoučet 47,140 VV "Fad A2" VV "km 0,00000 - 0,00076 HTÚ ASF KOM" 1,338 VV 1,1*(1,60+1,60)*0,5*(0,76-0,00) VV "km 0,00076 - 0,00595 HTÚ ASF KOM" 9,220 VV 1,1*(1,60+1,63)*0,5*(5,95-0,76) VV "km 0,00595 - 0,01064 HTÚ ASF KOM" 8,848 VV 1,1*(1,63+1,80)*0,5*(10,84-5,95) VV "km 0,01061 - 0,001271 HTÚ ASF KOM" 3,996 VV 1,1*(1,80+1,71)*0,5*(12,71-10,84) VV "km 0,01271 - 0,01514 HTÚ ASF KOM" 4,598 VV 1,1*(1,71+1,73)*0,5*(15,14-12,71) VV "km 0,01514 - 0,01667 HTÚ ASF KOM" 2,886 VV 1,1*(1,73+1,70)*0,5*(16,67-15,14) VV "km 0,01667 - 0,01942 HTÚ ASF KOM" 5,082 VV 1,1*(1,70+1,66)*0,5*(19,42-16,67) VV "km 0,01942 - 0,01984 HTÚ ASF KOM" 0,767 VV 1,1*(1,66+1,66)*0,5*(19,84-19,42) VV "km 0,01984 - 0,02346 HTÚ ASF KOM" 6,491 VV 1,1*(1,66+1,60)*0,5*(23,46-19,84) VV "napojení HTÚ ASF KOM" 1,1*(1,60+1,60)*0,5*(1,0+1,0) 3,520 VV Mezisoučet 46,746 VV "výkop rýh celkem = 433,617 m3" -216,809 VV "odpočet podílu výkopu v hor.tř. II., sk. 4" -0,5*433,617 -216,809 VV Součet 216,808								
7	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	216,809	447,63	97 050,21	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354204 VV "výkop v hor.tř. II., sk. 4" 0,5*433,617 216,809 VV Součet 216,809								
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	139,389	898,55	125 247,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101 VV "potrubí plast do DN 200" VV "Fad A" VV "km 0,00460 - plynovodní přípojka" 1,1*1,54*1,5 2,541								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"km 0,00706 - kanalizační přípojka" 1,1*1,5*1,5		2,492			
VV			"km 0,00956 - kanalizační přípojka" 1,1*1,50*1,5		2,475			
VV			"km 0,01221 - plynovodní přípojka" 1,1*1,62*1,5		2,673			
VV			"km 0,02257 - plynovodní přípojka" 1,1*1,60*1,5		2,640			
VV			"km 0,02330 - kanalizační přípojka" 1,1*1,60*1,5		2,640			
VV			"km 0,03341 - plynovodní přípojka" 1,1*1,60*1,5		2,640			
VV			"km 0,03590 - kanalizační přípojka" 1,1*1,60*1,5		2,640			
VV			"km 0,04563 - kanalizační přípojka" 1,1*1,60*1,5		2,640			
VV			"km 0,04817 - plynovodní přípojka" 1,1*1,60*1,5		2,640			
VV			"km 0,05755 - kanalizační přípojka" 1,1*1,61*1,5		2,657			
VV			"km 0,05856 - plynovodní přípojka" 1,1*1,60*1,5		2,640			
VV			"km 0,07008 - kanalizační přípojka" 1,1*1,60*1,5		2,640			
VV			"km 0,07436 - plynovodní přípojka" 1,1*1,60*1,5		2,640			
VV			"km 0,09908 - vodovod" 1,1*1,14*0,85		1,066			
VV			"km 0,09928 - plynovod" 1,1*1,14*0,85		1,066			
VV			"km 0,12790 - kanalizační přípojka" 1,1*1,60*1,5		2,640			
VV			"km 0,14686 - kanalizační přípojka" 1,1*1,60*1,5		2,640			
VV			"km 0,15889 - kanalizační přípojka" 1,1*1,59*1,5		2,624			
VV			"km 0,16613 - kanalizační přípojka" 1,1*1,59*1,5		2,624			
VV			"km 0,17095 - kanalizační přípojka" 1,1*1,60*1,5		2,640			
VV			Mezisoučet		51,898			
VV			"řad A1"					
VV			"km 0,00653 - plynovod" 1,1*1,65*1,5		2,723			
VV			"km 0,02304 - kanalizační přípojka" 1,1*1,61*1,5		2,657			
VV			Mezisoučet		5,380			
VV			"řad A2"					
VV			"km 0,00387 - plynovod" 1,1*1,62*1,5		2,673			
VV			Mezisoučet		2,673			
VV			"potrubí plast do DN 500"					
VV			"řad A"					
VV			"km 0,10131 - kanalizace DN300" 1,1*1,14*1,5		1,881			
VV			Mezisoučet		1,881			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"řad A1"					
VV			"km 0,00625 - vodovod řad A " 1,1*1,64*1,5		2,706			
VV			"km 0,00825 - sběrač J DN 400" 1,1*1,71*1,5		2,822			
VV			Mezisoučet		5,528			
VV			"řad A2"					
VV			"km 0,00810 - sběrač J DN 400" 1,1*1,71*1,5		2,822			
VV			Mezisoučet		2,822			
VV			"kabely"					
VV			"řad A"					
VV			"km 0,00487 - kabel sdělovací" 1,1*1,54*1,5		2,541			
VV			"km 0,05755 - kabel NN" 1,1*1,60*1,5		2,640			
VV			"km 0,09691 - kabel NN" 1,1*1,58*1,5		2,607			
VV			"km 0,10244 - kabel sdělovací" 1,1*1,14*0,95		1,191			
VV			"km 0,10284 - kabel NN" 1,1*0,95		1,045			
VV			"km 0,10358 - kabel sdělovací" 1,1*1,46*1,5		2,409			
VV			"km 0,10486 - kabel VN" 1,1*1,46*0,85		1,365			
VV			"km 0,10500 - kabel optický" 1,1*1,46*0,85		1,365			
VV			"km 0,10658 - kabel VO nový" 1,1*1,46*1,5		2,409			
VV			"km 0,12790 - kabel VO nový" 1,1*1,60*1,5		2,640			
VV			"km 0,14652 - trakční vedení DP" 1,1*1,60*1,5		2,640			
VV			Mezisoučet		22,852			
VV			"řad A1"					
VV			"km 0,00110 - kabel NN " 1,1*1,61*0,95		1,682			
VV			"km 0,00130 - kabel sdělovací" 1,1*1,61*0,95		1,682			
VV			"km 0,01370 - kabel optický" 1,1*1,75*1,5		2,888			
VV			"km 0,01556 - kabel VO nový" 1,1*1,72*1,5		2,838			
VV			"km 0,01669 - kabel SSZ" 1,1*1,70*1,5		2,805			
VV			"km 0,01766 - trakční vedení DP" 1,1*1,69*1,5		2,789			
VV			"km 0,01920 - kabel VO " 1,1*1,67*1,5		2,756			
VV			"km 0,01941 - kabel sdělovací" 1,1*1,66*0,85		1,552			
VV			"km 0,01968 - kabel sdělovací" 1,1*1,66*0,85		1,552			
VV			"km 0,01982 - kabel NN " 1,1*1,66*0,85		1,552			
VV			"km 0,02002 - kabel NN " 1,1*1,65*1,5		2,723			
VV			Mezisoučet		24,819			
VV			"řad A2"					
VV			"km 0,00078 - kabel NN " 1,1*1,60*1,5		2,640			
VV			"km 0,00114 - kabel sdělovací" 1,1*1,5		1,650			
VV			"km 0,01203 - kabel optický" 1,1*1,78*1,5		2,937			
VV			"km 0,01560 - kabel VO nový" 1,1*1,72*1,5		2,838			
VV			"km 0,01627 - kabel SSZ" 1,1*1,71*1,5		2,822			
VV			"km 0,01667 - trakční vedení DP" 1,1*1,70*1,5		2,805			
VV			"km 0,01895 - kabel sdělovací" 1,11,67*1,5					
VV			"km 0,01942 - kabel VO" 1,1*1,66*0,80		1,461			
VV			"km 0,01954 - kabel sdělovací" 1,1*1,66*0,80		1,461			
VV			"km 0,01968 - kabel NN " 1,1*1,66*0,80		1,461			
VV			"km 0,01987 - kabel NN " 1,1*1,66*0,80		1,461			
VV			Mezisoučet		21,536			
VV			Součet		139,389			
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				74 503,51	
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	788,397	78,75	62 086,26	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					
VV			"řad A"					
VV			"km 0,00000 - 0,00460 HTÚ ASF KOM" 2*(1,60+1,54)*0,5*(4,60-0,00)		14,444			
VV			"km 0,00460 - 0,00912 HTÚ ASF KOM" 2*(1,64+1,50)*0,5*(9,12-4,60)		14,193			
VV			"km 0,00912 - 0,00957 HTÚ ASF KOM" 2*(1,50+1,62)*0,5*(9,57-9,12)		1,404			
VV			"km 0,00957 - 0,01221 HTÚ ASF KOM" 2*(1,62+1,62)*0,5*(12,21-9,57)		8,554			
VV			"km 0,01221 - 0,02257 HTÚ ASF KOM" 2*(1,62+1,60)*0,5*(22,57-12,21)		33,359			
VV			"km 0,02257 - 0,05077 HTÚ ASF KOM" 2*(1,60+1,60)*0,5*(50,77-22,57)		90,240			
VV			"km 0,05077 - 0,05577 HTÚ ASF KOM" 2*(1,60+1,61)*0,5*(55,77-50,77)		16,050			
VV			"km 0,05577 - 0,05680 HTÚ ASF KOM" 2*(1,61+1,61)*0,5*(56,80-55,77)		3,317			
VV			"km 0,05680 - 0,05755 HTÚ ASF KOM" 2*(1,61+1,60)*0,5*(57,55-56,80)		2,408			
VV			"km 0,05755 - 0,09360 HTÚ ASF KOM" 2*(1,60+1,60)*0,5*(93,60-57,55)		115,360			
VV			"km 0,09360 - 0,09691 HTÚ ASF KOM" 2*(1,60+1,58)*0,5*(96,91-93,60)		10,526			
VV			"km 0,09691 - 0,09736 HTÚ ASF KOM" 2*(1,58+1,41)*0,5*(97,36-96,91)		1,346			
VV			"km 0,09736 - 0,09908 HTÚ ASF KOM" 2*(1,41+1,14)*0,5*(99,08-97,36)		4,386			
VV			"km 0,09908 - 0,10244 HTÚ ASF KOM" 2*(1,14+1,14)*0,5*(102,44-99,08)		7,661			
VV			"km 0,10244 - 0,10284 HTÚ ASF KOM" 2*(1,14+1,46)*0,5*(102,84-102,44)		1,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 0,10284 - 0,11358 HTÚ ASF KOM" 2*(1,46+1,46)*0,5*(113,58-102,84)		31,361			
	VV		"km 0,11358 - 0,11374 HTÚ ASF KOM" 2*(1,46+1,58)*0,5*(113,74-113,58)		0,486			
	VV		"km 0,11374 - 0,12790 HTÚ ASF KOM" 2*(1,58+1,60)*0,5*(127,90-113,74)		45,029			
	VV		"km 0,12790 - 0,13448 HTÚ ASF KOM" 2*(1,60+1,59)*0,5*(134,48-127,90)		20,990			
	VV		"km 0,13448 - 0,14386 HTÚ ASF KOM" 2*(1,59+1,60)*0,5*(143,86-134,48)		29,922			
	VV		"km 0,14386 - 0,14792 HTÚ ASF KOM" 2*(1,60+1,60)*0,5*(147,92-143,86)		12,992			
	VV		"km 0,14792 - 0,15889 HTÚ ASF KOM" 2*(1,60+1,59)*0,5*(158,89-147,92)		34,994			
	VV		"km 0,15889 - 0,16731 HTÚ ASF KOM" 2*(1,59+1,59)*0,5*(167,31-158,89)		26,776			
	VV		"km 0,16731 - 0,16961 HTÚ ASF KOM" 2*(1,59+1,60)*0,5*(169,61-167,31)		7,337			
	VV		"km 0,16961 - 0,19371 HTÚ ASF KOM" 2*(1,60+1,60)*0,5*(193,71-169,61)		77,120			
	VV		"napojení a prodloužení pro hydrant HTÚ ASF KOM" 2*(1,60+1,60)*0,5*(1,0+1,0)		6,400			
	VV		Mezisoučet		617,695			
	VV		"fad A1"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00130 HTÚ ASF KOM" 2*(1,60+1,61)*0,5*(1,30-0,00)		4,173			
	VV		"km 0,00130 - 0,00625 HTÚ ASF KOM" 2*(1,61+1,64)*0,5*(6,25-1,30)		16,088			
	VV		"km 0,00625 - 0,00825 HTÚ ASF KOM" 2*(1,64+1,71)*0,5*(8,25-6,25)		6,700			
	VV		"km 0,00825 - 0,01084 HTÚ ASF KOM" 2*(1,71+1,79)*0,5*(10,84-8,25)		9,065			
	VV		"km 0,01084 - 0,01895 HTÚ ASF KOM" 2*(1,79+1,67)*0,5*(18,95-10,84)		28,061			
	VV		"km 0,01895 - 0,01941 HTÚ ASF KOM" 2*(1,67+1,66)*0,5*(19,41-18,95)		1,532			
	VV		"km 0,01941 - 0,02361 HTÚ ASF KOM" 2*(1,66+1,60)*0,5*(23,61-19,41)		13,692			
	VV		"napojení HTÚ ASF KOM" 2*(1,60+1,60)*0,5*(1,0+1,0)		6,400			
	VV		Mezisoučet		85,711			
	VV		"fad A2"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00076 HTÚ ASF KOM" 2*(1,60+1,60)*0,5*(0,76-0,00)		2,432			
	VV		"km 0,00076 - 0,00595 HTÚ ASF KOM" 2*(1,60+1,63)*0,5*(5,95-0,76)		16,764			
	VV		"km 0,00595 - 0,01064 HTÚ ASF KOM" 2*(1,63+1,80)*0,5*(10,64-5,95)		16,087			
	VV		"km 0,01061 - 0,00127 HTÚ ASF KOM" 2*(1,80+1,71)*0,5*(12,71-10,64)		7,266			
	VV		"km 0,01271 - 0,01514 HTÚ ASF KOM" 2*(1,71+1,73)*0,5*(15,14-12,71)		8,359			
	VV		"km 0,01514 - 0,01667 HTÚ ASF KOM" 2*(1,73+1,70)*0,5*(16,67-15,14)		5,248			
	VV		"km 0,01667 - 0,01942 HTÚ ASF KOM" 2*(1,70+1,66)*0,5*(19,42-16,67)		9,240			
	VV		"km 0,01942 - 0,01984 HTÚ ASF KOM" 2*(1,66+1,66)*0,5*(19,84-19,42)		1,394			
	VV		"km 0,01984 - 0,02346 HTÚ ASF KOM" 2*(1,66+1,60)*0,5*(23,46-19,84)		11,801			
	VV		"napojení HTÚ ASF KOM" 2*(1,60+1,60)*0,5*(1,0+1,0)		6,400			
	VV		Mezisoučet		84,991			
	VV		Součet		788,397			
10	K	151101111	Odstanění pažení a rozeptání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	788,397	15,75	12 417,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
	VV		"viz pol zřízení" 788,397		788,397			
	VV		Součet		788,397			
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				44 326,83	
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	70,010	235,20	16 466,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		"výkop rýh v hor. tř. I., sk. 3" 216,8085		216,809			
	VV		Mezisoučet		216,809			
	VV		"Zásyp" - 293,598*0,5		-146,799			
	VV		Mezisoučet		-146,799			
	VV		Součet		70,010			
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	350,050	13,44	4 704,67	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		"skládka předpoklad 15 km"					
	VV		"odvoz v hor.tř. I., sk.3" 70,010*5		350,050			
	VV		Součet		350,050			
13	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	70,010	257,25	18 010,07	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
	VV		"výkop rýh v hor. tř. II., sk. 4" 216,8085		216,809			
	VV		Mezisoučet		216,809			
	VV		"Zásyp" - 293,598*0,5		-146,799			
	VV		Mezisoučet		-146,799			
	VV		Součet		70,010			
14	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	350,050	14,70	5 145,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
	VV		"skládka předpoklad 15 km"					
	VV		"odvoz v hor.tř. II., sk.4" 70,010*5		350,050			
	VV		Součet		350,050			
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				165 726,54	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	234,534	115,50	27 088,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		"odvoz v hor.tř. I., sk.3" 70,010*1,60		112,016			
	VV		"odvoz v hor.tř. II., sk.4" 70,010*1,75		122,518			
	VV		Součet		234,534			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	140,020	13,60	1 904,27	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		"odvoz v hor.tř. I., sk.3" 70,010		70,010			
	VV		"odvoz v hor.tř. II., sk.4" 70,010		70,010			
	VV		Součet		140,020			
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	293,598	191,76	56 300,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		"výkop rýh" 433,617		433,617			
	VV		Mezisoučet		433,617			
	VV		"šp lože" -26,858		-26,858			
	VV		"obsyp" -109,504		-109,504			
	VV		"potrubí" - (1,232+1,668+0,757)		-3,857			
	VV		Mezisoučet		-140,019			
	VV		Součet		293,598			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	109,504	276,25	30 250,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		"Rad A" 1,1*193,71*0,39		83,102			
	VV		"potrubí" -3,14*0,045*0,045*193,71		-1,232			
	VV		Mezisoučet		81,870			
	VV		"Rad A1" 1,1*23,61*0,63		16,362			
	VV		"potrubí" -3,14*0,15*0,15*23,61		-1,668			
	VV		Mezisoučet		14,694			
	VV		"Rad A2" 1,1*23,46*0,53		13,677			
	VV		"potrubí" -3,14*0,1*0,1*23,46		-0,737			
	VV		Mezisoučet		12,940			
	VV		Součet		109,504			
19	M	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	235,434	213,15	50 182,76	CS ÚRS 2024 02
	VV		"obsyp" 109,504*2,15		235,434			
	VV		Součet		235,434			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				11 102,85	
20	K	R181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	264,858	41,92	11 102,85	
	VV		"Rad A" 1,1*193,71		213,081			
	VV		"Rad A1" 1,1*23,61		25,971			
	VV		"Rad A2" 1,1*23,46		25,806			
	VV		Součet		264,858			
	D	4	Vodorovné konstrukce				53 003,83	
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				53 003,83	
21	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	26,486	1 223,32	32 400,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		"Rad A" 1,1*193,71*0,1		21,308			
	VV		"Rad A1" 1,1*23,61*0,1		2,597			
	VV		"Rad A2" 1,1*23,46*0,1		2,581			
	VV		Součet		26,486			
22	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	1,200	8 331,87	9 998,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452313131					
	VV		"bloky pod potrubí"					
	VV		"Rad A" 0,5*0,5*0,4*6		0,600			
	VV		"Rad A1" 0,5*0,5*0,4*3		0,300			
	VV		"Rad A2" 0,5*0,5*0,4*3		0,300			
	VV		Součet		1,200			
23	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	9,600	869,18	8 344,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353111					
	VV		"Rad A" 0,5*0,4*4*6		4,800			
	VV		"Rad A1" 0,5*0,4*4*3		2,400			
	VV		"Rad A2" 0,5*0,4*4*3		2,400			
	VV		Součet		9,600			
24	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	9,600	235,48	2 260,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353112					
	VV		"viz pol zřízení" 9,60		9,600			
	VV		Součet		9,600			
	D	8	Trubní vedení				1 600 944,10	
	D	85	Potrubí z trub litinových				600 181,79	
25	K	830311811.1	Bourání stávajícího potrubí z eternitových (azbestových) trub v otevřeném výkopu DN do 150	m	88,000	593,25	52 206,00	
	VV		"Rad A - ET DN 80" 88,0		88,000			
	VV		Součet		88,000			
26	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	113,710	188,37	21 419,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/850311811					
	VV		"Rad A - LT 80" 113,71		113,710			
	VV		Součet		113,710			
27	K	850361811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	23,460	228,26	5 354,98	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/850361811					
	VV		"Rad A2 - LT DN 200" 23,46		23,460			
	VV		Součet		23,460			
28	K	850391811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	23,610	378,02	8 925,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/850391811					
	VV		"Rad A1 - LT DN 300" 23,61		23,610			
	VV		Součet		23,610			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	851351131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200	m	23,460	525,00	12 316,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/851351131					
		VV	"řad A2" 23,46		23,460			
		VV	Součet		23,460			
30	M	55253019	trouba vodovodní litinová hrdlová díl 6m DN 200	m	23,812	2 959,01	70 459,95	CS ÚRS 2024 02
		VV	"řad A2" 23,46*1,015		23,812			
		VV	Součet		23,812			
31	K	851371131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 300	m	23,610	787,50	18 592,88	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/851371131					
		VV	"řad A1" 23,61		23,610			
		VV	Součet		23,610			
32	M	55253021	trouba vodovodní litinová hrdlová díl 6m DN 300	m	23,964	4 048,28	97 012,98	CS ÚRS 2024 02
		VV	"řad A1" 23,61*1,015		23,964			
		VV	Součet		23,964			
33	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	15,000	1 008,00	15 120,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857242122					
		VV	"řad A"					
		VV	"spojka jištěná LT DN 80, hrdlo příruba - napojení na st. LT80 " 1		1,000			
		VV	"TP 80/200 - u hydrantu HP1,2" 1+1		2,000			
		VV	"TP 80/400 - křížení s řady A1,A2" 1+1		2,000			
		VV	"TP 80/600 - křížení s řady A1,A2" 1+1		2,000			
		VV	"koleno s patkou N-kus DN 80 - u hydrantu HP1,2" 1+1		2,000			
		VV	"koleno K90° DN 80 - u křížení s řady A1,A2" 2+2		4,000			
		VV	Mezisoučet		13,000			
		VV	"koleno s patkou N-kus DN 80 - u hydrantu HP doplněného na ř. A1" 1		1,000			
		VV	"TP 80/200 - u hydrantu HP3 doplněného na C A1" 1		1,000			
		VV	Mezisoučet		2,000			
		VV	Součet		15,000			
34	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	1,000	6 293,39	6 293,39	CS ÚRS 2024 02
		VV	"řad A"					
		VV	"spojka jištěná LT DN 80, hrdlo příruba - napojení na st. LT80 " 1		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
		VV	Součet		1,000			
35	M	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 díl 200mm	kus	3,000	1 392,93	4 178,79	CS ÚRS 2024 02
		VV	"TP 80/200 - u hydrantu HP1,2" 1+1		2,000			
		VV	"TP 80/200 - u hydrantu HP3 doplněného na C A1" 1		1,000			
		VV	Mezisoučet		3,000			
		VV	Součet		3,000			
36	M	55253239	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 díl 400mm	kus	2,000	1 849,89	3 699,78	CS ÚRS 2024 02
		VV	"TP 80/400 - křížení s řady A1,A2" 1+1		2,000			
		VV	Mezisoučet		2,000			
		VV	Součet		2,000			
37	M	55253243	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 díl 600mm	kus	2,000	2 399,67	4 799,34	CS ÚRS 2024 02
		VV	"TP 80/600 - křížení s řady A1,A2" 1+1		2,000			
		VV	Mezisoučet		2,000			
		VV	Součet		2,000			
38	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	3,000	1 665,83	4 997,49	CS ÚRS 2024 02
		VV	"koleno s patkou N-kus DN 80 - u hydrantu HP1,2" 1+1		2,000			
		VV	Mezisoučet		2,000			
		VV	"koleno s patkou N-kus DN 80 - u hydrantu HP doplněného na ř. A1" 1		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
		VV	Součet		3,000			
39	M	55254026	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 80-90°	kus	4,000	1 404,17	5 616,68	CS ÚRS 2024 02
		VV	"koleno K90° DN 80 - u křížení s řady A1,A2" 2+2		4,000			
		VV	Mezisoučet		4,000			
		VV	Součet		4,000			
40	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857244122					
		VV	"řad A"					
		VV	"odbočka T-kus DN 80/80 - u hydrantu HP1" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
41	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,000	2 265,59	2 265,59	CS ÚRS 2024 02
		VV	"řad A"					
		VV	"odbočka T-kus DN 80/80 - u hydrantu HP1" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
42	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	4,000	1 260,00	5 040,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857262122					
		VV	"řad A1"					
		VV	" tvarovka E- kus DN 100 hrdlo - příruba - odbočení z řadu A2" 1		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
		VV	"redukce přírubová RP 100/80 - křížení s řady A1,A2" 1+1		2,000			
		VV	Mezisoučet		2,000			
		VV	"redukce přírubová RP 100/80 doplnění na ř. A1" 1		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
		VV	Součet		4,000			
43	M	55253893	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus díl 130mm DN 100	kus	1,000	1 801,59	1 801,59	CS ÚRS 2024 02
		VV	"řad A1"					
		VV	" tvarovka E- kus DN 100 hrdlo- příruba - odbočení z řadu A2" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
44	M	DKT.FFR100E80 P16	Duktus FFR přírubový přechod-redukce DN 100/80, PN 10/16	kus	3,000	1 364,16	4 092,48	CS ÚRS 2024 02
		VV	"redukce přírubová RP 100/80 - křížení s řady A1,A2" 1+1		2,000			
		VV	Mezisoučet		2,000			
		VV	"redukce přírubová RP 100/80 - doplněný na ř. A1" 1		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
		VV	Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857264122					
		VV	"Fad A1"					
		VV	"odbočka kříž TT-kus DN 100/100 - křížení řadu A a A2" 1		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
		VV	Součet		1,000			
46	M	55253592	kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 100/100	kus	1,000	6 799,59	6 799,59	CS ÚRS 2024 02
		VV	"Fad A1"					
		VV	"odbočka kříž TT-kus DN 100/100 - křížení řadu A a A2" 1		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
		VV	Součet		1,000			
47	K	857352122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	kus	6,000	2 520,00	15 120,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857352122					
		VV	"Fad A2"					
		VV	"tvarovka E-kus DN 200 hrdlo příruba - napojení řadu A2 začátek" 1		1,000			
		VV	"tvarovka E-kus DN 200 hrdlo příruba - u odbočení k hydrantu HP3" 1+1		2,000			
		VV	"tvarovka E-kus DN 200 hrdlo příruba - u křížení řadu A a A2" 1+1		2,000			
		VV	Mezisoučet		5,000			
		VV	"spojka jištěná DN 200 hrdlo příruba- napojení řadu A2 konec" 1		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
		VV	Součet		6,000			
48	M	31951008	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 200	kus	1,000	15 979,74	15 979,74	CS ÚRS 2024 02
		VV	"spojka jištěná DN 200, hrdlo - příruba - napojení řadu A2" 1		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
		VV	Součet		1,000			
49	M	55253896	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 140mm DN 200	kus	5,000	3 617,36	18 086,80	CS ÚRS 2024 02
		VV	"tvarovka E-kus DN 200 hrdlo příruba - napojení řadu A2" 1		1,000			
		VV	"tvarovka E-kus DN 200 hrdlo příruba - u odbočení k hydrantu HP3" 1+1		2,000			
		VV	"tvarovka E-kus DN 200 hrdlo příruba - u křížení řadu A a A2" 1+1		2,000			
		VV	Součet		5,000			
50	K	857354122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	kus	4,000	3 150,00	12 600,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857354122					
		VV	"odbočka T-kus DN 200/100 - křížení řadu A a A2" 1		1,000			
		VV	"odbočka T-kus DN 200/100 - odbočení z řadu A2 VB9" 1		1,000			
		VV	"odbočka T-kus DN 200/80 - odbočení z řadu A2 k HP3" 1		1,000			
		VV	Mezisoučet		3,000			
		VV	"odbočka T-kus DN 200/200 - odbočení z řadu A2 k A1" 1		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
		VV	Součet		4,000			
51	M	55253532	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/80	kus	1,000	6 866,06	6 866,06	CS ÚRS 2024 02
		VV	"odbočka T-kus DN 200/80 - odbočení z řadu A2 k HP3" 1		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
		VV	Součet		1,000			
52	M	55253533	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/100	kus	2,000	7 044,24	14 088,48	CS ÚRS 2024 02
		VV	"odbočka T-kus DN 200/100 - křížení řadu A a A2" 1		1,000			
		VV	"odbočka T-kus DN 200/100 - odbočení z řadu A2 VB9" 1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
53	M	55253537	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 200/200	kus	1,000	7 537,53	7 537,53	CS ÚRS 2024 02
		VV	"odbočka T-kus DN 200/200 - odbočení z řadu A2 k A1" 1		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
		VV	Součet		1,000			
54	K	857372122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300	kus	4,000	3 780,00	15 120,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857372122					
		VV	"Fad A1"					
		VV	"spojka jištěná DN 300 hrdlo příruba- napojení řadu A1 začátek,konec" 1+1		2,000			
		VV	Mezisoučet		2,000			
		VV	"tvarovka E-kus DN 300 hrdlo příruba - odbočka z řadu A1 k A2" 1+1		2,000			
		VV	Mezisoučet		2,000			
		VV	Součet		4,000			
55	M	31951011	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 300	kus	2,000	32 157,09	64 314,18	CS ÚRS 2024 02
		VV	"Fad A1"					
		VV	"spojka jištěná DN 300 hrdlo příruba- napojení řadu A1 začátek,konec" 1+1		2,000			
		VV	Mezisoučet		2,000			
		VV	Součet		2,000			
56	M	55253898	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 150mm DN 300	kus	2,000	17 810,52	35 621,04	CS ÚRS 2024 02
		VV	"tvarovka E-kus DN 300 hrdlo příruba - odbočka z řadu A1 k A2 VB11" 1+1		2,000			
		VV	Mezisoučet		2,000			
		VV	Součet		2,000			
57	K	857374122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300	kus	2,000	4 725,00	9 450,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857374122					
		VV	"Fad A2"					
		VV	"odbočka T-kus DN 300/200 - odbočení z řadu A2 k A1 VB11" 1		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
		VV	"odbočka T-kus DN 300/80 - odbočení z řadu A2 k novému HP - doplnění" 1		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
		VV	Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	M	55253548	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 300/200	kus	1,000	16 887,99	16 887,99	CS ÚRS 2024 02
	VV		"řad A2"					
	VV		"odbočka T-kus DN 300/200 - odbočení z řadu A2 k A1" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	M	55253545	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 300/80	kus	1,000	14 682,36	14 682,36	CS ÚRS 2024 02
	VV		"odbočka T-kus DN 300/80 - odbočení z řadu A2 k novému HP - doplnění" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	87		Potrubi z trub plastických a skleněných				94 408,87	
60	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm	m	193,710	115,50	22 373,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871241211					
	VV		"řad A"193,71		193,710			
	VV		Mezisoučet		193,710			
	VV		Součet		193,710			
61	M	28613556	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm	m	196,616	296,42	58 280,91	CS ÚRS 2024 02
	VV		"řad A"193,71*1,015		196,616			
	VV		Mezisoučet		196,616			
	VV		Součet		196,616			
62	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	5,000	238,98	1 194,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		"řad A"					
	VV		"lemový nákrůžek D 90" 5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
63	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	5,000	513,03	2 565,15	CS ÚRS 2024 02
	VV		"řad A"					
	VV		"viz lemový nákrůžek D 90" 5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
64	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	16,000	367,50	5 880,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877241101					
	VV		" trasa d 90 odhad" 16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
65	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	16,000	257,15	4 114,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		" trasa d 90 odhad" 16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
D	89		Trubní vedení - ostatní konstrukce				906 353,44	
66	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	6,000	1 207,50	7 245,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891241112					
	VV		"řad A"					
	VV		"šoupátko Š 80 - odbočení k hydrantu HP1,203" 1+1+1		3,000			
	VV		"šoupátko Š 80 - křížení řadu A a A2" 1+1		2,000			
	VV		"šoupátko Š 80 - odbočení k hydrantu HP3 doplněnému na ř. A1" 1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
67	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	6,000	9 195,69	55 174,14	CS ÚRS 2024 02
	VV		"řad A"					
	VV		"šoupátko Š 80 - odbočení k hydrantu HP1,203" 1+1+1		3,000			
	VV		"šoupátko Š 80 - křížení řadu A a A2" 1+1		2,000			
	VV		"šoupátko Š 80 - odbočení k hydrantu HP3 doplněnému na ř. A1" 1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
68	M	42291034	souprava zemní teleskopická pro E1 šoupátka DN 65-80mm Rd 1,3-1,8m	kus	6,000	2 335,94	14 015,64	CS ÚRS 2024 02
	VV		"řad A"					
	VV		"šoupátko Š 80 - odbočení k hydrantu HP1,203" 1+1+1		3,000			
	VV		"šoupátko Š 80 - křížení řadu A a A1" 1+1		2,000			
	VV		"šoupátko Š 80 - odbočení k hydrantu HP3 doplněnému na ř. A1" 1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
69	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	4,000	3 675,00	14 700,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891247112					
	VV		"hydranty HP1,2 na řadu A" 1+1		2,000			
	VV		"hydrant HP3 doplněný na ř. A1" 1		1,000			
	VV		"hydrant odvzdušňovací doplněný na ř. A" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
70	M	42273594	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojtyp uzávěr s kouř krycí v 1500mm	kus	3,000	25 213,23	75 639,69	CS ÚRS 2024 02
	VV		"hydranty HP1,2 na řadu A" 1+1		2,000			
	VV		"hydrant HP3 doplněný na ř. A1" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
71	M	HWL.982208007516	HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 755/80	kus	1,000	35 112,00	35 112,00	
	VV		"hydrant odvzdušňovací doplněný na ř. A" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	1,000	1 417,50	1 417,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891261112					
	VV		"řad A1"					
	VV		"šoupátko Š 80 - odbočení z řadu A2 VB9" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	1,000	10 790,54	10 790,54	CS ÚRS 2024 02
	VV		"řad A2"					
	VV		"šoupátko Š 80 - odbočení z řadu A2 VB9" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	M	42291035	souprava zemní teleskopická pro E1 šoupátka DN 100mm Rd 1,3-1,8m	kus	1,000	2 335,94	2 335,94	CS ÚRS 2024 02
	VV		"řad A1"					
	VV		"šoupátko Š 80 - odbočení z řadu A1 VB9" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	891351112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200	kus	5,000	2 047,50	10 237,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891351112					
		VV	"Fad A2"					
		VV	"šoupátko Š 200 - křížení řadu A a A2" 1		1,000			
		VV	"šoupátko Š 200 propojení mezi řadem A1 a A2" 1		1,000			
		VV	"šoupátko Š 200 doplněné na ř A2 a u AVZ" 2+1		3,000			
		VV	Součet		5,000			
76	M	42221307	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm	kus	5,000	25 563,41	127 817,05	CS ÚRS 2024 02
		VV	"Fad A2"					
		VV	"šoupátko Š 200 - křížení řadu A a A2" 1		1,000			
		VV	"šoupátko Š 200 propojení mezi řadem A1 a A2" 1		1,000			
		VV	"šoupátko Š 200 doplněné na ř A2 a u AVZ" 2+1		3,000			
		VV	Součet		5,000			
77	M	42291075	souprava zemní pro šoupátka DN 200mm Rd 1,5m	kus	5,000	2 335,94	11 679,70	CS ÚRS 2024 02
		VV	"Fad A2"					
		VV	"šoupátko Š 200 - křížení řadu A a A2" 1		1,000			
		VV	"šoupátko Š 200 propojení mezi řadem A1 a A2" 1		1,000			
		VV	"šoupátko Š 200 doplněné na ř A2 a u AVZ" 2+1		3,000			
		VV	Součet		5,000			
78	K	891371112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 300	kus	2,000	2 677,50	5 355,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891371112					
		VV	"Š300 doplněné na ř. A1" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
79	M	42221309	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 300x270mm	kus	2,000	65 796,26	131 592,52	CS ÚRS 2024 02
		VV	"Š300 doplněné na ř. A1" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
80	M	42291076	souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm Rd 1,5m	kus	2,000	2 626,05	5 252,10	CS ÚRS 2024 02
		VV	"Š300 doplněné na ř. A1" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
81	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	193,710	52,50	10 169,78	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111					
		VV	"Fad A" 193,71		193,710			
		VV	Součet		193,710			
82	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	23,460	105,00	2 463,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111					
		VV	"Fad A2" 23,46		23,460			
		VV	Součet		23,460			
83	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	23,610	157,50	3 718,58	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892381111					
		VV	"Fad A1" 23,61		23,610			
		VV	Součet		23,610			
84	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	193,710	78,75	15 254,66	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892273122					
		VV	"Fad A" 193,71		193,710			
		VV	Součet		193,710			
85	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	23,460	183,75	4 310,78	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892353122					
		VV	"Fad A2" 23,46		23,460			
		VV	Součet		23,460			
86	K	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	23,610	262,50	6 197,63	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892383122					
		VV	"Fad A1" 23,61		23,610			
		VV	Součet		23,610			
87	M	R30108901.06	Šrouby, podložky, matice, těsnění pro přírubové spoje dle specifikace oddílu 008 Trubní vedení (jedná se o DN 80 - 37 ks, DN 100 - 3 ks, DN 200 - 18 ks, DN 300 - 8 ks) a nátěry kompletační.	kpl	1,000	43 030,47	43 030,47	
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
88	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	6,000	2 625,00	15 750,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111					
		VV	"Fad A2"		2,000			
		VV	"Fad A1"2		2,000			
		VV	"Fad A2"2		2,000			
		VV	Součet		6,000			
89	K	899273192.1	Laboratorní rozbor vody	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00	
		VV	1		1,000			
90	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	14,000	630,00	8 820,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112					
		VV	"Š80" 6		6,000			
		VV	"Š100" 1		1,000			
		VV	"Š200" 5		5,000			
		VV	"Š 300" 2		2,000			
		VV	Součet		14,000			
91	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	14,000	2 029,13	28 407,82	CS ÚRS 2024 02
		VV	"Š80" 6		6,000			
		VV	"Š100" 1		1,000			
		VV	"Š200" 5		5,000			
		VV	"Š 300" 2		2,000			
		VV	Součet		14,000			
92	M	VAG.18500004001	Podkladová deska pro poklop šoupátkový	kus	14,000	311,43	4 360,02	CS ÚRS 2024 02
		VV	"Š80" 6		6,000			
		VV	"Š100" 1		1,000			
		VV	"Š200" 5		5,000			
		VV	"Š 300" 2		2,000			
		VV	Součet		14,000			
93	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	4,000	840,00	3 360,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401113					
		VV	"hydranty HP1,2 na řadu A" 1+1		2,000			
		VV	"hydrant HP3 doplněný na ř. A1" 1		1,000			
		VV	"hydrant odvzdušňovací doplněný na ř. A" 1		1,000			
		VV	Mezisoučet		4,000			
		VV	Součet		4,000			
94	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	4,000	5 058,06	20 232,24	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"hydranty HP1,2 na řadu A" 1+1		2,000			
	VV		"hydrant HP3 doplněný na ř. A1" 1		1,000			
	VV		"hydrant odvzdušňovací doplněný na ř. A" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
95	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	4,000	915,71	3 662,84	CS ÚRS 2024 02
	VV		"hydranty HP1,2 na řadu A" 1+1		2,000			
	VV		"hydrant HP3 doplněný na ř. A1" 1		1,000			
	VV		"hydrant odvzdušňovací doplněný na ř. A" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
96	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	8,000	2 803,50	22 428,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899712111					
	VV		"Š80" 5		5,000			
	VV		"Š100" 1		1,000			
	VV		"Š200" 2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
97	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	269,680	42,95	11 582,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
	VV		"řad A" 193,71		193,710			
	VV		"řad A2" 23,46		23,460			
	VV		"řad A1" 23,61		23,610			
	VV		"vytažení k armaturám" 1,7*(14+3)		28,900			
	VV		Součet		269,680			
98	K	899721119.1	Revize/proměření signalizačního vodiče na potrubí PVC	kpl	1,000	2 625,00	2 625,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
99	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	240,780	16,91	4 071,59	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
	VV		"řad A" 193,71		193,710			
	VV		"řad A2" 23,46		23,460			
	VV		"řad A1" 23,61		23,610			
	VV		Součet		240,780			
100	K	R00308904.1	Suchovod d 63 - dodávka, mtž, údržba, dmtž vč. zkoušek a rozboru vody a dočasné ochrany např. obsypem	m	195,000	854,07	166 543,65	
	VV		"suchovod DN 50" 195,0		195,000			
	VV		"vodovodní přípojky budou připojené až po dokončení nového řadu"					
	VV		Mezisoučet		195,000			
	VV		Součet		195,000			
D		997	Přesun sutě				21 473,63	
101	K	997013659.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železných, ocelových a směsných kovů kód 17 04 05 a 17 04 07	t	11,458	656,25	7 519,31	
	VV		"sůť trubky Li 80" 5,003		5,003			
	VV		"sůť trubky Li 200" 2,276		2,276			
	VV		"sůť trubky Li 300" 4,179		4,179			
	VV		Mezisoučet		11,458			
	VV		Součet		11,458			
102	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	2,552	4 200,00	10 718,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013821					
	VV		"sůť trubky ET80" 2,552		2,552			
	VV		Mezisoučet		2,552			
	VV		Součet		2,552			
103	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	14,010	105,00	1 471,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
	VV		"sůť trubky ET80" 2,552		2,552			
	VV		Mezisoučet		2,552			
	VV		"sůť trubky Li 80" 5,003		5,003			
	VV		"sůť trubky Li 200" 2,276		2,276			
	VV		"sůť trubky Li 300" 4,179		4,179			
	VV		Mezisoučet		11,458			
	VV		Součet		14,010			
104	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	247,180	7,14	1 764,87	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569					
	VV		"skládka předpoklad 35 km"					
	VV		"sůť trubky ET80" 2,552*34		86,768			
	VV		Mezisoučet		86,768			
	VV		"skládka předpoklad 15 km"					
	VV		"sůť trubky Li 80" 5,003*14		70,042			
	VV		"sůť trubky Li 200" 2,276*14		31,864			
	VV		"sůť trubky Li 300" 4,179*14		58,506			
	VV		Mezisoučet		160,412			
	VV		Součet		247,180			
D		998	Přesun hmot				7 762,86	
105	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	12,322	630,00	7 762,86	

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/14322, Branišovská ul.. Č. Budějovice

Objekt:

SO 301 - Vodovod a vodovodní přípojky

Soupis:

SO 301.2 - Vodovodní přípojky

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2024

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

65968263

DIČ:

CZ7053091243

IC:

DIČ:

Cena bez DPH**784 648,31**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	784 648,31	21,00%	164 776,15
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****949 424,46****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/14322, Branišovská ul.. Č. Budějovice

Objekt:

SO 301 - Vodovod a vodovodní přípojky

Soupis:

SO 301.2 - Vodovodní přípojky

Místo:

České Budějovice

Datum:

25. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**784 648,31****HSV - Práce a dodávky HSV****784 648,31**

1 - Zemní práce	435 477,07
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	52 710,00
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	295 274,34
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	23 854,26
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	11 814,58
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	48 185,65
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3 638,24
4 - Vodorovné konstrukce	38 087,82
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	38 087,82
8 - Trubní vedení	303 107,62
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	30 652,63
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce	272 454,99
99 - Přesun hmot a manipulace se suti	7 975,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/14322, Branišovská ul.. Č. Budějovice

Objekt:

SO 301 - Vodovod a vodovodní přípojky

Soupis:

SO 301.2 - Vodovodní přípojky

Místo:

České Budějovice

Datum:

25. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							784 648,31	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				784 648,31	
D	1		Zemní práce				435 477,07	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				52 710,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	32,000	105,00	3 360,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201						
	VV	"odhad"						
	VV	"vodovodní přílohy P1 - P16" 4*8			32,000			
	VV	Součet			32,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	4,000	210,00	840,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301						
	VV	"odhad"						
	VV	"vodovodní přílohy P1 - P16" 4			4,000			
	VV	Součet			4,000			
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	16,500	420,00	6 930,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001405						
	VV	"potrubí plast do DN 200"						
	VV	"P1" 0			0,000			
	VV	"P2" 0			0,000			
	VV	"P3" 1,1*3			3,300			
	VV	"P4"						
	VV	"P5" 1,1*3			3,300			
	VV	"P6" 0			0,000			
	VV	"P7" 1,1*3			3,300			
	VV	"P8" 0			0,000			
	VV	"P9" 1,1*3			3,300			
	VV	"P10" 0			0,000			
	VV	"P11" 1,1*3			3,300			
	VV	"P12" 0			0,000			
	VV	"P13" 0			0,000			
	VV	"P14" 0			0,000			
	VV	"P15" 0			0,000			
	VV	"P16" 0			0,000			
	VV	Mezisoučet			16,500			
	VV	Součet			16,500			
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	88,000	472,50	41 580,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421						
	VV	"kabely"						
	VV	"P1" 1,1*3			3,300			
	VV	"P2" 1,1*3			3,300			
	VV	"P3" 1,1*8			8,800			
	VV	"P4" 1,1*2			2,200			
	VV	"P5" 1,1*8			8,800			
	VV	"P6" 1,1*2			2,200			
	VV	"P7" 1,1*9			9,900			
	VV	"P8" 1,1*2			2,200			
	VV	"P9" 1,1*10			11,000			
	VV	"P10" 1,1*2			2,200			
	VV	"P11" 1,1*9			9,900			
	VV	"P12" 1,1*2			2,200			
	VV	"P13" 1,1*5			5,500			
	VV	"P14" 1,1*5			5,500			
	VV	"P15" 1,1*5			5,500			
	VV	"P16" 1,1*5			5,500			
	VV	Mezisoučet			88,000			
	VV	Součet			88,000			
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				295 274,34	
5	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	69,417	403,47	28 007,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254203						
	VV	"P1" 1,1*1,51*2,5			4,153			
	VV	"P2" 1,1*1,62*2,1			3,742			
	VV	"P3" 1,1*1,61*10,0			17,710			
	VV	"P4" 1,1*1,60*2,1			3,696			
	VV	"P5" 1,1*1,60*10,0			17,600			
	VV	"P6" 1,1*1,60*2,1			3,696			
	VV	"P7" 1,1*1,60*10,7			18,832			
	VV	"P8" 1,1*1,60*2,2			3,872			
	VV	"P9" 1,1*1,61*11,0			19,481			
	VV	"P10" 1,1*1,60*2,2			3,872			
	VV	"P11" 1,1*1,60*11,3			19,888			
	VV	"P12" 1,1*1,6*2,2			3,872			
	VV	"P13" 1,1*1,59*2,8			4,897			
	VV	"P14" 1,1*1,60*2,6			4,576			
	VV	"P15" 1,1*1,59*2,6			4,547			
	VV	"P16" 1,1*1,60*2,5			4,400			
	VV	Mezisoučet			138,834			
	VV	"výkop rýh celkem = 138,834 m3"						
	VV	"odpočet podílu výkopu v hor. tř. II., sk.4" -0,5*138,834			-69,417			
	VV	Součet			69,417			
6	K	132354203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	69,417	605,21	42 011,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354203						
	VV	"výkop v hor. tř. II., sk.4" 0,5*138,834			69,417			
	VV	Součet			69,417			
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	250,687	898,55	225 254,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101						
	VV	"potrubí plast do DN 200"						
	VV	"P1" 0			0,000			
	VV	"P2" 0			0,000			
	VV	"P3" 1,1*3*1,61*1,5			7,970			
	VV	"P4" 0			0,000			
	VV	"P5" 1,1*3*1,60*1,5			7,920			
	VV	"P6" 0			0,000			
	VV	"P7" 1,1*3*1,60*1,5			7,920			
	VV	"P8" 0			0,000			
	VV	"P9" 1,1*3*1,61*1,5			7,970			
	VV	"P10" 0			0,000			
	VV	"P11" 1,1*3*1,60*1,5			7,920			
	VV	"P12" 0			0,000			
	VV	"P13" 0			0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P14" 0		0,000			
	VV		"P15" 0		0,000			
	VV		"P16" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		39,700			
	VV		"kabely"					
	VV		"P1" 1,1*3*1,51*1,5		7,475			
	VV		"P2" 1,1*3*1,62*1,5		8,019			
	VV		"P3" 1,1*8*1,61*1,5		21,252			
	VV		"P4" 1,1*2*1,60*1,5		5,280			
	VV		"P5" 1,1*8*1,60*1,5		21,120			
	VV		"P6" 1,1*2*1,60*1,5		5,280			
	VV		"P7" 1,1*9*1,60*1,5		23,760			
	VV		"P8" 1,1*2*1,60*1,5		5,280			
	VV		"P9" 1,1*10*1,61*1,5		26,565			
	VV		"P10" 1,1*2*1,60*1,5		5,280			
	VV		"P11" 1,1*9*1,60*1,5		23,760			
	VV		"P12" 1,1*2*1,6*1,5		5,280			
	VV		"P13" 1,1*5*1,59*1,5		13,118			
	VV		"P14" 1,1*5*1,60*1,5		13,200			
	VV		"P15" 1,1*5*1,59*1,5		13,118			
	VV		"P16" 1,1*5*1,60*1,5		13,200			
	VV		Mezisoučet		210,987			
	VV		Součet		250,687			
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				23 854,26	
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	252,426	78,75	19 878,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					
	VV		"P1" 2*1,51*2,5		7,550			
	VV		"P2" 2*1,62*2,1		6,804			
	VV		"P3" 2*1,61*10,0		32,200			
	VV		"P4" 2*1,60*2,1		6,720			
	VV		"P5" 2*1,60*10,0		32,000			
	VV		"P6" 2*1,60*2,1		6,720			
	VV		"P7" 2*1,60*10,7		34,240			
	VV		"P8" 2*1,60*2,2		7,040			
	VV		"P9" 2*1,61*11,0		35,420			
	VV		"P10" 2*1,60*2,2		7,040			
	VV		"P11" 2*1,60*11,3		36,160			
	VV		"P12" 2*1,6*2,2		7,040			
	VV		"P13" 2*1,59*2,8		8,904			
	VV		"P14" 2*1,60*2,6		8,320			
	VV		"P15" 2*1,59*2,6		8,268			
	VV		"P16" 2*1,60*2,5		8,000			
	VV		Mezisoučet		252,426			
	VV		Součet		252,426			
9	K	151101111	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	252,426	15,75	3 975,71	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
	VV		"viz pol zřízení" 252,426		252,426			
	VV		Součet		252,426			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				11 814,58	
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,660	235,20	4 388,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		"výkop rýh v hor.tř. I., sk.3" 138,834*0,5		69,417			
	VV		Mezisoučet		69,417			
	VV		"zásyp" -101,513*0,5		-50,757			
	VV		Mezisoučet		-50,757			
	VV		Součet		18,660			
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	93,300	13,44	1 253,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		"skládka předpoklad 15 km"					
	VV		"odvoz v hor. tř. I., sk.3" 18,660*5		93,300			
	VV		Mezisoučet		93,300			
	VV		Součet		93,300			
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,660	257,25	4 800,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
	VV		"výkop rýh v hor.tř. II., sk.4" 138,834*0,5		69,417			
	VV		Mezisoučet		69,417			
	VV		"zásyp" -101,513*0,5		-50,757			
	VV		Mezisoučet		-50,757			
	VV		Součet		18,660			
13	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	93,300	14,70	1 371,51	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
	VV		"skládka předpoklad 15 km"					
	VV		"odvoz v hor. tř. II., sk.4" 18,660*5		93,300			
	VV		Mezisoučet		93,300			
	VV		Součet		93,300			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				48 185,65	
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	62,511	115,50	7 220,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		"odvoz v hor. tř. I., sk.3" 18,660*1,60		29,856			
	VV		"odvoz v hor. tř. II., sk.4" 18,660*1,75		32,855			
	VV		Mezisoučet		62,511			
	VV		Součet		62,511			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	37,320	13,60	507,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		"odvoz v hor. tř. I., sk.3" 18,660		18,660			
	VV		"odvoz v hor. tř. II., sk.4" 18,660		18,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet				37,320	
	VV		Součet				37,320	
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	101,513	191,76	19 466,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		"výkop rýh" 138,834		138,834			
	VV		Mezisoučet		138,834			
	VV		"šp lože"-8,679		-8,679			
	VV		"obsy"-28,579		-28,579			
	VV		"potrubí"-0,063		-0,063			
	VV		"šachty" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		-37,321			
	VV		Součet		101,513			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	28,579	276,25	7 894,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		"P1" 1,1*2,5*0,33		0,908			
	VV		"P2" 1,1*2,1*0,33		0,762			
	VV		"P3" 1,1*10,0*0,33		3,630			
	VV		"P4" 1,1*2,1*0,33		0,762			
	VV		"P5" 1,1*10,0*0,33		3,630			
	VV		"P6" 1,1*2,1*0,33		0,762			
	VV		"P7" 1,1*10,7*0,33		3,884			
	VV		"P8" 1,1*2,2*0,33		0,799			
	VV		"P9" 1,1*11,0*0,33		3,993			
	VV		"P10" 1,1*2,2*0,33		0,799			
	VV		"P11" 1,1*11,3*0,33		4,102			
	VV		"P12" 1,1*2,2*0,33		0,799			
	VV		"P13" 1,1*2,8*0,33		1,016			
	VV		"P14" 1,1*2,6*0,33		0,944			
	VV		"P15" 1,1*2,6*0,33		0,944			
	VV		"P16" 1,1*2,5*0,33		0,908			
	VV		Mezisoučet		28,642			
	VV		"potrubí"-3,14*0,016*0,016*78,9		-0,063			
	VV		Mezisoučet		-0,063			
	VV		Součet		28,579			
18	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	61,445	213,15	13 097,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"obsyp" 28,579*2,15		61,445			
	VV		Součet		61,445			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				3 638,24	
19	K	R181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	86,790	41,92	3 638,24	
	VV		"P1" 1,1*2,5		2,750			
	VV		"P2" 1,1*2,1		2,310			
	VV		"P3" 1,1*10,0		11,000			
	VV		"P4" 1,1*2,1		2,310			
	VV		"P5" 1,1*10,0		11,000			
	VV		"P6" 1,1*2,1		2,310			
	VV		"P7" 1,1*10,7		11,770			
	VV		"P8" 1,1*2,2		2,420			
	VV		"P9" 1,1*11,0		12,100			
	VV		"P10" 1,1*2,2		2,420			
	VV		"P11" 1,1*11,3		12,430			
	VV		"P12" 1,1*2,2		2,420			
	VV		"P13" 1,1*2,8		3,080			
	VV		"P14" 1,1*2,6		2,860			
	VV		"P15" 1,1*2,6		2,860			
	VV		"P16" 1,1*2,5		2,750			
	VV		Mezisoučet		86,790			
	VV		Součet		86,790			
	D	4	Vodorovné konstrukce				38 087,82	
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				38 087,82	
20	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	8,679	1 223,32	10 617,19	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		"P1" 1,1*2,5*0,1		0,275			
	VV		"P2" 1,1*2,1*0,1		0,231			
	VV		"P3" 1,1*10,0*0,1		1,100			
	VV		"P4" 1,1*2,1*0,1		0,231			
	VV		"P5" 1,1*10,0*0,1		1,100			
	VV		"P6" 1,1*2,1*0,1		0,231			
	VV		"P7" 1,1*10,7*0,1		1,177			
	VV		"P8" 1,1*2,2*0,1		0,242			
	VV		"P9" 1,1*11,0*0,1		1,210			
	VV		"P10" 1,1*2,2*0,1		0,242			
	VV		"P11" 1,1*11,3*0,1		1,243			
	VV		"P12" 1,1*2,2*0,1		0,242			
	VV		"P13" 1,1*2,8*0,1		0,308			
	VV		"P14" 1,1*2,6*0,1		0,286			
	VV		"P15" 1,1*2,6*0,1		0,286			
	VV		"P16" 1,1*2,5*0,1		0,275			
	VV		Mezisoučet		8,679			
	VV		Součet		8,679			
21	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	1,600	8 331,87	13 330,99	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452313131					
	VV		"přípojky P1 - P16" 0,5*0,5*0,4*16		1,600			
	VV		Součet		1,600			
22	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	12,800	869,18	11 125,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353111					
	VV		"přípojky P1 - P16" 0,5*0,5*0,4*16		12,800			
	VV		Součet		12,800			
23	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	12,800	235,48	3 014,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353112					
	VV		"přípojky P1 - P16" 0,5*0,5*0,4*16		12,800			
	VV		Součet		12,800			
	D	8	Trubní vedení				303 107,62	
	D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				30 652,63	
24	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	78,900	73,50	5 799,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P1" 2,5		2,500			
	VV		"P2" 2,1		2,100			
	VV		"P3" 10,0		10,000			
	VV		"P4" 2,1		2,100			
	VV		"P5" 10,0		10,000			
	VV		"P6" 2,1		2,100			
	VV		"P7" 10,7		10,700			
	VV		"P8" 2,2		2,200			
	VV		"P9" 11,0		11,000			
	VV		"P10" 2,2		2,200			
	VV		"P11" 11,3		11,300			
	VV		"P12" 2,2		2,200			
	VV		"P13" 2,8		2,800			
	VV		"P14" 2,6		2,600			
	VV		"P15" 2,6		2,600			
	VV		"P16" 2,5		2,500			
	VV		Mezisoučet		78,900			
	VV		Součet		78,900			
25	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	80,084	53,76	4 305,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		"váz pol mtž"					
	VV		"připojky P1 - P13" 78,9*1,015		80,084			
	VV		Součet		80,084			
26	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 32	kus	16,000	262,50	4 200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877161101					
	VV		"spojka d32 - připojky P1 - P13" 16		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		16,000			
27	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	16,000	81,38	1 302,08	CS ÚRS 2024 02
	VV		"spojka d32 - připojky P1 - P13" 16		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		16,000			
28	K	877161112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32	kus	32,000	262,50	8 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877161112					
	VV		"výškové a směrové vyrovnání - odhad"					
	VV		"připojky P1 - P13" 16*2		32,000			
	VV		Mezisoučet		32,000			
	VV		Součet		32,000			
29	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	32,000	207,69	6 646,08	CS ÚRS 2024 02
	VV		"výškové a směrové vyrovnání - odhad"					
	VV		"připojky P1 - P13" 16*2		32,000			
	VV		Mezisoučet		32,000			
	VV		Součet		32,000			
	D	89	Trubní vedení - ostatní konstrukce				272 454,99	
30	K	891161321	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní připojky se závitovými konci PN16 G 1"	kus	16,000	682,50	10 920,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891161321					
	VV		"spojka d32 - připojky P1 - P16" 16		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		16,000			
31	M	42221551	šoupátko domovní připojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"	kus	16,000	4 052,69	64 843,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		"spojka d32 - připojky P1 - P16" 16		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		16,000			
32	M	31942666	vsuvka mosaz 1"x1"	kus	16,000	84,00	1 344,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"spojka d32 - připojky P1 - P16" 16		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		16,000			
33	M	AVK.21116321	Isiflo přechodka s vnitřním závitem, typ 116, rozměr 32x1"	kus	16,000	577,50	9 240,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"spojka d32 - připojky P1 - P16" 16		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		16,000			
34	M	AVK.7731050	AVK zemní teleskopická souprava 7.7 , připojková, rozsah 1,05-1,75 m	kus	16,000	1 487,64	23 802,24	CS ÚRS 2024 02
	VV		"spojka d32 - připojky P1 - P16" 16		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		16,000			
35	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	16,000	1 417,50	22 680,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891249111					
	VV		"spojka d32 - připojky P1 - P16" 16		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		16,000			
36	M	42271412	pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	16,000	2 088,24	33 411,84	CS ÚRS 2024 02
	VV		"spojka d32 - připojky P1 - P16" 16		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		16,000			
37	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	78,900	63,00	4 970,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892233122					
	VV		"připojky d32 P1 - P16" 78,9		78,900			
	VV		Mezisoučet		78,900			
	VV		Součet		78,900			
38	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	78,900	52,50	4 142,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111					
	VV		"připojky d32 P1 - P16" 78,9		78,900			
	VV		Mezisoučet		78,900			
	VV		Součet		78,900			
39	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	16,000	2 625,00	42 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111					
	VV		"spojka d32 - připojky P1 - P16" 16		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		16,000			
40	K	899273192.1	Laboratorní rozbor vody	kpl	1,000	5 250,00	5 250,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	16,000	630,00	10 080,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112					
	VV		"spojka d32 - připojky P1 - P16" 16		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		16,000			
42	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	16,000	1 641,99	26 271,84	CS ÚRS 2024 02
	VV		"spojka d32 - přípojky P1 - P16" 16		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		16,000			
43	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	16,000	311,43	4 982,88	CS ÚRS 2024 02
	VV		"spojka d32 - přípojky P1 - P16" 16		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		16,000			
44	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	106,100	42,95	4 557,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/itemy/CS_URS_2024_02/899721111					
	VV		"přípojky d32 P1 - P16" 78,9		78,900			
	VV		"vytažení k armaturám" 16*1,7		27,200			
	VV		Mezisoučet		106,100			
	VV		Součet		106,100			
45	K	899721119.1	Revize/proměření signalizačního vodiče na potrubí PVC	kpl	1,000	2 625,00	2 625,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	78,900	16,91	1 334,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/itemy/CS_URS_2024_02/899722113					
	VV		"přípojky d32 P1 - P16" 78,9		78,900			
	VV		Mezisoučet		78,900			
	VV		Součet		78,900			
	D	99	Přesun hmot a manipulace se suti				7 975,80	
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	12,660	630,00	7 975,80	

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/14322, Branišovská ul.. Č. Budějovice

Objekt:

SO 302 - Jednotná kanalizace a kanalizační přípojky

Soupis:

SO 302.1 - Jednotná kanalizace

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2024

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

65968263

DIČ:

CZ7053091243

IC:

DIČ:

Cena bez DPH**3 014 909,10**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	3 014 909,10	21,00%	633 130,91
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****3 648 040,01****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/14322, Branišovská ul.. Č. Budějovice

Objekt:

SO 302 - Jednotná kanalizace a kanalizační přípojky

Soupis:

SO 302.1 - Jednotná kanalizace

Místo:

České Budějovice

Datum:

25. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**3 014 909,10****HSV - Práce a dodávky HSV****3 014 909,10**

1 - Zemní práce	881 837,75
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	36 723,75
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	345 493,23
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	123 949,05
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	90 261,86
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	271 460,31
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	13 949,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 120,11
35 - Stoky	15 120,11
4 - Vodorovné konstrukce	59 023,08
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	59 023,08
8 - Trubní vedení	1 927 029,55
81 - Potrubí z trub betonových	78 540,11
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	677 823,19
89 - Ostatní konstrukce	1 170 666,25
997 - Přesun sutě	38 591,20
998 - Přesun hmot	93 307,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/14322, Branišovská ul.. Č. Budějovice

Objekt:

SO 302 - Jednotná kanalizace a kanalizační přípojky

Soupis:

SO 302.1 - Jednotná kanalizace

Místo:

České Budějovice

Datum:

25. 8. 2024

Zadavatel:				Projektant:		Ing. Jana Máchová - vodo­hospodářská projekce		
Zhotovitel:				Zpracovatel:				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 014 909,10	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 014 909,10	
D	1		Zemní práce				881 837,75	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				36 723,75	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	112,000	105,00	11 760,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201					
		VV	"odhad"					
		VV	"sběrač S" 5*8		40,000			
		VV	"sběrač J" 8*8		64,000			
		VV	"sběrač J1" 1*8		8,000			
		VV	Součet		112,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	14,000	210,00	2 940,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301					
		VV	"odhad"					
		VV	"sběrač S" 5		5,000			
		VV	"sběrač J" 8		8,000			
		VV	"sběrač J1" 1		1,000			
		VV	Součet		14,000			
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	22,000	420,00	9 240,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001405					
		VV	"potrubí plast do DN 200"					
		VV	"sběrač S"					
		VV	"km 0,01752 - plynovod" 1,2		1,200			
		VV	Mezisoučet		1,200			
		VV	"sběrač J"					
		VV	"km 0,00411 - plynovodní přípojka " 1,3		1,300			
		VV	"km 0,01170 - plynovodní přípojka " 1,3		1,300			
		VV	"km 0,01565 - vodovodní přípojka " 1,3		1,300			
		VV	"km 0,02206 - plynovodní přípojka " 1,3		1,300			
		VV	"km 0,02678 - vodovodní přípojka " 1,3		1,300			
		VV	"km 0,03294 - plynovodní přípojka " 1,3		1,300			
		VV	"km 0,03943 - vodovodní přípojka " 1,3		1,300			
		VV	"km 0,04765 - plynovodní přípojka " 1,3		1,300			
		VV	"km 0,05530 - vodovodní přípojka " 1,3		1,300			
		VV	"km 0,06085 - plynovodní přípojka " 1,3		1,300			
		VV	"km 0,06680 - vodovodní přípojka " 1,3		1,300			
		VV	"km 0,07396 - plynovodní přípojka " 1,3		1,300			
		VV	"km 0,09772 - plynovod" 1,3		1,300			
		VV	"km 0,10285 - plynovod" 1,3		1,300			
		VV	Mezisoučet		18,200			
		VV	"sběrač J1"					
		VV	"km 0,00305 - plynovod" 1,3		1,300			
		VV	"km 0,00813 - kanalizace DN 200" 1,3		1,300			
		VV	Mezisoučet		2,600			
		VV	Součet		22,000			
4	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	2,500	1 050,00	2 625,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001406					
		VV	"potrubí plast do DN 500"					
		VV	"sběrač S"					
		VV	"km 0,04755 - kanalizace DN 800" 1,2		1,200			
		VV	Mezisoučet		1,200			
		VV	"sběrač J"					
		VV	"km 0,09838 - vodovod DN 300" 1,3		1,300			
		VV	Mezisoučet		1,300			
		VV	"sběrač J1"					
		VV	0		0,000			
		VV	Mezisoučet		0,000			
		VV	Součet		2,500			
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	21,500	472,50	10 158,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421					
		VV	"kabely"					
		VV	"sběrač S"					
		VV	"km 0,04063 - sdělovací kabel" 1,2		1,200			
		VV	"km 0,04162 - kabel VO" 1,2		1,200			
		VV	"km 0,04221 - kabel optický" 1,2		1,200			
		VV	"km 0,04375 - kabel VO" 1,2		1,200			
		VV	"km 0,04401 - kabel VO" 1,2		1,200			
		VV	"km 0,05118 - sdělovací kabel" 1,2		1,200			
		VV	Mezisoučet		7,200			
		VV	"sběrač J"					
		VV	"km 0,00436 - sdělovací kabel" 1,3		1,300			
		VV	"km 0,05638 - kabel NN" 1,3		1,300			
		VV	"km 0,09611 - kabel NN" 1,3		1,300			
		VV	"km 0,10402 - sdělovací kabel" 1,3		1,300			
		VV	"km 0,10582 - kabel NN" 1,3		1,300			
		VV	"km 0,10670 - kabel optický" 1,3		1,300			
		VV	"km 0,10691 - kabel VN" 1,3		1,300			
		VV	"km 0,10769 - kabel VO" 1,3		1,300			
		VV	Mezisoučet		10,400			
		VV	"sběrač J1"					
		VV	"km 0,00940 - kabel optický" 1,3		1,300			
		VV	"km 0,00986 - kabel SSZ" 1,3		1,300			
		VV	"km 0,01096 - trakční vedení podzemní " 1,3		1,300			
		VV	Mezisoučet		3,900			
		VV	Součet		21,500			
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				345 493,23	
6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	323,638	298,42	96 580,05	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204					
		VV	"sběrač S"					
		VV	"km 0,00000 - 0,00979 HTÚ ASF KOM" 1,20*(2,90+2,81)*0,5*(9,79-0,00)		33,541			
		VV	"km 0,00979 - 0,01220 HTÚ ASF KOM" 1,20*(2,81+2,82)*0,5*(12,20-9,79)		8,141			
		VV	"km 0,01250 - 0,01752 HTÚ ASF KOM" 1,20*(2,92+2,89)*0,5*(17,52-12,20)		18,546			
		VV	"km 0,01752 - 0,01976 HTÚ ASF KOM" 1,20*(2,89+2,88)*0,5*(19,76-17,52)		7,755			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 0,01976 - 0,03194 HTÚ ASF KOM" 1,20*(2,74+2,95)*0,5*(31,94-19,76)		41,583			
	VV		"km 0,03194 - 0,04227 HTÚ ASF KOM" 1,20*(2,95+3,14)*0,5*(42,27-31,94)		37,746			
	VV		"km 0,04227 - 0,04755 HTÚ ASF KOM" 1,20*(3,14+3,21)*0,5*(47,55-42,27)		20,117			
	VV		"rozšíření pro šachty" 2,5*2*0,65*(2,90+2,95+3,28+3*0,15)		31,135			
	VV		"podkladní desky" 1,3*1,3*0,1*3		0,507			
	VV		Mezisoučet		199,071			
	VV		"sběrač J"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00533 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,79+1,72)*0,5*(5,33-0,00)		12,160			
	VV		"km 0,00533 - 0,01651 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,72+1,66)*0,5*(16,51-5,33)		24,562			
	VV		"km 0,01651 - 0,02567 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,66+1,62)*0,5*(25,67-16,51)		19,529			
	VV		"km 0,02567 - 0,02678 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,62+1,62)*0,5*(26,78-25,67)		2,338			
	VV		"km 0,02678 - 0,03885 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,62+1,55)*0,5*(38,85-26,78)		24,870			
	VV		"km 0,03885 - 0,04041 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,55+1,55)*0,5*(40,41-38,85)		3,143			
	VV		"km 0,04041 - 0,05288 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,79+1,66)*0,5*(52,88-40,41)		27,964			
	VV		"km 0,05288 - 0,05530 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,66+1,46)*0,5*(55,30-52,88)		4,908			
	VV		"km 0,05530 - 0,06085 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,46+1,42)*0,5*(60,85-55,30)		10,390			
	VV		"km 0,06085 - 0,06598 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,42+1,39)*0,5*(65,98-60,85)		9,370			
	VV		"km 0,06598 - 0,06981 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,39+1,36)*0,5*(69,81-65,98)		6,846			
	VV		"km 0,06981 - 0,07301 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,36+1,33)*0,5*(73,01-69,81)		5,595			
	VV		"km 0,07301 - 0,08268 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,33+1,26)*0,5*(82,68-73,01)		16,279			
	VV		"km 0,08268 - 0,09116 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,26+1,20)*0,5*(91,16-82,68)		13,560			
	VV		"km 0,09116 - 0,10402 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,20+1,10)*0,5*(104,02-91,16)		19,226			
	VV		"km 0,10402 - 0,10582 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,10+1,57)*0,5*(105,82-104,02)		3,124			
	VV		"km 0,10582 - 0,10769 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,57+1,57)*0,5*(107,69-105,82)		3,817			
	VV		"km 0,10769 - 0,11693 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,57+1,53)*0,5*(116,93-107,69)		18,619			
	VV		"km 0,11693 - 0,12596 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,53+1,50)*0,5*(125,96-116,93)		17,785			
	VV		"km 0,12596 - 0,13273 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,50+1,47)*0,5*(132,73-125,96)		13,069			
	VV		"km 0,13273 - 0,14641 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,47+1,42)*0,5*(146,41-132,73)		25,698			
	VV		"km 0,14641 - 0,15271 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,42+1,40)*0,5*(152,71-146,41)		11,548			
	VV		"km 0,15271 - 0,16572 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,40+1,35)*0,5*(165,72-152,71)		23,255			
	VV		"km 0,16572 - 0,17600 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,35+1,31)*0,5*(176,00-165,72)		17,774			
	VV		"km 0,17600 - 0,18775 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,31+1,27)*0,5*(187,75-176,00)		19,705			
	VV		"km 0,18775 - 0,19692 HTÚ ASF KOM" 1,30*(1,27+1,24)*0,5*(196,92-187,75)		14,961			
	VV		"rozšíření pro šachty"					
	VV		2*2,5*0,6*(1,79+1,48+1,47+1,24+4*0,15)		19,740			
	VV		2*2,8*0,75*(1,50+1*0,15)		6,930			
	VV		"podkladní desky"					
	VV		1,3*1,3*0,1*4		0,676			
	VV		1,6*1,6*0,1*1		0,256			
	VV		Mezisoučet		397,697			
	VV		"sběrač J1"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00190 HTÚ ASF KOM" 1,3*(1,58+2,00)*0,5*(1,90-0,00)		4,421			
	VV		"km 0,00190 - 0,00270 HTÚ ASF KOM" 1,3*(2,00+2,27)*0,5*(2,70-1,90)		2,220			
	VV		"km 0,00270 - 0,00496 HTÚ ASF KOM" 1,3*(2,27+2,76)*0,5*(4,96-2,70)		7,389			
	VV		"km 0,00496 - 0,00729 HTÚ ASF KOM" 1,3*(2,76+2,57)*0,5*(7,29-4,96)		8,072			
	VV		"km 0,00729 - 0,00940 HTÚ ASF KOM" 1,3*(2,57+2,50)*0,5*(9,40-7,29)		6,954			
	VV		"km 0,00940 - 0,01230 HTÚ ASF KOM" 1,3*(2,50+2,33)*0,5*(12,30-9,40)		9,105			
	VV		"rozšíření pro šachty"					
	VV		2*2,5*0,6*(2,33+0,15*0,0)		6,990			
	VV		2*2,8*0,75*(2,76+1*0,25)		12,642			
	VV		"podkladní desky" 1,3*1,3*0,1*1		0,169			
	VV		"odpočet tělesa stávající šachty Š 6 odhad"					
	VV		"spodní část" -3,14*0,9*0,9*(2,76+0,25-0,60+0,16)		-6,537			
	VV		"horní část" -3,14*0,62*0,62*(0,60+0,16)		-0,917			
	VV		Mezisoučet		50,508			
	VV		"výkop rýh celkem = 647,276 m³"					
	VV		"odpočet podílu výkopu v hor tř.II., sk.4" -0,5*647,276		-323,638			
	VV		Mezisoučet		-323,638			
	VV		Součet		323,638			
7	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m³	m3	323,638	447,63	144 870,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354205					
	VV		"výkop v hor tř.II., sk.4" 0,5*647,276		323,638			
	VV		Mezisoučet		323,638			
	VV		Součet		323,638			
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávký v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	115,790	898,55	104 043,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101					
	VV		"potrubí plast do DN 200"					
	VV		"sběrač S"					
	VV		"km 0,01752 - plynovod" 1,2*2,89*1,5		5,202			
	VV		Mezisoučet		5,202			
	VV		"sběrač J"					
	VV		"km 0,00411 - plynovodní přípojka " 1,3*1,74*1,5		3,393			
	VV		"km 0,01170 - plynovodní přípojka " 1,3*1,69*1,5		3,296			
	VV		"km 0,01565 - vodovodní přípojka " 1,3*1,68*1,5		3,276			
	VV		"km 0,02206 - plynovodní přípojka " 1,3*1,64*1,5		3,198			
	VV		"km 0,02678 - vodovodní přípojka " 1,3*1,62*1,5		3,159			
	VV		"km 0,03294 - plynovodní přípojka " 1,3*1,58*1,5		3,081			
	VV		"km 0,03943 - vodovodní přípojka " 1,3*1,55*1,5		3,023			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 0,04765 - plynovodní přípojka " 1,3*1,51*1,5		2,945			
	VV		"km 0,05530 - vodovodní přípojka " 1,3*1,46*1,5		2,847			
	VV		"km 0,06085 - plynovodní přípojka " 1,3*1,42*1,5		2,769			
	VV		"km 0,06680 - vodovodní přípojka " 1,3*1,38*1,5		2,691			
	VV		"km 0,07396 - plynovodní přípojka " 1,3*1,33*1,5		2,594			
	VV		"km 0,09772 - plynovod " 1,3*1,15*1,0		1,495			
	VV		"km 0,10285 - plynovod " 1,3*1,11*1,5		2,165			
	VV		Mezisoučet		39,932			
	VV		"sběrač J1"					
	VV		"km 0,00305 - plynovod " 1,3*2,35*1,0		3,055			
	VV		"km 0,00813 - kanalizace DN 200" 1,3*2,57*1,3		4,343			
	VV		Mezisoučet		7,398			
	VV		"potrubí plast do DN 500"					
	VV		"sběrač S"					
	VV		"km 0,04755 - kanalizace DN 800" 1,2*3,21*1,5		5,778			
	VV		Mezisoučet		5,778			
	VV		"sběrač J"					
	VV		"km 0,09838 - vodovod DN 300" 1,3*1,14*1,5		2,223			
	VV		Mezisoučet		2,223			
	VV		"sběrač J1"					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"kabely"					
	VV		"sběrač S"					
	VV		"km 0,04083 - sdělovací kabel" 1,23,12*0,75					
	VV		"km 0,04162 - kabel VO" 1,2*3,14*1,0		3,768			
	VV		"km 0,04221 - kabel optický" 1,2*3,14*1,0		3,768			
	VV		"km 0,04375 - kabel VO" 1,2*3,14*1,5		5,652			
	VV		"km 0,04401 - kabel VO" 1,2*3,17*1,0		3,804			
	VV		"km 0,05118 - sdělovací kabel" 1,2*3,26*1,5		5,868			
	VV		Mezisoučet		22,860			
	VV		"sběrač J"					
	VV		"km 0,00436 - sdělovací kabel" 1,3*1,73*1,3		2,924			
	VV		"km 0,05638 - kabel NN" 1,3*1,46*1,5		2,847			
	VV		"km 0,09611 - kabel NN" 1,3*1,16*1,5		2,262			
	VV		"km 0,10402 - sdělovací kabel" 1,3*1,10*1,5		2,145			
	VV		"km 0,10582 - kabel NN" 1,3*1,57*1,5		3,062			
	VV		"km 0,10670 - kabel optický" 1,3*1,57*0,85		1,735			
	VV		"km 0,10691 - kabel VN" 1,3*1,57*0,85		1,735			
	VV		"km 0,10769 - kabel VO" 1,3*1,57*1,5		3,062			
	VV		Mezisoučet		19,772			
	VV		"sběrač J1"					
	VV		"km 0,00940 - kabel optický" 1,3*2,50*1,5		4,875			
	VV		"km 0,00986 - kabel SSZ" 1,3*2,47*0,95		3,050			
	VV		"km 0,01096 - trakční vedení podzemní " 1,3*2,41*1,5		4,700			
	VV		Mezisoučet		12,625			
	VV		Součet		115,790			
D		15	Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				123 949,05	
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	576,179	78,75	45 374,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					
	VV		"sběrač S"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00979 HTÚ ASF KOM"		0,000			
	VV		2*(2,90+2,81)*0,5*(9,79-0,00)*0					
	VV		"km 0,00979 - 0,01220 HTÚ ASF KOM"		0,000			
	VV		2*(2,81+2,82)*0,5*(12,20-9,79)*0					
	VV		"km 0,01250 - 0,01752 HTÚ ASF KOM"		0,000			
	VV		2*(2,92+2,89)*0,5*(17,52-12,20)*0					
	VV		"km 0,01752 - 0,01976 HTÚ ASF KOM"		0,000			
	VV		2*(2,89+2,88)*0,5*(19,76-17,52)*0					
	VV		"km 0,01976 - 0,03194 HTÚ ASF KOM"		0,000			
	VV		2*(2,74+2,95)*0,5*(31,94-19,76)*0					
	VV		"km 0,03194 - 0,04227 HTÚ ASF KOM"		0,000			
	VV		2*(2,95+3,14)*0,5*(42,27-31,94)*0					
	VV		"km 0,04227 - 0,04755 HTÚ ASF KOM"		0,000			
	VV		2*(3,14+3,21)*0,5*(47,55-42,27)*0					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"sběrač J"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00533 HTÚ ASF KOM"		18,708			
	VV		2*(1,79+1,72)*0,5*(5,33-0,00)					
	VV		"km 0,00533 - 0,01651 HTÚ ASF KOM"		37,788			
	VV		2*(1,72+1,66)*0,5*(16,51-5,33)					
	VV		"km 0,01651 - 0,02567 HTÚ ASF KOM"		30,045			
	VV		2*(1,86+1,62)*0,5*(25,67-16,51)					
	VV		"km 0,02567 - 0,02678 HTÚ ASF KOM"		3,596			
	VV		2*(1,62+1,62)*0,5*(26,78-25,67)					
	VV		"km 0,02678 - 0,03885 HTÚ ASF KOM"		38,262			
	VV		2*(1,62+1,55)*0,5*(38,85-26,78)					
	VV		"km 0,03885 - 0,04041 HTÚ ASF KOM"		4,836			
	VV		2*(1,55+1,55)*0,5*(40,41-38,85)					
	VV		"km 0,04041 - 0,05288 HTÚ ASF KOM"		43,022			
	VV		2*(1,79+1,66)*0,5*(52,88-40,41)					
	VV		"km 0,05288 - 0,05530 HTÚ ASF KOM"		7,550			
	VV		2*(1,66+1,46)*0,5*(55,30-52,88)					
	VV		"km 0,05530 - 0,06085 HTÚ ASF KOM"		15,984			
	VV		2*(1,46+1,42)*0,5*(60,85-55,30)					
	VV		"km 0,06085 - 0,06598 HTÚ ASF KOM"		14,415			
	VV		2*(1,42+1,39)*0,5*(65,98-60,85)					
	VV		"km 0,06598 - 0,06981 HTÚ ASF KOM"		10,533			
	VV		2*(1,39+1,36)*0,5*(69,81-65,98)					
	VV		"km 0,06981 - 0,07301 HTÚ ASF KOM"		8,608			
	VV		2*(1,36+1,33)*0,5*(73,01-69,81)					
	VV		"km 0,07301 - 0,08268 HTÚ ASF KOM"		25,045			
	VV		2*(1,33+1,26)*0,5*(82,68-73,01)					
	VV		"km 0,08268 - 0,09116 HTÚ ASF KOM"		20,861			
	VV		2*(1,26+1,20)*0,5*(91,16-82,68)					
	VV		"km 0,09116 - 0,10402 HTÚ ASF KOM"		29,578			
	VV		2*(1,20+1,10)*0,5*(104,02-91,16)					
	VV		"km 0,10402 - 0,10582 HTÚ ASF KOM"		4,806			
	VV		2*(1,10+1,57)*0,5*(105,82-104,02)					
	VV		"km 0,10582 - 0,10769 HTÚ ASF KOM"		5,872			
	VV		2*(1,57+1,57)*0,5*(107,69-105,82)					
	VV		"km 0,10769 - 0,11893 HTÚ ASF KOM"		28,644			
	VV		2*(1,57+1,53)*0,5*(116,93-107,69)					
	VV		"km 0,11893 - 0,12596 HTÚ ASF KOM"		27,361			
	VV		2*(1,53+1,50)*0,5*(125,96-116,93)					
	VV		"km 0,12596 - 0,13273 HTÚ ASF KOM"		20,107			
	VV		2*(1,50+1,47)*0,5*(132,73-125,96)					
	VV		"km 0,13273 - 0,14641 HTÚ ASF KOM"		39,535			
	VV		2*(1,47+1,42)*0,5*(146,41-132,73)					
	VV		"km 0,14641 - 0,15271 HTÚ ASF KOM"		17,766			
	VV		2*(1,42+1,40)*0,5*(152,71-146,41)					
	VV		"km 0,15271 - 0,16572 HTÚ ASF KOM"		35,778			
	VV		2*(1,40+1,35)*0,5*(165,72-152,71)					
	VV		"km 0,16572 - 0,17600 HTÚ ASF KOM"		27,345			
	VV		2*(1,35+1,31)*0,5*(176,00-165,72)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 0,17600 - 0,18775 HTÚ ASF KOM" 2*(1,31+1,27)*0,5*(187,75-176,00)		30,315			
	VV		"km 0,18775 - 0,19692 HTÚ ASF KOM" 2*(1,27+1,24)*0,5*(196,92-187,75)		23,017			
	VV		Mezisoučet		569,377			
	VV		"sběrač J1"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00190 HTÚ ASF KOM" 2*(1,58+2,00)*0,5*(1,90-0,00)		6,802			
	VV		"km 0,00190 - 0,00270 HTÚ ASF KOM" 2*(2,00+2,27)*0,5*(2,70-1,90)*0		0,000			
	VV		"km 0,00270 - 0,00496 HTÚ ASF KOM" 2*(2,27+2,76)*0,5*(4,96-2,70)*0		0,000			
	VV		"km 0,00496 - 0,00729 HTÚ ASF KOM" 2*(2,76+2,57)*0,5*(7,29-4,96)*0		0,000			
	VV		"km 0,00729 - 0,00940 HTÚ ASF KOM" 2*(2,57+2,50)*0,5*(9,40-7,29)*0		0,000			
	VV		"km 0,00940 - 0,01230 HTÚ ASF KOM" 2*(2,50+2,33)*0,5*(12,30-9,40)*0		0,000			
	VV		Mezisoučet		6,802			
	VV		Součet		576,179			
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	330,953	178,50	59 075,11	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102					
	VV		"sběrač S"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00979 HTÚ ASF KOM" 2*(2,90+2,81)*0,5*(9,79-0,00)		55,901			
	VV		"km 0,00979 - 0,01220 HTÚ ASF KOM" 2*(2,81+2,82)*0,5*(12,20-9,79)		13,568			
	VV		"km 0,01250 - 0,01752 HTÚ ASF KOM" 2*(2,92+2,89)*0,5*(17,52-12,20)		30,909			
	VV		"km 0,01752 - 0,01976 HTÚ ASF KOM" 2*(2,89+2,88)*0,5*(19,76-17,52)		12,925			
	VV		"km 0,01976 - 0,03194 HTÚ ASF KOM" 2*(2,74+2,95)*0,5*(31,94-19,76)		69,304			
	VV		"km 0,03194 - 0,04227 HTÚ ASF KOM" 2*(2,95+3,14)*0,5*(42,27-31,94)		62,910			
	VV		"km 0,04227 - 0,04755 HTÚ ASF KOM" 2*(3,14+3,21)*0,5*(47,55-42,27)		33,528			
	VV		Mezisoučet		279,045			
	VV		"sběrač J"					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"sběrač J1"					
	VV		"km 0,00000 - 0,00190 HTÚ ASF KOM" 2*(1,58+2,00)*0,5*(1,90-0,00)*0		0,000			
	VV		"km 0,00190 - 0,00270 HTÚ ASF KOM" 2*(2,00+2,27)*0,5*(2,70-1,90)		3,416			
	VV		"km 0,00270 - 0,00496 HTÚ ASF KOM" 2*(2,27+2,76)*0,5*(4,96-2,70)		11,368			
	VV		"km 0,00496 - 0,00729 HTÚ ASF KOM" 2*(2,76+2,57)*0,5*(7,29-4,96)		12,419			
	VV		"km 0,00729 - 0,00940 HTÚ ASF KOM" 2*(2,57+2,50)*0,5*(9,40-7,29)		10,698			
	VV		"km 0,00940 - 0,01230 HTÚ ASF KOM" 2*(2,50+2,33)*0,5*(12,30-9,40)		14,007			
	VV		Mezisoučet		51,908			
	VV		Součet		330,953			
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	576,179	15,75	9 074,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
	VV		"vz pol zřízení" 576,179		576,179			
	VV		Součet		576,179			
12	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	330,953	31,50	10 425,02	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112					
	VV		"vz pol zřízení" 330,953		330,953			
	VV		Součet		330,953			
D 16 Zemní práce - přemístění výkopku							90 261,86	
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	142,560	235,20	33 530,11	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		"výkop rýh v hor.tř.I., sk. 3" 323,638		323,638			
	VV		"zásyp rýh v hor. tř. I., sk.3" -0,5*362,156		-181,078			
	VV		Součet		142,560			
14	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	712,800	13,44	9 580,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		"skládka předpoklad 15 km"					
	VV		"odvoz v hor. tř. I., sk. 3" 142,560*5		712,800			
	VV		Součet		712,800			
15	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	142,560	257,25	36 673,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
	VV		"výkop rýh v hor.tř.II., sk.4" 323,638		323,638			
	VV		"zásyp rýh v hor. tř. II., sk.4" -0,5*362,156		-181,078			
	VV		Součet		142,560			
16	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	712,800	14,70	10 478,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
	VV		"skládka předpoklad 15 km"					
	VV		"odvoz v hor. tř. II., sk.4" 142,560*5		712,800			
	VV		Součet		712,800			
D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin							271 460,31	
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	477,576	115,50	55 160,03	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV "odvoz v hor. tř. I., sk. 3" 142,560*1,80 VV "odvoz v hor. tř. II., sk. 4" 142,560*1,75 VV Součet					
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	285,120	13,60	3 877,63	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV "odvoz v hor. tř. I., sk. 3" 142,560 VV "odvoz v hor. tř. II., sk. 4" 142,560 VV Součet					
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	362,156	191,76	69 447,03	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV "výkop rýh" 647,323 VV Mezísoučet VV "šp lože" -32,962 VV "obsyp" -194,651 VV "potrubí" -(3,176+24,733+1,319) VV Mezísoučet VV "šachty" VV "sběrač S" VV "šachty"-3,14*0,62*0,62*(2,90+2,95+3,28+3*0,15) VV "podkladní desky" -1,3*1,3*0,1*3 VV Mezísoučet VV "sběrač J" VV "tělesa šachet" VV -3,14*0,62*0,62*(1,79+1,48+1,47+1,24+4*0,15) VV -3,14*0,9*0,90*(1,50+1*0,15) VV "podkladní desky" VV -1,3*1,3*0,1*4 VV -1,6*1,6*0,1*1 VV Mezísoučet VV "sběrač J1" VV "tělesa šachet" VV -3,142*0,62*0,62*(2,33+0,15*0,0) VV -3,14*0,9*0,9*(2,76+1*0,25) VV "podkladní desky" -1,3*1,3*0,1*1 VV "připočet tělesa stávající šachty Š 6 odhad" VV "spodní část" 3,14*0,9*0,9*(2,76+0,25-0,60+0,16) VV "horní část" 3,14*0,62*0,62*(0,60+0,16) VV Mezísoučet VV Součet					
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	194,651	276,25	53 772,34	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV "sběrač S" 52,60*1,20*0,60 VV "potrubí" -3,14*0,15*0,15*52,60 VV Mezísoučet VV "sběrač J" 196,92*1,30*0,70 VV "potrubí" -3,14*0,2*0,2*196,92 VV Mezísoučet VV "sběrač J1" (12,30-1,80)*0,7 VV "potrubí" -3,14*0,2*0,2*(12,30-1,80) VV Mezísoučet VV Součet					
21	M	58331200	Štěrkokopek netřídný	t	418,500	213,15	89 203,28	CS ÚRS 2024 02
			W "obsyp" 194,651*2,15 W Součet					
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				13 949,55	
22	K	R181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	332,766	41,92	13 949,55	
			W "sběrač S" 52,60*1,20 W "sběrač J" 196,92*1,30 W "sběrač J1" (12,30-1,8)*1,30 W Mezísoučet W Součet					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				15 120,11	
D	35		Stoky				15 120,11	
23	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	261,820	57,75	15 120,11	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV "sběrač S" 52,60 VV "sběrač J" 196,92 VV "sběrač J1" 12,30 VV Mezísoučet VV Součet					
D	4		Vodorovné konstrukce				59 023,08	
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				59 023,08	
24	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného téženého 0 až 4 mm	m3	32,962	1 223,32	40 323,07	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV "sběrač S" 52,60*1,20*0,1 VV "sběrač J" 196,92*1,30*0,1 VV "sběrač J1" (12,30-1,80)*0,1 VV Mezísoučet VV Součet					
25	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,608	8 331,87	13 397,65	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV "sběrač S" VV "podkladní desky" 1,3*1,3*0,1*3 VV Mezísoučet VV "sběrač J" VV "podkladní desky" VV 1,3*1,3*0,1*4 VV 1,6*1,6*0,1*1 VV Mezísoučet VV "sběrač J1" VV "podkladní desky" 1,3*1,3*0,1*1 VV Mezísoučet VV Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	4,800	869,18	4 172,06	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351111					
	VV		"sběrač S"					
	VV		"podkladní desky" 1,3*4*0,1*3		1,560			
	VV		Mezisoučet		1,560			
	VV		"sběrač J"					
	VV		"podkladní desky"					
	VV		1,3*4*0,1*4		2,080			
	VV		1,6*4*0,1*1		0,640			
	VV		Mezisoučet		2,720			
	VV		"sběrač J1"					
	VV		"podkladní desky" 1,3*4*0,1*1		0,520			
	VV		Mezisoučet		0,520			
	VV		Součet		4,800			
27	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	4,800	235,48	1 130,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351112					
	VV		"viz pol zřízení" 4,80		4,800			
	VV		Součet		4,800			
	D	8	Trubní vedení				1 927 029,55	
	D	81	Potrubí z trub betonových				78 540,11	
28	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	209,000	375,79	78 540,11	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/810391811					
	VV		"stávající stoka BET 400"					
	VV		197+12		209,000			
	VV		Součet		209,000			
	D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				677 823,19	
29	K	871370430	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 300	m	52,600	283,50	14 912,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871370430					
	VV		"sběrač S" 52,60		52,600			
	VV		Mezisoučet		52,600			
	VV		Součet		52,600			
30	M	28614132	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x5000mm	m	53,389	1 321,95	70 577,59	CS ÚRS 2024 02
	VV		"sběrač S" 52,60*1,015		53,389			
	VV		Mezisoučet		53,389			
	VV		Součet		53,389			
31	K	871390430	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 400	m	209,220	378,00	79 085,16	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871390430					
	VV		"sběrač J" 196,92		196,920			
	VV		"sběrač J1" 12,30		12,300			
	VV		Mezisoučet		209,220			
	VV		Součet		209,220			
32	M	28614140	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400x5000mm	m	212,359	2 416,89	513 248,34	CS ÚRS 2024 02
	VV		"sběrač J" 196,92*1,015		199,874			
	VV		"sběrač J1" 12,30*1,015		12,485			
	VV		Mezisoučet		212,359			
	VV		Součet		212,359			
	D	89	Ostatní konstrukce				1 170 666,25	
33	K	890451851	Bourání šachet a jímek strojné velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	10,260	2 783,63	28 560,04	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890451851					
	VV		"stávající potrubí 5 ks šachet"					
	VV		3,14*0,62*0,62*1,7*5		10,260			
	VV		Součet		10,260			
34	K	892351111.2	Zkouška vodotěsnosti dle čl.4.4.1.5 na potrubí DN 250 nebo 300. kontrola průtočnosti a geometrické přesnosti dle čl. 7.1.5.9.10 ČSN 73 6716,73 0212, 73 0422.	m	52,600	63,00	3 313,80	
	VV		"sběrač S" 52,60		52,600			
	VV		Mezisoučet		52,600			
	VV		Součet		52,600			
35	K	892351111.3	Zkouška vodotěsnosti dle čl.4.4.1.5 na potrubí DN 350 nebo 400 kontrola průtočnosti a geometrické přesnosti dle čl. 7.1.5.9.10 ČSN 73 6716,73 0212, 73 0422.	m	209,220	73,50	15 377,67	
	VV		"sběrač J" 196,92		196,920			
	VV		"sběrač J1" 12,30		12,300			
	VV		Mezisoučet		209,220			
	VV		Součet		209,220			
36	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	10,000	1 575,00	15 750,00	
	VV		"nové šachty JK Š1 - Š 10" 10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
37	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	52,600	5 136,60	270 185,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		"sběrač S" 52,60		52,600			
	VV		Mezisoučet		52,600			
	VV		Součet		52,600			
38	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	41,000	5 237,40	214 733,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899132121					
	VV		"výměna stávajících šachetních poklopů" 41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
39	M	55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz	kus	41,000	5 136,60	210 600,60	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: poklop samonivelační D400					
	VV		"výměna stávajících šachetních poklopů" 41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
40	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	261,820	16,91	4 427,38	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
	VV		"sběrač S" 52,60		52,600			
	VV		Mezisoučet		52,600			
	VV		"sběrač J" 196,92		196,920			
	VV		"sběrač J1" 12,30		12,300			
	VV		Mezisoučet		209,220			
	VV		Součet		261,820			
41	K	R00108900.1	Šachta kanalizační prefa DN 1000 výšky do 1,5 m pro potrubí DN 300-500 kompl bez poklopu.	kus	4,000	27 869,10	111 476,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nové šachty Š1,2,4,5" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
42	K	R00108900.3	Šachta kanalizační prefa DN 1000 výšky od 2,5 m do 5 m pro potrubí DN 300-500 kompl bez poklopu	kus	4,000	28 858,73	115 434,92	
	VV		"nové šachty Š7,8,9,10" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
43	K	R301108904.1	Šachta kanalizační kontrolní prefa DN 1500/1000 do 1,5 m kompl bez poklopu v místě napojení na stávající kan. BET 400	kus	1,000	72 128,70	72 128,70	
	VV		"nová šachta Š3" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	R301108904.5	Šachta kanalizační kontrolní prefa DN 1500/1000 přes 2,5 m do v 5 m kompl bez poklopu v místě napojení na stávající kan. BET 1000	kus	1,000	73 118,33	73 118,33	
	VV		"nová šachta Š6" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	R03089002.1	Napojení stávajícího potrubí do nové šachty vč. tvarovek a následného utěsnění potrubí a likvidace suti	kpl	5,000	7 111,97	35 559,85	
	VV		"napojení stávajícího potrubí BET 400 do Š7" 1		1,000			
	VV		"napojení stávajícího potrubí BET 300 do Š3" 1		1,000			
	VV		"napojení stávajícího potrubí od bytového komplexu do Š10" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		"napojení stávajícího potrubí BET1000 do Š6" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		5,000			
D	997		Přesun suté				38 591,20	
46	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	92,304	189,00	17 445,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861					
	VV		"sut' výměna poklopů/ beton" 21,73		21,730			
	VV		"sut' bourání šachet" 3,694		3,694			
	VV		"sut' bet potrubí DN 400" 66,880		66,880			
	VV		Součet		92,304			
47	K	997013877.01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) železných , ocelových a směsných kovů kód 17 04 05 a 17 04 07	t	5,330	656,25	3 497,81	
	VV		"sut' výměna poklopů/ litina" 5,33		5,330			
	VV		Součet		5,330			
48	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	25,424	105,00	2 669,52	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
	VV		"sut' výměna poklopů/ beton" 21,73		21,730			
	VV		"sut' bourání šachet" 3,694		3,694			
	VV		Součet		25,424			
49	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	355,936	3,57	1 270,69	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
	VV		"skládka předpoklad 15 km"					
	VV		"sut' výměna poklopů/ beton" 21,73*14		304,220			
	VV		"sut' bourání šachet" 3,694*14		51,716			
	VV		Součet		355,936			
50	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	66,880	105,00	7 022,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
	VV		"sut' bet potrubí DN 400" 66,880		66,880			
	VV		Součet		66,880			
51	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	936,320	7,14	6 685,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569					
	VV		"skládka předpoklad 15 km"					
	VV		"sut' bet potrubí DN 400" 66,880*14		936,320			
	VV		Součet		936,320			
D	998		Přesun hmot				93 307,41	
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	148,107	630,00	93 307,41	

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/14322, Branišovská ul.. Č. Budějovice

Objekt:

SO 302 - Jednotná kanalizace a kanalizační přípojky

Soupis:

SO 302.2 - Kanalizační přípojky

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Jana Máchová - vodohospodářská projekce

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2024

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

65968263

DIČ:

CZ7053091243

IC:

DIČ:

Cena bez DPH**586 422,13**DPH základní
sníženáZáklad daně
586 422,13
0,00Sazba daně
21,00%
12,00%Výše daně
123 148,65
0,00**Cena s DPH****v CZK****709 570,78****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/14322, Branišovská ul.. Č. Budějovice

Objekt:

SO 302 - Jednotná kanalizace a kanalizační přípojky

Soupis:

SO 302.2 - Kanalizační přípojky

Místo:

České Budějovice

Datum:

25. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**586 422,13****HSV - Práce a dodávky HSV****586 422,13**

1 - Zemní práce	381 414,10
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	57 960,00
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	214 634,75
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	24 126,52
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	19 501,02
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	60 874,05
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	4 317,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 948,25
35 - Stoky	5 948,25
4 - Vodorovné konstrukce	12 600,20
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	12 600,20
8 - Trubní vedení	183 298,87
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	171 823,64
89 - Ostatní konstrukce	11 475,23
998 - Přesun hmot	3 160,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/14322, Branišovská ul.. Č. Budějovice

Objekt:

SO 302 - Jednotná kanalizace a kanalizační přípojky

Soupis:

SO 302.2 - Kanalizační přípojky

Místo:

České Budějovice

Datum:

25. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Jana Máchová -
vodohospodářská
projekce

Zhotovitel:				Zpracovatel:				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							586 422,13	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				586 422,13	
D	1		Zemní práce				381 414,10	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				57 960,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	40,000	105,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201								
VV "odhad"								
VV "kanalizační přípojky P1-P17" 5*8					40,000			
VV Součet					40,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,000	210,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301								
VV "odhad"								
VV "kanalizační přípojky P1-P17" 5					5,000			
VV Součet					5,000			
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	22,000	420,00	9 240,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001405								
VV "potrubí plast do DN 200"								
VV "P1" 1,0*1					1,000			
VV "P2" 1,0*1					1,000			
VV "P3" 1,0*2					2,000			
VV "P4" 1,0*1					1,000			
VV "P5" 1,0*2					2,000			
VV "P6" 1,0*1					1,000			
VV "P7" 1,0*2					2,000			
VV "P8" 1,0*1					1,000			
VV "P9" 1,0*2					2,000			
VV "P10" 1,0*1					1,000			
VV "P11" 1,0*2					2,000			
VV "P12" 1,0*1					1,000			
VV "P13" 1,0*1					1,000			
VV "P14" 1,0*1					1,000			
VV "P15" 1,0*1					1,000			
VV "P16" 1,0*1					1,000			
VV "P17" 1,0*1					1,000			
VV Součet					22,000			
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	92,000	472,50	43 470,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421								
VV "kabely"								
VV "P1" 1,0*3					3,000			
VV "P2" 1,0*3					3,000			
VV "P3" 1,0*8					8,000			
VV "P4" 1,0*2					2,000			
VV "P5" 1,0*9					9,000			
VV "P6" 1,0*2					2,000			
VV "P7" 1,0*10					10,000			
VV "P8" 1,0*2					2,000			
VV "P9" 1,0*10					10,000			
VV "P10" 1,0*2					2,000			
VV "P11" 1,0*9					9,000			
VV "P12" 1,0*2					2,000			
VV "P13" 1,0*6					6,000			
VV "P14" 1,0*6					6,000			
VV "P15" 1,0*6					6,000			
VV "P16" 1,0*6					6,000			
VV "P17" 1,0*6					6,000			
VV Součet					92,000			
D		13	Zemní práce - hloubené vykopávky				214 634,75	
5	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	63,827	403,47	25 752,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254202								
VV "potrubí plast do DN 200"								
VV "P1" 3,6*1,0*(1,49+1,20)*0,5					4,842			
VV "P2" 3,6*1,0*(1,48+1,20)*0,5					4,824			
VV "P3" 8,9*1,0*(1,44+1,20)*0,5					11,748			
VV "P4" 3,4*1,0*(1,40+1,20)*0,5					4,420			
VV "P5" 9,1*1,0*(1,40+1,20)*0,5					11,830			
VV "P6" 3,3*1,0*(1,36+1,20)*0,5					4,224			
VV "P7" 9,6*1,0*(1,34+1,20)*0,5					12,192			
VV "P8" 3,3*1,0*(1,30+1,20)*0,5					4,125			
VV "P9" 10,0*1,0*(1,26+1,20)*0,5					12,300			
VV "P10" 3,4*1,0*(1,23+1,20)*0,5					4,131			
VV "P11" 10,2*1,0*(1,17+1,20)*0,5					12,087			
VV "P12" 3,6*1,0*(1,14+1,20)*0,5					4,212			
VV "P13" 5,9*1,0*(1,26+1,20)*0,5					7,257			
VV "P14" 6,3*1,0*(1,20+1,20)*0,5					7,560			
VV "P15" 4,7*1,0*(1,16+1,20)*0,5					5,546			
VV "P16" 7,0*1,0*(1,13+1,20)*0,5					8,155			
VV "P17" 7,1*1,0*(1,11+1,20)*0,5					8,201			
VV Mezisoučet					127,654			
VV "výkop rýh celkem = 127,654 m3"								
VV "odpočet podílu výkopu v hor. tř. II., sk. 4" -0,5*127,654					-63,827			
VV Mezisoučet					-63,827			
VV Součet					63,827			
6	K	132354202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	63,827	605,21	38 628,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354202								
VV "výkop v hor. tř. II., sk. 4" 0,5*127,654					63,827			
VV Mezisoučet					63,827			
VV Součet					63,827			
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	167,218	898,55	150 253,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101								
VV "potrubí plast do DN 200"								
VV "P1" 1,0*1*(1,49+1,20)*0,5*1,5					2,018			
VV "P2" 1,0*1*(1,48+1,20)*0,5*1,5					2,010			
VV "P3" 1,0*2*(1,44+1,20)*0,5*1,5					3,960			
VV "P4" 1,0*1*(1,40+1,20)*0,5*1,5					1,950			
VV "P5" 1,0*2*(1,40+1,20)*0,5*1,5					3,900			
VV "P6" 1,0*1*(1,36+1,20)*0,5*1,5					1,920			
VV "P7" 1,0*2*(1,34+1,20)*0,5*1,5					3,810			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P8" 1,0*1*(1,30+1,20)*0,5*1,5		1,875			
	VV		"P9" 1,0*2*(1,26+1,20)*0,5*1,5		3,690			
	VV		"P10" 1,0*1*(1,23+1,20)*0,5*1,5		1,823			
	VV		"P11" 1,0*2*(1,17+1,20)*0,5*1,5		3,555			
	VV		"P12" 1,0*1*(1,14+1,20)*0,5*1,5		1,755			
	VV		"P13" 1,0*1*(1,26+1,20)*0,5*1,5		1,845			
	VV		"P14" 1,0*1*(1,20+1,20)*0,5*1,5		1,800			
	VV		"P15" 1,0*1*(1,16+1,20)*0,5*1,5		1,770			
	VV		"P16" 1,0*1*(1,13+1,20)*0,5*1,5		1,748			
	VV		"P17" 1,0*1*(1,11+1,20)*0,5*1,5		1,733			
	VV		Mezisoučet		41,162			
	VV		"kabely"					
	VV		"P1" 1,0*3*(1,49+1,20)*1,0		8,070			
	VV		"P2" 1,0*3*(1,48+1,20)*1,0		8,040			
	VV		"P3" 1,0*8*(1,44+1,20)*0,5*1,0		10,560			
	VV		"P4" 1,0*2*(1,40+1,20)*0,5*1,5		3,900			
	VV		"P5" 1,0*9*(1,40+1,20)*0,5*1,0		11,700			
	VV		"P6" 1,0*2*(1,36+1,20)*0,5*1,5		3,840			
	VV		"P7" 1,0*10*(1,34+1,20)*0,5*1,0		12,700			
	VV		"P8" 1,0*2*(1,30+1,20)*0,5*1,5		3,750			
	VV		"P9" 1,0*10*(1,25+1,20)*0,5*1,0		12,250			
	VV		"P10" 1,0*2*(1,23+1,20)*0,5*1,5		3,645			
	VV		"P11" 1,0*9*(1,17+1,20)*0,5*1,0		10,665			
	VV		"P12" 1,0*2*(1,14+1,20)*0,5*1,5		3,510			
	VV		"P13" 1,0*6*(1,26+1,20)*0,5*0,9		6,842			
	VV		"P14" 1,0*6*(1,20+1,20)*0,5*1,0		7,200			
	VV		"P15" 1,0*6*(1,16+1,20)*0,5*0,8		5,664			
	VV		"P16" 1,0*6*(1,13+1,20)*0,5*1,0		6,990			
	VV		"P17" 1,0*6*(1,11+1,20)*0,5*1,0		6,930			
	VV		Mezisoučet		126,056			
	VV		Součet		167,218			
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				24 126,52	
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	255,307	78,75	20 105,43	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					
	VV		"potrubí plast do DN 200"					
	VV		"P1" 3,6*2,0*(1,49+1,20)*0,5		9,684			
	VV		"P2" 3,6*2,0*(1,48+1,20)*0,5		9,648			
	VV		"P3" 8,9*2,0*(1,44+1,20)*0,5		23,496			
	VV		"P4" 3,4*2,0*(1,40+1,20)*0,5		8,840			
	VV		"P5" 9,1*2,0*(1,40+1,20)*0,5		23,660			
	VV		"P6" 3,3*2,0*(1,36+1,20)*0,5		8,448			
	VV		"P7" 9,6*2,0*(1,34+1,20)*0,5		24,384			
	VV		"P8" 3,3*2,0*(1,30+1,20)*0,5		8,250			
	VV		"P9" 10,0*2,0*(1,26+1,20)*0,5		24,600			
	VV		"P10" 3,4*2,0*(1,23+1,20)*0,5		8,262			
	VV		"P11" 10,2*2,0*(1,17+1,20)*0,5		24,174			
	VV		"P12" 3,6*2,0*(1,14+1,20)*0,5		8,424			
	VV		"P13" 5,9*2,0*(1,26+1,20)*0,5		14,514			
	VV		"P14" 6,3*2,0*(1,20+1,20)*0,5		15,120			
	VV		"P15" 4,7*2,0*(1,16+1,20)*0,5		11,092			
	VV		"P16" 7,0*2,0*(1,13+1,20)*0,5		16,310			
	VV		"P17" 7,1*2,0*(1,11+1,20)*0,5		16,401			
	VV		Mezisoučet		255,307			
	VV		Součet		255,307			
9	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálů na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	255,307	15,75	4 021,09	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
	VV		"viz pol. zřízení" 255,307		255,307			
	VV		Součet		255,307			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				19 501,02	
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,800	235,20	7 244,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		"výkop v hor. tř.I., sk. 3" 63,827		63,827			
	VV		"zásyp v hor. tř.I., sk. 3" -0,5*66,054		-33,027			
	VV		Součet		30,800			
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	154,000	13,44	2 069,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		"skládka předpoklad 15 km"					
	VV		"odvoz v hor. tř. I., sk. 3" 30,800*5		154,000			
	VV		Součet		154,000			
12	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,800	257,25	7 923,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157					
	VV		"výkop v hor. tř.II., sk. 4" 63,827		63,827			
	VV		"zásyp v hor. tř.II., sk. 4" -0,5*66,054		-33,027			
	VV		Součet		30,800			
13	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	154,000	14,70	2 263,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751139					
	VV		"skládka předpoklad 15 km"					
	VV		"odvoz v hor. tř. II., sk. 4" 30,80*5		154,000			
	VV		Součet		154,000			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				60 874,05	
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	103,180	115,50	11 917,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		"odvoz v hor. tř. I., sk. 3" 30,800*1,60		49,280			
	VV		"odvoz v hor. tř. II., sk. 4" 30,800*1,75		53,900			
	VV		Součet		103,180			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	61,600	13,60	837,76	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_02/171251201 VV "odvoz v hor. tř. I., sk. 3" 30,800 30,800 VV "odvoz v hor. tř. II., sk. 4" 30,800 30,800 VV Součet 61,600								
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	66,054	191,76	12 666,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_02/174151101 VV "výkop rýh" 127,854 127,854 VV Mezisoučet 127,854 VV "šp lože" -10,300 -10,300 VV "obsyp" -48,266 -48,266 VV "potrubí" -3,234 -3,234 VV Mezisoučet -61,800 -61,800 VV Součet 66,054								
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	48,266	276,25	13 333,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_02/175151101 VV "připojky P1 - P17" 103,0*1,0*0,50 51,500 VV Mezisoučet 51,500 VV "potrubí DN 200" -3,14*0,1*0,1*103,0 -3,234 VV Mezisoučet -3,234 VV Součet 48,266								
18	M	58331200	šterkop/sek netříděný	t	103,772	213,15	22 119,00	CS ÚRS 2024 02
VV "obsyp" 48,266*2,15 103,772 VV Součet 103,772								
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							4 317,76	
19	K	R181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím ručně	m2	103,000	41,92	4 317,76	
VV "připojky P1 - P17" 103,0*1,0 103,000 VV Součet 103,000								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							5 948,25	
D 35 Stoky							5 948,25	
20	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	103,000	57,75	5 948,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_02/359901211 VV "připojky P1 - P17" 103,0 103,000 VV Součet 103,000								
D 4 Vodorovné konstrukce							12 600,20	
D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku							12 600,20	
21	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	10,300	1 223,32	12 600,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_02/451572111 VV "připojky P1 - P17" 103,0*1,0*0,1 10,300 VV Součet 10,300								
D 8 Trubní vedení							183 298,87	
D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných							171 823,64	
22	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	103,000	189,00	19 467,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_02/871353121 VV "potrubí plast do DN 200" VV "P1" 3,6 3,600 VV "P2" 3,6 3,600 VV "P3" 8,9 8,900 VV "P4" 3,4 3,400 VV "P5" 9,1 9,100 VV "P6" 3,3 3,300 VV "P7" 9,6 9,600 VV "P8" 3,3 3,300 VV "P9" 10,0 10,000 VV "P10" 3,4 3,400 VV "P11" 10,2 10,200 VV "P12" 3,6 3,600 VV "P13" 5,9 5,900 VV "P14" 6,3 6,300 VV "P15" 4,7 4,700 VV "P16" 7,0 7,000 VV "P17" 7,1 7,100 VV Mezisoučet 103,000 VV Součet 103,000								
23	M	28611169	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x5000mm SN8	m	104,545	313,85	32 811,45	CS ÚRS 2024 02
VV "viz pol mtž" 103,0*1,015 104,545 VV Součet 104,545								
24	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	34,000	283,50	9 639,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_02/877350310 VV "připojky P1 - P17 - koleno DN 200/45° směrové a výškové" 17*2 34,000 VV Součet 34,000								
25	M	28617183	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x45°	kus	34,000	146,69	4 987,46	CS ÚRS 2024 02
VV "připojky P1 - P17 - koleno DN 200/45° směrové a výškové" 17*2 34,000 VV Součet 34,000								
26	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200	kus	17,000	283,50	4 819,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_02/877350330 VV "připojky P1 - P17" 17 17,000 VV Součet 17,000								
27	M	28651233	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 200	kus	17,000	132,09	2 245,53	CS ÚRS 2024 02
VV "připojky P1 - P17" 17 17,000 VV Součet 17,000								
28	K	R302108702.08	Odbočka na plast potrubí DN 400/200 SN 16 - např Easy Clip REDl d+m	kus	17,000	5 756,10	97 853,70	
VV "připojky P1 - P17" 17 17,000 VV Součet 17,000								
D 89 Ostatní konstrukce							11 475,23	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	892351111.1	Zkouška vodotěsnosti dle čl.4.4.1.5 na potrubí DN 150 nebo 200. kontrola průtlačnosti a geometrické přesnosti dle čl. 7.1.5.9.10 ČSN 73 6716,73 0212, 73 0422.	m	103,000	94,50	9 733,50	
	VV		"přípojky P1 - P17"103,0		103,000			
	VV		Součet		103,000			
30	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	103,000	16,91	1 741,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113		103,000			
	VV		"přípojky P1 - P17"103,0		103,000			
	VV		Součet		103,000			
	D	998	Přesun hmot				3 160,71	
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,017	630,00	3 160,71	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Misto	N	Misto stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

SOUPIS PRACÍ
CENOVÁ ÚROVEŇ 2024/II

STAVBA: REKONSTRUKCE SILNICE III/14322 BRANIŠOVSKÁ UL., ČESKÉ BUDĚJOVICE
MÍSTO STAVBY: k.ú. České Budějovice 2
KRAJ: Jihočeský
OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje / Statutární město České Budějovice
OBJEKT: SO 401 Veřejné osvětlení

1 DODÁVKA	1517911,00	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%	181787,00
2 MONTÁŽ	4075528,00	PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT	
3		ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%	
4		HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M	
5 ZRN CELKEM	5593439,00	MIMORÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ	
6		OBOR. PŘÍRAŽKA	
7 R5+R6	5593439,00		
8 NÁKLADY	5775226,00	VRN CELKEM	181787,00
9 CELKEM BEZ DPH		5775226,00	

VYPRACOVÁNO: 09/2024

REKAPITULACE:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		2354234,00
PPV 1%		23542,00
ZEMNÍ PRÁCE		1683100,00
DODÁVKY	1465165,00	
DOPRAVA 3,6%	52746,00	
PŘESUN 1%		14652,00
DODÁVKA + MONTÁŽ	1517911,00	4075528,00

DODÁVKY:

	CENA/KS	KS	CELKEM
SVÍTIDLO SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH – SVÍTIDLO BUDE OSAZENO SVĚTELNÝM LED ZDROJEM 135,9W / 18270lm / 3000K	11865,00	50,00	593250,00
STOŽÁR SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, TŘÍSTUPŇOVÝ, 7,7/6,2/1,5m – 133/102/76mm, povrchová úprava žárový pozink + ochranná manžeta na patě stožáru až po spodní okraj dvířek	11393,00	6,00	68358,00
VÝLOŽNÍK JEDNORAMENNÝ OBLOUKOVÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 76mm, CELKOVÁ VÝŠKA 2,1m, VIDITELNÁ ČÁST 1,8m, VETKNUTÁ ČÁST 0,3m, DÉLKA VYLOŽENÍ 1,0m, povrchová úprava žárový pozink	2048,00	2,00	4096,00
VÝLOŽNÍK JEDNORAMENNÝ OBLOUKOVÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 76mm, CELKOVÁ VÝŠKA 2,1m, VIDITELNÁ ČÁST 1,8m, VETKNUTÁ ČÁST 0,3m, DÉLKA VYLOŽENÍ 2,0m, povrchová úprava žárový pozink	2625,00	2,00	5250,00
VÝLOŽNÍK JEDNORAMENNÝ OBLOUKOVÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 76mm, CELKOVÁ VÝŠKA 2,1m, VIDITELNÁ ČÁST 1,8m, VETKNUTÁ ČÁST 0,3m, DÉLKA VYLOŽENÍ 2,5m, povrchová úprava žárový pozink	2783,00	2,00	5566,00
STOŽÁR SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, TŘÍSTUPŇOVÝ, 9,7/8,2/1,5m – 159/108/89mm, povrchová úprava žárový pozink + ochranná manžeta na patě stožáru až po spodní okraj dvířek	12600,00	12,00	151200,00
VÝLOŽNÍK JEDNORAMENNÝ OBLOUKOVÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 89mm, CELKOVÁ VÝŠKA 2,1m, VIDITELNÁ ČÁST 1,8m, VETKNUTÁ ČÁST 0,3m, DÉLKA VYLOŽENÍ 1,0m, povrchová úprava žárový pozink	2048,00	1,00	2048,00
VÝLOŽNÍK JEDNORAMENNÝ OBLOUKOVÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 89mm, CELKOVÁ VÝŠKA 2,1m, VIDITELNÁ ČÁST 1,8m, VETKNUTÁ ČÁST 0,3m, DÉLKA VYLOŽENÍ 2,0m, povrchová úprava žárový pozink	2625,00	1,00	2625,00
VÝLOŽNÍK JEDNORAMENNÝ OBLOUKOVÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 89mm, CELKOVÁ VÝŠKA 2,1m, VIDITELNÁ ČÁST 1,8m, VETKNUTÁ ČÁST 0,3m, DÉLKA VYLOŽENÍ 2,5m, povrchová úprava žárový pozink	2520,00	10,00	25200,00
VÝLOŽNÍK JEDNORAMENNÝ OBLOUKOVÝ PRO OSAZENÍ NA VRCHOL TRAKČNÍHO STOŽÁRU, CELKOVÁ VÝŠKA 1,8m (0,3+1,5m), DÉLKA VYLOŽENÍ 1,0m, povrchová úprava žárový pozink	2468,00	7,00	17276,00
VÝLOŽNÍK JEDNORAMENNÝ OBLOUKOVÝ PRO OSAZENÍ NA VRCHOL TRAKČNÍHO STOŽÁRU, CELKOVÁ VÝŠKA 1,8m (0,3+1,5m), DÉLKA VYLOŽENÍ 1,5m, povrchová úprava žárový pozink	2783,00	7,00	19481,00

VÝLOŽNÍK JEDNORAMENNÝ OBLOUKOVÝ PRO OSAZENÍ NA VRCHOL TRAKČNÍHO STOŽÁRU, CELKOVÁ VÝŠKA 1,8m (0,3+1,5m), DÉLKA VYLOŽENÍ 2,0m, povrchová úprava žárový pozink	3045,00	2,00	6090,00
VÝLOŽNÍK JEDNORAMENNÝ OBLOUKOVÝ PRO OSAZENÍ NA VRCHOL TRAKČNÍHO STOŽÁRU, CELKOVÁ VÝŠKA 1,8m (0,3+1,5m), DÉLKA VYLOŽENÍ 2,5m, povrchová úprava žárový pozink	3150,00	12,00	37800,00
VÝLOŽNÍK DVOURAMENNÝ OBLOUKOVÝ PRO OSAZENÍ NA VRCHOL TRAKČNÍHO STOŽÁRU, CELKOVÁ VÝŠKA 1,8m (0,3+1,5m), DÉLKA VYLOŽENÍ 1,0m, ÚHEL RAMEN 90°, povrchová úprava žárový pozink	4148,00	1,00	4148,00
VÝLOŽNÍK DVOURAMENNÝ OBLOUKOVÝ PRO OSAZENÍ NA VRCHOL TRAKČNÍHO STOŽÁRU, CELKOVÁ VÝŠKA 1,8m (0,3+1,5m), DÉLKA VYLOŽENÍ 2,5m, ÚHEL RAMEN 90°, povrchová úprava žárový pozink	5145,00	1,00	5145,00
SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ S PRAVOSTRANNOU OPTIKOU DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH – SVÍTIDLO BUDE OSAZENO SVĚTELNÝM LED ZDROJEM 146,9W / 18390lm / 4000K	20423,00	14,00	285922,00
STOŽÁR PŘECHODOVÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, TŘÍSTUPŇOVÝ, 7,2/6,0/1,2m – 133/108/89mm, povrchová úprava žárový pozink + ochranná manžeta na patě stožáru až po spodní okraj dvířek	9975,00	8,00	79800,00
STOŽÁR PŘECHODOVÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, TŘÍSTUPŇOVÝ, 7,5/6,0/1,5m – 159/133/114mm, povrchová úprava žárový pozink + ochranná manžeta na patě stožáru až po spodní okraj dvířek	13440,00	6,00	80640,00
VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ JEDNORAMENNÝ ROVNÝ PRO OSAZENÍ NA PŘECHODOVÝ STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 89mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 2,0m, povrchová úprava žárový pozink	2205,00	5,00	11025,00
VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ JEDNORAMENNÝ ROVNÝ PRO OSAZENÍ NA PŘECHODOVÝ STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 89mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 2,5m, povrchová úprava žárový pozink	2625,00	3,00	7875,00
VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ JEDNORAMENNÝ ROVNÝ PRO OSAZENÍ NA PŘECHODOVÝ STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 114mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 3,0, povrchová úprava žárový pozink	3098,00	3,00	9294,00
VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ JEDNORAMENNÝ ROVNÝ PRO OSAZENÍ NA PŘECHODOVÝ STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 114mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 3,5, povrchová úprava žárový pozink	3255,00	2,00	6510,00
VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ JEDNORAMENNÝ ATYP LOMENÝ PRO OSAZENÍ NA PŘECHODOVÝ STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 114mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 3,0 (1,3+1,7<144° ZAHNUTÝ VPRAVO), povrchová úprava žárový pozink	3885,00	1,00	3885,00
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ	620,00	48,00	29760,00
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE DVOUOKRUHOVÁ	620,00	4,00	2480,00
KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE	63,00	7,00	441,00

DODÁVKY CELKEM 1465165,00

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM	MATERIÁL	CELKEM
741110442	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.32/40	m	68,00	32,00	2176,00	26,00	1768,00
741110442	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50	m	2467,00	42,00	103614,00	37,00	91279,00
741110443	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.94/110	m	588,00	63,00	37044,00	53,00	31164,00
210812035	KABEL CYKY-J 4x16mm2	m	2757,00	42,00	115794,00	188,00	518316,00
210812011	KABEL CYKY-J 3x2,5mm2	m	82,00	21,00	1722,00	26,00	2132,00
210812061	KABEL CYKY-J 5x1,5mm2	m	744,00	21,00	15624,00	21,00	15624,00
210220022	DRÁT FeZn 10	m	2467,00	42,00	103614,00	44,00	108548,00
210100252	ODPOJENÍ KABELU 4x16mm2 / 4x25mm2	ks	103,00	21,00	2163,00		
210100252	UKONČENÍ KABELU 4x16mm2	ks	146,00	410,00	59860,00		
741132103	ODPOJENÍ KABELU 3x2,5mm2	ks	4,00	11,00	44,00		
741132103	UKONČENÍ KABELU 3x2,5mm2	ks	4,00	84,00	336,00		
741132145	ODPOJENÍ KABELU 5x1,5mm2	ks	92,00	11,00	1012,00		

741132103	UKONČENÍ KABELU 5x1,5mm2	ks	128,00	84,00	10752,00	
210120001	POJISTKA KOMPLETNÍ 6A E27	ks	52,00	21,00	1092,00	24,00 1248,00
218204011	DEMONTÁŽ STOŽÁRU V.O.	ks	20,00	4725,00	94500,00	
210204011	MONTÁŽ STOŽÁRU V.O.	ks	32,00	5250,00	168000,00	
218204103	DEMONTÁŽ VÝLOŽNIKU V.O.	ks	46,00	210,00	9660,00	
210204103	MONTÁŽ VÝLOŽNIKU V.O. 1-RAMENNÉHO	ks	60,00	368,00	22080,00	
210204105	MONTÁŽ VÝLOŽNIKU V.O. 2-RAMENNÉHO	ks	2,00	473,00	946,00	
218202013	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.	ks	46,00	158,00	7268,00	
210202013	MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.	ks	50,00	420,00	21000,00	
218204201	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	ks	46,00	11,00	506,00	
210204201	MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	ks	48,00	368,00	17664,00	
210204202	MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 2 OKRUHY	ks	4,00	368,00	1472,00	
210220301	SVORKA SP,SS	ks	104,00	42,00	4368,00	42,00 4368,00
742410001 742410064	DEMONTÁŽ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU OBYVATELSTVA – PŘIJÍMAČ + 4KS REPRODUKTORU, VČETNĚ ODVOZU A USKLADNĚNÍ PO DOBU STAVBY	ks	2,00	1470,00	2940,00	
742410001 742410064	ZPĚTNÁ MONTÁŽ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU OBYVATELSTVA – PŘIJÍMAČ + 4KS REPRODUKTORU	ks	2,00	1470,00	2940,00	
742410302	TEST, ODZKOUŠENÍ SROZUMITELNOSTI SYSTÉMU	ks	2,00	210,00	420,00	
210250801	DEMONTÁŽ ZASTÁVKOVÉHO OZNAČNIKU, VČETNĚ ODVOZU A USKLADNĚNÍ PO DOBU STAVBY	ks	2,00	1575,00	3150,00	
210250801	ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZASTÁVKOVÉHO OZNAČNIKU	ks	2,00	1575,00	3150,00	
	PŘIPOJENÍ NOVÉHO ROZVODU VO DO STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU VO – PŘI ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH BUDE NUTNĚ ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘIVODNÍCH VEDENÍ, DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ STOŽÁRU VČETNĚ VÝLOŽNIKU A SVÍTIDLA	ks	7,00	735,00	5145,00	
	IZOLACE UZEMNĚNÍ	m	9,60	215,00	2064,00	126,00 1209,60
	32ks stožáru x 0,3m izolace/zařízení = 9,6 m					
	PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY	h	282,81	800,00	226248,00	
	demontáž 46ks svítidla x 0,550h + montáž 50ks svítidla x 0,918h + demontáž 46ks výložníku jednoramenného x 1,412h + montáž 60ks výložníku jednoramenného x 2,353h + montáž 2ks výložníku dvouramenného x 2,737 h					
	PRONÁJEM JEŘÁBU	h	384,00	735,00	282240,00	
	demontáž 20ks stožáru VO x 2,351h + montáž 32ks stožáru VO x 3,918h + demontáž 46ks výložníku jednoramenného x 1,412h + montáž 60ks výložníku jednoramenného x 2,353h + montáž 2ks výložníku dvouramenného x 2,737 h					
	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	ks	1,00	10500,00	10500,00	
	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	ks	1,00	57750,00	57750,00	
	VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE	ks	1,00	10500,00	10500,00	
	MĚŘENÍ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY	ks	12,00	8400,00	100800,00	
	SOUČINNOST SE SPRÁVCEM VO, DOHLED SPRÁVCE VO	h	20,00	420,00	8400,00	
210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč	ks	1,00	21000,00	21000,00	

210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 tis Kč přes 1 000 tis Kč	ks	3,00	5250,00	15750,00
-----------	---	----	------	---------	----------

MONTÁŽ+MATERIÁL
PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL

1555308,00

775656,60

798926,30

ZEMNÍ PRÁCE:

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM
460010021	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY	km	2,18	10500,00	22837,50
	celková délka zemních prací – 2175m				
	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY PEVNÁ POLOŽKA	ks	1,00	4200,00	4200,00
	celková délka zemních prací – 2175m				
468051121	BOURÁNÍ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ STOŽARŮ VO A ZASTÁVKOVÝCH OZNAČNÍKŮ	m3	27,97	2100,00	58737,00
	20ks x 0,9m x 0,9m x 1,7m + 2ks x 0,4m x 0,9m x 0,6m				
469972111	ODVOZ VYBOURANÝCH HMOT DO 1 km	t	58,74	140,00	8223,60
	beton ze základů 20ks x 0,9m x 0,9m x 1,7m + 2ks x 0,4m x 0,9m x 0,6m = 27,97 m3 = 58,74 t				
469972121	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA KAŽDÝ DALŠÍ km	t	1174,74	20,00	23494,80
	beton ze základů 20ks x 0,9m x 0,9m x 1,7m + 2ks x 0,4m x 0,9m x 0,6m = 27,97 m3 = 58,74 t x 20km odvoz do vzdálenosti 10km x 2 (tam a zpět)				
469973111	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ASFALTOVÉHO ODPADU NA SKLÁDCE	t	58,74	525,00	30838,50
	beton ze základů 20ks x 0,9m x 0,9m x 1,7m + 2ks x 0,4m x 0,9m x 0,6m = 27,97 m3 = 58,74 t				
460131113	VÝKOP PRO ZÁKLAD – RUČNĚ	m3	37,32	1000,00	37320,00
	2ks x 0,4m x 0,9m x 0,8m + 12ks x 0,9m x 0,9m x 1,7m +12ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + 8ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m				
460171142	VÝKOP RÝHY 35x50	m	1056,00	158,00	166848,00
	1056m x 0,35m x 0,5m				
460171172	VÝKOP RÝHY 35x80	m	825,00	252,00	207900,00
	825m x 0,35m x 0,8m				
460171312	VÝKOP RÝHY 50x110	m	294,00	520,00	152880,00
	294m x 0,5m x 1,1m				
460641131	ZÁKLAD PRO STOŽÁR V.O. C25/30 XF2 (ChRL)	m3	36,75	5040,00	185220,00
	12ks x 0,9m x 0,9m x 1,7m +12ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + 8ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m				
460641131	ZÁKLAD PRO ZASTÁVKOVÝ OZNAČNÍK C25/30 XF2 (ChRL)	m3	0,43	5040,00	2167,20
	2ks x 0,4m x 0,9m x 0,6m				
460371121	NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	168,99	110,00	18588,90
	ze základů pro stožáry a zastávkový označnick 2ks x 0,4m x 0,9m x 0,8m + 12ks x 0,9m x 0,9m x 1,7m +12ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + 8ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + místo pískového lože 1881m x 0,35m x 0,2m				
460381121	NÁSYP PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	168,99	160,00	27038,40
	ze základů pro stožáry a zastávkový označnick 2ks x 0,4m x 0,9m x 0,8m + 12ks x 0,9m x 0,9m x 1,7m +12ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + 8ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + místo pískového lože 1881m x 0,35m x 0,2m				
469972111	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU DO 1km	t	321,08	105,00	33713,40
	ze základů pro stožáry a zastávkový označnick 2ks x 0,4m x 0,9m x 0,8m + 12ks x 0,9m x 0,9m x 1,7m +12ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + 8ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + místo pískového lože 1881m x 0,35m x 0,2m				
469972121	PŘÍPLATEK K ODVOZU PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	t	6421,60	16,00	102745,60

ze základů pro stožáry a zastávkový označník 2ks x 0,4m x 0,9m x 0,8m + 12ks x 0,9m x 0,9m x 1,7m + 12ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + 8ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + místo pískového lože 1881m x 0,35m x 0,2m = 168,99 m3 = 321,8 t x 20 km – odvoz do vzdálenosti 10km x 2 (tam a zpět)

460361111	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDCE	t	321,08	265,00	85086,20
	ze základů pro stožáry a zastávkový označník 2ks x 0,4m x 0,9m x 0,8m + 12ks x 0,9m x 0,9m x 1,7m + 12ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + 8ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + místo pískového lože 1881m x 0,35m x 0,2m = 168,99 m3 = 321,8 t x 20 km – odvoz do vzdálenosti 10km x 2 (tam a zpět)				
460661512	ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 113,68m3 (223,8t)	m	1881,00	64,00	120384,00
	154m x 0,35m x 0,2m = 131,68 m3 = 223,8 t				
460671112	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220	m	2284,00	13,00	29692,00
	celková délka trasy nových výkopů 2175m + 5% prořez + překryt				
460451152	ZÁHOZ RÝHY 35x50 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	1056,00	32,00	33792,00
	1056m x 0,35m x 0,5m				
460451182	ZÁHOZ RÝHY 35x80 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	825,00	58,00	47850,00
	825m x 0,35m x 0,8m				
460451322	ZÁHOZ RÝHY 50x110 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	294,00	158,00	46452,00
	294m x 0,5m x 1,1m				
460742112	KABELOVÝ PROSTUP DO 15cm	m	588,00	231,00	135828,00
	588m				
460742112	KABELOVÝ PROSTUP DO 15cm – KŘÍŽENÍ S TEPELOVODEM 4x (VČETNĚ TEPLENÉ IZOLAČNÍCH DESEK Z PĚNOVÉHO SKLA S NÍZKOU TEPLOTNÍ VODIVOSTÍ)	m	12,00	2100,00	25200,00
	4ks x 3,0m = 12,0m				
460541111	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	m2	805,35	54,00	43488,90
	celková délka trasy výkopů 2175m - 1881m x 0,35m + 294m x 0,5m				
	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 300 mm	m	45,60	660,00	30096,00
	24ks x 1,5m + 8ks x 1,2m				
	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 110 mm	m	23,60	105,00	2478,00
	20ks x 0,7m + 12ks x 0,8m				
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM					1683100,00

SOUPIS PRACÍ
CENOVÁ ÚROVEŇ 2024/II

STAVBA: REKONSTRUKCE SILNICE III/14322 BRANIŠOVSKÁ UL., ČESKÉ BUDĚJOVICE
MÍSTO STAVBY: k.ú. České Budějovice 2
KRAJ: Jihočeský
OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje / Statutární město České Budějovice
OBJEKT: SO 402 Překládka optického kabelu SSZ

1 DODÁVKA	212808,00	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%	44799,00
2 MONTÁŽ	1165619,00	PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT	
3		ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%	
4		HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M	
5 ZRN CELKEM	1378427,00	MIMOŘÁDNÉ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ	
6		OBOR. PŘÍRAŽKA	
7 R5+R6	1378427,00		
8 NÁKLADY	1423226,00	VRN CELKEM	44799,00
9 CELKEM BEZ DPH		1423226,00	

VYPRACOVÁNO: 09/2024

REKAPITULACE:

SSZ:	475415,00
PPV 1%	4754,00
ZEMNÍ PRÁCE	683396,00
DODÁVKY	205413,00
DOPRAVA 3,6%	7395,00
PŘESUN 1%	2054,00
DODÁVKA + MONTÁŽ	212808,00 1165619,00

DODÁVKY:

	CENA/KS	KS	CELKEM
SEMAFOROVÝ DVOUKOMOROVÝ LED BLIKAC PR.300mm, SVĚTLENÝ SIGNÁL S7 SE SYMBOLEM KRÁČEJÍCÍCHO CHODCE S4, NAPÁJENÍ 230V/50Hz, FREKVENCE BLIKÁNÍ 60/min	14175,00	6,00	85050,00
MONTÁŽNÍ SADA / MATERIÁL PRO UCHYCENÍ DVOUKOMOROVÝCH BLIKAČŮ NA STOŽÁRY	1155,00	6,00	6930,00
PILÍŘ ROZVADĚČE R-SSZ, CELOPLASTOVÉ PROVEDENÍ Z TERMOSETU, KOMPAKTNÍ PILÍŘ, 470x1835x22mm, KOMPLETNĚ VYBAVENÝ DLE SPECIFIKACE NÍŽE	22329,00	1,00	22329,00
TRUBKA HDPE 40 (BÍLÁ)	42,00	694,00	29148,00
TRUBKA HDPE MULTIDUCT 7x12/8 (PRO PŘÍMOU POKLÁDKU DO ZEMĚ)	14,00	694,00	9716,00
ZEMNÍ KABELOVÁ KOMORA PP S POCHOZÍM LITINOVÝM VÍKEM, ROZMĚR 80x80x80cm	25200,00	2,00	50400,00
SPOJKA HDPE MULTIDUCT	158,00	5,00	790,00
SPOJKA HDPE 40	210,00	5,00	1050,00
DODÁVKY CELKEM			205413,00

SSZ:

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM	MATERIÁL	CELKEM
741110442	VRAPOVANÁ CHRÁNICKA pr.41/50	m	403,00	42,00	16926,00	37,00	14911,00
741110443	VRAPOVANÁ CHRÁNICKA pr.94/110	m	130,00	105,00	13650,00	60,00	7800,00
741110443	CHRÁNICKA DĚLENÁ PEVNÁ pr.110mm	m	492,00	105,00	51660,00	368,00	181056,00
741110442	TRUBKA HDPE 40	m	694,00	42,00	29148,00		
741110442	TRUBKA HDPE MULTIDUCT	m	694,00	42,00	29148,00		
	MONTÁŽ SPOJKY HDPE 40	ks	5,00	210,00	1050,00		
	MONTÁŽ SPOJKY MULTIDUCT	ks	5,00	210,00	1050,00		
210812033	KABEL CYKY-J 4x10mm2	m	241,00	42,00	10122,00	125,00	30125,00
210812011	KABEL CYKY-J 3x2,5mm2	m	186,00	21,00	3906,00	28,00	5208,00

210100251 UKONČENÍ KABELU 4x10mm2	ks	2,00	368,00	736,00
741132103 UKONČENÍ KABELU 3x2,5mm2	ks	12,00	84,00	1008,00
210202013 MONTÁŽ BLIKAČE DVOUKOMOROVÉHO	ks	6,00	3413,00	20478,00
PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY	h	5,51	850,00	4683,50
montáž 6ks blikače x 0,918h				
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	ks	1,00	10500,00	10500,00
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	ks	1,00	21000,00	21000,00
VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE	ks	1,00	2100,00	2100,00
SOUČINNOST SE SPRÁVCEM VO A SSZ, DOHLED SPRÁVCE VO A SSZ	h	12,00	473,00	5676,00
210280001 VYCHOZÍ REVIZE SSZ	ks	1,00	6300,00	6300,00
MONTÁŽ+MATERIÁL PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL				229141,50
				239100,00
				246273,00



ZEMNÍ PRÁCE:

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM
460010021	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY	km	0,96	15750,00	15041,25
celková délka zemních prací – 955m					
	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY PEVNÁ POLOŽKA	ks	1,00	3150,00	3150,00
celková délka zemních prací – 955m					
460131113	VÝKOP PRO JÁMY PRO PILÍŘ A KABELOVOU KOMORU – RUČNĚ	m3	1,56	1000,00	1560,00
1ks x 0,3m x 0,5m x 0,7m + 2ks x 0,9m x 0,9m x 0,9m					
460171142	VÝKOP RÝHY 35x50	m	462,00	158,00	72996,00
462m x 0,35m x 0,5m					
460171172	VÝKOP RÝHY 35x80	m	317,00	252,00	79884,00
317m x 0,35m x 0,8m					
460171312	VÝKOP RÝHY 50x110	m	176,00	520,00	91520,00
176m x 0,5m x 1,1m					
460371121	NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	55,55	110,00	6110,50
z jam pro kabelové komory 2ks x 0,8m x 0,8m x 0,8m + místo pískového lože 779m x 0,35m x 0,2m					
460381121	NÁSYP PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	55,55	160,00	8888,00
z jam pro kabelové komory 2ks x 0,8m x 0,8m x 0,8m + místo pískového lože 779m x 0,35m x 0,2m					
469972111	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU DO 1km	t	105,55	138,00	14565,90
z jam pro kabelové komory 2ks x 0,8m x 0,8m x 0,8m + místo pískového lože 779m x 0,35m x 0,2m					
469972121	PŘÍPLATEK K ODVOZU PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	t	2111,00	16,00	33776,00
z jam pro kabelové komory 2ks x 0,8m x 0,8m x 0,8m + místo pískového lože 779m x 0,35m x 0,2m – odvoz do vzdálenosti 10km x 2 (tam a zpět)					
460361111	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDCE	t	105,55	265,00	27970,75
z jam pro kabelové komory 2ks x 0,8m x 0,8m x 0,8m + místo pískového lože 779m x 0,35m x 0,2m					
460661512	ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 54,53m3 (92,7t)	m	779,00	64,00	49856,00
779m x 0,35m x 0,2m = 54,53 m3 = 92,7 t					
460671112	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220	m	1003,00	13,00	13039,00
celková délka trasy nových výkopů 955m + 5% prorez + překryt					
460451152	ZÁHOZ RÝHY 35x50 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	462,00	32,00	14784,00
462m x 0,35m x 0,5m					
460451182	ZÁHOZ RÝHY 35x80 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	317,00	58,00	18386,00

317m x 0,35m x 0,8m					
460451322	ZÁHOZ RÝHY 50x110 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ	m	176,00	158,00	27808,00
176m x 0,5m x 1,1m					
460742112	KABELOVÝ PROSTUP DO 15cm	m	620,00	263,00	163060,00
130m + 490m					
460905221	OSAZENÍ PILÍŘE R-SSZ DO VYKOPANÉ JÁMY, ZÁSYP, HUTNĚNÍ	ks	1,00	2625,00	2625,00
1ks					
460742112	KABELOVÝ PROSTUP DO 15cm – KŘÍŽENÍ S TEPLOVODEM 4x (VČETNĚ TEPLENÉ IZOLAČNÍCH DESEK Z PĚNOVÉHO SKLA S NÍZKOU TEPLOTNÍ VODIVOSTÍ)	m	6,00	2625,00	15750,00
2ks x 3,0m = 12,0m					
460841113	Osazení kabelové komory z dílu HDPE/PP plochy do 1 m2 hl do 1,0 m pro běžné zatížení	ks	2,00	1575,00	3150,00
2ks					
460541111	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	m2	360,65	54,00	19475,10
celková délka trasy výkopů 955m - 779m x 0,35m + 176m x 0,5m					
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM					683395,50

SPECIFIKACE R-SSZ

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	CENA	CELKEM
	PILÍŘ ROZVADĚČE R-SSZ, CELOPLASTOVÉ PROVEDENÍ Z TERMOSETU, KOMPAKTNÍ PILÍŘ, 470x1835x220mm	ks	1,00	8610,00	8610,00
	VYPÍNAČ 40/3	ks	1,00	389,00	389,00
	JISTIČ B1/6 10kA	ks	3,00	164,00	492,00
	KOMBINOVANÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU 6/1N/B/003, 10kA	ks	1,00	2100,00	2100,00
	KOMBINOVANÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU 13/1N/B/003, 10kA	ks	1,00	2121,00	2121,00
	VESTAVNÁ ZÁSUVKA 230V/16A	ks	1,00	305,00	305,00
	SVÍTIDLO VESTAVNÉ PRO OSVĚTLENÍ PILÍŘE, LED ZDROJ 10W, IP43	ks	1,00	410,00	410,00
	SVORKOVNICE PEN	ks	1,00	79,00	79,00
	PROPOJOVACÍ LIŠTA 1L Cu 10mm2 1m	ks	1,00	473,00	473,00
	PROPOJOVACÍ MATERIÁL	komplet	1,00	1050,00	1050,00
	MONTÁŽ	komplet	1,00	6300,00	6300,00

MONTÁŽ+MATERIÁL

22329,00

Cenu za rozvaděč nezahrnovat do rekapitulace, je již zahrnuta v dodávkách zařízení, položka - pilíř R-SSZ, kompletně vybavený



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Branišovská

Objekt:

SO 661 - Přeložka trolejového vedení

Místo:

České Budějovice

Datum:

4.9.2024

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Kateřina Švehlová

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Švehlová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 790 756,69

M - Práce a dodávky M

6 646 066,69

D4 - TRAKČNÍ STOŽÁRY

910 875,00

021 - Materiál a montáž TV

5 122 031,25

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

503 896,26

997 - Přesun sutě

109 264,18

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

144 690,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Branišovská

Objekt:

SO 661 - Přeložka trolejového vedení

Místo:

České Budějovice

Datum:

4.9.2024

Zadavatel:

SIS

Projektant:

Ing. Kateřina Švehlová

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Švehlová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 790 756,69	
D	M		Práce a dodávky M				6 646 066,69	
D	D4		TRAKČNÍ STOŽÁRY				910 875,00	
1	K	RTS007M	Montáž trakčního stožaru ocelového, trubkového, bezpatkového, délka do 12m	ks	8,000	13 125,00	105 000,00	
2	M	RTS0100	Trakční stožár Cuo/11m ocelový trubkový	ks	6,000	84 000,00	504 000,00	
Poznámka k položce: atyp. zúžený, dolní prům 220mm, viz příloha Základy stožárů								
3	M	RTS0101	Trakční stožár Do/11 ocelový trubkový	ks	2,000	105 000,00	210 000,00	
4	K	RDEM0001D	Demontáž trakčních stožárů včetně odvozu	ks	7,000	13 125,00	91 875,00	
D	021		Materiál a montáž TV				5 122 031,25	
5	K	RDEM0025D	Demontáž stavajících trolejového vedení	m	700,000	315,00	220 500,00	
6	K	RLKD001M	Montáž Drát trolejový Cu Ri 100mm2	m	3 090,000	157,50	486 675,00	
Poznámka k položce: 271110								
7	M	RLKD001	Drát trolejový Cu Ri 100mm2	m	3 090,000	315,00	973 350,00	
8	K	ROL125M	Montáž Spojka troleje TM_TB (20004933)	ks	8,000	2 100,00	16 800,00	
9	M	ROL125	Spojka troleje TM_TB (20004933)	ks	8,000	2 625,00	21 000,00	
10	K	RTZV004M	Montáž Komplet závěsu DELTA na výložník 55mm, L=3000mm	ks	28,000	2 992,50	83 790,00	
Poznámka k položce: TBZ3G300								
11	M	RTZZ003	Komplet závěsu TBS DELTA na výložník 1x55, L=2600mm, s rozpěrkou	ks	28,000	8 400,00	235 200,00	
12	K	210030352	Montáž držáku šikmého izolovaného závěsu troleje na lano nebo drát	kus	18,000	2 992,50	53 865,00	CS ÚRS 2019 01
13	M	RTZZ001	Komplet závěsu TBS DELTA na převěs, L=2600mm, s rozpěrkou	ks	18,000	8 295,00	149 310,00	
14	K	RDNU008M	Montáž TBUS diodový dělič na lano 25mm	ks	2,000	5 932,50	11 865,00	
Poznámka k položce: TBUD1N-M								
15	M	RDNU008	TBUS diodový dělič na lano 25mm	ks	2,000	58 800,00	117 600,00	
16	K	RVG099M	Montáž Výložník dvojitý 2x55-10m (vyvěšení nerez lanem)	ks	2,000	13 125,00	26 250,00	
Poznámka k položce: TV VYL2-10m								
17	M	RVG099	Výložník dvojitý 2x55-10m (vyvěšení nerez lanem)	ks	2,000	42 000,00	84 000,00	
18	K	RVG085M	Montáž Výložník 1x55-8m (3x vyvěšení nerez lanem)	ks	12,000	8 925,00	107 100,00	
Poznámka k položce: TV VYL1-8m								
19	M	RVG085	Výložník 1x55-8m (3x vyvěšení nerez lanem)	ks	12,000	17 850,00	214 200,00	
20	K	RUK003M	Montáž Páskovaný kardan 37 mm pro lano	ks	46,000	2 625,00	120 750,00	
Poznámka k položce: LIE TV037								
21	M	RUK003	Páskovaný kardan 37 mm pro lano	ks	46,000	1 968,75	90 562,50	
22	K	RUK001M	Montáž Páskovaný kardan 24mm pro výložník, vč.pásku, spon	ks	14,000	2 625,00	36 750,00	
Poznámka k položce: TV024								
23	M	RUK001	Páskovaný kardan 24mm pro výložník, vč.pásku, spon	ks	14,000	1 995,00	27 930,00	
24	K	RLK002M	Montáž Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25	m	450,000	105,00	47 250,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 271235					
25	M	RLK002	Lano nerez 35mm2 (19x1) 7,25	m	450,000	126,00	56 700,00	
26	K	RLK003M	Montáž Lano nerez 50mm2 (1x37) 9,8	m	120,000	105,00	12 600,00	
P			Poznámka k položce: 271250					
27	M	RLK003	Lano nerez 50mm2 (1x37) 9,8	m	120,000	241,50	28 980,00	
28	K	RPL009M	Montáž Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem	ks	9,000	2 625,00	23 625,00	
P			Poznámka k položce: TV1S2N35					
29	M	RPL009	Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem	ks	9,000	3 622,50	32 602,50	
30	K	RPL012M	Montáž Rozebiratelné ukončení lana N 35 s izolátorem	ks	15,000	2 625,00	39 375,00	
P			Poznámka k položce: TV1S3N35					
31	M	RPL012	Rozebiratelné ukončení lana N 35 s izolátorem	ks	15,000	1 968,75	29 531,25	
32	K	RPL038M	Montáž Trojsměrné spojení lan N 35 mm2	ks	5,000	2 625,00	13 125,00	
P			Poznámka k položce: TV3s3N35					
33	M	RPL038	Trojsměrné spojení lan N 35 mm2	ks	5,000	840,00	4 200,00	
34	K	210030641R	Montáž odpojovače s motorovým pohonem	kus	3,000	52 500,00	157 500,00	
35	M	RDNO008	Odpojovač U dvojitý, s motorovým pohonem 24V, na kulatý stožár, upevnění třmeny	ks	3,000	262 500,00	787 500,00	
P			Poznámka k položce: vé. méně 600V/24V s dálkovým ovládním přes síť mobilního operátora – SIM karta v APN Dopravního podniku- SIM kartu dodá DPM					
36	K	210801315R	Svod napájení 600V DC z troleje-montáž	kpl	1,000	15 750,00	15 750,00	
37	M	341420020R	Svod napájení 600V DC z troleje	kpl	1,000	94 500,00	94 500,00	
P			Poznámka k položce: Svod napájení 600V DC z troleje, Kabel CHBU 50mm2-10m, po převěsu, vé. uchytení, ukončení, pojistková skříňka +pojistkový odpojovač OPT 22 s pojistkou PT 22, 1x20 A, omezovač přepětí PSP 1/10/III					
38	K	210030631	Montážbleskojistiky růžkové včetně konzoly	kus	8,000	8 400,00	67 200,00	CS ÚRS 2019 01
VV			2*2+2*(1+1) 8,000					
39	M	RDBN025	Dvojitábleskojistka pro T-BUS včetně uzemnění se svodičem PSP	ks	4,000	37 800,00	151 200,00	
P			Poznámka k položce: včetně uzemnění - kabelu CHBU 50mm2 a 2-3 zemnicí tyče					
40	K	RDNK005M	Montáž TBUS Kabelové propojení trolej-odpojovač	ks	8,000	8 400,00	67 200,00	
P			Poznámka k položce: TBK120x0,2N					
41	M	RDNK005	TBUS Kabelové propojení trolej-odpojovač	ks	8,000	15 750,00	126 000,00	
42	K	RDNK041M	Montáž Kabelové propojení trolejí , kabel 120mm2	ks	8,000	8 400,00	67 200,00	
43	M	RDNK022	Kabelové propojení 120mm2 na lano 0x2x2	ks	8,000	9 240,00	73 920,00	
44	K	210801317	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žila 95 až 120 mm2 uloženého volně (např. CY, CHAH-V)	m	120,000	210,00	25 200,00	CS ÚRS 2024 02
45	M	34141127	vodič propojovací se zvýšenou odolností jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 1,8/3kV (3-CHBU) 1x120mm2	m	120,000	315,00	37 800,00	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce: měřeno v ACadu prodloužení délky kabelového propojení					
46	K	RKNPev014M	Montáž Pevné kotvení TD100mm2	ks	4,000	10 500,00	42 000,00	
P			Poznámka k položce: TM35PK100					
47	M	RKNPev014	Pevné kotvení TD100mm2	ks	4,000	10 500,00	42 000,00	
P			Poznámka k položce: provizorní ukotvení stávající TV					
48	K	RVP004M	Ostatní instalační materiál	%	0,030	52 500,00	1 575,00	
P			Poznámka k položce: 3%					
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				503 896,26	
49	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,800	10 500,00	8 400,00	
50	K	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3	49,344	997,50	49 220,64	CS ÚRS 2024 02
VV			(2,2*1,6*1,6)*6+(1,8*1,8*2,4)*2 49,344					
51	K	171211101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných ručně	m3	49,344	157,50	7 771,68	CS ÚRS 2023 01
VV			(2,2*1,6*1,6)*6+(1,8*1,8*2,4)*2 49,344					
52	K	460391124	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 4	m3	19,040	315,00	5 997,60	CS ÚRS 2024 02
VV			(2,2*1,6*1,6)*2+(1,8*1,8*2,4)*1 19,040					
53	K	460371113	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy II skupiny 4 a 5	m3	19,040	105,00	1 999,20	CS ÚRS 2023 01
VV			(2,2*1,6*1,6)*2+(1,8*1,8*2,4)*1 19,040					
54	K	460641125	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	43,200	5 040,00	217 728,00	CS ÚRS 2024 02
VV			(1,8*1,6*1,6)*6+(1,8*1,8*2,4)*2 43,200					
55	K	460641126	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 30/37 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	7,385	5 460,00	40 322,10	CS ÚRS 2024 02
VV			(0,7*0,7*3,14*0,6)*6+(0,7*0,7*3,14*0,6)*2 7,385					
56	K	953943124	Osazování výrobků přes 15 do 30 kg/kus do betonu	kus	48,000	367,50	17 640,00	CS ÚRS 2024 02
VV			4*8+2*8 48,000					
57	K	460641212	Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích betonářskou ocelí 10 505	t	0,416	52 500,00	21 840,00	CS ÚRS 2024 02
VV			8*0,052 0,416					
58	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošná korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	24,000	52,50	1 260,00	
VV			8*2*1,5 24,000					
59	K	460641431	Zabudované bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	56,320	672,00	37 847,04	CS ÚRS 2024 02
VV			4*(1,6*2,2*4) 56,320					
60	K	468051131	Bourání základu železobetonového při elektromontážích	m3	42,700	2 100,00	89 670,00	CS ÚRS 2024 02
VV			7*6,1 42,700					
61	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	80,000	52,50	4 200,00	CS ÚRS 2024 02
VV			4*2*2*5 80,000					
D	997		Přesun sutě				109 264,18	
62	K	RVP012M	Poplatek za analýzu odpadů podle vyhl. 273/2021 Sb	ks	2,000	5 250,00	10 500,00	
63	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	102,480	525,00	53 802,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					42,7*2,4	102,480		
64	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	34,272	262,50	8 996,40	CS ÚRS 2024 02
VV					((2,2*1,6*1,6)*2+(1,8*1,8*2,4)*1)*1,8	34,272		
65	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	136,752	105,00	14 358,96	CS ÚRS 2023 01
VV					((2,2*1,6*1,6)*2+(1,8*1,8*2,4)*1)*1,8	34,272		
VV					102,48	102,480		
VV					Součet	136,752		
66	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	13 675,200	1,58	21 606,82	CS ÚRS 2023 01
VV					136,752*10	1 367,520		
VV					1367,52*10 'Přepočtené koeficientem množství	13 675,200		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							144 690,00	
67	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 02
68	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	20,000	2 100,00	42 000,00	
69	K	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	10,000	1 575,00	15 750,00	
70	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	20,000	1 260,00	25 200,00	
71	K	RVP031M	Technická prohlídka a zkouška	ks	1,000	17 325,00	17 325,00	
P Poznámka k položce: optická prohlídka technického stavu armatury, zdívek a ukotvení								
72	K	RVP038M	Průkaz způsobilosti UTZ/E	ks	1,000	13 125,00	13 125,00	
73	K	RVP007	Hodinová zúčtovací sazba technik dopravního podniku - manipulace na síti, zajištění, přeprnutí vedení	hod	20,000	1 039,50	20 790,00	



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Branišovská

Objekt:

SO 662 - Přeložka trakčního kabelového vedení

Místo:

České Budějovice

Datum:

4.9.2024

Zadavatel:

SIS

Projektant:

Ing. Kateřina Švehlová

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Švehlová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 369 622,15

M - Práce a dodávky M

2 262 165,15

21-M - Elektromontáže kabelového vedení

948 675,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

1 226 875,65

D9 - Přesun hmot a uložení na skládku

86 614,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

107 457,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Branišovská

Objekt:

SO 662 - Přeložka trakčního kabelového vedení

Místo:

České Budějovice

Datum:

4.9.2024

Zadavatel:

SIS

Projektant:

Ing. Kateřina Švehlová

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Švehlová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 369 622,15	
D		M	Práce a dodávky M				2 262 165,15	
D		21-M	Elektromontáže kabelového vedení				948 675,00	
1	K	218921023	Demontáž kabelů Al stíněných plných nebo laněných s XLPE izolací nebo bezhalogenových do 10 kV 1x500 mm2 (např. AXEKCE) bez odpojení vodičů uložených volně	m	1 200,000	42,00	50 400,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	210900628	Montáž vodičů Al izolovaných plných nebo laněných žíla 400 až 500 mm2 (např. AY, AYY) bez ukončení uložených pevně	m	1 240,000	84,00	104 160,00	CS ÚRS 2024 02
VV					1 240,000			
3	M	34112444	kabel energetický stíněný jádro Al izolace PVC plášť PVC 3,6/6kV (6-AYKY) 1x500/35mm2	m	1 240,000	546,00	677 040,00	CS ÚRS 2022 01
P								
VV					1 240,000			
4	K	210101029	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 22 kV venkovní Raychem	kus	6,000	3 150,00	18 900,00	CS ÚRS 2019 01
5	M	35436554R	koncovka kabelová venkovní, 1x500mm2 dl 650mm	kus	6,000	1 890,00	11 340,00	
6	M	34571098R	Kabelový vývod na stožár NB, vč. 2ks ocel. trubek DN 75 s připáskováním a kabel. koncovkou	ks	4,000	10 500,00	42 000,00	
7	K	210101216	Propojení vodičů s pláštěm spojkou do 1 kV venkovní páskovou SJpe 1až5 žily do 500 mm2	kus	4,000	4 200,00	16 800,00	
8	M	35436118R	spojka 6kV pro jednožilový kabel s plastovou izolací, 500mm2	kus	4,000	1 890,00	7 560,00	
9	K	210292012	Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření	kus	4,000	2 625,00	10 500,00	
10	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000	5 250,00	5 250,00	
11	K	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 tis Kč přes 1 000 tis Kč	kus	3,000	1 575,00	4 725,00	CS ÚRS 2024 02
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 226 875,65	
12	K	460010025	Vytčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,600	10 500,00	6 300,00	CS ÚRS 2022 01
13	K	460161453	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4	m	540,000	556,50	300 510,00	CS ÚRS 2024 02
P								
VV					540,000			
14	K	460161673	Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 110 cm v hornině tř II skupiny 4	m	60,000	840,00	50 400,00	CS ÚRS 2022 01
P								
VV					60,000			
15	K	460242221	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	540,000	157,50	85 050,00	CS ÚRS 2024 02
VV					540,000			
16	K	460242111	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	10,000	420,00	4 200,00	CS ÚRS 2022 01
17	K	460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	20,000	472,50	9 450,00	CS ÚRS 2024 02
18	K	460661313	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté betonovou deskou š lože přes 40 do 50 cm	m	540,000	84,00	45 360,00	CS ÚRS 2022 01
19	M	59213005	deska krycí betonová 500x230/154x45mm	m	1 620,000	168,84	273 520,80	CS ÚRS 2022 01
VV					1 620,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	540,000	12,60	6 804,00	CS ÚRS 2024 02
21	K	460721111	Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 6 kV cihlami s ložem a zásypem pískem	kus	4,000	1 575,00	6 300,00	CS ÚRS 2022 01
22	K	460731121	Přepážky s utěsněním pro oddělení kabelů ve výkopu z desek betonových	m	540,000	200,34	108 183,60	CS ÚRS 2022 01
23	K	460742132	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm	m	160,000	756,00	120 960,00	CS ÚRS 2022 01
VV					8*10+4*10+40	160,000		
24	M	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 108/125mm	m	120,000	78,75	9 450,00	CS ÚRS 2024 02
P					Poznámka k položce: prostup pod vozovkou 8*10+4*10			
VV					120,000			
25	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	40,000	315,00	12 600,00	CS ÚRS 2022 01
P					Poznámka k položce: Ochrana tr. kabelů mimo přeložku 4*10			
VV					40,000			
26	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	172,200	288,75	49 722,75	CS ÚRS 2024 02
VV					540*0,6*0,9*0,5	145,800		
VV					(60)*1,1*0,8*0,5	26,400		
VV					Součet	172,200		
27	K	460341113	Vodorovně přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	172,200	189,00	32 545,80	CS ÚRS 2024 02
VV					540*0,6*0,9*0,5	145,800		
VV					60*1,1*0,8*0,5	26,400		
VV					Součet	172,200		
28	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	1 722,000	28,35	48 818,70	CS ÚRS 2024 02
VV					172,2*10	1 722,000		
29	K	460481122	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2	1 080,000	52,50	56 700,00	CS ÚRS 2024 02
VV					(540)*2	1 080,000		
D D9 Přesun hmot a uložení na skládku							86 614,50	
30	K	RVP012	Poplatek za analýzu odpadů podle vyhl. 273/2021 Sb	ks	1,000	5 250,00	5 250,00	
P					Poznámka k položce: pro každý likvidovaný materiál			
31	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	154,980	262,50	40 682,25	CS ÚRS 2024 02
VV					172,2*1,8*0,5	154,980		
32	K	997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	154,980	105,00	16 272,90	CS ÚRS 2019 02
VV					172,2*1,8*0,5	154,980		
33	K	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 549,800	15,75	24 409,35	CS ÚRS 2019 02
VV					172,2*1,8*0,5*10	1 549,800		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							107 457,00	
34	K	013254000R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 750,00	15 750,00	
P					Poznámka k položce: Výhotovení dokumentace skutečného stavu, digitální forma, tištěná forma (min. 1x paré pro MMJ, 1x pro správce příslušného objektu, 1x DESU) zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi			
35	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	20,000	2 100,00	42 000,00	
36	K	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	10,000	1 575,00	15 750,00	
P					Poznámka k položce: geometrické zaměření GIS			
37	K	HZS0001	Hodinová zúčtovací sazba technik dopravního podniku - manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení	hod	16,000	1 039,50	16 632,00	
38	K	043002000R	Technicko-bezpečnostní zkouška a zápis do Průkazu UTZ/E	kpl	1,000	17 325,00	17 325,00	
P					Poznámka k položce: Technicko- bezpečnostní prohlídka a zkouška Protokol o technické prohlídce a zkoušce Zápis do průkazu způsobilosti UTZ/E			