



Městská část Praha 14

Bratři Vencliků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č.
2025/0518/OMUR_OddMAJ/JJ

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.
Ulice Českobrodská 248/50
Město Praha
PSČ 19800
Vyřizuje
Telefon
IČ 24249955
DIČ CZ24249955

Odběratel

Městská část Praha 14
Bratři Vencliků 1073
Praha 9
198 21
[REDACTED]
00231312
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena bez DPH
1.00		Objednáváme u Vás opravu izolace, obkladů, dlažeb, sanitární instalace a výměnu kuchyňské linky v prostoru sociálního zařízení [REDACTED], Broumarská 25, Praha 9, za částku dle rozpočtu ve výši 200.903,05 Kč bez DPH. Faktura v režimu PDP 12 %.	200903,05
			200903,05




Podrobnosti platby

9021 – zdaňovaná činnost

30.05.2025

Schválení



Datum 19.03.2025
Zpráva
Doprava

Poznámky a připomínky

Předběžná cena bez DPH 200903,05 Kč

21. 03. 2025

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: oprava izolace , obkladů, dlažeb, sanitární instalace a výměna kuchyňské linky v prostoru sociálního zařízení
 Objekt: obytné budovy

Objednatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: TSP14SP, s.r.o.

Místo: Broumarská 25, 198 00 Praha 14

Zpracoval:

Datum: 17.03.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková		Cena za položku		
						dodávka	montáž	dodávka	montáž	celkem

HSV

200 903,05

01 Stavební práce

11 018,00 35 242,00 46 260,00

1	R		demontáž stávajících obkladů a dlažeb	m²	40,00	0,00	394,00	0,00	15 760,00	15 760,00
2	R		demontáž zařizovacích předmětů ZTI	ks	3,00	0,00	1 395,00	0,00	4 185,00	4 185,00
3	R		demontáž top. tělesa a dalších zařizovacích předmětů	ks	1,00	0,00	1 775,00	0,00	1 775,00	1 775,00
			demontáž kuchyňské linky	kpl.	1,00	0,00	2 840,00	0,00	2 840,00	2 840,00
4	R		oprava podlahy a soklu sprchového koutu dobetonováním	m²	14,00	595,00	705,00	8 330,00	9 870,00	18 200,00
5	R		2x opravný hydroizolační nátěr	m²	14,00	192,00	58,00	2 688,00	812,00	3 500,00

PSV

02 Oprava interiéru

93 476,50 49 616,55 143 093,05

1	R		oprava odvodu odpadní vody	ks	1,00	1 680,00	3 575,00	1 680,00	3 575,00	5 255,00
2	R		obklad stěn, vč. vyrovnání podkladu a spárování	m²	25,00	1 244,00	802,00	31 100,00	20 050,00	51 150,00
3	R		dlažba, vč. vyrovnání podkladu, spárování a obvodového soklu	m²	14,00	1 637,50	985,00	22 925,00	13 790,00	36 715,00
			dodávka a montáž kuchyňské linky, vč. dřezové baterie a dřezu	kpl.	1,00	21 800,00	4 050,00	21 800,00	4 050,00	25 850,00
4	R		zpětná montáž ukončovacích lišt parapetu okna	ks	1,00	565,00	93,80	565,00	93,80	658,80
5	R		repase a zpětná montáž zařizovacích předmětů ZTI	ks	3,00	2 900,00	1 570,00	8 700,00	4 710,00	13 410,00
6	R		nátěry	m²	1,50	408,00	52,50	612,00	78,75	690,75
7	R		malba stěn a stropu	m²	51,00	119,50	44,00	6 094,50	2 244,00	8 338,50
8	R		zpětná montáž topného tělesa, vč. vyvážení soustavy	ks	1,00	0,00	1 025,00	0,00	1 025,00	1 025,00

03 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 550,00 0,00 11 550,00

1	R		příprava stavby a zařízení staveniště	kpl	1,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
2	R		Mimostaveništní doprava materiálu	kpl	1,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
3	R		Přesun hmot v rámci stavby	kpl	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4	R		Likvidace odpadu vč. poplatku za skládku	kpl	1,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00

Celkem bez DPH

200 903,05