

Lesy ČR

[REDACTED]

Datum: 2025-02-10

n.č. **N050-25**

CENOVÁ NABÍDKA

Konopiště 19 - bytová jednotka

ELEKTROINSTALACE

Upozornění:


Nabídka neobsahuje hromosvod, zařízení pro příjem WIFI signálu.

Napojení STA zásuvky předpokládáme ze stávajícího systému na půdě (nový kabel na půdu).

Nabídka neobsahuje stavební práce (zapravování drážek apod.)

Zpracoval: HEDVIK spol.s.r.o

V Benešově: 2025-02-10



N050-25
10.02.2025

ELEKTROINSTALACE
RD Konopiště 19
Bytová jednotka

Hedvik spol. s r.o.
Tyršova 2076
256 01 Benešov u Prahy

Tabulka 1

Skupina	Materiál	Práce	Celkem
Celkem	45 098	49 519	94 617
Silnoproud celkem	45 098	49 519	94 617
<i>LG1 : Rozvaděče</i>	<i>17 520</i>	<i>3 600</i>	<i>21 120</i>
<i>LG2: Kabely a vodiče</i>	<i>12 803</i>	<i>16 015</i>	<i>28 818</i>
<i>LG3: Svítidla</i>	<i>1 588</i>	<i>1 115</i>	<i>2 703</i>
<i>LG4: Trubky a krabice</i>	<i>1 360</i>	<i>4 475</i>	<i>5 835</i>
<i>LG5: Rošty a žlaby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>LG6: Přístroje, spínače a zásuvky</i>	<i>6 887</i>	<i>6 700</i>	<i>13 587</i>
<i>LG7: Světelné zdroje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>LG8: Parapetní žlab</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>LG9: Všeobecné konstrukce</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>700</i>
<i>LG10: Dodávky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>LG11: Ostatní (režijní práce, materiál, stavební přípomoc)</i>	<i>4 640</i>	<i>14 214</i>	<i>18 854</i>
<i>LG12: Revize</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>

VRN

5%


4 731

Celkem bez DPH	99 347
-----------------------	---------------

Upozornění:

Nabídka neobsahuje hromosvod a zařízení pro příjem WIFI signálu.

Napojení STA zásuvky předpokládáme ze stávajícího systému na půdě (nový kabel na půdu).



I. Silnoproud

ELEKTROINSTALACE
RD Konopiště 19
Bytová jednotka

Hedvik spol. s r.o.
Tyršova 2076
256 01 Benešov u Prahy

Tabulka 2

Označení	Materiál			Práce			CELKEM CENA
	Počet	Kč/ks (m)	Celkem	Počet	Kč/hod.	Celkem	
Silnoproud celkem			45 098			49 519	94 617
LG1 : Rozvaděče			17 520			3 600	21 120
úprava elektroměrového rozvaděče	1	2 640	2 640	1	1 600	1 600	4 240
rozvaděč RB	1	14 880	14 880	1	2 000	2 000	16 880
LG2: Kabely a vodiče			12 803			16 015	28 818
CYKY 3x1,5	250	14,29	3 573	250	26	6 500	10 073
CYKY 3x2,5	230	23,34	5 368	230	26	5 980	11 348
CYKY 4x10	10	121,74	1 217	10	23	230	1 447
CYKY 5x1,5	30	23,34	700	30	19	570	1 270
CYKY 5x2,5	25	38,69	967	25	21	525	1 492
UTP cat5e	40	7,84	313	40	26	1 040	1 353
koaxiální kabel	25	14,16	354	25	26	650	1 004
koaxiální kabel CB113 venkovní	20	15,47	309	20	26	520	829
LG3: Svítidla			1 588			1 115	2 703
sv.zář.SB118 - pod linku	2	632	1 264	2	400	800	2 064
sv.vývod objímka + žárovka	9	36	324	9	35	315	639
LG4: Trubky a krabice			1 360			4 475	5 835
krabice KU 68/2-1901	41	5,15	211	52	40	2 080	2 291
krabice KU 68/2-1903	20	33,44	669	31	45	1 395	2 064
trubkování	1	480	480	1	1 000	1 000	1 480
LG5: Rošty a žlaby			0			0	0
LG6: Přístroje, spínače a zásuvky			6 887			6 700	13 587
Spínač jednopólový 3558-A01340 (komplet) zapuštěný	4	160	640	4	150	600	1 240
Spínač střídací 3558-A25342 (komplet) zapuštěný	2	167	334	2	150	300	634
Přepínač seriový 3558-A05340 (komplet)	2	194	388	2	150	300	688
Tlačítko (zvonek)	1	158	158	1	150	150	308
Zvonek melodický	1	285	285	1	200	200	485
Zásuvka jednonásobná 5518A-A2349 (komplet)	31	146	4 526	31	150	4 650	9 176
Zásuvka TV+R+SAT koncová (komplet)	1	194	194	1	210	210	404
Zásuvka datová dvojnásobná 5cat (komplet)	1	362	362	1	290	290	652
LG7: Světelné zdroje			0			0	0
LG8: Parapetní žlab			0			0	0
LG9: Všeobecné konstrukce			300			400	700
nosná konstrukce všeobecné	1	300	300	1	400	400	700
LG10: Dodávky			0			0	0
LG11: Ostatní (režijní práce, materiál, stavební přípomoce)			4 640			14 214	18 854
ostatní drobný montážní materiál	1	4 000	4 000	1	4 000	4 000	8 000
sekání, drážkování		0	0	1	9 000	9 000	9 000
přesun hmot		0	0	3%	40 458	1 214	1 214
prořez kabelů	5%	12 803	640		16 015	0	640
LG12: Revize			0			3 000	3 000
revize		0	0	1	3 000	3 000	3 000