

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava LC Zaječí DůlKSO:
Místo LR9 - FojtkaCC-CZ
Datum 15.11.2024Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.IČ
DIČ CZ42196451Uchazeč:
Alice Peterkova, Slunečná č.ev 66 Nový Bor 47301IČ
DIČ CZ 7553032410

Projektant:

IČ
DIČZpracovatel:
Bc. Petr MachIČ
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

295,476.50

DPH základní:	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	295 476.50	21.00%	62 050.07
	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

357,526.57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava LC Zaječí Důl

Místo LR9 - Fojtka

Datum 15.11.2024

Zadavatel Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Uchazeč Alice Peterkova, Slunečná č.ev 66 Nový Bor 47301

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

295,476.50

HSV - Práce a dodávky HSV

295,476.50

1 - Zemní práce

10,598.00

5 - Komunikace pozemní

126,876.50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

158,002.00

LESVČR
41

Oprava LC Zaječí Důl

LR9 - Foltka

Lesy České republiky, s.p.

Alice Peterková, Slunečná č.ev 66 Nový Bor 47301

15.11.2024

10/10/2014

[illegible]

Název lesní cesty: Oprava a TZ LC Zaječí Důl (409299)				
staničení:	prováděné práce:	výměra:	použitý materiál:	poznámka:
0,000 Z.Ú.			Z.Ú. - Křižovatka LC Stará Jáma, LC U Jedličky, LC Zaječí Důl (409299)	
0,023 - 0,075	Sanace výmolů	6m2 6m2 6m2	Oprava šesti výmolů - rozrytím komunikace v místě výmolu, doplnění ŠD - žula frakce 0/32mm o tl. 0,1m s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 6*1 = 6m2, ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m = 6m2, Posyp perk - do 50kg/m2: 6m2
0,088 KM - 2,239 KM	Krajnice vlevo	2151m2	Čištění krajnice vlevo - krajnice v množství 1m2/m' tl.do 0,1m.	Krajnice tl.0,1m: 2151*1m2 = 2151m2
0,088 KM - 0,248 KM	Příkop vlevo	160m	Čištění příkopu vlevo v množství do 0,3m3/m'.	Příkop v rozsahu 0,3m3/m': 160m
0,099 KM	Dorovnání koleji	37m2 37m2 37m2	Rozrytí koleje komunikace vlevo do šířky 1m a délky 37m s následnou výplní ŠD - žula frakce 0/63mm tl.0,15m a zakalení perkem v množství 45-50Kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 37*1 = 37m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 37m2, Posyp perk - do 50kg/m2: 37m2
0,136 KM	Odpich vlevo	1,5m	Provedení odpychu vlevo do odvodňovacího příkopu	Odpich: 1,5m
0,149 KM	Svodnice ocelová - vyčistit	4m	Vyčištění stávající ocelové svodnice délky 4m.	Čištění svodnice: 4m
0,164 KM - 0,167 KM	Sanace krajnice	3m2 3m2 3m2	Rozrytí krajnice komunikace vlevo šířky 1m a délky 3m s následnou výplní ŠD - žula frakce 0/63mm tl.0,15m a zakalení perkem v množství 45-50Kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 3*1 = 3m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 3m2, Posyp perk - do 50kg/m2: 3m2
0,200 KM - 0,212 KM	Sanace krajnice	18m2 18m2 18m2	Rozrytí krajnice komunikace vlevo šířky 1,5m a délky 12m s následnou výplní ŠD - žula frakce 0/63mm tl.0,15m a zakalení perkem v množství 45-50Kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 12*1,5 = 18m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 18m2, Posyp perk - do 50kg/m2: 18m2
0,231 KM - 0,248 KM	Stržení středu	25,5m2 25,5 m2	Stržení středu komunikace ve sklonu 3-6% ve směru k levému příkopu. Šírka 1,5m a délka 17m. Zakalení perkem v množství 45-50Kg/m2.	Stržení středu: 1,5*17 = 25,5m2 Posyp perk - do 50kg/m2: 25,5m2
0,248 KM	Svodnice ocelová - vyčistit	4m 4m 2,4m2	Vyčištění stávající ocelové svodnice délky 4m a následného odvodňovacího příkopu do porostu v délce 4m o rozsahu do 0,15m3/m'. Rozrušení KCE podél ocelové svodnice do šířky 0,3m. Dosypání komunikace ŠD žula frakce 0/32mm do úrovně svodnice max. 0,1m	Čištění svodnice: 4m Příkop v rozsahu do 0,15m3/m': 4m Rozrušení KCE: 0,3*4*2 = 2,4m2 Dosyp ŠD žula do 0,1m: 0,3*4*2 = 2,4m2
0,248 KM - 2,239 KM	Příkop vlevo	1991m	Čištění příkopu vlevo v množství do 0,15m3/m'.	Příkop v rozsahu 0,15m3/m': 1991m
0,293 KM - 0,320 KM	Stržení středu	40,5m2 40,5m2	Stržení středu komunikace ve sklonu 3-6% ve směru k levému příkopu. Šírka 1,5m a délka 27m. Zakalení perkem v množství 45-50Kg/m2.	Stržení středu: 1,5*27 = 40,5m2 Posyp perk - do 50kg/m2: 40,5m2
0,325 KM	Sanace krajnice	1m2 1m2 1m2	Rozrytí krajnice komunikace vlevo šířky 1m a délky 1m s následnou výplní ŠD - žula frakce 0/63mm tl.0,2m a zakalení perkem v množství 45-50Kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 1*1 = 1m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,2m = 1m2, Posyp perk - do 50kg/m2: 1m2
0,338 KM	Svodnice ocelová - vyčistit	4m	Vyčištění stávající ocelové svodnice délky 4m.	Čištění svodnice: 4m

0,397 KM - 0,420 KM	Dorovnání kolejí	46m2 46m2 46m2	Rozrytí koleje komunikace vlevo do šířky 2m a délky 23m s následnou výplní ŠD - žula frakce 0/63mm tl.0,15m a zakalení perkem v množství 45-50Kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 23*2 = 46m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 46m2, Posyp perk - do 50kg/m2: 46m2
0,420 KM - 0,479 KM	Stržení středu	88,5m2 88,5m2	Stržení středu komunikace ve sklonu 3-6% ve směru k levému příkopu. Šířka 1,5m a délka 59m. Zakalení perkem v množství 45-50Kg/m2.	Stržení středu: 1,5*59 = 88,5m2 Posyp perk - do 50kg/m2: 88,5m2
0,479 KM	Odpich vlevo	1,5m	Provedení odpychu vlevo do odvodňovacího příkopu	Odpich: 1,5m
0,500 KM - 0,510 KM	Dorovnání kolejí	20m2 20m2 20m2	Rozrytí koleje komunikace vpravo do šířky 2m a délky 10m s následnou výplní ŠD - žula frakce 0/63mm tl.0,15m a zakalení perkem v množství 45-50Kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 10*2 = 20m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 20m2, Posyp perk - do 50kg/m2: 20m2
0,563 KM - 0,601 KM	Sanace výmolu	38m2 38m2 38m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace o šířce 1m a délce 38m, doplnění ŠD - žula frakce 0/63mm o tl. 0,2m s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 38*1 = 38m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,2m = 38m2, Posyp perk - do 50kg/m2: 38m2
0,601 KM	Odpich vpravo	1,5m	Provedení odpychu vpravo do odvodňovacího příkopu.	Odpich: 1,5m
0,648 KM - 0,664 KM	Dorovnání kolejí	16m2 16m2 16m2	Rozrytí koleje komunikace vpravo do šířky 1m a délky 16m s následnou výplní ŠD - žula frakce 0/63mm tl.0,15m a zakalení perkem v množství 45-50Kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 16*1 = 16m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 16m2, Posyp perk - do 50kg/m2: 16m2
0,722 KM	TP č.1	4m 2m	Stávající kamenný propustek DN 300mm délky 4m - vyčistit nátok a výtok.	Čištění KP DN 300mm - 50%: 4m, Příkop v rozsahu 0,3m3/m': 2m.
0,768 KM	Nová ocelová svodnice	5m	Dodání a osazení nové ocelové svodnice do betonového lože.	Ocelová svodnice: 5m
0,797 KM - 0,801 KM	Sanace výmolu	6,5m2 6,5m2 6,5m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace o šířce 1m a délce 6,5m, doplnění ŠD - žula frakce 0/63mm o tl. 0,15m s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 6,5*1 = 6,5m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 6,5m2, Posyp perk - do 50kg/m2: 6,5m2
0,812 KM	TP č.2	4m 4m	Stávající kamenný propustek DN 300mm délky 4m - vyčistit nátok a výtok.	Čištění KP DN 300mm - 50%: 4m, Příkop v rozsahu 0,3m3/m': 2m.
0,858 KM - 0,896 KM	Stržení středu	57m2 57m2	Stržení středu komunikace ve sklonu 3-6% ve směru k levému příkopu. Šířka 1,5m a délka 38m. Zakalení perkem v množství 45-50Kg/m2.	Stržení středu: 1,5*38= 57m2 Posyp perk - do 50kg/m2: 57m2
1,006 KM	Odpich vpravo	1,5m 5m	Provedení odpychu vpravo a následného odvodňovacího příkopu do porostu v délce 5m o rozsahu do 0,15m3/m'.	Odpich: 1,5m Příkop v rozsahu do 0,15m3/m': 5m
1,032 KM - 1,055 KM	Stržení středu	34,5m2 34,5m2	Stržení středu komunikace ve sklonu 3-6% ve směru k levému příkopu. Šířka 1,5m a délka 23m. Zakalení perkem v množství 45-50Kg/m2.	Stržení středu: 1,5*38= 34,5m2 Posyp perk - do 50kg/m2: 34,5m2
1,055 KM - 1,068 KM	Sanace krajnice	19,5m2 19,5m2 19,5m2	Rozrytí krajnice komunikace vlevo šířky 1,5m a délky 13m s následnou výplní ŠD - žula frakce 0/63mm tl.0,2m a zakalení perkem v množství 45-50Kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 13*1,5 = 19,5m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,2m = 19,5m2, Posyp perk - do 50kg/m2: 19,5m2
1,095 KM	TP č.3	5m	Stávající trubný propustek DN 600mm délky 5m - vyčistit nátok a výtok.	Čištění TP DN 600mm - 30%: 5m,

1,163 KM	Odpich vlevo	1,5m	Provedení odpychu vlevo do odvodňovacího příkopu	Odpich: 1,5m
1,163 KM	Sanace výmolu	2m2 2m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace vlevo o šířce 1m a délce 2m, doplnění ŠD - žula frakce 0/32mm o tl. 0,1m s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 2*1 = 2m2, ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m = 2m2, Posyp perk - do 50kg/m2: 2m2
1,222 KM	TP č.4	4m 2m	Stávající kamenný propustek DN 300mm délky 4m - vyčistit nátok a výtok.	Čištění KP DN 300mm - 50%: 4m, Příkop v rozsahu 0,3m3/m': 2m.
1,222 KM	Sanace výmolu	5m2 5m2 5m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace vlevo o šířce 1m a délce 5m, doplnění ŠD - žula frakce 0/32mm o tl. 0,1m s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 5*1 = 5m2, ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m = 5m2, Posyp perk - do 50kg/m2: 5m2
1,231 KM	Odpich vlevo	1,5m	Provedení odpychu vlevo do odvodňovacího příkopu	Odpich: 1,5m
1,294 KM	Svodnice ocelová - vyčistit	4m 4m 2,4m2	Vyčištění stávající ocelové svodnice délky 4m a následného odvodňovacího příkopu do porostu v délce 4m o rozsahu do 0,15m3/m'. Rozrušení KCE podél ocelové svodnice do šířky 0,3m. Dosypání komunikace ŠD žula frakce 0/32mm do úrovně svodnice max. 0,1m	Čištění svodnice: 4m Příkop v rozsahu do 0,15m3/m': 4m Rozrušení KCE: 0,3*4*2 = 2,4m2 Dosyp ŠD žula do 0,1m: 0,3*4*2 = 2,4m2
1,308 KM - 1,365 KM	Dorovnání kolejí	85,5m2 85,5m2 85,5m2	Rozrytí koleje komunikace vlevo do šířky 1,5m a délky 57m s následnou výplní ŠD - žula frakce 0/63mm tl.0,15m a zakalení perkem v množství 45-50kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 57*1,5 = 85,5m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m = 85,5m2, Posyp perk - do 50kg/m2: 85,5m2
1,386 KM	TP č.5	7,5m 2m	Stávající trubní propustek DN 600mm délky 7,5m - vyčistit nátok a výtok.	Čištění TP DN 600mm - 30%: 7,5m, Příkop v rozsahu 0,3m3/m': 2m.
1,401 KM	Sanace výmolu	3m2 3m2 3m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace vlevo o šířce 2m a délce 1,5m, doplnění ŠD - žula frakce 0/32mm o tl. 0,1m s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 2*1,5 = 3m2, ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m = 3m2, Posyp perk - do 50kg/m2: 3m2
1,440 KM	Svodnice ocelová - vyčistit	4m	Vyčištění stávající ocelové svodnice délky 4m.	Čištění svodnice: 4m
1,481 KM	Svodnice ocelová - vyčistit	4m 2,4m2	Vyčištění stávající ocelové svodnice délky 4m. Rozrušení KCE podél ocelové svodnice do šířky 0,3m. Dosypání komunikace perkem do úrovně svodnice max. 0,1m	Čištění svodnice: 4m Dosyp ŠD žula tl 0,1m: 0,3*4*2 = 2,4m2
1,498 KM - 1,513 KM	Stržení středu	57m2 57m2	Stržení středu komunikace ve sklonu 3-6% ve směru k levému příkopu. Šířka 1m a délka 57m. Zakalení perkem v množství 45-50kg/m2.	Stržení středu: 1*57 = 57m2 Posyp perk - do 50kg/m2: 57m2
1,513 KM	Svodnice ocelová - vyčistit	4m 2,4m2	Vyčištění stávající ocelové svodnice délky 4m. Rozrušení KCE podél ocelové svodnice do šířky 0,3m. Dosypání komunikace perkem do úrovně svodnice max. 0,1m	Čištění svodnice: 4m Dosyp ŠD žula tl 0,1m: 0,3*4*2 = 2,4m2

1,542 KM	Svodnice ocelová - vyčistit	4m 4m 2,4m2	Vyčištění stávající ocelové svodnice délky 4m a následného odvodňovacího příkopu do porostu v délce 4m o rozsahu do 0,15m3/m'. Dosypání komunikace perkem do úrovně svodnice max. 0,1m	Čištění svodnice: 4m Příkop v rozsahu do 0,15m3/m': 4m Dosyp perk - do 50kg/m2: 0,3*4*2 = 2,4m2
1,581 KM	Svodnice ocelová - vyčistit	4m 2,4m2	Vyčištění stávající ocelové svodnice délky 4m. Rozrušení KCE podél ocelové svodnice do šířky 0,3m. Dosypání komunikace perkem do úrovně svodnice max. 0,1m	Čištění svodnice: 4m Dosyp ŠD žula tl 0,1m: 0,3*4*2 = 2,4m2
1,615 KM	Svodnice ocelová - vyčistit	4m 2,4m2	Vyčištění stávající ocelové svodnice délky 4m. Rozrušení KCE podél ocelové svodnice do šířky 0,3m. Dosypání komunikace perkem do úrovně svodnice max. 0,1m	Čištění svodnice: 4m Dosyp ŠD žula tl 0,1m: 0,3*4*2 = 2,4m2
1,662 KM	Svodnice ocelová - vyčistit	4m 2,4m2	Vyčištění stávající ocelové svodnice délky 4m. Rozrušení KCE podél ocelové svodnice do šířky 0,3m. Dosypání komunikace perkem do úrovně svodnice max. 0,1m	Čištění svodnice: 4m Dosyp ŠD žula tl 0,1m: 0,3*4*2 = 2,4m2
1,668 KM	TP č.6	4m 2m	Stávající kamenný propustek DN 300mm délky 4m - vyčistit nátok a výtok.	Čištění KP DN 300mm - 50%: 4m, Příkop v rozsahu 0,3m3/m': 2m.
1,678 KM	Odpich vpravo	1,5m	Provedení odpychu vpravo do odvodňovacího příkopu.	Odpich: 1,5m
1,699 KM - 1,704 KM	Sanace výmolu	5m2 5m2 5m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace vlevo o šířce 1m a délce 5m, doplnění ŠD - žula frakce 0/63mm o tl. 0,2m s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 5*1 = 5m2, ŠD frakce 0/63mm tl.0,2m = 5m2, Posyp perk - do 50kg/m2: 5m2
1,716 KM	Sanace výmolu	0,5m2 0,5m2 0,5m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace o šířce 1m a délce 0,5 m, doplnění ŠD - žula frakce 0/32mm o tl. 0,1m s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 0,5*1 = 0,5m2, ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m = 0,5m2, Posyp perk - do 50kg/m2: 0,5m2
1,725 KM	Svodnice ocelová - vyčistit	4m 2,4m2	Vyčištění stávající ocelové svodnice délky 4m. Rozrušení KCE podél ocelové svodnice do šířky 0,3m. Dosypání komunikace perkem do úrovně svodnice max. 0,1m	Čištění svodnice: 4m Dosyp ŠD žula tl 0,1m: 0,3*4*2 = 2,4m2
1,753 KM - 1,757 KM	Sanace výmolu	2m2 2m2 2m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace o šířce 2m a délce 1 m, doplnění ŠD - žula frakce 0/32mm o tl. 0,1m s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 2*1 = 2m2, ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m = 2m2, Posyp perk - do 50kg/m2: 2m2
1,767 KM	TP č.7	7,5m	Stávající trubní propustek DN 600mm délky 7,5m - vyčistit nátok a výtok.	Čištění TP DN 600mm - 30%: 7,5m,
1,767 KM	Sanace výmolu	2m2 2m2 2m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace o šířce 2m a délce 1 m, doplnění ŠD - žula frakce 0/32mm o tl. 0,1m s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 2*1 = 2m2, ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m = 2m2, Posyp perk - do 50kg/m2: 2m2
1,828 KM	Svodnice ocelová - vyčistit	4m 2,4m2	Vyčištění stávající ocelové svodnice délky 4m. Rozrušení KCE podél ocelové svodnice do šířky 0,3m. Dosypání komunikace perkem do úrovně svodnice max. 0,1m	Čištění svodnice: 4m Dosyp ŠD žula tl 0,1m: 0,3*4*2 = 2,4m2

1,841 KM - 1,851 KM	Stržení středu	10m2 10m2	Stržení středu komunikace ve sklonu 3-6% ve směru k levému příkopu. Šířka 1m a délka 10m. Zakalení perkem v množství 45-50kg/m2.	Stržení středu: $1 \times 10 = 10\text{m}^2$ Posyp perk - do 50kg/m2: 10m2
2,172 KM	Svodnice ocelová - vyčistit	4m	Vyčištění stávající ocelové svodnice délky 4m.	Čištění svodnice: 4m
2,207 KM - 2,214 KM	Dorovnání koleji	14m2 14m2 14m2	Rozrytí koleje komunikace vlevo do šířky 2m a délky 7m s následnou výplní ŠD - žula frakce 0/32mm tl.0,1m a zakalení perkem v množství 45-50kg/m2.	Rozrytí stávající kce: $7 \times 2 = 14\text{m}^2$, ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m = 14m2, Posyp perk - do 50kg/m2: 14m2
2,214 KM	Svodnice ocelová - vyčistit	4m 2,4m2	Vyčištění stávající ocelové svodnice délky 4m. Rozrušení KCE podél ocelové svodnice do šířky 0,3m. Dosypání komunikace perkem do úrovně svodnice max. 0,1m	Čištění svodnice: 4m Dosyp ŠD žula tl 0,1m: $0,3 \times 4 \times 2 = 2,4\text{m}^2$
2,224 KM	Svodnice ocelová - vyčistit	4m 4m 2,4m2	Vyčištění stávající ocelové svodnice délky 4m a následného odvodňovacího příkopu do porostu v délce 4m o rozsahu do 0,15m3/m'. Rozrušení KCE podél ocelové svodnice do šířky 0,3m. Dosypání komunikace ŠD žula frakce 0/32mm do úrovně svodnice max. 0,1m	Čištění svodnice: 4m Příkop v rozsahu do 0,15m3/m': 4m Rozrušení KCE: $0,3 \times 4 \times 2 = 2,4\text{m}^2$ Dosyp ŠD žula do 0,1m: $0,3 \times 4 \times 2 = 2,4\text{m}^2$
2,234 KM - 2,239 KM	Sanace výmolu	2,5m2 2,5m2 2,5m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace o šířce 0,5m a délce 5 m, doplnění ŠD - žula frakce 0/32mm o tl. 0,1m s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: $5 \times 0,5 = 2,5\text{m}^2$, ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m = 2,5m2, Posyp perk - do 50kg/m2: 2,5m2
2,239 KM	Svodnice zemní - vyčistit	5m 2m	Vyčištění stávající zemní svodnice délky 5m a následného odvodňovacího příkopu do porostu v délce 2m o rozsahu do 0,15m3/m'.	Čištění svodnice: 5m Příkop v rozsahu do 0,15m3/m': 2m
2,242 KM - 3,016 KM	Krajnice vpravo	774m2	Čištění krajnice vlevo - krajnice v množství 1m2/m' tl.do 0,1m.	Krajnice tl.0,2m: $774 \times 1\text{m}^2 = 774\text{m}^2$
2,242 KM - 3,016 KM	Příkop vpravo	774m	Čištění příkopu vlevo v množství do 0,15m3/m'.	Příkop v rozsahu 0,15m3/m': 774m
2,242 KM - 2,250 KM	Sanace výmolu	4m2 4m2 4m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace o šířce 0,5m a délce 8 m, doplnění ŠD - žula frakce 0/32mm o tl. 0,1m s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: $8 \times 0,5 = 4\text{m}^2$, ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m = 4m2, Posyp perk - do 50kg/m2: 4m2
2,314 KM	Svodnice ocelová - vyčistit	4m 2,4m2	Vyčištění stávající ocelové svodnice délky 4m. Rozrušení KCE podél ocelové svodnice do šířky 0,3m. Dosypání komunikace perkem do úrovně svodnice max. 0,1m	Čištění svodnice: 4m Dosyp ŠD žula tl 0,1m: $0,3 \times 4 \times 2 = 2,4\text{m}^2$
2,356 KM	Svodnice ocelová - vyčistit	4m 2,4m2	Vyčištění stávající ocelové svodnice délky 4m. Rozrušení KCE podél ocelové svodnice do šířky 0,3m. Dosypání komunikace perkem do úrovně svodnice max. 0,1m	Čištění svodnice: 4m Dosyp ŠD žula tl 0,1m: $0,3 \times 4 \times 2 = 2,4\text{m}^2$
2,484 KM	Svodnice ocelová - vyčistit	4m 2,4m2	Vyčištění stávající ocelové svodnice délky 4m. Rozrušení KCE podél ocelové svodnice do šířky 0,3m. Dosypání komunikace perkem do úrovně svodnice max. 0,1m	Čištění svodnice: 4m Dosyp ŠD žula tl 0,1m: $0,3 \times 4 \times 2 = 2,4\text{m}^2$

2,676 KM - 2,696 KM	Sanace výmolu	6m2 6m2 6m2	Oprava výmolu - rozrytím komunikace o šířce 0,6m a délce 10 m, doplnění ŠD - žula frakce 0/32mm o tl. 0,1m s následným zhutněním a zakalením perkem v rozsahu 45-50 kg/m2.	Rozrytí stávající kce: 10*0,6 = 6m2, ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m = 6m2, Posyp perk - do 50kg/m2: 6m2
2,736 KM	Odpich vlevo	1,5m	Provedení odpychu vlevo do odvodňovacího příkopu	Odpich: 1,5m
2,794 KM	Nová ocelová svodnice	5m	Dodání a osazení nové ocelové svodnice do betonového lože.	Ocelová svodnice: 5m
2,838 KM - 2,881 KM	Stržení středu	43m2 43m2	Stržení středu komunikace ve sklonu 3-6% ve směru sklonu stávající komunikace. Šířka 1m a délka 43m. Zakalení perkem v množství 45-50kg/m2.	Stržení středu: 1*43= 43m2 Posyp perk - do 50kg/m2: 43m2
3,000 KM	Svodnice zemní - vyčistit	6,5m	Vyčištění stávající zemní svodnice délky 6,5m.	Čištění svodnice: 6,5m
3,016 KM	TP č.8	7,5m	Stávající trubní propustek DN 600mm délky 7,5m - vyčistit nátok a výtok.	Čištění TP DN 600mm - 30%: 7,5m,
	Konec opravovaného úseku			