

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Černošice
se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
IČO: 00241121
DIČ: CZ00241121
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-0388063349/0800
zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

(dále jen „**objednatel**“)

a

SWIETELSKY STAVEBNÍ S.R.O.

IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
trvale bytem/sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.,
číslo účtu: 169818406/0600
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupen/a: [redacted], obchodním ředitelem závodu Dopravní stavby STŘED a Ing. [redacted], ředitelem oblasti Praha, (oba společně na základě pověření)

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jen „**smluvní strany**“ nebo samostatně jen „**smluvní strana**“)

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „**smlouva**“) je závazek zhotovitele provést dílo „Rekonstrukce komunikací v roce 2025“, spočívající v rekonstrukci místní komunikace ulice Voskovcova a v rekonstrukci ulice Boženy Němcové (v úseku Nerudova-Husova a v úseku Husova-Havlíčková) v Černošicích a provedení všech souvisejících prací a dodávek v souladu s touto smlouvou, výkazem výměr a projektovou dokumentací zpracovanou společností PPU, spol. s r.o. s názvem Rekonstrukce komunikací v Černošicích SO 105-ul. Voskovcova a Rekonstrukce ulice Boženy Němcové (dále jen „**projektová dokumentace**“), která je jako Příloha č. 1 nedílnou

součástí této smlouvy (dále jen „**dílo**“). Výkaz výměr oceněný zhotovitelem je jako příloha č. 5 nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a tyto jsou mu známy, a zavazuje se při provádění díla dodržovat veškeré pokyny příslušných orgánů veřejné správy vydané v souvislosti s prováděním díla, které budou určovat podmínky pro provádění díla, a to i ty, které budou vydány v průběhu realizace díla. Objednatel se zavazuje veškeré takové pokyny bez zbytečného odkladu sdělit zhotoviteli. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s dalšími veškerými podklady pro realizaci díla převzatými od objednatele, zejména s projektovou dokumentací, přičemž tyto podklady jsou srozumitelné a dostatečné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě, termínech a sjednaných v této smlouvě. V případě, že zhotovitel v průběhu realizace díla zjistí jakékoliv vady týkající se provádění díla či projektové dokumentace, je povinen je ihned písemně sdělit (písemná forma je splněna v tomto případě i sdělením emailem) objednateli.
3. Zhotovitel jako podklad pro provedení díla ke dni podpisu této smlouvy převzal podklady uvedené v přílohách této smlouvy.
4. Předmět díla zahrnuje zejména následující práce, výkony a povinnosti zhotovitele:
 - stavební realizaci všech částí stavby (ulice Voskocova a Boženy Němcové) včetně souvisejících stavebních a terénních úprav. Součástí předmětu plnění je vyčištění kanalizačního potrubí a šachet včetně provedení kamerového průzkumu. Tato činnost je oceněna danou fixní částkou ve výši 490 000,- Kč bez DPH, která je uvedena v krycím listu souhrnného soupisu prací (příloha č. 2 smlouvy o dílo) a dále v kap.V. Cena za dílo, čl.1 této smlouvy o dílo. Objednatel si vyhrazuje právo určit pro tuto činnost firmu (poddodavatele), který pro zhotovitele tuto činnost provede. V případě, že skutečné náklady spojené s vyčištěním kanalizace a kamerovým průzkumem budou vyšší než paušální předpokládaná částka uvedená v krycím listu souhrnného soupisu prací, tak toto navýšení objednatel firmě provádějící tuto činnost uhradí. V opačném případě, pokud budou skutečné náklady na tuto činnost nižší než uvedená paušální částka, tak budou objednateli účtovány pouze tyto skutečné náklady.
 - zpracování pasportu objektů sousedících se stavbou před zahájení stavebních prací
 - předložení všech předepsaných revizních zpráv a dokladů potřebných pro kolaudaci stavby,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby
 - vytýčení vedení inženýrských sítí
 - vytýčení stavby
 - přípravné práce, zemní práce
 - provedení podkladních konstrukčních vrstev a vrstev krytu
 - provedení všech zkoušek použitých materiálů, u nichž je to vyžadováno předepsanými právními předpisy
 - zajištění zpracování, povolení a realizaci potřebných dopravně-inženýrských opatření (DIO)

III.

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, na své náklady a nebezpečí, bez vad a nedodělků a ve sjednaném termínu.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se všemi relevantními právními předpisy, platnými evropskými a českými technickými normami, které se vztahují k předmětu plnění v době

realizace díla; uvedené technické normy závazné pro zhotovení díla jsou součástí projektové dokumentace (Příloha č. 1).

3. Zhotovitel prohlašuje, že je mu zřejmý účel díla, je mu známo, že dílo slouží svému účelu, pokud je dokončeno po stránce funkční, má vlastnosti stanovené právními předpisy, vlastnosti obvyklé a vlastnosti požadované objednatelem, a dále, pokud je dokončeno po stránce estetické dle požadavků objednatele. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu stavby zajistí bezpečný pěší přístup k přilehlým nemovitostem a zajistí svoz popelnic od jednotlivých nemovitostí na místo určené objednatelem (pokud to v průběhu stavby bude dle technologických postupů nutné).
5. Zhotovitel se zavazuje splnit své závazky ze smlouvy i v případě vypuknutí pandemie, či nařízení veřejnoprávních opatření, a to včetně splnění termínů daných touto smlouvou.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla v průběhu měsíce dubna 2025. Zahájením se rozumí započetí stavebních prací vedoucích k provedení díla (např. umístění zařízení staveniště atd.). Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději max. do 5 měsíců od zahájení. Zhotovitel zajistí plynulé provádění technologického postupu prací u jednotlivých ulic pouze s dodržáním nutných technologických přestávek. Cílem tohoto opatření je co nejvíce zkrátit negativní dopady stavby na obyvatele rekonstruovaných ulic a také omezit vyloučení dopravy v rekonstruovaných úsecích na co nejkratší dobu. Z toho důvodu jsou v harmonogramu prací (příloha č. 3 smlouvy) uvedeny závazné termíny zahájení a dokončení prací u jednotlivých ulic (objektů stavby).
2. Dílo bude prováděno v souladu s nabídkou zhotovitele a harmonogramem prací, který zpracoval zhotovitel dle projektové dokumentace (Příloha č. 1) a předložil jej v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky jako součást nabídky na plnění této veřejné zakázky. Harmonogram prací podepsaný zhotovitelem, je Přílohou č. 3 této smlouvy. Dílo má v harmonogramu prací stanovené závazné termíny pro provádění (dále jen „**uzlové body**“). Uzlové body jsou vymezeny závaznou dobou stanovenou pro realizaci jednotlivých ulic.
3. V případě, že v provádění díla překáží nevhodná věc nebo pokyn objednatele, je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit a tuto skutečnost a důvody pro přerušení je povinen oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny.
4. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace díla provádění díla přerušit, a to písemným záznamem ve stavebním deníku; po dobu přerušení realizace díla z důvodu na straně objednatele neběží lhůta pro provedení díla; termíny pro ukončení jednotlivých uzlových bodů a termín pro provedení díla se prodlouží o dobu tohoto přerušení.
5. Po celou dobu realizace díla i v době přerušení realizace díla je zhotovitel povinen na své náklady zajistit ochranu a bezpečnost provedených částí díla proti zničení či poškození, ztrátě a odcizení, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla či předaných zhotoviteli za tímto účelem objednatelem; po celou dobu realizace díla i v době přerušení je zhotovitel povinen na své náklady zajistit ostrahu staveniště.
6. Pokud dojde k přerušení realizace díla v souladu s touto smlouvou a toto přerušení bude mít za následek posunutí termínů pro dokončení jednotlivých uzlových bodů a termínu dokončení díla,

bude nový harmonogram prací včetně závazných termínů pro dokončení uzlových bodů stanoven písemným dodatkem k této smlouvě bez zbytečného odkladu.

7. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení jednotlivých uzlových bodů a na termín provedení díla.
8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede nejpozději do 5 měsíců od zahájení dle bodu 1. Dílo je provedeno v případě, že je dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou (čl. X).
9. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené postupy a rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud by takové postupy a rozhodnutí zkušena osoba v postavení zhotovitele nemohla při vynaložení veškeré profesionální péče předvídat nebo pokud zhotovitel nemohl při vynaložení řádné péče předejít jejich vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že k prodlení dojde.

V. CENA ZA DÍLO

1. Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené dílo ve výši:

- rekonstrukce ulice Voskovcova

Cena bez DPH	5 902 196,77 Kč
DPH ve výši dle platných právních předpisů	1 239 461,32 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 141 658,09 Kč

- rekonstrukce ulice Boženy Němcové

Cena bez DPH	5 091 172,78 Kč
DPH ve výši dle platných právních předpisů	1 069 146,28 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 160 319,06 Kč

- vyčištění kanalizačního potrubí a šachet včetně kamerového průzkumu

Cena bez DPH	490 000 ,- Kč
DPH ve výši dle platných předpisů	102 900,- Kč
Cena celkem včetně DPH	592 900,- Kč

Celková cena bez DPH	11 483 369,55 Kč
DPH ve výši dle platných právních předpisů	2 411 507,60 Kč
Celková cena celkem včetně DPH	13 894 877,15 Kč

2. Cena za dílo je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a neměnnou. DPH uvedená v předchozím odstavci je stanovena ve výši odpovídající právní úpravě ke dni podpisu této smlouvy a můžeme být změněna pouze v případě změny právních předpisů stanovujících její výši.
3. Objednatel prohlašuje, že u přijatého plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani (plátce DPH). Při fakturaci nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Faktury budou vystaveny s DPH
4. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením díla v rozsahu dle této smlouvy a obecně závazných právních předpisů (např. náklady na revize a atesty, uskladnění materiálu, veškeré práce, doprava, montáže, poplatky příslušným orgánům, měření médií, zaměření skutečného provedení stavby atd.).

5. Objednatel je oprávněn rozsah díla zúžit o některé práce (dále jen „**méněpráce**“); tuto skutečnost je povinen písemně předem oznámit zhotoviteli, který se zavazuje toto rozhodnutí objednatele akceptovat. Cena za dílo bude upravena s ohledem na rozsah provedených méněprací, přičemž soupis méněprací bude zhotovitelem předložen objednateli na samostatném formuláři a musí být předem odsouhlasen technickým dozorem investora (dále jen „**TDI**“). Pro ocenění méněprací se použijí jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr (Příloha č. 5). Při vyúčtování je zhotovitel povinen méněpráce vyčíslit samostatně tak, aby změna ceny díla z tohoto důvodu bylo objednatelům přezkoumatelná. Změna ceny za dílo v důsledku méněprací bude stanovena na základě písemného dodatku k této smlouvě.
6. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších prací (dále jen „**vícepráce**“), pokud jejich potřeba vznikne v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto vícepráce představují objektivní, věcně správné náklady nutné pro realizaci díla. Tuto skutečnost je povinen písemně předem oznámit zhotoviteli, který se zavazuje toto rozhodnutí objednatele akceptovat. Cena za dílo bude upravena s ohledem na rozsah provedených víceprací, přičemž soupis víceprací bude zhotovitelem předložen objednateli na samostatném formuláři a musí být předem odsouhlasen TDI. Pro ocenění víceprací se použijí jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr (Příloha č. 5) a cena pro stanovení položek, které nejsou součástí výkazu výměr, bude stanovena dohodou smluvních stran tak, aby odpovídala ceně obvyklé v místě a čase za danou oceňovanou jednotku. Při vyúčtování je zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby změna ceny díla z tohoto důvodu bylo objednatelům přezkoumatelná. Změna ceny za dílo v důsledku víceprací bude stanovena na základě písemného dodatku k této smlouvě.
7. Zhotovitel tímto výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy na úhradu ceny díla či jeho částí, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Cena za dílo bude objednatelům zaplacená postupně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem každý kalendářní měsíc za činnosti provedené v předchozím kalendářním měsíci, a to za předpokladu schválení zjišťovacího protokolu postupem dle této smlouvy; lhůta splatnosti uvedená na fakturách nesmí být kratší než 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
2. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, nebo k ní nebudou připojeny přílohy touto smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě není objednatel povinen částku uvedenou na faktuře zaplatit, tato povinnost mu vzniká až na základě nově vystavené faktury obsahující veškeré náležitosti.
3. Dílčí faktura bude vystavena na základě „**zjišťovacího protokolu**“:
 - a) který bude obsahovat soupis prací provedených v rámci realizace díla za předchozí kalendářní měsíc a
 - b) který bude písemně odsouhlasený objednatelům a TDI.
4. Zjišťovací protokol předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 5. dne každého kalendářního měsíce. Objednatel písemně sdělí své připomínky k předloženému zjišťovacímu protokolu nejpozději do 5 dnů poté, co jej obdržel; pokud v této lhůtě objednatel své připomínky zhotoviteli nesdělí, má se za to, že s předloženým zjišťovacím protokolem souhlasí. Zhotovitel je oprávněn

dílčí fakturu vystavit nejdříve po schválení zjišťovacího protokolu objednatelem a TDI; přílohou každé dílčí faktury bude zjišťovací protokol potvrzený TDI i objednatelem. Jménem objednatele je zjišťovací protokol oprávněn podepsat také vedoucí Odboru investic a správy majetku Městského úřadu Černošice.

5. Fakturace a úhrada ceny za dílo bude uskutečněna v korunách českých.
6. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla předat objednateli dokumenty umožňující zavedení účtovaného díla do účetnictví objednatele v souladu s ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

VII. TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA (TDI)

1. TDI je osoba pověřená objednatelem, která je oprávněna kontrolovat provádění díla po stránce technické a činit další kroky s tím související na základě této smlouvy.
2. Objednatel seznámí zhotovitele s osobou TDI bez zbytečného odkladu po jejím ustanovení a sdělí mu rozsah oprávnění TDI při realizaci díla. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech sjednaných záležitostech a případně se řídit pokyny TDI.
3. TDI je oprávněn k zastupování objednatele ve všech věcech technických. Při kontrole provádění díla je TDI oprávněn přerušit provádění díla pokud:
 - a) odpovědný zástupce zhotovitele ani po opakované výzvě TDI nebo objednatele se nedostavil ke kontrole provádění díla na staveniště,
 - b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla anebo dalších osob v souvislosti s prováděním díla,
 - c) v důsledku způsobu provádění díla hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) TDI nebo objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací (Příloha č. 1).
4. Ve věcech technických je TDI oprávněn vydávat pokyny zhotoviteli jménem objednatele, tyto pokyny musí mít písemnou formu a budou provedeny zápisem do stavebního deníku. Pokud je nutné ihned vydat pokyn k provádění prací v rámci realizace díla, může tak TDI učinit ústně a zápis do stavebního deníku provede bez zbytečného odkladu.
5. TDI je oprávněn požadovat na zhotoviteli vyloučení kteréhokoliv pracovníka zhotovitele z provádění díla, pokud má pro to vážný důvod, který sdělí zhotoviteli a učiní o tom zápis ve stavebním deníku (např. pracovník neplní své povinnosti anebo je plní nedbale či tak, že vzniká či hrozí škoda objednateli, konzumuje alkohol na staveništi anebo je přítomen na staveništi pod vlivem alkoholu atd.).
6. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní TDI zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
7. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
8. V případě, že nebude TDI objednatelem ustanoven (sjednán), vykonává práva a povinnosti TDI vyplývající z této smlouvy objednatel.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ (MÍSTO PLNĚNÍ)

1. Místem plnění jsou pozemky parc. č. 1352/3, 1352/4, 1398/1, 4099/10, 4099/20, 4100/1, 4100/2 (ulice Voskovcova) a parc. č. 980/1 980/10, 994, 1163/1, 1163/10, 1163/22, 1163/31, 1163/41, 1457, 1460 (ulice Boženy Němcové v úseku Nerudova-Husova a v úseku Husova-Havlíčková) v k. ú. Černošice. (dále jen „staveniště“).
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště postupně dle jednotlivých zahajovaných ulic (objektů stavby) do 10ti dnů před zahájením stavebních prací dle závazného harmonogramu (příloha č.3 smlouvy). O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Protokol bude obsahovat veškeré důležité údaje o staveništi, zejména jeho přesné vymezení, stav ke dni převzetí atd., tj. pasportizaci staveniště, jehož přílohou bude fotodokumentace staveniště. Pasportizaci staveniště provede zhotovitel na své náklady. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
3. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby v průběhu provádění díla nedocházelo ke škodě na zdraví, životě, majetku a životním prostředí v místě provádění díla a v jeho bezprostřední blízkosti a byly dodržovány zásady bezpečnosti práce; za tímto účelem je povinen také vhodným způsobem upozornit veřejnost na rozsah staveniště.
5. Zhotovitel je povinen oplotit staveniště, a to v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími splnění této povinnosti. Oplocení staveniště musí být provedeno nejpozději do zahájení realizace díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi, pozemních komunikacích používaných pro příjezd na staveniště nebo jiných prostranstvích souvisejících s prováděním díla po celou dobu jeho provádění a uvedení těchto komunikací a prostranstvích po dokončení díla do původního stavu. Zhotovitel je povinen na své náklady průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla v souladu s příslušnými právními předpisy a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození používaných komunikací či bezprostředního okolí staveniště, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla; tyto povinnosti je zhotovitel povinen splnit i kdykoliv na vyzvu objednatele nebo jeho TDI.
7. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením zhotovování díla nebo kdykoliv v průběhu jeho zhotovování na staveništi umístit nebo přemístit dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dotčenými osobami a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení.
8. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí zařízení staveniště. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel v rámci zhotovování díla na své náklady i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená majiteli či správci příslušných sítí. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto úhrady provést.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady soustavnou ostrahu staveniště tak, aby bylo po celou dobu realizace díla zamezeno vstupu a vjezdu nepovolaných osob; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti v plném rozsahu objednateli i třetím osobám.
10. Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) na celou dobu provádění díla. KZP bude zpracován ve vazbě na harmonogram prací, dle platných právních předpisů a souvisejících technických norem.
11. Do 15 dnů ode dne předání díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit a předat staveniště

zpátky objednateli; k předání dojde podpisem přijímacího protokolu, který bude podepsán oběma smluvními stranami, a ve kterém bude uveden skutečný stav staveniště ke dni předání staveniště objednateli.

12. Zhotovitel předá staveniště objednateli uklizené, bez odpadů a nečistot a bez jakýchkoliv strojů a zařízení či jiných vnesených věcí.
13. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoliv označení zhotovitele, jeho subdodavatelů či třetích osob, informační nápisy reklamní povahy, reklamní plochy či jiná obdobná propagační označení a předměty bez předchozího písemného svolení objednatele. Zhotovitel je však povinen dle pokynů objednatele a na jeho náklad na staveništi umístit informační plochy, jejichž umístění je na staveništi pro objednatele povinné, zejména informační plochy v souvislosti s financováním díla.

IX. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou osobně, řádně, s potřebnou péčí a v ujednaném čase. Povinnost osobně provádět dílo je zhotovitelem dodržena, pokud je dílo prováděno subdodavatelem, jehož zhotovitel uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení anebo jehož změna byla v souladu s touto smlouvou předem odsouhlasena objednatel. Za činnosti prováděné subdodavatelem odpovídá zhotovitel, jakoby je vykonával sám.
2. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla či jeho částí; pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provedení díla. Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, škodu či případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla; při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
4. Zhotovitel bude dílo provádět s maximálním ohledem na životní prostředí v souladu se všemi relevantními právními předpisy pro tuto oblast; zhotovitel se seznámil se stavem zeleně v místě realizace díla a zavazuje se chránit veškerou zeleň v místě provádění díla po celou dobu provádění díla. Odstranění zeleně v místě provádění díla je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele nebo jím pověřené oprávněné osoby, a to na základě zápisu ve stavebním deníku.
5. Zhotovitel se rovněž zavazuje zhotovovat dílo bez vytváření nepřípustných imisí ve smyslu § 1013 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s vypořádáním nároku souvisejícího s imisemi vůči třetím osobám.
6. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která objednateli vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou věcí, jež byla zhotovitelem při provádění díla užita. Smluvní strany se dohodly, že za škodu z provozní činnosti a škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným vzniklou v souvislosti s prováděním díla zodpovídá třetím osobám výhradně zhotovitel a je povinen nahradit objednateli náklady, které případně vynaložil na náhradu takto vzniklé škody.
7. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla změnit subdodavatele proti subdodavateli, kterého uvedl v nabídce v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů sdělit objednateli zamýšlenou změnu subdodavatele, sdělit mu důvody

této změny a identifikační údaje o novém subdodavateli. Zhotovitel odpovídá za ty části díla, které prováděl subdodavatel tak, jakoby je prováděl sám; tím není vyloučena odpovědnost dle § 2630 odst. 1 občanského zákoníku. V případě, že subdodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu ohledně provedení části díla, závažným způsobem nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám anebo na žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s takovým subdodavatelem. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou k splnění svých závazků použil, není tímto opatřením dotčena. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele či jakýkoliv požadavek objednatele na změnu subdodavatele nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za řádné provádění díla.

8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provádět tak, aby po celou dobu realizace díla docházelo k omezování okolí v co nejmenším rozsahu; v případě uplatnění nároků na náhradu škody vzniklou v souvislosti s prováděním díla či jakýchkoliv jiných nároků třetích osob souvisejících s prováděním díla zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel tyto nároky uspokojit.
9. Zhotovitel bere na vědomí omezení stanovená v platné obecně závazné vyhlášce města Černošice o ochraně veřejného pořádku, zavazuje se veškerá omezení respektovat a v případě uložení sankce za porušení některé z uložených povinností tuto sankci bez zbytečného odkladu uhradit. Omezení se týkají především hlučných činností, které jsou povoleny pouze v pracovní dny a v sobotu od 8:00 hod. do 20:00 hod.
10. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o všech pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schváleného návrhu, záznam o povětrnostních podmínkách na staveništi). Denní záznamy stavebního deníku podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může záznamy v deníku provádět objednatel, zhotovitel, TDI, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a zmocněnci objednatele či zhotovitele. Stavební deník musí být po celou dobu realizace díla k dispozici na staveništi pro všechny oprávněné osoby, kopie záznamů ve stavebním deníku musí být uchovávány na jiném, bezpečném, místě než originál, a to pro případ zničení nebo ztráty. Zhotovitel je povinen předkládat ke kontrole objednateli a TDI stavební deník vždy při konání kontrolního dne.
11. Obě smluvní strany se zavazují kontrolovat provádění díla po celou dobu realizace díla a poskytnout si při provádění kontroly vzájemnou součinnost v maximálním možném rozsahu; kontrola provádění díla bude probíhat zejména:
 - a) prostřednictvím pravidelných kontrolních dnů (dál jen „**kontrolní den**“) stanovených dohodou smluvních stran minimálně jedenkrát za týden po celou dobu realizace díla. Kontrolní den a jakékoliv jednání o provádění díla se uskuteční za účasti TDI. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou stran odpovědnými za technické provedení díla a TDI; zápis a zjištění v něm uvedená jsou závazná pro obě smluvní strany;
 - b) prostřednictvím individuálního kontrolního jednání, kterého je povinna se zúčastnit každá ze stran na písemnou žádost druhé strany doručenou min. 3 kalendářní dny předem.
12. Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným zástupcům objednatele kdykoliv v průběhu realizace díla vstup na staveniště za účelem kontroly plnění smlouvy a provádění díla. O provádění zkoušek a atestů, jejichž dokumentace bude předána objednateli při předání díla a osvědčuje plnou funkčnost díla, je zhotovitel povinen písemně informovat objednatele minimálně 3 pracovní dny předem a umožnit mu účast na provádění zkoušky; pokud se objednatel před konáním zkoušky nejpozději 1 pracovní den předem z účasti omluví, avšak na účasti při provádění

zkoušky trvá, je zhotovitel povinen zajistit jiný termín provádění zkoušky a vyzvat objednatele k účasti na ní.

13. O každé zkoušce (ať úspěšné či neúspěšné) je zhotovitel povinen vyhotovit protokol a dále její výsledek zapsat do stavebního deníku nejpozději následující pracovní den po jejím provedení. Pracovní kopii vystaveného protokolu je zhotovitel povinen předat TDI nebo objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení zkoušky.
14. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k možnosti provést technickou prohlídku před zasypáním či zakrytím jakékoliv části díla, a to minimálně dva pracovní dny před plánovaným dnem zasypání či zakrytí. Výzvu také zapíše do stavebního deníku. Pokud se objednatel nedostaví či zhotoviteli písemně oznámí, že této možnosti nevyužije, zhotovitel má právo určitou příslušnou část díla zakrýt či zasypat. Pokud ovšem zhotovitel tuto povinnost poruší, je povinen na své náklady umožnit objednateli tuto kontrolu provést.
15. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen zakryté práce znovu odkrýt. Prokáže-li se, že zakryté práce jsou provedeny řádně a bez vad, nese náklady na jejich odkrytí objednatel, jinak je nese zhotovitel.
16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dbát na dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré relevantní předpisy v oblasti hygieny a požární bezpečnosti. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v důsledku nedodržení veškerých právních předpisů v této oblasti (např. odpovědnost za zranění, úraz, požár, poškození věci, zařízení atd.).
17. Zhotovitel je povinen do 3 dnů oznámit objednateli vznik jakékoliv změny týkající se statusu zhotovitele (např. vstup do likvidace, insolvenční řízení na zhotovitele, změna právní formy, platební neschopnost atd.).
18. Zhotovitel se zavazuje, že na vlastní náklady získá jakákoliv povolení, souhlasy, schválení či jiného úkony od orgánů veřejné moci.
19. Objednatel dle konkrétní oprávněné potřeby v zájmu naplnění povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy vystaví zhotoviteli potřebnou plnou moc k vyřízení potřebných záležitostí.
20. V případě, že zhotovitel při zhotovování díla používá nebezpečné chemické látky a směsi, je povinen o této skutečnosti informovat objednatele před zahájením díla, a používat tyto v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
21. Případné sankce ze strany správních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla jdou vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavedla k sankci příčinu.
22. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví. Patenty a průmyslové vzory, použité při realizaci díla a využívané zhotovitelem, musí být licencovány a zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyla jejich využitím narušena práva třetích osob. Zhotovitel nese odpovědnost za všechny škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti.
23. Výsledky projektových prací a další dokumentace vytvořené zhotovitelem v rámci plnění předmětu smlouvy jsou od počátku vlastnictvím objednatele, který s nimi může nakládat dle svého uvážení. Zhotovitel může nakládat s výsledky projektových prací pouze pro účely zhotovení díla a třetím stranám je poskytovat pouze se souhlasem objednatele. Vlastnické právo k jiné dokumentaci, předávané zhotovitelem objednateli, přechází na objednatele dnem převzetí dokumentace.
24. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu zhotovování díla poskytne a zajistí maximální možnou součinnost při provádění dalších investičních záměrů objednatele v bezprostřední blízkosti staveniště, a to i jiným zhotovitelům. Zhotovitel přitom bere na vědomí, že jakékoliv jeho povinnosti dle této smlouvy nejsou uvedeným dotčeny. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně

souhlasí s tím, že staveniště ve smyslu této smlouvy se může částečně překrývat se staveništi jiných zhotovitelů při současném provádění dalších investičních záměrů objednatele. Nedojde-li mezi zhotoviteli k dohodě o užívání překrývajících se částí staveniště nebo jiných, objednatelem určených prostor, zhotovitelé budou oprávněni dotčené prostory využívat tak, aby každý zhotovitel mohl využívat stejný díl dotčeného prostoru. Zhotovitel se dále zavazuje, že po celou dobu zhotovování díla poskytne a zajistí maximální možnou součinnost k umožnění běžného provozu okolí staveniště.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel protokolárně předá dokončené dílo objednateli a zároveň mu předá všechny dokumenty uvedené v čl. X odst. 5 této smlouvy, které potvrzují plnou funkčnost díla a jeho možnost užívání pro obvyklý účel.
2. Zhotovitel se zavazuje objednatele písemně vyzvat k protokolárnímu převzetí díla nejméně 14 kalendářních dnů před navrženým termínem převzetí. Objednatel je povinen se na řádnou výzvu zhotovitele dostavit k převzetí díla, pokud si smluvní strany písemně nedohodnou jiný termín.
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami a TDI.
4. Potvrzením protokolu o předání a převzetí díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění
5. Při přebírání díla je zhotovitel povinen předložit objednateli:
 - a) projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě ve formátu dwg;
 - b) geodetické zaměření skutečného provedení díla;
 - c) dokumenty potvrzující provedení všech zkoušek použitých materiálů, u nichž je to vyžadováno příslušnými právními předpisy anebo veřejnoprávními tituly vztahujícími se k provedení díla;
 - d) stavební deník díla;
 - e) doklad o likvidaci odpadů ze stavební činnosti;
 - f) prohlášení zhotovitele o provedení díla dle schválené a předané PD a dle § 156 stavebního zákona (výrobky pro stavbu)
 - g) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení umístěvaného v rámci předmětu díla;
 - h) vystavení prohlášení o shodě použitých materiálů;
 - i) atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, u kterých je to požadováno příslušnými právními předpisy, veřejnoprávními tituly a platnými závaznými technickými normami, a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním.

Veškeré předložené dokumenty musí být v českém jazyce a musí být předloženy ve třech vyhotoveních.
6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
 - a) vykazuje vady (a to i ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezuje) nebo není úplné; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval;

b) zhotovitel nepředá objednateli i jen jeden z dokladů uvedených v předchozím odstavci.

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k převzetí díla znalce z příslušného oboru. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se smluvní strany zavazují respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době.
2. Záruční doba činí 60 měsíců. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po potvrzení protokolu o převzetí díla objednatelem dle této smlouvy.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady.
4. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované dle této smlouvy. Tato záruční doba však neskončí dříve než záruční doba sjednaná pro věc, na které se vada vyskytla.
5. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vadu písemně bezodkladně poté, co vadu zjistil. Objednatel současně s oznámením vady sdělí zhotoviteli volbu svého práva z titulu vadného plnění dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
6. Zvolí-li objednatel právo na odstranění vady, zavazuje se zhotovitel odstranit vadu v termínech stanovených dále v této smlouvě, nedohodnou-li se strany na jiném termínu. V případě, že zhotovitel uplatněné vady v uvedeném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn:
 - zajistit odstranění vad sám na náklady zhotovitele; toto právo má objednatel rovněž v případě, že odstranění vady provedl objednatel sám z důvodu neodkladnosti; zhotovitel je v těchto případech povinen uhradit objednateli veškeré náklady vynaložené na odstranění vad;
 - požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla,
 - odstoupit od smlouvy.
7. Zhotovitel se v případě uplatnění vady objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně telefonicky nebo elektronickou poštou přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 12 hodin od uplatnění vady; v případě telefonického potvrzení přijetí uplatnění vady je zhotovitel povinen do 24 hodin potvrdit takové přijetí ještě písemně,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady, v případě, že konec lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je zhotovitel povinen splnit svojí povinnost do 10:00 prvního následujícího pracovního dne,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady (zvolil-li objednatel odstranění vady), nejpozději však ve lhůtě 80 hodin od uplatnění vady,
 - d) odstranit běžnou vadu, která jinak nebrání užívání díla ani jeho části, bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 10 kalendářních dnů od uplatnění vady (zvolil-li objednatel odstranění vady), nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
 - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším

možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 8 kalendářních dnů od uplatnění vady (zvolil-li objednatel odstranění vady).

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění objednatelem (zvolil-li objednatel odstranění vady). Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo elektronickou poštou.
9. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující výčet uplatněných vad, termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
10. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.
11. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy třetích osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle této smlouvy, pokud objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně a uceleně uplatnění jakéhokoliv podobného nároku třetích osob.
12. V případě, že objednatel v souladu s touto smlouvou odstraní vadu díla, je oprávněn požadovat náhradu nákladů na odstranění vady vynaložených po zhotoviteli; pokud zhotovitel neuhradí tyto požadované náklady objednateli ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku dle čl. XII této smlouvy.
13. Zhotovitel uhradí objednateli veškeré škody vzniklé v souvislosti s vadou či jejím odstraňováním.

XII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky:
 - a) Bankovní záruka č. 1 (dále jen „**BZ 1**“) – smluvní strany konstatují, že zhotovitel v nabídce předložil závazné čestné prohlášení, že v případě uzavření smlouvy předloží originál BZ 1 ke dni podpisu této smlouvy, BZ 1 je Přílohou č. 4 této smlouvy; BZ 1 potvrzuje připravenost banky uhradit za zhotovitele veškeré nároky týkající se dodržení smluvních podmínek dle této smlouvy, kvality a termínů provedení díla a jednotlivých uzlových bodů.
 - b) Bankovní záruka č. 2 (dále jen „**BZ 2**“) – zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne potvrzení protokolu o předání a převzetí díla předložit objednateli BZ 2, která potvrdí připravenost banky uhradit za zhotovitele nároky týkající se odstraňování vad díla v záruční době, pokud je neuhradí sám zhotovitel.

Bankovní zárukou dle této smlouvy se rozumí originál záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného z předložené bankovní záruky. Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, a banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy objednatele.

2. BZ 2 musí splňovat tyto podmínky:
 - a) výše zajištěné částky bude odpovídat 5% z celkové ceny díla v Kč bez DPH;
 - b) záruční listinu předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne oboustranného potvrzení protokolu o předání a převzetí díla;
 - c) bankovní záruka bude platná nejméně po nejdelší záruční dobu záruky za jakost sjednané v této smlouvě;

- d) právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případě, že zhotovitel neodstraní vady díla bez zbytečného odkladu a zhotovitel si zajistí jejich odstranění sám;
 - e) bankovní záruka bude objednatelem uvolněna dnem, kdy uplyne nejdelší záruční doba na dílo podle této smlouvy, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak okamžikem řádného a úplného odstranění těchto vad.
- 3. Objednatel je oprávněn čerpat prostředky z BZ 1 a BZ 2 ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která odpovídá náhradě vadného plnění, kterou místo zhotovitele provedla třetí osoba.
 - 4. Před uplatněním plnění z výše uvedených bankovních záruk u banky oznámí objednatel, jako oprávněný z bankovních záruk, zhotoviteli písemně výši požadovaného plnění. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu (nebo zajistit vydání nové záruční listiny bankou) ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva z příslušné bankovní záruky objednatelem u příslušné banky.
 - 5. Zhotovitel se zavazuje platnost bankovních záruk dle této smlouvy udržovat tak, že jejich trvání bude u BZ 1 po dobu do předání celého díla a u BZ 2 po dobu do skončení záruky za jakost díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen platnost bankovních záruk prodloužit tak, aby trvala po celou stanovenou dobu.
 - 6. Zhotovitel se nemůže po objednateli domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, či jakéhokoliv jiné oprávněné důvody čerpání upozorněn a tyto vady (či jiné okolnosti) v souladu s touto smlouvou bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, resp. neuvedl situaci do souladu s touto smlouvou.

XIII. POJIŠTĚNÍ A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 1. Zhotovitel je povinen uzavřít na své vlastní náklady pojistnou smlouvu na pojištění stavebně montážních rizik a odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání ve výši min. 110% z ceny díla v korunách českých, které umožní uhradit veškeré škody, které na zhotovovaném díle mohou vzniknout. Jakéhokoliv škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla, které nebudou kryty pojištěním, budou hrazeny zhotovitelem. Zhotovitel je dále povinen, až na případy, kdy tato smlouva stanoví jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky vůči němu uplatněné v souvislosti s:
 - a) úmrtím nebo zraněním a souvisejícími zdravotními následky jakéhokoliv osoby v souvislosti s prováděním díla, respektive odstraňováním jeho vad a nedodělků a škodu na majetku třetích osob, způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy;
 - b) ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla, která může vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku odstraňování vad a nedodělků;

Zhotovitel se zároveň zavazuje uhradit objednateli náklady vzniklé v souvislosti s jakýmkoliv nároky, řízeními, škodami a náklady vzniklými podle písm. a) či b) tohoto odstavce.

- 2. Objednatel není odpovědný za újmu či škodu způsobenou pracovním či jiným úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo jakéhokoliv třetí osobě, pokud tato škoda nebyla

způsobena činem nebo opomenutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s vypořádáním takového nároku pracovníka zhotovitele či třetích osob.

3. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající rizika z pracovních úrazů svých zaměstnanců na celou dobu, po kterou budou tito pracovníci provádět práce na zhotovení díla, včetně odstraňování vad a nedodělků. Zhotovitel je zodpovědný za splnění této podmínky i u svých subdodavatelů.
4. Zhotovitel předloží objednateli do 30 dní ode dne podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv prokazující pojištění zhotovitele pro případy všech rizik uvedených v tomto článku. Zhotovitel je povinen zajistit, aby platnost pojistných smluv na výše uvedená rizika byla dodržena do doby předání celého díla a také po celou dobu odstraňování vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou. V případě jakékoliv změny zhotovitelem uzavřené pojistné smlouvy musí zhotovitel tuto změnu ohlásit objednateli bez zbytečného odkladu, a předložit objednateli kopii nové pojistné smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojištění krytí požadované touto smlouvou.

XIV. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě porušení následujících smluvních povinností je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty:
 - a) v případě prodlení zhotovitele s protokolárním předáním díla objednateli ve sjednaném termínu zhotovení (č. IV odst. 8) jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení;
 - b) v případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení kteréhokoliv uzlového bodu sjednaného v harmonogramu prací jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč a dále 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení;
 - c) za každý započatý den prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč;
 - d) za každý započatý den prodlení zhotovitele s řádným odstraněním vad, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč;
 - e) za každý započatý den prodlení zhotovitele s řádným odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době smluvní pokutu ve výši 500,- Kč;
 - f) za každý započatý den prodlení zhotovitele s předložením KZP nebo pojistných smluv nebo jejich změn a za každý den prodlení, kdy nebude platná pojistná smlouva dle čl. XIII předložena v termínech požadovaných touto smlouvou, smluvní pokutu ve výši 500,- Kč;
 - g) za každý započatý den prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny BZ 2 smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč;
 - h) za jednorázové porušení jakékoliv z povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, platnými právními předpisy, zejména předpisy o BOZP a požární ochraně, na které objednatel zhotovitele písemně upozornil (s výjimkou jinak výslovně uvedených), smluvní

pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ porušení;

- i) za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním úkolu či pokynu stanoveného zhotoviteli zápisem do stavebního deníku či zápisu z kontrolního dne včetně odstranění vady, smluvní pokutu ve výši 500,- Kč;
 - j) v případě nedodržení povinností zhotovitele v souvislosti s vedením stavebního deníku podle čl. IX této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ porušení.
 - k) v případě provedení prací, které budou zakryty nebo zasypány bez vyzvání objednatele k účasti na kontrole provádění této části díla, smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti;
 - l) v případě, že zhotovitel uzavře smlouvu (písemnou nebo ústní) s novým subdodavatelem bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele se změnou subdodavatele, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé takové porušení povinnosti;
 - m) v případě, že zhotovitel neoznámí objednateli kteroukoliv skutečnost týkající se změny statusu zhotovitele dle čl. IX. odst. 17 smlouvy ani ve stanovené lhůtě, zaplatí smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti.
2. Zhotovitel odpovídá i za porušení jakékoliv povinnosti subdodavatele tak, jakoby odpovídal sám; společná a nerozdílná odpovědnost dle § 2630 občanského zákoníku není tímto dotčena.
3. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel podle vlastního uvážení oprávněn použít zápočet proti splatným pohledávkám zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo její části, případně proti jiným pohledávkám zhotovitele vůči objednateli a/nebo uplatnit právo z BZ 1 a právo z BZ 2 dle této smlouvy.
4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli či subdodavateli náhrady škody v plné výši, jež mu prokazatelně porušením smluvní povinnosti způsobili. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů ode dne jejich písemného uplatnění objednatelem u zhotovitele.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dále pokud zhotovitel:
- a) ani v dodatečně lhůtě poskytnuté objednatelem nebo TDI neodstraní v průběhu provádění díla zjištěný nedostatek zapsaný ve stavebním deníku;
 - b) bez oprávněného důvodu přeruší provádění díla na dobu delší než 7 po sobě následujících kalendářních dnů;
 - c) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, platnými a pro zhotovitele závaznými technickými normami, relevantními obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, a tento stav nenapraví ani ve lhůtě poskytnuté mu za tímto účelem objednatelem;
 - d) opakovaně, tj. minimálně v pěti případech (totožných nebo různých) poruší smluvní povinnosti, za jejichž porušení vzniká nárok na smluvní pokutu;
 - e) nezačne provádění díla do 10 dnů od sjednaného termínu pro zahájení díla;

- f) v souladu s čl. XIII odst. 4 smlouvy nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu nebo její změnu nebo předloží pojistnou smlouvu, která nesplňuje podmínky uvedené v čl. XIII smlouvy;
 - g) bude-li z důvodů vyšší moci provádění díla přerušeno na více než 60 kalendářních dnů;
 - h) zhotovitel prokazatelně přestal plnit svoje splatné peněžité dluhy vůči svým subdodavatelům podílejícím se na plnění této smlouvy;
 - i) zhotovitel je v platební neschopnosti, nebo na sebe podal insolvenční návrh;
 - j) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - k) bylo rozhodnuto o tom, že zhotovitel vstupuje do likvidace;
 - l) zhotovitel přestal být oprávněný provozovat některou z činností, která je nutná pro zhotovení díla, nebo je pro jeho plnění podstatná;
 - m) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena schopnost zhotovitele plnit povinnosti podle této smlouvy;
 - n) v případě, že se po jejím uzavření stane nemožným dosažení jejího základního účelu v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, nebo v případě vyšší moci;
 - o) v případě neobdržení finančních prostředků na provádění díla ze státního rozpočtu nebo z jiných zdrojů odlišných od vlastního rozpočtu objednatele;
 - p) objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že v době trvání této smlouvy bude zjištěno, že předmět díla nelze realizovat podle projektové dokumentace (Příloha č.1).
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem je považována výhradně situace, kdy je objednatel v prodlení více jak 30 dnů s platbou ceny díla či jeho části na základě dílčí faktury oprávněně vystavené zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a řádně doručené objednateli.
3. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně vyklidit a předat objednateli staveniště a předat veškeré podklady poskytnuté objednatelem k provádění díla, stavební deník, doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě dosud provedené části díla neshodnou, nechají vypracovat posudek znalcem v příslušném oboru, na kterém se smluvní strany dohodnou; pokud se strany nedohodnou, určí znalce objednatel. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla.
4. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od této smlouvy má účinky ex nunc. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty podle této smlouvy a na náhradu škody, ani jakékoliv záruky poskytnuté zhotovitelem k doposud provedeným částem díla, stejně jako nejsou dotčeny případné nároky objednatele na čerpání poskytnutých bankovních záruk podle této smlouvy.

XVI. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU

1. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje následující změny závazku ze smlouvy týkající se termínů realizace předmětu plnění veřejné zakázky:

a) v případě, že nebude možno dodržet termíny vztahující se k provádění díla dle smlouvy o dílo z následujících důvodů:

- přerušení stavebních prací v důsledku rozhodnutí správních orgánů,
- přerušení stavebních prací v důsledku okolností, které strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat,
- přerušení stavebních prací v důsledku okolností, které jako důvody pro přerušení prací předjímá smlouva o dílo,
- přerušení stavebních prací z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek; mimořádně nepříznivými klimatickými podmínkami jsou takové podmínky, za kterých nelze dodržet technologické postupy nezbytné k řádnému plnění veřejné zakázky nebo není možno pokračovat v plnění veřejné zakázky bez ohrožení zdraví osob či majetku,

prodlouží se tyto termíny o dobu, po kterou trvají výše uvedené důvody.

b) v případě, že budou provedeny změny závazků ze smlouvy o dílo, které nejsou podstatnou změnou závazku a § 222 ZZVZ je umožňuje, a v důsledku těchto změn bude nutno stanovit termíny pro poskytnutí plnění plynoucího z těchto změn, budou tyto termíny stanoveny tak, aby byly přiměřené termínům vztahujícím se k provádění díla stanoveným ve smlouvě o dílo. O tyto nové termíny budou prodlouženy termíny vztahující se k provádění díla stanovené ve smlouvě o dílo.

2. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje změnu závazku – snížení maximální hodnoty rozsahu veřejné zakázky ve výši 30 % finančního plnění:

- v případě snížení plánovaných finančních prostředků s ohledem na aktuální situaci města

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, dluhy a pohledávky z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Smluvní strany výslovně vylučují:
- a) možnost svépomocného prodeje předmětu díla zhotovitelem ve smyslu § 2609 občanského zákoníku,
 - b) aplikaci ustanovení § 1799 až 1800 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se výslovně vzdávají svých případných práv dle § 1793 občanského zákoníku a výslovně přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
6. Změny v členech statutárních orgánů nebo v jejich oprávnění jednat jsou smluvní strany povinny si navzájem bez zbytečného odkladu oznámit.
7. Odpovědnou osobou ve věcech technických je:

a) za objednatele: [redacted] tel.: [redacted], e-mail: [redacted]@mestocernosice.cz

b) za zhotovitele: [redacted], ředitel oblasti Praha,

tel.: +420 [redacted] e-mail: [redacted]y@swietelsky.cz

8. Nestanoví-li tato smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
9. Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Ukáže-li se jakékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné, zavazují se smluvní strany k jeho nahrazení bez zbytečného odkladu tak, aby byl šetřen smysl nahrazovaného ustanovení.
10. Zhotovitel je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení této smlouvy.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet.
13. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele.
14. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a může se na něj vztahovat povinnost uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv, což je podmínkou její účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
15. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Černošice na jejím 59. zasedání konaném dne 24.2.2025 (usn. č. RÚ59/8/2025) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.
16. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy, jež jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace ulic Voskovcova a Boženy Němcové

Příloha č. 2 – Krycí list souhrnného soupisu prací předložený jako součást nabídky zhotovitele

Příloha č. 3 – Harmonogram díla podepsaný zhotovitelem

Příloha č. 4 – Bankovní záruka č. 1 (BZ1)

Příloha č. 5 – Výkaz výměr ulic Voskovcova a Boženy Němcové

V Černošicích dne :

Digitálně podepsal Mgr. Filip
Kořínek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00241121,
o=Město Černošice, ou=549,
cn=Mgr. Filip Kořínek,
sn=Kořínek, givenName=Filip,
serialNumber=R49683,
title=starosta
Datum: 2025.03.24 16:42:13
+01'00'

Mgr. Filip Kořínek
starosta

V Praze dne: [dle elektronického podpisu]

Digitálně podepsal Ing.
Datum: 2025.03.21 14:00:46
+01'00'

SWIETELSKY stavební s.r.o.

obchodní ředitel závodu Dopravní stavby STŘED

Digitální podpis:
21.03.2025 11:33

SWIETELSKY stavební s.r.o.

ředitel oblasti Praha

Krycí list souhrnného soupisu prací

Veřejná zakázka: „Rekonstrukce komunikací v roce 2025“

1. Základní údaje – ZADAVATEL

Název:	Město Černošice,
IČ:	00241121
Sídlo:	Karlštejnská 259, 258 28 Černošice
Statutární zástupce:	Mgr. Filip Kořínek, starosta

2. Základní údaje – UCHAZEČ

Název:	SWIETELSKY STAVEBNÍ S.R.O.
Sídlo:	Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČ/DIČ:	48035599/CZ48035599
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	obchodní ředitel závodu Dopravní stavby STŘED a ý, ředitel oblasti Praha, (oba společně na základě pověření)
Kontaktní osoba:	
Tel. na kontaktní osobu:	+420 6
E-mail kontaktní osoby:	@swietelsky.cz

3. Nabídková cena celkem za celou VZ:

Cena celkem bez DPH (v Kč):	11 483 369,55
DPH (v Kč):	2 411 507,60
Cena celkem vč. DPH (v Kč):	13 894 877,15

4. Rozepsaná nabídková cena:

Zboží		cena bez DPH	cena s DPH
1)	Rekonstrukce místní komunikace ul. Voskovcova Cena celkem vč. vedlejších a ostatních nákladů	5 902 196,77 Kč	7 141 658,09
2)	Rekonstrukce ulice Boženy Němcové Cena celkem vč. vedlejších a ostatních nákladů	5 091 172,78 Kč	6 160 319,06
3)	Vyčištění kanalizačního potrubí a šachet vč. provedení kamerového průzkumu v rozsahu rekonstruovaných komunikací	490 000,- Kč	592 900,- Kč

5. Osoba oprávněná zastupovat účastníka zadávacího řízení

Titul, jméno, příjmení:	
Funkce:	obchodní ředitel závodu Dopravní stavby STŘED
Datum podpisu:	19.3.2025
Podpis oprávněné osoby:	
Titul, jméno, příjmení:	
Funkce:	ředitel oblasti
Datum podpisu:	19.3.2025
Podpis oprávněné osoby oba společně na základě pověření	


"Rekonstrukce ulic Boženy Němcové a Voskovcova v Černošicích"

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Objekt	2025																			
	DUBEN				KVĚTEN				ČERVEN				ČERVENEC				SRPEN			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rekonstrukce ulic Boženy Němcové a Voskovcova			UB č. 1												UB č. 2					

UB č. 1	zahájení prací Rekonstrukce ulic Boženy Němcové a Voskovcova (04.2025)
UB č. 2	dokončení prací Rekonstrukce ulic Boženy Němcové a Voskovcova (08.2025)
	příprave práce (DIO, DIR)
	dokončovací práce (odstranění vad a nedodělků, předání dokumentace stavby)

V Praze dne: 19.03.2025,



Československá obchodní banka, a. s.

Ústředí

Specializované financování
SF - Záruky - 25110072

Odesílatel: 25110072 - Radlická 333/150, 150 57 Praha, Česká republika

Vyřizuje

zaruky@csob.cz
www.csob.cz
CEKOCZPP

Město Černošice
Karlštejská 259
252 28 Černošice
IČO: 00241121
("Objednatel")

Praha, 17. března 2025

Bankovní záruka č. PRAGGO0067697

Byli jsme informováni, že SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599 (dále jen "Zhotovitel"), s Vámi uzavře Smlouvu o dílo jejímž předmětem je "Rekonstrukce komunikací v roce 2025" spočívající v rekonstrukci místní komunikace ulice Voskovcova, v rekonstrukci ulice Boženy Němcové v Černošicích a provedení všech souvisejících prací a dodávek (dále jen "Smlouva") a že Vám má předložit bankovní záruku za splnění povinností ze Smlouvy zajišťující veškeré nároky týkající se dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla a jednotlivých uzlových bodů dle Smlouvy.

Tímto se my, Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. BXXXVI 46, neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme zaplatit Vám bez námitek částku nebo částky až do celkové výše

CZK 574.168,48

slovy: korun českých pět set sedmdesát čtyři tisíce jedno sto šedesát osm 48/100

na Vaši první řádně podepsanou výzvu k plnění, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky a bude obsahovat Vaše prohlášení, že Smlouva byla řádně uzavřena a nabyla účinnosti a že Zhotovitel nesplnil své povinnosti ze Smlouvy. Vaše prohlášení musí obsahovat identifikaci Zhotovitele, Smlouvy a nesplněné povinnosti.

Vaše výzva k plnění musí být podepsána osobami oprávněnými Vás zastupovat a musí nám být doručena nejpozději poslední pracovní den platnosti záruky buď

i) v elektronické formě v datovém souboru typu .pdf do naší datové schránky (8qvdk3s) a podepsána buď kvalifikovaným elektronickým podpisem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS), nebo uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, nebo

ii) v listinné formě pouze doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně na naši adresu Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Z identifikačních důvodů musí být podpisy na Vaší výzvě k plnění v listinné formě ověřeny Vaší bankou nebo úředně.

Jiné způsoby doručení výzvy k plnění jsou výslovně vyloučeny.

Tato záruka se automaticky snižuje o všechny námi provedené platby na základě výzvy k plnění z této záruky.

Pokračování na 2. straně

Bankovní záruka č. PRAGGO0067697
2. strana

Tato záruka zaniká:

- 1) vyplacením celé zaručené částky, nebo
 - 2) dnem, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, podepsané osobami oprávněnými Vás zastupovat a doručené způsobem uvedeným pro uplatnění záruky, nebo
 - 3) dnem 30. září 2025,
- podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Právo uplatnit tuto záruku nesmí být postoupeno. Právo na plnění z této záruky nesmí být postoupeno ani zastaveno.

Veškeré dokumenty předkládané v souvislosti s touto zárukou musí být předloženy v jazyce záruky.

Československá obchodní banka, a. s.

Digitálně podepsal Jaroslav Charvát
DN: [REDACTED]

c=CZ, title=56105, o=Československá
obchodní banka, a.s., ou=SF - Záruky,
serialNumber=ICA - 10552717
Datum: 2025.03.17 14:17:29 +01'00'

o=Československá obchodní banka,
a.s., ou=SF - Záruky,
serialNumber=ICA - 10662891
Datum: 2025.03.17 10:24:51 +01'00'



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: 6875-0119 Rekonstrukce ulice Boženy Němcové, Černošice
Rozpočet: SO 100 Komunikace

SO 100 5 091 172,78

Prof. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				688 489,34	
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	24,149	297,13	7 175,39	OTSKP ~ 2024
			beton, příp. železobeton					
			dle pol. 113158 8,240*2,4 = 19,776 [A]					
			dle pol. 113188 0,746*2,4 = 1,790 [B]					
			dle pol. 11352 12,6*0,205 = 2,583 [C]					
			Celkové množství = 24,149					
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 562,714	112,12	287 331,49	OTSKP ~ 2024
			zemina, kamenivo					
			dle pol. 121108 88,19*1,8 = 158,742 [A]					
			dle pol. 122738 84,60*1,8 = 152,280 [B]					
			dle pol. 123738 735,0*1,8 = 1323,000 [C]					
			dle pol. 113178 0,795*2,6 = 2,067 [D]					
			dle pol. 113328 441,25*2,1 = 926,625 [E]					
			Celkové množství = 2562,714					
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	307,050	244,22	74 987,75	OTSKP ~ 2024
			frézovaná					
			dle pol. 113728 133,5*2,3 = 307,050 [A]					
4	014212		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	T	106,794	330,76	35 323,18	OTSKP ~ 2024
			pořízení ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele					
			dle pol. 18231 [vrchní vrstva] 593,3*0,1*1,8 = 106,794 [A]					
5	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	22 424,62	22 424,62	OTSKP ~ 2024
			Laboratorní zjištění obsahu dehtů v asfaltu (PAU)					
6	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KUS	8,000	6 727,39	53 819,12	OTSKP ~ 2024
			Kontrolní statická zatěžovací zkouška pro ověření únosnosti pláně					
7	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍŽ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	28 030,78	28 030,78	OTSKP ~ 2024
			Dopravně inženýrská opatření včetně zajištění potřebných povolení a IČ - kompletní provedení					
			Předpokládaná sestava: 4x(Z2+B1+E13), 4x(B24a+B24b), Z4a					
8	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍŽ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	11 212,32	11 212,32	OTSKP ~ 2024
			Vytýčení iS jejich správci a ochrana konstrukcí					
			Kopané sondy pro ověření polohy kabelů (odb.odhad 8ks)					
9	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	50 455,41	50 455,41	OTSKP ~ 2024
			Geometrické práce během stavby					
			Skutečné provedení stavby – zaměření					
10	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	56 061,57	56 061,57	OTSKP ~ 2024
11	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	5 606,15	5 606,15	OTSKP ~ 2024
12	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	5 606,15	5 606,15	OTSKP ~ 2024
			Pasportizace vstupů, vjezdů a oplocení před a po provedení stavby, vč. vyhodnocení					
13	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	11 212,32	11 212,32	OTSKP ~ 2024
			Přítomnost geotechnika na stavbě pro potřeby sanací (vč. všech zkoušek, vyhodnocení vzorků ad.)					
14	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	5 606,15	5 606,15	OTSKP ~ 2024
			Informativní tabule stavby velkoformátová					
15	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	33 636,94	33 636,94	OTSKP ~ 2024
			kompletní provedení ZS vč. zajištění BOZP a vč. následného uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu					
	1		Zemní práce				1 296 474,49	
16	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	8,240	896,98	7 391,12	OTSKP ~ 2024
			vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně					
			Vybourání betonové plochy (odhad tl. 0,2 m) 41,2*0,2 = 8,240 [A]					
17	113178		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	0,795	672,74	534,83	OTSKP ~ 2024
			vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně					
			Vybourání kamenné dlažby - placák (odhad tl. 0,05 m) 1,1*0,05 = 0,055 [A]					
			Vybourání kamenné dlažby - kostka (odhad tl. 0,1 m) 7,4*0,1 = 0,740 [B]					
			Celkové množství = 0,795					
18	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	0,746	560,62	418,22	OTSKP ~ 2024
			vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně					
			Vybourání stávající betonové přídlažbové desky š. 0,25m a jejího bet. lože (celk. tl. cca 0,2m) 5,2*0,25*0,2 = 0,260 [A]					
			Vybourání betonové dlažby (odhad tl. 0,06 m) a odvoz do recyklačních center, do 20 km 8,1*0,06 = 0,486 [B]					
			Celkové množství = 0,746					
19	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	441,250	343,20	151 437,00	OTSKP ~ 2024
			vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně					
			Vybourání štěrkové plochy (odhad tl. 0,10m) 7,0*0,1 = 0,700 [A]					
			Vybourání nestmelených vrstev vozovky tl. do 300 mm 1335,0*1,1*0,3 = 440,550 [B]					
			Celkové množství = 441,250					
20	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	12,600	123,34	1 554,08	OTSKP ~ 2024
			vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele					
			Vybourání stávajícího silničního betonového obrubníku a jeho bet. lože 12,6 = 12,600 [A]					
21	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	133,500	680,78	90 884,13	OTSKP ~ 2024
			vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně					
			Předpoklad zastížení asfaltových vrstev v hodnotách PAU-T1 – ZAS-T3.					
			Odfrézování konstrukcí asfaltového krytu vozovky (odhad tl. 0,1 m) 1335,0*0,1 = 133,500 [A]					
22	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	21,600	33,64	726,62	OTSKP ~ 2024

			drážka min. 12/25mm						
			Napojení na stav - příprava drážky pro závluku, vč. vyčištění drážky a likvidace odpadu 21,6 = 21,600 [A]						
23	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	59,330	286,61	17 004,57	OTSKP ~ 2024	
			vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně						
			Výpočet celkové skrývky ornice viz. pol. 121108						
			Součástí položky je i výběr vhodného materiálu!						
			spodní (kvalitnější) části ornice potřebné pro zpětné použití (výzisk) - dle pol. 18231 593,3*0,1 = 59,330 [A]						
24	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	88,190	313,94	27 686,37	OTSKP ~ 2024	
			vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně						
			Skrývka humózních vrstev (celková výměra) - tl. 0,2 m 737,6*0,2 = 147,520 [A]						
			Odpočet spodní (kvalitnější) části ornice potřebné pro zpětné použití (výzisk) - dle pol. 18231 -593,3*0,1 = -59,330 [B]						
			Celkové množství = 88,190						
25	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	84,600	213,03	18 022,34	OTSKP ~ 2024	
			vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně						
			Zemní práce - dokopávky pro konstrukce komunikace (dle tabulky kubatur a drobných dopočetů) 84,6 = 84,600 [A]						
26	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	735,000	230,27	169 248,45	OTSKP ~ 2024	
			vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně						
			POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI !						
			Sanace zemní pláně (adkop zeminy tl. 50 cm) 1470,0*0,5 = 735,000 [A]						
27	125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	59,330	280,31	16 630,79	OTSKP ~ 2024	
			vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně						
			dle pol. 18231 (spodní vrstva) 593,3*0,1 = 59,330 [A]						
28	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	59,330	280,31	16 630,79	OTSKP ~ 2024	
			vč. dopravy ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně						
			dle pol. 18231 (vrchní vrstva) 593,3*0,1 = 59,330 [A]						
29	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	907,790	15,70	14 252,30	OTSKP ~ 2024	
			dle pol. 121108 88,19 = 88,190 [A]						
			dle pol. 122738 84,60 = 84,600 [B]						
			dle pol. 123738 735,0 = 735,000 [C]						
			Celkové množství = 907,790						
30	17180	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	11,000	201,82	2 220,02	OTSKP ~ 2024	
			Zemní práce - uložení zeminy do náspů zhutnění na 102% PS (dle tabulky kubatur) 11,0 = 11,000 [A]						
31	17180	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	735,000	921,43	677 251,05	OTSKP ~ 2024	
			Pořízení, dovoz a násyp z vhodného materiálu (ŠDB 0/63) se zhutněním						
			POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI !						
			Sanace zemní pláně (násyp tl. 50 cm) 1470,0*0,5 = 735,000 [A]						
32	18110	a	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 470,000	24,67	36 264,90	OTSKP ~ 2024	
			Edef,2 = 45 MPa						
			Úprava a hutnění pláně vzovky, včetně případného zlepšení kvality podloží 1470,0 = 1470,000 [A]						
33	18110	b	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	174,300	24,67	4 299,98	OTSKP ~ 2024	
			Edef,2 = 30 MPa						
			Úprava a hutnění pláně chodníků a vjezdů 174,3 = 174,300 [A]						
34	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	593,300	6,23	3 696,26	OTSKP ~ 2024	
			dle pol. 18231 593,3 = 593,300 [A]						
35	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	1 186,600	22,42	26 603,57	OTSKP ~ 2024	
			Rozprostření ornice -						
			- spodní vrstva tl. 100mm z výzisku 593,3 = 593,300 [B]						
			- horní vrstva tl. 100mm z nakupovaného materiálu 593,3 = 593,300 [C]						
			Celkové množství = 1186,600						
36	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	593,300	21,15	12 548,30	OTSKP ~ 2024	
			dle pol. 18231 593,3 = 593,300 [A]						
37	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	593,300	1,97	1 168,80	OTSKP ~ 2024	
			Údržba zatravněných ploch do předání správci						
			dle pol. 18231 593,3 = 593,300 [A]						
		2	Základy				65 643,46		
38	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	766,296	39,24	30 069,46	OTSKP ~ 2024	
			Filtrační geotextilie 500 g/m2						
			Opláštění zasakovacích objektů						
			3*(105,6+95,2)*0,8+2*(105,9+95,2)*0,68+2*10*0,8*0,68 = 766,296 [A]						
39	21461C		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	1 617,000	22,00	35 574,00	OTSKP ~ 2024	
			POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI !						
			Sanace zemní pláně - separační geotextilie 300 g/m2 1470,0*1,1 = 1617,000 [A]						
	5		Komunikace				1 833 268,62		
40	56143G		SMĚŠI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 150MM	M2	1 336,400	348,28	465 441,39	OTSKP ~ 2024	
			SC C8/10 ; tl. 120mm						
			Vozovka - asfalt 1336,4 = 1336,400 [A]						
41	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	52,100	206,87	10 777,93	OTSKP ~ 2024	
			ŠDB tl. (min.) 150mm						
			Vstup, chodník - dlážděný kryt 45,8+6,3 = 52,100 [A]						
42	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	1 403,220	215,85	302 885,04	OTSKP ~ 2024	
			ŠDA tl. (min.) 200mm, vč. rozšíření podkladních vrstev pod obruby, rezerva na vyrovnaní spádu komunikace a na příp. nerovnost podkladu celkem 5%.						
			Vozovka - asfalt 1336,4*1,05 = 1403,220 [A]						
43	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	87,400	297,99	26 044,33	OTSKP ~ 2024	
			ŠDB tl. (min.) 250mm						
			Vjezd - dlážděný kryt, barva přírodní / šedá 87,4 = 87,400 [A]						
44	572141		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2	M2	1 336,400	40,08	53 562,91	OTSKP ~ 2024	
			PI ; 2,0 kg/m2						

		Vozavka - asfalt 1336,4 = 1336,400 [A]					
45	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 336,400	20,97	28 024,31	OTSKP ~ 2024
		PS-C ; 0,5 kg/m2					
		Vozavka - asfalt 1336,4 = 1336,400 [A]					
46	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	1 336,400	265,22	354 440,01	OTSKP ~ 2024
		ACO 11 (50/70) ; tl. 40mm					
		Vozavka - asfalt 1336,4 = 1336,400 [A]					
47	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	1 336,400	320,22	427 942,01	OTSKP ~ 2024
		ACP 16+ (50/70) ; tl. 60mm					
		Vozavka - asfalt 1336,4 = 1336,400 [A]					
48	58252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	33,075	1 156,52	38 251,90	OTSKP ~ 2024
		do betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrou					
		Přídlažbová deska tl. 0,08 m, barva šedá, šířka 0,25 m 132,3*0,25 = 33,075 [A]					
49	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	45,800	590,09	27 026,12	OTSKP ~ 2024
		Dlažba zámková (dle navazujících) přírodní DL tl. 60mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm					
		Vstup, chodník - dlážděný kryt 45,8 = 45,800 [A]					
50	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	87,400	652,90	57 063,46	OTSKP ~ 2024
		Dlažba skladebná/zámková přírodní DL tl. 80mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm					
		Vjezd - dlážděný kryt, barva přírodní / šedá 87,4 = 87,400 [A]					
51	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	52,100	802,48	41 809,21	OTSKP ~ 2024
		Dlažba skladebná červená reliéfní (varovný a signální pás pro nevidomé) DL tl. 60mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm					
		Vstup, chodník - dlážděný kryt 6,3 = 6,300 [A]					
	8	Potrubí				907 163,05	
52	81634.R	STRANOVÝ POSUN KABELU	M	50,000	896,99	44 849,50	
		kompletní provedení dle pokynů správce sítě, vč. zemních prací (odkop, posun, zásyp)					
		POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, v rozsahu dle pokynů správce sítě a za souhlasu TDI !					
		Stranový posun kabelu 50 = 50,000 [A]					
53	86634	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM	M	10,100	2 684,40	27 112,44	OTSKP ~ 2024
		Chránička trativodu v OP plynu - 5 ks 10,1 = 10,100 [A]					
54	873443.R	ZASAKOVACÍ BOXY - SESTAVA 2KS BOXŮ A DNA 800X800X680 MM	KUS	251,000	1 669,19	418 966,69	
		zasakovací bloky - SESTAVA 2ks boxů 800x800x320mm a dna 800x800x40mm - součástí dodávky jsou i zakončení bloků (dle Situace, celk. 40ks)					
		Zasakovací objekt - plast, certifikovaný systím (např. Ecobloc Inspect) (8+30+8+24+28+32)+2+(49+10+19+41) = 251,000 [A]					
55	87433.R	PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	23,300	547,74	12 762,34	
		kompletní provedení - výkop s likvidací přebytečné zeminy, položení vč. pískového lože a obšyp pískem a zpětný zásyp hutněný po 300 mm					
		Propojení zasakovacích objektů - drenážní trubka PVC SN 12 DN 200 13,3 = 13,300 [A]					
		Přípojky k UV dl. do 1m 10*1,0 = 10,000 [B]					
		Celkové množství = 23,300					
56	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	79,000	188,95	14 927,05	OTSKP ~ 2024
		POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, v rozsahu dle pokynů správce sítě a za souhlasu TDI !					
		Osazení nové (rezervní) kabelové chráničky DN 110 79 = 79,000 [A]					
57	87733	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	303,000	462,88	140 252,64	OTSKP ~ 2024
		DN 110mm					
		vč. ukládky kabelů, zásypu					
		POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, v rozsahu dle pokynů správce sítě a za souhlasu TDI !					
		Osazení kabelové půlené chráničky DN 110 249+54 = 303,000 [A]					
58	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	10,000	1 850,03	18 500,30	OTSKP ~ 2024
		kompletní dodávka včetně odvězdušňovacího (propustného) poklopu					
		Zasakovací objekt - Revizní filtrační šachta na vstakovacím objektu DN 400 10 = 10,000 [A]					
59	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	10,000	8 362,41	83 624,10	OTSKP ~ 2024
		kompletní provedení - výkop s likvidací přebytečné zeminy, osazení nové UV, včetně betonové desky pod UV, prstenců DN500 ve zkráceném provedení, výstroje, celotinový rám s míří D400, zkrácený koš na splaveniny, obetonování a zpětného obšypu (po vrstvách tl. 300 mm), napojení na zasakovací objekt					
		Nová uliční vpust 10 = 10,000 [A]					
60	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	8,000	4 844,34	38 754,72	OTSKP ~ 2024
		Výměna povrchových znaků za samonivelační - kanalizace - osazení nových 8 = 8,000 [A]					
61	89913	KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ	KUS	18,000	1 681,85	30 273,30	OTSKP ~ 2024
		Výměna povrchových znaků za samonivelační - vodovodu a plynovodu - osazení nových 18 = 18,000 [A]					
62	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	8,000	2 803,08	22 424,64	OTSKP ~ 2024
		zahrnuje vyjmutí stávajícího poklopu vč. rámu, jeho likvidace a případné úpravy konstrukce pro osazení nového samonivelačního poklopu s rámem					
		Výměna povrchových znaků za samonivelační - kanalizace - příprava 8 = 8,000 [A]					
63	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	18,000	560,62	10 091,16	OTSKP ~ 2024
		zahrnuje vyjmutí stávajícího šoupěte/hydrantu, jeho likvidace a případné úpravy konstrukce pro osazení nového samonivelačního šoupěte/hydrantu					
		Výměna povrchových znaků za samonivelační - vodovodu a plynovodu - příprava 18 = 18,000 [A]					
64	899523	OBEŤONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	15,150	2 945,49	44 624,17	OTSKP ~ 2024
		POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, v rozsahu dle pokynů správce sítě a za souhlasu TDI !					
		Osazení kabelové půlené chráničky DN 110 - obetonování (249+54)*0,05 = 15,150 [A]					
	9	Ostatní konstrukce a práce				300 133,82	
65	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	44,900	317,14	14 239,59	OTSKP ~ 2024
		do betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrou					
		Obrubník betonový záhonový ABO 17-10 (50/200) 44,9 = 44,900 [A]					
66	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	19,000	438,40	8 329,60	OTSKP ~ 2024
		do betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrou					
		Obrubník betonový chodníkový ABO 19-10 (80/250) 19,0 = 19,000 [A]					

67	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM do betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrou <i>Obrubník betonový chodníkový ABO 14-10 (100/250) 319,3 = 319,300 [A]</i>	M	319,300	437,71	139 760,80	OTSKP ~ 2024
68	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrou <i>Obrubník betonový silniční ABO 2-15 - - průběžný 150/250 216,2 = 216,200 [B] - nájezdový 150/150 39,7 = 39,700 [C] - přechodový 150/150-250 (pravý+levý) ; ks 10+8 = 18,000 [D] Celkové množství = 273,900</i>	M	273,900	460,84	126 224,08	OTSKP ~ 2024
69	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM <i>Zařízení živice hl. 100 mm 22,4 = 22,400 [A]</i>	M	22,400	100,91	2 260,38	OTSKP ~ 2024
70	931314		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 <i>drážka min. 12/25mm Nápojení na stav - zálivka spáry zálivkou za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací zálivky 21,6 = 21,600 [A]</i>	M	21,600	42,61	920,38	OTSKP ~ 2024
71	9352A2		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM do betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrou <i>Odvodňovací žlab - betonový, otevřený, šířka 0,21 m 7,6 = 7,600 [A]</i>	M	7,600	1 105,13	8 398,99	OTSKP ~ 2024



Firma: PPU spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 2017 Rekonstrukce komunikací v Černošicích, ulice Voskovecova
Rožpočet: SO 105 ulice Voskovecova

SO 105 5 902 196,77

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				713 052,13
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1,018	297,12	302,47
			prostý beton				
			dle pol. 113158: 0,34*2,4=0,816 [A]				
			dle pol. 113188: 0,084*2,4=0,202 [B]				
			Celkem: A+B=1,018 [C]				
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	7,866	588,65	4 630,32
			živice - recykl. středisko				
			dle pol. 113138: 3,42*2,3=7,866 [A]				
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4 122,333	112,12	462 195,98
			zemina, kamenivo				
			dle pol. 113328: 503,91*2,3=1 158,993 [A]				
			dle pol. 122738: 627,9*1,8=1 130,220 [B]				
			dle pol. 123738: 1018,4*1,8=1 833,120 [C]				
			Celkem: A+B+C=4 122,333 [D]				
4	014212		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	T	45,198	330,76	14 949,69
			Pořízení ornice / zeminy schopné zúrodnění				
			dle pol. 18233 a 125734: (356,5*0,2-46,19)*1,8=45,198 [A]				
5	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCE A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBOU	KPL	6,000	6 727,39	40 364,34
			Zatěžovací zkouška únosnosti pláně (statická deska)				
6	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	33 636,94	33 636,94
			DIO - kompletní provedení dle TP66 vč. údržby (předpoklad 4x ZZ+2x B1, Z4a), vč. projednání a zajištění DIR				
7	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	11 212,32	11 212,32
			Vyřízení inženýrských sítí				
8	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	50 455,41	50 455,41
			Geometrické práce během výstavby, zaměření skutečného provedení stavby vč. vypracování GP a zákresu do KN.				
9	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	56 061,57	56 061,57
10	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	5 606,15	5 606,15
			vč. příp. tištěné, dle SOD				
11	03100		ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	33 636,94	33 636,94
			kompletní provedení vč. zajištění BOZP stavby (oplocení, lávky, zajištění výkopů ap.) a uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu				
1			Zemní práce				650 836,55
12	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	3,420	840,92	2 875,95
			vč. odvozu a uložení na recyklační centrum (predikce bez dehtu) dle dispozic zhotovitele, vzdálenost odvozu uvedena orientačně				
			Vybourání konstrukcí asfaltového krytu vozovky (odhad tl. 0,1 m): 34,2*0,1=3,420 [A]				
13	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	0,340	1 793,97	609,95
			vč. odvozu a uložení na recyklační centrum, příp. na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost odvozu uvedena orientačně				
			Vybourání betonové plochy, odhad tl. 200 mm: 1,7*0,2=0,340 [A]				
14	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	0,084	2 803,08	235,46
			vč. odvozu a uložení na recyklační centrum, příp. na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost odvozu uvedena orientačně				
			Vybourání betonové dlažby, odhad tl. 60 mm: 1,4*0,06=0,084 [A]				
15	113328		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	503,910	335,38	169 001,34
			vč. odvozu a uložení na recyklační centrum, příp. na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost odvozu uvedena orientačně				
			Vybourání konstrukce vozovky - štěrku, odhad (prům.) tl. 300 mm: 1679,7*0,3=503,910 [A]				
16	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	46,190	416,47	19 236,75
			vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost odvozu uvedena orientačně				
			Sejmутí ornice / humózních vrstev prům. tl. 0,1m: 461,9*0,1=46,190 [A]				
17	12190		PŘEVŘSTVENÍ ORNICE	M3	46,190	78,49	3 625,45
			Ochrana zeminy proti znehodnocení na meziskládce				
			Původní ornice / humózní vrstvy pro zpětné použití (dle pol. 121104): 46,19=46,190 [A]				
18	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	627,900	213,03	133 761,54
			vč. odvozu na recyklační centrum, příp. na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost odvozu uvedena orientačně				
			Zemní práce - dokopávky pro konstrukce chodníku - dle tabulky kubatur: 627,9=627,900 [A]				
19	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 018,400	212,99	216 909,02
			vč. odvozu na recyklační centrum, příp. na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost odvozu uvedena orientačně				
			Čerpáno pouze v rozsahu dle pokynů objednatele, na základě posouzení únosnosti pláně!				
			Sanace zemní pláně (odkop stávající zeminy tl. 0,5 m): 2036,8*0,5=1 018,400 [A]				
20	125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	46,190	280,31	12 947,52
			vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost odvozu uvedena orientačně				
			Původní ornice / humózní vrstvy pro zpětné použití (dle pol. 121104): 46,19=46,190 [A]				
21	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	25,110	280,31	7 038,58
			vč. naložení a dovozu ornice / zeminy schopné zúrodnění ze zemníku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně				
			dle pol. 18233 a 125734: 356,5*0,2-46,19=25,110 [A]				
22	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	1 692,490	15,70	26 572,09
			dle pol. 121104 (meziskládka): 46,19=46,190 [A]				
			dle pol. 122738: 627,9=627,900 [B]				
			dle pol. 123738: 1018,4=1 018,400 [C]				
			Celkem: A+B+C=1 692,490 [D]				
23	18110	a	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 964,300	17,94	35 239,54

		Úprava a hutnění pláně vzovky, včetně případného zlepšení kvality podloží - Edef,2 = 45 MPa				
24	18110	b	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I Úprava a hutnění pláně parkovacích stání, chodníků, vjezdů - Edef,2 = 30 MPa	M2	72,500	17,941 300,65
25	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ Úprava pláně - příprava plochy pro ohumusování	M2	356,500	6,232 221,00
26	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M Rozprostření ornice v tl. 0,2 m	M2	356,500	28,039 992,70
27	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Výsev trávy	M2	356,500	24,038 566,70
28	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Zálivka, péče do předání správci	M2	356,500	1,97702,31
2			Základy	1 506 140,59		
29	21152		SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO šterk 32/63, v prům. množství 0,42 m3 / mb drenážní trubky vč. obsypu potrubí trativodu Zasakovací žebra (drenážní systém): 106,7=106,700 [A]	M3	106,700	1 339,62142 937,45
30	21197		OPLAŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE Filtrační geotextilie 500 g/m2 - včetně ukládky do rýhy drenáže / zasakovacího žebra dle pol. 21264.a: 374,3*1,4=524,020 [A] dle pol. 21264.b: 2*(247,6*0,4)+0,4*(1,33+0,83+1,33+1,03+1,33+1,13)+2*(85,54*(1,33+0,83)/2+33,74*(1,33+1,16)/2+25,79*(1,16+1,22)/2+51,15*(1,22+1,03)/2+51,38*(1,33+1,13)/2)+0,7*11+2*6,23=792,674 [B] Celkem: A+B=1 316,694 [C]	M2	1 316,694	39,2451 667,07
31	21264	a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM Drenážní trubka DN 160, vč. výplně rýhy šterkem fr. 32/63 (34,4 m3) ; výkop rýhy vykázan v rámci zemních prací Podélný trativod: 374,3=374,300 [A]	M	374,300	302,54113 240,72
32	21264	b	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM Drenážní trubka DN 200 min. SN10, výplň rýhy šterkem fr. 32/63 vykázána zvlášť (větší množství nad rámec položky Kompletního trativodu) ; výkop rýhy vykázan v rámci zemních prací Zasakovací žebra (drenážní systém): 253,0=253,000 [A]	M	253,000	367,5392 985,09
33	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO šterk 32/63, podkladka a zhutnění Čerpáno pouze v rozsahu dle pokynů objednatele, na základě posouzení únosnosti pláně! Sanace zemní pláně šterkem tl. 0,5 m: 2036,8*0,5=1 018,400 [A]	M3	1 018,400	1 034,741 053 779,22
34	21461	C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 300 g/m2 Sanace zemní pláně - geotextilie vč. rozšíření do krajů: 2036,8*1,15=2 342,320 [A]	M2	2 342,320	22,0051 531,04
5			Komunikace	2 173 451,37		
35	56143	G	SMĚSÍ Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 150MM SC C 8/10 ; tl. 120mm Nové konstrukce Vozovka - asfalt: 1785,7=1 785,700 [A]	M2	1 785,700	316,98566 031,19
36	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM ŠDB ; tl. 150mm Nové konstrukce Chodník - dlaždený kryt: 11,6=11,600 [A]	M2	11,600	468,655 436,34
37	56335	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM ŠDA ; tl. min. 200mm, vč. rezervy na zatažení vrstvy pod obruby a proměnný spád celkem 15% Nové konstrukce Vozovka - asfalt: 1785,7*1,15=2 053,555 [A]	M2	2 053,555	221,62455 108,86
38	56335	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM ŠDB ; tl. 250mm Nové konstrukce Vjezd - dlaždený kryt: 54,3=54,300 [A]	M2	54,300	355,2119 287,90
39	572143		INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 PI ; 2,0 kg/m2 Nové konstrukce Vozovka - asfalt: 1785,7=1 785,700 [A]	M2	1 785,700	47,3784 588,61
40	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C ; 0,5 kg/m2 Nové konstrukce Vozovka - asfalt: 1785,7=1 785,700 [A]	M2	1 785,700	20,9737 446,13
41	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 ; tl. 40mm Nové konstrukce Vozovka - asfalt: 1785,7=1 785,700 [A]	M2	1 785,700	241,64431 496,55
42	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ tl. 60mm Nové konstrukce Vozovka - asfalt: 1785,7=1 785,700 [A]	M2	1 785,700	297,41531 085,04
43	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Betonová zámková dlažba DL tl. 60 mm ; Lože z kameniva 4/8 mm L tl. 40 mm Nové konstrukce Chodník - dlaždený kryt: 11,6=11,600 [A]	M2	11,600	590,096 845,04
44	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Betonová zámková dlažba DL tl. 80 mm ; Lože z kameniva 4/8 mm L tl. 40 mm Nové konstrukce Vjezd - dlaždený kryt: 54,3=54,300 [A]	M2	54,300	652,9035 452,47
45	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Živičná zálivka	M	15,800	42,61673,24
7			Přidružená stavební výroba	336 530,44		
46	702212		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM Nová (rezervní) kabelová chránička DN 110	M	430,600	166,2871 600,17
47	702232		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM Kabelová půlená chránička DN 110	M	430,600	407,78175 590,07
48	702720	R	STRANOVÝ POSUN KABELŮ Stranový posun stávajícího kabelu vč. provedení odkopu, odhalení a zásypu - kompletní provedení	M	99,600	896,9989 340,20
8			Potrubi	200 485,79		

49	87434.R	PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	37,800	561,85	21 237,93
		Zahrnuje kompletní provedení - výkop, položení vč. písk. lože a obsyp pískem a zpětný zásyp hutněný po 300 mm				
50	87734	CHRÁNIČKY PULENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	18,200	469,59	8 546,54
		Chráníčka trativodu / přípojky vpustí v OP plynu - 9 ks				
51	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	11,000	8 358,33	91 941,63
		Zahrnuje kompletní provedení - výkop + osazení včetně betonové desky pod UV, prstenců, výstroje, poklopu, obetonování + zpětného obsypu + hutněný zásyp po vrstách tl. 300 mm				
		Nová UV: 11=11,000 [A]				
52	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	7,000	4 844,34	33 910,38
		Výšková rektifikace povrchových znaků - výměna za semonivelační				
53	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	7,000	2 803,08	19 621,56
		Výšková rektifikace povrchových znaků - vyrovnaní podkladu, vč. likvidace původních poklopů				
54	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	15,000	1 681,85	25 227,75
		Nová UV: 11=11,000 [A]				
		Napojení přepadu do kanalizace: 4=4,000 [B]				
		Celkem: A+B=15,000 [C]				
9		Ostatní konstrukce a práce				321 699,90
55	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	1,000	235,46	235,46
		Odstranění stávajícího sloupku Z11b a odvoz do skladu města do 5 km				
56	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	168,18	336,36
		Odstranění stávající svislé DZ E13 a odvoz do skladu města do 5 km				
57	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	2,000	168,18	336,36
		Odstranění stávajícího sloupku DZ, očištění a odvoz do skladu města do 5 km				
58	917212 a	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	708,400	415,43	294 290,61
		Obrubník betonový silniční ABO 19-10 (80/250) do betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrrou				
59	917212 b	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	21,800	435,37	9 491,07
		Obrubník betonový silniční ABO 15-10 (80/200) do betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrrou				
60	91771	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	M	9,600	1 501,39	14 413,34
		Žulová kostka 15/17 - 2 řádky - do betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrrou: 2*4,8=9,600 [A]				
61	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	14,900	67,27	1 002,32
		Prořiznutí živice				
62	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	15,800	100,91	1 594,38
		Zařiznutí živice hl. 100 mm: 15,8=15,800 [A]				