

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20240905B  
Stavba: Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice

KSO:  
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:  
Datum: 17.12.2024

Zadavatel:  
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
sanex cz s.r.o.

IČ: 28686292  
DIČ: CZ28686292

Projektant:  
Ing. S.Š.Fialová

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Hampejs projekty s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                  |            |             |           |
|------------------|------------|-------------|-----------|
| Cena bez DPH     |            |             | 0,00      |
|                  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní     | 21,00%     | 0,00        | 0,00      |
| snižená          | 12,00%     | 0,00        | 0,00      |
| Cena s DPH v CZK |            |             | 0,00      |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

20240905B

Stavba:

Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

17.12.2024

Zadavatel:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Projektant:

Ing. S.Š.Fialová

Zhotovitel:

sanex cz s.r.o.

Zpracovatel:

Hampejs projekty s.r.o.

| Kód                | Popis                                                            | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                                                  | 0,00               | 0,00             |
| 01                 | Areálová přípojka vody                                           | 0,00               | 0,00             |
| 02                 | Areálová přípojka splaškové kanalizace                           | 0,00               | 0,00             |
| 03                 | Areálová dešťová kanalizace                                      | 0,00               | 0,00             |
| 04                 | Elektro přípojka                                                 | 0,00               | 0,00             |
| 05                 | Zpevněné plochy                                                  | 0,00               | 0,00             |
| 06                 | Stavební práce                                                   | 0,00               | 0,00             |
| 07                 | ZTI                                                              | 0,00               | 0,00             |
| 08                 | Vytápění                                                         | 0,00               | 0,00             |
| 09                 | VZT                                                              | 0,00               | 0,00             |
| 10                 | Elektroinstalace                                                 | 0,00               | 0,00             |
| 11                 | FVE                                                              | 0,00               | 0,00             |
| 12                 | Přístavba dětská skupina a změna dispozice                       | 0,00               | 0,00             |
| 13                 | FVE přístavba dětská skupina                                     | 0,00               | 0,00             |
| 14                 | Areálová dešťová kanalizace přístavba dětské skupiny             | 0,00               | 0,00             |
| 15                 | Zpevněné plochy přístavba dětské skupiny                         | 0,00               | 0,00             |
| 16                 | ZTI přístavba dětská skupina                                     | 0,00               | 0,00             |
| 17                 | Vytápění dle aktualizoavné projektové dokumentace dětská skupina | 0,00               | 0,00             |
| 18                 | VZT přístavba dětská skupina                                     | 0,00               | 0,00             |
| 19                 | Elektroinstalace přístavba dětské skupiny                        | 0,00               | 0,00             |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice  
Objekt:  
01 - Areálová přípojka vody

KSO:  
Místo: Ústí nad Labem  
Zadavatel:  
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Zhotovitel:  
sanex cz s.r.o.

Projektant:  
Ing. S.Š.Fialová

Zpracovatel:  
Hampejs projekty s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 17.12.2024  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 28686292  
DIČ: CZ28686292  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

|              |      |             |                |
|--------------|------|-------------|----------------|
| Cena bez DPH |      |             | 0,00           |
|              |      |             |                |
|              |      | Základ daně | Sazba daně     |
| DPH základní | 0,00 | 21,00%      | Výše daně 0,00 |
| snížená      | 0,00 | 12,00%      | 0,00           |
| Cena s DPH   |      | v CZK       | 0,00           |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|             |                                           |                                                  |                         |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Stavba:     |                                           | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |                         |
| Objekt:     |                                           | 01 - Areálová přípojka vody                      |                         |
| Místo:      | Ústí nad Labem                            | Datum:                                           | 17.12.2024              |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. | Projektant:                                      | Ing. S.Š.Fialová        |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                           | Zpracovatel:                                     | Hampejs projekty s.r.o. |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Náklady ze soupisu prací                 | 0,00 |
| 1 - Zemní práce                          | 0,00 |
| 5 - Komunikace pozemní                   | 0,00 |
| 8 - Trubní vedení                        | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                 | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  | 0,00 |
| 997 - Přesun sutě                        | 0,00 |
| 998 - Přesun hmot                        | 0,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod   | 0,00 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

|             |                                                  |  |  |              |                         |
|-------------|--------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|
| Stavba:     | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |  |  | Datum:       | 17.12.2024              |
| Objekt:     | 01 - Areálová přípojka vody                      |  |  | Projektant:  | Ing. S.Š.Fialová        |
| Místo:      | Ústí nad Labem                                   |  |  | Zpracovatel: | Hampejs projekty s.r.o. |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.        |  |  |              |                         |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                                  |  |  |              |                         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

|           |   |           |                                                                                                         |    |        |  |      |
|-----------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 80        | K | 113106023 | Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně                              | m2 | 3,245  |  | 0,00 |
| 81        | K | 113107012 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně                       | m2 | 9,185  |  | 0,00 |
| 78        | K | 113107142 | Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně                                                | m2 | 5,940  |  | 0,00 |
| 92        | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů                                                            | m  | 2,000  |  | 0,00 |
| 88        | K | 131313701 | Hloubení nezapažených jam v soudrčných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně                  | m3 | 1,000  |  | 0,00 |
| 84        | K | 131351201 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně                | m3 | 2,700  |  | 0,00 |
| 87        | K | 132351252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně | m3 | 27,600 |  | 0,00 |
| 85        | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                         | m2 | 65,100 |  | 0,00 |
| VV 8,1+57 |   |           |                                                                                                         |    | 65,100 |  |      |
| 86        | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                      | m2 | 65,100 |  | 0,00 |
| 90        | K | 162251101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3             | m3 | 7,670  |  | 0,00 |
| 89        | K | 167151102 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3                                | m3 | 7,670  |  | 0,00 |
| 6         | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně                                   | m3 | 24,620 |  | 0,00 |
| 7         | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                         | m3 | 4,840  |  | 0,00 |
| 91        | K | 181311103 | Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                             | m2 | 38,390 |  | 0,00 |

D 5 Komunikace pozemní

0,00

|    |   |           |                                                                                         |    |       |  |      |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 95 | K | 564751101 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm            | m2 | 5,940 |  | 0,00 |
| 50 | K | 564851011 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm                                     | m2 | 9,185 |  | 0,00 |
| 52 | K | 565135101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m    | m2 | 5,940 |  | 0,00 |
| 56 | K | 573231106 | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2                      | m2 | 5,940 |  | 0,00 |
| 96 | K | 577133111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 5,940 |  | 0,00 |
| 58 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2         | m2 | 3,250 |  | 0,00 |
| 59 | M | 59245015  | dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní                                            | m2 | 3,250 |  | 0,00 |

D 8 Trubní vedení

0,00

|                                               |   |             |                                                                                                 |   |        |  |      |
|-----------------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|
| 99                                            | K | 871211141   | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm                  | m | 19,000 |  | 0,00 |
| 100                                           | M | 28613173    | trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm                                   | m | 19,285 |  | 0,00 |
| VV 19*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |   |             |                                                                                                 |   | 19,285 |  |      |
| 17                                            | K | 871313121.1 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 | m | 2,000  |  | 0,00 |
| 18                                            | M | 28611131    | trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4                                                        | m | 2,000  |  | 0,00 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 103 | K   | 877321121 | Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na vodovodním potrubí z PE trub d 160/32 | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 104 | M   | 28614019  | tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 160-32mm                                        | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 105 | M   | 42273504  | pás navrtávací s kulovým kohoutem PN 10 DN 80-400x1"                                        | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 106 | K   | 891231112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65                                            | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 107 | M   | 42221302  | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 65x170mm                    | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 119 | K   | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70                                    | m   | 6,000    |              | 0,00              |
| 110 | K   | 892241111 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80                                                   | m   | 19,000   |              | 0,00              |
| 118 | K   | 892241111 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80                                                   | m   | 6,000    |              | 0,00              |
| 111 | K   | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125                                   | m   | 19,000   |              | 0,00              |
| 108 | K   | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                     | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 109 | M   | 42291352  | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky                | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 102 | K   | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí                                                  | m   | 19,000   |              | 0,00              |
| 101 | K   | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm                                          | m   | 19,000   |              | 0,00              |

**D HSV Práce a dodávky HSV 0,00**

**D 4 Vodorovné konstrukce 0,00**

|    |   |           |                                                |    |       |  |      |
|----|---|-----------|------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 12 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku | m3 | 1,840 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------|----|-------|--|------|

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00**

|    |   |           |                                                                         |   |       |  |      |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|
| 63 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 4,400 |  | 0,00 |
| 64 | M | 59217002  | obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm                           | m | 4,400 |  | 0,00 |
| 97 | M | 59217017  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                             | m | 3,000 |  | 0,00 |
| 98 | M | 59217031  | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                               | m | 3,000 |  | 0,00 |
| 79 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm                        | m | 5,940 |  | 0,00 |

**D 997 Přesun sutě 0,00**

|     |   |           |                                                                                                                |   |       |  |      |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|
| 123 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                                              | t | 6,034 |  | 0,00 |
| 70  | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km                                    | t | 6,034 |  | 0,00 |
| 122 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace                   | t | 6,034 |  | 0,00 |
| 71  | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 6,034 |  | 0,00 |

**D 998 Přesun hmot 0,00**

|     |   |           |                                                   |   |        |  |      |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------|---|--------|--|------|
| 112 | K | 998276101 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 20,740 |  | 0,00 |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------|---|--------|--|------|

**D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00**

|     |   |           |                                                                        |     |       |  |      |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|
| 113 | K | 722130804 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 65                            | m   | 2,000 |  | 0,00 |
| 114 | K | 722130901 | Zazátkování vývodu                                                     | kus | 2,000 |  | 0,00 |
| 115 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm         | m   | 6,000 |  | 0,00 |
| 117 | K | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit                | kus | 1,000 |  | 0,00 |
| 116 | K | 722240122 | Kohout kulový plastový PPR DN 20                                       | kus | 1,000 |  | 0,00 |
| 120 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                          | t   | 0,006 |  | 0,00 |
| 121 | K | 998722181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace | t   | 0,006 |  | 0,00 |

**D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00**

|    |   |           |                                                                                                              |   |       |  |      |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|
| 93 | K | 460751113 | Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 25 do 35 cm          | m | 2,000 |  | 0,00 |
| 94 | M | 59213010  | žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x31x26cm                                     | m | 2,000 |  | 0,00 |
| 82 | K | 468031211 | Výtrhání obrub při elektromontážích stojatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek | m | 2,200 |  | 0,00 |
| 83 | K | 468031221 | Výtrhání obrub při elektromontážích stojatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek   | m | 2,200 |  | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice  
Objekt: 02 - Areálová přípojka splaškové kanalizace

KSO: Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ: Datum: 17.12.2024

Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

IČ: DIČ:

Zhotovitel: sanex cz s.r.o.

IČ: 28686292  
DIČ: CZ28686292

Projektant: Ing. S.Š.Fialová

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Hampejs projekty s.r.o.

IČ: DIČ:

Poznámka:

|              |      |                   |           |
|--------------|------|-------------------|-----------|
| Cena bez DPH |      |                   | 0,00      |
|              |      |                   |           |
|              |      | Základ daně       | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | Sazba daně 21,00% | 0,00      |
| DPH snížená  | 0,00 | Sazba daně 12,00% | 0,00      |
| Cena s DPH   |      | v CZK             | 0,00      |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|             |                                                  |              |                         |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Stavba:     | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice | Datum:       | 17.12.2024              |
| Objekt:     | 02 - Areálová přípojka splaškové kanalizace      | Projektant:  | Ing. S.Š.Fialová        |
| Místo:      | Ústí nad Labem                                   | Zpracovatel: | Hampejs projekty s.r.o. |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.        |              |                         |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                                  |              |                         |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Náklady ze soupisu prací                  | 0,00 |
| 1 - Zemní práce                           | 0,00 |
| 8 - Trubní vedení                         | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                 | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                  | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání   | 0,00 |
| 997 - Přesun sutě                         | 0,00 |
| 998 - Přesun hmot                         | 0,00 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích  | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                 | 0,00 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0,00 |



SOUPIS PRACÍ

|             |                                                  |  |  |              |                         |  |
|-------------|--------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|--|
| Stavba:     | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |  |  |              |                         |  |
| Objekt:     | 02 - Areálová přípojka splaškové kanalizace      |  |  |              |                         |  |
| Místo:      | Ústí nad Labem                                   |  |  | Datum:       | 17.12.2024              |  |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.        |  |  | Projektant:  | Ing. S.Š.Fialová        |  |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                                  |  |  | Zpracovatel: | Hampejs projekty s.r.o. |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D1Zemní práce

0,00

|    |   |           |                                                                                                         |    |         |  |      |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 1  | K | 113106023 | Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně                              | m2 | 3,150   |  | 0,00 |
| 2  | K | 113107012 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně                       | m2 | 3,150   |  | 0,00 |
| 5  | K | 131313701 | Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně                  | m3 | 2,000   |  | 0,00 |
| 7  | K | 132351252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně | m3 | 70,314  |  | 0,00 |
| 8  | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                         | m2 | 157,140 |  | 0,00 |
| 9  | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                      | m2 | 157,140 |  | 0,00 |
| 10 | K | 162251101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3             | m3 | 27,930  |  | 0,00 |
| 11 | K | 167151102 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3                                | m3 | 27,930  |  | 0,00 |
| 12 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně                                   | m3 | 44,370  |  | 0,00 |
| 13 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                         | m3 | 20,740  |  | 0,00 |
| 14 | K | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                             | m2 | 139,680 |  | 0,00 |

D8Trubní vedení

0,00

|    |   |           |                                                                       |     |        |  |      |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| 61 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 | m   | 12,410 |  | 0,00 |
| 69 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200                         | m   | 12,500 |  | 0,00 |
| 62 | K | 894812001 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok       | kus | 1,000  |  | 0,00 |

VV"revizní šachta na kanalizační přípoje"

VV11,000

|    |   |           |                                                                                                          |     |        |  |      |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| 63 | K | 894812032 | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm          | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 64 | K | 894812041 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury                       | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 65 | K | 894812063 | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 67 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm                                                      | m   | 35,000 |  | 0,00 |
| 68 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm                                                       | m   | 12,500 |  | 0,00 |

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D4Vodorovné konstrukce

0,00

|    |   |           |                                                |    |       |  |      |
|----|---|-----------|------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 39 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 6,980 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------|----|-------|--|------|

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

|    |   |           |                                                                                  |   |       |  |      |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|
| 70 | K | 977151124 | Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm | m | 0,200 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|

D997Přesun sutě

0,00

|    |   |           |                                                                             |   |       |  |      |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|
| 45 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot                                           | t | 2,410 |  | 0,00 |
| 46 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 2,410 |  | 0,00 |

| PČ            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 47            | K   | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace                   | t  | 2,410    |              | 0,00              |
| 48            | K   | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t  | 2,410    |              | 0,00              |
| <b>D 998</b>  |     |           | <b>Přesun hmot</b>                                                                                             |    |          |              | <b>0,00</b>       |
| 71            | K   | 998271201 | Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený výkop                                                       | t  | 49,191   |              | 0,00              |
| <b>D 46-M</b> |     |           | <b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>                                                                       |    |          |              | <b>0,00</b>       |
| 59            | K   | 468031211 | Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek   | m  | 3,000    |              | 0,00              |
| <b>D PSV</b>  |     |           | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                     |    |          |              | <b>0,00</b>       |
| <b>D 721</b>  |     |           | <b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>                                                                     |    |          |              | <b>0,00</b>       |
| 72            | K   | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110                                                                   | m  | 10,000   |              | 0,00              |
| 73            | K   | 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125                                                                   | m  | 23,680   |              | 0,00              |
| 74            | K   | 721173403 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160                                                                   | m  | 22,080   |              | 0,00              |
| 75            | K   | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m                                                | t  | 0,128    |              | 0,00              |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice

Objekt:

03 - Areálová dešťová kanalizace

KSO:

Místo:

Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum:

17.12.2024

Zadavatel:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

sanex cz s.r.o.

IČ:

28686292

DIČ:

CZ28686292

Projektant:

Ing. S.Š.Fialová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hampejs projekty s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|             |                                                  |              |                         |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Stavba:     | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |              |                         |
| Objekt:     | 03 - Areálová dešťová kanalizace                 |              |                         |
| Místo:      | Ústí nad Labem                                   | Datum:       | 17.12.2024              |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.        | Projektant:  | Ing. S.Š.Fialová        |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                                  | Zpracovatel: | Hampejs projekty s.r.o. |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Náklady ze soupisu prací                  | 0,00 |
| 1 - Zemní práce                           | 0,00 |
| 5 - Komunikace pozemní                    | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                 | 0,00 |
| 2 - Zakládání                             | 0,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce         | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                  | 0,00 |
| 8 - Trubní vedení                         | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání   | 0,00 |
| 997 - Přesun sutě                         | 0,00 |
| 998 - Přesun hmot                         | 0,00 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích  | 0,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod    | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                 | 0,00 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

|             |                                           |                                                  |  |  |              |                         |  |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|--|
| Stavba:     |                                           | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |  |  |              |                         |  |
| Objekt:     |                                           | 03 - Areálová dešťová kanalizace                 |  |  |              |                         |  |
| Místo:      | Ústí nad Labem                            |                                                  |  |  | Datum:       | 17.12.2024              |  |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. |                                                  |  |  | Projektant:  | Ing. S.Š.Fialová        |  |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                           |                                                  |  |  | Zpracovatel: | Hampejs projekty s.r.o. |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D1Zemní práce

0,00

|             |   |           |                                                                                                         |    |         |  |      |
|-------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 20          | K | 113106023 | Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně                              | m2 | 1,100   |  | 0,00 |
| 21          | K | 113107012 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně                       | m2 | 1,100   |  | 0,00 |
| 22          | K | 131313701 | Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně                  | m3 | 2,000   |  | 0,00 |
| 47          | K | 131351203 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně               | m3 | 87,600  |  | 0,00 |
| 23          | K | 132351252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně | m3 | 50,240  |  | 0,00 |
| 24          | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                         | m2 | 173,700 |  | 0,00 |
| VV102+71,7  |   |           |                                                                                                         |    | 173,700 |  |      |
| 25          | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                      | m2 | 173,700 |  | 0,00 |
| 26          | K | 162251101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3             | m3 | 46,170  |  | 0,00 |
| 27          | K | 167151102 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3                                | m3 | 46,170  |  | 0,00 |
| 28          | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně                                   | m3 | 93,660  |  | 0,00 |
| 29          | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                         | m3 | 13,010  |  | 0,00 |
| 30          | K | 181311103 | Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                              | m2 | 275,890 |  | 0,00 |
| VV230,89+45 |   |           |                                                                                                         |    | 275,890 |  |      |
| 48          | K | 181913112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně                               | m2 | 34,500  |  | 0,00 |

D5Komunikace pozemní

0,00

|    |   |           |                                                                                 |    |       |  |      |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 62 | K | 564750101 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm    | m2 | 1,100 |  | 0,00 |
| 60 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 1,100 |  | 0,00 |
| 61 | M | 59245015  | dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní                                    | m2 | 1,100 |  | 0,00 |

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D2Zakládání

0,00

|                                                 |   |           |                                                                                                                                           |    |        |  |      |
|-------------------------------------------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 52                                              | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm                                                      | m3 | 12,750 |  | 0,00 |
| 53                                              | K | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2                                                       | m2 | 67,700 |  | 0,00 |
| 54                                              | M | 69311088  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2                                                                  | m2 | 80,191 |  | 0,00 |
| VV67,7*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství |   |           |                                                                                                                                           |    | 80,191 |  |      |
| 66                                              | K | 212750101 | Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m | m  | 29,000 |  | 0,00 |
| 49                                              | K | 273313611 | Základové desky z betonu tř. C 16/20                                                                                                      | m3 | 0,450  |  | 0,00 |
| 50                                              | K | 273313711 | Základové desky z betonu tř. C 20/25                                                                                                      | m3 | 1,800  |  | 0,00 |
| 51                                              | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari                                                                                          | t  | 0,106  |  | 0,00 |

D3Svislé a kompletní konstrukce

0,00

|    |   |                |                                      |     |       |  |      |
|----|---|----------------|--------------------------------------|-----|-------|--|------|
| 78 | K | 382121121.R120 | přechodový konus TBR-Q625/600/90 SPK | kus | 1,000 |  | 0,00 |
|----|---|----------------|--------------------------------------|-----|-------|--|------|

| PČ                                               | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                               | MJ         | Množství     | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------|
| 83                                               | K   | 382121121.R125 | Izolace proti zemní vlhkosti IPA 400H                                                                                               | m2         | 5,310        |              | 0,00              |
| 89                                               | K   | 382121121.R18  | vyrovnávací prstenec TBW-Q100/625/120                                                                                               | kus        | 1,000        |              | 0,00              |
| 91                                               | K   | 382121121.R2   | šachetní skruž TBS-Q 1000/500/90                                                                                                    | kus        | 1,000        |              | 0,00              |
| 96                                               | K   | 382121121.R7   | litinový poklop 600/100                                                                                                             | kus        | 1,000        |              | 0,00              |
| 97                                               | K   | 382121121.R8   | podmázání vyrovnávacích prstenců                                                                                                    | kus        | 1,000        |              | 0,00              |
| 72                                               | K   | 382411215.R    | Zemní nádrž objemu 6500 l z PE na dešťovou a<br>splaškovou vodu samonosná pro pojízdné zatížení do<br>2,2t vč. vystrojení čerpadlem | kus        | 1,000        |              | 0,00              |
| <b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>                  |     |                |                                                                                                                                     |            |              |              | <b>0,00</b>       |
| 34                                               | K   | 451573111      | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku                                                                                      | m3         | 4,690        |              | 0,00              |
| <b>D 8 Trubní vedení</b>                         |     |                |                                                                                                                                     |            |              |              | <b>0,00</b>       |
| 67                                               | K   | 871265221      | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost<br>třídy SN8 DN 110                                                            | m          | 27,540       |              | 0,00              |
| 31                                               | K   | 871315221      | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost<br>třídy SN8 DN 160                                                            | m          | 11,530       |              | 0,00              |
| VV 9,2+2,33                                      |     |                |                                                                                                                                     |            | 11,530       |              |                   |
| 98                                               | K   | 892351111      | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200                                                                                       | m          | 39,070       |              | 0,00              |
| 11                                               | K   | 894812001      | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150<br>přímý tok                                                                  | kus        | 6,000        |              | 0,00              |
| 12                                               | K   | 894812032      | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura<br>korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm                                  | kus        | 4,000        |              | 0,00              |
| 70                                               | K   | 894812033      | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura<br>korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm                                  | kus        | 2,000        |              | 0,00              |
| 13                                               | K   | 894812041      | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400<br>za uříznutí šachtové roury                                               | kus        | 6,000        |              | 0,00              |
| 15                                               | K   | 899104112      | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu<br>pro třídu zatížení D400 E600                                               | kus        | 6,000        |              | 0,00              |
| 16                                               | M   | 28661935       | <i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400</i>                                                                      | <i>kus</i> | <i>6,000</i> |              | <i>0,00</i>       |
| 33                                               | K   | 899722113      | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm                                                                                  | m          | 39,070       |              | 0,00              |
| <b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>   |     |                |                                                                                                                                     |            |              |              | <b>0,00</b>       |
| 63                                               | K   | 916331112      | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z<br>betonu s boční opěrrou                                                         | m          | 3,000        |              | 0,00              |
| 65                                               | M   | 59217017       | <i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>                                                                                  | <i>m</i>   | <i>3,000</i> |              | <i>0,00</i>       |
| <b>D 997 Přesun sutě</b>                         |     |                |                                                                                                                                     |            |              |              | <b>0,00</b>       |
| 36                                               | K   | 997002611      | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                                                                   | t          | 1,280        |              | 0,00              |
| 37                                               | K   | 997006512      | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na<br>skládku přes 100 m do 1 km                                                      | t          | 1,280        |              | 0,00              |
| 38                                               | K   | 997013111      | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro<br>budovy v do 6 m s použitím mechanizace                                     | t          | 1,280        |              | 0,00              |
| 39                                               | K   | 997013861      | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační<br>skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17<br>01 01                | t          | 1,280        |              | 0,00              |
| <b>D 998 Přesun hmot</b>                         |     |                |                                                                                                                                     |            |              |              | <b>0,00</b>       |
| 40                                               | K   | 998271201      | Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený<br>výkop                                                                         | t          | 69,100       |              | 0,00              |
| <b>D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>  |     |                |                                                                                                                                     |            |              |              | <b>0,00</b>       |
| 46                                               | K   | 460021121      | Sejmutí ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do<br>20 cm                                                                   | m2         | 45,000       |              | 0,00              |
| 41                                               | K   | 468031211      | Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých<br>chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní<br>prostředek                  | m          | 3,000        |              | 0,00              |
| <b>D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>    |     |                |                                                                                                                                     |            |              |              | <b>0,00</b>       |
| 99                                               | K   | 722130804      | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 65                                                                                         | m          | 1,000        |              | 0,00              |
| 100                                              | K   | 722130901      | Zazátkování vývodu                                                                                                                  | kus        | 2,000        |              | 0,00              |
| <b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>                 |     |                |                                                                                                                                     |            |              |              | <b>0,00</b>       |
| <b>D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b> |     |                |                                                                                                                                     |            |              |              | <b>0,00</b>       |
| 68                                               | K   | 721173315      | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110                                                                                       | m          | 5,050        |              | 0,00              |
| 69                                               | K   | 721242105      | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou<br>a lapacím košem DN 110                                                      | kus        | 4,000        |              | 0,00              |
| 45                                               | K   | 998721101      | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v<br>do 6 m                                                                  | t          | 0,014        |              | 0,00              |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice  
Objekt:  
04 - Elektro přípojka

KSO:  
Místo: Ústí nad Labem  
Zadavatel:  
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.  
Zhotovitel:  
sanex cz s.r.o.  
Projektant:  
Ing. S.Š.Fialová  
Zpracovatel:  
Hampejs projekty s.r.o.

CC-CZ:  
Datum: 17.12.2024  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 28686292  
DIČ: CZ28686292  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |      |                   |           |
|--------------|------|-------------------|-----------|
| Cena bez DPH |      |                   | 0,00      |
|              |      |                   |           |
|              |      | Základ daně       | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | Sazba daně 21,00% | 0,00      |
| snížená      | 0,00 | 12,00%            | 0,00      |
| Cena s DPH   |      | v CZK             | 0,00      |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|             |                                                  |              |                         |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Stavba:     | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |              |                         |
| Objekt:     | 04 - Elektro přípojka                            |              |                         |
| Místo:      | Ústí nad Labem                                   | Datum:       | 17.12.2024              |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.        | Projektant:  | Ing. S.Š.Fialová        |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                                  | Zpracovatel: | Hampejs projekty s.r.o. |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| Náklady ze soupisu prací                                          | 0,00 |
| 1 - Přívodní kabel z trafostanice (dodávka ČEZ distribuce s.r.o.) | 0,00 |
| 2 - Kabely                                                        | 0,00 |
| 3 - Přípojková skříň                                              | 0,00 |
| 4 - Doplnění do trafostanice                                      | 0,00 |
| 5 - Ostatní náklady                                               | 0,00 |
| D3 - Kabely                                                       | 0,00 |
| D4 - Ostatní náklady                                              | 0,00 |



SOUPIS PRACÍ

|             |                                           |                                                  |  |  |              |                         |  |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|--|
| Stavba:     |                                           | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |  |  |              |                         |  |
| Objekt:     |                                           | 04 - Elektro přípojka                            |  |  |              |                         |  |
| Místo:      | Ústí nad Labem                            |                                                  |  |  | Datum:       | 17.12.2024              |  |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. |                                                  |  |  | Projektant:  | Ing. S.Š.Fialová        |  |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                           |                                                  |  |  | Zpracovatel: | Hampejs projekty s.r.o. |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D1

Prívodní kabel z trafostanice (dodávka ČEZ distribuce s.r.o.)

0,00

|    |   |   |                                                                                                                                                                |   |        |  |      |
|----|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|
| 25 | K | 1 | Kabel CYKY-J 4x16mm <sup>2</sup> vč. Trubek a uložení - délka musí být upravena dle skutečnosti                                                                | m | 50,000 |  | 0,00 |
| 26 | K | 2 | Výkop pro venkovní kabelovou trasu. Skládá se z uložení kabelu, pískové kabelové lože, červená fólie, zához, hutnění - délka musí být upravena dle skutečnosti | m | 50,000 |  | 0,00 |

D2

Kabely

0,00

|    |   |     |                                                                                                                                                                |   |         |  |      |
|----|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|------|
| 27 | K | 1.1 | Kabel CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup> - délka musí být upravena dle skutečnosti                                                                                    | m | 150,000 |  | 0,00 |
| 28 | K | 2.1 | Trubka kopoflex Ø50mm - délka musí být upravena dle skutečnosti                                                                                                | m | 60,000  |  | 0,00 |
| 29 | K | 3   | Trubka LDPE Ø25mm                                                                                                                                              | m | 10,000  |  | 0,00 |
| 30 | K | 4   | Trubka LDPE Ø20mm                                                                                                                                              | m | 10,000  |  | 0,00 |
| 31 | K | 5   | Výkop pro venkovní kabelovou trasu. Skládá se z uložení kabelu, pískové kabelové lože, červená fólie, zához, hutnění - délka musí být upravena dle skutečnosti | m | 70,000  |  | 0,00 |

D3

Přípojková skříň

0,00

|    |   |     |                        |    |       |  |      |
|----|---|-----|------------------------|----|-------|--|------|
| 32 | K | 1.2 | Přípojková skříň SS100 | ks | 1,000 |  | 0,00 |
| 33 | K | 2.2 | Nožová pojistka 32A    | ks | 3,000 |  | 0,00 |

D4

Doplnění do trafostanice

0,00

|    |   |     |                      |    |       |  |      |
|----|---|-----|----------------------|----|-------|--|------|
| 34 | K | 1.3 | Pojistka hodnoty 50A | ks | 3,000 |  | 0,00 |
|----|---|-----|----------------------|----|-------|--|------|

D5

Ostatní náklady

0,00

|    |   |     |                                                   |     |       |  |      |
|----|---|-----|---------------------------------------------------|-----|-------|--|------|
| 35 | K | 1.4 | Doprava (silnoproud)                              | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 36 | K | 2.3 | Stavební přímococe                                | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 37 | K | 3.1 | Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..) | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 38 | K | 4.1 | Zkoušky, revize                                   | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 39 | K | 5.1 | Dokumentace skutečného stavu                      | kpl | 1,000 |  | 0,00 |

D3

Kabely

0,00

|    |   |     |                                           |     |        |  |      |
|----|---|-----|-------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| 40 | K | 1.5 | Kabel UTP 4x2x0,5 min. cat.6              | m   | 50,000 |  | 0,00 |
| 41 | K | 2.4 | Trubka kopoflex Ø32mm                     | m   | 50,000 |  | 0,00 |
| 42 | K | 3.2 | Ostatní drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1,000  |  | 0,00 |

D4

Ostatní náklady

0,00

|    |   |     |                                                 |     |       |  |      |
|----|---|-----|-------------------------------------------------|-----|-------|--|------|
| 43 | K | 1.6 | Doprava (slaboproud)                            | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 44 | K | 2.5 | Stavební přímococe (slaboproud)                 | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 45 | K | 3.3 | Drobný materiál (slaboproud)                    | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 46 | K | 4.2 | Revizní zprávy (slaboproud)                     | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 47 | K | 5.2 | Naprogramování, uvedení do provozu (slaboproud) | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 48 | K | 6   | Dokumentace skutečného stavu (slaboproud)       | kpl | 1,000 |  | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice  
Objekt:  
05 - Zpevněné plochy

KSO:  
Místo: Ústí nad Labem  
Zadavatel:  
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Zhotovitel:  
sanex cz s.r.o.

Projektant:  
Ing. S.Š.Fialová

Zpracovatel:  
Hampejs projekty s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 17.12.2024  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 28686292  
DIČ: CZ28686292  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

|              |      |                   |           |
|--------------|------|-------------------|-----------|
| Cena bez DPH |      |                   | 0,00      |
|              |      |                   |           |
|              |      | Základ daně       | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | Sazba daně 21,00% | 0,00      |
| DPH snížená  | 0,00 | Sazba daně 12,00% | 0,00      |
| Cena s DPH   |      |                   | 0,00      |
| v CZK        |      |                   | 0,00      |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|             |                                           |                                                  |                         |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Stavba:     |                                           | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |                         |
| Objekt:     |                                           | 05 - Zpevněné plochy                             |                         |
| Místo:      | Ústí nad Labem                            | Datum:                                           | 17.12.2024              |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. | Projektant:                                      | Ing. S.Š.Fialová        |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                           | Zpracovatel:                                     | Hampejs projekty s.r.o. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Náklady ze soupisu prací                 | 0,00 |
| 1 - Zemní práce                          | 0,00 |
| 5 - Komunikace pozemní                   | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  | 0,00 |
| 997 - Přesun sutě                        | 0,00 |
| 998 - Přesun hmot                        | 0,00 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

|             |                                                  |  |  |              |                         |  |
|-------------|--------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|--|
| Stavba:     | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |  |  |              |                         |  |
| Objekt:     | 05 - Zpevněné plochy                             |  |  |              |                         |  |
| Místo:      | Ústí nad Labem                                   |  |  | Datum:       | 17.12.2024              |  |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.        |  |  | Projektant:  | Ing. S.Š.Fialová        |  |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                                  |  |  | Zpracovatel: | Hampejs projekty s.r.o. |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D1Zemní práce

0,00

|                                                |   |           |                                                                                                     |    |        |  |      |
|------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 28                                             | K | 122351101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně  | m3 | 14,754 |  | 0,00 |
| 29                                             | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 14,754 |  | 0,00 |
| 11                                             | K | 167151102 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3                            | m3 | 14,754 |  | 0,00 |
| 30                                             | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04          | t  | 25,000 |  | 0,00 |
| 12                                             | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně                               | m3 | 7,690  |  | 0,00 |
| 31                                             | K | 180405111 | Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5           | m2 | 51,280 |  | 0,00 |
| 32                                             | M | 00572410  | osivo směs travní parková                                                                           | kg | 1,026  |  | 0,00 |
| VV51,28*0,02 "Přepočtené koeficientem množství |   |           |                                                                                                     |    | 1,026  |  |      |
| 14                                             | K | 181311103 | Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                         | m2 | 51,280 |  | 0,00 |

D5Komunikace pozemní

0,00

|    |   |            |                                                                                 |    |        |  |      |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 15 | K | 564751101  | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm    | m2 | 66,300 |  | 0,00 |
| 20 | K | 596211110  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 66,300 |  | 0,00 |
| 33 | M | BET.K06C01 | BETONOVÁ DLAŽBA BEST-KLASIKO, VÝŠKA 6CM, PŘÍRODNÍ                               | m2 | 68,000 |  | 0,00 |

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

|                                                           |   |           |                                                                                            |   |        |  |      |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|
| 34                                                        | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého | m | 3,600  |  | 0,00 |
| 35                                                        | M | 59217031  | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                  | m | 4,000  |  | 0,00 |
| VV3,92156862745098*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |   |           |                                                                                            |   | 4,000  |  |      |
| 22                                                        | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou                   | m | 64,100 |  | 0,00 |
| 24                                                        | M | 59217017  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                | m | 67,000 |  | 0,00 |

D997Přesun sutě

0,00

|    |   |           |                                                                                                                |   |       |  |      |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|
| 37 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                                              | t | 0,970 |  | 0,00 |
| 38 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km                                    | t | 0,970 |  | 0,00 |
| 39 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace                   | t | 0,970 |  | 0,00 |
| 40 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 0,970 |  | 0,00 |

D998Přesun hmot

0,00

|    |   |           |                                                       |   |        |  |      |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|--|------|
| 36 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 64,490 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|--|------|

D46-MZemní práce při extr.mont.pracích

0,00

|    |   |           |                                                                                                              |   |       |  |      |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|
| 27 | K | 468031211 | Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek | m | 3,600 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice  
Objekt:  
06 - Stavební práce

KSO:  
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:  
Datum: 17.12.2024

Zadavatel:  
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
sanex cz s.r.o.

IČ: 28686292  
DIČ: CZ28686292

Projektant:  
Ing. S.Š.Fialová

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Hampejs projekty s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |      |                   |           |
|--------------|------|-------------------|-----------|
| Cena bez DPH |      |                   | 0,00      |
|              |      |                   |           |
|              |      | Základ daně       | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | Sazba daně 21,00% | 0,00      |
| DPH snížená  | 0,00 | Sazba daně 12,00% | 0,00      |
| Cena s DPH   |      | v CZK             | 0,00      |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|             |                                                  |              |                         |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Stavba:     | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice | Datum:       | 17.12.2024              |
| Objekt:     | 06 - Stavební práce                              | Projektant:  | Ing. S.Š.Fialová        |
| Místo:      | Ústí nad Labem                                   | Zpracovatel: | Hampejs projekty s.r.o. |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.        |              |                         |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                                  |              |                         |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Náklady ze soupisu prací                        | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 0,00 |
| 1 - Zemní práce                                 | 0,00 |
| 2 - Zakládání                                   | 0,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce               | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                        | 0,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání         | 0,00 |
| 998 - Přesun hmot                               | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                       | 0,00 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům     | 0,00 |
| 712 - Povlakové krytiny                         | 0,00 |
| 713 - Izolace tepelné                           | 0,00 |
| 762 - Konstrukce tesařské                       | 0,00 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                 | 0,00 |
| 764 - Konstrukce klempířské                     | 0,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské                     | 0,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                     | 0,00 |
| 771 - Podlahy z dlaždic                         | 0,00 |
| 776 - Podlahy povlakové                         | 0,00 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady               | 0,00 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety        | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 0,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0,00 |
| VRN2 - Příprava staveniště                      | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice

Objekt: 06 - Stavební práce

Místo:Ústí nad Labem

Datum:17.12.2024

Zadavatel:Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Projektant:Ing. S.Š.Fialová

Zhotovitel:sanex cz s.r.o.

Zpracovatel:Hampejs projekty s.r.o.

| PČ                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem    |     |           |                                                                                                                          |    |          |              | 0,00              |
| D HSV Práce a dodávky HSV |     |           |                                                                                                                          |    |          |              | 0,00              |
| D 1 Zemní práce           |     |           |                                                                                                                          |    |          |              | 0,00              |
| 1                         | K   | 121151116 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 300 do 400 mm strojně                                                     | m2 | 375,882  |              | 0,00              |
|                           | VV  |           | 27,35*12,39                                                                                                              |    | 338,867  |              |                   |
|                           | VV  |           | 5,82*6,36                                                                                                                |    | 37,015   |              |                   |
|                           | VV  |           | Součet                                                                                                                   |    | 375,882  |              |                   |
| 2                         | K   | 132251102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně                    | m3 | 88,124   |              | 0,00              |
|                           | VV  |           | "základové pasy š.640mm v.800mm"                                                                                         |    |          |              |                   |
|                           | VV  |           | (27,35*2+11,11*2+5,82*2+3,83*5+2,36*4+5,11+0,64*5+4,3*5)*0,64*0,8                                                        |    | 75,244   |              |                   |
|                           | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                               |    | 75,244   |              |                   |
|                           | VV  |           | "patky pro ocelovou konstrukci"                                                                                          |    |          |              |                   |
|                           | VV  |           | (1*1*1,4)*8                                                                                                              |    | 11,200   |              |                   |
|                           | VV  |           | (0,6*1*1,4)*2                                                                                                            |    | 1,680    |              |                   |
|                           | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                               |    | 12,880   |              |                   |
|                           | VV  |           | Součet                                                                                                                   |    | 88,124   |              |                   |
| 3                         | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                | m3 | 200,880  |              | 0,00              |
|                           | VV  |           | 200,88                                                                                                                   |    | 200,880  |              |                   |
| 4                         | K   | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                               | m3 | 200,880  |              | 0,00              |
| 5                         | K   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                               | t  | 351,540  |              | 0,00              |
|                           | VV  |           | 200,88*1,75                                                                                                              |    | 351,540  |              |                   |
| 6                         | K   | 181912112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně                                                 | m2 | 375,882  |              | 0,00              |
| D 2 Zakládání             |     |           |                                                                                                                          |    |          |              | 0,00              |
| 7                         | K   | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2                                     | m2 | 75,500   |              | 0,00              |
|                           | VV  |           | 151*0,5                                                                                                                  |    | 75,500   |              |                   |
| 8                         | K   | 218111112 | Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 60 do 80 mm  | m  | 114,000  |              | 0,00              |
|                           | VV  |           | 11*9                                                                                                                     |    | 99,000   |              |                   |
|                           | VV  |           | 5*3                                                                                                                      |    | 15,000   |              |                   |
|                           | VV  |           | Součet                                                                                                                   |    | 114,000  |              |                   |
| 9                         | K   | 218111113 | Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm | m  | 37,000   |              | 0,00              |
|                           | VV  |           | 32*5                                                                                                                     |    | 37,000   |              |                   |
| 10                        | K   | 271922211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu                                                      | m3 | 53,127   |              | 0,00              |
|                           | VV  |           | (11,2*26,15)*0,15*1,1                                                                                                    |    | 48,325   |              |                   |
|                           | VV  |           | (5*5,82)*0,15*1,1                                                                                                        |    | 4,802    |              |                   |
|                           | VV  |           | Součet                                                                                                                   |    | 53,127   |              |                   |
| 11                        | K   | 273313711 | Základové desky z betonu tř. C 20/25                                                                                     | m3 | 84,520   |              | 0,00              |
|                           | VV  |           | (11,2*26,15)*0,25*1,05                                                                                                   |    | 76,881   |              |                   |
|                           | VV  |           | (5*5,82)*0,25*1,05                                                                                                       |    | 7,639    |              |                   |
|                           | VV  |           | Součet                                                                                                                   |    | 84,520   |              |                   |
| 12                        | K   | 273351121 | Zřízení bednění základových desek                                                                                        | m2 | 21,188   |              | 0,00              |
|                           | VV  |           | (27,35*2+5,82*2+12,39+2,49+3,53)*0,25                                                                                    |    | 21,188   |              |                   |
| 13                        | K   | 273351122 | Odstranění bednění základových desek                                                                                     | m2 | 21,188   |              | 0,00              |
| 14                        | K   | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari                                                                         | t  | 4,347    |              | 0,00              |

| PČ  | Typ | Kód               | Popis                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |                   | "2xkari 150x150x8"                                                                                                  |     |          |              |                   |
|     | VV  |                   | (11,2*26,15)*10,8*1,25/1000                                                                                         |     | 3,954    |              |                   |
|     | VV  |                   | (5*5,82)*10,8*1,25/1000                                                                                             |     | 0,393    |              |                   |
|     | VV  |                   | Součet                                                                                                              |     | 4,347    |              |                   |
| 15  | K   | 274313711         | Základové pásy z betonu tř. C 20/25                                                                                 | m3  | 31,038   |              | 0,00              |
|     | VV  |                   | "základové pásy š.640mm v.300mm"                                                                                    |     |          |              |                   |
|     | VV  |                   | (27,35*2+11,11*2+5,82*2+3,83*5+2,36*4+5,11+0,64*5+4,3*5)*0,64*1,1                                                   |     | 31,038   |              |                   |
| 16  | K   | 274353122         | Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,05 m2 hl 1 m                                             | kus | 10,000   |              | 0,00              |
| 17  | K   | 275313711         | Základové patky z betonu tř. C 20/25                                                                                | m3  | 12,880   |              | 0,00              |
|     | VV  |                   | (1*1*1,4)*8                                                                                                         |     | 11,200   |              |                   |
|     | VV  |                   | (0,6*1*1,4)*2                                                                                                       |     | 1,680    |              |                   |
|     | VV  |                   | Součet                                                                                                              |     | 12,880   |              |                   |
| 18  | K   | 279113144         | Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25                 | m2  | 73,480   |              | 0,00              |
|     | VV  |                   | (27,35*2+11,11*2+5,82*2+3,83*5+2,36*4+5,11+0,64*5+4,3*5)*0,5                                                        |     | 73,480   |              |                   |
| 19  | K   | 279361821         | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505                                                             | t   | 1,014    |              | 0,00              |
|     | VV  |                   | "předpoklad"                                                                                                        |     |          |              |                   |
|     | VV  |                   | 73,48*12*1,15/1000                                                                                                  |     | 1,014    |              |                   |
| D 3 |     |                   | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                       |     |          |              | 0,00              |
| 20  | K   | 311235101         | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm                                         | m2  | 55,765   |              | 0,00              |
|     | VV  |                   | "zdivo 175mm"                                                                                                       |     |          |              |                   |
|     | VV  |                   | (14,7+5,92)*3,25                                                                                                    |     | 67,015   |              |                   |
|     | VV  |                   | -(0,9*2*5+1,5*1,5)                                                                                                  |     | -11,250  |              |                   |
|     | VV  |                   | Součet                                                                                                              |     | 55,765   |              |                   |
| 21  | K   | 311235131         | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm                                         | m2  | 178,725  |              | 0,00              |
|     | VV  |                   | "vnitřní zdivo tl. 240mm"                                                                                           |     |          |              |                   |
|     | VV  |                   | (17,7+4,17*5+4,15*5)*3,25                                                                                           |     | 192,725  |              |                   |
|     | VV  |                   | -(0,9*2*6+0,8*2*2)                                                                                                  |     | -14,000  |              |                   |
|     | VV  |                   | Součet                                                                                                              |     | 178,725  |              |                   |
| 22  | K   | 311235151         | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm                                         | m2  | 14,220   |              | 0,00              |
|     | VV  |                   | 5,36*3,25                                                                                                           |     | 17,420   |              |                   |
|     | VV  |                   | -1,6*2                                                                                                              |     | -3,200   |              |                   |
|     | VV  |                   | Součet                                                                                                              |     | 14,220   |              |                   |
| 23  | K   | 311237141.WNR     | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených Porotherm 44 EKO+ Profi na tenkovrstvou maltu tl zdiva 440 mm | m2  | 255,233  |              | 0,00              |
|     | VV  |                   | "obvodové zdivo"                                                                                                    |     |          |              |                   |
|     | VV  |                   | (27,23*2+11,39+2+3,54+5,88*2)*3                                                                                     |     | 249,450  |              |                   |
|     | VV  |                   | -                                                                                                                   |     |          |              |                   |
|     | VV  |                   | (0,7*0,8*4+1,3*1,8*6+0,8*1,8*10+1*2,7+0,7*1,8*2+1*2,7+2,4*2,7*2+1,8+1,7*2)                                          |     | -56,580  |              |                   |
|     | VV  |                   | "atiky"                                                                                                             |     |          |              |                   |
|     | VV  |                   | (27,23*2+11,39+2+3,54+5,88*2)*0,75                                                                                  |     | 62,363   |              |                   |
|     | VV  |                   | Součet                                                                                                              |     | 255,233  |              |                   |
| 24  | K   | 311238931         | Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 100 do 175 mm                         | m   | 40,400   |              | 0,00              |
|     | VV  |                   | "zdivo 175mm"                                                                                                       |     |          |              |                   |
|     | VV  |                   | 14,7+5,92                                                                                                           |     | 20,620   |              |                   |
|     | VV  |                   | "zdivo 115mm"                                                                                                       |     |          |              |                   |
|     | VV  |                   | (2,59+4,17+1,31+1,31+2,12+2,76+2,76+2,76)                                                                           |     | 19,780   |              |                   |
|     | VV  |                   | Součet                                                                                                              |     | 40,400   |              |                   |
| 25  | K   | 311238935         | Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 200 do 250 mm                         | m   | 59,300   |              | 0,00              |
|     | VV  |                   | "vnitřní zdivo tl. 240mm"                                                                                           |     |          |              |                   |
|     | VV  |                   | (17,7+4,17*5+4,15*5)                                                                                                |     | 59,300   |              |                   |
|     | VV  |                   | Součet                                                                                                              |     | 59,300   |              |                   |
| 26  | K   | 311238937         | Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm                         | m   | 5,360    |              | 0,00              |
|     | VV  |                   | 5,36                                                                                                                |     | 5,360    |              |                   |
| 27  | K   | 311238969.WNR.001 | Zakládací vrstva zdiva z cihel POROTHERM 38 TS Profi tloušťky 380 mm                                                | m   | 83,150   |              | 0,00              |
|     | VV  |                   | (27,23*2+11,39+2+3,54+5,88*2)                                                                                       |     | 83,150   |              |                   |
| 28  | K   | 317168012.WNR     | Překlad plochý Porotherm KP 11,5 dl 1250 mm                                                                         | kus | 6,000    |              | 0,00              |
|     | VV  |                   | 6                                                                                                                   |     | 6,000    |              |                   |
| 29  | K   | 317168051.WNR     | Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1000 mm                                                                            | kus | 85,000   |              | 0,00              |
|     | VV  |                   | 5*17                                                                                                                |     | 85,000   |              |                   |
|     | VV  |                   | Součet                                                                                                              |     | 85,000   |              |                   |
| 30  | K   | 317168052.WNR     | Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1250 mm                                                                            | kus | 34,000   |              | 0,00              |



| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |               | 3*3                                                                                                 |     | 9,000    |              |                   |
|     | VV  |               | 3*5                                                                                                 |     | 15,000   |              |                   |
|     | VV  |               | 2*5                                                                                                 |     | 10,000   |              |                   |
|     | VV  |               | Součet                                                                                              |     | 34,000   |              |                   |
| 31  | K   | 317168053.WNR | Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1500 mm                                                            | kus | 10,000   |              | 0,00              |
|     | VV  |               | 5*2                                                                                                 |     | 10,000   |              |                   |
| 32  | K   | 317168054.WNR | Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1750 mm                                                            | kus | 37,000   |              | 0,00              |
|     | VV  |               | 2                                                                                                   |     | 2,000    |              |                   |
|     | VV  |               | 5*7                                                                                                 |     | 35,000   |              |                   |
|     | VV  |               | Součet                                                                                              |     | 37,000   |              |                   |
| 33  | K   | 317168055.WNR | Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2000 mm                                                            | kus | 9,000    |              | 0,00              |
|     | VV  |               | 5                                                                                                   |     | 5,000    |              |                   |
|     | VV  |               | 4                                                                                                   |     | 4,000    |              |                   |
|     | VV  |               | Součet                                                                                              |     | 9,000    |              |                   |
| 34  | K   | 317168059.WNR | Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 3000 mm                                                            | kus | 10,000   |              | 0,00              |
|     | VV  |               | 5*2                                                                                                 |     | 10,000   |              |                   |
| 35  | K   | 317238141     | Tlaková zóna plochých keramických překladů š 300 mm v 167 mm z cihel děrovaných                     | m   | 20,500   |              | 0,00              |
|     | VV  |               | 0,5*41                                                                                              |     | 20,500   |              |                   |
| 36  | K   | 317998114     | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 90 mm                                                | m   | 44,000   |              | 0,00              |
|     | VV  |               | 6+2+12,25+3+3,75+17                                                                                 |     | 44,000   |              |                   |
| 37  | K   | 330311712     | Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C 20/25                                                             | m3  | 0,374    |              | 0,00              |
|     | VV  |               | (0,24*0,24*3,25)*2                                                                                  |     | 0,374    |              |                   |
| 38  | K   | 331351115     | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,04 do 0,08 m2                       | m2  | 6,240    |              | 0,00              |
|     | VV  |               | (0,24*4*3,25)*2                                                                                     |     | 6,240    |              |                   |
| 39  | K   | 331351116     | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,08 m2                              | m2  | 6,240    |              | 0,00              |
| 40  | K   | 331361821     | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505                                                    | t   | 0,048    |              | 0,00              |
| 41  | K   | 342244211     | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm                                     | m2  | 54,685   |              | 0,00              |
|     | VV  |               | "zdivo 115mm"                                                                                       |     |          |              |                   |
|     | VV  |               | (2,59+4,17+1,31+1,31+2,12+2,76+2,76+2,76)*3,25                                                      |     | 64,285   |              |                   |
|     | VV  |               | -(0,8*2*6)                                                                                          |     | -9,600   |              |                   |
|     | VV  |               | Součet                                                                                              |     | 54,685   |              |                   |
| 42  | K   | 342291121     | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné                                             | m   | 58,500   |              | 0,00              |
|     | VV  |               | 3,25*18                                                                                             |     | 58,500   |              |                   |
| D 4 |     |               | Vodorovné konstrukce                                                                                |     |          |              | 0,00              |
| 43  | K   | 411321515     | Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25                                                                    | m3  | 67,616   |              | 0,00              |
|     | VV  |               | (11,2*26,15)*0,2*1,05                                                                               |     | 61,505   |              |                   |
|     | VV  |               | (5*5,82)*0,2*1,05                                                                                   |     | 6,111    |              |                   |
|     | VV  |               | Součet                                                                                              |     | 67,616   |              |                   |
| 44  | K   | 411351011     | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce                                | m2  | 321,980  |              | 0,00              |
|     | VV  |               | (11,2*26,15)                                                                                        |     | 292,880  |              |                   |
|     | VV  |               | (5*5,82)                                                                                            |     | 29,100   |              |                   |
|     | VV  |               | Součet                                                                                              |     | 321,980  |              |                   |
| 45  | K   | 411351012     | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce                             | m2  | 321,980  |              | 0,00              |
| 46  | K   | 411354313     | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm                                 | m2  | 321,980  |              | 0,00              |
| 47  | K   | 411354314     | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm                              | m2  | 321,980  |              | 0,00              |
| 48  | K   | 411361821     | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505                                                              | t   | 8,710    |              | 0,00              |
|     | VV  |               | "výztuž předpoklad 130kg/m3 betonu"                                                                 |     |          |              |                   |
|     | VV  |               | 0,13*67                                                                                             |     | 8,710    |              |                   |
| 49  | K   | 417238212     | Obezdvíka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 150 do 210 mm včetně polystyrenu tl 100 mm | m   | 72,750   |              | 0,00              |
|     | VV  |               | 12,27+27,23*2+2,49+3,53                                                                             |     | 72,750   |              |                   |
| D 6 |     |               | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                          |     |          |              | 0,00              |
| 50  | K   | 612131111     | Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně                                     | m2  | 820,448  |              | 0,00              |
|     | VV  |               | "zdivo 115mm"                                                                                       |     |          |              |                   |
|     | VV  |               | (2,59+4,17+1,31+1,31+2,12+2,76+2,76+2,76)*3,25*2                                                    |     | 128,570  |              |                   |
|     | VV  |               | -(0,8*2*6)*2                                                                                        |     | -19,200  |              |                   |
|     | VV  |               | Mezisoučet                                                                                          |     | 109,370  |              |                   |
|     | VV  |               | "obvodové zdivo"                                                                                    |     |          |              |                   |
|     | VV  |               | (27,23*2+11,39+2+3,54+5,88*2)*3,25                                                                  |     | 270,238  |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |             | -                                                                                                                                                              |    | -56,580   |              |                   |
|    | VV  |             | (0,7*0,8*4+1,3*1,8*6+0,8*1,8*10+1*2,7+0,7*1,8*2+1*2,7+2,4*2,7*2+1,8+1,7*2)                                                                                     |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                     |    | 213,658   |              |                   |
|    | VV  |             | 5,36*3,25*2                                                                                                                                                    |    | 34,840    |              |                   |
|    | VV  |             | -1,6*2*2                                                                                                                                                       |    | -6,400    |              |                   |
|    | VV  |             | "vnitřní zdivo tl. 240mm"                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (17,7+4,17*5+4,15*5)*3,25*2                                                                                                                                    |    | 385,450   |              |                   |
|    | VV  |             | -(0,9*2*6+0,8*2*2)*2                                                                                                                                           |    | -28,000   |              |                   |
|    | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                     |    | 385,890   |              |                   |
|    | VV  |             | "zdivo 175mm"                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (14,7+5,92)*3,25*2                                                                                                                                             |    | 134,030   |              |                   |
|    | VV  |             | -(0,9*2*5+1,5*1,5)*2                                                                                                                                           |    | -22,500   |              |                   |
|    | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                     |    | 111,530   |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                         |    | 820,448   |              |                   |
| 51 | K   | 612341321.R | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně vč. systémových lišt                                                      | m2 | 820,448   |              | 0,00              |
| 52 | K   | 612341391   | Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně                                                                             | m2 | 820,448   |              | 0,00              |
| 53 | K   | 619991011   | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou                                       | m2 | 94,630    |              | 0,00              |
|    | VV  |             | (0,8*2*6)                                                                                                                                                      |    | 9,600     |              |                   |
|    | VV  |             | (0,7*0,8*4+1,3*1,8*6+0,8*1,8*10+1*2,7+0,7*1,8*2+1*2,7+2,4*2,7*2+1,8+1,7*2)                                                                                     |    | 56,580    |              |                   |
|    | VV  |             | 1,6*2                                                                                                                                                          |    | 3,200     |              |                   |
|    | VV  |             | (0,9*2*6+0,8*2*2)                                                                                                                                              |    | 14,000    |              |                   |
|    | VV  |             | (0,9*2*5+1,5*1,5)                                                                                                                                              |    | 11,250    |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                         |    | 94,630    |              |                   |
| 54 | K   | 622131301   | Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně strojně                                                                                                    | m2 | 271,863   |              | 0,00              |
|    | VV  |             | "obvodové zdivo"                                                                                                                                               |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (27,23*2+11,39+2+3,54+5,88*2)*3,2                                                                                                                              |    | 266,080   |              |                   |
|    | VV  |             | -                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (0,7*0,8*4+1,3*1,8*6+0,8*1,8*10+1*2,7+0,7*1,8*2+1*2,7+2,4*2,7*2+1,8+1,7*2)                                                                                     |    | -56,580   |              |                   |
|    | VV  |             | "atiky"                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (27,23*2+11,39+2+3,54+5,88*2)*0,75                                                                                                                             |    | 62,363    |              |                   |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                         |    | 271,863   |              |                   |
| 55 | K   | 622142001   | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty                                                                                    | m2 | 271,863   |              | 0,00              |
| 56 | K   | 622151001   | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn                                                                                     | m2 | 20,788    |              | 0,00              |
|    | VV  |             | (27,23*2+11,39+2+3,54+5,88*2)*0,25                                                                                                                             |    | 20,788    |              |                   |
| 57 | K   | 622151031   | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn                                                                                     | m2 | 251,000   |              | 0,00              |
| 58 | K   | 622311321.R | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně vč. systémových lišt                                                                          | m2 | 292,651   |              | 0,00              |
| 59 | K   | 622511112   | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn                                                                                              | m2 | 20,788    |              | 0,00              |
| 60 | K   | 622531012   | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn                                                                                             | m2 | 251,000   |              | 0,00              |
| 61 | K   | 629991012   | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začističovací lištu                       | m2 | 56,580    |              | 0,00              |
|    | VV  |             | (0,7*0,8*4+1,3*1,8*6+0,8*1,8*10+1*2,7+0,7*1,8*2+1*2,7+2,4*2,7*2+1,8+1,7*2)                                                                                     |    | 56,580    |              |                   |
| 62 | K   | 632451214   | Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm                                                                                                     | m2 | 309,540   |              | 0,00              |
| 63 | K   | 632451291   | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm                                                                               | m2 | 1 238,160 |              | 0,00              |
|    | VV  |             | 309,54*4                                                                                                                                                       |    | 1 238,160 |              |                   |
| 64 | K   | 634112126   | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm                                      | m  | 293,270   |              | 0,00              |
|    | VV  |             | 293,27                                                                                                                                                         |    | 293,270   |              |                   |
| D  | 9   |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                            |    |           |              | 0,00              |
| 65 | K   | 941111112   | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 298,000   |              | 0,00              |
|    | VV  |             | 298                                                                                                                                                            |    | 298,000   |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                      | MJ   | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|-------------------|
| 66 | K   | 941111112,R | Dodávka a montáž reklamního poutače dle specifikace v technické zprávě, finální podobu poutače odsouhlasí objednatel dle předloženého grafického návrhu od zhotovitele     | kpl. | 1,000      |              | 0,00              |
| 67 | K   | 941111212   | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112 | m2   | 17 880,000 |              | 0,00              |
| VV |     |             | 298*60                                                                                                                                                                     |      | 17 880,000 |              |                   |
| 68 | K   | 941112812   | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m                                                                          | m2   | 298,000    |              | 0,00              |
| 69 | K   | 949101111   | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                                                          | m2   | 619,080    |              | 0,00              |
| VV |     |             | 309,54                                                                                                                                                                     |      | 309,540    |              |                   |
| VV |     |             | 309,54*2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                 |      | 619,080    |              |                   |
| 70 | K   | 952901111   | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                                                     | m2   | 309,540    |              | 0,00              |
| D  | 998 |             | Přesun hmot                                                                                                                                                                |      |            |              | 0,00              |
| 71 | K   | 998011001   | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m                                                                                                                                      | t    | 906,167    |              | 0,00              |
| D  | PSV |             | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                        |      |            |              | 0,00              |
| D  | 711 |             | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                      |      |            |              | 0,00              |
| 72 | K   | 711111001   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním                                                               | m2   | 643,960    |              | 0,00              |
| VV |     |             | (11,2*26,15)*2                                                                                                                                                             |      | 585,760    |              |                   |
| VV |     |             | (5*5,82)*2                                                                                                                                                                 |      | 58,200     |              |                   |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                     |      | 643,960    |              |                   |
| 73 | M   | 11163150    | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                   | t    | 0,219      |              | 0,00              |
| VV |     |             | 643,96*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                           |      | 0,219      |              |                   |
| 74 | K   | 711112001   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním                                                                                               | m2   | 83,150     |              | 0,00              |
| VV |     |             | (27,23*2+11,39+2+3,54+5,88*2)*0,5*2                                                                                                                                        |      | 83,150     |              |                   |
| 75 | M   | 11163150    | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                   | t    | 0,028      |              | 0,00              |
| VV |     |             | 83,15*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                            |      | 0,028      |              |                   |
| 76 | K   | 711141559   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP                                                                                                      | m2   | 402,475    |              | 0,00              |
| VV |     |             | (11,2*26,15)*1,25                                                                                                                                                          |      | 366,100    |              |                   |
| VV |     |             | (5*5,82)*1,25                                                                                                                                                              |      | 36,375     |              |                   |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                     |      | 402,475    |              |                   |
| 77 | M   | 62853004    | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu              | m2   | 402,475    |              | 0,00              |
| 78 | K   | 711142559   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP                                                                                                         | m2   | 51,969     |              | 0,00              |
| VV |     |             | (27,23*2+11,39+2+3,54+5,88*2)*0,5*1,25                                                                                                                                     |      | 51,969     |              |                   |
| 79 | M   | 62853004    | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu              | m2   | 51,969     |              | 0,00              |
| 80 | K   | 998711101   | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m         | t    | 2,880      |              | 0,00              |
| 81 | K   | 998711181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace                                                                                                     | t    | 2,880      |              | 0,00              |
| D  | 712 |             | Povlakové krytiny                                                                                                                                                          |      |            |              | 0,00              |
| 82 | K   | 712311101   | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým                                                                                     | m2   | 349,189    |              | 0,00              |
| VV |     |             | 11,39*26,35                                                                                                                                                                |      | 300,127    |              |                   |
| VV |     |             | (11,39*2+26,35*2)*0,65                                                                                                                                                     |      | 49,062     |              |                   |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                     |      | 349,189    |              |                   |
| 83 | M   | 11163150    | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                   | t    | 0,119      |              | 0,00              |
| 84 | K   | 712341559   | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše                                                                                                | m2   | 436,486    |              | 0,00              |
| VV |     |             | (11,39*26,35)*1,25                                                                                                                                                         |      | 375,158    |              |                   |
| VV |     |             | ((11,39*2+26,35*2)*0,65)*1,25                                                                                                                                              |      | 61,328     |              |                   |
| VV |     |             | Součet                                                                                                                                                                     |      | 436,486    |              |                   |

| PČ           | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                | MJ  | Množství       | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------|-------------------|
| 85           | M   | 62853004    | <i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu</i> | m2  | 436,486        |              | 0,00              |
| 86           | K   | 712363604   | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m                                                              | m2  | 318,997        |              | 0,00              |
|              | VV  |             | (11,39*26,35)                                                                                                                                                        |     | 300,127        |              |                   |
|              | VV  |             | (11,39*2+26,35*2)*0,25                                                                                                                                               |     | 18,870         |              |                   |
|              | VV  |             | <b>Součet</b>                                                                                                                                                        |     | <b>318,997</b> |              |                   |
| 87           | M   | 28322015    | <i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,2mm</i>                                                                                          | m2  | 371,791        |              | 0,00              |
|              | VV  |             | 318,997*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                     |     | 371,791        |              |                   |
| 88           | K   | 712391172   | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy                                                                                                   | m2  | 318,997        |              | 0,00              |
| 89           | M   | 69311172    | <i>geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2</i>                                                                                                                       | m2  | 371,632        |              | 0,00              |
|              | VV  |             | 318,997*1,165 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                      |     | 371,632        |              |                   |
| 90           | K   | 712998004   | Montáž atikového chříče z PVC DN 110                                                                                                                                 | kus | 5,000          |              | 0,00              |
| 91           | M   | 28342470    | <i>chříč atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P</i>                                                                                                      | kus | 5,000          |              | 0,00              |
| 92           | K   | 998712202   | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m                                                                                             | %   | 21 400,000     |              | 0,00              |
| <b>D 713</b> |     |             | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                               |     |                |              | <b>0,00</b>       |
| 93           | K   | 713121121   | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy                                                                                | m2  | 309,540        |              | 0,00              |
|              | VV  |             | 309,54                                                                                                                                                               |     | 309,540        |              |                   |
| 94           | M   | 28375912    | <i>deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm</i>                                                                                              | m2  | 634,557        |              | 0,00              |
|              | VV  |             | 309,54*2,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                        |     | 634,557        |              |                   |
| 95           | K   | 713131143   | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek                                               | m2  | 83,150         |              | 0,00              |
|              | VV  |             | (27,23*2+11,39+2*3,54+5,88*2)                                                                                                                                        |     | 83,150         |              |                   |
| 96           | M   | 28376014    | <i>deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 60mm</i>                                                                                                     | m2  | 87,308         |              | 0,00              |
|              | VV  |             | 83,15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                         |     | 87,308         |              |                   |
| 97           | K   | 713141151   | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek                                                                             | m2  | 300,127        |              | 0,00              |
|              | VV  |             | 11,39*26,35                                                                                                                                                          |     | 300,127        |              |                   |
| 98           | M   | 28372320    | <i>deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 180mm</i>                                                                                              | m2  | 315,133        |              | 0,00              |
|              | VV  |             | 300,127*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |     | 315,133        |              |                   |
| 99           | K   | 713141336   | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva                                                                   | m2  | 300,127        |              | 0,00              |
| 100          | M   | 28376141    | <i>klin izolační EPS 100 spád do 5%</i>                                                                                                                              | m3  | 55,523         |              | 0,00              |
|              | VV  |             | 300,127*0,185                                                                                                                                                        |     | 55,523         |              |                   |
| 101          | K   | 998713101   | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                                                                         | t   | 4,760          |              | 0,00              |
| 102          | K   | 998713181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace                                                                                               | t   | 4,760          |              | 0,00              |
| <b>D 762</b> |     |             | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                                           |     |                |              | <b>0,00</b>       |
| 103          | K   | 762361311   | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 18 mm                                                                       | m2  | 36,586         |              | 0,00              |
|              | VV  |             | (27,23*2+11,39+2*3,54+5,88*2)*0,44                                                                                                                                   |     | 36,586         |              |                   |
| 104          | K   | 762395000.1 | Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí                                                                                               | m3  | 0,650          |              | 0,00              |
| 105          | K   | 998762101   | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m                                                                                                            | t   | 0,500          |              | 0,00              |
| 106          | K   | 998762181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace                                                                                               | t   | 0,500          |              | 0,00              |
| <b>D 763</b> |     |             | <b>Konstrukce suché výstavby</b>                                                                                                                                     |     |                |              | <b>0,00</b>       |
| 107          | K   | 763111333   | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB                                                                                     | m2  | 26,160         |              | 0,00              |
|              | VV  |             | (2,42+1,31*2+0,92*4)*3                                                                                                                                               |     | 26,160         |              |                   |
| 108          | K   | 763121422   | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15                                                                                    | m2  | 8,520          |              | 0,00              |
|              | VV  |             | 2,42*1,5                                                                                                                                                             |     | 3,630          |              |                   |
|              | VV  |             | 1,63*1,5                                                                                                                                                             |     | 2,445          |              |                   |
|              | VV  |             | 1,63*1,5                                                                                                                                                             |     | 2,445          |              |                   |
|              | VV  |             | <b>Součet</b>                                                                                                                                                        |     | <b>8,520</b>   |              |                   |
| 109          | K   | 763131411   | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                                                                                            | m2  | 287,510        |              | 0,00              |

| PČ  | Typ | Kód                    | Popis                                                                                                                      | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 110 | K   | 763131451              | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá<br>spodní kce profil CD+UD                                              | m2   | 22,030   |              | 0,00              |
|     | VV  |                        | 7,78+6,08+2,79+2,79+2,59                                                                                                   |      | 22,030   |              |                   |
| 111 | K   | 763131714              | Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a<br>konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek                        | m2   | 309,540  |              | 0,00              |
| 112 | K   | 763131751              | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu                                                                                   | m2   | 309,540  |              | 0,00              |
| 113 | M   | DEK.2600601080         | DEKFOL N AL 170 SPECIÁL (75m2/bal.)                                                                                        | m2   | 340,494  |              | 0,00              |
|     | VV  |                        | 309,54*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                              |      | 340,494  |              |                   |
| 114 | K   | 998763301              | Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v<br>objektech v do 6 m                                                    | t    | 4,700    |              | 0,00              |
| 115 | K   | 998763381              | Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný<br>bez použití mechanizace                                              | t    | 4,700    |              | 0,00              |
|     | D   | 764                    | Konstrukce klempířské                                                                                                      |      |          |              | 0,00              |
| 116 | K   | 764101131.R            | Montáž krytiny střechy sklonu do 30°                                                                                       | m2   | 67,990   |              | 0,00              |
|     | VV  |                        | 1,8*8+1,8*8,2+3,3*8,3+3,52*3,25                                                                                            |      | 67,990   |              |                   |
| 117 | M   | STJ.TFEZN351035<br>063 | Trapézový plech SAT35, pozink tl. plechu 0,63 mm                                                                           | m2   | 74,789   |              | 0,00              |
|     | VV  |                        | 67,99*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                               |      | 74,789   |              |                   |
| 118 | K   | 764214607              | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch<br>úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm                            | m    | 83,150   |              | 0,00              |
|     | VV  |                        | (27,23*2+11,39+2+3,54+5,88*2)                                                                                              |      | 83,150   |              |                   |
| 119 | K   | 764216603.R            | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz<br>s povrchovou úpravou rš 250 mm, odstín antarcit                    | m    | 22,200   |              | 0,00              |
|     | VV  |                        | 0,7*8                                                                                                                      |      | 5,600    |              |                   |
|     | VV  |                        | 1,3*6                                                                                                                      |      | 7,800    |              |                   |
|     | VV  |                        | 0,8*11                                                                                                                     |      | 8,800    |              |                   |
|     | VV  |                        | Součet                                                                                                                     |      | 22,200   |              |                   |
| 120 | K   | 764511601              | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš<br>250 mm                                                           | m    | 22,750   |              | 0,00              |
|     | VV  |                        | 8+8,2+3,3+3,25                                                                                                             |      | 22,750   |              |                   |
| 121 | K   | 764511642.R            | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s<br>povrchovou úpravou 250/100 mm                                    | kus  | 6,000    |              | 0,00              |
| 122 | K   | 764518622              | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s<br>povrchovou úpravou průměru 100 mm                                   | m    | 33,000   |              | 0,00              |
|     | VV  |                        | 15+18                                                                                                                      |      | 33,000   |              |                   |
| 123 | K   | 998764102              | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v<br>objektech v do 12 m                                                     | t    | 0,560    |              | 0,00              |
| 124 | K   | 998764181              | Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez<br>použití mechanizace                                                  | t    | 0,560    |              | 0,00              |
|     | D   | 766                    | Konstrukce truhlářské                                                                                                      |      |          |              | 0,00              |
| 125 | K   | 766622131.R            | Dodávka a montáž plastových oken dle specifikace ve<br>výpisu oken                                                         | kpl. | 1,000    |              | 0,00              |
| 126 | K   | 766660171              | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do<br>0,8 m do obložkové zárubně                                       | kus  | 10,000   |              | 0,00              |
| 127 | M   | 61162073.R             | dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně<br>700x1970-2100mm dle výpisu dveří                                     | kus  | 10,000   |              | 0,00              |
|     | VV  |                        | "dle výpisu dveří"                                                                                                         |      |          |              |                   |
|     | VV  |                        | 4+6                                                                                                                        |      | 10,000   |              |                   |
| 128 | K   | 766660172              | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes<br>0,8 m do obložkové zárubně                                     | kus  | 5,000    |              | 0,00              |
| 129 | M   | 61162074.R             | dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně<br>800x1970-2100mm dle výpisu dveří                                     | kus  | 5,000    |              | 0,00              |
|     | VV  |                        | "dle výpisu dveří"                                                                                                         |      |          |              |                   |
|     | VV  |                        | 4+1                                                                                                                        |      | 5,000    |              |                   |
| 130 | K   | 766660172.R            | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes<br>0,8 m do obložkové zárubně vč. nadsvětlíku dle výpisu<br>dveří | kus  | 7,000    |              | 0,00              |
| 131 | M   | 61162074.R1            | dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně<br>800x1970-2100mm vč. nadsvětlíku dle výpisu dveří                     | kus  | 7,000    |              | 0,00              |
|     | VV  |                        | "dle výpisu dveří"                                                                                                         |      |          |              |                   |
|     | VV  |                        | 4+1+1+1                                                                                                                    |      | 7,000    |              |                   |
| 132 | K   | 766660431.R            | Dodávka a montáž dveří s plastovým rámem a izolačním<br>sklem dle výpisu dveří                                             | kpl. | 1,000    |              | 0,00              |
| 133 | K   | 766660729              | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou                                                                     | kus  | 20,000   |              | 0,00              |
| 134 | M   | 54914610               | kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního<br>materiálu R BB nerez PK                                            | kus  | 20,000   |              | 0,00              |
| 135 | K   | 766682111              | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl<br>stěny do 170 mm                                                   | kus  | 20,000   |              | 0,00              |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                       | MJ         | Množství       | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|-------------------|
| 136 | M   | 61182307    | <i>zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm</i> | <i>kus</i> | <i>20,000</i>  |              | <i>0,00</i>       |
| 137 | K   | 766694116   | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm                                               | m          | 18,800         |              | 0,00              |
|     | VV  |             | "administrativní budova"                                                                                    |            |                |              |                   |
|     | VV  |             | 0,9+1,3*6+0,8*10+0,7*3                                                                                      |            | 18,800         |              |                   |
| 138 | M   | 61140079    | <i>parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá</i>                                                       | <i>m</i>   | <i>20,680</i>  |              | <i>0,00</i>       |
|     | VV  |             | 18,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                  |            | 20,680         |              |                   |
| 139 | K   | 998766201.1 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m                                               | %          | 150 000,000    |              | 0,00              |
| D   | 767 |             | Konstrukce zámečnické                                                                                       |            |                |              | 0,00              |
| 140 | K   | 767995114   | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg                                               | kg         | 2 201,080      |              | 0,00              |
|     | VV  |             | "stojna přístřešku CS28 RO108x4"(3,15*5)*10,3                                                               |            | 162,225        |              |                   |
|     | VV  |             | "stojna přístřešku CS28 RO108x4"(4*3)*10,3                                                                  |            | 123,600        |              |                   |
|     | VV  |             | "stojna přístřešku CS30 RHSCF80"(6,8)*6,1                                                                   |            | 41,480         |              |                   |
|     | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                  |            | 327,305        |              |                   |
|     | VV  |             | "CS29 IPE 100" (1,8*4+3,3+3,25)*8,1                                                                         |            | 111,375        |              |                   |
|     | VV  |             | "CS10 L200x130x4 + U150x66x4"(1,8*4)*18,9                                                                   |            | 136,080        |              |                   |
|     | VV  |             | "CS10 L200x130x4 + U150x66x4"(3,52*2)*18,9                                                                  |            | 133,056        |              |                   |
|     | VV  |             | "CS10 L200x130x4 + U150x66x4"(8,33*2)*18,9                                                                  |            | 314,874        |              |                   |
|     | VV  |             | "CS10 L200x130x4 + U150x66x4"(8+8,2)*18,9                                                                   |            | 306,180        |              |                   |
|     | VV  |             | "CS12 L200x130x4 + U240x70x3+L20x66x3"(8+8,2+3,3+3,3+3,25+3,25)*21                                          |            | 615,300        |              |                   |
|     | VV  |             | "CS13 U100x50x3"(3,3*12+3,25*5)*4,6                                                                         |            | 256,910        |              |                   |
|     | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                  |            | 1 873,775      |              |                   |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                      |            | 2 201,080      |              |                   |
| 141 | M   | 13011020.R  | <i>ocelová konstrukce přístřešku huntí materiál</i>                                                         | <i>t</i>   | <i>2,420</i>   |              | <i>0,00</i>       |
|     | VV  |             | 2,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                   |            | 2,420          |              |                   |
| 142 | K   | 767995114.R | Povrchová úprava prvků práškovým lakováním, barva dle výběru investora                                      | kpl.       | 1,000          |              | 0,00              |
| D   | 771 |             | Podlahy z dlaždic                                                                                           |            |                |              | 0,00              |
| 143 | K   | 771121011   | Nátěr penetrační na podlahu                                                                                 | m2         | 64,740         |              | 0,00              |
|     | VV  |             | 32,3+3,76+7,78+2,79+4,06+6,08+2,79+2,59+2,59                                                                |            | 64,740         |              |                   |
| 144 | K   | 771474113   | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm                                   | m          | 39,980         |              | 0,00              |
|     | VV  |             | 6,02*2+5,36*2+1,63*2+2,59*2+2,76*2+1,63*2                                                                   |            | 39,980         |              |                   |
| 145 | M   | 59761009    | <i>sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm</i>                               | <i>kus</i> | <i>70,000</i>  |              | <i>0,00</i>       |
| 146 | K   | 771574154   | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2         | m2         | 64,740         |              | 0,00              |
| 147 | M   | 59761007    | <i>dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2</i>             | <i>m2</i>  | <i>67,977</i>  |              | <i>0,00</i>       |
|     | VV  |             | 64,74*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                |            | 67,977         |              |                   |
| 148 | K   | 771591112   | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                    | m2         | 64,740         |              | 0,00              |
| 149 | K   | 771592011   | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky                       | m2         | 64,740         |              | 0,00              |
| 150 | K   | 998771102   | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m                                      | t          | 2,400          |              | 0,00              |
| 151 | K   | 998771181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace                                      | t          | 2,400          |              | 0,00              |
| D   | 776 |             | Podlahy povlakové                                                                                           |            |                |              | 0,00              |
| 152 | K   | 776111311   | Vysátí podkladu povlakových podlah                                                                          | m2         | 244,800        |              | 0,00              |
| 153 | K   | 776121321   | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná                                       | m2         | 244,800        |              | 0,00              |
| 154 | K   | 776221111   | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem                                                                      | m2         | 244,800        |              | 0,00              |
| 155 | M   | 28412245    | <i>krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm</i>                                                          | <i>m2</i>  | <i>269,280</i> |              | <i>0,00</i>       |
|     | VV  |             | 244,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                 |            | 269,280        |              |                   |
| 156 | K   | 776421111   | Montáž obvodových lišt lepením                                                                              | m          | 289,000        |              | 0,00              |
| 157 | M   | 28411001    | <i>lišta soklová PVC 9,7x58mm</i>                                                                           | <i>m</i>   | <i>317,900</i> |              | <i>0,00</i>       |
|     | VV  |             | 289*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                   |            | 317,900        |              |                   |
| 158 | K   | 998776101   | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m                                              | t          | 0,800          |              | 0,00              |
| 159 | K   | 998776181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace                                      | t          | 0,800          |              | 0,00              |
| D   | 781 |             | Dokončovací práce - obklady                                                                                 |            |                |              | 0,00              |
| 160 | K   | 781111011   | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu                                                              | m2         | 96,120         |              | 0,00              |

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                    | MJ   | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|-------------------|
| VV     |     |           | (2,59*2+2,42*2+1,31*2+2,12*2+1,31*2+2,12*2+2,42*2+1,6*2+0,92*4<br>3*4+2,76*2+0,94*2)*2                                                   |      | 96,120    |              |                   |
| 161    | K   | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu                                                                                                                | m2   | 96,120    |              | 0,00              |
| 162    | K   | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou<br>vrstvách                                                                              | m2   | 17,920    |              | 0,00              |
| VV     |     |           | (0,94+1,2+1,2+1,31+1,31+1,5+1,5)*2                                                                                                       |      | 17,920    |              |                   |
| 163    | K   | 781151031 | Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm                                                                                            | m2   | 96,120    |              | 0,00              |
| 164    | K   | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových<br>hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                               | m2   | 96,120    |              | 0,00              |
| 165    | M   | 59761001  | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do<br>6ks/m2 předpoklad                                                                    | m2   | 100,926   |              | 0,00              |
| VV     |     |           | 96,12*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                             |      | 100,926   |              |                   |
| 166    | K   | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu<br>chemickými prostředky                                                               | m2   | 96,120    |              | 0,00              |
| 167    | K   | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech<br>v přes 6 do 12 m                                                                | t    | 3,370     |              | 0,00              |
| 168    | K   | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez<br>použití mechanizace                                                                | t    | 3,370     |              | 0,00              |
| D 784  |     |           | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                       |      |           |              | 0,00              |
| 169    | K   | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                                   | m2   | 1 049,990 |              | 0,00              |
| 170    | K   | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci)<br>včetně pozdějšího odkrytí podlah                                                 | m2   | 405,540   |              | 0,00              |
| 171    | M   | 58124844  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m                                                                                         | m2   | 446,094   |              | 0,00              |
| VV     |     |           | 405,54*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                             |      | 446,094   |              |                   |
| 172    | K   | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v<br>místnostech výšky do 3,80 m                                                               | m2   | 740,000   |              | 0,00              |
| 173    | K   | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských<br>prací                                                                          | m2   | 405,540   |              | 0,00              |
| 174    | K   | 784211111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra<br>dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v<br>místnostech výšky do 3,80 m | m2   | 1 049,990 |              | 0,00              |
| D VRN  |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                              |      |           |              | 0,00              |
| D VRN1 |     |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                 |      |           |              | 0,00              |
| 175    | K   | 012002000 | Geodetické práce                                                                                                                         | kpl. | 1,000     |              | 0,00              |
| D VRN2 |     |           | Příprava staveniště                                                                                                                      |      |           |              | 0,00              |
| 176    | K   | 020001000 | Příprava staveniště                                                                                                                      | kpl. | 1,000     |              | 0,00              |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice  
Objekt:  
07 - ZTI

KSO:  
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:  
Datum: 17.12.2024

Zadavatel:  
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
sanex cz s.r.o.

IČ: 28686292  
DIČ: CZ28686292

Projektant:  
Ing. S.Š.Fialová

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Hampejs projekty s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 0,00      |
|              |             |            |           |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   |             |            | 0,00      |
| v CZK        |             |            |           |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|             |                                                  |              |                         |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Stavba:     | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |              |                         |
| Objekt:     | 07 - ZTI                                         |              |                         |
| Místo:      | Ústí nad Labem                                   | Datum:       | 17.12.2024              |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.        | Projektant:  | Ing. S.Š.Fialová        |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                                  | Zpracovatel: | Hampejs projekty s.r.o. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Náklady ze soupisu prací                     | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                    | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání      | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                    | 0,00 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace    | 0,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod       | 0,00 |
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení      | 0,00 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty   | 0,00 |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | 0,00 |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny          | 0,00 |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   | 0,00 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud          | 0,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby               | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

|             |                                           |                                                  |  |              |                         |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--------------|-------------------------|
| Stavba:     |                                           | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |  |              |                         |
| Objekt:     |                                           | 07 - ZTI                                         |  |              |                         |
| Místo:      |                                           | Ústí nad Labem                                   |  | Datum:       | 17.12.2024              |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. |                                                  |  | Projektant:  | Ing. S.Š.Fialová        |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                           |                                                  |  | Zpracovatel: | Hampejs projekty s.r.o. |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

|   |   |       |                                                                      |     |       |  |      |
|---|---|-------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|
| 1 | K | Pol25 | Nádrž na dešťovou vodu PP - dvouplášťová - sestava Home Raintronic - | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
|---|---|-------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

|   |   |           |                                                                 |     |       |  |      |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|
| 2 | K | 953731311 | Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm | kus | 1,000 |  | 0,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|

|   |   |          |                                       |     |       |  |      |
|---|---|----------|---------------------------------------|-----|-------|--|------|
| 3 | M | 28612264 | hlavice ventilační plastová PP DN 110 | kus | 1,000 |  | 0,00 |
|---|---|----------|---------------------------------------|-----|-------|--|------|

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

|    |   |             |                                                                         |     |        |  |      |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| 4  | K | 721174025   | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110                                 | m   | 8,000  |  | 0,00 |
| 5  | K | 721174042   | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40                              | m   | 6,000  |  | 0,00 |
| 6  | K | 721174043   | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50                              | m   | 15,000 |  | 0,00 |
| 7  | K | 721174044   | Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75                              | m   | 4,000  |  | 0,00 |
| 8  | K | 721274121   | Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50          | kus | 4,000  |  | 0,00 |
| 9  | K | 721274121.R | Čistící tvarovka plastová HT Systém                                     | kus | 2,000  |  | 0,00 |
| 10 | K | 721290111   | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125                     | m   | 33,000 |  | 0,00 |
| 11 | K | 998721102   | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m | t   | 0,030  |  | 0,00 |

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

|    |   |           |                                                                                                                |     |         |  |      |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|
| 12 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm                                                 | m   | 26,000  |  | 0,00 |
| 13 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm                                                 | m   | 42,000  |  | 0,00 |
| 14 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm                                                 | m   | 8,000   |  | 0,00 |
| 15 | K | 722175002 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm                                                    | m   | 98,000  |  | 0,00 |
| 16 | K | 722175003 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm                                                    | m   | 24,000  |  | 0,00 |
| 17 | K | 722181211 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm                  | m   | 26,000  |  | 0,00 |
| 18 | K | 722181212 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm          | m   | 50,000  |  | 0,00 |
| 19 | K | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm         | m   | 26,000  |  | 0,00 |
| 20 | K | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm | m   | 42,000  |  | 0,00 |
| 21 | K | 722231074 | Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity                                                      | kus | 4,000   |  | 0,00 |
| 22 | K | 722231143 | Ventil závitový pojistný rohový G 1"                                                                           | kus | 1,000   |  | 0,00 |
| 23 | K | 722231283 | Regulátor výstupního tlaku membránový G 1" PN 16 do 70°C se dvěma závity                                       | kus | 2,000   |  | 0,00 |
| 24 | K | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                          | kus | 11,000  |  | 0,00 |
| 25 | K | 722234265 | Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem                                                         | kus | 1,000   |  | 0,00 |
| 26 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50                                                       | m   | 198,000 |  | 0,00 |

| PČ                                                  | Typ | Kód             | Popis                                                                                                    | MJ         | Množství     | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------|
| 27                                                  | K   | 722290234       | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80                                                       | m          | 198,000      |              | 0,00              |
| 28                                                  | K   | 998722102       | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m                                     | t          | 0,250        |              | 0,00              |
| 29                                                  | K   | 998722181       | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace                                   | t          | 0,250        |              | 0,00              |
| <b>D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení</b>      |     |                 |                                                                                                          |            |              |              | <b>0,00</b>       |
| 38                                                  | K   | 724233005       | Nádoba expanzní tlaková pro akumulaci ohřev TV s membránou závitové připojení PN 0,8 o objemu 25 l       | soubor     | 1,000        |              | 0,00              |
| <b>D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>   |     |                 |                                                                                                          |            |              |              | <b>0,00</b>       |
| 39                                                  | K   | 725112022       | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný                          | soubor     | 4,000        |              | 0,00              |
| 64                                                  | M   | 55495039.1      | <i>Sprchový kout</i>                                                                                     | <i>kus</i> | <i>3,000</i> |              | <i>0,00</i>       |
| 65                                                  | M   | 725849411       | <i>Montáž baterie sprchová nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy a sprchovacího setu</i>                | <i>kus</i> | <i>3,000</i> |              | <i>0,00</i>       |
| 66                                                  | M   | 551455001       | <i>baterie sprchová nástěnná páková Concept 200 NEW bez příslušenství, chrom</i>                         | <i>kus</i> | <i>3,000</i> |              | <i>0,00</i>       |
| 67                                                  | M   | 551455002       | <i>sprchový set Concept 100 NEW tyč 70 cm, 1 polohová sprcha s hadicí 160 cm, chrom</i>                  | <i>kus</i> | <i>3,000</i> |              | <i>0,00</i>       |
| 40                                                  | K   | 725121001       | Splachovač automatický pisoáru bez montážní krabice                                                      | soubor     | 3,000        |              | 0,00              |
| 41                                                  | K   | 725121502       | Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a s otvorem pro ventil                  | soubor     | 3,000        |              | 0,00              |
| 42                                                  | K   | 725211641       | Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm do nábytku připevněné na stěnu šrouby                               | soubor     | 4,000        |              | 0,00              |
| 43                                                  | K   | 725311121       | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou                | soubor     | 2,000        |              | 0,00              |
| 44                                                  | K   | 725331111       | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm                            | soubor     | 1,000        |              | 0,00              |
| 45                                                  | K   | 725813111       | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G1/2"                                          | soubor     | 12,000       |              | 0,00              |
| 46                                                  | K   | 725821329       | Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou                                                   | soubor     | 2,000        |              | 0,00              |
| 47                                                  | K   | 725822611R      | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti - montáž                                                | soubor     | 4,000        |              | 0,00              |
| 48                                                  | M   | 6000984066.V    | <i>Baterie umyvadlová stojánková Hansgrohe Vivenis chrom 75022000</i>                                    | <i>kus</i> | <i>4,000</i> |              | <i>0,00</i>       |
| 49                                                  | K   | 725822633       | Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti                                                         | soubor     | 1,000        |              | 0,00              |
| 50                                                  | K   | 725851325       | Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4"                                                             | kus        | 4,000        |              | 0,00              |
| 51                                                  | K   | 725861102       | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40                                                                    | kus        | 6,000        |              | 0,00              |
| 52                                                  | K   | 998725102       | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m                                 | t          | 0,300        |              | 0,00              |
| 53                                                  | K   | 998725181       | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace                                   | t          | 0,300        |              | 0,00              |
| <b>D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace</b> |     |                 |                                                                                                          |            |              |              | <b>0,00</b>       |
| 54                                                  | K   | 726111031       | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce                 | soubor     | 4,000        |              | 0,00              |
| 55                                                  | M   | GBT.111030001.V | <i>Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 98 cm, se splachovací nádrží pod omítku Omega 12 cm</i> | <i>kus</i> | <i>4,000</i> |              | <i>0,00</i>       |
| 56                                                  | M   | GBT.115770115.V | <i>Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, pro 2 množství splachování: Alpská bílá</i>                        | <i>kus</i> | <i>4,000</i> |              | <i>0,00</i>       |
| 57                                                  | K   | 998726112       | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m                             | t          | 0,100        |              | 0,00              |
| 58                                                  | K   | 998726181       | Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace                                   | t          | 0,100        |              | 0,00              |
| <b>D 732 Ústřední vytápění - strojovny</b>          |     |                 |                                                                                                          |            |              |              | <b>0,00</b>       |
| 59                                                  | K   | 732421203       | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlačk do 6,0 m průtok 3,0 m3/h pro TUV        | soubor     | 1,000        |              | 0,00              |
| <b>D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>   |     |                 |                                                                                                          |            |              |              | <b>0,00</b>       |
| 60                                                  | K   | 733190107       | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40                                                       | m          | 6,000        |              | 0,00              |
| <b>D 742 Elektroinstalace - slaboproud</b>          |     |                 |                                                                                                          |            |              |              | <b>0,00</b>       |
| 61                                                  | K   | 742111101       | Montáž revizních dvířek plastových                                                                       | kus        | 5,000        |              | 0,00              |
| 62                                                  | M   | 56245709.R      | <i>dvířka revizní 150x300 bílá</i>                                                                       | <i>kus</i> | <i>5,000</i> |              | <i>0,00</i>       |
| <b>D HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>               |     |                 |                                                                                                          |            |              |              | <b>0,00</b>       |

| PČ | Typ | Kód     | Popis                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|---------|---------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 63 | K   | HZS1302 | Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista | hod | 16,000   |              | 0,00              |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice  
Objekt:  
08 - Vytápění

KSO:  
Místo: Ústí nad Labem  
Zadavatel:  
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.  
Zhotovitel:  
sanex cz s.r.o.  
Projektant:  
Ing. S.Š.Fialová  
Zpracovatel:  
Hampejs projekty s.r.o.

CC-CZ:  
Datum: 17.12.2024  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 28686292  
DIČ: CZ28686292  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |      |                   |           |
|--------------|------|-------------------|-----------|
| Cena bez DPH |      |                   | 0,00      |
|              |      |                   |           |
|              |      | Základ daně       | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | Sazba daně 21,00% | 0,00      |
| DPH snížená  | 0,00 | Sazba daně 12,00% | 0,00      |
| Cena s DPH   |      | v CZK             | 0,00      |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|             |                                                  |              |                         |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Stavba:     | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |              |                         |
| Objekt:     | 08 - Vytápění                                    |              |                         |
| Místo:      | Ústí nad Labem                                   | Datum:       | 17.12.2024              |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.        | Projektant:  | Ing. S.Š.Fialová        |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                                  | Zpracovatel: | Hampejs projekty s.r.o. |

| Kód dílu - Popis                          | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací                  | 0,00              |
| D1 - Zdroj tepla TČ - zařízení strojovny  | 0,00              |
| D2 - Kompletní sestava tepelného čerpadla | 0,00              |
| D10 - Trubky                              | 0,00              |
| D11 - Montážní práce                      | 0,00              |
| D4 - Zdroj tepla - armatury strojovny     | 0,00              |
| D5 - Otopná tělesa                        | 0,00              |
| D6 - Desková otopná tělesa - VK           | 0,00              |
| D9 - Tepelná izolace                      | 0,00              |
| D3 - ostatní zařízení strojovny           | 0,00              |
| D7 - Trubková otopná tělesa               | 0,00              |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby            | 0,00              |

SOUPIS PRACÍ

|             |                                                  |  |  |  |  |              |                         |
|-------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------|-------------------------|
| Stavba:     | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |  |  |  |  | Datum:       | 17.12.2024              |
| Objekt:     | 08 - Vytápění                                    |  |  |  |  | Projektant:  | Ing. S.Š.Fialová        |
| Místo:      | Ústí nad Labem                                   |  |  |  |  | Zpracovatel: | Hampejs projekty s.r.o. |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.        |  |  |  |  |              |                         |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                                  |  |  |  |  |              |                         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Zdroj tepla TČ - zařízení strojovny 0,00

D D2 Kompletní sestava tepelného čerpadla 0,00

|    |   |    |                                                                                                                                                                                                                           |     |       |  |      |
|----|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|
| 1  | M | 1  | Venkovní jednotka, výrobce Mitsubishi Electric, typ ZubaDan Inverter; PUZ-SHWM100 YAA - topný výkon 10kW; chladivo R32 – Nový typ tepelného čerpadla pro rok 2024, vysokoteplotní, teplota vody až 70°C, snížená hlučnost | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 2  | M | 2  | Vnitřní jednotka – ERSF-MEE                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 3  | M | 3  | Kaskádní řídicí elektronika PAC-IF081B-E, FTC 7, vč. ovladače PAR-W30MAA                                                                                                                                                  | ks  | 1,000 |  | 0,00 |
| 4  | M | 4  | Vedení chladiva, tepelná izolace, komunikační kabely, montážní materiál                                                                                                                                                   | m   | 7,500 |  | 0,00 |
| 5  | M | 5  | Příložné teplotní čidlo topný okruh PAC-TH011-E                                                                                                                                                                           | ks  | 3,000 |  | 0,00 |
| 6  | M | 6  | Příložné teplotní čidlo teplá voda PAC-TH011-TK2-E                                                                                                                                                                        | ks  | 1,000 |  | 0,00 |
| 7  | M | 7  | Konzole stojanová, např. Müpro, Hilty, aj. – materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování, silentbloky                                                                                                                | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 8  | K | 10 | Nastavení, odzkoušení a uvedení do provozu kaskády tepelných čerpadel                                                                                                                                                     | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 9  | K | 8  | Venkovní/vnitřní jednotka - Vakuování systému, zkouška těsnosti potrubí natlakovaným dusíkem a napuštění systému chladivem                                                                                                | ks  | 1,000 |  | 0,00 |
| 10 | K | 9  | Elektrické propojení, nový podružný rozvaděč u sestavy tepelných čerpadel, materiál, montáž (nezahrnuje přívod elektro!!)                                                                                                 | kpl | 0,500 |  | 0,00 |

D D10 Trubky 0,00

|    |   |    |                                  |     |         |  |      |
|----|---|----|----------------------------------|-----|---------|--|------|
| 11 | M | 68 | Měděné potrubí 15*1              | bm  | 164,000 |  | 0,00 |
| 12 | M | 69 | Měděné potrubí 18*1              | bm  | 14,000  |  | 0,00 |
| 13 | M | 70 | Měděné potrubí 22*1              | bm  | 24,000  |  | 0,00 |
| 14 | M | 71 | Měděné potrubí 28*1,5            | bm  | 30,000  |  | 0,00 |
| 15 | M | 72 | Měděné potrubí 35*1,5            | bm  | 20,000  |  | 0,00 |
| 16 | M | 73 | Zkouška těsnosti potrubí do DN32 | bm  | 252,000 |  | 0,00 |
| 17 | M | 74 | Měděné fitinky a tvarovky        | kpl | 1,000   |  | 0,00 |
| 18 | M | 75 | Úchyty na potrubí                | kpl | 1,000   |  | 0,00 |

D D11 Montážní práce 0,00

|    |   |    |                                                        |     |       |  |      |
|----|---|----|--------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|
| 19 | K | 76 | Montážní práce - tepelné čerpadlo - propojení jednotek | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 20 | K | 77 | Montážní práce zařízení strojovny                      | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 21 | K | 78 | Montážní práce rozvodů ÚT vč. otopných těles           | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 22 | K | 79 | provozní zkoušky                                       | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 23 | K | 80 | Pájecí, svařovací, těsnící a pomocný materiál          | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 24 | K | 81 | Přesun hmot, doprava                                   | kpl | 1,000 |  | 0,00 |

D D4 Zdroj tepla - armatury strojovny 0,00

|    |   |    |                                    |    |       |  |      |
|----|---|----|------------------------------------|----|-------|--|------|
| 25 | M | 21 | Kulový kohout 5/4"                 | ks | 7,000 |  | 0,00 |
| 26 | M | 22 | Kulový kohout 1"                   | ks | 2,000 |  | 0,00 |
| 27 | M | 23 | Kulový kohout 3/4"                 | ks | 1,000 |  | 0,00 |
| 28 | M | 24 | Zpětná klapka 1"                   | ks | 1,000 |  | 0,00 |
| 29 | M | 25 | Pojistný ventil - ; DN 25; PN 3Bar | ks | 1,000 |  | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|----------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 30 | M   | 26  | Vypouštěcí kohout                | ks | 10,000   |              | 0,00              |
| 31 | M   | 27  | Automatický odvzdušňovací ventil | ks | 8,000    |              | 0,00              |
| 32 | M   | 28  | Manometr 0-6MPa                  | ks | 1,000    |              | 0,00              |

D D5 Otopná tělesa 0,00

|    |    |                            |                                                                                                                                              |    |        |  |      |
|----|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| D  | D6 | Desková otopná tělesa - VK |                                                                                                                                              |    |        |  | 0,00 |
| 33 | M  | 29                         | Deskové otopné těleso se spodním připojením a vestavěným ventilem VK22-600*400                                                               | ks | 2,000  |  | 0,00 |
| 34 | M  | 30                         | Deskové otopné těleso se spodním připojením a vestavěným ventilem VK22-600*600                                                               | ks | 2,000  |  | 0,00 |
| 35 | M  | 31                         | Deskové otopné těleso se spodním připojením a vestavěným ventilem VK22-600*700                                                               | ks | 3,000  |  | 0,00 |
| 36 | M  | 32                         | Deskové otopné těleso se spodním připojením a vestavěným ventilem VK22-600*800                                                               | ks | 6,000  |  | 0,00 |
| 37 | M  | 33                         | Deskové otopné těleso se spodním připojením a vestavěným ventilem VK22-600*900                                                               | ks | 2,000  |  | 0,00 |
| 38 | M  | 34                         | Deskové otopné těleso se spodním připojením a vestavěným ventilem VK22-600*1200                                                              | ks | 5,000  |  | 0,00 |
| 39 | M  | 35                         | Deskové otopné těleso se spodním připojením a vestavěným ventilem VK22-600*1400                                                              | ks | 1,000  |  | 0,00 |
| 40 | M  | 37                         | Deskové otopné těleso se spodním připojením a vestavěným ventilem VK22-900*600                                                               | ks | 1,000  |  | 0,00 |
| 41 | M  | 38                         | Deskové otopné těleso se spodním připojením a vestavěným ventilem VK22-900*900                                                               | ks | 3,000  |  | 0,00 |
| 42 | M  | 39                         | Deskové otopné těleso se spodním připojením a vestavěným ventilem VK22-900*1000                                                              | ks | 1,000  |  | 0,00 |
| 43 | M  | 40                         | Deskové otopné těleso se spodním připojením a vestavěným ventilem VK22-900*1200                                                              | ks | 1,000  |  | 0,00 |
| 44 | M  | 44                         | Deskové otopné těleso se spodním připojením a vestavěným ventilem VK33-900*800                                                               | ks | 1,000  |  | 0,00 |
| 45 | M  | 46                         | H-armatura pro spodní přímé připojení těles VK (dvojitě šroubení s kul. kohouty bez vypouštění ) dvourubkový systém 1/2" / 3/4"; rozteč 50mm | ks | 28,000 |  | 0,00 |
| 46 | M  | 47                         | Svěrná šroubení - 1/2" / Cu 15                                                                                                               | ks | 56,000 |  | 0,00 |
| 47 | M  | 48                         | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou a pojistkou proti krádeži-Danfoss RA2980                                   | ks | 28,000 |  | 0,00 |

D D9 Tepelná izolace 0,00

|    |   |    |                                         |     |         |  |      |
|----|---|----|-----------------------------------------|-----|---------|--|------|
| 48 | M | 62 | 20/15 - návleková tepelná izolace Tubex | bm  | 162,000 |  | 0,00 |
| 49 | M | 63 | 20/18 - návleková tepelná izolace Tubex | bm  | 32,000  |  | 0,00 |
| 50 | M | 64 | 20/22 - návleková tepelná izolace Tubex | bm  | 75,000  |  | 0,00 |
| 51 | M | 65 | 20/28 - návleková tepelná izolace Tubex | bm  | 88,000  |  | 0,00 |
| 52 | M | 66 | 20/35 - návleková tepelná izolace Tubex | bm  | 50,000  |  | 0,00 |
| 53 | M | 67 | Spojovací materiál pro tepelnou izolaci | kpl | 1,000   |  | 0,00 |

D D3 ostatní zařízení strojovny 0,00

|    |   |    |                                                                                         |     |       |  |      |
|----|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|
| 54 | M | 11 | Nerezový nepřímotopný zásobník - ACV Smart 300 E                                        | ks  | 1,000 |  | 0,00 |
| 55 | M | 12 | El. topná jednotka s termostatem - 3 kW (230V)                                          | ks  | 1,000 |  | 0,00 |
| 56 | M | 13 | Akumulační nádoba - Austria email PSM 200 vč.: tepelná izolace                          | ks  | 1,000 |  | 0,00 |
| 57 | M | 14 | El. topná jednotka - závitová TW.6; 6 kW (400V)                                         | ks  | 1,000 |  | 0,00 |
| 58 | M | 15 | El. topná jednotka - závitová TW4.5; 4,5 kW (400V)                                      | ks  | 1,000 |  | 0,00 |
| 59 | M | 16 | Třicestný rozdělovací ventil DN 25 FAR-GES-TUV1/1" + servopohon 230V                    | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 60 | M | 17 | Magnetický odlučovač nečistot s kulovými kohouty a plastovou nádobou - AV-Equen (DN25)  | ks  | 1,000 |  | 0,00 |
| 61 | M | 18 | Expanzní membránová nádoba Reflex NG35/6                                                | ks  | 1,000 |  | 0,00 |
| 62 | M | 19 | Rozdělovač pro 3 topné okruhy - MeiFlow S MF-M66301.3 + konzole na stěnu M66337.3       | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 63 | M | 20 | Čeradlová skupina MeiFlow S UC (bez směšování) s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 (M66811.36) | ks  | 2,000 |  | 0,00 |

D D7 Trubková otopná tělesa 0,00

|    |   |    |                                                                                        |    |       |  |      |
|----|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 64 | M | 51 | Trubkové otopné těleso KORALUX LINEAR MAX-M se střed. připojením typ: KLM-121060-00M10 | ks | 3,000 |  | 0,00 |
|----|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|



| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 65 | M   | 52  | Trubkové otopné těleso KORALUX LINEAR MAX–M se střed. připojením typ: KLM-070060-00M10                     | ks | 1,000    |              | 0,00              |
| 66 | M   | 54  | Korádo připojovací armatura HM - Připojovací armatura přímá - bílá RAL 9010                                | ks | 4,000    |              | 0,00              |
| 67 | M   | 55  | Svěrná šroubení - 1/2" / Cu 15                                                                             | ks | 8,000    |              | 0,00              |
| 68 | M   | 56  | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou a pojistkou proti krádeži-Danfoss RA2980 | ks | 4,000    |              | 0,00              |

|    |     |                          |                                             |     |        |  |      |
|----|-----|--------------------------|---------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| D  | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |                                             |     |        |  | 0,00 |
| 69 | K   | HZS1302                  | Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista | hod | 25,000 |  | 0,00 |
| 70 | K   | HZS2222                  | Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný    | hod | 16,000 |  | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice  
Objekt:  
09 - VZT

KSO:  
Místo: Ústí nad Labem  
Zadavatel:  
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Zhotovitel:  
sanex cz s.r.o.

Projektant:  
Ing. S.Š.Fialová

Zpracovatel:  
Hampejs projekty s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 17.12.2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 28686292  
DIČ: CZ28686292

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|              |      |                   |           |
|--------------|------|-------------------|-----------|
| Cena bez DPH |      |                   | 0,00      |
|              |      |                   |           |
|              |      | Základ daně       | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | Sazba daně 21,00% | 0,00      |
| DPH snížená  | 0,00 | Sazba daně 12,00% | 0,00      |
| Cena s DPH   |      | v CZK             | 0,00      |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|             |                                                  |              |                         |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Stavba:     | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |              |                         |
| Objekt:     | 09 - VZT                                         |              |                         |
| Místo:      | Ústí nad Labem                                   | Datum:       | 17.12.2024              |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.        | Projektant:  | Ing. S.Š.Fialová        |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                                  | Zpracovatel: | Hampejs projekty s.r.o. |

| Kód dílu - Popis                                               | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací                                       | 0,00              |
| 1 - Klimatizace GAR5 (m.č. 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08) | 0,00              |
| 2 - Větrání (m.č. 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15)    | 0,00              |
| 3 - Větrání šatna GAR5 (m.č. 1.19)                             | 0,00              |
| 4 - Větrání sprcha (m.č. 1.20)                                 | 0,00              |
| 5 - Klimatizace IT server (m.č. 1.17)                          | 0,00              |
| D2 - Pomocný materiál a práce                                  | 0,00              |
| PSV - Práce a dodávky PSV                                      | 0,00              |

SOUPIS PRACÍ

|             |                                                  |  |  |              |                         |  |
|-------------|--------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|--|
| Stavba:     | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |  |  | Datum:       | 17.12.2024              |  |
| Objekt:     | 09 - VZT                                         |  |  | Projektant:  | Ing. S.Š.Fialová        |  |
| Místo:      | Ústí nad Labem                                   |  |  | Zpracovatel: | Hampejs projekty s.r.o. |  |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.        |  |  |              |                         |  |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                                  |  |  |              |                         |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D1Klimatizace GAR5 (m.č. 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08)

0,00

|                                             |   |             |                                                                                               |     |        |  |      |
|---------------------------------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| 47                                          | K | 751711111   | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW                              | kus | 6,000  |  | 0,00 |
| 48                                          | M | 42952001    | jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW                                              | kus | 6,000  |  | 0,00 |
| 49                                          | K | 751721111   | Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek        | kus | 6,000  |  | 0,00 |
| 50                                          | M | 42952015    | jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW | kus | 6,000  |  | 0,00 |
| 54                                          | K | 751791113   | Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 12 (1/2" x 0,8)                          | m   | 60,000 |  | 0,00 |
| 55                                          | M | 42981909    | trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm                            | m   | 61,800 |  | 0,00 |
| VV60*1,03 "Přepočtené koeficientem množství |   |             |                                                                                               |     | 61,800 |  |      |
| 53                                          | K | 751791301   | Zkouška těsnosti potrubí                                                                      | hod | 8,000  |  | 0,00 |
| 56                                          | K | 751791301.R | Uvedení do provozu                                                                            | kpl | 1,000  |  | 0,00 |
| 51                                          | K | 751792004   | Montáž konzol (2 ks) pro uložení klimatizační jednotky na stěnu                               | kus | 6,000  |  | 0,00 |
| 52                                          | M | 42990005    | konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 420mm, nosnost konzoly 70kg   | kus | 12,000 |  | 0,00 |
| VV6*2 "Přepočtené koeficientem množství     |   |             |                                                                                               |     | 12,000 |  |      |

D2Větrání (m.č. 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15)

0,00

|    |   |           |                                                                                                                 |     |        |  |      |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| 57 | K | 751133012 | Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného D přes 100 do 200 mm                        | kus | 2,000  |  | 0,00 |
| 58 | M | 42913000  | ventilátor axiální diagonální nevýbušný ocelový IP44 příkon 130W D 200mm                                        | kus | 2,000  |  | 0,00 |
| 59 | K | 751616101 | Montáž přepínače otáček dveřní vzduchové clony                                                                  | kus | 2,000  |  | 0,00 |
| 60 | M | 40565023  | přepínač otáček pro vzduchové clony                                                                             | kus | 2,000  |  | 0,00 |
| 8  | K | 240002003 | Nastavitelný doběhový spínač.                                                                                   | ks  | 2,000  |  | 0,00 |
| 61 | K | 751514662 | Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm          | kus | 2,000  |  | 0,00 |
| 62 | M | 42981312  | klapka kruhová regulační Pz D 200mm                                                                             | kus | 2,000  |  | 0,00 |
| 63 | K | 751514762 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm | kus | 2,000  |  | 0,00 |
| 64 | M | 42974007  | stříška protidešťová s lemem Pz D 200mm                                                                         | kus | 2,000  |  | 0,00 |
| 11 | K | 240002006 | Vyústka odvodní nastavitelná na kruhové potrubí - jednořadá vč. regulace R1.                                    | ks  | 5,000  |  | 0,00 |
| 12 | K | 240002007 | Vyústka odvodní nastavitelná na kruhové potrubí - jednořadá vč. regulace R1.                                    | ks  | 2,000  |  | 0,00 |
| 13 | K | 240002008 | Vyústka odvodní nastavitelná na kruhové potrubí - jednořadá vč. regulace R1.                                    | ks  | 3,000  |  | 0,00 |
| 14 | K | 240002009 | Dveřní mřížka, oboustranná. RAL dle požadavku investora.                                                        | ks  | 2,000  |  | 0,00 |
| 15 | K | 240002010 | T-kus D=200-200-200mm s nátrubkem pro odvod kondenzátu.                                                         | ks  | 2,000  |  | 0,00 |
| 16 | K | 240002020 | VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 20% tvarovek                                                                 | bm  | 28,000 |  | 0,00 |
| 18 | K | 240002030 | Tepelná izolace minerální vata tl.60mm + pozink oplechování.                                                    | m2  | 4,000  |  | 0,00 |
| 17 | K | Pol1      | VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 40% tvarovek                                                                 | bm  | 6,000  |  | 0,00 |

D3Větrání šatna GAR5 (m.č. 1.19)

0,00

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 19 | K   | 240003001 | Odvodní nástěnný ventilátor D=160mm.                         | ks | 1,000    |              | 0,00              |
| 20 | K   | 240003002 | Výfuková hlavice D=160mm. RAL dle požadavku investora.       | ks | 1,000    |              | 0,00              |
| 21 | K   | 240003003 | Dveřní mřížka, oboustranná. RAL dle požadavku investora.     | ks | 1,000    |              | 0,00              |
| 22 | K   | 240003010 | VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 20% tvarovek              | bm | 2,000    |              | 0,00              |
| 23 | K   | 240003020 | Tepelná izolace minerální vata tl.60mm + pozink oplechování. | m2 | 2,000    |              | 0,00              |

**D 4 Větrání sprcha (m.č. 1.20) 0,00**

|    |   |           |                                                          |    |       |  |      |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 24 | K | 240004001 | Odvodní nástěnný ventilátor D=160mm.                     | ks | 1,000 |  | 0,00 |
| 25 | K | 240004002 | Přetlaková žaluzie D=160mm, plastová.                    | ks | 1,000 |  | 0,00 |
| 26 | K | 240004003 | Dveřní mřížka, oboustranná. RAL dle požadavku investora. | ks | 1,000 |  | 0,00 |
| 27 | K | 240004010 | VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 20% tvarovek          | bm | 1,000 |  | 0,00 |

**D 5 Klimatizace IT server (m.č. 1.17) 0,00**

|    |   |               |                                                                                               |     |        |  |      |
|----|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| 72 | K | 751791301.1   | Zkouška těsnosti potrubí                                                                      | hod | 8,000  |  | 0,00 |
| 71 | K | 751791301.R.1 | Uvedení do provozu                                                                            | kpl | 1,000  |  | 0,00 |
| 65 | K | 751711111     | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW                              | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 66 | M | 42952001      | jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW                                              | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 67 | K | 751721111     | Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek        | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 68 | M | 42952015.1    | jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 69 | K | 751791113     | Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 12 (1/2" x 0,8)                          | m   | 10,000 |  | 0,00 |
| 70 | M | 42981909      | trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm                            | m   | 10,300 |  | 0,00 |

VV 10\*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 10,300

**D D2 Pomocný materiál a práce 0,00**

|    |   |      |                                                         |     |       |  |      |
|----|---|------|---------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|
| 32 | K | P.1  | Montážní materiál - kotvící, nosný                      | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 41 | K | P.10 | Vedlejší rozpočtové náklady                             | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 42 | K | P.11 | Návrh provozního řádu                                   | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 43 | K | P.12 | Dokumentace pro stavební povolení                       | kpl | 0,000 |  | 0,00 |
| 44 | K | P.13 | Prováděcí projekt VZT                                   | kpl | 0,000 |  | 0,00 |
| 45 | K | P.14 | Dílenská / výrobní dokumentace                          | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 46 | K | P.15 | Dokumentace skutečného provedení VZT                    | kpl | 0,000 |  | 0,00 |
| 33 | K | P.2  | Montážní materiál - těsnící, spojovací                  | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 34 | K | P.3  | Lešení lehké do výšky cca 3m a další pomocné mechanismy | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 35 | K | P.4  | Požární klapky + protipožární opatření VZT              | kpl | 0,000 |  | 0,00 |
| 36 | K | P.5  | Technická činnost a koordinační činnost na stavbě       | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 37 | K | P.6  | Zaregulování VZT včetně protokolu o zaregulování        | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 38 | K | P.7  | Doprava materiálu na stavbu                             | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 39 | K | P.8  | Předávací dokumentace                                   | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 40 | K | P.9  | Označení a popis VZT                                    | kpl | 1,000 |  | 0,00 |

**D PSV Práce a dodávky PSV 0,00**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice  
Objekt:  
10 - Elektroinstalace

KSO:  
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:  
Datum: 17.12.2024

Zadavatel:  
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
sanex cz s.r.o.

IČ: 28686292  
DIČ: CZ28686292

Projektant:  
Ing. S.Š.Fialová

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Hampejs projekty s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |      |                   |           |
|--------------|------|-------------------|-----------|
| Cena bez DPH |      |                   | 0,00      |
|              |      |                   |           |
|              |      | Základ daně       | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | Sazba daně 21,00% | 0,00      |
| snížená      | 0,00 | 12,00%            | 0,00      |
| Cena s DPH   |      |                   | 0,00      |
| v CZK        |      |                   |           |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|             |                                           |                                                  |                         |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Stavba:     |                                           | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |                         |
| Objekt:     |                                           | 10 - Elektroinstalace                            |                         |
| Místo:      | Ústí nad Labem                            | Datum:                                           | 17.12.2024              |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. | Projektant:                                      | Ing. S.Š.Fialová        |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                           | Zpracovatel:                                     | Hampejs projekty s.r.o. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Náklady ze soupisu prací                        | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                       | 0,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoprúd              | 0,00 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboprúd              | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 0,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice

Objekt: 10 - Elektroinstalace

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 17.12.2024

Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Projektant: Ing. S.Š.Fialová

Zhotovitel: sanex cz s.r.o.

Zpracovatel: Hampejs projekty s.r.o.

| PČ                     | Typ | Kód          | Popis                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |              |                                                                                           |     |          |              | 0,00              |
| D PSV                  |     |              | Práce a dodávky PSV                                                                       |     |          |              | 0,00              |
| D 741                  |     |              | Elektroinstalace - silnoproud                                                             |     |          |              | 0,00              |
| 85                     | K   | 741110302    | Montáž trubka ochranná plastová tuhá D přes 40 do 90 mm                                   | m   | 50,000   |              | 0,00              |
| 86                     | M   | 10502898812  | KOPOS KF 09090 BB TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX                                                 | m   | 50,000   |              | 0,00              |
| 1                      | K   | 741112001    | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová                                                 | kus | 138,000  |              | 0,00              |
| VV                     |     | 75+20+43     |                                                                                           |     | 138,000  |              |                   |
| 89                     | M   | 34571452     | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm dvojnásobná                             | kus | 138,000  |              | 0,00              |
| 8                      | K   | 741120001    | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)             | m   | 75,000   |              | 0,00              |
| VV                     |     | 60+15        |                                                                                           |     | 75,000   |              |                   |
| 83                     | M   | 34141026     | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2       | m   | 60,000   |              | 0,00              |
| 84                     | M   | 34141027     | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2       | m   | 15,000   |              | 0,00              |
| 81                     | K   | 741122011    | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | m   | 150,000  |              | 0,00              |
| 82                     | M   | PKB.711017   | CYKY-O 2x1,5                                                                              | km  | 0,150    |              | 0,00              |
| 11                     | K   | 741122015    | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)        | m   | 660,000  |              | 0,00              |
| VV                     |     | 410+250      |                                                                                           |     | 660,000  |              |                   |
| 12                     | M   | PKB.711018   | CYKY-J 3x1,5                                                                              | km  | 0,410    |              | 0,00              |
| 80                     | M   | PKB.711019   | CYKY-O 3x1,5                                                                              | km  | 0,250    |              | 0,00              |
| 13                     | K   | 741122016    | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)   | m   | 625,000  |              | 0,00              |
| 14                     | M   | PKB.711021   | CYKY-J 3x2,5                                                                              | km  | 0,625    |              | 0,00              |
| 77                     | K   | 741122021    | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (např. CYKY)        | m   | 15,000   |              | 0,00              |
| 79                     | M   | PKB.711031.R | CYKY-J 4x10                                                                               | m   | 15,000   |              | 0,00              |
| 15                     | K   | 741122031    | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | m   | 10,000   |              | 0,00              |
| 17                     | M   | PKB.711032   | CYKY-J 5x2,5                                                                              | km  | 0,010    |              | 0,00              |
| 87                     | K   | 741210001.R  | HOP                                                                                       | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 88                     | K   | 741210001.R1 | Rozvaděč silnoproudu vč. jističů podružného měření a ostatních komponentů                 | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 28                     | K   | 741310001    | Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů               | kus | 6,000    |              | 0,00              |
| 92                     | M   | 34535008     | ovládač zapínací kompletní, zápuštný, řazení 1/0, šroubové svorky                         | kus | 6,000    |              | 0,00              |
| 98                     | K   | 741310011    | Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální se zapojením vodičů    | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 99                     | M   | 34535008     | ovládač zapínací kompletní, zápuštný, řazení 1/0, šroubové svorky                         | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 30                     | K   | 741310021    | Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů                 | kus | 5,000    |              | 0,00              |
| 91                     | M   | 34535002     | přepínač sériový kompletní, zápuštný, řazení 5, šroubové svorky                           | kus | 5,000    |              | 0,00              |
| 32                     | K   | 741310022    | Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů                | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 90                     | M   | 34535007     | přepínač střídavý dvojitý kompletní, zápuštný, řazení 6+6(6+1), šroubové svorky           | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 93                     | K   | 741311003    | Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů                                          | kus | 18,000   |              | 0,00              |



| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 94  | M   | 40461059    | čidlo přítomnosti nástěnné                                                                                                            | kus | 10,000   |              | 0,00              |
| 95  | M   | 40461058    | čidlo pohybové a prezenční stropní 360°                                                                                               | kus | 8,000    |              | 0,00              |
| 102 | K   | 741311003.R | Montáž teplotního čidla vestavné se zapojením vodičů                                                                                  | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 103 | M   | 39491023    | čidlo digitální teplotní                                                                                                              | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 100 | K   | 741311072   | Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí pod omítku se zapojením vodičů                                                            | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 101 | M   | 34532001    | ovládač nouzového zastavení s aretací 1V 3A 240V AC                                                                                   | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 38  | K   | 741313001   | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů                                                        | kus | 34,000   |              | 0,00              |
| 39  | M   | 34555241    | přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky                                                         | kus | 34,000   |              | 0,00              |
| 46  | K   | 741330731   | Montáž relé pomocné ventilátorové se zapojením vodičů                                                                                 | kus | 2,000    |              | 0,00              |
| 47  | M   | 42914127    | ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a nastavitelný doběh IP44 13W D 100mm                                         | kus | 2,000    |              | 0,00              |
| 110 | K   | 741372012   | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů                              | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 111 | K   | 741372013   | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem se zapojením vodičů | kus | 3,000    |              | 0,00              |
| 109 | K   | 741372051   | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů                               | kus | 63,000   |              | 0,00              |
| 112 | M   | 34821275.R  | LED panel 600x600, 1x35W, 3700lm, Ra90, 4000K (G)                                                                                     | kus | 28,000   |              | 0,00              |
| 113 | M   | 34821275.R1 | LED panel 600x600, 1x27W, 3200lm, Ra80, 4000K (H)                                                                                     | kus | 16,000   |              | 0,00              |
| 114 | M   | 34821275.R2 | Kruhové přisazené LED svítidlo 1x36W, 3000lm, Ra80, 4000K (O)                                                                         | kus | 15,000   |              | 0,00              |
| 115 | M   | 34821275.R3 | Závěsné svítidlo 1x37W/4000K/80+ G6, 43W, 5000lm, Ra80, 4000K (Z5)                                                                    | kus | 4,000    |              | 0,00              |
| 116 | M   | 34821275.R4 | Nouzové LED osvětlení stropní 0,9W, 50lm (C)                                                                                          | kus | 5,000    |              | 0,00              |
| 117 | M   | 34821275.R5 | Nouzové LED osvětlení přisazené 0,9W, 25lm (E)                                                                                        | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 118 | M   | 34821275.R6 | Svítidlo nouzové s autonomním zdrojem                                                                                                 | kus | 3,000    |              | 0,00              |
| 50  | K   | 741410021   | Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm <sup>2</sup> v městské zástavbě v zemi                                                | m   | 220,000  |              | 0,00              |
| VV  |     |             | 50+170                                                                                                                                |     | 220,000  |              |                   |
| 51  | M   | 35442062    | pás zemní 30x4mm FeZn                                                                                                                 | kg  | 212,000  |              | 0,00              |
| 52  | K   | 741420001   | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou                                                                       | m   | 305,000  |              | 0,00              |
| VV  |     |             | 260+45                                                                                                                                |     | 305,000  |              |                   |
| 53  | M   | 35441077    | drát D 8mm AlMgSi                                                                                                                     | kg  | 35,360   |              | 0,00              |
| VV  |     |             | 260*0,136                                                                                                                             |     | 35,360   |              |                   |
| 54  | M   | 35441073    | drát D 10mm FeZn                                                                                                                      | kg  | 28,350   |              | 0,00              |
| VV  |     |             | 45*0,63                                                                                                                               |     | 28,350   |              |                   |
| 128 | M   | 35431014    | svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81mm                                                                                                 | kus | 8,000    |              | 0,00              |
| 59  | K   | 741420021   | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby                                                                                                 | kus | 8,000    |              | 0,00              |
| 62  | K   | 741420022   | Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby                                                                                          | kus | 32,000   |              | 0,00              |
| 122 | M   | 35431027    | svorka uzemnění FeZn křížová diagonální                                                                                               | kus | 12,000   |              | 0,00              |
| 123 | M   | 35441860    | svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby                                                                                                  | kus | 9,000    |              | 0,00              |
| 124 | M   | 35431001    | svorka uzemnění AlMgSi univerzální                                                                                                    | kus | 11,000   |              | 0,00              |
| 64  | K   | 741420051   | Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva                                                                       | kus | 8,000    |              | 0,00              |
| 65  | M   | 35441830    | úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn                                                                                      | kus | 8,000    |              | 0,00              |
| 66  | M   | 35441836    | držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn                                                                                              | kus | 8,000    |              | 0,00              |
| 125 | K   | 741420081   | Montáž vedení hromosvodné-olověná vložka se zhotovením                                                                                | kus | 260,000  |              | 0,00              |
| 126 | M   | 35441415    | podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm                                                                                                    | kus | 60,000   |              | 0,00              |
| 127 | M   | 35441560    | podpěra vedení FeZn na plechovou krytinu 110mm                                                                                        | kus | 200,000  |              | 0,00              |
| 69  | K   | 741430005   | Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan                                                                                              | kus | 9,000    |              | 0,00              |
| 119 | M   | 35441055    | tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn                                                                                               | kus | 6,000    |              | 0,00              |
| 120 | M   | 35441050    | tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn                                                                                               | kus | 2,000    |              | 0,00              |
| 121 | M   | 35441061    | tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm FeZn                                                                                               | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| 129 | K   | 741810003   | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč                                                            | kus | 1,000    |              | 0,00              |

| PČ                                              | Typ | Kód                                        | Popis                                                                  | MJ   | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|-------------------|
| 130                                             | K   | 741810003.R                                | Drobný montážní a označovací materiál                                  | kpl. | 1,000     |              | 0,00              |
| 72                                              | K   | 741820011                                  | Měření zemnicí síť dl pásku do 100 m                                   | kus  | 1,000     |              | 0,00              |
| 73                                              | K   | 998741102                                  | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m        | t    | 3,240     |              | 0,00              |
| D 742 Elektroinstalace - slaboproud             |     |                                            |                                                                        |      |           |              | 0,00              |
| 133                                             | K   | 742110002                                  | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku  | m    | 490,000   |              | 0,00              |
| 134                                             | M   | 34571050                                   | trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 16/21,2mm | m    | 514,500   |              | 0,00              |
| VV                                              |     | 490*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |                                                                        |      | 514,500   |              |                   |
| 106                                             | K   | 742110402                                  | Montáž instalačních kanálů pro slaboproud plastových dvoukomorových    | m    | 5,000     |              | 0,00              |
| 107                                             | M   | 56245112                                   | žlab kabelový s vikem ze směsových plastů 100x100mm                    | m    | 5,000     |              | 0,00              |
| 104                                             | K   | 742110411                                  | Montáž krytu instalačních kanálů pro slaboproud pod parapetní žlab     | m    | 5,000     |              | 0,00              |
| 105                                             | M   | 34571892                                   | kryt pro lišty elektroinstalační 40x20mm koncový                       | kus  | 10,000    |              | 0,00              |
| 135                                             | K   | 742124002                                  | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky     | m    | 2 090,000 |              | 0,00              |
| 136                                             | M   | 34121263                                   | kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6               | m    | 2 508,000 |              | 0,00              |
| VV                                              |     | 2090*1,2 "Přepočtené koeficientem množství |                                                                        |      | 2 508,000 |              |                   |
| 137                                             | K   | 742330045                                  | Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic přisazené na omítku                 | kus  | 43,000    |              | 0,00              |
| 138                                             | M   | 37451205.R                                 | Datová zásuvka 2xRJ45 5e UTP                                           | kus  | 43,000    |              | 0,00              |
| VV                                              |     | 43                                         |                                                                        |      | 43,000    |              |                   |
| 108                                             | K   | 998742201                                  | Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m              | %    | 1,000     |              | 0,00              |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady               |     |                                            |                                                                        |      |           |              | 0,00              |
| D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce |     |                                            |                                                                        |      |           |              | 0,00              |
| 132                                             | K   | 013254000                                  | Dokumentace skutečného provedení stavby                                | kpl. | 1,000     |              | 0,00              |
| D VRN4 Inženýrská činnost                       |     |                                            |                                                                        |      |           |              | 0,00              |
| 131                                             | K   | 044002000                                  | Zkoušky a revize                                                       | kpl. | 1,000     |              | 0,00              |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice  
Objekt:  
11 - FVE

KSO:  
Místo: Ústí nad Labem  
Zadavatel:  
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Zhotovitel:  
sanex cz s.r.o.

Projektant:  
Ing. S.Š.Fialová

Zpracovatel:  
Hampejs projekty s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 17.12.2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 28686292  
DIČ: CZ28686292

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|              |      |                   |           |
|--------------|------|-------------------|-----------|
| Cena bez DPH |      |                   | 0,00      |
|              |      |                   |           |
|              |      | Základ daně       | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | Sazba daně 21,00% | 0,00      |
| DPH snížená  | 0,00 | Sazba daně 12,00% | 0,00      |
| Cena s DPH   |      |                   | 0,00      |
| v CZK        |      |                   |           |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|             |                                                  |              |                         |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Stavba:     | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |              |                         |
| Objekt:     | 11 - FVE                                         |              |                         |
| Místo:      | Ústí nad Labem                                   | Datum:       | 17.12.2024              |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.        | Projektant:  | Ing. S.Š.Fialová        |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                                  | Zpracovatel: | Hampejs projekty s.r.o. |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Náklady ze soupisu prací           | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV          | 0,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoprúd | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice

Objekt:

11 - FVE

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

17.12.2024

Zadavatel:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Projektant:

Ing. S.Š.Fialová

Zhotovitel:

sanex cz s.r.o.

Zpracovatel:

Hampejs projekty s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D    PSV                    Práce a dodávky PSV

0,00

D    741                    Elektroinstalace - silnoproud

0,00

|    |   |              |                                                                                                                                                 |      |        |  |      |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|------|
| 1  | K | 741711011    | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na ploché střeše nosníky                                                                         | kus  | 30,000 |  | 0,00 |
| 2  | M | 42412402     | konstrukce nosná na rovné až mírně skloněné střechy a volná prostranství, standardní sklon 45°, pro vertikálně orientovaný panel, set pro 1 kus | kus  | 30,000 |  | 0,00 |
| 3  | K | 741721011    | Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou střechu výkonu do 100 Wp                                                                 | kus  | 30,000 |  | 0,00 |
| 4  | M | 35001016.R   | 30ks FV panelů Risen RSMI 44-9-540BMDG bifaciální technologie                                                                                   | kpl. | 1,000  |  | 0,00 |
| 5  | K | 741730017    | Montáž střídače napětí DC/AC síťového třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 15000 do 25000 W                          | kus  | 1,000  |  | 0,00 |
| 6  | M | 35673002     | měníč fotovoltaický třífázový beztransformátorový maximální vstupní výkon 17500W, maximální výstupní výkon 17500W                               | kus  | 1,000  |  | 0,00 |
| 7  | K | 741751019    | Montáž akumulátorové baterie                                                                                                                    | kus  | 7,000  |  | 0,00 |
| 8  | M | 34641010     | Baterie Growatt ARK-2.5H-A1 2,56 kWh                                                                                                            | kus  | 7,000  |  | 0,00 |
| 9  | K | 741751019.R  | Pomocné práce pro FVE                                                                                                                           | kpl. | 1,000  |  | 0,00 |
| 10 | K | 741751019.R1 | Revize                                                                                                                                          | kpl. | 1,000  |  | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice  
Objekt: 12 - Přístavba dětská skupina a změna dispozice

KSO: Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ: Datum: 17.12.2024

Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

IČ: DIČ:

Zhotovitel: sanex cz s.r.o.

IČ: 28686292  
DIČ: CZ28686292

Projektant: Ing. S.Š.Fialová

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Hampejs projekty s.r.o.

IČ: DIČ:

Poznámka:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 0,00      |
|              |             |            |           |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   |             |            | 0,00      |
| v CZK        |             |            |           |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|             |                                                  |              |                         |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Stavba:     | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |              |                         |
| Objekt:     | 12 - Přístavba dětská skupina a změna dispozice  |              |                         |
| Místo:      | Ústí nad Labem                                   | Datum:       | 17.12.2024              |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.        | Projektant:  | Ing. S.Š.Fialová        |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                                  | Zpracovatel: | Hampejs projekty s.r.o. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Náklady ze soupisu prací                        | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 0,00 |
| 1 - Zemní práce                                 | 0,00 |
| 2 - Zakládání                                   | 0,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce               | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                        | 0,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání         | 0,00 |
| 998 - Přesun hmot                               | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                       | 0,00 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům     | 0,00 |
| 712 - Povlakové krytiny                         | 0,00 |
| 713 - Izolace tepelné                           | 0,00 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace       | 0,00 |
| 762 - Konstrukce tesařské                       | 0,00 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                 | 0,00 |
| 764 - Konstrukce klempířské                     | 0,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské                     | 0,00 |
| 771 - Podlahy z dlaždic                         | 0,00 |
| 776 - Podlahy povlakové                         | 0,00 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady               | 0,00 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety        | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 0,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0,00 |
| VRN2 - Příprava staveniště                      | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

|             |                                                  |  |  |              |                         |  |
|-------------|--------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|--|
| Stavba:     | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |  |  | Datum:       | 17.12.2024              |  |
| Objekt:     | 12 - Přístavba dětská skupina a změna dispozice  |  |  | Projektant:  | Ing. S.Š.Fialová        |  |
| Místo:      | Ústí nad Labem                                   |  |  | Zpracovatel: | Hampejs projekty s.r.o. |  |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.        |  |  |              |                         |  |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                                  |  |  |              |                         |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D1Zemní práce

0,00

|   |   |           |                                                                                                           |    |         |  |      |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 1 | K | 121151116 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 300 do 400 mm strojně                                      | m2 | 267,104 |  | 0,00 |
| 2 | K | 132251102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně     | m3 | 17,830  |  | 0,00 |
| 3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 168,690 |  | 0,00 |
| 4 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                | m3 | 168,690 |  | 0,00 |
| 5 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                | t  | 295,208 |  | 0,00 |
| 6 | K | 181912112 | Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně                                  | m2 | 267,104 |  | 0,00 |

D2Zakládání

0,00

|    |   |           |                                                                                                                          |     |        |  |      |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| 7  | K | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zázezu sklonu do 1:2                                     | m2  | 54,000 |  | 0,00 |
| 8  | K | 218111112 | Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 60 do 80 mm  | m   | 12,500 |  | 0,00 |
| 9  | K | 218111113 | Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm | m   | 18,500 |  | 0,00 |
| 10 | K | 271922211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu                                                      | m3  | 25,732 |  | 0,00 |
| 11 | K | 273313711 | Základové desky z betonu tř. C 20/25                                                                                     | m3  | 47,440 |  | 0,00 |
| 12 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek                                                                                        | m2  | 10,822 |  | 0,00 |
| 13 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek                                                                                     | m2  | 10,822 |  | 0,00 |
| 14 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari                                                                         | t   | 2,440  |  | 0,00 |
| 15 | K | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25                                                                                      | m3  | 6,776  |  | 0,00 |
| 16 | K | 274353122 | Bednění kotveních otvorů v základových pásech průřezu do 0,05 m2 hl 1 m                                                  | kus | 3,000  |  | 0,00 |
| 17 | K | 275313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25                                                                                     | m3  | 1,050  |  | 0,00 |
| 18 | K | 279113143 | Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25                     | m2  | 0,274  |  | 0,00 |

VV(1,66\*0,44\*0,75)\*0,50,274

|    |   |           |                                                                                                      |    |        |  |      |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 19 | K | 279113144 | Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 15,853 |  | 0,00 |
| 20 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505                                              | t  | 0,222  |  | 0,00 |

D3Svislé a kompletní konstrukce

0,00

|     |   |               |                                                                                                                     |    |         |  |      |
|-----|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 22  | K | 311235131     | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm                                         | m2 | -51,275 |  | 0,00 |
| 190 | K | 311237141.WNR | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených Porotherm 44 EKO+ Profi na tenkovrstvou maltu tl zdiva 440 mm | m2 | 107,722 |  | 0,00 |
| 25  | K | 311238931     | Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 100 do 175 mm                         | m  | 68,300  |  | 0,00 |
| 26  | K | 311238935     | Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 200 do 250 mm                         | m  | -13,300 |  | 0,00 |



| PČ         | Typ | Kód               | Popis                                                                                                     | MJ  | Množství       | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------|-------------------|
| 27         | K   | 311238937         | Založení zdva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm                | m   | -53,940        |              | 0,00              |
| 28         | K   | 311238941         | Založení zdva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 380 do 440 mm                | m   | 128,815        |              | 0,00              |
|            | VV  |                   | "atiky"                                                                                                   |     |                |              |                   |
|            | VV  |                   | (27,23*2+11,39+2+3,54+5,88*2)                                                                             |     | 83,150         |              |                   |
|            | VV  |                   | (7,59+13,35+8,28+11,105+5,34)                                                                             |     | 45,665         |              |                   |
|            | VV  |                   | <b>Součet</b>                                                                                             |     | <b>128,815</b> |              |                   |
| 191        | K   | 311238969.WNR.001 | Zakládací vrstva zdva z cihel POROTHERM 38 TS Profi tloušťky 380 mm                                       | m   | 37,575         |              | 0,00              |
| 30         | K   | 317168012.WNR     | Překlad plochý Porotherm KP 11,5 dl 1250 mm                                                               | kus | 6,000          |              | 0,00              |
| 31         | K   | 317168022         | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm                                                              | kus | 6,000          |              | 0,00              |
|            | VV  |                   | 6                                                                                                         |     | 6,000          |              |                   |
| 193        | K   | 317168051.WNR     | Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1000 mm                                                                  | kus | -40,000        |              | 0,00              |
| 194        | K   | 317168052.WNR     | Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1250 mm                                                                  | kus | 66,000         |              | 0,00              |
| 195        | K   | 317168053.WNR     | Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1500 mm                                                                  | kus | -5,000         |              | 0,00              |
| 196        | K   | 317168054.WNR     | Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1750 mm                                                                  | kus | 28,000         |              | 0,00              |
| 197        | K   | 317168055.WNR     | Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2000 mm                                                                  | kus | 2,000          |              | 0,00              |
| 198        | K   | 317168056.WNR     | Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 2250 mm                                                                  | kus | 10,000         |              | 0,00              |
| 40         | K   | 317238141         | Tlaková zóna plochých keramických překladů š 300 mm v 167 mm z cihel děrovaných                           | m   | -6,550         |              | 0,00              |
| 41         | K   | 317998114         | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 90 mm                                                      | m   | 19,250         |              | 0,00              |
| 46         | K   | 342244211         | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm                                           | m2  | 95,053         |              | 0,00              |
| 47         | K   | 342244221         | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm                                           | m2  | 171,200        |              | 0,00              |
|            | VV  |                   | (7,4+2,78+7,4+4,04+1,94+4,04+3,92+4,08*6)*3,25                                                            |     | 182,000        |              |                   |
|            | VV  |                   | -(0,9*2*6)                                                                                                |     | -10,800        |              |                   |
|            | VV  |                   | <b>Součet</b>                                                                                             |     | <b>171,200</b> |              |                   |
| 48         | K   | 342291121         | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné                                                   | m   | 61,750         |              | 0,00              |
| <b>D 4</b> |     |                   | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                               |     |                |              | <b>0,00</b>       |
| 49         | K   | 411321515         | Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25                                                                          | m3  | 36,120         |              | 0,00              |
| 50         | K   | 411351011         | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce                                      | m2  | 172,000        |              | 0,00              |
| 51         | K   | 411351012         | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce                                   | m2  | 172,000        |              | 0,00              |
| 52         | K   | 411354313         | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm                                       | m2  | 172,000        |              | 0,00              |
| 53         | K   | 411354314         | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm                                    | m2  | 172,000        |              | 0,00              |
| 54         | K   | 411361821         | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505                                                                    | t   | 4,775          |              | 0,00              |
| 55         | K   | 413321515         | Nosníky ze ŽB tř. C 20/25                                                                                 | m3  | 0,755          |              | 0,00              |
|            | VV  |                   | (2,37+4,105+2,18+0,5+5,83)*0,24*0,2*1,05                                                                  |     | 0,755          |              |                   |
| 56         | K   | 413351111         | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm                                       | m2  | 9,590          |              | 0,00              |
|            | VV  |                   | (2,37+4,105+2,18+0,5+5,83)*0,64                                                                           |     | 9,590          |              |                   |
| 57         | K   | 413351112         | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm                                    | m2  | 9,590          |              | 0,00              |
| 58         | K   | 413352111         | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm                     | m2  | 3,596          |              | 0,00              |
|            | VV  |                   | (2,37+4,105+2,18+0,5+5,83)*0,24                                                                           |     | 3,596          |              |                   |
| 59         | K   | 413352112         | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm                  | m2  | 3,596          |              | 0,00              |
| 60         | K   | 413361821         | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505                        | t   | 0,151          |              | 0,00              |
|            | VV  |                   | "výztuž předpoklad 200kg/m3 betonu"                                                                       |     |                |              |                   |
|            | VV  |                   | 0,755*0,2                                                                                                 |     | 0,151          |              |                   |
| 61         | K   | 417238212         | Obezdvíka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 150 do 210 mm včetně polystyrenu tl 100 mm       | m   | 56,060         |              | 0,00              |
| <b>D 6</b> |     |                   | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                                                         |     |                |              | <b>0,00</b>       |
| 62         | K   | 612131111         | Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně                                           | m2  | 523,287        |              | 0,00              |
| 63         | K   | 612341321.R       | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně vč. systémových lišt | m2  | 523,287        |              | 0,00              |
| 64         | K   | 612341391         | Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně                        | m2  | 523,287        |              | 0,00              |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 65 | K   | 619991011   | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou               | m2 | 123,186  |              | 0,00              |
| 66 | K   | 622131301   | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně                                                                            | m2 | 136,569  |              | 0,00              |
| 67 | K   | 622142001   | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty                                                            | m2 | 136,569  |              | 0,00              |
| 68 | K   | 622151001   | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn                                                             | m2 | 9,393    |              | 0,00              |
| 69 | K   | 622151031   | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn                                                             | m2 | 157,432  |              | 0,00              |
| 70 | K   | 622311321.R | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně vč. systémových lišt                                                  | m2 | 115,781  |              | 0,00              |
| 71 | K   | 622511112   | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn                                                                      | m2 | 9,393    |              | 0,00              |
| 72 | K   | 622531012   | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn                                                                     | m2 | 157,432  |              | 0,00              |
| 73 | K   | 629991012   | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na zajišťovací lištu | m2 | 112,252  |              | 0,00              |
| 74 | K   | 632451214   | Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm                                                                             | m2 | 157,740  |              | 0,00              |
| 75 | K   | 632451291   | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm                                                       | m2 | 630,960  |              | 0,00              |
| 76 | K   | 634112126   | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm              | m  | 142,210  |              | 0,00              |

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00**

|    |   |           |                                                                                                                                                                            |    |            |  |      |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--|------|
| 77 | K | 941111112 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m             | m2 | 192,000    |  | 0,00 |
| 79 | K | 941111212 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112 | m2 | 11 520,000 |  | 0,00 |
| 80 | K | 941112812 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m                                                                          | m2 | 192,000    |  | 0,00 |
| 81 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m                                                         | m2 | 1 250,040  |  | 0,00 |

VV 625,02\*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 250,040

|    |   |           |                                                                                                                        |    |         |  |      |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 82 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 157,740 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|

**D 998 Přesun hmot 0,00**

|    |   |           |                                       |   |         |  |      |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|---------|--|------|
| 83 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 406,063 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|---------|--|------|

**D PSV Práce a dodávky PSV 0,00**

**D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00**

|    |   |           |                                                                                                              |          |              |  |             |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--|-------------|
| 84 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2       | 361,450      |  | 0,00        |
| 85 | M | 11163150  | <i>lak penetrační asfaltový</i>                                                                              | <i>t</i> | <i>0,123</i> |  | <i>0,00</i> |

VV 361,45\*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,123

|    |   |           |                                                                              |          |              |  |             |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--|-------------|
| 86 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2       | 158,300      |  | 0,00        |
| 87 | M | 11163150  | <i>lak penetrační asfaltový</i>                                              | <i>t</i> | <i>0,054</i> |  | <i>0,00</i> |

VV 158,3\*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,054

|    |   |           |                                                                                                                                                                       |           |                |  |             |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|-------------|
| 88 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP                                                                                                 | m2        | 225,906        |  | 0,00        |
| 89 | M | 62853004  | <i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i> | <i>m2</i> | <i>225,906</i> |  | <i>0,00</i> |
| 90 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP                                                                                                    | m2        | 98,937         |  | 0,00        |
| 91 | M | 62853004  | <i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i> | <i>m2</i> | <i>98,937</i>  |  | <i>0,00</i> |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 92    | K   | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m    | t   | 2,061    |              | 0,00              |
| 93    | K   | 998711181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace                                                                                                | t   | 2,061    |              | 0,00              |
| D 712 |     |           | Povlakové krytiny                                                                                                                                                     |     |          |              | 0,00              |
| 94    | K   | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým                                                                                | m2  | 229,987  |              | 0,00              |
| 95    | M   | 11163150  | <i>lak penetrační asfaltový</i>                                                                                                                                       | t   | 0,078    |              | 0,00              |
| VV    |     |           | 229,411764705882*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                            |     | 0,078    |              |                   |
| 96    | K   | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše                                                                                           | m2  | 287,483  |              | 0,00              |
| 97    | M   | 62853004  | <i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i> | m2  | 287,483  |              | 0,00              |
| 98    | K   | 712363352 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm                                                           | m   | 128,815  |              | 0,00              |
| 99    | K   | 712363353 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm                                                            | m   | 128,815  |              | 0,00              |
| 100   | K   | 712363604 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m                                                               | m2  | 260,179  |              | 0,00              |
| 101   | M   | 28322015  | <i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,2mm</i>                                                                                           | m2  | 303,239  |              | 0,00              |
| VV    |     |           | 260,179*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                      |     | 303,239  |              |                   |
| 102   | K   | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy                                                                                                    | m2  | 260,179  |              | 0,00              |
| 103   | M   | 69311172  | <i>geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2</i>                                                                                                                        | m2  | 303,108  |              | 0,00              |
| VV    |     |           | 260,178540772532*1,165 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                              |     | 303,108  |              |                   |
| 104   | K   | 712998004 | Montáž atikového chříče z PVC DN 110                                                                                                                                  | kus | 2,000    |              | 0,00              |
| 105   | M   | 28342470  | <i>chříč atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P</i>                                                                                                       | kus | 2,000    |              | 0,00              |
| 106   | K   | 712999002 | Montáž tvarovky prostupu hromosvodu z PVC, vnitřní průměr do 15 mm, výška do 300 mm                                                                                   | kus | 7,000    |              | 0,00              |
| 107   | M   | 28342010  | <i>manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 11-35</i>                                                                          | kus | 7,000    |              | 0,00              |
| 108   | K   | 998712202 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m                                                                                              | %   | 381,480  |              | 0,00              |
| D 713 |     |           | Izolace tepelné                                                                                                                                                       |     |          |              | 0,00              |
| 109   | K   | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy                                                                                 | m2  | 157,740  |              | 0,00              |
| 110   | M   | 28375912  | <i>deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm</i>                                                                                               | m2  | 323,367  |              | 0,00              |
| VV    |     |           | 157,74*2,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                         |     | 323,367  |              |                   |
| 111   | K   | 713131143 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek                                                | m2  | 114,864  |              | 0,00              |
| 112   | M   | 28376014  | <i>deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 60mm</i>                                                                                                      | m2  | 39,453   |              | 0,00              |
| VV    |     |           | 37,5742857142857*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                               |     | 39,453   |              |                   |
| 113   | M   | 28372309  | <i>deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm</i>                                                                                               | m2  | 81,153   |              | 0,00              |
| VV    |     |           | "vnitřní strana atik"                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |
| VV    |     |           | (27,23*2+11,39+2+3,54+5,88*2)*0,6                                                                                                                                     |     | 49,890   |              |                   |
| VV    |     |           | (7,59+13,35+8,28+11,105+5,34)*0,6                                                                                                                                     |     | 27,399   |              |                   |
| VV    |     |           | Součet                                                                                                                                                                |     | 77,289   |              |                   |
| VV    |     |           | 77,289*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                         |     | 81,153   |              |                   |
| 114   | K   | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek                                                                              | m2  | 193,853  |              | 0,00              |
| 115   | M   | 28372312  | <i>deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm</i>                                                                                               | m2  | 518,679  |              | 0,00              |
| 199   | M   | 28372320  | <i>deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 180mm</i>                                                                                               | m2  | -315,133 |              | 0,00              |
| 116   | K   | 713141211 | Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín                                                                                                    | m   | 128,815  |              | 0,00              |
| VV    |     |           | "atiky"                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| VV    |     |           | (27,23*2+11,39+2+3,54+5,88*2)                                                                                                                                         |     | 83,150   |              |                   |
| VV    |     |           | (7,59+13,35+8,28+11,105+5,34)                                                                                                                                         |     | 45,665   |              |                   |
| VV    |     |           | Součet                                                                                                                                                                |     | 128,815  |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód                                             | Popis                                                                                                                      | MJ      | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------|
| 117 | M   | 63152005                                        | <i>klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm</i>                                                         | m       | 135,256  |              | 0,00              |
| VV  |     | 128,815*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" |                                                                                                                            | 135,256 |          |              |                   |
| 118 | K   | 713141336                                       | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva                         | m2      | 193,853  |              | 0,00              |
| 119 | M   | 28376141                                        | <i>klín izolační EPS 100 spád do 5%</i>                                                                                    | m3      | 1,532    |              | 0,00              |
| 120 | K   | 998713101                                       | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                               | t       | 1,990    |              | 0,00              |
| 121 | K   | 998713181                                       | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace                                                     | t       | 1,990    |              | 0,00              |
| D   |     | 721                                             | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                                                        |         |          |              |                   |
| 122 | K   | 721239221                                       | Montáž střešního vtoku vodorovný odtok DN 75/110 ostatní typ                                                               | kus     | 7,000    |              | 0,00              |
| 123 | M   | 56231119.R                                      | <i>vtok střešní vodorovný s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech se záchytným košem DN 75/110/125</i>           | kus     | 7,000    |              | 0,00              |
| 124 | K   | 721239221.R                                     | Dodávka a montáž prostupu pro VZT vč. systémové manžety hydroizolace                                                       | kus     | 11,000   |              | 0,00              |
| D   |     | 762                                             | Konstrukce tesařské                                                                                                        |         |          |              |                   |
| 125 | K   | 762361311                                       | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 18 mm                             | m2      | 34,263   |              | 0,00              |
| 126 | K   | 762395000.1                                     | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí                                                     | m3      | 0,620    |              | 0,00              |
| 127 | K   | 998762101                                       | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m                                                                  | t       | 0,330    |              | 0,00              |
| 128 | K   | 998762181                                       | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace                                                     | t       | 0,330    |              | 0,00              |
| D   |     | 763                                             | Konstrukce suché výstavby                                                                                                  |         |          |              |                   |
| 129 | K   | 763111333                                       | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB                                           | m2      | -5,420   |              | 0,00              |
| 131 | K   | 763131411                                       | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                                                  | m2      | 131,230  |              | 0,00              |
| 132 | K   | 763131451                                       | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                                                 | m2      | 26,510   |              | 0,00              |
| 133 | K   | 763131714                                       | Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr | m2      | 157,740  |              | 0,00              |
| 134 | K   | 763131751                                       | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu                                                                                   | m2      | 157,740  |              | 0,00              |
| 135 | M   | DEK.2600601080                                  | <i>DEKFOL N AL 170 SPECIÁL (75m2/bal.)</i>                                                                                 | m2      | 173,514  |              | 0,00              |
| VV  |     | 157,74*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"   |                                                                                                                            | 173,514 |          |              |                   |
| 136 | K   | 998763301                                       | Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m                                                       | t       | 1,840    |              | 0,00              |
| 137 | K   | 998763381                                       | Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace                                                 | t       | 1,840    |              | 0,00              |
| D   |     | 764                                             | Konstrukce klempířské                                                                                                      |         |          |              |                   |
| 200 | K   | 764214607                                       | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm                               | m       | -83,150  |              | 0,00              |
| 140 | K   | 764214609                                       | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm                               | m       | 128,815  |              | 0,00              |
| 141 | K   | 764216603.R                                     | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm, odstín antarcit                       | m       | 15,100   |              | 0,00              |
| 142 | K   | 764505113.R                                     | Dodávka a montáž žlabu zaatikového vč. veškerých detailů                                                                   | m       | 102,290  |              | 0,00              |
| VV  |     | 26,2*2+5,7*2+7,59+12,8+12,8+5,3                 |                                                                                                                            | 102,290 |          |              |                   |
| 143 | K   | 764511642.R                                     | Kotlík přisazený na obvodové stěně                                                                                         | kus     | 7,000    |              | 0,00              |
| 144 | K   | 764518622                                       | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm                                      | m       | -8,500   |              | 0,00              |
| 145 | K   | 998764102                                       | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m                                                        | t       | 0,335    |              | 0,00              |
| 146 | K   | 998764181                                       | Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace                                                     | t       | 0,335    |              | 0,00              |
| D   |     | 766                                             | Konstrukce truhlářské                                                                                                      |         |          |              |                   |
| 147 | K   | 766622131.R                                     | Dodávka a montáž plastových oken dle specifikace ve výpisu oken                                                            | kpl.    | 1,000    |              | 0,00              |
| 148 | K   | 766660171.R                                     | Dodávka a montáž interiérových dveří vč. zárubní a kování dle specifikace ve výpisu dveří                                  | kpl.    | 1,000    |              | 0,00              |
| 149 | K   | 766660431.R                                     | Dodávka a montáž dveří s hliníkovým rámem a izolačním sklem dle výpisu dveří                                               | kpl.    | 1,000    |              | 0,00              |

| PČ  | Typ | Kód                                           | Popis                                                                                                   | MJ  | Množství    | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|-------------------|
| 150 | K   | 766694116                                     | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm                                           | m   | 20,000      |              | 0,00              |
| 151 | M   | 61140079                                      | parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá                                                          | m   | 22,000      |              | 0,00              |
| VV  |     | 20*1,1 *Přepočtené koeficientem množství      |                                                                                                         |     | 22,000      |              |                   |
| 152 | K   | 998766201.1                                   | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m                                           | %   | 120 000,000 |              | 0,00              |
| D   |     | 771                                           | Podlahy z dlaždic                                                                                       |     |             |              | 0,00              |
| 156 | K   | 771121011                                     | Nátěr penetrační na podlahu                                                                             | m2  | 49,040      |              | 0,00              |
| 157 | K   | 771474113                                     | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm                               | m   | 6,380       |              | 0,00              |
| 158 | M   | 59761009                                      | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm                                  | kus | 15,000      |              | 0,00              |
| 159 | K   | 771574154                                     | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2     | m2  | 49,040      |              | 0,00              |
| 160 | M   | 59761007                                      | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2                | m2  | 51,492      |              | 0,00              |
| VV  |     | 49,04*1,05 *Přepočtené koeficientem množství  |                                                                                                         |     | 51,492      |              |                   |
| 161 | K   | 771591112                                     | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                | m2  | 49,040      |              | 0,00              |
| 162 | K   | 771592011                                     | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky                   | m2  | 49,040      |              | 0,00              |
| 163 | K   | 998771102                                     | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m                                  | t   | 1,740       |              | 0,00              |
| 164 | K   | 998771181                                     | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace                                  | t   | 1,740       |              | 0,00              |
| D   |     | 776                                           | Podlahy povlakové                                                                                       |     |             |              | 0,00              |
| 165 | K   | 776111311                                     | Vysátí podkladu povlakových podlah                                                                      | m2  | 111,620     |              | 0,00              |
| 166 | K   | 776121321                                     | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná                                   | m2  | 111,620     |              | 0,00              |
| 167 | K   | 776221111                                     | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem                                                                  | m2  | 111,620     |              | 0,00              |
| 168 | M   | 28412245                                      | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm                                                             | m2  | 122,782     |              | 0,00              |
| VV  |     | 111,62*1,1 *Přepočtené koeficientem množství  |                                                                                                         |     | 122,782     |              |                   |
| 169 | K   | 776421111                                     | Montáž obvodových lišt lepením                                                                          | m   | 30,000      |              | 0,00              |
| 170 | M   | 28411001                                      | lišta soklová PVC 9,7x58mm                                                                              | m   | 33,000      |              | 0,00              |
| VV  |     | 30*1,1 *Přepočtené koeficientem množství      |                                                                                                         |     | 33,000      |              |                   |
| 171 | K   | 998776101                                     | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m                                          | t   | 0,381       |              | 0,00              |
| 172 | K   | 998776181                                     | Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace                                  | t   | 0,381       |              | 0,00              |
| D   |     | 781                                           | Dokončovací práce - obklady                                                                             |     |             |              | 0,00              |
| 173 | K   | 781111011                                     | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu                                                          | m2  | 106,640     |              | 0,00              |
| 174 | K   | 781121011                                     | Nátěr penetrační na stěnu                                                                               | m2  | 106,640     |              | 0,00              |
| 175 | K   | 781131112                                     | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                | m2  | 51,740      |              | 0,00              |
| 176 | K   | 781151031                                     | Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm                                                           | m2  | 106,640     |              | 0,00              |
| 177 | K   | 781474154                                     | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2  | 106,640     |              | 0,00              |
| 178 | M   | 59761001                                      | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 předpoklad                                      | m2  | 111,972     |              | 0,00              |
| VV  |     | 106,64*1,05 *Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                         |     | 111,972     |              |                   |
| 179 | K   | 781495211                                     | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky                                 | m2  | 106,640     |              | 0,00              |
| 180 | K   | 998781102                                     | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m                                  | t   | 3,790       |              | 0,00              |
| 181 | K   | 998781181                                     | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace                                  | t   | 7,170       |              | 0,00              |
| D   |     | 784                                           | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                      |     |             |              | 0,00              |
| 182 | K   | 784111001                                     | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                  | m2  | 558,265     |              | 0,00              |
| 183 | K   | 784171101                                     | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah                   | m2  | 267,340     |              | 0,00              |
| 184 | M   | 58124844                                      | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m                                                        | m2  | 294,074     |              | 0,00              |
| VV  |     | 267,34*1,1 *Přepočtené koeficientem množství  |                                                                                                         |     | 294,074     |              |                   |
| 185 | K   | 784181121                                     | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m                                 | m2  | 400,975     |              | 0,00              |
| 186 | K   | 784191007                                     | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací                                            | m2  | 160,660     |              | 0,00              |

| PČ                                              | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                              | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 187                                             | K   | 784211111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2   | 558,265  |              | 0,00              |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady               |     |           |                                                                                                                                    |      |          |              | 0,00              |
| D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce |     |           |                                                                                                                                    |      |          |              | 0,00              |
| 188                                             | K   | 012002000 | Geodetické práce                                                                                                                   | kpl. | 1,000    |              | 0,00              |
| D VRN2 Příprava staveniště                      |     |           |                                                                                                                                    |      |          |              | 0,00              |
| 189                                             | K   | 020001000 | Příprava staveniště                                                                                                                | kpl. | 1,000    |              | 0,00              |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice  
Objekt:  
13 - FVE přístavba dětská skupina

KSO:  
Místo: Ústí nad Labem  
Zadavatel:  
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Zhotovitel:  
sanex cz s.r.o.

Projektant:  
Ing. S.Š.Fialová

Zpracovatel:  
Hampejs projekty s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 17.12.2024  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 28686292  
DIČ: CZ28686292  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 0,00      |
|              |             |            |           |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   |             |            | 0,00      |
| v CZK        |             |            |           |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|             |                                                  |              |                         |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Stavba:     | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |              |                         |
| Objekt:     | 13 - FVE přístavba dětská skupina                |              |                         |
| Místo:      | Ústí nad Labem                                   | Datum:       | 17.12.2024              |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.        | Projektant:  | Ing. S.Š.Fialová        |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                                  | Zpracovatel: | Hampejs projekty s.r.o. |

| Kód dílu - Popis                   | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací           | 0,00              |
| PSV - Práce a dodávky PSV          | 0,00              |
| 741 - Elektroinstalace - silnoprúd | 0,00              |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice

Objekt: 13 - FVE přístavba dětská skupina

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Zhotovitel: sanex cz s.r.o.

Datum: 17.12.2024

Projektant: Ing. S.Š.Fialová

Zpracovatel: Hampejs projekty s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

0,00

|   |   |            |                                                                                                                                                 |      |        |  |      |
|---|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|------|
| 1 | K | 741711011  | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na ploché střeše nosníky                                                                         | kus  | 18,000 |  | 0,00 |
| 2 | M | 42412402   | konstrukce nosná na rovné až mírně skloněné střechy a volná prostranství, standardní sklon 45°, pro vertikálně orientovaný panel, set pro 1 kus | kus  | 18,000 |  | 0,00 |
| 3 | K | 741721011  | Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou střechu výkonu do 100 Wp                                                                 | kus  | 18,000 |  | 0,00 |
| 4 | M | 35001016.R | 18ks FV panelů Risen RSMI 44-9-540BMDG bifaciální technologie                                                                                   | kpl. | 1,000  |  | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice  
Objekt: 14 - Areálová dešťová kanalizace přístavba dětské skupiny

KSO:  
Místo: Ústí nad Labem  
Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Zhotovitel: sanex cz s.r.o.

Projektant: Ing. S.Š.Fialová

Zpracovatel: Hampejs projekty s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 17.12.2024  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 28686292  
DIČ: CZ28686292  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

|              |      |             |                |
|--------------|------|-------------|----------------|
| Cena bez DPH |      |             | 0,00           |
|              |      |             |                |
|              |      | Základ daně | Sazba daně     |
| DPH základní | 0,00 | 21,00%      | Výše daně 0,00 |
| snížená      | 0,00 | 12,00%      | 0,00           |
| Cena s DPH   |      | v CZK       | 0,00           |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|             |                                           |                                                           |                         |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Stavba:     |                                           | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice          |                         |
| Objekt:     |                                           | 14 - Areálová dešťová kanalizace přístavba dětské skupiny |                         |
| Místo:      | Ústí nad Labem                            | Datum:                                                    | 17.12.2024              |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. | Projektant:                                               | Ing. S.Š.Fialová        |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                           | Zpracovatel:                                              | Hampejs projekty s.r.o. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Náklady ze soupisu prací  | 0,00 |
| 1 - Zemní práce           | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce  | 0,00 |
| 8 - Trubní vedení         | 0,00 |
| 998 - Přesun hmot         | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice

Objekt: 14 - Areálová dešťová kanalizace přístavba dětské skupiny

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 17.12.2024

Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Projektant: Ing. S.Š.Fialová

Zhotovitel: sanex cz s.r.o.

Zpracovatel: Hampejs projekty s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

|    |   |           |                                                                                                         |    |        |  |      |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|------|
| 23 | K | 132351252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně | m3 | 10,000 |  | 0,00 |
| 26 | K | 162251101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3             | m3 | 10,000 |  | 0,00 |
| 28 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně                                   | m3 | 5,000  |  | 0,00 |
| 29 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                         | m3 | 5,000  |  | 0,00 |

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 4 Vodorovné konstrukce

0,00

|    |   |           |                                                |    |       |  |      |
|----|---|-----------|------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 34 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 2,000 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------|----|-------|--|------|

D 8 Trubní vedení

0,00

|    |   |           |                                                                       |   |        |  |      |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|
| 67 | K | 871265221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110 | m | 13,000 |  | 0,00 |
| 98 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200                         | m | 13,000 |  | 0,00 |
| 33 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm                    | m | 13,000 |  | 0,00 |

D 998 Přesun hmot

0,00

|    |   |           |                                                          |   |       |  |      |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------|---|-------|--|------|
| 40 | K | 998271201 | Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený výkop | t | 6,000 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------|---|-------|--|------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice  
Objekt:  
15 - Zpevněné plochy přístavba dětské skupiny

KSO:  
Místo: Ústí nad Labem  
Zadavatel:  
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Zhotovitel:  
sanex cz s.r.o.

Projektant:  
Ing. S.Š.Fialová

Zpracovatel:  
Hampejs projekty s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 17.12.2024  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 28686292  
DIČ: CZ28686292  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

|              |      |                   |           |
|--------------|------|-------------------|-----------|
| Cena bez DPH |      |                   | 0,00      |
|              |      |                   |           |
|              |      | Základ daně       | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | Sazba daně 21,00% | 0,00      |
| DPH snížená  | 0,00 | Sazba daně 12,00% | 0,00      |
| Cena s DPH   |      | v CZK             | 0,00      |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|             |                                                  |              |                         |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Stavba:     | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |              |                         |
| Objekt:     | 15 - Zpevněné plochy přístavba dětské skupiny    |              |                         |
| Místo:      | Ústí nad Labem                                   | Datum:       | 17.12.2024              |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.        | Projektant:  | Ing. S.Š.Fialová        |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                                  | Zpracovatel: | Hampejs projekty s.r.o. |

| Kód dílu - Popis                        | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací                | 0,00              |
| 1 - Zemní práce                         | 0,00              |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 0,00              |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 0,00              |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0,00              |
| 998 - Přesun hmot                       | 0,00              |

SOUPIS PRACÍ

|             |                                                  |  |  |              |                         |  |
|-------------|--------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|--|
| Stavba:     | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |  |  |              |                         |  |
| Objekt:     | 15 - Zpevněné plochy přístavba dětské skupiny    |  |  |              |                         |  |
| Místo:      | Ústí nad Labem                                   |  |  | Datum:       | 17.12.2024              |  |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.        |  |  | Projektant:  | Ing. S.Š.Fialová        |  |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                                  |  |  | Zpracovatel: | Hampejs projekty s.r.o. |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D1Zemní práce

0,00

|    |   |           |                                                                                                     |    |       |  |      |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 28 | K | 122351101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně  | m3 | 8,000 |  | 0,00 |
| 29 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 8,000 |  | 0,00 |
| 11 | K | 167151102 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3                            | m3 | 8,000 |  | 0,00 |
| 30 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04          | t  | 4,000 |  | 0,00 |

D5Komunikace pozemní

0,00

|    |   |            |                                                                                 |    |       |  |      |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 15 | K | 564751101  | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm    | m2 | 6,000 |  | 0,00 |
| 20 | K | 596211110  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 6,000 |  | 0,00 |
| 33 | M | BET.K06C01 | BETONOVÁ DLAŽBA BEST-KLASIKO, VÝŠKA 6CM, PŘÍRODNÍ                               | m2 | 6,600 |  | 0,00 |

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

|    |   |           |                                                                         |   |        |  |      |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|------|
| 22 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 11,000 |  | 0,00 |
| 24 | M | 59217017  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                             | m | 13,000 |  | 0,00 |

D998Přesun hmot

0,00

|    |   |           |                                                       |   |       |  |      |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|-------|--|------|
| 36 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým | t | 6,000 |  | 0,00 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|-------|--|------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice  
Objekt:  
16 - ZTI přístavba dětská skupina

KSO:  
Místo: Ústí nad Labem  
Zadavatel:  
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Zhotovitel:  
sanex cz s.r.o.

Projektant:  
Ing. S.Š.Fialová

Zpracovatel:  
Hampejs projekty s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 17.12.2024  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 28686292  
DIČ: CZ28686292  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

|              |      |             |            |
|--------------|------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |      |             | 0,00       |
|              |      |             |            |
|              |      | Základ daně | Sazba daně |
| DPH základní | 0,00 | 21,00%      | Výše daně  |
| snížená      | 0,00 | 12,00%      | 0,00       |
| Cena s DPH   |      |             | 0,00       |
| v CZK        |      |             | 0,00       |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|             |                                                  |              |                         |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Stavba:     | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |              |                         |
| Objekt:     | 16 - ZTI přístavba dětská skupina                |              |                         |
| Místo:      | Ústí nad Labem                                   | Datum:       | 17.12.2024              |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.        | Projektant:  | Ing. S.Š.Fialová        |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                                  | Zpracovatel: | Hampejs projekty s.r.o. |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Náklady ze soupisu prací                     | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                    | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání      | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                    | 0,00 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace    | 0,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod       | 0,00 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty   | 0,00 |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | 0,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby               | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

|             |  |                                                  |  |  |                                      |  |  |
|-------------|--|--------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|
| Stavba:     |  | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |  |  |                                      |  |  |
| Objekt:     |  | 16 - ZTI přístavba dětská skupina                |  |  |                                      |  |  |
| Místo:      |  | Ústí nad Labem                                   |  |  | Datum: 17.12.2024                    |  |  |
| Zadavatel:  |  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.        |  |  | Projektant: Ing. S.Š.Fialová         |  |  |
| Zhotovitel: |  | sanex cz s.r.o.                                  |  |  | Zpracovatel: Hampejs projekty s.r.o. |  |  |

| PČ                                         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                 | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem                     |     |             |                                                                                                       |        |          |              | 0,00              |
| 1                                          | K   | Pol25       | Nádrž na dešťovou vodu PP - dvouplášťová - sestava Home Raintronic -                                  | kpl    | 0,000    |              | 0,00              |
| D HSV Práce a dodávky HSV                  |     |             |                                                                                                       |        |          |              | 0,00              |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání    |     |             |                                                                                                       |        |          |              | 0,00              |
| 2                                          | K   | 953731311   | Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm                                       | kus    | 1,000    |              | 0,00              |
| 3                                          | M   | 28612264    | hlavice ventilační plastová PP DN 110                                                                 | kus    | 1,000    |              | 0,00              |
| D PSV Práce a dodávky PSV                  |     |             |                                                                                                       |        |          |              | 0,00              |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace  |     |             |                                                                                                       |        |          |              | 0,00              |
| 4                                          | K   | 721174025   | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110                                                               | m      | 8,000    |              | 0,00              |
| 6                                          | K   | 721174043   | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50                                                            | m      | 20,000   |              | 0,00              |
| 9                                          | K   | 721274121.R | Čistící tvarovka plastová HT Systém                                                                   | kus    | 29,000   |              | 0,00              |
| 10                                         | K   | 721290111   | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125                                                   | m      | 28,000   |              | 0,00              |
| 11                                         | K   | 998721102   | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m                               | t      | 0,031    |              | 0,00              |
| D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod     |     |             |                                                                                                       |        |          |              | 0,00              |
| 15                                         | K   | 722175002   | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm                                           | m      | 90,000   |              | 0,00              |
| 16                                         | K   | 722175003   | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm                                           | m      | 20,000   |              | 0,00              |
| 18                                         | K   | 722181212   | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm | m      | 60,000   |              | 0,00              |
| 24                                         | K   | 722232045   | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                 | kus    | 4,000    |              | 0,00              |
| 26                                         | K   | 722290226   | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50                                              | m      | 110,000  |              | 0,00              |
| 27                                         | K   | 722290234   | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80                                                    | m      | 110,000  |              | 0,00              |
| 28                                         | K   | 998722102   | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m                                  | t      | 0,050    |              | 0,00              |
| 29                                         | K   | 998722181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace                                | t      | 0,112    |              | 0,00              |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty |     |             |                                                                                                       |        |          |              | 0,00              |
| 39                                         | K   | 725112022   | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný                       | soubor | 4,000    |              | 0,00              |
| 64                                         | M   | 55495039.1  | Sprchový kout                                                                                         | kus    | 1,000    |              | 0,00              |
| 65                                         | M   | 725849411   | Montáž baterie sprchová nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy a sprchovacího setu                    | kus    | 1,000    |              | 0,00              |
| 66                                         | M   | 551455001   | baterie sprchová nástěnná páková Concept 200 NEW bez příslušenství, chrom                             | kus    | 1,000    |              | 0,00              |
| 67                                         | M   | 551455002   | sprchový set Concept 100 NEW tyč 70 cm, 1 polohová sprcha s hadicí 160 cm, chrom                      | kus    | 1,000    |              | 0,00              |
| 42                                         | K   | 725211641   | Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm do nábytku připevněné na stěnu šrouby                            | soubor | 1,000    |              | 0,00              |
| 43                                         | K   | 725311121   | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou             | soubor | 1,000    |              | 0,00              |
| 44                                         | K   | 725331111   | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm                         | soubor | 2,000    |              | 0,00              |
| 45                                         | K   | 725813111   | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G1/2"                                       | soubor | 39,000   |              | 0,00              |
| 46                                         | K   | 725821329   | Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou                                                | soubor | 4,000    |              | 0,00              |

| PČ                                           | Typ | Kód             | Popis                                                                                             | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 47                                           | K   | 725822611R      | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti - montáž                                         | soubor | 6,000    |              | 0,00              |
| 48                                           | M   | 6000984066.V    | Baterie umyvadlová stojánková Hansgrohe Vivenis chrom 75022000                                    | kus    | 6,000    |              | 0,00              |
| 50                                           | K   | 725851325       | Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4"                                                      | kus    | 6,000    |              | 0,00              |
| 51                                           | K   | 725861102       | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40                                                             | kus    | 10,000   |              | 0,00              |
| 52                                           | K   | 998725102       | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m                          | t      | 0,200    |              | 0,00              |
| 53                                           | K   | 998725181       | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace                            | t      | 0,200    |              | 0,00              |
| D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace |     |                 |                                                                                                   |        |          |              | 0,00              |
| 54                                           | K   | 726111031       | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce          | soubor | 4,000    |              | 0,00              |
| 55                                           | M   | GBT.111030001.V | Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 98 cm, se splachovací nádrží pod omítku Omega 12 cm | kus    | 4,000    |              | 0,00              |
| 56                                           | M   | GBT.115770115.V | Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, pro 2 množství splachování: Alpská bílá                        | kus    | 4,000    |              | 0,00              |
| 57                                           | K   | 998726112       | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m                      | t      | 0,100    |              | 0,00              |
| 58                                           | K   | 998726181       | Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace                            | t      | 0,100    |              | 0,00              |
| D HZS Hodinové zúčtovací sazby               |     |                 |                                                                                                   |        |          |              | 0,00              |
| 63                                           | K   | HZS1302         | Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista                                                       | hod    | 16,000   |              | 0,00              |
| 68                                           | K   | HZS2212         | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný                                                       | hod    | 24,000   |              | 0,00              |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice  
Objekt:

17 - Vytápění dle aktualizoavné projektové dokumentace dětská skupina

KSO:  
Místo:Ústí nad Labem

Zadavatel:  
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Zhotovitel:  
sanex cz s.r.o.

Projektant:  
Ing. S.Š.Fialová

Zpracovatel:  
Hampejs projekty s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:17.12.2024

IČ:  
DIČ:

IČ:28686292  
DIČ:CZ28686292

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|              |      |                   |           |
|--------------|------|-------------------|-----------|
| Cena bez DPH |      |                   | 0,00      |
|              |      |                   |           |
|              |      | Základ daně       | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | Sazba daně 21,00% | 0,00      |
| snížená      | 0,00 | 12,00%            | 0,00      |
| Cena s DPH   |      | v CZK             | 0,00      |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|             |                                           |                                                                       |                         |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Stavba:     |                                           | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice                      |                         |
| Objekt:     |                                           | 17 - Vytápění dle aktualizoavné projektové dokumentace dětská skupina |                         |
| Místo:      | Ústí nad Labem                            | Datum:                                                                | 17.12.2024              |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. | Projektant:                                                           | Ing. S.Š.Fialová        |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                           | Zpracovatel:                                                          | Hampejs projekty s.r.o. |

| Kód dílu - Popis                                                   | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                                    | <b>0,00</b>       |
| D1 - Zdroj tepla TČ - zařízení strojovny                           | 0,00              |
| D2 - Kompletní sestava tepelného čerpadla                          | 0,00              |
| D10 - Trubky                                                       | 0,00              |
| D11 - Montážní práce                                               | 0,00              |
| D4 - Zdroj tepla - armatury strojovny                              | 0,00              |
| D5 - Otopná tělesa                                                 | 0,00              |
| D6 - Desková otopná tělesa - VK                                    | 0,00              |
| D9 - Tepelná izolace                                               | 0,00              |
| D3 - ostatní zařízení strojovny                                    | 0,00              |
| D7 - Trubková otopná tělesa                                        | 0,00              |
| D8 - Speciální otopná desková tělesa pro mateřské školy MATERNELLE | 0,00              |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby                                     | 0,00              |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice  
Objekt:

17 - Vytápění dle aktualizoavné projektové dokumentace dětská skupina

Místo: Ústí nad Labem Datum: 17.12.2024  
Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Projektant: Ing. S.Š.Fialová  
Zhotovitel: sanex cz s.r.o. Zpracovatel: Hampejs projekty s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Zdroj tepla TČ - zařízení strojovny 0,00

D D2 Kompletní sestava tepelného čerpadla 0,00

|   |   |   |                                                                                                                                                                                                                           |     |       |  |      |
|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|
| 1 | M | 1 | Venkovní jednotka, výrobce Mitsubishi Electric, typ ZubaDan Inverter; PUZ-SHWM100 YAA - topný výkon 10kW; chladivo R32 – Nový typ tepelného čerpadla pro rok 2024, vysokoteplotní, teplota vody až 70°C, snížená hlučnost | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 2 | M | 2 | Vnitřní jednotka – ERSF-MEE                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 3 | M | 4 | Vedení chladiva, tepelná izolace, komunikační kabely, montážní materiál                                                                                                                                                   | m   | 7,500 |  | 0,00 |
| 4 | M | 7 | Konzole stojanová, např. Müpro, Hilty, aj.. – materiál ocel, povrchová úprava žárové zinkování, silentbloky                                                                                                               | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 5 | K | 9 | Elektrické propojení, nový podružný rozvaděč u sestavy tepelných čerpadel, materiál, montáž (nezahrnuje přívod elektro!!)                                                                                                 | kpl | 0,500 |  | 0,00 |

D D10 Trubky 0,00

|    |   |    |                                  |     |         |  |      |
|----|---|----|----------------------------------|-----|---------|--|------|
| 6  | M | 68 | Měděné potrubí 15*1              | bm  | 84,000  |  | 0,00 |
| 7  | M | 69 | Měděné potrubí 18*1              | bm  | 6,000   |  | 0,00 |
| 8  | M | 70 | Měděné potrubí 22*1              | bm  | 10,000  |  | 0,00 |
| 9  | M | 71 | Měděné potrubí 28*1,5            | bm  | 34,000  |  | 0,00 |
| 10 | M | 73 | Zkouška těsnosti potrubí do DN32 | bm  | 134,000 |  | 0,00 |
| 11 | M | 74 | Měděné fitinky a tvarovky        | kpl | 1,000   |  | 0,00 |
| 12 | M | 75 | Úchyty na potrubí                | kpl | 1,000   |  | 0,00 |

D D11 Montážní práce 0,00

|    |   |    |                                                        |     |       |  |      |
|----|---|----|--------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|
| 13 | K | 76 | Montážní práce - tepelné čerpadlo - propojení jednotek | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 14 | K | 78 | Montážní práce rozvodů ÚT vč. otopných těles           | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 15 | K | 79 | provozní zkoušky                                       | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 16 | K | 80 | Pájecí, svařovací, těsnící a pomocný materiál          | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 17 | K | 81 | Přesun hmot, doprava                                   | kpl | 1,000 |  | 0,00 |

D D4 Zdroj tepla - armatury strojovny 0,00

|    |   |    |                  |    |       |  |      |
|----|---|----|------------------|----|-------|--|------|
| 18 | M | 22 | Kulový kohout 1" | ks | 2,000 |  | 0,00 |
| 19 | M | 24 | Zpětná klapka 1" | ks | 1,000 |  | 0,00 |

D D5 Otopná tělesa 0,00

D D6 Desková otopná tělesa - VK 0,00

|    |   |    |                                                                                                                                               |    |       |  |      |
|----|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|------|
| 20 | M | 31 | Deskové otopné těleso se spodním připojením a vestavěným ventilem VK22-600*700                                                                | ks | 1,000 |  | 0,00 |
| 21 | M | 42 | Deskové otopné těleso se spodním připojením a vestavěným ventilem VK33-600*700                                                                | ks | 1,000 |  | 0,00 |
| 22 | M | 46 | H-armatura pro spodní přímé připojení těles VK (dvojitě šroubení s kul. kohouty bez vypouštění ) dvoutrubkový systém 1/2" / 3/4"; rozteč 50mm | ks | 2,000 |  | 0,00 |
| 23 | M | 47 | Svěrná šroubení - 1/2" / Cu 15                                                                                                                | ks | 4,000 |  | 0,00 |
| 24 | M | 48 | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou a pojistkou proti krádeži- Danfoss RA2980                                   | ks | 2,000 |  | 0,00 |

| PČ                                                                 | Typ | Kód     | Popis                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| D D9 Tepelná izolace                                               |     |         |                                                                                                                                               |     |          |              | 0,00              |
| 25                                                                 | M   | 62      | 20/15 - návleková tepelná izolace Tubex                                                                                                       | bm  | 84,000   |              | 0,00              |
| 26                                                                 | M   | 63      | 20/18 - návleková tepelná izolace Tubex                                                                                                       | bm  | 6,000    |              | 0,00              |
| 27                                                                 | M   | 64      | 20/22 - návleková tepelná izolace Tubex                                                                                                       | bm  | 10,000   |              | 0,00              |
| 28                                                                 | M   | 65      | 20/28 - návleková tepelná izolace Tubex                                                                                                       | bm  | 34,000   |              | 0,00              |
| 29                                                                 | M   | 67      | Spojovací materiál pro tepelnou izolaci                                                                                                       | kpl | 1,000    |              | 0,00              |
| D D3 ostatní zařízení strojovny                                    |     |         |                                                                                                                                               |     |          |              | 0,00              |
| 30                                                                 | M   | 16      | Třicestný rozdělovací ventil DN 25 FAR-GES-TUV1/1" + servopohon 230V                                                                          | kpl | 1,000    |              | 0,00              |
| 31                                                                 | M   | 17      | Magnetický odlučovač nečistot s kulovými kohouty a plastovou nádobou - AV-Equen (DN25)                                                        | ks  | 1,000    |              | 0,00              |
| 32                                                                 | M   | 20      | Čerpadlová skupina MeiFlow S UC (bez směšování) s Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 (M66811.36)                                                      | ks  | 1,000    |              | 0,00              |
| D D7 Trubková otopná tělesa                                        |     |         |                                                                                                                                               |     |          |              | 0,00              |
| 33                                                                 | M   | 49      | Trubkové otopné těleso KORALUX LINEAR MAX-M se střed. připojením typ: KLM-182075-00M10                                                        | ks  | 1,000    |              | 0,00              |
| 34                                                                 | M   | 50      | Trubkové otopné těleso KORALUX LINEAR MAX-M se střed. připojením typ: KLM-182060-00M10                                                        | ks  | 3,000    |              | 0,00              |
| 35                                                                 | M   | 54      | Korádo připojovací armatura HM - Připojovací armatura přímá - bílá RAL 9010                                                                   | ks  | 4,000    |              | 0,00              |
| 36                                                                 | M   | 55      | Svěrná šroubení - 1/2" / Cu 15                                                                                                                | ks  | 8,000    |              | 0,00              |
| 37                                                                 | M   | 56      | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou a pojistkou proti krádeži-Danfoss RA2980                                    | ks  | 4,000    |              | 0,00              |
| D D8 Speciální otopná desková tělesa pro mateřské školy MATERNELLE |     |         |                                                                                                                                               |     |          |              | 0,00              |
| 38                                                                 | M   | 57      | Deskové otopné těleso se spodním připojením a vestavěným ventilem MATERNELLE VK32-600*1000                                                    | ks  | 6,000    |              | 0,00              |
| 39                                                                 | M   | 58      | Deskové otopné těleso se spodním připojením a vestavěným ventilem MATERNELLE VK32-600*600                                                     | ks  | 2,000    |              | 0,00              |
| 40                                                                 | M   | 59      | H-armatura pro spodní přímé připojení těles VK (dvojitě šroubení s kul. kohouty bez vypouštění ) dvoutrubkový systém 1/2" / 3/4"; rozteč 50mm | ks  | 8,000    |              | 0,00              |
| 41                                                                 | M   | 60      | Svěrná šroubení - 1/2" / Cu 15                                                                                                                | ks  | 16,000   |              | 0,00              |
| 42                                                                 | M   | 61      | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou a pojistkou proti krádeži-Danfoss RA2980                                    | ks  | 8,000    |              | 0,00              |
| D HZS Hodinové zúčtovací sazby                                     |     |         |                                                                                                                                               |     |          |              | 0,00              |
| 43                                                                 | K   | HZS1302 | Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista                                                                                                   | hod | 15,000   |              | 0,00              |
| 44                                                                 | K   | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný                                                                                                      | hod | 8,000    |              | 0,00              |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice  
Objekt:  
18 - VZT přístavba dětská skupina

KSO:  
Místo: Ústí nad Labem  
Zadavatel:  
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Zhotovitel:  
sanex cz s.r.o.

Projektant:  
Ing. S.Š.Fialová

Zpracovatel:  
Hampejs projekty s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 17.12.2024  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 28686292  
DIČ: CZ28686292  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

|              |      |                   |           |
|--------------|------|-------------------|-----------|
| Cena bez DPH |      |                   | 0,00      |
|              |      |                   |           |
|              |      | Základ daně       | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | Sazba daně 21,00% | 0,00      |
| snížená      | 0,00 | 12,00%            | 0,00      |
| Cena s DPH   |      |                   | 0,00      |
| v CZK        |      |                   |           |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|             |                                                  |              |                         |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Stavba:     | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |              |                         |
| Objekt:     | 18 - VZT přístavba dětská skupina                |              |                         |
| Místo:      | Ústí nad Labem                                   | Datum:       | 17.12.2024              |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.        | Projektant:  | Ing. S.Š.Fialová        |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                                  | Zpracovatel: | Hampejs projekty s.r.o. |

| Kód dílu - Popis                         | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací                 | 0,00              |
| 1 - Klimatizace GAR5 (m.č. 1.05a,1.05b,) | 0,00              |
| 2 - Větrání (m.č. 1.25,1.26b)            | 0,00              |
| 3 - Větrání (m.č. 1.24)                  | 0,00              |
| D2 - Pomocný materiál a práce            | 0,00              |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 0,00              |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice

Objekt: 18 - VZT přístavba dětská skupina

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 17.12.2024

Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Projektant: Ing. S.Š.Fialová

Zhotovitel: sanex cz s.r.o.

Zpracovatel: Hampejs projekty s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

|     |   |                                      |                                                                                               |     |        |  |      |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| D 1 |   | Klimatizace GAR5 (m.č. 1.05a,1.05b,) |                                                                                               |     |        |  | 0,00 |
| 47  | K | 751711111                            | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW                              | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 48  | M | 42952001                             | jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW                                              | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 49  | K | 751721111                            | Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek        | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 50  | M | 42952015                             | jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 54  | K | 751791113                            | Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 12 (1/2" x 0,8)                          | m   | 10,000 |  | 0,00 |
| 55  | M | 42981909                             | trubka předizolovaná Cu 1/2" (12 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm                            | m   | 10,200 |  | 0,00 |
| 53  | K | 751791301                            | Zkouška těsnosti potrubí                                                                      | hod | 2,000  |  | 0,00 |
| 56  | K | 751791301.R                          | Uvedení do provozu                                                                            | kpl | 1,000  |  | 0,00 |
| 51  | K | 751792004                            | Montáž konzol (2 ks) pro uložení klimatizační jednotky na stěnu                               | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 52  | M | 42990005                             | konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 420mm, nosnost konzoly 70kg   | kus | 2,000  |  | 0,00 |

|     |   |                           |                                                                                                                 |     |        |  |      |
|-----|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| D 2 |   | Větrání (m.č. 1.25,1.26b) |                                                                                                                 |     |        |  | 0,00 |
| 57  | K | 751133012                 | Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného D přes 100 do 200 mm                        | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 58  | M | 42913000                  | ventilátor axiální diagonální nevýbušný ocelový IP44 příkon 130W D 200mm                                        | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 59  | K | 751616101                 | Montáž přepínače otáček dveřní vzduchové clony                                                                  | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 60  | M | 40565023                  | přepínač otáček pro vzduchové clony                                                                             | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 8   | K | 240002003                 | Nastavitelný doběhový spínač.                                                                                   | ks  | 1,000  |  | 0,00 |
| 61  | K | 751514662                 | Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm          | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 62  | M | 42981312                  | klapka kruhová regulační Pz D 200mm                                                                             | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 63  | K | 751514762                 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 64  | M | 42974007                  | stříška protidešťová s lemem Pz D 200mm                                                                         | kus | 1,000  |  | 0,00 |
| 11  | K | 240002006                 | Vyústka odvodní nastavitelná na kruhové potrubí - jednořadá vč. regulace R1.                                    | ks  | 3,000  |  | 0,00 |
| 12  | K | 240002007                 | Vyústka odvodní nastavitelná na kruhové potrubí - jednořadá vč. regulace R1.                                    | ks  | 3,000  |  | 0,00 |
| 13  | K | 240002008                 | Vyústka odvodní nastavitelná na kruhové potrubí - jednořadá vč. regulace R1.                                    | ks  | 1,000  |  | 0,00 |
| 14  | K | 240002009                 | Dveřní mřížka, oboustranná. RAL dle požadavku investora.                                                        | ks  | 1,000  |  | 0,00 |
| 15  | K | 240002010                 | T-kus D=200-200-200mm s nátrubkem pro odvod kondenzátu.                                                         | ks  | 1,000  |  | 0,00 |
| 16  | K | 240002020                 | VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 20% tvarovek                                                                 | bm  | 14,000 |  | 0,00 |
| 18  | K | 240002030                 | Tepelná izolace minerální vata tl.60mm + pozink oplechování.                                                    | m2  | 2,000  |  | 0,00 |
| 17  | K | Pol1                      | VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 40% tvarovek                                                                 | bm  | 24,000 |  | 0,00 |

|     |   |                     |                                      |    |       |  |      |
|-----|---|---------------------|--------------------------------------|----|-------|--|------|
| D 3 |   | Větrání (m.č. 1.24) |                                      |    |       |  | 0,00 |
| 19  | K | 240003001           | Odvodní nástěnný ventilátor D=160mm. | ks | 1,000 |  | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 20 | K   | 240003002 | Výfuková hlavice D=160mm. RAL dle požadavku investora.       | ks | 1,000    |              | 0,00              |
| 21 | K   | 240003003 | Dveřní mřížka, oboustranná. RAL dle požadavku investora.     | ks | 1,000    |              | 0,00              |
| 22 | K   | 240003010 | VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 20% tvarovek              | bm | 2,000    |              | 0,00              |
| 23 | K   | 240003020 | Tepelná izolace minerální vata tl.60mm + pozink oplechování. | m2 | 2,000    |              | 0,00              |

**D D2 Pomocný materiál a práce 0,00**

|    |   |      |                                                         |     |       |  |      |
|----|---|------|---------------------------------------------------------|-----|-------|--|------|
| 32 | K | P.1  | Montážní materiál - kotvicí, nosný                      | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 41 | K | P.10 | Vedlejší rozpočtové náklady                             | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 42 | K | P.11 | Návrh provozního řádu                                   | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 43 | K | P.12 | Dokumentace pro stavební povolení                       | kpl | 0,000 |  | 0,00 |
| 44 | K | P.13 | Prováděcí projekt VZT                                   | kpl | 0,000 |  | 0,00 |
| 45 | K | P.14 | Dílenská / výrobní dokumentace                          | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 46 | K | P.15 | Dokumentace skutečného provedení VZT                    | kpl | 0,000 |  | 0,00 |
| 33 | K | P.2  | Montážní materiál - těsnící, spojovací                  | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 34 | K | P.3  | Lešení lehké do výšky cca 3m a další pomocné mechanismy | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 35 | K | P.4  | Požární klapky + protipožární opatření VZT              | kpl | 0,000 |  | 0,00 |
| 36 | K | P.5  | Technická činnost a koordinační činnost na stavbě       | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 37 | K | P.6  | Zaregulování VZT včetně protokolu o zaregulování        | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 38 | K | P.7  | Doprava materiálu na stavbu                             | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 39 | K | P.8  | Předávací dokumentace                                   | kpl | 1,000 |  | 0,00 |
| 40 | K | P.9  | Označení a popis VZT                                    | kpl | 1,000 |  | 0,00 |

**D PSV Práce a dodávky PSV 0,00**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice  
Objekt:  
19 - Elektroinstalace přístavba dětské skupiny

KSO:  
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:  
Datum: 17.12.2024

Zadavatel:  
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
sanex cz s.r.o.

IČ: 28686292  
DIČ: CZ28686292

Projektant:  
Ing. S.Š.Fialová

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Hampejs projekty s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 0,00      |
|              |             |            |           |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   |             |            | 0,00      |
| v CZK        |             |            |           |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|             |                                           |                                                  |                         |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Stavba:     |                                           | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |                         |
| Objekt:     |                                           | 19 - Elektroinstalace přístavba dětské skupiny   |                         |
| Místo:      | Ústí nad Labem                            | Datum:                                           | 17.12.2024              |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. | Projektant:                                      | Ing. S.Š.Fialová        |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                           | Zpracovatel:                                     | Hampejs projekty s.r.o. |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Náklady ze soupisu prací                        | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                       | 0,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoprúd              | 0,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby                  | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 0,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

|             |                                                  |  |  |              |                         |
|-------------|--------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|
| Stavba:     | Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice |  |  | Datum:       | 17.12.2024              |
| Objekt:     | 19 - Elektroinstalace přístavba dětské skupiny   |  |  | Projektant:  | Ing. S.Š.Fialová        |
| Místo:      | Ústí nad Labem                                   |  |  | Zpracovatel: | Hampejs projekty s.r.o. |
| Zadavatel:  | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.        |  |  |              |                         |
| Zhotovitel: | sanex cz s.r.o.                                  |  |  |              |                         |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

DPSVPráce a dodávky PSV

0,00

D741Elektroinstalace - silnoproud

0,00

|     |   |              |                                                                                                                                       |     |         |  |      |
|-----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|
| 1   | K | 741112001    | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová                                                                                             | kus | 19,000  |  | 0,00 |
| 89  | M | 34571452     | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm dvojnásobná                                                                         | kus | 19,000  |  | 0,00 |
| 11  | K | 741122015    | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)                                                    | m   | 150,000 |  | 0,00 |
| 12  | M | PKB.711018   | CYKY-J 3x1,5                                                                                                                          | km  | 0,100   |  | 0,00 |
| 80  | M | PKB.711019   | CYKY-O 3x1,5                                                                                                                          | km  | 0,050   |  | 0,00 |
| 13  | K | 741122016    | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)                                               | m   | 250,000 |  | 0,00 |
| 14  | M | PKB.711021   | CYKY-J 3x2,5                                                                                                                          | km  | 0,250   |  | 0,00 |
| 77  | K | 741122021    | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (např. CYKY)                                                    | m   | 15,000  |  | 0,00 |
| 79  | M | PKB.711031.R | CYKY-J 4x10                                                                                                                           | m   | 15,000  |  | 0,00 |
| 88  | K | 741210001.R1 | Rozvaděč silnoproudu vč. jističů podružného měření a ostatních komponentů                                                             | kus | 1,000   |  | 0,00 |
| 28  | K | 741310001    | Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů                                                           | kus | 5,000   |  | 0,00 |
| 92  | M | 34535008     | ovládač zapínací kompletní, zápuštný, řazení 1/0, šroubové svorky                                                                     | kus | 5,000   |  | 0,00 |
| 30  | K | 741310021    | Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů                                                             | kus | 1,000   |  | 0,00 |
| 91  | M | 34535002     | přepínač sériový kompletní, zápuštný, řazení 5, šroubové svorky                                                                       | kus | 1,000   |  | 0,00 |
| 93  | K | 741311003    | Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů                                                                                      | kus | 3,000   |  | 0,00 |
| 94  | M | 40461059     | čidlo přítomnosti nástěnné                                                                                                            | kus | 3,000   |  | 0,00 |
| 95  | M | 40461058     | čidlo pohybové a prezenční stropní 360°                                                                                               | kus | 8,000   |  | 0,00 |
| 38  | K | 741313001    | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů                                                        | kus | 12,000  |  | 0,00 |
| 39  | M | 34555241     | přístroj zásuvky zápuštné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky                                                         | kus | 12,000  |  | 0,00 |
| 110 | K | 741372012    | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů                              | kus | 1,000   |  | 0,00 |
| 111 | K | 741372013    | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem se zapojením vodičů | kus | 3,000   |  | 0,00 |
| 109 | K | 741372051    | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů                               | kus | 31      |  | 0,00 |
| 112 | M | 34821275.R   | LED panel 600x600, 1x35W, 3700lm, Ra90, 4000K (G)                                                                                     | kus | 13,000  |  | 0,00 |
| 113 | M | 34821275.R1  | LED panel 600x600, 1x27W, 3200lm, Ra80, 4000K (H)                                                                                     | kus | 18,000  |  | 0,00 |
| 114 | M | 34821275.R2  | Kruhové přisazené LED svítidlo 1x36W, 3000lm, Ra80, 4000K (O)                                                                         | kus | 0,000   |  | 0,00 |
| 115 | M | 34821275.R3  | Závěsné svítidlo 1x37W/4000K/80+ G6, 43W, 5000lm, Ra80, 4000K (Z5)                                                                    | kus | 0,000   |  | 0,00 |
| 116 | M | 34821275.R4  | Nouzové LED osvětlení stropní 0,9W, 50lm (C)                                                                                          | kus | 1,000   |  | 0,00 |
| 117 | M | 34821275.R5  | Nouzové LED osvětlení přisazené 0,9W, 25lm (E)                                                                                        | kus | 0,000   |  | 0,00 |
| 118 | M | 34821275.R6  | Svítidlo nouzové s autonomním zdrojem                                                                                                 | kus | 3,000   |  | 0,00 |
| 50  | K | 741410021    | Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi                                                            | m   | 50,000  |  | 0,00 |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                      | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 51  | M   | 35442062    | pás zemnicí 30x4mm FeZn                                                    | kg   | 50,000   |              | 0,00              |
| 52  | K   | 741420001   | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou            | m    | 100,000  |              | 0,00              |
| 53  | M   | 35441077    | drát D 8mm AlMgSi                                                          | kg   | 10,000   |              | 0,00              |
| 54  | M   | 35441073    | drát D 10mm FeZn                                                           | kg   | 2,000    |              | 0,00              |
| 62  | K   | 741420022   | Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby                               | kus  | 4,000    |              | 0,00              |
| 122 | M   | 35431027    | svorka uzemnění FeZn křížová diagonální                                    | kus  | 4,000    |              | 0,00              |
| 123 | M   | 35441860    | svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby                                       | kus  | 9,000    |              | 0,00              |
| 64  | K   | 741420051   | Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva            | kus  | 4,000    |              | 0,00              |
| 65  | M   | 35441830    | úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn                           | kus  | 4,000    |              | 0,00              |
| 66  | M   | 35441836    | držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn                                   | kus  | 4,000    |              | 0,00              |
| 69  | K   | 741430005   | Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan                                   | kus  | 4,000    |              | 0,00              |
| 119 | M   | 35441055    | tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn                                    | kus  | 4,000    |              | 0,00              |
| 129 | K   | 741810003   | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč | kus  | 1,000    |              | 0,00              |
| 130 | K   | 741810003.R | Drobný montážní a označovací materiál                                      | kpl. | 1,000    |              | 0,00              |
| 72  | K   | 741820011   | Měření zemnicí síť dl pásku do 100 m                                       | kus  | 1,000    |              | 0,00              |
| 73  | K   | 998741102   | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m            | t    | 2,700    |              | 0,00              |

D HZS      **Hodinové zúčtovací sazby**      0,00

|     |   |         |                                             |     |        |  |      |
|-----|---|---------|---------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| 133 | K | HZS1302 | Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista | hod | 24,000 |  | 0,00 |
| 134 | K | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 24,000 |  | 0,00 |

D VRN      **Vedlejší rozpočtové náklady**      0,00

D VRN1      **Průzkumné, geodetické a projektové práce**      0,00

|     |   |           |                                         |      |       |  |      |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------|------|-------|--|------|
| 132 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl. | 1,000 |  | 0,00 |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------|------|-------|--|------|

D VRN4      **Inženýrská činnost**      0,00

|     |   |           |                  |      |       |  |      |
|-----|---|-----------|------------------|------|-------|--|------|
| 131 | K | 044002000 | Zkoušky a revize | kpl. | 1,000 |  | 0,00 |
|-----|---|-----------|------------------|------|-------|--|------|