

specifikace předmětu díla a stanovení ceny díla

Veškeré ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH !!!

Výměna podlahové krytiny na územním pracovišti Ústí nad Labem

položka	měrná jednotka	počet jednotek	cena za jednotku	Celkem cena
Kancelář - Mgr. Šťastný				
Přesun vybavení místností ¹⁾	soubor	1	1 395,00	1 687,95
Doprava - přesun hmot - vymošení materiálu	soubor	1	465,00	562,65
Demontáž stávající podlahy včetně odvozu a likvidace ²⁾	m ²	22,2	79,00	2 122,00
Oprava podkladu včetně materiálu	m ²	22,2	65,00	1 746,00
Deskovina ³⁾	m ²	24,07	288,00	8 387,90
Montáž deskoviny ⁴⁾	m ²	22,2	98,00	2 632,47
Broušení desek před penetrací	m ²	22,2	19,00	421,80
Penetrace	kg	8	187,00	1 810,00
Aplikace polyuretanové penetrace vč. zásypu pískem	m ²	22,2	33,00	732,60
Příprava podkladu před stěrkováním	m ²	22,2	14,00	310,80
Vyrovňovací hmota vhodná pro silné zátěžové podlahy	kg	225	20,00	5 445,00
Skleněná vlákna do stěrkových hmot ⁵⁾	bal	9	210,00	2 286,90
Montáž samonivelační stěrky	m ²	22,2	56,00	1 504,00
Zátěžové PVC ⁶⁾	m ²	24	264,00	7 666,60
Montáž PVC-včetně lepení	m ²	22,2	107,00	2 874,00
Svařování PVC šňůrou za tepla - včetně frézování	bm	13	33,00	519,00
PVC lišta 3x3 cm	bm	19,5	14,00	330,00
Montáž PVC lišty - lepení	bm	19	23,00	528,77
Úklid prostor po provedených pracích ⁷⁾	soubor	1	465,00	562,65
Náklady jinde neuvedené	soubor	1		
Kancelář - Ing. Urbanová				
Přesun vybavení místností ¹⁾	soubor	1	1 395,00	1 687,95
Doprava - přesun hmot - vymošení materiálu	soubor	1	465,00	562,65
Demontáž stávající podlahy včetně odvozu a likvidace ²⁾	m ²	17,3	79,00	1 653,70
Oprava podkladu včetně materiálu	m ²	17,3	65,00	1 360,60
Deskovina ³⁾	m ²	20,06	288,00	6 990,50
Montáž deskoviny ⁴⁾	m ²	17,3	98,00	2 051,40
Broušení spojů desek a tmelení spojů	m ²	17,3	33,00	690,80
Zátěžové PVC ⁶⁾	m ²	20	264,00	6 388,80
Montáž PVC-včetně lepení	m ²	17,3	107,00	2 239,80
Svařování PVC šňůrou za tepla - včetně frézování	bm	11	33,00	439,00
PVC lišta 3x3 cm	bm	15,5	14,00	262,60
Montáž PVC lišty - lepení	bm	15	23,00	417,50
Úklid prostor po provedených pracích ⁷⁾	soubor	1	465,00	562,65
Náklady jinde neuvedené	soubor	1		
Kancelář - MUDr. Gunarová				
Přesun vybavení místností ¹⁾	soubor	1	1 395,00	1 687,95
Doprava - přesun hmot - vymošení materiálu	soubor	1	465,00	562,65
Demontáž stávající podlahy včetně odvozu a likvidace ²⁾	m ²	22,5	79,00	2 150,80
Oprava podkladu včetně materiálu	m ²	22,5	65,00	1 769,60
Deskovina ³⁾	m ²	24,07	288,00	8 387,90
Montáž deskoviny ⁴⁾	m ²	22,5	98,00	2 668,00
Broušení desek před penetrací	m ²	22,5	19,00	517,30

Penetrace	kg	4,5	187,00	2 036,40
Aplikace polyuretanové penetrace vč. zásypu pískem	m ²	22,5	33,00	898,40
Příprava podkladu před stěrkováním	m ²	22,5	14,00	381,15
Vyrovňovací hmota vhodná pro silné zátěžové podlahy	kg	225	20,00	5 445,00
Skleněná vlákna do stěrkových hmot ⁵⁾	bal	9	210,00	2 286,90
Montáž samonivelační stěrky	m ²	22,5	56,00	1 524,60
Zátěžové PVC ⁶⁾	m ²	25	264,00	7 986,00
Montáž PVC-včetně lepení	m ²	22,5	107,00	2 913,00
Svařování PVC šňůrou za tepla - včetně frézování	bm	14	33,00	559,00
PVC lišta 3x3 cm	bm	17	14,00	288,00
Montáž PVC lišty - lepení	bm	16,5	23,00	459,20
Výroba a montáž dveřních prahů - atypické lakované	ks	1	419,00	507,00
Úklid prostor po provedených pracích ⁷⁾	soubor	1	465,00	562,65
Náklady jinde neuvedené	soubor	1		
Kancelář - paní Knotková				
Přesun vybavení místností ¹⁾	soubor	1	1 395,00	1 687,95
Doprava - přesun hmot - vnošení materiálu	soubor	1	465,00	562,65
Demontáž stávající podlahy včetně odvozu a likvidace ²⁾	m ²	21,1	79,00	2 016,90
Oprava podkladu včetně materiálu	m ²	21,1	65,00	1 659,50
Deskovina ³⁾	m ²	24,07	288,00	8 387,90
Montáž deskoviny ⁴⁾	m ²	21,1	98,00	2 502,00
Broušení spojů desek a tmelení spojů	m ²	21,1	33,00	842,50
Zátěžové PVC ⁶⁾	m ²	24	264,00	7 666,60
Montáž PVC-včetně lepení	m ²	21,1	107,00	2 731,80
Svařování PVC šňůrou za tepla - včetně frézování	bm	12	33,00	479,00
PVC lišta 3x3 cm	bm	23	14,00	389,60
Montáž PVC lišty - lepení	bm	22	23,00	612,26
Úklid prostor po provedených pracích ⁷⁾	soubor	1	465,00	562,65
Náklady jinde neuvedené	soubor	1		
Kancelář - Ing. Husáková				
Přesun vybavení místností ¹⁾	soubor	1	1 395,00	1 687,95
Doprava - přesun hmot - vnošení materiálu	soubor	1	465,00	562,65
Demontáž stávající podlahy včetně odvozu a likvidace ⁸⁾	m ²	11,3	79,00	1 080,00
Oprava podkladu včetně materiálu	m ²	11,3	65,00	888,70
Penetrace	kg	7	187,00	1 313,35
Příprava podkladu před stěrkováním	m ²	11,3	14,00	191,40
Vyrovňovací hmota vhodná pro silné zátěžové podlahy	kg	100	20,00	2 420,00
Montáž samonivelační stěrky	m ²	11,3	56,00	632,80
Zátěžové PVC ⁶⁾	m ²	15	264,00	4 791,60
Montáž PVC-včetně lepení	m ²	11,3	107,00	1 463,00
Svařování PVC šňůrou za tepla - včetně frézování	bm	5	33,00	199,65
PVC lišta 3x3 cm	bm	14	14,00	237,10
Montáž PVC lišty - lepení	bm	13,5	23,00	375,70
Dřevěný práh-včetně montáže a lakování	ks	1	326,00	394,50
Úklid prostor po provedených pracích ⁷⁾	soubor	1	465,00	562,65
Náklady jinde neuvedené	soubor	1		

Celkem cena zakázky v Kč včetně DPH

157 750,90

- 1) jedná se o vystěhování, případně sestěhování vybavení kanceláře atd. a následné vrácení do původního stavu
- 2) demontáž desek + PVC
- 3) deskovina o min. tl. 22 mm - pero + drážka
- 4) montáž šroubováním k podkladu + lepením v peru a drážce
- 5) celkem 1x balení do 25kg (1xbalení) stěrkovácí hmoty
- 6) PVC zátěž min. 43 - nášlapná vrstva min. 0,8 mm
- 7) tzn. jeho uvedení do stavu před zahájením prací
- 8) koberec, případně další vrstvy