

Odběratel :

Město Varnsdorf

407 47 Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 470

TEL. 417 545 111

IČ: 00261718 DIČ: CZ00261718

Varnsdorf, dne: 25.03.2025

Objednávka dodavatelská

Číslo objednávky: 00098

MUVAX00N3IK8

Dodavatel :

Klofáč Marek

Leopoldovská 380

40778 Velký Šenov

IČO : 46045902

DIČ : CZ7410262387

Číslo účtu: :

Bankovní spojení :

Číslo účtu::

Vyřizuje :

Telefon :

Fax: :

e-mail:

Objednáváme u Vás:

odtěžení, manipulaci, uložení dřevní hmoty na odvozní místo a štepkování potěžebních zbytků v lokalitě za zahrádkářskou kolonií pod rybníkem Mašiňák - ul. Výpadevová ve Varnsdorfu

Předmět objednávky:

Pokácet 19 ks topolů kanadských a 1 ks břízy bělokoré o celkovém objemu dřevní hmoty cca 60 m³ (dřeviny označené svítivě zeleným bodem).

- Kácení provést na pozemkové parcele č. 4256 v k.ú. Varnsdorf – mezi zahrádkářskou kolonií a hrází rybníka Mašiňák (žlutá lokalita v příloženém zákresu v katastrální mapě).
- Kmeny kácených dřevin upravit na délku 4 m.
- Vytěženou dřevní hmotu připravit na odvozní místo (cca 300 m, od místa těžby) na p.p.č. 4227/1 v k.ú. Varnsdorf (červená lokalita v příloženém zákresu v katastrální mapě). Kmeny v místě uložit do pravidelné figury.
- Veškeré potěžební zbytky v místě vzniku naštepkovat a ponechat v jedné kompaktní hromadě poblíž pěšiny spojující ul. Výpadevovou s hrází rybníka Mašiňák tak, aby byla štěrpa dobře dostupná a připravená k další manipulaci.

Specifikace podmínek zakázky:

- Práce bude prováděna mimo jiné stromolezeckou technikou.
- Při provádění prací bude mimořádným způsobem dbáno vysoké bezpečnosti (nesmí dojít k ohrožení životů).
- Při činnosti nesmí dojít k poškození žádného městského ani soukromého majetku (příjezdová cesta, hráz rybníka Mašiňák, oplocení, propustek při ul. Výpadevová, mobiliář atd.)
- Dodavatel odpovídá za škody způsobené při provádění prací objednateli nebo třetí osobě a zavazuje se být pro tyto účely pojištěn po celou dobu trvání smluvního vztahu.
- Lokalita těžby bude po dobu probíhajících prací veřejnosti zcela uzavřena a zabezpečena dobře patrným výstražným značením.
- Perspektivní ponechávané dřeviny (4 ks dub a 1 ks lípa) budou v maximální možné míře ušetřeny poškození.
- Pokud by k poškození ponechávaných dřevin došlo, budou místa poškození odborně ošetřena.

- V případě potřeby rozšíření odvozního koridoru (cesta k odvoznímu místu), lze bodově odstranit jednotlivé drobné náletové dřeviny (nesmí být překročena plocha 40 m²), tyto pak musí být taktéž odstraněny (naštěpkovány).
- Případné poškození travního drnu (hlubší terénní modelace způsobené padajícími dřevinami a těžební technikou) bude následně zarovnáno (možnost využití štěpky).
- Po dokončení prací nezbyde v lokalitě po proběhlé těžbě žádný volný biologický odpad z ní pocházející.
- O zahájení prací bude odbor životního prostředí předem informován.
- **Kácení** bude provedeno nejpozději **do 31.3.2025**.
- **Přemístění** vytěžené dřevní hmoty na odvozní místo **a úklid** veškeré biologické hmoty vzniklý těžbou bude proveden maximálně **do 25.4.2025**.
- Do 5ti pracovních dní budou odstraněny nedostatky zjištěné při přebírce nebo při kontrole.
- V případě nesplnění zakázky v dohodnutém termínu si zadavatel vyhrazuje právo objednávku zrušit a zakázku zadat jinému subjektu.

Cena za provedení prací:

Celkem bez DPH:	97 600,00 Kč
DPH 21%:	20 496,00 Kč
<u>Celkem s DPH%:</u>	<u>118 096,00 Kč</u>

Úhrada za objednané práce bude provedena až po jejím kompletním dokončení a po odsouhlasení pracovníkem odboru životního prostředí v závislosti na situaci v terénu.

Správce rozpočtu :

Příkazce operace :