

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/11/13
Stavba: SO 507 - oprava venkovního oplocení a závory

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypíň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vypíň údaj
DIČ: Vypíň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			347 961,99
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	347 961,99	73 072,02
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			421 034,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/11/13

Stavba:

SO 507 - oprava venkovního oplocení a závory

Místo:

Datum:

13. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01

oprava venkovního oplocení a závory
- 02

technické zhodnocení



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO 507 - oprava venkovního oplocení a závory
Objekt:
01 - oprava venkovního oplocení a závory

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 507 - oprava venkovního oplocení a závory
Objekt: 01 - oprava venkovního oplocení a závory

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV


783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 507 - oprava venkovního oplocení a závory
Objekt: 01 - oprava venkovního oplocení a závory

Místo: Datum: 13. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně					
	VV		"měřeno graf. programem" 515					
	VV		Součet					
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně					
	VV		"měřeno graf. programem" 515					
	VV		Součet					
3	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením					
	VV		Štěpkování keřového porostu hustého s naložením a rozprostřením v místě					
	VV		"měřeno graf. programem" 515					
	VV		Součet					
4	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s motorovým vrtákem					
	VV		((délka oplocení/délka pole)+1)*hloubka jamky					
	VV		roundup((((145,00/3,0)+1+2))*0,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"vzpěry" 10					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
5	K	131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě					
	VV		50% z celkového množství vrtání					
	VV		0,5*36,0					
	VV		Součet					
6	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně					
	VV		"patky pro závoru"					
	VV		0,8*0,5*0,5*2					
	VV		Součet					
7	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		přemístění výkopku do vzdálenosti 20m					
	VV		roundup((((145,00/3,0)+1+2)+20)*0,08					
	VV		"patky pro závoru"					
	VV		0,8*0,5*0,5*2					
	VV		Součet					
8	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5					
	VV		"složení a rozhrnutí výkopku" 6,1					
	VV		Součet					
9	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně					
	VV		"zásyp stávajících jamek po původních sloupcích počet sloupků * základová patka" 6,1					
	VV		Součet					
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		"rozprostření stávající zeminy v místě" 4*4*(1,8/2)					
	VV		Součet					
11	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně					
	VV		"urovnání stávající zeminy v místě" (4*4*(1,8/2))/0,2					
	VV		Součet					
D 2			Zakládání					
12	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25					
	VV		"patky pro závoru"					
	VV		0,8*0,5*0,5*2					
	VV		Součet					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
13	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním					
	VV		roundup((145,00/3,00)+1+2)					
	VV		Součet					
14	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm					
15	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním					
	VV		počet vzpěr 2ks po 30m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		roundup(145,00/30)*2					
	VV		Součet					
16	M	55342276	vzpěra plotová Pz 2500/38x1,5mm					
17	K	348401153	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v přes 1,5 do 2,0 m					
	VV		délka oplocení					
	VV		145,0					
	VV		Součet					
18	M	31327515	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm					
	VV		145,0*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
19	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení					
	VV		délka oplocení					
	VV		145,0					
	VV		Součet					
20	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm					
	VV		145,0*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
	D	5	Komunikace pozemní					
21	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm					
	VV		"vyspravení cesty závora"					
	VV		6*5					
	VV		"vyspravení cesty za závorou"					
	VV		150					
	VV		Součet					
	VV		"přepočet na tuny" 0,29700*180					
22	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm					
	VV		"vyspravení cesty za závorou"					
	VV		150					
	VV		Součet					
	VV		"přepočet na tuny" 0,38700*150					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
23	K	926931202	Demontáž bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky					
	VV		zákaz vstupu					
	VV		délka oplocení / á15m					
	VV		(145,00)/15					
	VV		zákaz fotografování					
	VV		(145,00)/15					
	VV		"součet" 20					
24	K	953993326	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo					
	VV		zákaz vstupu					
	VV		délka oplocení / á15m					
	VV		(145,00)/15					
	VV		zákaz fotografování					
	VV		(145,00)/15					
	VV		"součet" 20					
25	M	73534564	tabulka bezpečnostní smaltovaná symbol a text 150x210mm barevná					
	VV		zákaz vstupu					
	VV		délka oplocení / á15m					
	VV		(145,00)/15					
	VV		zákaz fotografování					
	VV		(145,00)/15					
	VV		"součet" 20					
26	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého					
	VV		počet sloupků * základová patka					
	VV		(50)*(0,45*0,5*0,5)					
	VV		Součet					
	VV		Pozn.: včetně odvozu a likvidace již vybouraných základových patek podél oplocení					
27	K	966006251	Odstranění zábrany parkovací					
	VV		"odstranění zábrany parkovací - jehlan" 5					
	VV		Součet					
28	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním					
	VV		sloupky					
	VV		roundup(délka oplocení/délka pole)+1					
	VV		roundup((145,0)/3,0+2)+1					
	VV		Součet					
	VV		Pozn.: včetně odvozu a likvidace pletiva a napínacího drátu					
	D	997	Přesun sutě					
29	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km					
30	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		12,266*18 "Přepočtené koeficientem množství					
31	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot					
32	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou, pro oplocení výšky do 3 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	998232121	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
34	K	783009421	Bezpečnostní šrafován					
	VV		"závora" 6					
	VV		Součet					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní st					
35	K	220860205	Montáž parkovištní závory					
	VV		"Dodávka a montáž ocelové parkovací závory (min. šířka průjezdu 6m), včetně kotvení do betonových betonových patek + protizávaží					
	VV		+ mechanismus pro zajištění v otevřené poloze + trvalé uzamykání závory					
	VV		1					
	VV		Součet					
36	M	74910500	závora silniční ráhno dl 6m					
37	K	228860205	Demontáž parkovištní závory					
	VV		"demontáž vč. stáv. betonových patek a likvidace" 1					
	VV		Součet					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					
38	K	012124000	Geodetické zaměření skutečného stavu území pro projekční činnost					
	VV		"geodetické zaměření plotu před výstavbou" 1					
	VV		Součet					
	VV		Pozn.: nutno zaměřit z důvodu sousedních pozemků					
39	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby					
	VV		"geodetické zaměření po výstavbě plotu" 1					
	VV		Součet					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
40	K	030001000	Zařízení staveniště					
	VV		Náklady na zařízení staveniště zahrnují:					
	VV		související (přípravné) práce, vybavení staveniště, připojení na inženýrské sítě, zabezpečení staveniště, zrušení zařízení staveniště.					
	VV		1					
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO 507 - oprava venkovního oplocení a závory
Objekt:
02 - technické zhodnocení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

[Redacted]

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 507 - oprava venkovního oplocení a závory
Objekt: 02 - technické zhodnocení

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 507 - oprava venkovního oplocení a závory
Objekt: 02 - technické zhodnocení

Místo: Datum: 13. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		3	Svislé a kompletní konstrukce
1	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2
VV			"osazení branky" 1
VV			Součet
2	M	55342331	branka plotová jednokřídla Pz 1000x1730mm
VV			"osazení branky" 1
VV			Součet
VV			Pozn.: klika/klika, zámek FAB 3xklič
D		998	Přesun hmot
3	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou, pro oplocení výšky do 3 m
4	K	998232121	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m