

1. Odesílatel - odběratel:		2. OBJEDNÁVKA :	
Město Lipník nad Bečvou nám. T. G. Masaryka 89 751 31 Lipník nad Bečvou DIČ: CZ00301493		SM-PN2	MU/01065/2025/21
		Datum:	12.03.2025
		Vystavil:	Jana Králíková
		Telefon:	581 722 308
Identifikační číslo:	00301493	CZ00301493	E-mail:
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.		
Číslo účtu:	27-2119050207		
Ident. Kód banky:	0100		
4. Konečný příjemce:		3. Adresát - dodavatel:	
		SISKO spol. s r.o. IČO 47155558 Velká Dlážka 527/6 750 02 Přerov	
5. Dodací a platební podmínky:			
		Dodací lhůta:	
		Forma úhrady:	bezhotovostně
6. Způsob dopravy:			

Objednáváme u Vás:

připojení a instalaci silnoproudých elektrických rozvodů pro osvětlení a zařízení v dřevěném přístřešku na p.č. 1760/1 v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou, montáž ochrany před bleskem včetně uzemnění v rozsahu dle položkového rozpočtu (viz příloha). Zakázka bude realizována dle projektové dokumentace vyhotovené p. Sohlichem v 09/2024. Při předání díla bude doložena výchozí revize elektroinstalace a ochrany před bleskem dle platných ČSN.


za cenu celkem do 79.680,36 Kč bez DPH
(DPH 21%, práce jsou v režimu PDP)

Termín realizace: nejpozději do 30.06.2025

Upozornění: Upozorňujeme, že dodavatel je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby v prostoru na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů během vykonávání objednaných zakázek.

Na základě § 435 Občanského zákoníku uvádějte na faktuře údaj o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence.

Razítko a podpis:



več

OBJEDNÁVKU AKCEPTOVAL DNE: 26.3.



Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Stavba přístřešku pro vyletiště na p.č. 1760/1 k.ú. Nové Dvory	
Projekt	Část - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a ochrana před bleskem	
Investor	Město Lipník nad Bečvou, Nám. T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou	
Z. č.	D.1.2.5.2.-03-08-2024-03 Specifikace-výkaz výměr pro výběr zhotovitele	
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	Sohlich Lubomír, Autorizovaný technik , ČKAIT 1201486	
Kontroloval	Sohlich Lubomír	
Datum	19.9.2024	
Zpracovatel	Sohlich Lubomír ,SEIKOM IČO 46587829 DIČ 5909252008	
CÚ	2024	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	5,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	21	
2. sazba DPH %	15	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka		13 575,88	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		135,76	
Montáž - materiál		25 083,35	
Montáž - práce		24 967,23	
Mezisoučet 1		63 762,22	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		2 550,49	
Nátěry		144,86	
Zemní práce		6 957,27	
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		177,55	
Mezisoučet 2		9 830,18	
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		1 275,24	
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		1 275,24	
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		1 594,06	
Základní náklady celkem		77 736,94	
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		1 943,42	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2			
Vedlejší náklady celkem		1 943,42	
Kompletační činnost			
Náklady celkem		79 680,36	
Základ a hodnota DPH 21%			
Základ a hodnota DPH 15%			
Náklady celkem s DPH			
Roční nárůst cen 0,00%			
Roční nárůst cen 0,00%			
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Specifikace dodávky RP			
Dodávky	11 278,12	2 297,76	
Elektromontáže	25 083,35	24 967,23	
Nátěry	63,19	81,67	
Zemní práce	0,00	6 957,27	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Specifikace dodávky RP									
RZLN-1-T18 Rozvodnicová skříň, pro násátnou montáž, krytí IP65, průhledné dveře, počet řad 1, počet modulu v řadě 18, PE+N, barva šedá, materiál ABS	Ks	1,00	1 560,39	1 560,39		1 037,65	1 037,65	2 618,04	2 618,04
LTE-20B-3 Jistič, In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 6 kA	Ks	1,00	389,76	389,76		170,47	170,47	560,23	560,23
OPV/P10-3N Pojistkový odpínač, Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro valcové pojistkové vložky 10x38, 3+N-pól, bez signalizace	Ks	1,00	572,92	572,92		173,54	173,54	746,47	746,47
PV10 32A gG AC 400V Pojistková vložka, Un AC 400 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	Ks	4,00	41,66	166,66		4,81	19,24	46,47	185,89
SVBC-12.5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepěť, typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, zapojení 4+0, výměnné moduly, varistor	Ks	1,00	4 508,96	4 508,96		223,27	223,27	4 732,23	4 732,23
LTE-16B-3 Jistič, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 6 kA	Ks	1,00	327,69	327,69		170,47	170,47	498,16	498,16
LMF-6B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 6 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Iln 30 mA, 1+N-pól, šifra 1 modul, Icn 6 kA, typ A	Ks	1,00	1 788,83	1 788,83		156,42	156,42	1 945,25	1 945,25
LMF-13B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 13 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Iln 30 mA, 1+N-pól, šifra 1 modul, Icn 6 kA, typ A	Ks	1,00	1 788,83	1 788,83		156,42	156,42	1 945,25	1 945,25
LTE-6B-1 Jistič, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA	Ks	1,00	109,78	109,78		144,35	144,35	254,13	254,13
Kabelové vývodky Pg21 plast	Ks	2,00	12,83	25,66		15,31	30,62	28,14	56,28
Kabelové vývodky Pg16 plast	Ks	1,00	18,64	18,64		15,31	15,31	33,95	33,95
Specifikace dodávky - celkem									
Dodávky				11 278,12			2 297,76		13 575,88
Rozvaděč RP kompletní	Ks	1,00	13 575,88	13 575,88		0,00	0,00	13 575,88	13 575,88
Dodávky - celkem				13 575,88			0,00		13 575,88
Elektromontáže									
Připojení nn				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
KSK 175_KA KRABICE S KRYTÍM IP 66 na pudě	Ks	1,00	223,50	223,50		60,28	60,28	283,78	283,78
Kabelové vývodky pro kabel 5x6 Pg21 šedá plastová	Ks	3,00	17,24	51,72		27,66	82,97	44,90	134,69
TS35 DZN-CR0.2_ZNCR LIŠŤA DINTS35 DER_ZN-CR	Ks	1,00	106,90	106,90		37,47	37,47	144,38	144,38
RSA 6 A Řádová svorka bílá	Ks	6,00	17,04	102,25		19,89	119,32	36,93	221,57
RSA 6 A - světle modrá Řádová svorka	Ks	2,00	17,04	34,08		19,89	39,77	36,93	73,86
RSA 6 A - zelená Řádová svorka	Ks	2,00	47,82	95,63		21,12	42,23	68,93	137,87
LHD 40x20_HD LIŠŤA HRANATÁ (2m v kantonu) - DVOU_ZÁMEK	Ks	10,00	56,34	563,43		30,39	303,87	86,73	867,30
8032HF_FA TRUBKA TUHÁ 1250 N HF	m	3,00	112,78	338,34		41,66	124,99	154,44	463,33
CYKY-J 5x6 , zatažení	m	25,00	97,07	2 426,81		33,15	828,71	130,22	3 255,53
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Elektroinstalace v přístřešku									
MONTÁŽ PLASTOVÉ SKŘÍŇE RP									
Do 50 kg	Ks	1,00	0,00	0,00		1 304,48	1 304,48	1 304,48	1 304,48
ZS-Stavební rozvaděč-zásuvková skříň s chráničem 3ř -16A,30mA - zásuvky 2x230V-2x jistič 16A, zásuvka 400V, 16A -1xjistič 3x16A	Ks	1,00	4 289,84	4 289,84		403,36	403,36	4 693,20	4 693,20
Vačkový spínač v krytu SEZ S16 JPD 1101 AG, 1-pól, IP65	Ks	1,00	746,72	746,72		328,09	328,09	1 074,81	1 074,81
PRIMA LED									
PRIMA LED 1,44t PC 4400/840 svítidlo průmyslové s modulem LED 1x4400 lm, spektrum 840	Ks	6,00	1 619,24	9 715,42		414,25	2 485,48	2 033,48	12 200,90
Krabice SEZ 64x55-11 P12 IP67	Ks	1,00	81,54	81,54		44,48	44,48	126,02	126,02
8016E_FA TRUBKA TUHÁ PVC 1250N délka 3 m barva černá	m	25,00	40,11	1 002,75		41,66	1 041,60	81,77	2 044,35
8032HF_FA TRUBKA TUHÁ 1250 N HF - mezi RP a ZS	m	0,50	223,28	111,64		41,66	20,83	264,95	132,47
CYKY-J 3x1,5 , zatažení	m	1,00	97,07	97,07		33,15	33,15	130,22	130,22
CYKY-J 5x6 , zatažení	m	30,00	14,90	446,99		28,29	848,61	43,19	1 295,60
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji									
do 2,5 mm2	Ks	56,00	0,00	0,00		28,82	1 614,06	28,82	1 614,06
6 mm2	Ks	30,00	0,00	0,00		38,23	1 146,92	38,23	1 146,92
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC									
H07V-U 2,5 zž , volné	m	6,00	9,22	55,31		28,29	169,72	37,51	225,04

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK												
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2												
Revizní technik vč.rev.zprávy a dopravy	hod	6,00	0,00	0,00		719,25	4 315,50	719,25	4 315,50			
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Ochrana před bleskem			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
840 008 Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý	m	30,00	23,56	706,86		61,33	1 839,92	84,89	2 546,78			
PV 23 podpěra vedení na plechové střechy	ks	22,00	16,49	362,67		33,78	743,13	50,26	1 105,80			
SS svorka spojovací	ks	8,00	14,57	116,59		31,94	255,53	46,52	372,12			
SU svorka univerzální	ks	3,00	19,24	57,71		31,94	95,82	51,18	153,53			
SZA svorka zkušební	ks	3,00	39,98	119,95		36,93	110,79	76,91	230,74			
SOa svorka na okapové žlaby	ks	3,00	19,82	59,47		31,94	95,82	51,77	155,30			
Ochranný úhelník												
DUD vnit 8/160 + pásek 100 mm	ks	6,00	43,72	262,33		40,34	242,05	84,06	504,38			
Ochranná stříška												
OU 1,7 m (30x30x3) ochranný úhelník 1,7 m	ks	3,00	216,58	649,75		164,19	492,57	380,77	1 142,32			
MONTÁŽNÍ PRÁCE												
Štítek pro označení svodu	ks	3,00	5,20	15,59		4,46	13,39	9,66	28,98			
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Uzemnění			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Páska 30x4 m páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg	kg	30,00	48,71	1 461,29		59,79	1 793,61	108,50	3 254,90			
Dřát 10 dřát Ø 10 mm (0,62 kg/m) , pevně	kg	10,00	48,71	487,10		59,79	597,87	108,50	1 084,97			
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC												
H07V-U 16 ZŽ	m	3,00	56,70	170,10		30,39	91,16	87,09	261,26			
Svar	ks	12,00	10,33	123,98		26,89	322,69	37,22	446,67			
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK												
DLE ČSN EN 62305-3 ed.2												
Revizní technik vč. prohlídky, rev. zprávy a dopravy	hod	4,00	0,00	0,00		719,25	2 877,00	719,25	2 877,00			
Podružný materiál			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Elektromontáže - celkem				25 083,35			24 967,23		50 050,58			
Nátěry												
BARVA-EMAIL CHLORKAUČUKOVY												
H 2001/0199-cema	kg	0,20	149,69	29,94		275,47	55,09	425,16	85,03			
ŘEDIDLO												
H6000-chlorkaučukove	kg	0,20	54,93	10,99		45,44	9,09	100,37	20,07			
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí, očištění odmaštěním	m2	0,15	0,00	0,00		44,74	6,71	44,74	6,71			
Zhotovení nátěru zařízení s povrchem členitým jednosložkového kycho	m2	0,15	148,44	22,27		71,87	10,78	220,31	33,05			
Nátěry - celkem				63,19			81,67		144,86			
Zemní práce												
VYTÝČENÍ TRATI												
Venkovní vedení 1m v přehledném terénu	km	0,05		0,00		13 206,90	660,35	13 206,90	660,35			
SEJMUTÍ DRNU												
Nářez drnu,naložení,odvoz	m2	17,50		0,00		71,95	1 259,06	71,95	1 259,06			
HLoubENÍ KABELOVÉ RÝHY												
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	17,50		0,00		199,13	3 484,82	199,13	3 484,82			
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY												
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm	m	17,50		0,00		88,75	1 553,06	88,75	1 553,06			
Zemní práce - celkem				0,00			6 957,27		6 957,27			