



Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

IČ: 49454561

DIČ: CZ49454561

Sídlo: třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA, generální ředitelka

zástupce ve věcech technických: Mgr. Oldřich Hlaváček, ředitel pro investice a strategický rozvoj

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a

TUFÍR, spol. s r.o.

IČ: 26263718

DIČ: CZ26263718

Sídlo: Na Drahách 881, 686 04 Kunovice

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40619

zastoupena: Ing. Michalem Kudělkou, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 43-7587730257/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„Otrokovice – Laziště – vodovodní přípojky“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 24-34

číslo veřejné zakázky: 2024-39,

1. Předmět dodatku

1.1. Tímto dodatkem se snižuje cena za dílo o práce a dodávky, které vznikly až v průběhu provádění díla z důvodu kontroly položkových rozpočtů ze strany TDI (práce uvedené v příloze tohoto dodatku

nebyly fyzicky provedeny anebo byly provedeny práce nad rámec položkového rozpočtu u SOD) oproti původní projektové dokumentaci.

V důsledku této skutečnosti se mění článek 4 odst. 4.2, a to následovně:

Nové znění odst. 4.2:

4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

974 716, 57 Kč bez DPH

-119 553,05 Kč bez DPH

855 163,52 Kč bez DPH

1.2. Oceněný soupis prací, který obsahuje předmětné navýšení ceny, je přílohou tohoto dodatku.

1.3. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

2.3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: Položkový rozpočet „Otrokovice – Laziště – vodovodní přípojky“

Ve Zlíně dne

30.1.2025



Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
ředitelka společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
objednatel

V Kunovicích dne



Ing. Michal Kudělka
jednatel
TUFÍR, spol. s r.o.
zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: B24-34 Základní technické vybavení lokalita Laziště, Otrokovice

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **TUFÍR, spol. s r.o.** IČO: **26263718**
Na Drahách 881 DIČ: **CZ26263718**
68604 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-110 553,05
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	-9 000,00
Celkem	-119 553,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-119 553,05 CZK
Základní DPH	21 %	-25 106,14 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -144 659,19 CZK

_____ dne _____

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 306.1	Vodovodní přípojky	0,00	-119 553,05	-25 106,14	-144 659,19	100
02	Více a méněpráce dlouhé přípojky	0,00	-43 501,68	-9 135,35	-52 637,03	36
02	Více a méněpráce- krátké přípojky	0,00	-76 051,37	-15 970,79	-92 022,16	64
Celkem za stavbu		0,00	-119 553,05	-25 106,14	-144 659,19	100

Popis stavby: B24-34 - Základní technické vybavení lokalita Laziště, Otrokovice

Popis objektu: SO 306.1 - Vodovodní přípojky

Popis rozpočtu: 02 - Více a méněpráce dlouhé přípojky

Popis rozpočtu: 02 - Více a méněpráce- krátké přípojky

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-64 945,28	54,3
27	Základy	HSV			-7 841,86	6,6
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			-890,85	0,7
8	Trubní vedení	HSV			-19 565,50	16,4
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			-44 484,20	37,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-744,86	0,6
HSV	Práce a dodávky HSV	HSV			27 919,50	-23,4
ON	Ostatní náklady	ON			-9 000,00	7,5
Cena celkem					-119 553,05	100,0

Položkový rozpočet

S:	B24-34	Základní technické vybavení lokalita Laziště, Otrokovice
O:	SO 306.1	Vodovodní přípojky
R:	02	Více a méněpráce dlouhé přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-57 008,88
1	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 12,30*1,50*2*9 (1,50+1,50)*2*1,70*9	m2	423,90000 332,10000 91,80000	-15,00	-6 358,50
2	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	423,90000	-5,00	-2 119,50
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m zpětný dovoz zeminy : C-1 : 59,184	m3	59,18400 59,18400	105,00	6 214,32
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m ck : odpočet : 59,184	m3	59,18400 59,18400	-345,00	-20 418,48
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	59,18400	-580,00	-34 326,72
Díl: 27 Základy						-6 782,40
6	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení 3,14*1,60*0,30*9	m2	13,56480 13,56480	-380,00	-5 154,62
7	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	13,56480	-120,00	-1 627,78
Díl: 8 Trubní vedení						1 534,50
8	877242121R00	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm 9	kus	9,00000 9,00000	170,50	1 534,50
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						-4 649,40
9	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 12,30*9	m	110,70000 110,70000	-22,00	-2 435,40
10	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	110,70000	-20,00	-2 214,00
Díl: HSV Práce a dodávky HSV						23 404,50
11	28613106MR	ES elektrospojka d=110mm A-71:26 : A-72:5 : 9	kus	9,00000 9,00000	171,00	1 539,00
12	286136723R	Trubka vodovodní SafeTech RC PE 100, rozměr 110 x 6,6 mm, SDR 17 A-71:26*6 : A-72:3*6 : 110,7-9	m	101,70000 101,70000	215,00	21 865,50

Položkový rozpočet

S:	B24-34	Základní technické vybavení lokalita Laziště, Otrokovice
O:	SO 306.1	Vodovodní přípojky
R:	02	Více a méněpráce- krátké přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-21 100,00
20	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	soubor	-2,00000	10 550,00	-21 100,00

- Potrubí vodovodní přípojky : PE40 d 32x4,4 mm – dl. 4,0 m včetně sig.vodiče
- Napojení na vodovod PE110:
- HAWEX - navrtávací pas se závitovým výstupem 1 1/4" / o110 č. 5270 , výrobce HAWLE, horní navrtávka
- Rohový ventil pro domovní přípojky s vnitřním a vnějším závitem 1 / 1 1/4" č. 3120
- Zemní souprava teleskopická 1,30-1,80 m č. 9601 pro armatury domovní přípojky
- Uliční poklop pro armatury domovní přípojky č. 1550 -lehký, ev. č. 1560 č. 1560 - těžký
- Tvarovka ISO s vnějším závitem č. 6100 o 32/1"

Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				-39 834,80
21	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	-8,00000	22,00	-176,00
22	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	-8,00000	20,00	-160,00
23	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	-4,00000	2,20	-8,80
24	8900001	vodoměrná plastová šachta rozměr d1200 x 1200 mm, dodávka a montáž	kus	-2,00000	14 950,00	-29 900,00
25	8900002	vodoměrná sestava Hutira, dodávka a montáž	kus	-2,00000	4 795,00	-9 590,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-744,86
26	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-3,81980	195,00	-744,86

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,12,13,14,15,17,18, :

Součet: : -3,8198

-3,81980

Díl: HSV		Práce a dodávky HSV				4 515,00
27	286136723R	Trubka vodovodní SafeTech RC PE 100, rozměr 110 x 6,6 mm, SDR 17	m	21,00000	215,00	4 515,00
		A-71:26*6 :				
		A-72:3*6 :				
		28-7			21,00000	

Díl: ON		Ostatní náklady				-9 000,00
28	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	-2,00000	4 500,00	-9 000,00

Položkový rozpočet

S:	B24-34	Základní technické vybavení lokalita Laziště, Otrokovice
O:	SO 306.1	Vodovodní přípojky
R:	02	Více a méněpráce- krátké přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-7 936,40
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	-3,82360	258,00	-986,49
				-3,82360		
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m ³	-3,82360	40,00	-152,94
3	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m ³ , v hornině 4, hloubení strojně	m ³	-3,82360	365,00	-1 395,61
4	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m ³	-3,82360	75,00	-286,77
5	151101101R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m ²	-199,80000	15,00	-2 997,00
				-199,8		
				-199,80000		
6	151101111R00	Odstranění pažení a rozepržení rýh příložné , hloubky do 2 m	m ²	-199,80000	5,00	-999,00
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m ³	-6,98000	110,00	-767,80
				-6,98		
				-6,98000		
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m ³	2,38800	105,00	250,74
		zpětný dovoz zeminy :				
		C-1 :				
				21,495-19,107		
				2,38800		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	-2,38800	345,00	-823,86
		ck :				
				-2,388		
				-2,38800		
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	-5,03600	147,00	-740,29
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		ck : -5,036				
				-5,03600		
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m ³	-0,79200	690,00	-546,48
				-0,792		
				-0,79200		
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m ³	-5,00000	580,00	-2 900,00
13	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm	m ³	0,22500	5 500,00	1 237,50
14	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m ³ strojně	m ³	5,40000	690,00	3 726,00
		rozšíření v místě šachet				
		1,5*1,5*0,6*4				
				5,40000		
15	58337320R	Štěrkopisek frakce 0-8 C	t	-1,58400	350,00	-554,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : -1,584				
				-1,58400		
Díl: 27 Základy						-1 059,46
16	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m ³	-0,22500	1 250,00	-281,25
				-0,225		
				-0,22500		
17	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m ³	-0,26380	2 950,00	-778,21
				-0,2638		
				-0,26380		
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						-890,85
18	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m ³	-0,24000	1 190,00	-285,60
				-0,24		
				-0,24000		
19	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m ³	-0,22500	2 690,00	-605,25
				-0,225		
				-0,22500		