



Smlouva o dílo

č. 2017/OMP/0899

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10
zastoupená: starostou Ing. Vladimírem Novákem
IČO : 00063941
DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 10,
č účtu:27-2000733369/0800, 9021-2000733369/0800

osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Zbyněk Plach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10

(dále jen objednatel)

a

ESTA spol. s r.o.

se sídlem: Klířova 1912, 140 00 Praha 4
zastoupená: panem Jiřím Rašovským – jednatelem společnosti
IČO: 47118938
DIČ: CZ47118938

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.



(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je: „Provedení rekonstrukce a odvodnění části zpevněných ploch v objektu MŠ Podléšková 3087/26, 106 00 Praha 10 – Zahradní město“, dle přiložené cenové nabídky ze dne 6. 7. 2017, která je nedílnou součástí SOD.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy v době: **od 20.7.2017 do 17.9.2017**. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH **252.763,70 Kč**
(slovy: dvěšestpadesátdvatisícesedmssetšedesáttři,70 korun českých)

DPH ze základu 252.763,70 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:

- a) Veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovaných jednotlivých zařízení, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
- b) Závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
- c) Zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v převjímacím protokolu.
- d) Splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

- 1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
- 2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v maximální možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za

škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisu platných na území obce hl. m. Prahy.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší zákon č. 89/2012Sb. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště řádně stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. Pro realizaci díla je nutno zajistit odběr elektřiny formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v objektech.
7. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů budou vždy zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem, nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.
8. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské unii. Pokud dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně sloužilo svému účelu.
9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci, nevhodnost pokynů objednatele, jakož i další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že zhotovitel nesplnil výše uvedenou povinnost.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, cenové nabídky, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy (ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.), které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí.

VIII.

Ostatní ujednání


1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byl objednatelem jmenován pan [redacted] a pan [redacted] za odbor majetkoprávní, ÚMČ Praha 10.

3. Technický dozor je oprávněn zejména :

zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem

- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem, přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, SOD, případně dalších požadavků objednatele
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány veškeré vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele: Jiří Rašovský – jednatel společnosti, 

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a platného právního řádu.
4. Smlouva se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží šest vyhotovení.
5. Účastníci si smlouvu řádně přečetli, tato je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: 21 -07- 2017



ESTA spol. s r. o.
Stavební a obchodní společnost
148 00 Praha 4; Klířova 1912
IČ: 47118000; DIČ: CZ47118000



zhotovitel

ESTA spol. s r.o.
Stavební a obchodní společnost

Kancelář:
100 33 Praha 10, Korytná 47



web: www.esta-praha.cz

ICO: 47118938, DIČ: Cz47118938

Sídlo společnosti:
148 00 Praha 4, Klárova 1812

Bankovní spojení:



Registrace společnosti:
Krajský obchodní soud v Praze
Oddíl C, vložka 12 669

Nabídka

- zřízení opěrné zidky a odvodňovacích žlabů dle PD ing.Hanzala v areálu MŠ Podléšková 26 Praha 10

Nabídková cena dle PD:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - cena prací viz.položkový rozpočet | 234.583,50 |
| - VRN | 18.180,20 |

Cena bez DPH 252.763,70 Kč

Celková nabídková cena bez DPH : **252.763,70Kč**

Doba provádění :


Přepokládáme dobu provádění v délce 6 týdnů od převzetí staveniště. V případě, že by bylo posunuto zahájení prací a ukončení by bylo až v prvním týdnu po prázdninách bylo dohodnuto s ředitelkou MŠ p.Málkovou, že část prací, které jsou mimo hřiště, by bylo dokončeno v této době. Provoz školky nesmí být narušen.

V Praze dne 6.7.2017

Vypracoval : Rašovský
jednatel ESTA spol.s r.o.



Stavební rozpočet

Název stavby: Zřízení opěrné zidky a odvodňovacích žlabů	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: udržovací práce	Začátek výstavby:	Projektant: 
Lokalita: MŠ Podléšková, č.parc.2078/322, Praha 10, k.ú. Záběhlice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval: ESTA spol.s r.o., Rašovský

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
		11	Přípravné a přidružené práce										
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	14,00	55,00	0,00	1 876,00	1 876,00			6,55	
2		113107315R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, kam.léžené tl. 15 cm	m2	14,00	79,00	0,00	770,00	770,00	0,14		1,93	
		12	Odkopávky a prokopávky										
3		122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 (písk.)	m3	0,45	292,50	0,00	1 106,00	1 106,00	0,33		4,62	
4		122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	0,45	30,00	0,00	0,00	145,13	145,13			0,00
		13	Hloubené vykopávky										
5		132201401R00	Hloubené výkop ručně v hor.3	m3	7,10	1 620,00	0,00	12 567,00	12 567,00	0,00		0,00	
6		132202539R00	Příplatek za lepivost - rýhy v hor.3	m3	7,10	150,00	0,00	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00		0,00
		16	Přemístění výkopku										
7		162201204R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	7,55	280,00	0,00	5 624,75	5 624,75	0,00		0,00	
8		162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4 (20m)	m3	15,10	155,00	0,00	2 114,00	2 340,50	0,00		0,00	
9		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,55	155,00	0,00	2 340,50	1 170,25	0,00		0,00	
		17	Konstrukce ze zemín										
10		171101103R00	Oložení sypaniny do naspýp ztuhnutých na 90% PS	m3	2,25	55,00	0,00	0,00	123,75	123,75	0,00		0,00
11		174203301R00	Zásyp rýh pro drény a potrubí bez ztuhnutí, hl.do 1,10 m	m	18,00	25,00	0,00	5 573,75	450,00	0,00		0,00	
		18	Povrchové úpravy terénu										
12		181006123R00	Rozprostření zemín ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm	m2	200,00	72,00	0,00	5 227,45	14 400,00	0,00		0,00	
13		183406214R00	Úprava trávníku dodatečným přívěsem trávního semene	ha	0,01	18 500,00	0,00	40 877,55	185,00	0,00		0,00	
14		183405211R00	Položení trávníku (koberec) na ornici vč. materiálu	m2	200,00	155,00	5 227,45	46 105,00	31 000,00	0,00		0,11	
5		183552111R00	Hnojení prům. hnojivý 0,5 t/ha, do 5 ha, do 5 st.	ha	0,01	52 000,00	0,00	0,00	520,00	0,00		0,00	
		21	Úprava podloží a základové spáry										
3		212312111R00	Lože trativodu z betonu prostého	m3	0,15	2 750,00	327,74	3 329,99	84,76	412,50	2,53		0,38
		212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného	m3	0,10	805,00	50,45	0,00	30,05	80,50	1,92		0,19
		212753113R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 80	m	13,00	15,00	0,00	0,00	195,00	0,00		0,00	
		212799911R00	Zaústění do tunelové stoky pro všechny ražnosti	kus	2,00	1 000,00	548,60	0,00	1 451,40	2 000,00	0,10		0,21
		212971110R00	Opíštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	13,00	20,00	33,21	0,00	226,79	260,00	0,00		0,00
		215901101RT5	Ztuhnutí podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	24,40	55,00	0,00	0,00	1 342,00	1 342,00	0,00		0,00
		27	Základy										
		271531111RK6	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	1,30	980,00	897,03	7 118,64	376,97	1 274,00	1,78		2,32
		279311911R00	Beton základových zdí prostý C 16/20	m3	1,30	2 700,00	3 145,48	4 492,72	364,52	3 510,00	2,53		3,28
		279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	8,00	420,00	1 306,64	0,00	2 053,36	3 360,00	0,04		0,31
		279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	8,00	130,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00		0,00
		279361221R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 216 (E)	t	0,08	31 200,00	1 789,49	0,00	657,87	2 427,36	1,02		0,08
		32	Zdivo šachet, přehradní a opěrné zdi										
		328271111R00	Zdivo šachtic z cihel betonových na maltu MC vč. hlavice	m3	0,48	4 900,00	1 681,19	0,00	670,81	2 352,00	2,18		1,05
		34	Stěny a příčky										
		348922211R00	Zdivo ZB-20EKO tl.200mm z tvar.hl.přir KB-BLOK-vypln beton C16/20 EASYCRETE SF	m2	20,00	1 150,00	14 890,47	8 109,53	23 000,00	0,25		4,91	
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)										
		451504111R00	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	6,40	41,00	0,00	0,00	262,40	262,40	0,00		0,00
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch										
		564831111R00	Podklad ze štěrku tl. po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	6,40	98,00	518,36	0,00	108,84	627,20	0,22		1,41
		58	Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch										
		581132111R00	Kryt cementobeton. komunikací tl. 20 cm-dobetonování u žlabu	m2	2,35	660,00	1 472,50	78,50	1 551,00	0,52		1,22	

59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				63 753,29	5 105,71	68 859,00		4,22
32	597091111RS1 Žlab odvodňovací ACO N 100, dl. 1000 mm, A15, B125	kus	26,00	1 060,00	25 689,64	1 870,36	27 560,00	0,12	3,05
33	597091124RS1 Žlabová vpust ACO N 100, dl. 500 mm, A15, B125	kus	2,00	3 210,00	6 340,96	79,04	6 420,00	0,08	0,15
34	597091131R00 Čelo žlabu ACO DRAIN N 100 plně	kus	3,00	305,00	891,74	23,26	915,00	0,00	0,00
35	597091132RS1 Čelo žlabu s nátrubkem ACO DRAIN N 100 výtokové DN 100	kus	3,00	445,00	1 315,97	19,03	1 335,00	0,00	0,00
36	597091141RS1 Krycí rošt ACO DRAIN N100 zatížení A 15 dl.1000 mm	kus	23,00	387,00	8 500,95	400,05	8 901,00	0,00	0,05
37	597091141RT2 Krycí rošt ACO DRAIN N100 A 15 dl.1000mm děr., nerez	kus	3,00	3 120,00	9 313,16	46,84	9 360,00	0,00	0,01
38	597091163RS1 Aretace roštu ACO DRAIN N100	kus	48,00	68,00	2 527,43	736,57	3 264,00	0,00	0,01
39	597091161RT1 Aretace roštu ACO DRAIN N100	kus	6,00	250,00	1 398,16	101,84	1 500,00	0,00	0,00
40	597073205R00 Klalový koš pro vpust N 100 K	kus	2,00	3 400,00	6 787,63	12,37	6 800,00	0,00	0,01
41	596215041R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	10,00	230,00	516,34	1 783,66	2 300,00	0,09	0,93
42	597091151RS1 Krycí rošt ACO DRAIN N100 zatížení A 15 dl. 500 mm	kus	2,00	252,00	471,30	32,70	504,00	0,00	0,00
	63 Podlahy a podlahové konstrukce				586,92	254,28	841,20		0,09
43	631316111R00 Povrchový vsyp na betonové podlahy, bez hlazení	m2	1,50	130,00	114,02	80,98	195,00	0,01	0,01
44	632411130R00 Zatření potěrem ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. do 30 mm	m2	1,50	430,80	472,90	173,30	646,20	0,06	0,09
	711 Izolace proti vodě				112,08	88,92	201,00		0,01
45	711212000RT4 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	1,00	41,00	16,43	24,57	41,00	0,00	0,00
46	711141559RZ3 Izolace proti vlhk. vodorovnými pásy přitavením (pro plně zakrytí žlabu)-Sklobit	m2	1,00	160,00	95,65	64,35	160,00	0,01	0,01
	721 Vnitřní kanalizace				1 759,85	412,15	2 172,00		0,10
47	721210818R00 Demontáž vpustí dvorní DN 100	kus	1,00	122,00	0,00	122,00	122,00	0,02	0,02
48	721211530R00 Vpust dvorní HL605, vodorovný odtok, D 110 mm, plný krypt	kus	1,00	1 850,00	1 759,85	90,15	1 850,00	0,08	0,08
49	721300941R00 Pročištění dvorních vpustí do DN 300	kus	1,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	766 Konstrukce truhlářské				46,63	12 063,37	12 110,00		0,01
50	766211510R00 Montáž dř ukončení zidky atyp průběžných z 1kusy, š.do30cm	m	33,00	300,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
51	766496110R00 Ukončení hran hraněním vč. obroušení š. do20 mm	m	34,00	65,00	46,63	2 163,37	2 210,00	0,00	0,01
	783 Nátěry				830,06	1 300,69	2 130,75		0,01
52	783782206R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB Hobby 2x	m2	19,15	50,00	273,92	683,58	957,50	0,00	0,01
53	783726300R00 Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	12,35	95,00	556,14	617,11	1 173,25	0,00	0,01
	87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				256,49	1 024,51	1 281,00		0,00
54	871251111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	5,00	35,00	24,81	150,19	175,00	0,00	0,00
55	871218111R00 Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm	m	13,00	12,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
56	877353121RT2 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	2,00	250,00	231,68	268,32	500,00	0,00	0,00
57	879231191R00 Příplatek za montáž trubek ve sklonu DN 40-550	m	6,00	75,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				3 240,27	1 619,73	4 860,00		0,60
58	899104111RT2 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00	2 900,00	2 441,11	458,89	2 900,00	0,17	0,17
59	899331111R00 Výšková úprava poklopu s rámem do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	1 960,00	799,16	1 160,84	1 960,00	0,43	0,43
	95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				20,75	8 979,25	9 000,00		0,00
60	952901411R00 Vyčištění ostatních objektů	m2	200,00	45,00	20,75	8 979,25	9 000,00	0,00	0,00
	96 Bourání konstrukcí				10,40	1 095,10	1 105,50		0,99
61	962032254R00 Bourání zdiva z cihel cementových na MC	m3	0,10	850,00	3,60	81,40	85,00	2,00	0,20
62	965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,35	2 740,00	0,00	959,00	959,00	2,20	0,77
63	969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	0,50	123,00	6,80	54,70	61,50	0,04	0,02
	H22 Komunikace pozemní a letišť				0,00	388,70	388,70		0,00
64	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace s krytem dlážděným vč. odvodnění	t	2,30	169,00	0,00	388,70	388,70	0,00	0,00
	S Přesuny sutí				18,46	11 860,34	11 878,80		0,00
65	979083117R00 Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	5,63	355,00	18,46	1 980,86	1 999,32	0,00	0,00
66	979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m (celkem 20km)	t	78,85	22,80	0,00	1 797,70	1 797,70	0,00	0,00
67	979095312R00 Naložení a složení sutí	t	5,63	985,00	0,00	5 547,42	5 547,42	0,00	0,00
68	979999997R00 Poplatek za skládku čistá sut - hl. m. Praha	t	5,63	450,00	0,00	2 534,36	2 534,36	0,00	0,00
	Ostatní materiál				9 170,00	0,00	9 170,00		5,65
69	60512695 Fošna SM/BO l.jak tl.70-80mm dl. do 6m š.120-240mm	m3	0,65	4 200,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,55	0,36
70	58938900 beton C 16/20 X0, XC1-2 EASYCRETE SF (výpín KB bloků)	m3	2,30	2 800,00	6 440,00	0,00	6 440,00	2,30	5,29
					Celkem:		234 583,54		

Poznámka: