

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: **Město Velké Meziříčí**
Sídlo: Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Zastoupený: Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem – starostou města
IČ: 002 95 671
DIČ: CZ00295671
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1427-751/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických
Tel.:
E-mail:

Tel.:
E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Vesas s.r.o.
Sídlo: Cyrilometodějská 43/20, 67401 Třebíč
Zastoupený: Ing. Bohumilem Bobkem
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 36921
IČO: 25595946
DIČ: CZ25595946
Bankovní ústav: KB
Číslo účtu: 19-7738570247/0100
ID datové schránky: 7b499kx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních
Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Tel.:
E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

- 1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), v rámci kterého byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.
- 1.2 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní ani jiné překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani

vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.

- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.6 Porušení některé povinnosti Zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za podstatné porušení Smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.
- 1.7 Obě smluvní strany potvrzují, že před uzavřením této smlouvy společně obhlédli staveniště, příjezdové a přístupové podmínky k dotčenému pozemku (pozemkům) a jsou seznámeny se všemi okolnostmi dopravy osob a materiálu na staveniště. Zhotovitel současně prohlašuje, že veškeré případné ztížené podmínky jsou mu známy a že má dostatečné lidské, strojní i materiálové kapacity na řádné zhotovení stavby.

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
- 2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně datovou schránkou,
- 2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
- 2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpožďováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti.
- 2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

3.1 Předmětem Smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby : „**Výstavba objektu pro dětskou skupinu ve Velkém Meziříčí**“

Územní rozhodnutí a stav. povolení : Společné územní a stavební povolení čj. VÝST/26127/2024-kríb/6240/2024 ze dne 29. května 2024, právní moc 19. 6. 2024

Místo stavby : kat. úz. Velké Meziříčí (okres Žďár nad Sázavou), (779091); obec Velké Meziříčí (597007); parc. č. 3800/16, 3812

Projektová dokumentace (DPS) : „**DĚTSKÁ SKUPINA VELKÉ MEZIŘÍČÍ**“

vypracovaná ve stupni pro provádění stavby Ing. arch. Evou Uchytílovou,
Sluneční 2095/5, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 642 74 055 (dále jen
„projektová dokumentace“)

Stavbyvedoucí Zhotovitele :

Zástupce stavbyvedoucího Zhotovitele:

4 PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Rozsah předmětu díla

- 4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 4.1.2 Zhotovením díla se rozumí stavební práce dle shora uvedené projektové dokumentace stavby.
- 4.1.3 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické zaměření dokončeného díla.
- 4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby zejména (nikoliv výlučně) i tyto následující práce a činnosti:
- 4.1.4.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započítím výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech případných křížujících i souběžných inženýrských sítí,
 - 4.1.4.2 splnění podmínek pro provedení stavby stanovených společným povolením, dokladovou částí, stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a správci inženýrských sítí,
 - 4.1.4.3 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených stavbou),
 - 4.1.4.4 zabezpečení stavby a staveniště (zejména ohrazením a řádným značením), zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 4.1.4.5 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 4.1.4.6 odvoz sutí a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a zejména v plném rozsahu dodržení metodiky poskytovatele dotace, která se touto problematikou podrobně zabývá a má k popsány své požadavky a podmínky, které musí být při realizaci díla v plně dodrženy,
 - 4.1.4.7 zajištění dopravních opatření a jejich schválení, dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 4.1.4.8 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 4.1.4.9 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 4.1.4.10 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 4.1.4.11 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 4.1.4.12 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 4.1.4.13 provedení díla v souladu se společným povolením a všemi závaznými stanovisky dotčených správních orgánů a správci inženýrských sítí,

- 4.1.4.14 koordinace s dodavateli vnitřního vybavení/interiéru, jejichž dodávka bude probíhat v průběhu stavby, zejména při dokončovacích pracích,
- 4.1.4.15 pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, všech pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání Objednateli v 1 digitálním vyhotovení na CD nebo flash disku. Dále zajištění pravidelné fotodokumentace provádění díla – Zhotovitel zajistí a předá Objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení na CD nebo flash disku. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím,
- 4.1.4.16 předat protokolárně Objednateli všechny doklady, technické listy použitých výrobků a zařízení a další dokumentaci o dokončené stavbě, související s plněním předmětu zakázky,
- 4.1.4.17 zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- 4.1.4.18 zajištění návrhu provozních řádů technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů a veškeré další doklady nutné k předání díla, to vše v českém jazyce včetně provedení zaškolení obsluhy,
- 4.1.4.19 předání všech dokladů a náležitostí vč. poskytnutí nezbytné součinnosti, na základě čehož bude možno započít se zkušebním provozem stavby a následně kolaudačním řízením,
- 4.1.4.20 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na kolaudačním řízení,
- 4.1.4.21 vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným,
- 4.1.4.22 zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích.

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.2.1 Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD nebo flash disku v digitální formě (ve formátu PDF a editovatelném formátu zpracované PD (*.dwg, *.dgn, *.doc, *.xls) v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a přílohou č. 14 k této vyhlášce, případně právním předpisem tuto vyhlášku nahrazujícím.
- 4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
 - 4.2.2.1 Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 4.2.2.2 Každý výkres projektu bude opatřen datem, jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
 - 4.2.2.3 U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a s technickým dozorem stavebníka, a jejich souhlasné stanovisko.
 - 4.2.2.4 U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
 - 4.2.2.5 Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
 - 4.2.2.6 Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 4.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že bude na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právním Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem či jím pověřenou třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím DSPS dle této smlouvy. Zhotovitel

poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní. Licence se poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění plnění dle smlouvy. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že bude oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

4.3 Geometrické zaměření díla

- 4.3.1 Součástí díla je i geometrické zaměření zejména u nových tras vedení.
- 4.3.2 Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a bude předáno Objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
- 4.3.3 Součástí tohoto zaměření jsou:
 - 4.3.3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve formátu *.dgn a pro potřeby digitální technické mapy ČR v jednotném výměnném formátu.
 - 4.3.3.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, pro případ potřeby zřízení věcného břemene či jiných věcných práv.
- 4.3.4 Doklady o vytýčení stavby.

4.4 Předání příslušné dokumentace

- 4.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva. Vyžadují-li povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy dokumentaci v otevřeném formátu a tento nebyl součástí zadávací dokumentace, předá jej Objednatel Zhotoviteli na vyžádání.

5 **TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ**

5.1 Termín zahájení stavebních prací

- 5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že zahájení stavebních prací proběhne po obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení stavebních prací doručené do datové schránky Zhotovitele. Objednatel odešle písemnou výzvu dle věty předchozí Zhotoviteli po obdržení informace o příslibu poskytnutí dotace ve výši ceny za provedení díla bez DPH, popř. na základě rozhodnutí Objednatele o realizaci díla i s nižší dotací. Pokud nebude písemná výzva Zhotoviteli zaslána nejpozději do 31. března 2025, je Objednatel i Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V takovém případě nevzniká druhé smluvní straně vůči smluvní straně, jenž od smlouvy odstoupila, nárok na náhradu škody či ušlého zisku. Právo na odstoupení od Smlouvy lze využít pouze do doby předání a převzetí staveniště.
- 5.1.2 Nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele je Zhotovitel povinen převzít staveniště a fyzicky zahájit stavební práce. Pokud tak neučiní ani do 10 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy, má Objednatel právo od smlouvy okamžitě odstoupit.
- 5.1.3 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že je schopen zabezpečit pro zhotovení stavby takové kapacity, které umožní dokončení stavby ve sjednaném termínu i v případě, že by k odeslání výzvy dle čl. 5.1.1 Smlouvy došlo v kterémkoliv termínu, nejpozději však do 31.3.2025, popř. v pozdějším termínu, nedojde-li k odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1.1. Smlouvy, a to zejména s ohledem na obvyklé klimatické podmínky. Pokud by k odeslání výzvy došlo po tomto termínu (a prodlení nebylo způsobeno Zhotovitelem), má Zhotovitel právo od Smlouvy bez jakéhokoliv postihu odstoupit. Tohoto práva lze využít pouze do doby předání a převzetí staveniště.

5.2 Termín pro dokončení díla

- 5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle v termínu pro dokončení díla, a to nejpozději do **30. 1. 2026**.
- 5.2.2 Prodlení Zhotovitele proti sjednanému termínu pro dokončení díla delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, kdy Objednatel má právo okamžitě od Smlouvy odstoupit (ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele).
- 5.2.3 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

5.3 Harmonogram provádění díla

- 5.3.1 Zhotovitel předložil harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého je patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace.
- 5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
- 5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na vyžádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt

- 5.4.1 Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že termín dokončení díla vyplývá z podmínek poskytovatele dotace. Jakékoliv prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné, pouze připustí-li jej poskytovatel dotace.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše ceny za dílo

- 6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena 15 339 856,16Kč

6.1.1.2 Cena slovy patnáctmilionůtřicetdevětšest setpadesátšest korun českých šestnáct haléřů

- 6.1.2 Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a případně v souladu s pokyny Objednatele.

- 6.1.3 Objednatel prohlašuje, že je registrován k dani z přidané hodnoty a je plátcem DPH. Smluvní strany shodně deklarují, že Objednatel jako plátcе daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od Zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně Objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

- 6.1.4 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6.2 Obsah ceny

- 6.2.1 Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli.

- 6.2.2 Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. **Cena obsahuje zejména riziko Zhotovitele spojené s vývojem cen stavebních materiálů a stavebních prací, a to až do doby dokončení díla.** Objednatel je závislý na poskytnutých finančních prostředcích a nemá možnost sjednanou cenu v důsledku vývoje cen stavebních prací a stavebních materiálů zvýšit.

- 6.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a ani tuto odpovědnost na Zhotovitele nepřenáší.

- 6.2.4 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky či služby (vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předloží

Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací. Změnový list bude Zhotovitelem doložen včetně dílčího rozpočtu (oceněného dle způsobu popsaného níže), a to ve shodné struktuře a formátu, jaký má položkový rozpočet, který je přílohou této smlouvy (rozpočet musí umožňovat zpětný import do softwaru pro rozpočtování a v elektronické podobě bude předložen jako soubor xls).

6.3 Doklady určující cenu za dílo

- 6.3.1 Cena za dílo je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatелеm Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí předané příslušné dokumentace.
- 6.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatеле v rámci zadávacího řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny za dílo.
- 6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo

- 6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze:
 - 6.4.1.1 v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu,
 - 6.4.1.2 pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly sjednány v původním předmětu díla,
 - 6.4.1.3 pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu stavebních prací, dodávek či služeb než tu, která je určena projektovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

6.5 Způsob sjednání změny ceny (změnový list)

- 6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 6.5.2 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí součinnosti.
- 6.5.3 Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel na základě odsouhlasení změnového listu poskytovatelem dotace písemně odsouhlasí změnový list Zhotoviteli a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatеле stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze Smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek Smlouvy. Způsob sjednání změny ceny případně změnové listy se musí řídit ZZVZ a požadavky a podmínkami poskytovatele dotace.
- 6.5.4 Zhotovitel bere na vědomí, že jsou ke spolufinancování sjednané ceny díla použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotace, z tohoto důvodu bude nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny (myšleno jakékoliv změny díla) i souhlas s obsahem každého změnového listu a jeho příloh od poskytovatele dotace.

6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky či služby (vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předloží Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.

- 6.6.3 Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá Zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu a ani v užití cenové soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak.
- 6.6.4 Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 6.6.5 Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.
- 6.6.6 Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke Smlouvě a následně uzavřou dodatek ke Smlouvě.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Zálohy

- 7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

7.2 Postup plateb

- 7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDS vždy nejpozději do pátého kalendářního dne následujícího měsíce soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel a TDS jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel či TDS bez objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem souhlasí.
- 7.2.3 Soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb oceněný musí být zpracován ve shodné struktuře a formátu jako položkový rozpočet, který je přílohou této smlouvy (soupis provedených prací musí umožňovat zpětný import do softwaru pro rozpočtování a v elektronické podobě bude předložen jako soubor xls).
- 7.2.4 Přílohou každé faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu stavebních prací, dodávek a služeb budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem (Příloha č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) předat Objednateli v elektronické podobě na email Objednatele faktury@velkemezirici.cz a vitkova@velkemezirici.cz. Na faktuře bude místo pro podpis TDS, zástupce Objednatele a zástupce Zhotovitele.
- 7.2.5 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených stavebních prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty stavební práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i stavební práce, dodávky a služby, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 7.2.6 Stavební práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.

7.2.7 Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla, uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

7.3 Lhůty splatnosti

7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli.

7.4 Platby za vícepráce

7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich provedení byl uzavřen dodatek Smlouvy, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly vícepráce provedeny a bude na ně vystavena samostatná faktura.

7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument (dodatek Smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

7.5.2.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle Smlouvy,

7.5.2.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

7.5.2.3 nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,

7.5.3 Každá faktura musí být označena názvem projektu „**Výstavba objektu pro dětskou skupinu ve Velkém Meziříčí**“ a registračním číslem projektu.

7.5.4 Objednatel má právo určit i další náležitosti faktur.

7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit

7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

8 SMLUVNÍ POKUTY

8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla proti sjednané lhůtě pro dokončení díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), a to za každý i započatý den prodlení.

8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo (bez DPH), a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.

8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení.

8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad

8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

- 8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.3.3 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se smluvní pokuty uvedené v čl. 8.3.1 a 8.3.2 Smlouvy na dvojnásobnou výši.
- 8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
- 8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.5 Ostatní smluvní pokuty
- 8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a § 166 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.4 Za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 15. 2. Smlouvy sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení. Takovéto porušení povinností Zhotovitele se rovněž považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- 8.5.5 Za porušení povinností Zhotovitele souvisejících s nepřítomností stavbyvedoucího či jeho zástupce na staveništi sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.6 Za porušení povinností Zhotovitele souvisejících s dodržováním podmínek DNSH definovaných touto smlouvou ve výši ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 8.6 Úrok z prodlení
- 8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
- 8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut
- 8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. V případě, že povinná strana s vyúčtováním smluvní pokuty dle čl. 8.7.3 této smlouvy nesouhlasí, běží nová 14denní (kalendářní) lhůta splatnosti smluvní pokuty či úroku z prodlení, a to ode dne zaslání rozhodnutí o oprávněnosti či neoprávněnosti smluvní pokuty či úroku z prodlení druhou smluvní stranou.
- 8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
- 8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši způsobené mu porušením povinností Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

- 8.9.2 Odstoupení od Smlouvy ani nedostatek zavinění Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatel na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost ani nárok Objednatel na náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření.
- 8.9.3 Kumulace smluvní pokut podle této smlouvy se výslovně připouští.

9 STAVENIŠTĚ

9.1 Předání a převzetí staveniště

- 9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) ve lhůtách dle čl. 5.1 Smlouvy. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro dokončení díla.
- 9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

9.2 Stávající inženýrské sítě

- 9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
- 9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržováním. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatel.

9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště

- 9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
- 9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdovým trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné poplatky.
- 9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- 9.4.4 Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve městě. Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současně povinen dodržet všechna nezbytná opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel.
- 9.4.5 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém), je-li to relevantní.

9.5 Vyklizení staveniště

- 9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména

- jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 9.5.2 Nevykldí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

10 STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Povinnost vést stavební deník

- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má Objednatel.
- 10.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle příslušné přílohy k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
- 10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

- 10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.

11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

11.1 Kontrola provádění prací

- 11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru (dále také „TDS“). Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dní od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení Smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od Smlouvy odstoupit.
- 11.1.2 Objednatel či TDS je oprávněn požadovat vzorky veškerého použitého materiálu či zařízení a odsouhlasovat je před jejich samotným zabudováním do díla, pokud splňují kvalitativní požadavky a podmínky stanovené projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

11.2 Kontrolní dny

- 11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět kalendářních dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Objednatele.
- 11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor).
- 11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání (=zápis z kontrolního dne), který rozešle nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem kompetentním osobám.

11.3 Četnost kontrolních dnů

- 11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.
- 11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět kalendářních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDS elektronickou poštou).
- 11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, případnou opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků

- 11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

12 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

12.1 Technický dozor

- 12.1.1 Objednatel pro kontrolu díla ustanoví odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor stavebníka.

12.2 Oprávnění Technického dozoru

- 12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.

- 12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce

- 13.1.1 Objednatel pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností dila ustanoví odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP).
- 13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.
- 13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude uvedena zápisem ve stavebním deníku.

13.2 Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce

- 13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.
- 13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.
- 13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na prováděném díle.
- 13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce

- 13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce.
- 13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- 13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho změny.
- 13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

14.1 Pokyny Objednatele

- 14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.
- 14.1.4 Zhotovitel je na výzvu objednatelů povinen kdykoliv průběhu plnění této smlouvy rozkrýt svoji poddodavatelskou strukturu a identifikovat své poddodavatele, kteří plní více než 10 % hodnoty plnění dle této smlouvy a případně doložit doklady, ze kterých bude vyplývat dodržování sankčních opatření tak, jak byly definovány v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva.
- 14.1.5 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu.

14.2 Podmínky DNSH

- 14.2.1 Veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

14.2.2 Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a. umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b. sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c. WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- d. pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Spotřeba vody bude zhotovitelem doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU. Výše uvedená podmínka musí být dodržena a je nadřazena specifikaci uvedené v Položkovém rozpočtu i v Projektové dokumentaci (nejsou-li tam uvedeny podmínky přísnější).

14.2.3 Přechod na oběhové hospodářství

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

K potvrzení o splnění těchto podmínek DNSH Zhotovitel Objednateli na vyžádání doloží Zdůvodnění + doložení následující dokumentace:

- a. odhad celkového množství odpadu na stavbě (z toho odpadu klasifikovaného jako nebezpečný) + % odpadu připraveného k opětovnému použití nebo recyklaci
- b. doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu použito, připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady (kopíi smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm.

- c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod.)
 - c. doklady, jak bylo naloženo s odpadem klasifikovaným jako nebezpečný
 - d. doklady prokazující využití dřeva z trvale obhospodařených lesů, příjemce dokládá např. certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jeho ekvivalent.
- 14.2.4 Prevence a omezování znečištění
 Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.
- 14.2.5 Před zahájením samotných stavebních prací, bude Zhotovitelem popsáno, jaká přijme opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo demoličních (dekonstrukčních). Při výkonu prací na staveništi bude Zhotovitel vč. jeho poddodavatelů povinen předcházet možné ekologické újmě. V případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy bude Zhotovitel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření k okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních zdrojů. Součástí každého stavebního deníku bude seznam evidovaných opatření na staveništi. Obsahuje seznam znečišťujících látek a jaká opatření byla zavedena k omezení šíření emisí do okolního prostředí.
- 14.2.6 Zhotovitel se zavazuje při realizaci stavby respektovat limity zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (včetně instalací venkovních OZE).
- 14.2.7 Zhotovitel je povinen Objednateli v rámci závěrečné zprávy předložit kontrolní protokol k DNSH o tom, že svojí ekonomickou činností vykonávanou v rámci projektu významně nepoškodil environmentální cíle. Kontrolní protokol k DNSH zpracuje Zhotovitel dle Metodického pokynu k DNSH pro VK 3.3.
- 14.2.8 Součástí předané dokumentace od Zhotovitele k DNSH budou zejména:
- doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu použito, připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady,
 - doklady, jak bylo naloženo s odpadem klasifikovaným jako nebezpečný,
 - doklady prokazující využití dřeva z trvale obhospodařených lesů, dodavatel dokládá např. certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jeho ekvivalent.
 - dodavatel bude vést seznam znečišťujících látek dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona 254/2001 Sb. a bude specifikovat ty látky, které během výstavby evidovali.
 - během výstavby (realizace projektu) budou dodavatelem přijata opatření ke snížení hluku, prašnosti a emisí znečišťujících látek.
 - další doklady definované výše.
- 14.3 Použité materiály a výrobky
- 14.3.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 14.3.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 14.3.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

14.4 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 14.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 14.4.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 14.4.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 14.4.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.4.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.
- 14.4.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 14.4.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 14.4.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 14.4.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

14.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- 14.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze společného povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

14.6 Kvalifikace pracovníků Zhotovitele

- 14.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

14.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 14.7.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 14.7.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 14.7.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

14.8 Archeologický průzkum a archeologické nálezy

- 14.8.1 V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se Zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost.
- 14.8.2 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

15 PODDODAVATELÉ A ČLENOVÉ TÝMU

15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

- 15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.
- 15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
- 15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří kalendářních dnů od výzvy Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

15.2 Provádění díla poddodavatelem či členy realizačního týmu

- 15.2.1 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele (jiné osoby), je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce, dodávky a služby, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva.
- 15.2.2 Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní stavební práce, dodávky a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební práce, dodávky či služby provedeny poddodavatelem.
- 15.2.3 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení předkládal ve své nabídce i konkrétní členy realizačního týmu (stavbyvedoucí, specialisté profesí apod.), je povinen při provádění díla na příslušné pozice obsadit právě tyto členy týmu.

15.3 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu

- 15.3.1 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci (či změna poddodavatele nebo osoby, která byla v zadávacím řízení předmětem hodnocení nabídek), je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel či osoba prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci (hodnocení) prokazoval původní poddodavatel či osoba.
- 15.3.2 Objednatel schválení nového poddodavatele či člena realizačního týmu při splnění všech smluvných podmínek bez závažného důvodu neodepře. Musí být však zcela dodrženy i podmínky poskytovatele dotace.

15.4 Stavbyvedoucí

- 15.4.1 Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem, a dále osobu zástupce stavbyvedoucího, a písemně Objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí a jeho zástupce, nebyli-li tyto osoby identifikovány v rámci této smlouvy. V případě požadavku Objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucí/zástupcem stavbyvedoucího osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí/zástupce stavbyvedoucího schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze za podmínek dle této smlouvy a v souladu s podmínkami poskytovatele dotace.
- 15.4.2 Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby (tj. v době provádění stavebních prací) až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Stavbyvedoucí nemusí být přítomen na stavbě v době, kdy se stavební práce neprovádí (ve dnech pracovního klidu, v noci apod.). V případě, že z objektivních ospravedlnitelných důvodů není možná přítomnost stavbyvedoucího na staveništi v rozsahu uvedeném v předchozí větě, musí být po dobu dané nepřítomnosti stavbyvedoucího přítomen na staveništi jeho zástupce.

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby

- 16.1.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání do 10 pracovních dnů kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušební plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 16.1.3 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele, popř. technického dozoru, předložit stavebně fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplyne, že posuzované výrobky a materiály neodpovídají této smlouvě, nese náklady na posudek a náklady na odstranění nevhodného materiálu Zhotovitel. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.
- 16.1.4 Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřicí pomůcky v řádném stavu a tyto na požádání zapůjčit TDS ke kontrole kvality díla.

16.2 Individuální vyzkoušení

- 16.2.1 Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých strojů a zařízení (např. ventilátory, čerpadla, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Jestliže podle Smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- 16.2.2 Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat Objednatele a TDS, kteří mají právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.
- 16.2.3 Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i zaškolení obsluhy.
- 16.2.4 Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.
- 16.2.5 O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve stavebním deníku.

16.3 Komplexní vyzkoušení

- 16.3.1 Je-li předmětem plnění dle této smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazují vlastnosti definované projektovou dokumentací a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel.
- 16.3.2 Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.
- 16.3.3 Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
- 16.3.4 Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat Objednatele a TDS. O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci předání a převzetí díla.
- 16.3.5 Náklady komplexního vyzkoušení hradí Zhotovitel. Kvalifikované pracovníky, jejichž přítomnost je nutná při komplexním vyzkoušení zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo přizvat ke komplexnímu vyzkoušení i další vlastní odborné pracovníky.
- 16.3.6 Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušených strojů a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy.
- 16.3.7 Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby dosažení bezvadného stavu.

17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

17.1 Organizace předání díla

- 17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 17.1.2 Jednotlivé části díla se samostatně nepředávají.
- 17.1.3 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 17.1.4 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 17.1.5 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.
- 17.1.6 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 17.1.7 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele.

17.2 Protokol o předání a převzetí díla

- 17.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis (protokol).
- 17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
 - 17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
 - 17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - 17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - 17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
 - 17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - 17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

17.3 Vady a nedodělky

- 17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Posouzení toho, zda drobné vady a nedodělky nebrání řádnému užívání díla, přísluší Objednateli.
- 17.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 17.3.3 Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 30 kalendářních dnů odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat.
- 17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 17.4.1.1 dokumentace skutečného provedení stavby,
 - 17.4.1.2 geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrického plánu,
 - 17.4.1.3 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - 17.4.1.4 zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - 17.4.1.5 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

- 17.4.1.6 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací,
- 17.4.1.7 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi,
- 17.4.1.8 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů vč. všech **dokladů/smluv a jiných dokumentů o splnění podmínek DNSH**, nebudou-li tyto doklady/smlouvy a jiné dokumenty požadovány Objednatelům doložit od Zhotovitele dříve,
- 17.4.1.9 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- 17.4.1.10 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace požadované touto smlouvou, pokud již nebyla předána Objednateli dříve,
- 17.4.1.11 protokol o zaškolení obsluhy,
- 17.4.1.12 veškeré (kompletní) doklady, technické listy a ostatní dokumenty k prokázání splnění podmínek/požadavků poskytovatele dotace k DNSH. Objednatel konstatuje, že tyto doklady, technické listy a ostatní dokumenty budou Zhotovitelem TDS předávány průběžně, ke předání a převzetí díla pak budou předány protokolárně v kompletním stavu,
- 17.4.1.13 osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně případně dále požádá ve stavebním deníku nejméně 5 kalendářních dnů před zahájením převjímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla,
- 17.4.1.14 bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek.
- 17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady (jsou-li vydány):
 - 17.4.3.1 společné povolení.
 Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 17.4.4 Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. U zkoušek požadovaných Objednatel nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané ceny.

17.5 Kontrolní prohlídka

- 17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky v rámci kolaudačního řízení za účelem vydání kolaudačního rozhodnutí. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.
- 17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí.
- 17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí.

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

18.1 Odpovědnost za vady díla

- 18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla vzniklé v záruční době.
- 18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

- 18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
- 18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.
- 18.2 Délka záruční doby
- 18.2.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce **60** měsíců.
- 18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
- 18.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
- 18.3 Výjimky ze záruky
- 18.3.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 18.3.2 Záruka za dílo se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním spotřebního materiálu, jako jsou žárovky či jiné předměty postupné spotřeby, u těchto částí díla platí záruka poskytována výrobcem, nebylo-li stanoveno jinak (např. v projektové dokumentaci či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb).
- 18.4 Způsob uplatnění reklamace
- 18.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat o opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu).
- 18.4.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
- 18.4.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- 18.4.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- 18.4.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 18.4.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 18.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 18.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 18.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 18.5.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 kalendářních dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 18.5.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady na odstranění vady.

- 18.5.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
- 18.5.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 18.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 18.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 18.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelům jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 18.6.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 18.7 Servis technologických zařízení v záruční době
- 18.7.1 Je-li součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů, u nichž je příslušnými právními předpisy nebo výrobcem takového zařízení předepsána servisní prohlídka či jiný úkon spojený s provozem takového zařízení, je Zhotovitel povinen v průběhu jejich záruční doby všechny tyto úkony řádně a včas provést nebo zabezpečit jejich provedení třetí osobou. Náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo.

19 PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM

19.1 Prohlášení zhotovitele

Jako Zhotovitel touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že:

19.1.1 nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

19.1.2 nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené pod bodem 19.1.1 písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

19.1.3 neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či z Ruska nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

19.1.4 žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

19.2 Změna v prohlášení zhotovitele

19.2.1 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré změny proti prohlášení v bodě 19.1 tohoto článku, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné zakázky dle této smlouvy.

19.3 Nepravdivé informace v prohlášení

19.3.1 Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 19.1 tohoto článku nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 19.2 tohoto článku, sdělí tuto skutečnost

Objednatel Zhotoviteli a Objednatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy s okamžitou platností odstoupit.

- 19.3.2 Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto článku Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne sdělení Objednatele dle bodu 19.3.1, vrátit Objednateli veškeré finanční prostředky poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s plněním dle této smlouvy.
- 19.3.3 Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění poskytnuté Zhotovitelem do doby odstoupení Objednatele od této smlouvy, přičemž Zhotovitel bere na vědomí, že v případě nepravdivého prohlášení může být úhrada odmítnuta zcela.

20 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

20.1 Vlastnictví díla

- 20.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

20.2 Nebezpečí škody na díle

- 20.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

21 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

21.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

- 21.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve **výši 3 %** ze sjednané ceny za dílo (bez DPH). Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad.
- 21.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.
- 21.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 21.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit.
- 21.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel novou bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit.
- 21.1.6 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel nezajistí platnou bankovní záruku ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit.

- 21.1.7 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě od odstranění poslední vady nebo nedodětku.
- 21.1.8 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele.
- 21.2 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční doby
- 21.2.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve **výši 2 %** ze sjednané ceny za dílo (bez DPH). Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad.
- 21.2.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby.
- 21.2.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitky vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 21.2.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, má Objednatel právo odmítnout převzetí díla, a to je v takovém případě považováno za nedokončené, až do doby předání řádné bankovní záruky.
- 21.2.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 21.2.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 kalendářních dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode dne odstranění poslední reklamované vady, rozhodný je termín, který nastane později.
- 21.2.7 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele.

22 POJIŠTĚNÍ DÍLA

22.1 Pojištění Zhotovitele

- 22.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností.
- 22.1.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 20 mil. Kč, přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč.

22.2 Stavebně-montážní pojištění

- 22.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavebně-montážní pojištění rizik na díle, které mohou vzniknout v průběhu jeho zhotovování.
- 22.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši ceny díla.

22.3 Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele

- 22.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky. Za pojištění poddodavatelů odpovídá Zhotovitel.
- 22.3.2 Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý člen sdružení musí být pojištěn samostatně ve stanoveném rozsahu.

22.4 Doklady o pojištění

22.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

22.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od Smlouvy.

22.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

22.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

22.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

22.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo.

23 SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ

23.1 Sociální aspekty

23.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

23.1.2 Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli.

23.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem oprávněně vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 60 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele Zhotoviteli za konkrétní plnění.

23.2 Environmentální aspekty

23.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních intervalech předávat na vyžádání TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.

23.2.2 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

23.2.3 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

23.2.4 Zhotovitel je povinen rovněž dodržovat podmínky DNSH tak, jak jsou definovány v čl. 14 Smlouvy.

24 VYŠŠÍ MOC

24.1 Definice vyšší moci

24.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod.

24.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

24.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.

25 ZMĚNA SMLOUVY

25.1 Forma změny Smlouvy

25.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

25.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku smlouvy.

25.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.

25.2 Převod práv a povinností ze Smlouvy

25.2.1 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

25.2.2 Vzhledem k tomu, že tato smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

26 Odstoupení od Smlouvy

26.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

26.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

26.1.2 Odstoupit od smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na straně Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně Zhotovitele se považuje:

- porušení ustanovení, u kterého je tato skutečnost výslovně uvedena,
- opakované porušení některého ustanovení Smlouvy, přičemž za opakované porušení se považuje 3x a více, případně o 30 kalendářních dní a více (není-li ve Smlouvě stanoveno jinak),
- Zhotovitel, jako účastník o veřejnou zakázku, uvedl v obsahu své nabídky údaje, které nebyly v souladu se skutečností a tyto údaje ovlivnily hodnocení nabídky či výsledek zadávacího řízení,
- Zhotovitel postoupí práva a povinnosti vyplývající z obsahu této smlouvy o dílo bez souhlasu Objednatele,
- Zhotovitel prokazatelně bez objektivní příčiny nebo bez dohody s Objednatelem opustí dílo nebo jiným způsobem projevuje úmysl nepokračovat v řádném provádění díla a plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo,
- Zhotovitel v rozporu s obsahem této smlouvy o dílo nebo obecně závazné právní úpravy poruší obchodní tajemství vyplývající z této smlouvy o dílo, případně zneužije informace poskytnuté Objednatelem nebo technickým dozorem Stavebníka a ohrozí tak zájmy Objednatele nebo

zaviněným porušením svých povinností způsobí Objednateli větší škodu (větší škodu ve smyslu trestněprávních norem),

26.2 Způsob odstoupení od Smlouvy

- 26.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit.
- 26.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje (závažná či podstatná porušení smluvních podmínek).
- 26.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti kalendářních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

26.3 Den účinnosti odstoupení

- 26.3.1 Odstoupení od smlouvy je účinné ke dni doručení druhé straně nebo k datu určenému v odstoupení od smlouvy.

26.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy

- 26.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících nebo vyplývajících z jiných právních předpisů, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - 26.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - 26.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - 26.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - 26.4.1.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - 26.4.1.5 Strana, která důvodně odstoupí od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

27 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

27.1 Závěrečná ustanovení

- 27.1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Výstavba objektu pro dětskou skupinu ve Velkém Meziříčí**“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.
- 27.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet.
- 27.1.3 Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od ukončení projektu (předmětu plnění dle této smlouvy) poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 27.1.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu (předmětu plnění dle této

smlouvy), minimálně však do roku 2036, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.

- 27.1.5 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na Smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, nebo které s právním vztahem založeným Smlouvou jakkoli souvisí.
- 27.1.6 Strany Smlouvy potvrzují, že si Smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.
- 27.1.7 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 27.1.8 Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

27.2 Příslušnost soudu

- 27.2.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným příslušným právním předpisem.

27.3 Volba práva

- 27.3.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem. Ke kolizním ustanovením se nepřihlíží.
- 27.3.2 Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

27.4 Platnost a účinnost Smlouvy.

- 27.4.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
- 27.4.2 Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být Smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě.

27.5 Nedílná součást Smlouvy

- 27.5.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění prací

Ve Velkém Meziříčí	V Třebíči
Za Objednatele: Ing. arch. Alexandros Kaminaras starosta města	Za Zhotovitele: Ing. Bohumil Bobek jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **SS24-10-1 Dětská skupina - Velké Meziříčí**

Zadavatel **Město Velké Meziříčí**
Radnická 29/1
59401 Velké Meziříčí

IČO: 00295671
DIČ: CZ00295671

Zhotovitel: **Vesas s.r.o.**
Cyrilometodějská 43/20
67401 Třebíč

IČO: 25595946
DIČ: CZ25595946

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			7 914 568,89
PSV			7 197 227,27
MON			0,00
Vedlejší náklady			168 000,00
Ostatní náklady			60 060,00
Celkem			15 339 856,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 339 856,16 CZK
Základní DPH	21 %	3 221 369,79 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **18 561 225,95 CZK**

v _____ dne **3.1.2025**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	187 000,00	39 270,00	226 270,00	####
00-01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	187 000,00	39 270,00	226 270,00	####
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Dětská skupina	0,00	13 570 109,01	2 849 722,89	16 419 831,90	####
01-01	D.1.1. Stavební řešení	0,00	8 360 384,66	1 755 680,78	10 116 065,44	####
01-02	D.1.5 Vybavení interiéru	0,00	787 406,00	165 355,26	952 761,26	####
01-03	D.1.5 Vybavení exteriéru	0,00	122 050,00	25 630,50	147 680,50	####
01-04	D.1.4.a Zařízení pro vytápění staveb	0,00	861 044,72	180 819,39	1 041 864,11	####
01-05	D.1.4.b Zařízení vzduchotechniky	0,00	877 071,00	184 184,91	1 061 255,91	####
01-06	D.1.4.b Zařízení chlazení	0,00	266 363,00	55 936,23	322 299,23	####
01-07	D.1.4.c Zařízení zdravotně technických instalací	0,00	1 134 000,17	238 140,04	1 372 140,21	####
01-08	D.1.4.d Zařízení fotovoltaiky-montážní(nosná)konstrukce FV	0,00	46 302,00	9 723,42	56 025,42	####
01-09	D.1.4.d Zařízení fotovoltaiky - komponenty, přístroje	0,00	100 532,50	21 111,83	121 644,33	####
01-10	D.1.4.d Zařízení fotovoltaiky - instalační materiál	0,00	27 022,50	5 674,73	32 697,23	####
01-11	D.1.4.d Zařízení fotovoltaiky - kabeláž	0,00	24 588,20	5 163,52	29 751,72	####
01-12	D.1.4.d Zařízení fotovoltaiky - rozvaděče	0,00	30 121,70	6 325,56	36 447,26	####
01-13	D.1.4.d Zařízení fotovoltaiky- Ostatní	0,00	54 000,00	11 340,00	65 340,00	####
01-14	D.1.4.e Silnoproudá elektrotechnika	0,00	377 080,10	79 186,82	456 266,92	####
01-15	D.1.4.e Silnoproudá elektrotechnika - ochrana před bleskem	0,00	104 571,30	21 959,97	126 531,27	####
01-16	D.1.4.f Zařízení slaboproudé elektrotechniky - venky	0,00	69 592,76	14 614,48	84 207,24	####
01-17	D.1.4.f Zařízení slabouproudé elektrotechniky - SK	0,00	190 141,80	39 929,78	230 071,58	####
01-18	D.1.4.f Zařízení slabouproudé elektrotechniky-VSS	0,00	42 635,50	8 953,46	51 588,96	####
01-19	D.1.4.f Zařízení slabouproudé elektrotechniky -PZTS	0,00	95 201,10	19 992,23	115 193,33	####
SO 02	Komunikace, zpevněné plochy a oplocení	0,00	1 130 238,74	237 350,14	1 367 588,88	####
02-01	Komunikace,oplocení	0,00	705 180,27	148 087,86	853 268,13	####
02-02	Sadové úpravy	0,00	425 058,47	89 262,28	514 320,75	####
	Inženýrský objekt			0,00		
SO 03+04+06	Přípojky vodovod,splašková a dešťová kanalizace	0,00	302 160,64	63 453,73	365 614,37	####
03-1	Přípojky vodovod,splašková a dešťová kanalizace	0,00	302 160,64	63 453,73	365 614,37	####

SO 05	Přípojka plynu a plynoinstalace	0,00	150 347,77	31 573,03	181 920,80	####
2	Plynovodní přípojka	0,00	150 347,77	31 573,03	181 920,80	####
Celkem za stavbu		0,00	15 339 856,16	3 221 369,79	18 561 225,95	####

Popis stavby: SS24-10-1 - Dětská skupina - Velké Meziříčí

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Souписы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: OV 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00-01 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO 01 - Dětská skupina

Popis rozpočtu: 01-01 - D.1.1. Stavební řešení

Popis rozpočtu: 01-02 - D.1.5 Vybavení interiéru

Popis rozpočtu: 01-03 - D.1.5 Vybavení exteriéru

Popis rozpočtu: 01-04 - D.1.4.a Zařízení pro vytápění staveb

Popis rozpočtu: 01-05 - D.1.4.b Zařízení vzduchotechniky

Popis rozpočtu: 01-06 - D.1.4.b Zařízení chlazení

Popis rozpočtu: 01-07 - D.1.4.c Zařízení zdravotně technických instalací

Popis rozpočtu: 01-08 - D.1.4.d Zařízení fotovoltaiky-montážní(nosná)konstrukce FV modulů

V ceně dodávky konstrukce pro moduly je kompletní ucelené řešení dle zvoleného výrobce. Součástí je rovněž statické ověření a zatížení (včetně zátěží), úchyty pro přichycení samotných modulů, spojery (zavětrování), vybalení, montáž, výnos materiálu na střechnu.

Popis rozpočtu: 01-09 - D.1.4.d Zařízení fotovoltaiky - komponenty, přístroje

Montáž elektrických přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži na stěny a příčky. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž včetně zapojení a ukončení vodičů. Použitá cenová úroveň : Legrand Valena Life.

Popis rozpočtu: 01-10 - D.1.4.d Zařízení fotovoltaiky - instalační materiál

Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný, konstrukční materiál (závěsy, úchyty, úhelníky, apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.

Popis rozpočtu: 01-11 - D.1.4.d Zařízení fotovoltaiky - kabeláž

Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy na povrchu, v konstrukci příček, v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchýtkách a volně v roštích v podhledu, pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděcích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-YYY, JYTY, CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽŽ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R, tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXXH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0).

Popis rozpočtu: 01-12 - D.1.4.d Zařízení fotovoltaiky - rozvaděče

Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozvaděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozvaděč vyroben v krytí uvedeném příslušným popisem. Stavební příprava – otvor pro rozvaděč, průrazy stropem a zadržování rozvaděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozvaděče určí investor z nabídky dodavatele.

Popis rozpočtu: 01-13 - D.1.4.d Zařízení fotovoltaiky- Ostatní

Popis rozpočtu: 01-14 - D.1.4.e Silnoproudá elektrotechnika

Popis rozpočtu: 01-15 - D.1.4.e Silnoproudá elektrotechnika - ochrana před bleskem

Popis rozpočtu: 01-16 - D.1.4.f Zařízení slaboproudé elektrotechniky - venky

Popis rozpočtu: 01-17 - D.1.4.f Zařízení slaboproudé elektrotechniky - SK

Popis rozpočtu: 01-18 - D.1.4.f Zařízení slaboproudé elektrotechniky-VSS

Popis rozpočtu: 01-19 - D.1.4.f Zařízení slaboproudé elektrotechniky -PZTS

Popis objektu: SO 02 - Komunikace, zpevněné plochy a oplocení

Popis rozpočtu: 02-01 - Komunikace, oplocení

Popis rozpočtu: 02-02 - Sadové úpravy

Popis objektu: SO 03+04+06 - Přípojky vodovod, splašková a dešťová kanalizace

Popis rozpočtu: 03-1 - Přípojky vodovod, splašková a dešťová kanalizace

Popis objektu: SO 05 - Přípojka plynu a plynoinstalace

Popis rozpočtu: 2 - Plynovodní přípojka

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	Cena celkem za oddíl	HSV			190 141,80	1,2
_3	VSS - Kamerový systém	HSV			42 635,50	0,3
_5	Cena celkem za oddíl	HSV			95 201,10	0,6
1	Zemní práce	HSV			936 208,26	6,1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			3 909,60	0,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			680 699,51	4,4
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	HSV			10 394,70	0,1
23-M	Montáže potrubí	HSV			38 838,00	0,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			844 801,53	5,5
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			5 527,90	0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			741 993,28	4,8
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			4 353,00	0,0
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			87 343,14	0,6
5	Komunikace	HSV			216 287,29	1,4
58-M	Revize vyhrazených technických zařízení	HSV			616,00	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			700,00	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			327 309,60	2,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			679 671,51	4,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			179 304,97	1,2

64	Výplně otvorů	HSV			67 285,00	0,4
8	Trubní vedení	HSV			3 410,00	0,0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			113 573,53	0,7
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			39 968,00	0,3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			500,00	0,0
90	Oplocení	HSV			230 761,36	1,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			70 407,34	0,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			43 371,66	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			43 249,55	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 015,61	0,0
97	Prorážení otvorů	HSV			3 733,83	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			250 462,24	1,6
998	Přesun hmot	HSV			3 826,78	0,0
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			42 000,00	0,3
CHL 3	Chlazení prostorů denní místnosti dětí	HSV			201 248,00	1,3
CHL 4	Zdroj chladu pro VZT zařízení VZT1	HSV			63 615,00	0,4
M21	Elektromontáže	HSV			481 651,40	3,1
Oddíl:A	Montážní (nosná) konstrukce FV modulů	HSV			46 302,00	0,3
Oddíl:B	Komponenty, přístroje	HSV			100 532,50	0,7
Oddíl:C	Instalační materiál	HSV			27 022,50	0,2
Oddíl:D	Kabeláž	HSV			24 588,20	0,2

Oddíl:E	Rozvaděče	HSV			30 121,70	0,2
Oddíl:F	Ostatní	HSV			54 000,00	0,4
PU	Požární ucpávky	HSV			2 450,00	0,0
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			3 615,00	0,0
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			1 850,00	0,0
VZT 1	Nucené větrání obytných místností	HSV			855 202,00	5,6
VZT 2	Nucené větrání technické místnosti	HSV			19 869,00	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			248 374,32	1,6
712	Povlakové krytiny	PSV			596 871,59	3,9
713	Izolace tepelné	PSV			496 064,78	3,2
721	Vnitřní a venkovní kanalizace	PSV			254 185,19	1,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			11 762,58	0,1
721.1	Šachty, nádrže, vsak	PSV			276 412,41	1,8
722	Vnitřní vodovod	PSV			153 752,22	1,0
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			45 699,93	0,3
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	PSV			10 510,76	0,1
725	Zařizovací předměty	PSV			148 743,21	1,0
726	Instalační prefabrikáty	PSV			60 769,23	0,4
727	Zdravotechnika - požární ochrana	PSV			250,00	0,0
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			120 747,20	0,8
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			137 381,35	0,9

733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			383 903,22	2,5
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			74 421,75	0,5
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			27 567,68	0,2
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			2 011,50	0,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			76 136,73	0,5
764	Konstrukce klempířské	PSV			208 937,26	1,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			362 273,27	2,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 892 384,07	12,3
767	kovove stavebni konstrukce	PSV			6 768,55	0,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			54 592,86	0,4
776	Podlahy povlakové	PSV			270 830,95	1,8
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			235 104,65	1,5
781	Obklady keramické	PSV			89 562,19	0,6
783	Nátěry	PSV			113,58	0,0
784	Malby	PSV			41 638,24	0,3
787	Vybavení exteriéru	PSV			122 050,00	0,8
788	Vybavení interiéru	PSV			787 406,00	5,1
VN	Vedlejší náklady	VN			168 000,00	1,1
ON	Ostatní náklady	ON			60 060,00	0,4
Cena celkem					15 339 856,16	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	OV 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00-01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				164 500,00		
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 24/ II
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 24/ II
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 24/ II
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
4	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 24/ II
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
5	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		RTS 24/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 24/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
7	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
8	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
Koordinace stavebních dodávek stavby.								
9	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/ II
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
Díl: ON		Ostatní náklady				22 500,00		
10	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/ II
Náklady na provedení průzkumů - geologický a hydrogeologický								

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	OV 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00-01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
12	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 24/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
13	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 24/ II
Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.								
14	008-1	Měření doby dozvuku v herně	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
15	008-2	Měření hluku z provozu VZT a CHL zařízení (v herně)	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
16	008-3	Dodavatelská dokumentace	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní

Celkem						187 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				96 823,71		
1	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením tl.50mm skl P1 : $((13,8+0,6*2)*(18,55+0,6*2))*0,05$ 1,6*4*0,05 skl ZP3 : 7,05*14,1*0,05	m3	20,10275	50,00	1 005,14	800-1	RTS 24/ II
					14,81250			
					0,32000			
					4,97025			
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kota - po sejmutí ornice/-0,71 : $((13,8+0,6*2)*(18,55+0,6*2))*((0,332+0,167+0,192+0,167+0,142+0,147+0,34)/7)$	m3	62,93196	250,00	15 732,99	800-1	RTS 24/ II
					62,93196			
3	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. vnější k-0,71/-1,56 : $(13,8+17,35)*2*0,6*0,85$ -0,71/-0,91 : $(13,8+18,55)*2*0,5*0,5/2$ k-0,71/-1,56 : 0,4*4*0,85 vnitřní k-0,71/-1,56 : $17,35*0,4*0,85+(17,35*0,6*0,85)+(2,45+5,325)*0,4*0,85$	m3	58,61150	303,00	17 759,28	800-1	RTS 24/ II
					31,77300			
					8,08750			
					1,36000			
					17,39100			
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 12,92700*2 skl ZP3 zemina tam i zpět : $(14,1*1*0,33)*2$ skl ZP1+2 viz v.č. D.1.1.b-02 : $(7,1+7,3+7,1)*0,1*2$ kolem terasy pro obsyp : $(7*2+14)*0,5*0,4$	m3	45,06000	53,00	2 388,18	800-1	RTS 24/ II
					25,85400			
					9,30600			
					4,30000			
					5,60000			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 62,93196 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 58,61150	m3	96,21346	250,00	24 053,37	800-1	RTS 24/ II
					62,93196			
					58,61150			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 25,33000*-1			-25,33000			
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 96,21346*5	m3	481,06732	23,00	11 064,55	800-1	RTS 24/ II
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 vnitřní základový pas k -0,71/-0,91 zemina : (17,35*0,2*0,2)*2+(17,35*0,3*0,2)*2+((2,45+5,325)*0,2*0,2)*2 (3,925+17,55+1+2,9+2,65+5,575+8,525+8,725+5,575+2,7)*0,2*0,2 vnější základový pas -0,71/-0,91 : (13,8+18,55)*2*0,4*0,5/2 Mezisoučet skl ZP3 zemina : 14,1*1*0,33 skl ZP1+2 viz v.č. D.1.1.b-02 : (7,1+7,3+7,1)*0,1 Mezisoučet kolem terasy : (7*2+14)*0,5*0,4	m3	25,33000	250,00	6 332,50	800-1	RTS 24/ II
					4,09200			
					2,36500			
					6,47000			
					12,92700			
					4,65300			
					2,15000			
					6,80300			
					5,60000			
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu skl ZP1+2 viz v.č. D.1.1.b-02 : (7,1+7,3+7,1)*0,1	m3	2,15000	120,00	258,00	800-1	RTS 24/ II
					2,15000			
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu vnitřní základový pas k -0,71/-0,91 : (17,35*0,2*0,2)*2+(17,35*0,3*0,2)*2+((2,45+5,325)*0,2*0,2)*2 (3,925+17,55+1+2,9+2,65+5,575+8,525+8,725+5,575+2,7)*0,2*0,2 vnější základový pas -0,71/-0,91 : (13,8+18,55)*2*0,4*0,5/2	m3	12,92700	120,00	1 551,24	800-1	RTS 24/ II
					4,09200			
					2,36500			
					6,47000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, VIZ V.Č. d.1.1.b-01 protiradonové opatření : 65*0,2	m3	13,00000	383,00	4 979,00	800-1	RTS 24/ II
					13,00000			
11	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, kolem terasy : (7*2+14)*0,5*0,4	m3	5,60000	800,00	4 480,00	800-1	RTS 24/ II
					5,60000			
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. kota - po sejmutí ornice/-0,71 : (13,8+0,6*2)*(18,55+0,6*2)	m2	296,25000	15,00	4 443,75	800-1	RTS 24/ II
					296,25000			
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. skl ZP3 : 7,05*14,1 skl ZP1+2 viz v.č. D.1.1.b-02 : 7,1+7,3+7,1	m2	120,90500	15,00	1 813,58	800-1	RTS 24/ II
					99,40500			
					21,50000			
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 96,21346	m3	96,21346	10,00	962,13	800-1	RTS 24/ II
					96,21346			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				628 727,51		
15	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože VIZ V.Č. d.1.1.b-01 protiradonové opatření : 65	m	65,00000	30,00	1 950,00	827-1	RTS 24/ II
					65,00000			
16	270321000R00	Uložení betonu základových konstrukcí vyztužených podkladní žb deska tl.150mm : (13,8*18,55-(2,625*1+1*10,05))*0,15 betonová deska tl.150mm : 1,3*1,05*0,15	m3	36,70200	500,00	18 351,00	801-1	RTS 24/ II
					36,49725			
					0,20475			
17	270321000R00	Uložení betonu základových konstrukcí vyztužených Začátek provozního součtu základové pasy vnější k-1,51/-0,91 : (13,8+17,35)*2*0,6*0,6	m3	40,90961	500,00	20 454,81	801-1	RTS 24/ II
					22,42800			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vnitřní k-1,51/-0,91 : (17,35+2,45+5,325)*0,4*0,6		6,03000				
		17,35*0,6*0,6		6,24600				
		Konec provozního součtu						
		do zeminy +3,5% : 34,07*1,035		35,26245				
		do bednění k-0,91/-0,41 : (9,45+2,65)*0,6*0,5		3,63000				
		Mezisoučet		38,89245				
		základový pas pod stěnu do zeminy+3,5% k-1,51/-0,775 : 0,4*4*0,735*1,035		1,21716				
		do bednění k-0,775/-0,275 : 0,4*4*0,5		0,80000				
		Mezisoučet		2,01716				
18	271313511R00	Betonování podkladu základových konstrukcí	m3	3,12060	3 175,00	9 907,91	801-1	RTS 24/ II
		prostý						
		základové pasy vnější k-1,51/-1,56 do zeminy +5% : (13,8+17,35)*2*0,6*0,05*1,05		1,96245				
		vnitřní k-1,51/-1,56 : (17,35+2,45+5,325)*0,4*0,05*1,05		0,52763				
		17,35*0,6*0,05*1,05		0,54653				
		základový pas pod stěnu k-1,51/-1,56 : 0,4*4*0,05*1,05		0,08400				
19	271531113R00	Polštáře ztuhněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	39,32000	1 793,00	70 500,76	800-2	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		1,4*1+3,975*6,2+2,875*10,15		55,22625				
		2,6*4,375+2,65*12,775		45,22875				
		5,575*8,725+5,575*8,525		96,16875				
		Konec provozního součtu						
		skl P1 : 196,6*0,2		39,32000				
20	271531115R00	Uložení polštáře pod základy se ztuhněním a urovnáním povrchu	m3	32,80365	250,00	8 200,91	801-1	RTS 24/ II
		bez dodávky kameniva						
		skl ZP3 : 7,05*14,1*0,33		32,80365				
21	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	34,70000	450,00	15 615,00	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podkladní žb deska tl.150mm : (13,8+18,55)*2*0,5		32,35000				
		betonová deska tl.150mm : (1,3+1,05)*2*0,5		2,35000				
22	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	34,70000	95,00	3 296,50	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		podkladní žb deska tl.150mm : (13,8+18,55)*2*0,5		32,35000				
		betonová deska tl.150mm : (1,3+1,05)*2*0,5		2,35000				
23	273361921RT4	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,87912	33 000,00	29 010,96	801-1	RTS 24/ II
		včetně distančních prvků						
		viz v.č.D.1.2.b.1 výpis výztuže č.K1 : 0,87912		0,87912				
24	274272130RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 250 mm, výplň betonem C 16/20	m2	1,35000	1 566,00	2 114,10	801-1	RTS 24/ II
		s výplní betonem, bez výztuže,						
		k-0,91/-0,41 : 2,7*0,5		1,35000				
25	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 16/20	m2	20,33750	1 848,00	37 583,70	801-1	RTS 24/ II
		s výplní betonem, bez výztuže,						
		vnitřní -0,41/-0,91 : (17,55*2+5,575)*0,5		20,33750				
26	274272150RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 16/20	m2	29,82500	1 980,00	59 053,50	801-1	RTS 24/ II
		s výplní betonem, bez výztuže,						
		vnější k-0,91/-0,41 : (13,6+10,95+17,55*2)*0,5		29,82500				
27	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	17,70000	711,00	12 584,70	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		vnější k-0,91/-0,41 : (9,45+0,6)*2*0,5		10,05000				
		(2,65+0,6)*2*0,5		3,25000				
		pod stěnu k-0,775/-0,275 : (0,4+4)*2*0,5		4,40000				
28	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	17,70000	150,00	2 655,00	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. vnější k-0,91/-0,41 : (9,45+0,6)*2*0,5 (2,65+0,6)*2*0,5 pod stěnu k-0,775/-0,275 : (0,4+4)*2*0,5						
				10,05000				
				3,25000				
				4,40000				
29	274354033R00	Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 1,0 m	kus	6,00000	500,00	3 000,00	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. 150/200mm : 1 200/250mm : 5						
				1,00000				
				5,00000				
30	274354043R00	Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 1,0 m	kus	10,00000	500,00	5 000,00	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. 250/400mm : 1+1+1 250/350mm : 1 250/350mm : 6						
				3,00000				
				1,00000				
				6,00000				
31	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , viz v.č.D.1.2.b.1 výpis výztuže č.1-44 : (37,44+778,39+127,42+1097,22+104,28)/1000	t	2,14475	35 000,00	75 066,25	821-1	RTS 24/ II
				2,14475				
32	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 Začátek provozního součtu 1,4*1+3,975*6,2+2,875*10,15 2,6*4,375+2,65*12,775 5,575*8,725+5,575*8,525 Konec provozního součtu skl P1 : 196,6	m2	196,60000	40,00	7 864,00	800-2	RTS 24/ II
				55,22625				
				45,22875				
				96,16875				
				196,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm ² /m	m	68,25000	85,00	5 801,25	SPCM	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 65,00000*1,05				68,25000				
34	583420403R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 4,0 mm	t	6,26252	250,00	1 565,63	SPCM	RTS 24/ II
skl ZP3 : 7,05*14,1*0,03*2,1				6,26252				
35	583423203R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	62,62515	300,00	18 787,55	SPCM	RTS 24/ II
skl ZP3 : 7,05*14,1*0,3*2,1				62,62515				
36	589314102R	Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: XC2; Dmax = 22 mm; S 3	m3	41,31871	2 745,00	113 419,86	SPCM	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 40,90961*1,01				41,31871				
37	589314202R	Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: XC2; Dmax = 22 mm; S 3	m3	37,06902	2 885,00	106 944,12	SPCM	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 36,70200*1,01				37,06902				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			836 683,95			
38	311237448R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku f _k = 4,10 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,29 W/m ² .K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	189,46050	1 623,00	307 494,39	801-1	RTS 24/ II
pohled jižní (k -0,26/+3,425) č.v. D.1.1.b-02 : (10,975+2,625)*3,685				50,11600				
odpočet otvorů : -((2,5+1,825)*2,51+2*1,25)				-13,35575				
odpočet překladů : -((3+2,5+2,25)*0,24)				-1,86000				
pohled západní (k -0,26/+3,425) : (1+7+10,05)*3,685				66,51425				
odpočet otvorů : -((2+1,125)*2,51+(1+2,5)*1,25)				-12,21875				
odpočet překladů : -(1,3*0,415+(2,5+1,25+3)*0,24+2,15*0,75)				-3,77200				
pohled severní (k -0,26/+3,425) : (1+12)*3,685				47,90500				
odpočet otvorů : -((1*2+2,5)*1,25)				-5,62500				
odpočet překladů : -((1,25*2+3)*0,24)				-1,32000				
pohled východní (k -0,26/+3,425) : 18,05*3,685				66,51425				
odpočet otvorů : -(5*2,51*2)				-25,10000				
odpočet překladů : -(6*0,75*2+2,75*0,25)				-9,68750				
Mezisoučet				158,11050				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		atika (k +3,785/+4,285) celý obvod : $(10,975+2,625+8+10,05+13+18,05)*0,5$		31,35000				
		Mezisoučet		31,35000				
39	311237525R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 250 mm, , , součinitel prostupu tepla $U = 0,69$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, celoplošně lepené	m2	79,98850	1 382,00	110 544,11	801-1	RTS 24/ II
		1.NP - celý objekt (k -0,26/+3,425) č.v. D.1.1.b-02 : $(5,675+2,675+16,25)*3,685$		90,65100				
		odpočet otvorů : $-(2,5*2,51+(0,9+0,975)*2,02)$		-10,06250				
		odpočet překladů : $-(1,25*0,24*2)$		-0,60000				
40	311237528R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , , součinitel prostupu tepla $U = 0,53$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, celoplošně lepené	m2	51,87375	1 460,00	75 735,68	801-1	RTS 24/ II
		1.NP - celý objekt (k -0,26/+3,425) č.v. D.1.1.b-02 : $17,75*3,685$		65,40875				
		odpočet otvorů : $-(2*2,08+(1+0,95+0,9*2)*2,02)$		-11,73500				
		odpočet překladů : $-((1,25*4+2,5)*0,24)$		-1,80000				
41	311321800R00	Uložení betonu nadzákladových zdí pohledového, vyztuženého	m3	2,67140	900,00	2 404,26	801-1	RTS 24/ II
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. Bez dodávky betonu.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.						
		stěna u vstupu : $3,8*3,515*0,2$		2,67140				
42	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	28,12000	1 230,00	34 587,60	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		stěna u vstupu : $(3,8+0,2)*2*3,515$		28,12000				
43	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	28,12000	254,00	7 142,48	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 28,12000		28,12000				
44	311351903R00	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 2,25 m2	kus	4,00000	1 780,00	7 120,00	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stěna u vstupu : 4		4,00000				
45	311362021R00	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků viz v.č.D.1.2.b.1 výpis výztuže č.K2 : 0,07992	t	0,07992	43 000,00	3 436,56	801-1	RTS 24/ II
46	311997111R00	Izolace kolem okenních otvorů z XPS vkládaná do zdicích tvarovek tloušťky 30 mm, šířky 200 mm viz specifikace zámečnických prvků Z5+6+Z7 izolační ostění : (2,485*2)*2+(2,485*2)+(1,19*2)	m	17,29000	100,00	1 729,00	801-1	RTS 24/ II
47	317167122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. viz výpis překladů (č.v. D.1.1.b-02) : 4	kus	4,00000	435,00	1 740,00	801-1	RTS 24/ II
48	317167132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. viz výpis překladů (č.v. D.1.1.b-02) : 4	kus	4,00000	535,00	2 140,00	801-1	RTS 24/ II
49	317167136R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. viz výpis překladů (č.v. D.1.1.b-02) : 1	kus	1,00000	887,00	887,00	801-1	RTS 24/ II
50	317167210R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm Včetně:	kus	4,00000	524,00	2 096,00	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. viz výpis překladů (č.v. D.1.1.b-02) : 4		4,00000				
51	317167211R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	37,00000	464,00	17 168,00	801-1	RTS 24/ II
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. viz výpis překladů (č.v. D.1.1.b-02) : 12+16+6+3		37,00000				
52	317167215R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	1 050,00	4 200,00	801-1	RTS 24/ II
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. viz výpis překladů (č.v. D.1.1.b-02) : 4		4,00000				
53	317167216R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	12,00000	1 185,00	14 220,00	801-1	RTS 24/ II
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. viz výpis překladů (č.v. D.1.1.b-02) : 8+4		12,00000				
54	317167218R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	15,00000	1 325,00	19 875,00	801-1	RTS 24/ II
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů. viz výpis překladů (č.v. D.1.1.b-02) : 12+3		15,00000				
55	317321411R00	Beton překladů železový třídy C 25/30	m3	3,45938	3 880,00	13 422,39	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz v.č. D.1.2.b.3 řez VII-VII k+2,51/+3,26 : 2,125*0,3*0,75		0,47813				
		řez X-X k+2,51/+3,26 : (6*0,3*0,75)*2		2,70000				
		řez XV-XV k+3,035 : 3,75*0,3*0,25		0,28125				
56	317351107R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně zřízení	m2	39,23750	761,00	29 859,74	801-1	RTS 24/ II
		viz v.č. D.1.2.b.3 řez VII-VII k+2,51/+3,26 : 2,125*(0,8+0,75*2)		4,88750				
		řez X-X k+2,51/+3,26 : (6*(0,8+0,75*2))*2		27,60000				
		řez XV-XV k+3,035 : 3,75*(0,8+0,5*2)		6,75000				
57	317351108R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně odstranění	m2	39,23750	229,00	8 985,39	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 39,23750		39,23750				
58	342247522R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	17,30938	765,00	13 241,68	801-1	RTS 24/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		1.NP - celý objekt (k -0,26/+3,625) č.v. D.1.1.b-02 : (2+1,575+0,7)*3,885+1*2,08		18,68838				
		odpočet otvorů : -(0,7*1,97)		-1,37900				
59	342247532R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	35,37913	967,00	34 211,62	801-1	RTS 24/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		1.NP - celý objekt (k -0,26/+3,625) č.v. D.1.1.b-02 : (3,1+2,475+4,85)*3,885		40,50113				
		odpočet otvorů : -(0,8+0,9*2)*1,97		-5,12200				
60	342247542R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	49,95250	1 047,00	52 300,27	801-1	RTS 24/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP - celý objekt (k -0,26/+3,625) č.v. D.1.1.b-02 : $(1,475+1,7+3,1+2,675*3)*3,885+1*2,08$		57,63550				
		odpočet otvorů : $-((0,8*4+0,7)*1,97)$		-7,68300				
61	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení 1.NP - celý objekt (k -0,26/+3,625) č.v. D.1.1.b-02 : $(0,8+0,15+0,3+0,2+0,4+0,15)*3,885$	m2	7,77000	822,00	6 386,94	801-1	RTS 24/ II
62	346244315R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm 1.NP - celý objekt (k -0,26/+1,20) č.v. D.1.1.b-02 : $(3,3+3,5+1*2+0,9)*1,46$	m2	14,16200	1 186,00	16 796,13	801-1	RTS 24/ II
63	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 se zřízením a odstraněním bednění $(1,675*0,9+2,88*0,45+2,88*0,32+2,88*0,4+2,88*0,35*2+5,88*0,65+3,3*0,55)*0,16$	m3	2,00482	5 970,00	11 968,78	801-2	RTS 24/ II
64	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 se zřízením a odstraněním bednění zálivky : $(5,88*13+2,88*10+4,3*5+3,3*8)*0,09*0,16$	m3	2,20522	5 970,00	13 165,16	801-2	RTS 24/ II
65	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 se zřízením a odstraněním bednění vnější obvod stropních panelů : $((13,6+18,35)*2*0,2+5*0,1)*0,16$ vnitřní : $18,35*0,09*0,16+18,35*0,05*0,16$	m3	2,53584	5 970,00	15 138,96	801-2	RTS 24/ II
66	589222931R	Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: XF2; Dmax = 22 mm; S 4 bílý beton stěna u vstupu : $(3,8*3,285*0,2)*1,01$	m3	2,52157	3 445,00	8 686,81	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				5 527,90		
67	347016111R00	Předstěny opláštěné sádkokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 mm, požární odolnost EI 15 Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkokartonu	m2	7,42000	745,00	5 527,90	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 1np m.č.109 SU 8 viz stavební úpravy : 3,52 m.č. 101 SU 10 : 3,9						
					3,52000			
					3,90000			

Díl: 4		Vodorovné konstrukce	727 012,18					
68	411135001R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 1,5 t, ve výšce do 18 m	kus	47,00000	1 683,00	79 101,00	801-2	RTS 24/ II
		bez závěsných háků viz v.č. D.1.1.b-04 SP1-13 : 1+7+1+5+1+2+9+2+2+2+7+7+1			47,00000			
69	411321800R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) pohledového, stropů deskových	m3	4,28838	900,00	3 859,54	801-1	RTS 24/ II
		stropní deska u vstupu : 4,225*3,5*(0,25+0,33)/2			4,28838			
70	411351701R00	Bednění stropů pohledových deskových, výšky do 3,5 m zřízení	m2	20,85000	1 005,00	20 954,25	801-1	RTS 24/ II
		s pomocným lešením stropní deska u vstupu : 4,225*3,5 +čelo : (4,025+3,8+1,6+0,2+2,5)*0,5			14,78750 6,06250			
71	411351702R00	Bednění stropů pohledových deskových, výšky do 3,5 m odstranění	m2	20,85000	170,00	3 544,50	801-1	RTS 24/ II
		s pomocným lešením Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 20,85000			20,85000			
72	411351902R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,25 m2	kus	6,00000	1 150,00	6 900,00	801-1	RTS 24/ II
		s pomocným lešením D160mm : 6			6,00000			
73	411351903R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2	kus	2,00000	1 510,00	3 020,00	801-1	RTS 24/ II
		s pomocným lešením D200mm : 2			2,00000			
74	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, zřízení	m2	14,78750	250,00	3 696,88	801-1	RTS 24/ II
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. stropní deska u vstupu : 4,225*3,5			14,78750			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, odstranění	m2	14,78750	70,00	1 035,13	801-1	RTS 24/ II
výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 14,78750 14,78750								
76	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,11809	48 300,00	54 003,75	801-1	RTS 24/ II
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. viz.v.č. D.1.2.b.3 výpis výztuže č.1-27 : (112,05+8,69+286,72+710,63)/1000 1,11809								
77	411361921RT4	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	0,10656	43 000,00	4 582,08	801-1	RTS 24/ II
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. viz.v.č. D.1.2.b.3 výpis výztuže č.K1+2 : 0,10656 0,10656								
78	411361921RT9	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,34300	43 000,00	14 749,00	801-1	RTS 24/ II
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. viz.v.č. D.1.2.b.3 výpis výztuže č.K3 : 0,343 0,34300								
79	411364100R00	Prvek k přerušení tepelného mostu jen montáž	kus	2,00000	1 730,00	3 460,00	801-1	RTS 24/ II
usazení, srovnání polohy a zajištění prvku v poloze viz v.č. D.1.2.b.3 dl.0,4m+1m stříška u vstupu : 1+1 2,00000								
80	411364143R00	Prvek k přerušení tepelného mostu mezi monolitickou stropní a balkonovou deskou pro balkóny podepřené, třída únosnosti V3, požární odolnost REI120, , pro stropní desky výšky 160 až 280 mm, délka 1,0 m	kus	2,00000	2 584,00	5 168,00	801-1	RTS 24/ II
usazení, srovnání polohy a zajištění prvku v poloze viz v.č. D.1.2.b.3 stříška u vstupu : 2 2,00000								
81	411364151R00	Prvek k přerušení tepelného mostu mezi monolitickou stropní a balkonovou deskou pro balkóny podepřené, třída únosnosti V1, požární odolnost REI120, , pro stropní desky výšky 160 až 280 mm, délka 250 mm	kus	1,00000	6 641,00	6 641,00	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		usazení, srovnání polohy a zajištění prvku v poloze viz v.č. D.1.2.b.3 stříška u vstupu : 1		1,00000				
82	413941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropích profil I, 160 mm I, IE, U, UE nebo L viz v.č. D.1.1.b-04 výpis ocelových prvků : (3,3*2+2,9*9+5,9)*0,0179	t	0,69094	43 600,00	30 124,98	801-1	RTS 24/ II
83	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 vnější k+3,425/+3,625 : (13,6+17,75)*2*0,3*0,2 vnitřní k+3,425/+3,625 : (17,75*0,3*0,2)+(17,75+5,675+2,425)*0,25*0,2 atíkový věnec k+4,285 : (13,6+17,75)*2*0,3*(0,16+0,15)/2	m3	9,03505	4 120,00	37 224,41	801-1	RTS 24/ II
84	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení vnější k+3,425/+3,625 : (13,6+17,75)*2*0,5*2 vnitřní k+3,425/+3,625 : (17,75*0,5*2)+(17,75+5,675+2,425)*0,5*2 atíkový věnec k+4,285 : (13,6+17,75)*2*0,5*2	m2	169,00000	350,00	59 150,00	801-1	RTS 24/ II
85	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 169,00000	m2	169,00000	70,00	11 830,00	801-1	RTS 24/ II
86	553-21	Prvek nosný tepelně izolační s oboustrannou napojovací výztuží pro podepřený balkón s bodovým uložením, dl.0,4m viz v.č. D.1.2.b.3 stříška u vstupu : 1	ks	1,00000	5 525,00	5 525,00		Vlastní
87	553-24	Prvek nosný tepelně izolační s oboustrannou napojovací výztuží pro podepřený balkón, s liniovým uložením dl.1m viz v.č. D.1.2.b.3 stříška u vstupu : 1	ks	1,00000	9 355,00	9 355,00		Vlastní
88	589222931R	Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: XF2; Dmax = 22 mm; S 4 bílý beton stropní deska u vstupu : 4,225*3,5*(0,25+0,33)/2*1,01	m3	4,33126	3 445,00	14 921,19	SPCM	RTS 24/ II
89	593-1	Panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; - počet lan 9/9,3+2/9,3 , 1000/1190/160mm viz v.č. D.1.1.b-04 SP11-13 : (5,4*7+5,4*7+5,4)*1,01	m	81,81000	2 100,00	171 801,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	59346756R	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 8,50 m; š = 119,0 cm; h = 16,0 cm; lana 7/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m	m	108,33260	1 628,00	176 365,47	SPCM	RTS 24/ II

viz v.č. D.1.1.b-04 SP1-10 :

(3,3+3,7*7+3,3+4,3*5+4,3+2,88*2+2,88*9+2,88*2+2,88*2)*1,01

108,33260

Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké						4 353,00	
91	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	0,99000	680,00	673,20	801-1	RTS 24/ II

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

1np m.č.101 : 2,475*0,4

0,99000

92	416093121R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm	m2	2,10000	800,00	1 680,00	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

bez dodávky izolace

1np m.č.106 : 5,4*0,25+1,5*0,25*2

2,10000

93	416093141R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 800 do 1250 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm	m2	2,35125	800,00	1 881,00	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	------------

bez dodávky izolace

1np m.č.101 : 2,475*0,95

2,35125

94	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	0,99000	120,00	118,80	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	------------

1np m.č.101 : 2,475*0,4

0,99000

Díl: 5	Komunikace						21 741,04	
95	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	14,40000	40,00	576,00	822-1	RTS 24/ II

skl ZP1 viz v.č. D.1.1.b-02 : 7,1+7,3

14,40000

96	597092194R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 100 mm příplatek ke žlabu za únosnost lože, -, -, zatížení D 400, -	m	14,00000	586,00	8 204,00	822-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------

včetně kotvicích trnů.

viz v.č. D.1.1.b-02 viz Vysvětlivky OŽL2 : 14

14,00000

97	597121111R00	Montáž odvodňovacích trub betonových šterbinových šterbinových, trouba délky 4 m, zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm,	kus	3,50000	2 500,00	8 750,00	822-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz v.č. D.1.1.b-02 viz Vysvětlivky OŽL2 : 14/4		3,50000				
98	597121191R00	Montáž odvodňovacích trub betonových šterbinových šterbinových, záslepka, zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm, viz v.č. D.1.1.b-02 viz Vysvětlivky OŽL2 : 2	kus	2,00000	350,00	700,00	822-1	RTS 24/ II
		viz v.č. D.1.1.b-02 viz Vysvětlivky OŽL2 : 2		2,00000				
99	597-09	Montáž plastového odvodňovacího žlabu s krycím roštem a čelem, osazený do betonového lože, délky 1000 mm, výšky do 150 mm, zatížení A 15, -	ks	4,00000	800,00	3 200,00		Vlastní
		viz v.č. D.1.1.b-02 viz Vysvětlivky OŽL1 : 4		4,00000				
100	69370510R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,5 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 15,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 15,0 kN/m	m2	17,28000	18,00	311,04	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 14,40000*1,2		17,28000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				327 309,60		
101	602011119RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, tepelně izolační, vnější, tloušťka vrstvy 25 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	2,00000	450,00	900,00	801-1	RTS 24/ II
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny. viz detail CS.2 parapet 1np : (2+1+2,5+1*2+2,5)*0,2		2,00000				
102	602015202R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách	m2	578,14588	50,00	28 907,29	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 578,14588		578,14588				
103	602015216RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, s vyšším podílem vápna, tloušťka vrstvy 10 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	578,14588	290,00	167 662,31	801-1	RTS 24/ II
		m.č. 101 zádveří (k -0,00/+3,625) č.v. D.1.1.b-02 : (4,675*2+2,475*2)*3,625		51,83750				
		odpočet otvorů : -((1,825+2)*2,51+(0,9+0,8)*1,97)		-12,94975				
		přípočet ostění : (1,825+2+2,51*4)*0,2		2,77300				
		m.č. 102 chodba : (4,85*2+1,5*2)*3,625		46,03750				
		odpočet otvorů : -((0,8*2+0,9*2)*,97)		-3,29800				
		m.č. 103 příjem stravy : (2,7*2+1,475*2)*3,625		30,26875				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvorů : $-(0,8*1,97+0,9*2,02)$		-3,39400				
		odpočet keramický obklad : $-((0,6+0,8)*1,6)$		-2,24000				
		m.č. 104 výdejna stravy : $(4,6*2+2,675*2)*3,625$		52,74375				
		odpočet otvorů : $-(2*1,25+0,9*2,02+0,8*1,97*2)$		-7,47000				
		odpočet keramický obklad : $-(1,5*1,6)$		-2,40000				
		přípočet ostění : $(0,9+2,02*2)*0,25$		1,23500				
		m.č. 105 šatna pečující : $(1,9*2+2,475*2)*3,625$		31,71875				
		odpočet otvorů : $-(1*1,25+0,8*1,97)$		-2,82600				
		přípočet ostění : $(1+1,25*2)*0,2$		0,70000				
		m.č. 106 šatna děti : $(5,175*2+3,1*2+2,675*2+1,5*2)*3,625$		90,26250				
		odpočet otvorů : $-(2,5*1,25+1,5*3,425*2+(0,7+0,8*3+0,9*2)*1,97)$		-23,05300				
		přípočet ostění : $(2,5+1,25*2)*0,2+(1,5+3,425*2)*0,25$		3,08750				
		m.č. 107 herna : $(8,850*2+5,675*4+8,65*2)*3,625$		209,16250				
		odpočet otvorů : $-((5*2+2,5*3)*2,51+(0,8*3+0,9*2)*1,97+2,5*1,25)$		-55,32400				
		odpočet keramický obklad : $-(1*1,6)$		-1,60000				
		přípočet ostění : $(5*2+2,5*2+2,51*6+1,25*2)*0,2+(2,5+2,51*2)*0,25$		8,39200				
		m.č. 108 umývárna : $(6,5*2+2,675*2+0,65*2)*(3,625-2,2)$		28,00125				
		m.č. 109 sklad pomůcek : $(2,45*2+2,675*5)*3,625$		66,24688				
		odpočet otvorů : $-(1*1,25+0,9*1,97)$		-3,02300				
		přípočet ostění : $(1+1,25*2)*0,2$		0,70000				
		m.č. 110 předsíň + WC pečující : $(1,575*4+1*2+0,9*2)*(3,625-2,2)$		14,39250				
		m.č. 111 úklid : $(2*2+1*2)*(3,625-2,2)$		8,55000				
		m.č. 112 technická místnost : $(4,6*2+3,1*2)*3,625$		55,82500				
		odpočet otvorů : $-(1,125*2,51+1*1,25+0,8*1,97)$		-5,64975				
		odpočet keramický obklad : $-((0,7+0,7)*1,6)$		-2,24000				
		přípočet ostění : $(1,125+2,51*2+1+1,25)*0,2$		1,67900				
104	602015141R00	Štuk na stěnách, vnitřní, vápenný, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	578,14588	150,00	86 721,88	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 578,14588				578,14588		
105	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, celý objekt : (2,5+1,825+2+1,125+5*2)*2,51+(2+1*3+2,5*2)*1,25	m2	56,29950	56,00	3 152,77	801-1	RTS 24/ II
		celý objekt : (2,5+1,825+2+1,125+5*2)*2,51+(2+1*3+2,5*2)*1,25				56,29950		
106	610991002R00	Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek celý objekt : 5*2+2,5*3+2*2+1,825+1,125+1*3+2,51*12+1,25*12	m	72,57000	25,00	1 814,25	801-1	RTS 24/ II
		celý objekt : 5*2+2,5*3+2*2+1,825+1,125+1*3+2,51*12+1,25*12				72,57000		
107	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového m.č. 103 příjem stravy (č.v. D.1.1.b-02) : (0,6+0,8)*1,6 m.č. 104 výdejna stravy : 1,5*1,6 m.č. 107 herna : 1*1,6 m.č. 108 umývárna : (6,5*2+2,675*2+0,65*2)*2,2+(3,3+3,5)*0,15 odpočet otvorů : -(0,8*1,97*3) m.č. 110 předsíň + WC pečující : (1,575*4+1*2+0,9*2)*2,2+(1+0,9)*0,15 odpočet otvorů : -(0,7*1,97*3) m.č. 111 úklid : (2*2+1*2)*2,2+1*0,15 odpočet otvorů : -(0,8*1,97) m.č. 112 technická místnost : (0,7+0,7)*1,6	m2	78,14400	369,00	28 835,14	801-1	RTS 24/ II
		m.č. 103 příjem stravy (č.v. D.1.1.b-02) : (0,6+0,8)*1,6				2,24000		
		m.č. 104 výdejna stravy : 1,5*1,6				2,40000		
		m.č. 107 herna : 1*1,6				1,60000		
		m.č. 108 umývárna : (6,5*2+2,675*2+0,65*2)*2,2+(3,3+3,5)*0,15				44,25000		
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97*3)				-4,72800		
		m.č. 110 předsíň + WC pečující : (1,575*4+1*2+0,9*2)*2,2+(1+0,9)*0,15				22,50500		
		odpočet otvorů : -(0,7*1,97*3)				-4,13700		
		m.č. 111 úklid : (2*2+1*2)*2,2+1*0,15				13,35000		
		odpočet otvorů : -(0,8*1,97)				-1,57600		
		m.č. 112 technická místnost : (0,7+0,7)*1,6				2,24000		
108	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky omítky vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství okna a venkovní dveře : 5*2+2,5*3+2*2+1,825+1,125+1*3+2,51*12+1,25*12 m.č. 106 : 3,425	m	75,99500	25,00	1 899,88	801-1	RTS 24/ II
		okna a venkovní dveře : 5*2+2,5*3+2*2+1,825+1,125+1*3+2,51*12+1,25*12				72,57000		
		m.č. 106 : 3,425				3,42500		
109	612481270R00	Sklotextilní síťovina vložená do omítkové vrstvy oko 10/10, plošná hmotnost 110 g/m2 bez omítkové vrstvy Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 578,14590*0,1 Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 78,14400*0,1	m2	65,62899	113,00	7 416,08	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 578,14590*0,1				57,81459		
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 78,14400*0,1				7,81440		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	679 671,51					
110	601015185RT7	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, samočisticí, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení. skl ST3 : 1,125*0,6 čelo stříšky : (1,125+0,6*2)*0,22 skl ST 4 : 13,75*0,6 čelo stříšky : (13,75+0,6*2)*0,22	m2	12,72550	450,00	5 726,48	801-1	RTS 24/ II
111	601015191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách skl ST3 : 1,125*0,6 čelo stříšky : (1,125+0,6*2)*0,22 skl ST 4 : 13,75*0,6 čelo stříšky : (13,75+0,6*2)*0,22	m2	12,72550	400,00	5 090,20	801-1	RTS 24/ II
112	602015102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách viz detail S1/2 vnitřní stěna atiky : (13+17,55)*2*0,65	m2	39,71500	60,00	2 382,90	801-1	RTS 24/ II
113	602015113RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 10 mm, šedá po jednotlivých vrstvách viz detail S1/2 vnitřní stěna atiky : (13+17,55)*2*0,65	m2	39,71500	287,00	11 398,21	801-1	RTS 24/ II
114	602015185RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách pohled jižní (k +0,15/+4,595) KZS : 14*4,445 odpočet otvorů : -((1,825+2,5)*2,36+2*1,25)	m2	265,21600	402,00	106 616,83	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pohled západní (k +0,15/+4,595) KZS : 18,35*4,445		81,56575				
		odpočet otvorů : -((2+1,125)*2,36+(1+2,5)*1,25)		-11,75000				
		pohled severní (k +0,15/+4,595) KZS : 14*4,445		62,23000				
		odpočet otvorů : -((1*2+2,5)*1,25)		-5,62500				
		pohled východní (k +0,15/+4,595) KZS : 18,35*4,445		81,56575				
		odpočet otvorů : -(5*2,36*2)		-23,60000				
		Mezisoučet		233,90950				
		sokl (k -0,15/+0,15) celý objekt : (14*2+18,35*2)*0,3		19,41000				
		odpočet otvorů : -((2,5+1,825+2+1,125+5*2)*0,15)		-2,61750				
		Mezisoučet		16,79250				
		pohled jižní - ostění : (2,5+2+1,825+2,51*4+1,25*2)*0,2		3,77300				
		pohled západní - ostění : (2+2,5+1,125+1+2,51*4+1,25*4)*0,2		4,33300				
		pohled severní - ostění : (1*2+2,5+1,25*6)*0,2		2,40000				
		pohled východní - ostění : (5*2+2,51*4)*0,2		4,00800				
		Mezisoučet		14,51400				
115	602015202R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách	m2	295,47000	40,00	11 818,80	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 295,47000		295,47000				
116	602015216RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, s vyšším podílem vápna, tloušťka vrstvy 10 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	295,47000	100,00	29 547,00	801-1	RTS 24/ II
		pohled jižní (k +0,15/+4,595) pouze pod KZS - skl. F1 : 13,6*4,445		60,45200				
		odpočet otvorů : -((1,825+2,5)*2,36+2*1,25)		-12,70700				
		pohled západní (k +0,15/+4,595) pouze pod KZS : 18,35*4,445		81,56575				
		odpočet otvorů : -((2+1,125)*2,36+(1+2,5)*1,25)		-11,75000				
		pohled severní (k +0,15/+4,595) pouze pod KZS : 13,6*4,445		60,45200				
		odpočet otvorů : -((1*2+2,5)*1,25)		-5,62500				
		pohled východní (k +0,15/+4,595) pouze pod KZS : 18,35*4,445		81,56575				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvorů : $-(5 \times 2,36 \times 2)$		-23,60000				
		Mezisoučet		230,35350				
		pohled jižní (k -0,91/+0,15) pouze sokl : 13,6*1,06		14,41600				
		odpočet otvorů : $-((1,825+2,5) \times 0,15)$		-0,64875				
		pohled západní (k -0,91/+0,15) pouze sokl : 18,35*1,06		19,45100				
		odpočet otvorů : $-((2+1,125) \times 0,15)$		-0,46875				
		pohled severní (k -0,91/+0,15) pouze sokl : 13,6*1,06		14,41600				
		pohled východní (k -0,91/+0,15) pouze sokl : 18,35*1,06		19,45100				
		odpočet otvorů : $-(5 \times 0,15 \times 2)$		-1,50000				
		Mezisoučet		65,11650				
117	602015191R00	Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	265,21600	40,00	10 608,64	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 265,21600		265,21600				
118	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	56,29950	56,00	3 152,77	801-1	RTS 24/ II
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu						
		nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		celý objekt : $(2,5+1,825+2+1,125+5 \times 2) \times 2,51 + (2+1 \times 3+2,5 \times 2) \times 1,25$		56,29950				
119	621481211RU1	Výztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	12,72550	280,00	3 563,14	801-1	RTS 24/ II
		skl ST3 : 1,125*0,6		0,67500				
		čelo stříšky : $(1,125+0,6 \times 2) \times 0,22$		0,51150				
		skl ST 4 : 13,75*0,6		8,25000				
		čelo stříšky : $(13,75+0,6 \times 2) \times 0,22$		3,28900				
120	622319527RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	16,79250	1 505,00	25 272,71	801-1	RTS 24/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		sokl (k -0,15/+0,15) celý objekt : $(14 \times 2+18,35 \times 2) \times 0,3$		19,41000				
		odpočet otvorů : $-((2,5+1,825+2+1,125+5 \times 2) \times 0,15)$		-2,61750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
121	622319837RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. pohled jižní (k +0,15/+4,595) pouze pod KZS : 14*4,445 62,23000 odpočet otvorů : -((1,825+2,5)*2,36+2*1,25) -12,70700 pohled západní (k +0,15/+4,595) pouze pod KZS : 18,35*4,445 81,56575 odpočet otvorů : -((2+1,125)*2,36+(1+2,5)*1,25) -11,75000 pohled severní (k +0,15/+4,595) pouze pod KZS : 14*4,445 62,23000 odpočet otvorů : -((1*2+2,5)*1,25) -5,62500 pohled východní (k +0,15/+4,595) pouze pod KZS : 18,35*4,445 81,56575 odpočet otvorů : -(5*2,36*2) -23,60000	m2	233,90950	1 860,00	435 071,67	801-1	RTS 24/ II
122	622319163R00	Zateplení parapetu expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. viiz detail CS.2 parapet 1np : (2+1+2,5+1*2+2,5)*0,2 2,00000	m2	2,00000	1 415,00	2 830,00	801-1	RTS 24/ II
123	622319150RV1	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , stěrka s výztužnou tkaninou okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. Položka obsahuje okenní a rohové lišty a výztužnou stěrku. pohled jižní : (2,5+2+1,825+2,51*4+1,25*2)*0,2 3,77300 pohled západní : (2+2,5+1,125+1+2,51*4+1,25*4)*0,2 4,33300 pohled severní : (1*2+2,5+1,25*6)*0,2 2,40000 pohled východní : (5*2+2,51*4)*0,2 4,00800	m2	14,51400	881,00	12 786,83	801-1	RTS 24/ II
124	622319017R00	Profil základací hliníkový, pro izolaci tl. 200 mm betonová+dřevěná stříška - detail D.1 : (2,65+0,55)+13,75+1,125 18,07500	m	18,07500	95,00	1 717,13	801-1	RTS 24/ II
125	622300172RT3	Těsnicí prvky exteriér, montáž včetně dodávky, pro spáru šířky 7-12 mm	m	121,40000	93,00	11 290,20	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz detail S1/2 vnitřní stěna atiky : (12,8+17,55)*2*2		121,40000				
126	622319031R00	Těsnicí prvky expanzní páska mezi soklovým profilem a soklovou deskou, rozměr 15x4 mm, pro spáru šířky 3-7 mm	m	19,00000	42,00	798,00	801-1	RTS 24/ II

Dodávka a montáž těsnění.

skl ST2 stříška detail D.1 : 2,625+1+0,5

4,12500

skl ST3+4 stříška : 1,125+13,75

14,87500

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce						179 304,97	
127	631312511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,	m3	0,37275	4 065,00	1 515,23	801-1	RTS 24/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

skl ZP2 viz v.č. D.1.1.b-02 : 7,1*0,05*1,05

0,37275

128	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	0,31605	4 420,00	1 396,94	801-1	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	------------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

viz Vysvětlivky ČZ1 : 1,72*2,5*0,07*1,05

0,31605

129	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	10,52113	4 420,00	46 503,39	801-1	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	------------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

skl P1/1a 1np m.č.101+prahové plochy : (11,57+(1,8*0,3+0,9*0,125))*0,05

0,61113

Mezisoučet

0,61113

Začátek provozního součtu

skl P1/2 m.č.102+prahové plochy : 7,27+(0,9*0,125*2)

7,49500

m.č.103+104 : 3,98+12,53+(0,9*0,25)*2

16,96000

m.č.105+106 : 4,7+20,33+(0,9*0,125)+0,7*0,15

25,24750

m.č.107 : 99,85+(2,5*2+5*2+2,5)*0,25+(0,9*2+1+0,9)*0,25

105,15000

m.č.109 : 6,45

6,45000

Konec provozního součtu

skl P1/2b 1.np m.č.102-107+109 : 161,3*0,05

8,06500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		8,06500				
		Začátek provozního součtu						
		skl P1/3 c m.č.108+110+prahové plochy : 17,12+(3,07+(0,7*0,1))		20,26000				
		m.č.111 : 2+0,8*0,125		2,10000				
		skl P1/3 d m.č.112 : 14,26+1,125*0,25		14,54125				
		Konec provozního součtu						
		skl P1/3 c,d 1np m.č.108+110+111+112 : 36,9*0,05		1,84500				
		Mezisoučet		1,84500				
130	631317205R00	Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu vyztuženém, hloubky 0-50 mm	m	101,51771	112,00	11 369,98	801-1	RTS 24/ II
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		skl P1/1 1np m.č.101 : 4,675/3*2,475		3,85688				
		Mezisoučet		3,85688				
		skl P1/2 1np m.č.102 : 4,85/3*1,5		2,42500				
		m.č.104 : 4,6/3*2,675		4,10167				
		m.č.106 : 3,1/3*5,175+5,175/3*3,1		10,69500				
		m.č.107 : (5,675/3*8,85+8,85/3*5,675)+(5,375/3*8,65+8,65/3*5,675)		65,34333				
		Mezisoučet		82,56500				
		skl P1/3 1np m.č.108 : 6,5/3*2,675		5,79583				
		m.č.112 : 3,1/3*4,5+4,5/3*3,1		9,30000				
		Mezisoučet		15,09583				
131	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	10,83718	431,00	4 670,82	801-1	RTS 24/ II
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny						
		skl P1/1a 1np m.č.101+prahové plochy : (11,57+(1,8*0,3+0,9*0,125))*0,05		0,61113				
		Mezisoučet		0,61113				
		Začátek provozního součtu						
		skl P1/2 m.č.102+prahové plochy : 7,27+(0,9*0,125*2)		7,49500				
		m.č.103+104 : 3,98+12,53+(0,9*0,25)*2		16,96000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.105+106 : 4,7+20,33+(0,9*0,125)+0,7*0,15		25,24750				
		m.č.107 : 99,85+(2,5*2+5*2+2,5)*0,25+(0,9*2+1+0,9)*0,25		105,15000				
		m.č.109 : 6,45		6,45000				
		Konec provozního součtu						
		skl P1/2b 1np m.č.102-107+109 : 161,3*0,05		8,06500				
		Mezisoučet		8,06500				
		Začátek provozního součtu						
		skl P1/3 c m.č.108+110+prahové plochy : 17,12+(3,07+(0,7*0,1))		20,26000				
		m.č.111 : 2+0,8*0,125		2,10000				
		skl P1/3 d m.č.112 : 14,26+1,125*0,25		14,54125				
		Konec provozního součtu						
		skl P1/3 c,d 1np m.č.108+110+111+112 : 36,9*0,05		1,84500				
		Mezisoučet		1,84500				
		viz Vysvětlivky ČZ1 : 1,72*2,5*0,07*1,05		0,31605				
		Mezisoučet		0,31605				
132	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	4,22000	404,00	1 704,88	801-1	RTS 24/ II
		viz Vysvětlivky ČZ1 : (1,72+2,5)*2*0,5		4,22000				
133	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	4,22000	114,00	481,08	801-1	RTS 24/ II
		viz Vysvětlivky ČZ1 : (1,72+2,5)*2*0,5		4,22000				
134	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,01303	33 000,00	429,99	801-1	RTS 24/ II
		včetně distančních prvků						
		viz Vysvětlivky ČZ1 : 1,72*2,5*0,00303		0,01303				
135	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,79698	33 000,00	26 300,34	801-1	RTS 24/ II
		včetně distančních prvků						
		skl P1/1a 1np m.č.101+prahové plochy+25%přesah : (11,57+(1,8*0,3+0,9*0,125))*0,00303*1,25		0,04629				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		0,04629				
		Začátek provozního součtu						
		skl P1/2 m.č.102+prahové plochy : $7,27+(0,9*0,125*2)$		7,49500				
		m.č.103+104 : $3,98+12,53+(0,9*0,25)*2$		16,96000				
		m.č.105+106 : $4,7+20,33+(0,9*0,125)+0,7*0,15$		25,24750				
		m.č.107 : $99,85+(2,5*2+5*2+2,5)*0,25+(0,9*2+1+0,9)*0,25$		105,15000				
		m.č.109 : 6,45		6,45000				
		Konec provozního součtu						
		skl P1/2b 1np m.č.102-107+109+25% přesah : $161,3*0,00303*1,25$		0,61092				
		Mezisoučet		0,61092				
		Začátek provozního součtu						
		skl P1/3 c m.č.108+110+prahové plochy : $17,12+(3,07+(0,7*0,1))$		20,26000				
		m.č.111 : $2+0,8*0,125$		2,10000				
		skl P1/3 d m.č.112 : $14,26+1,125*0,25$		14,54125				
		Konec provozního součtu						
		skl P1/3 c,d 1np m.č.108+110+111+112+25% přesah : $36,9*0,00303*1,25$		0,13976				
		Mezisoučet		0,13976				
136	631571010R00	Násyp bez dodávky materiálu bez určení tloušťky pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, skl ZP1+2 viz v.č. D.1.1.b-02 : $(7,1+7,3+7,4)*0,2$	m3	4,36000	809,00	3 527,24	801-1	RTS 24/ II
137	632421205RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením skl P1/3 c m.č.108+110+prahové plochy : $17,12+(3,07+(0,7*0,1))$ m.č.111 : $2+0,8*0,125$ skl P1/3 d m.č.112 : $14,26+1,125*0,25$	m2	36,90125	250,00	9 225,31	801-1	RTS 24/ II
138	632421207RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťka 7 mm, včetně penetrace	m2	12,22250	320,00	3 911,20	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozprostřením a uhlazením skl P1/1 1np m.č.101+prahové plochy : 11,57+(1,8*0,3+0,9*0,125)		12,22250				
139	632421215RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťky 15 mm, včetně penetrace	m2	161,30250	250,00	40 325,63	801-1	RTS 24/ II
		s rozprostřením a uhlazením skl P1/2 m.č.102+prahové plochy : 7,27+(0,9*0,125*2)		7,49500				
		m.č.103+104 : 3,98+12,53+(0,9*0,25)*2		16,96000				
		m.č.105+106 : 4,7+20,33+(0,9*0,125)+0,7*0,15		25,24750				
		m.č.107 : 99,85+(2,5*2+5*2+2,5)*0,25+(0,9*2+1+0,9)*0,25		105,15000				
		m.č.109 : 6,45		6,45000				
140	639571205R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 50 mm	m2	21,50000	350,00	7 525,00	801-1	RTS 24/ II
		skl ZP1+2 viz v.č. D.1.1.b-02 : 7,1+7,3+7,1		21,50000				
141	583426851R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; OH = 3,04 Mg/m3; amfibolit	t	9,15600	556,00	5 090,74	SPCM	RTS 24/ II
		skl ZP1+2 viz v.č. D.1.1.b-02 : (7,1+7,3+7,4)*0,2*2,1		9,15600				
142	585817201R	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; pevnost v tlaku 25,0 MPa; tl. vrstvy 2,0 až 30,0 mm	kg	547,40000	28,00	15 327,20	SPCM	RTS 24/ II
		Spotřeba: cca 1,7 kg/m2/mm.						
		Začátek provozního součtu						
		skl P1/2 m.č.102+prahové plochy : 7,27+(0,9*0,125*2)		7,49500				
		m.č.103+104 : 3,98+12,53+(0,9*0,25)*2		16,96000				
		m.č.105+106 : 4,7+20,33+(0,9*0,125)+0,7*0,15		25,24750				
		m.č.107 : 99,85+(2,5*2+5*2+2,5)*0,25+(0,9*2+1+0,9)*0,25		105,15000				
		m.č.109 : 6,45		6,45000				
		Konec provozního součtu						
		1np skl P1/2 do tl.17 mm připočet+tl.2mm : 161*1,7*2		547,40000				
Díl: 64		Výplně otvorů				67 285,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
143	642941111RT3	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdva sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00	801-1	RTS 24/ II
z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu								
viz specifikace stavebních výplní interiér D15 : 1				1,00000				
144	642941111RT4	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdva sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. jednostranné pouzdro 900/1970 mm	kus	1,00000	16 260,00	16 260,00	801-1	RTS 24/ II
z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu								
viz specifikace stavebních výplní interiér D14 : 1				1,00000				
145	642942591R00	Osazení zárubní dveřních ocelových příplatky za osazení horního vedení posuvných dveří	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	801-1	RTS 24/ II
viz specifikace stavebních výplní interiér D16 : 1				1,00000				
146	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 2,5 m2	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00	801-1	RTS 24/ II
hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdva,								
D14-15+5 : 1+1+1				3,00000				
147	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	10,00000	150,00	1 500,00	801-1	RTS 24/ II
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.								
viz specifikace truhlářských prvků T1-3 : 1*3+2,5*2+2				10,00000				
148	60780012R	parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkudolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	10,50000	550,00	5 775,00	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz specifikace truhlářských prvků T1-3 : (1*3+2,5*2+2)*1,05		10,50000				
149	60780050R	krytka parapetu plast; rozměr 600 mm	kus	6,00000	50,00	300,00	SPCM	RTS 24/ II
		viz specifikace truhlářských prvků T1-3 : 3+2+1		6,00000				
150	611-01	Příplatek za požární odolnost obložkové zárubně EI30	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		viz specifikace stavebních výplní - interiér D5 : 1		1,00000				
151	61181407R	Zárubeň dřevěná - obložková; pro sádkokarton, přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00	SPCM	RTS 24/ II
		viz specifikace stavebních výplní interiér D15 : 1		1,00000				
152	61181408R	Zárubeň dřevěná - obložková; pro sádkokarton, přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	4 820,00	4 820,00	SPCM	RTS 24/ II
		viz specifikace stavebních výplní interiér D14 : 1		1,00000				
153	611-83	Zárubeň obložková CPL LAMINÁT 1-křídla 800 x 1970 mm provedení bezfalcové	ks	1,00000	4 480,00	4 480,00		Vlastní
		viz specifikace stavebních výplní - interiér D5 : 1		1,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					16 920,54	
154	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	28,20000	175,00	4 935,00	822-1	RTS 24/ II
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
		viz v.č. D.1.1.b-02 - terasa : 28,2		28,20000				
155	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	37,30000	175,00	6 527,50	822-1	RTS 24/ II
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
		viz v.č. D.1.1.b-02 - okap.ch. : 14,8+15,1+7,4		37,30000				
156	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	28,48200	75,00	2 136,15	SPCM	RTS 24/ II
		viz v.č. D.1.1.b-02 - terasa : 28,2/1*1,01		28,48200				
157	592-18	Obrubník betonový standart přírodní 50x500x150mm	ks	60,39800	55,00	3 321,89		Vlastní
		viz v.č. D.1.1.b-02 - okap.ch. : (14,8+15,1)/0,5*1,01		60,39800				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					43 371,66	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
158	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	206,68200	70,00	14 467,74	800-3	RTS 24/ II
včetně kotvení Včetně kotvení lešení. $((14+18,75)*2+2*2*1,2)*(4,74-1,8)$								
				206,68200				
159	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	413,36400	20,00	8 267,28	800-3	RTS 24/ II
včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 206,68200*2								
				413,36400				
160	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	206,68200	20,00	4 133,64	800-3	RTS 24/ II
$((14+18,75)*2+2*2*1,2)*(4,74-1,8)$								
				206,68200				
161	946941102R00	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m	sada	3,00000	721,00	2 163,00	800-3	RTS 24/ II
pro podhledy : 3								
				3,00000				
162	946941192R00	Pronájem pojízdného hliníkového lešení plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m	den	30,00000	370,00	11 100,00	800-3	RTS 24/ II
163	946941501R00	Dovoz a odvoz hliníkového pojízdného lešení	kompl	1,00000	1 686,00	1 686,00	800-3	RTS 24/ II
(do šesti sad)								
164	946941802R00	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	sada	3,00000	518,00	1 554,00	800-3	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 3,00000								
				3,00000				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						41 439,55		
165	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	249,82500	134,00	33 476,55	801-1	RTS 24/ II
$1np : 14*18,75-(1*2,625+1*10,050)$								
				249,82500				
166	953921111R00	Dlaždice betonové na ploché střechy o rozměru 300 x 300 x 40 mm	kus	8,00000	56,00	448,00	801-1	RTS 24/ II
kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny)								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz specifikace zámečnických prvků Z7- střešní patka : 4*2		8,00000				
167	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	3,00000	90,00	270,00	801-1	RTS 24/ II
		viz v.č. D.1.1.b-02 Vysvětlivky PHP : 3		3,00000				
168	953941391R00	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	3,00000	99,00	297,00	801-1	RTS 24/ II
		viz v.č. D.1.1.b-02 Vysvětlivky PHP : 3		3,00000				
169	953941395R00	Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj	kus	3,00000	122,00	366,00	801-1	RTS 24/ II
		viz v.č. D.1.1.b-02 Vysvětlivky PHP : 3		3,00000				
170	953981202R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	19,00000	99,00	1 881,00	801-4	RTS 24/ II
		ST3 det 1 : 2		2,00000				
		ST4 det 2 : 17		17,00000				
171	953981203R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	12,00000	148,00	1 776,00	801-4	RTS 24/ II
		viz specifikace zámečnických prvků Z4 : 12		12,00000				
172	44984114R	přístroj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní schopnost od -30 do + 60°C	kus	3,00000	975,00	2 925,00	SPCM	RTS 24/ II
		viz v.č. D.1.1.b-02 Vysvětlivky PHP : 3		3,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 241,60		
173	970051080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm	m	0,40000	1 500,00	600,00	801-3	RTS 24/ II
		strop PL1 : 0,2*2		0,40000				
174	970053080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 80 mm	m	0,40000	339,00	135,60	801-3	RTS 24/ II
		strop PL1 : 0,2*2		0,40000				
175	970056080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 80 mm	m	0,40000	840,00	336,00	801-3	RTS 24/ II
		strop PL1 : 0,2*2		0,40000				
176	970251100R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm	m	3,10000	700,00	2 170,00	801-3	RTS 24/ II
		výřez v zakld. pasu : 0,6*2+0,2*2		1,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,25*2+0,5*2		1,50000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					172 378,53		
177	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	718,24389	240,00	172 378,53	801-1	RTS 24/ II

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

18,19,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, :

55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91, :

92,93,96,97,98,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120, :

121,122,123,124,125,127,128,129,132,134,135,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,151, :

152,153,154,155,156,157,158,159,165,166,167,170,171,172,173,174,175, :

Součet : 718,24389

718,24389

Díl: 711	Izolace proti vodě					248 374,32		
178	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	243,31500	68,00	16 545,42	800-711	RTS 24/ II

skl P1 : 13,8*18,55-(2,625*1+1*10,05)

243,31500

179	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svíslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	81,91300	25,00	2 047,83	800-711	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	------------

viz detail CS6 vnější : (13,64+18,39)*2*0,25+(13,64+18,39)*2*0,8

67,26300

vnitřní : (5,675+2,675+1,475+1+2,475+4,675+1,9+5,175+4,6+3,1+2,675+5,675+8,65+8,85)*0,25

14,65000

180	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	243,31500	250,00	60 828,75	800-711	RTS 24/ II
		skl P1 : 13,8*18,55-(2,625*1+1*10,05)				243,31500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
181	711142559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	81,91300	356,00	29 161,03	800-711	RTS 24/ II
		viz detail CS6 : (13,64+18,39)*2*0,25+(13,64+18,39)*2*0,8		67,26300				
		vnitřní : (5,675+2,675+1,475+1+2,475+4,675+1,9+5,175+4,6+3,1+2,675+5,675+8,65+8,85)*0,25		14,65000				
182	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	69,53750	73,00	5 076,24	800-711	RTS 24/ II
		skl P1/2 1.np m.č.103+104 podlaha : 3,98+12,53+(0,9*0,25)*2		16,96000				
		m.č.103stěna : ((1,475+2,7)*2+0,25*2)*0,15		1,32750				
		m.č.104 : (2,675+4,6)*2*0,15		2,18250				
		Mezisoučet		20,47000				
		1np skl P1/3c m.č. 108 podlaha : 17,12		17,12000				
		stěna v místě sprchy : (1,5+1)*2,05		5,12500				
		stěna : (2,425+6,5)*2*0,15+0,6*0,15		2,76750				
		m.č.110 : 3,07		3,07000				
		stěna : (1,575+1)*2*0,15+(1,575+0,9)*2*0,15		1,51500				
		m.č.111 : 2		2,00000				
		stěna : (1+2)*2*0,15		0,90000				
		m.č.112 : 14,26		14,26000				
		stěna : (3,1+4,6)*2*0,15		2,31000				
		Mezisoučet		49,06750				
183	711212001RS3	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	2,84000	250,00	710,00	800-711	RTS 24/ II
		stěna u vstupu : (3,8+0,2)*2*0,255+4*0,1*2		2,84000				
184	711212001RT2	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	69,53750	250,00	17 384,38	800-711	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 69,53750		69,53750				
185	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	73,35000	195,00	14 303,25	800-711	RTS 24/ II
		skl P1/2 1.np m.č.103 : (1,475+2,7)*2+0,25*2		8,85000				
		m.č.104 : (2,675+4,6)*2		14,55000				
		Mezisoučet		23,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skl P1/3 m.č.108 : (2,425+6,5)*2+0,6		18,45000				
		m.č.110 : (1,575+1)*2+(1,575+0,9)*2		10,10000				
		m.č.111 : (1+2)*2		6,00000				
		m.č.112 : (3,1+4,6)*2		15,40000				
		Mezisoučet		49,95000				
186	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	38,00000	285,00	10 830,00	800-711	RTS 24/ II
		skl P1/2 1.np m.č.103 : 4+4		8,00000				
		m.č.104 : 4		4,00000				
		Mezisoučet		12,00000				
		skl P1/3 m.č.108 : 10		10,00000				
		m.č.110 : 4+4		8,00000				
		m.č.111 : 4		4,00000				
		m.č.112 : 4		4,00000				
		Mezisoučet		26,00000				
187	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	2,20000	213,00	468,60	800-711	RTS 24/ II
		1np m.č. 108 : 2,2		2,20000				
188	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	559,62450	155,00	86 741,80	SPCM	RTS 24/ II
		skl P1 - vodorovně : (13,8*18,55-(2,625*1+1*10,05))*2*1,15		559,62450				
189	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	3,47725	1 230,00	4 277,02	800-711	RTS 24/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188, :						
		Součet: : 3,47725		3,47725				
Díl: 712		Povlakové krytiny				596 871,59		
190	712311106RT3	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze	m2	318,98125	55,00	17 543,97	800-711	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
skl ST1 plocha střechy : 12*9,8+2,65*6,5+10,375*17,75				318,98125				
191	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	318,98125	140,00	44 657,38	800-711	RTS 24/ II
skl ST1 plocha střechy : 12*9,8+2,65*6,5+10,375*17,75				318,98125				
192	712348105RT2	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám do 10°C z asfaltových pásů Prostup parozábranou, průměru 75 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu	kus	1,00000	1 920,00	1 920,00	800-711	RTS 24/ II
včetně dodávek výrobků								
ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k parozábraně								
viz specifikace doplňkových střešních prvků PL1 : 1				1,00000				
193	712378104RT3	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií prostup pro kabely, průměr 75 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	1,00000	1 683,00	1 683,00	800-711	RTS 24/ II
včetně dodávek výrobků								
Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění záhlvkovou hmotou.								
viz specifikace doplňkových střešních prvků PL1 : 1				1,00000				
194	712378110R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií vnitřní koutová tvarovka, , s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	7,00000	125,00	875,00	800-711	RTS 24/ II
včetně dodávek výrobků								
včetně dodávky tvarovky								
viz výpis specifikace prvků K12 : 7				7,00000				
195	712378111R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií vnější koutová tvarovka, , s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	3,00000	125,00	375,00	800-711	RTS 24/ II
včetně dodávek výrobků								
včetně dodávky tvarovky								
viz výpis specifikace prvků K12 : 3				3,00000				
196	712382111R00	Položení krytiny střech sklonu do 10° z fólie TPO nebo FPO kotvená 4 ks hmoždin/m2, bez dodávky fólie	m2	314,22375	160,00	50 275,80	800-711	RTS 24/ II
včetně ukotvení k podkladu kotvami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.								
skl ST1 plocha střechy : 11,8*10,05+2,625*6,5+10,175*17,55				314,22375				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
197	712382111R00	Položení krytiny střeš sklonu do 10° z fólie TPO nebo FPO kotvená 4 ks hmoždin/m2, bez dodávky fólie včetně ukotvení k podkladu kotvami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. skl ST2 plocha stříšky : 4,225*3,8 skl ST3 plocha stříšky : 1,125*0,625 skl ST 4 plocha stříšky : 13,75*0,625	m2	25,35188	240,00	6 084,45	800-711	RTS 24/ II
198	712391382RZ1	Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva frakce 16-22 včetně dodávky kameniva tl. 50 mm skl ST1 plocha střešy : 11,8*10,05+2,625*6,5+10,175*17,55	m2	314,22375	266,00	83 583,52	800-711	RTS 24/ II
199	712391171RT1	Textílie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie skl ST2 plocha stříšky : 4,225*3,8 skl ST3 plocha stříšky : 1,125*0,625 skl ST 4 plocha stříšky : 13,75*0,625	m2	25,35188	15,00	380,28	800-711	RTS 24/ II
200	712391172RT1	Textílie na střeších do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie skl ST1 plocha střešy : 11,8*10,05+2,625*6,5+10,175*17,55	m2	314,22375	25,00	7 855,59	800-711	RTS 24/ II
201	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu na konstrukce převyšující úroveň střešy, viz detail S1/2 vnitřní stěna atiky : (13+17,55)*2*0,65 viz detail S1/2 koruna atiky : (13+18,35)*2*0,3	m2	58,52500	65,00	3 804,13	800-711	RTS 24/ II
202	712841559RT1	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci na konstrukce převyšující úroveň střešy, viz detail S1/2 vnitřní stěna atiky : (13+17,55)*2*0,75 viz detail S1/2 koruna atiky : (13+18,35)*2*0,3	m2	64,63500	160,00	10 341,60	800-711	RTS 24/ II
203	712881801R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku z fólií TPO/FPO viz detail S1/2 vnitřní stěna atiky : (12,8+17,55)*2*0,9+(12,8+17,55)*2*0,75 viz detail S1/2 koruna atiky : (14+17,55)*2*0,6	m2	142,72125	190,00	27 117,04	800-711	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		138,01500				
		skl ST2 stříška detail D.1 : (2,625+1+0,5)*0,6		2,47500				
		skl ST3 stříška detail D.1 : 1,125*0,15		0,16875				
		skl ST4 stříška detail D.1 : 13,75*0,15		2,06250				
		Mezisoučet		4,70625				
204	712891171RT1	Samostatné vytažení textilie podkladní, bez dodávky textilie	m2	127,54625	20,00	2 550,93	800-711	RTS 24/ II
		viz detail S1/2 vnitřní stěna atiky : (12,8+17,55)*2*0,9+(12,8+17,55)*2*0,5		84,98000				
		viz detail S1/2 koruna atiky : (14+17,55)*2*0,6		37,86000				
		Mezisoučet		122,84000				
		skl ST2 stříška detail D.1 : (2,625+1+0,5)*0,6		2,47500				
		Mezisoučet		2,47500				
		skl ST3 stříška detail D.1 : 1,125*0,15		0,16875				
		Mezisoučet		0,16875				
		skl ST4 stříška detail D.1 : 13,75*0,15		2,06250				
		Mezisoučet		2,06250				
205	712-01	Montáž prostup parozábranou, průměru 160 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu	ks	2,00000	650,00	1 300,00		Vlastní
		ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k parozábraně						
		viz specifikace doplňkových střešních prvků PL2+3 : 1+1		2,00000				
206	712-02	Montáž prostup pro kabely, průměr 160 mm, s manžetou z fólie	ks	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
		Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou hmotou.						
		viz specifikace doplňkových střešních prvků PL2 : 1		1,00000				
207	712-03	Montáž komínku odvětrání střešního souvrství, průměr 160 mm, s manžetou z fólie	ks	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
		Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.						
		viz specifikace doplňkových střešních prvků PL3 : 1		1,00000				
208	712-25	Příplatek za prodloužení prostup parozábranou za každých započatých 100mm	ks	12,00000	200,00	2 400,00		Vlastní
		viz specifikace doplňkových střešních prvků PL1+2+3 : 4+4+4		12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
209	28329027R	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,80 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: TPO (FPO); nosná vložka: skelná rohož	m2	544,45414	345,00	187 836,68	SPCM	RTS 24/ II
		skl ST1 plocha střechy : (11,8*10,05+2,625*6,5+10,175*17,55)*1,12		351,93060				
		viz detail S1/2 vnitřní stěna atiky : ((12,8+17,55)*2*0,9+(12,8+17,55)*2*0,75)*1,15		115,17825				
		viz detail S1/2 koruna atiky : (14+17,55)*2*0,6*1,15		43,53900				
		Mezisoučet		510,64785				
		skl ST2 plocha stříšky : 4,225*3,8*1,12		17,98160				
		skl ST2 stříška detail D.1 : (2,625+1+0,5)*0,6*1,15		2,84625				
		Mezisoučet		20,82785				
		skl ST3 stříška detail D.1 : 1,125*0,15*1,15		0,19406				
		skl ST3 plocha stříšky : 1,125*0,625*1,12		0,78750				
		Mezisoučet		0,98156				
		skl ST4 stříška detail D.1 : 13,75*0,15*1,15		2,37188				
		skl ST 4 plocha stříšky : 13,75*0,625*1,12		9,62500				
		Mezisoučet		11,99688				
210	283-48	Prostup parozábranou plast; průměr prostupu 160 mm; límec živičný; výška nad izolaci 100 mm; , hloubka pod izolaci 180 mm	ks	2,00000	1 590,00	3 180,00		Vlastní
		viz specifikace doplňkových střešních prvků PL2+3 : 1+1		2,00000				
211	283481351R	komínek střešní odvětrací; límec PVC; DN 160 mm; v = 510,0 mm; š = 260 mm; s dešťovou krytkou	kus	1,00000	2 090,00	2 090,00	SPCM	RTS 24/ II
		viz specifikace doplňkových střešních prvků PL3 : 1		1,00000				
212	28348146R	prostup kabelový plast; průměr prostupu 160 mm; límec PVC; výška nad izolaci 610 mm; hloubka pod izolaci 300 mm	kus	1,00000	2 170,00	2 170,00	SPCM	RTS 24/ II
		viz specifikace doplňkových střešních prvků PL2 : 1		1,00000				
213	628522691R	Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny	m2	444,39044	150,00	66 658,57	SPCM	RTS 24/ II
		skl ST1 plocha střechy vodor : (12*9,8+2,65*6,5+10,375*17,75)*1,15		366,82844				
		viz detail S1/2 vnitřní stěna atiky : (13+17,55)*2*0,75*1,2		54,99000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		viz detail S1/2 koruna atiky : (13+18,35)*2*0,3*1,2		22,57200				
214	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	31,56103	27,00	852,15	SPCM	RTS 24/ II
		skl ST2 plocha stříšky : 4,225*3,8*1,05		16,85775				
		stříška detail D.1 : (2,625+1+0,5)*0,6*1,05		2,59875				
		Mezisoučet		19,45650				
		skl ST3 plocha stříšky : 1,125*0,625*1,05		0,73828				
		skl ST3 stříška detail D.1 : 1,125*0,15*1,05		0,17719				
		Mezisoučet		0,91547				
		skl ST 4 plocha stříšky : 13,75*0,625*1,05		9,02344				
		skl ST4 stříška detail D.1 : 13,75*0,15*1,05		2,16563				
		Mezisoučet		11,18906				
215	69366199R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 33,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 19,0 kN/m	m2	458,91694	46,00	21 110,18	SPCM	RTS 24/ II
		skl ST1 plocha střechy : (11,8*10,05+2,625*6,5+10,175*17,55)*1,05		329,93494				
		viz detail S1/2 vnitřní stěna atiky : ((12,8+17,55)*2*0,9+(12,8+17,55)*2*0,5)*1,05		89,22900				
		viz detail S1/2 koruna atiky : (14+17,55)*2*0,6*1,05		39,75300				
216	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	29,34992	1 667,00	48 926,32	800-711	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		190,191,192,193,194,195,196,197,198,200,201,202,203,209,211,212,213,214,215, :						
		Součet : 29,34992		29,34992				
Díl: 713		Izolace tepelné				473 509,74		
217	713111125R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením,	m2	4,27200	239,00	1 021,01	800-713	RTS 24/ II
		viz detail CS4/Z5-7 : (4,9*2+2,47+1,97)*0,3		4,27200				
218	713111131R00	Montáž tepelné izolace stropů žebrových, spodem, uchycení drátem,	m2	12,42800	151,00	1 876,63	800-713	RTS 24/ II
		skl ST3 : 1,125*0,8		0,90000				
		čelo stříšky : 0,6*2*0,22		0,26400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skl ST 4 : 13,75*0,8		11,00000				
		čelo stříšky : 0,6*2*0,22		0,26400				
219	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	210,42625	81,00	17 044,53	800-713	RTS 24/ II
		Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.						
		skl P1/1 1np m.č.101+prahové plochy : 11,57+(1,8*0,3+0,9*0,125)		12,22250				
		Mezisoučet		12,22250				
		skl P1/2 m.č.102+prahové plochy : 7,27+(0,9*0,125*2)		7,49500				
		m.č.103+104 : 3,98+12,53+(0,9*0,25)*2		16,96000				
		m.č.105+106 : 4,7+20,33+(0,9*0,125)+0,7*0,15		25,24750				
		m.č.107 : 99,85+(2,5*2+5*2+2,5)*0,25+(0,9*2+1+0,9)*0,25		105,15000				
		m.č.109 : 6,45		6,45000				
		Mezisoučet		161,30250				
		skl P1/3 c m.č.108+110+prahové plochy : 17,12+(3,07+(0,7*0,1))		20,26000				
		m.č.111 : 2+0,8*0,125		2,10000				
		skl P1/3 d m.č.112 : 14,26+1,125*0,25		14,54125				
		Mezisoučet		36,90125				
220	713121118RU1	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm,	m	15,40000	83,00	1 278,20	800-713	RTS 24/ II
		1np m.č.112 ostatní místnosti viz ÚT : (3,1+4,6)*2		15,40000				
221	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	49,17200	200,00	9 834,40	800-713	RTS 24/ II
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.						
		sokl (k -0,91/-0,15) : (14*2+18,35*2)*0,76		49,17200				
222	713131143R00	Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 4 ks/m2, na beton	m2	52,34875	239,00	12 511,35	800-713	RTS 24/ II
		viz detail S1/2 vnitřní stěna atiky : (13+17,55)*2*0,8		48,88000				
		Mezisoučet		48,88000				
		skl ST2 stříška detail D.1 : (2,625+1+0,5)*0,3		1,23750				
		skl ST3 stříška detail D.1 : 1,125*0,15		0,16875				
		skl ST4 stříška detail D.1 : 13,75*0,15		2,06250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Mezisoučet				3,46875				
223	713141124R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla skl ST1 plocha střechy : 11,8*10,05+2,625*6,5+10,175*17,55	m2	314,22375	130,00	40 849,09	800-713	RTS 24/ II
224	713141151R00	Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá viz detail S1/2 koruna atiky : (13+18,35)*2*0,3	m2	18,81000	155,00	2 915,55	800-713	RTS 24/ II
225	713141714R00	Pokládka střešních spádových klínů na pruhy lepidla, jedné vrstvy desek skl ST1 plocha střechy : 11,8*10,05+2,625*6,5+10,175*17,55	m2	314,22375	150,00	47 133,56	800-713	RTS 24/ II
226	283754554R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 60,0 mm; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa skl ST1 plocha střechy : (11,8*10,05+2,625*6,5+10,175*17,55)*1,02	m2	320,50823	160,00	51 281,32	SPCM	RTS 24/ II
227	283754558R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa viz detail S1/2 vnitřní stěna atiky : (13+17,55)*2*0,8*1,02 viz detail S1/2 koruna atiky : (13+18,35)*2*0,3*1,02	m2	69,04380	263,00	18 158,52	SPCM	RTS 24/ II
228	283755023R	Výrobek izolační pro budovy z fenolické pěny (PF) tvar: deska; tloušťka d = 180,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,021 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; povrchová úprava: skelná tkanina skl ST2 stříška detail D.1 : (2,625+1+0,5)*0,3*1,08 skl ST3 stříška detail D.1 : 1,125*0,15*1,08 skl ST4 stříška detail D.1 : 13,75*0,15*1,08	m2	3,74625	2 000,00	7 492,50	SPCM	RTS 24/ II
229	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa skl P1/1 1np m.č.101+prahové plochy : (11,57+(1,8*0,3+0,9*0,125))*0,16*1,02 Mezisoučet Začátek provozního součtu skl P1/2 1np m.č.102+prahové plochy : 7,27+(0,9*0,125*2) m.č.103+104 : 3,98+12,53+(0,9*0,25)*2 m.č.105+106 : 4,7+20,33+(0,9*0,125)+0,7*0,15	m3	34,34095	1 380,00	47 390,51	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.107 : 99,85+(2,5*2+5*2+2,5)*0,25+(0,9*2+1+0,9)*0,25		105,15000				
		m.č.109 : 6,45		6,45000				
		Konec provozního součtu						
		skl P1/2 1np m.č.102-107+109 : 161,3*0,16*1,02		26,32416				
		Mezisoučet		26,32416				
		Začátek provozního součtu						
		skl P1/3 c m.č.108+110+prahové plochy : 17,12+(3,07+(0,7*0,1))		20,26000				
		m.č.111 : 2+0,8*0,125		2,10000				
		skl P1/3 d m.č.112 : 14,26+1,125*0,25		14,54125				
		Konec provozního součtu						
		skl P1/3 c,d 1np m.č.108+110+111+112 : 36,9*0,16*1,02		6,02208				
		Mezisoučet		6,02208				
230	28375972R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa	m3	106,60041	1 600,00	170 560,66	SPCM	RTS 24/ II
		skl ST1 plocha střechy : (11,8*10,05+2,625*6,5+10,175*17,55)*(0,19+0,4)/2*1,15		106,60041				
231	283763791R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 200,0 mm; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa	m2	50,15544	500,00	25 077,72	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 49,17200*1,02		50,15544				
232	283768861R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; pevnost v tlaku = 120 kPa	m3	0,32296	5 200,00	1 679,39	SPCM	RTS 24/ II
		viz detail CS4/Z5-7 : (4,9*2+2,47+1,97)*0,3*0,07*1,08		0,32296				
233	3117354406R	hmoždinka talířová, šroubovací; použití: fasádní izolační systém, pro beton, plné cihly, příčně děrované cihly, lehčený beton a pórobeton; mat. polyetylén, trn ocelový šroubovací; způsob kotvení kotva na polystyrénové a minerální desky; rozměr délka 215 mm; pro tloušťku izolace 160-180 mm	kus	209,39500	16,00	3 350,32	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 52,34875*4		209,39500				
234	58582141R	tmel cementový; stěrkový, lepicí; pro interiér i exteriér; barva šedá; přilnavost k materiálům tepelně-izolační desky	kg	209,39500	15,00	3 140,93	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 52,34875*4		209,39500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
235	63151524R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 20,0 mm; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 40 kPa	m2	0,57024	167,00	95,23	SPCM	RTS 24/ II
		čelo stříšky ST3 : 0,6*2*0,22*1,08		0,28512				
		čelo stříšky ST4 : 0,6*2*0,22*1,08		0,28512				
236	63151533R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 40 kPa	m2	12,85200	390,00	5 012,28	SPCM	RTS 24/ II
		skl ST3 : 1,125*0,8*1,08		0,97200				
		skl ST 4 : 13,75*0,8*1,08		11,88000				
237	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	5,56134	1 044,00	5 806,04	800-713	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		217,218,220,221,223,225,226,227,228,229,230,231,232,234,235,236, :						
		Součet : 5,56134		5,56134				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				11 762,58		
238	721176214R00	Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	5,00000	849,00	4 245,00	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		VIZ V.Č. d.1.1.b-01 protiradonové opatření : 5		5,00000				
239	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	9,00000	832,00	7 488,00	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		VIZ V.Č. d.1.1.b-01 protiradonové opatření : 9		9,00000				
240	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,03693	801,00	29,58	800-721	RTS 24/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

238,239, :

Součet : 0,03693

0,03693

Díl: 725		Zařizovací předměty								5 606,38
241	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových	kus	7,00000	200,00	1 400,00	800-721	RTS 24/ II		

viz v.č.. D.1.1.b-02 tabulka RD1+2 : 6+1

7,00000

242	553476560R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 200 mm; výška = 200 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	1,00000	600,00	600,00	SPCM	RTS 24/ II
-----	------------	---	-----	---------	--------	--------	------	------------

viz v.č.. D.1.1.b-02 tabulka RD2 : 1

1,00000

243	553476570R	Dvířka revizní použití: stavební otvor, šachta, pod obklad; funkce: klasické; šířka = 200 mm; výška = 200 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	6,00000	600,00	3 600,00	SPCM	RTS 24/ II
-----	------------	---	-----	---------	--------	----------	------	------------

viz v.č.. D.1.1.b-02 tabulka RD1 : 6

6,00000

244	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,00760	840,00	6,38	800-721	RTS 24/ II
-----	--------------	--	---	---------	--------	------	---------	------------

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

242,243, :

Součet : 0,00760

0,00760

Díl: 762		Konstrukce tesařské							76 136,73
245	762336110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních prvků délky do 1 m, průřezové plochy do 120 cm2	m	41,55500	87,00	3 615,29	800-762	RTS 24/ II	

viz v.č. D.1.1.b-06 výpis dřevěných a deskových prvků ozn.DF1-4 : 14,6+8,54+5,1+1,015

29,25500

ozn. DL1 : 12,3

12,30000

246	762341220R00	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů,	m2	25,96200	150,00	3 894,30	800-762	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	------------

skl ST3 : (1,125*0,625)*2

1,40625

čelo stříšky : (1,125+0,6*2)*0,22

0,51150

skl ST 4 : (13,75*0,625)*2

17,18750

čelo stříšky : (13,75+0,6*2)*0,22

3,28900

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skl ST3 stříška detail D.1 : 1,125*0,15		0,16875				
		skl ST4 stříška detail D.1 : 13,75*0,15		2,06250				
		Mezisoučet		24,62550				
		skl ST2- stříška detail D.1 : (2,625+1+0,5)*0,3*1,08		1,33650				
		Mezisoučet		1,33650				
247	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,37370	2 170,00	810,93	800-762	RTS 24/ II
		viz v.č. D.1.1.b-06 výpis dřevěných a deskových prvků ozn.DF1-4 : 0,082+0,048+0,029+0,006		0,16500				
		viz v.č. D.1.1.b-06 výpis dřevěných a deskových prvků ozn.DP4 : 0,15*15*0,015		0,03375				
		viz v.č. D.1.1.b-06 výpis dřevěných a deskových prvků ozn.DP3+5+DD1-3 : (0,625*1,115+0,18*15+0,625*1,72*2+0,625*1,7*6+0,625*1,015)*0,0125		0,15695				
		viz v.č. D.1.1.b-06 výpis dřevěných a deskových prvků ozn.DL1 : 0,018		0,01800				
248	762441112R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním	m2	37,86000	195,00	7 382,70	800-762	RTS 24/ II
		viz detail S1/2 koruna atiky : (14+17,55)*2*0,6		37,86000				
249	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	0,79506	3 222,00	2 561,68	800-762	RTS 24/ II
		viz detail S1/2 koruna atiky : (14+17,55)*2*0,6*0,021		0,79506				
250	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	0,16500	1 894,00	312,51	800-762	RTS 24/ II
		viz v.č. D.1.1.b-06 výpis dřevěných a deskových prvků ozn.DF1-4 : 0,082+0,048+0,029+0,006		0,16500				
251	59533220R	deska fasádní cementovláknitá, vyztužená skelnými vlákny; tl. 15,0 mm; pevnost v ohybu od 3,5 MPa; pevnost v tlaku od 6,0 MPa	m2	3,81150	993,00	3 784,82	SPCM	RTS 24/ II
		skl ST2- stříška detail D.1 : (2,625+1+0,5)*0,3*1,08		1,33650				
		Mezisoučet		1,33650				
		viz v.č. D.1.1.b-06 výpis dřevěných a deskových prvků ozn.DP4 : 0,15*15*1,1		2,47500				
		Mezisoučet		2,47500				
252	59533230R	deska konstrukční z lehčeného betonu, vyztuha sklovláknitou tkaninou; tl = 12,5 mm	m2	13,81188	682,00	9 419,70	SPCM	RTS 24/ II
		viz v.č. D.1.1.b-06 výpis dřevěných a deskových prvků ozn.DP3+5+DD1-3 : (0,625*1,115+0,18*15+0,625*1,72*2+0,625*1,7*6+0,625*1,015)*1,1		13,81188				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
253	60511151R	Fošna dřevina: jehličnatá; opracování: prizmované viz v.č. D.1.1.b-06 výpis dřevěných a deskových prvků ozn.DF1-4 : (0,082+0,048+0,029+0,006)*1,1	m3	0,18150	7 500,00	1 361,25	SPCM	RTS 24/ II
254	60517107R	Lat' dřevina: SM; jakost: I; tl = 40 mm; š = 60 mm; povrchová úprava: impregnace viz v.č. D.1.1.b-06 výpis dřevěných a deskových prvků ozn.DL1 : 0,018*1,1	m3	0,01980	7 500,00	148,50	SPCM	RTS 24/ II
255	606233006R	překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 21,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 15 viz detail S1/2 koruna atiky : (14+17,55)*2*0,6*1,08 Mezisoučet viz v.č. D.1.1.b-06 skl ST3+4 : (1,125*0,625+13,75*0,625)*1,1 Mezisoučet	m2	51,11536	800,00	40 892,29	SPCM	RTS 24/ II
256	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 247,249,250,251,252,253,254,255, : Součet: : 1,11332	t	1,11332	1 754,00	1 952,76	800-762	RTS 24/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské			208 937,26			
257	764346291R00	Ostatní kusové prvky z pozinkovaného plechu montáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním na hladké a drážkové krytině včetně spojovacích prostředků. viz specifikace klempířských prvků K2 : 1	kus	1,00000	351,00	351,00	800-764	RTS 24/ II
258	764817175R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací viz specifikace klempířských prvků K1 : 68	m	68,00000	811,00	55 148,00	800-764	RTS 24/ II
259	764918231R00	Oplechování okapů na živičné fóliové střeše, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, výroba (zhotovení) a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací	m	18,72500	370,00	6 928,25	800-764	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně zednické výpomoci. viz specifikace klempířských prvků K3+4+5 : 1,125+13,8+3,8		18,72500				
260	764918331R00	Lemování na plochých střeších včetně spojů, rohů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	216,30000	338,00	73 109,40	800-764	RTS 24/ II
		včetně zednické výpomoci. viz specifikace klempířských prvků K3+4+7+11 : (1,2*2)+(13,8*2)+4,2+121,4+60,7		216,30000				
261	764918910R00	Závětná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	10,60000	375,00	3 975,00	800-764	RTS 24/ II
		včetně zednické výpomoci. viz specifikace klempířských prvků K3+4+6 : 2*0,6+2*0,6+8,2		10,60000				
262	764918961R00	Ostatní prvky ke střeším připojovací lišta dilatační, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 120 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	73,30000	30,00	2 199,00	800-764	RTS 24/ II
		včetně zednické výpomoci. viz specifikace klempířských prvků K11 : 73,3		73,30000				
263	764778303R00	Oplechování parapetů včetně rohů, z lakovaného hliníkového plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	12,50000	776,00	9 700,00	800-764	RTS 24/ II
		včetně rohů včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. viz specifikace klempířských prvků K8-10 : 1*3+2,5*3+2		12,50000				
264	24633511R	tmel polyuretanový; spárovací, těsnicí; š. spáry 4 až 25 mm; pro interiér i exteriér, pro prům. podlahy; barva bílá, šedá, černá; přilnavost k materiálům beton, ocel, dřevo, cihla, plastické hmoty, sklo, kovy, keramika, zdivo, kámen; tepelná odolnost -30 až 70 °C; přetíratelný	kus	0,36650	288,00	105,55	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 262 : 73,30000*0,005		0,36650				
265	24697110R	hmota nátěrová víceúčelová opravná; pro exteriér; bal. 750 ml	kus	0,06379	586,00	37,38	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 259 : 18,75000*0,0002		0,00375				
		Odkaz na mn. položky pořadí 260 : 216,30000*0,0002		0,04326				
		Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 10,60000*0,0002		0,00212				
		Odkaz na mn. položky pořadí 262 : 73,30000*0,0002		0,01466				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
266	31173340R	hmoždinka natloukací; použití: pro upevnění podlahových stropních a stěnových přípojovacích profilů; mat. plast; rozměr 6x35 mm	100 ks	20,09228	85,00	1 707,84	SPCM	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 259 : 18,72508*0,063	1,17968			
				Odkaz na mn. položky pořadí 260 : 216,30000*0,063	13,62690			
				Odkaz na mn. položky pořadí 261 : 10,60000*0,063	0,66780			
				Odkaz na mn. položky pořadí 262 : 73,30000*0,063	4,61790			
267	42972097R	hlavice samotahová; mater. pozink.plech bez povrch.úpravy; vnitřní pr. d = 160 mm; vnější pr. D = 315 mm; výška V = 272 mm	kus	1,00000	2 845,00	2 845,00	SPCM	RTS 24/ II
				viz specifikace klempířských prvků K2 : 1	1,00000			
268	55326205R	Výrobek plochý ocelový s povlakem - plech; hladký; tl = 0,60 mm; povrchová úprava: poplastovaný tl. 1,2 mm	m2	37,01500	1 356,00	50 192,34	SPCM	RTS 24/ II
				viz specifikace klempířských výrobků K3 : 0,75*1,1	0,82500			
				K4 : 5,15*1,1	5,66500			
				K5 : 0,2*3,8*1,1	0,83600			
				K6 : 0,25*8,2*1,1	2,25500			
				K7 : (0,1*4,2+0,1*4,2)*1,1	0,92400			
				K11 : 24,1*1,1	26,51000			
269	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	1,20205	2 195,00	2 638,50	800-764	RTS 24/ II
				50 m vodorovně				
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
				257,258,259,260,261,263,264,265,266,267,268, :				
				Součet: : 1,20205	1,20205			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				362 273,27		
270	766601213RT2	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí,	m	103,54000	155,00	16 048,70	800-766	RTS 24/ II
				Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie.				
				viz specifikace stavebních výplní - exteriér 01-06 :	86,50000			
				(1,825+2,77)*2+(2,2+2,77)*2+(1+1,25)*2*3+(2,5+1,25)*2*2+(1,125+2,77)*2+(5+2,77)*2*2				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		07+08 : (2,5+2,77)*2+(2+1,25)*2		17,04000				
271	766711097R00	Podkladní tepelně izolační profil pod rám balkonových dveří, zasklených stěn, nebo pod zárubně, výška do 200 mm	m	17,45000	1 000,00	17 450,00	800-766	RTS 24/ II
		Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. viz specifikace stavebních výplní - exteriér 01+02+05+06+07 : 1,825+2+1,125+5*2+2,5		17,45000				
272	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-766	RTS 24/ II
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut. viz specifikace stavebních výplní - interiér D5 : 1		1,00000				
273	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových,	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00	800-766	RTS 24/ II
		Bez osazení madla a zámku. viz specifikace stavebních výplní - interiér D14-15 : 1+1		2,00000				
274	766666114R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, dvoukřídlových,	kus	1,00000	1 550,00	1 550,00	800-766	RTS 24/ II
		Bez osazení madla a zámku. viz specifikace stavebních výplní interiér D16 : 1		1,00000				
275	766669116R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00	800-766	RTS 24/ II
		viz specifikace stavebních výplní - interiér D5 : 1		1,00000				
276	766664911R00	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, kompletizovaných	kus	6,00000	750,00	4 500,00	800-766	RTS 24/ II
		viz specifikace stavebních výplní interiér D3+4+6+7+8+14 : 1+1+1+1+1+1		6,00000				
277	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	12,00000	3 500,00	42 000,00	800-766	RTS 24/ II
		viz specifikace stavebních výplní interiér D1-3 : 1+1+1		3,00000				
		D4+6 : 1+1		2,00000				
		D7-9 : 1+1+1		3,00000				
		D10-12 : 1+1+1		3,00000				
		D13 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
278	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž	kus	17,00000	650,00	11 050,00	800-766	RTS 24/ II
		viz specifikace stavebních výplní interiér D1-16 : 15+2		17,00000				
279	766-01	Mtz+d barevný průhledný polep jednobarevný	m2	6,00000	500,00	3 000,00		Vlastní
		viz specifikace stavebních výplní interier D2+4+9-12 : 1*1*6		6,00000				
280	549-06	Protipožární kování klika- klika nerez povrch úprava lesk	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
		viz specifikace stavebních výplní - interiér D5 : 1		1,00000				
281	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	2,00000	1 600,00	3 200,00	SPCM	RTS 24/ II
		viz specifikace stavebních výplní interiér D3+7 : 1+1		2,00000				
282	54914591R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře	kus	6,00000	1 000,00	6 000,00	SPCM	RTS 24/ II
		viz specifikace stavebních výplní interiér D2+4+8-11 : 1+1+1+1+1		6,00000				
283	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	4,00000	1 100,00	4 400,00	SPCM	RTS 24/ II
		viz specifikace stavebních výplní interiér D1+6+12+13 : 1+1+1+1		4,00000				
284	549-15	Úchyt mušle obdelníková /mušle materiál nerez, povrchová úprava lesk	ks	4,00000	1 300,00	5 200,00		Vlastní
		viz specifikace stavebních výplní interiér D16 : 2+2		4,00000				
285	549-16	Set mušle obdelníková /mušle materiál nerez, povrchová úprava lesk, cylindrická bezpečnostní vložk	ks	2,00000	2 100,00	4 200,00		Vlastní
		viz specifikace stavebních výplní interiér D14+15 : 1+1		2,00000				
286	54917035R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 20 až 38 kg; š. dveří 800 mm; stříbrný	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	SPCM	RTS 24/ II
		viz specifikace stavebních výplní - interiér D5 : 1		1,00000				
287	611-07	Dveře vnitřní dřevěné dvoukřídlové plné CPL bílá 2x1300/2540mm posuvné	kus	1,00000	23 500,00	23 500,00		Vlastní
		viz specifikace stavebních výplní interiér D16 : 1		1,00000				
288	611-10	Příplatek za kování a krycí prvky pro posuvné dveře	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		viz specifikace stavebních výplní interiér D16 : 1		1,00000				
289	611-11	Příplatek za bezfalcové provedení otevírání	ks	13,00000	3 000,00	39 000,00		Vlastní
		viz specifikace stavebních výplní interiér D1-13 : 13		13,00000				
290	611-12	Příplatek za otevírání - reverzní provedení	ks	5,00000	4 000,00	20 000,00		Vlastní
		viz specifikace stavebních výplní interiér D1+4+6+12+13 : 1+1+1+1+1		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
291	611601202R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	2,00000	4 570,00	9 140,00	SPCM	RTS 24/ II
viz specifikace stavebních výplní interiér D7+8 : 1+1				2,00000				
292	611601203R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	5,00000	4 570,00	22 850,00	SPCM	RTS 24/ II
viz specifikace stavebních výplní interiér D1+3+6+13+15 : 1+1+1+1+1				5,00000				
293	611601204R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	4 570,00	4 570,00	SPCM	RTS 24/ II
viz specifikace stavebních výplní interiér D14 : 1				1,00000				
294	611-61	Dveře interiérové plné 800/1970mm CPL laminát kruhové prosklení bezpečnostním sklem, barva bílá	ks	3,00000	6 500,00	19 500,00		Vlastní
viz specifikace stavebních výplní interiér D10-12 : 1+1+1				3,00000				
295	611-62	Dveře interiérové plné 900/1970mm CPL laminát kruhové prosklení bezpečnostním sklem, barva bílá	ks	3,00000	6 950,00	20 850,00		Vlastní
viz specifikace stavebních výplní interiér D2+4+9 : 1+1+1				3,00000				
296	61165701R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: protipožární; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: masiv; materiál výplně: plná DTD; materiál pláště: HDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I; 30; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	500,00	500,00	SPCM	RTS 24/ II
viz specifikace stavebních výplní - interiér D5 : 1				1,00000				
297	611-82	Zárubeň obložková CPL LAMINÁT 1-křídla 700 x 1970 mm provedení bezfalcové	ks	2,00000	4 600,00	9 200,00		Vlastní
viz specifikace stavebních výplní interiér D7+8 : 1+1				2,00000				
298	611-83	Zárubeň obložková CPL LAMINÁT 1-křídla 800 x 1970 mm provedení bezfalcové	ks	7,00000	4 600,00	32 200,00		Vlastní
viz specifikace stavebních výplní interiér D1+3+6+10+11+12+13 : 1+1+1+1+1+1+1				7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
299	611-84	Zárubeň obložková CPL LAMINÁT 1-křídla 900 x 1970 mm provedení bezfalcové viz specifikace stavebních výplní interiér D2+4+9 : 1+1+1	ks	3,00000	4 600,00	13 800,00		Vlastní
					3,00000			
300	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 271,277,281,282,283,286,287,291,292,293,294,295,296,297,298,299, : Součet: : 0,82595	t	0,82595	20 600,00	17 014,57	800-766	RTS 24/ II
					0,82595			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					1 833 278,07	
301	767583713R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů lamelových Montáž doplňků podhledů lamelových úprava pro kruhová svítidla 1np m.č.110+111 : 2+1	kus	3,00000	150,00	450,00	800-767	RTS 24/ II
					3,00000			
302	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm, Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku. viz v.č. D.1.1.b-05 Poznámky viz v.č.D.1.1.b-05 1np m.č.101-112 : 10,7+7,28+3,98+12,31+4,7+20,33+99,22+17,12+6,45+3,07+2+14,26	m2	201,42000	1 061,00	213 706,62	800-767	RTS 24/ II
					201,42000			
303	767586201RT4	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou viz v.č. D.1.1.b-05 Poznámky viz v.č.D.1.1.b-05 1np m.č.101-106+108-112 : 10,7+7,28+3,98+12,31+4,7+20,33+17,12+6,45+3,07+2+14,26	m2	102,20000	867,00	88 607,40	800-767	RTS 24/ II
					102,20000			
304	767586204RV1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s polozapuštěnou hranou Dodávka a montáž kazet. viz v.č. D.1.1.b-05 Poznámky viz v.č.D.1.1.b-05 1np m.č.107 : 99,22	m2	99,22000	1 061,00	105 272,42	800-767	RTS 24/ II
					99,22000			
305	767590110R00	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů svařováním viz specifikace zámečnických prvků Z7 : (18,6*2)*2	kg	74,40000	330,00	24 552,00	800-767	RTS 24/ II
					74,40000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
306	767634152R00	Montáž oken pro beztlmé zasklení se zasklením, s paždíkem <i>viz specifikace stavebních výplní - exteriér 01-08 : 1,825*2,51+2*2,51+(1*1,25)*3+(2,5*1,25)*2+1,125*2,51+(5*2,51)*2+2,5*2,51+2*1,25</i>	m2	56,29950	1 172,00	65 983,01	800-767	RTS 24/ II
					56,29950			
307	767811100R00	Montáž větracích mřížek bez rozlišení <i>viz specifikace stavebních výplní interiéru D3+4+6+7+8+14 : 1+1+1+1+1+1</i>	kus	6,00000	150,00	900,00	800-767	RTS 24/ II
					6,00000			
308	767833100R00	Montáž žebříků do zdí , s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů <i>viz specifikace zámečnických prvků Z4 : 4,63+1,1</i>	m	5,73000	960,00	5 500,80	800-767	RTS 24/ II
					5,73000			
309	767834102R00	Montáž žebříků montáž ochranného koše svařováním <i>viz specifikace zámečnických prvků Z4 : 3</i>	m	3,00000	1 350,00	4 050,00	800-767	RTS 24/ II
					3,00000			
310	767842230R00	Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 300 mm, osazený do betonové střechy minimální tloušťky 125 mm <i>viz č.v. D.1.1.b-06 : 2</i>	kus	2,00000	2 100,00	4 200,00	800-767	RTS 24/ II
					2,00000			
311	767849118R00	Ochranný systém proti pádu osob nerezové lano, průměr 8 mm, <i>viz č.v. D.1.1.b-06 : 33</i>	m	33,00000	100,00	3 300,00	800-767	RTS 24/ II
					33,00000			
312	767849122R00	Ochranný systém proti pádu osob napínací nerezová koncovka k lanu, průměr 8 mm, <i>viz č.v. D.1.1.b-06 : 1</i>	kus	1,00000	3 100,00	3 100,00	800-767	RTS 24/ II
					1,00000			
313	767849124R00	Ochranný systém proti pádu osob pevná nerezová koncovka k lanu pr. 8 mm, délky 140 mm, <i>viz č.v. D.1.1.b-06 : 1</i>	kus	1,00000	800,00	800,00	800-767	RTS 24/ II
					1,00000			
314	767849131R00	Ochranný systém proti pádu osob štítek k označení jednotlivých úseků kotevního vedení , <i>viz č.v. D.1.1.b-06 : 1</i>	kus	1,00000	330,00	330,00	800-767	RTS 24/ II
					1,00000			
315	767849141R00	Ochranný systém proti pádu osob montážní lano o průměru 14 mm, délky 15 m, <i>viz v.č.D.1.1.b-06 : 1</i>	kus	1,00000	4 350,00	4 350,00	800-767	RTS 24/ II
					1,00000			
316	767951112R00	Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 10 do 50 kg <i>viz specifikace zámečnických prvků Z7 : (3,6*6+2,42*6+3,14*3,5)*2</i>	kg	94,22000	50,00	4 711,00	800-767	RTS 24/ II
					94,22000			
317	767-01	Mtz+d venkovní ovládaná předokenní žaluzie vč. podomítkového purenitového boxu a ostění puretin, vč.přesunu hmot	soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz specifikace zámečnických prvků						
		viz specifikace zámečnických prvků Z5-7 - kus (2+1+1) : 1		1,00000				
318	767-02	Mtz+d pohledová lehká zákrytová stěna s dveřmi jednokřídlé 3x z hliníkové konstrukce 2475/2050mm, vč. přesunu hmot	ks	1,00000	70 000,00	70 000,00		Vlastní
		viz specifikace zámečnických prvků Z1 : 1		1,00000				
319	767-03	Mtz+d pohledová lehká zákrytová stěna s dveřmi jednokřídlé 1x z ocelových profilů 2475/1500mm, vč. přesunu hmot a povrchové úpravy	ks	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní
		viz specifikace zámečnických prvků Z2 : 1		1,00000				
320	767-04	Mtz+d zákryt otopného tělesa 740/2050mm ocelová konstrukce vč. povrchové úpravy a přesunu hmot	ks	1,00000	18 700,00	18 700,00		Vlastní
		viz specifikace zámečnických prvků Z3 : 1		1,00000				
321	767-84	Nerezový kotvicí bod, délky 700 mm, osazený do betonové střechy minimální tloušťky 80 mm na chemické, kotvicí bod ve specifikaci	ks	11,00000	1 000,00	11 000,00		Vlastní
		viz č.v. D.1.1.b-06 : 11		11,00000				
322	78662-2211.RT1	Montáž žaluzie horizontální vnitřní AL lamely, dodávka žaluzie ve specifikaci	m2	21,20340	424,00	8 990,24		Vlastní
		viz specifikace stavebních výplní - exteriér 02+03+04+06 : 1,96*2,75+(0,96*1,21)*3+(2,46*1,21)*2+(1,27*2,51)*2		21,20340				
323	767990010RAC	Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus	kg	94,22000	80,00	7 537,60	AP-PSV	RTS 24/ II
		viz specifikace zámečnických prvků Z7 : (3,6*6+2,42*6+3,14*3,5)*2		94,22000				
324	553140094R	kotvicí bod pro konstrukce z nově zřizovaných betonových dutinových panelů; použití jako bod koncový, mezilehlý, zlomový, rohový; l = 700 mm; nerezová ocel 1.4301; zatížitelný ve svislém směru, ve vodorovném směru; kotvení pomocí kotev pro dutinové panely	kus	11,00000	2 800,00	30 800,00	SPCM	RTS 24/ II
		viz č.v. D.1.1.b-06 : 11		11,00000				
325	55346839R	žaluzie vnitřní hliník; ovládání řetízkem	m2	21,20340	450,00	9 541,53	SPCM	RTS 24/ II
		viz specifikace stavebních výplní - exteriér 02+03+04+06 : 1,96*2,75+(0,96*1,21)*3+(2,46*1,21)*2+(1,27*2,51)*2		21,20340				
326	553-47	Rošt podlahový lisovaný; š = 600 mm; l = 650 mm; nosný prut 40/3; povrch žárové zinková, protiskluzový	ks	4,00000	24 160,00	96 640,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz specifikace zámečnických prvků Z7 : 2*2		4,00000				
327	553-55	Údržbový a požární žebřík	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
		viz specifikace zámečnických výrobků						
		viz specifikace zámečnických prvků Z4 : 1		1,00000				
328	553-70	Vstupní dvoukřídlové dveře prosklené hliníkové 1635/2390mm	ks	1,00000	185 800,00	185 800,00		Vlastní
		viz specifikace stavebních výplní - exteriér 01 : 1		1,00000				
329	553-71	Francouzské dvoukřídlové okno 1960/2750mm hliníkové	ks	1,00000	55 530,00	55 530,00		Vlastní
		viz specifikace stavebních výplní - exteriér 02 : 1		1,00000				
330	553-72	Okno jednokřídlové 960/1210mm hliníkové	ks	3,00000	16 230,00	48 690,00		Vlastní
		viz specifikace stavebních výplní - exteriér 03 : 3		3,00000				
331	553-73	Okno se skrytým křídlem 2460x1210mm hliníkové	ks	2,00000	34 720,00	69 440,00		Vlastní
		viz specifikace stavebních výplní - exteriér 04 : 2		2,00000				
332	553-74	Vstupní jednokřídlové dveře plné 1085x2750mm hliníkové	ks	1,00000	61 400,00	61 400,00		Vlastní
		viz specifikace stavebních výplní - exteriér 05 : 1		1,00000				
333	553-75	Velkoformátové bezrámové okno s posuvnými terasovými dveřmi 4960x2750mm hliníkové	ks	2,00000	142 300,00	284 600,00		Vlastní
		viz specifikace stavebních výplní - exteriér 06 : 2		2,00000				
334	553-76	Francouzské dvoukřídlové okno 2460x2750mm hliníkové	ks	1,00000	61 430,00	61 430,00		Vlastní
		viz specifikace stavebních výplní - exteriér 07 : 1		1,00000				
335	553-77	Okno se skrytým křídlem 1960x1210mm hliníkové	ks	1,00000	30 710,00	30 710,00		Vlastní
		viz specifikace stavebních výplní - exteriér 08 : 1		1,00000				
336	553-95	Větrací mřížka hliník přírodní, elox 2- 425x125mm	ks	6,00000	288,00	1 728,00		Vlastní
		viz specifikace stavebních výplní interiéru D3+4+6+7+8+14 : 1+1+1+1+1+1		6,00000				
337	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	3,98618	1 487,00	5 927,45	800-767	RTS 24/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 302,303,304,305,306,308,309,310,311,312,313,314,315,324,325,326,327,328,329,330,331,332, 333,334,335, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 3,98618	3,98618					
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	54 592,86					
338	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	13,87500	143,00	1 984,13	800-771	RTS 24/ II
				1np m.č. 112 : (3,1+4,6)*2	15,40000			
				odpočet otvor : -(1,125+0,8)	-1,92500			
				přípočet ostění : 0,2*2	0,40000			
339	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	13,87500	102,00	1 415,25	800-771	RTS 24/ II
				1np m.č. 112 : (3,1+4,6)*2	15,40000			
				odpočet otvor : -(1,125+0,8)	-1,92500			
				přípočet ostění : 0,2*2	0,40000			
340	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	22,38000	646,00	14 457,48	800-771	RTS 24/ II
				1np skl P1/3c m.č. 108 + prahové plochy : 17,12	17,12000			
				m.č.110 : 3,07+0,7*0,1	3,14000			
				m.č.111 : 2+0,8*0,15	2,12000			
341	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	14,26000	691,00	9 853,66	800-771	RTS 24/ II
				1np skl P1/3 d m.č.112 : 14,26	14,26000			
342	771577114R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, lepením (samolepicí profil), výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	4,90000	326,00	1 597,40	800-771	RTS 24/ II
				1np m.č.112/106 : 0,8	0,80000			
				m.č.106/111 : 0,8	0,80000			
				m.č.110 : 0,7	0,70000			
				m.č.108/107 : 0,9*2	1,80000			
				m.č.106/108 : 0,8	0,80000			
343	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	75,55000	85,00	6 421,75	800-771	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		skl P1/2 1.np m.č.103 : (1,475+2,7)*2+0,25*2		8,85000				
		m.č.104 : (2,675+4,6)*2		14,55000				
		Mezisoučet		23,40000				
		skl P1/3 m.č.108 : (2,425+6,5)*2+0,6+2,2		20,65000				
		m.č.110 : (1,575+1)*2+(1,575+0,9)*2		10,10000				
		m.č.111 : (1+2)*2		6,00000				
		m.č.112 : (3,1+4,6)*2		15,40000				
		Mezisoučet		52,15000				
344	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	5,07000	16,00	81,12	800-771	RTS 24/ II
		1np m.č.110 : 3,07		3,07000				
		m.č.111 : 2		2,00000				
345	597-64	Keramická dlažba 200x200mm	m2	25,47340	500,00	12 736,70		Vlastní
		viz v.č. D1.1.b-02 - Vysvětlivky - c						
		Odkaz na mn. položky pořadí 340 : 22,38000*1,07		23,94660				
		Začátek provozního součtu						
		1np m.č. 112 : (3,1+4,6)*2		15,40000				
		odpočet otvor : -(1,125+0,8)		-1,92500				
		přípočet ostění : 0,2*2		0,40000				
		Konec provozního součtu						
		1np m.č.112 soklík : 13,88*0,1*1,1		1,52680				
346	597-65	Keramická dlažba 300x300mm	m2	16,74336	320,00	5 357,88		Vlastní
		viz v.č. D1.1.b-02 - Vysvětlivky - d						
		1np skl P1/3 d m.č.112 : 14,26*1,07		15,25820				
		Začátek provozního součtu						
		1np m.č. 112 : (3,1+4,6)*2		15,40000				
		odpočet otvor : -(1,125+0,8)		-1,92500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

přípočet ostění : 0,2*2

0,40000

Konec provozního součtu

1np m.č.112 soklík : 13,88*0,1*1,07

1,48516

347	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,99926	688,00	687,49	800-771	RTS 24/ II
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	------------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

338,340,341,342,343,345,346, :

Součet : 0,99926

0,99926

Díl: 776	Podlahy povlakové	270 830,95
-----------------	--------------------------	-------------------

348	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	161,30250	7,00	1 129,12	800-775	RTS 24/ II
-----	--------------	---	----	-----------	------	----------	---------	------------

položky neobsahují žádný materiál

skl P1/2 m.č.102+prahové plochy : 7,27+(0,9*0,125*2)

7,49500

m.č.103+104 : 3,98+12,53+(0,9*0,25)*2

16,96000

m.č.105+106 : 4,7+20,33+(0,9*0,125)+0,7*0,15

25,24750

m.č.107 : 99,85+(2,5*2+5*2+2,5)*0,25+(0,9*2+1+0,9)*0,25

105,15000

m.č.109 : 6,45

6,45000

349	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	99,30000	140,00	13 902,00	800-775	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	------------

včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.

skl P1/2 m.č.102 : (1,5+4,85)*2

12,70000

odpočet otvor : -(0,8*2+0,9+0,975)

-3,47500

m.č.103 : (1,475+2,7)*2

8,35000

odpočet otvor : -(0,8+0,9)

-1,70000

m.č.104 : (2,675+4,6)*2

14,55000

odpočet otvor : -(0,9+0,975+0,95)

-2,82500

m.č.105 : (2,475+1,9)*2

8,75000

odpočet otvor : -0,8

-0,80000

m.č.106 : (3,1+5,175)*2+2,675*2

21,90000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvor : $-(0,9+0,8*2+0,7+1+0,8)$		-5,00000				
		m.č.107 : $(5,675+8,85)*2*2$		58,10000				
		odpočet otvor : $-(2,15+0,95+0,9+2,5*2+5*2+0,9+1+0,9)$		-21,80000				
		přípočet ostění : $(0,2*2)*3$		1,20000				
		m.č.109 : $(2,675+2,45)*2$		10,25000				
		odpočet otvor : -0,9		-0,90000				
350	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	161,30250	190,00	30 647,48	800-775	RTS 24/ II
		skl P1/2 m.č.102+prahové plochy : $7,27+(0,9*0,125*2)$		7,49500				
		m.č.103+104 : $3,98+12,53+(0,9*0,25)*2$		16,96000				
		m.č.105+106 : $4,7+20,33+(0,9*0,125)+0,7*0,15$		25,24750				
		m.č.107 : $99,85+(2,5*2+5*2+2,5)*0,25+(0,9*2+1+0,9)*0,25$		105,15000				
		m.č.109 : 6,45		6,45000				
351	776971613R00	Čistící zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 13,5 mm	m2	12,33000	585,00	7 213,05	800-775	RTS 24/ I
		1np skl P1/1a m.č.101+ prahové plochy : $11,57+(2+1,8)*0,2$		12,33000				
352	776973411R00	Čistící zóny a rohože plastová rohož, z PVC odolného UV záření s antistatickou PA textilní vložkou, tloušťky 11 mm	m2	4,30000	7 380,00	31 734,00	800-775	RTS 24/ II
		viz Vysvětlivky ČZ1 : 1,72*2,5		4,30000				
353	776976101R00	Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	22,74000	340,00	7 731,60	800-775	RTS 24/ II
		viz Vysvětlivky ČZ1 : $(1,72+2,5)*2$		8,44000				
		1np skl P1/1a m.č.101 : $(2,475+4,675)*2$		14,30000				
354	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	161,30250	120,00	19 356,30	800-775	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 350 : 161,30250		161,30250				
355	283-01	Podlahová krytina vinyl	m2	176,56807	800,00	141 254,46		Vlastní
		viz v.č. D.1.1.b-02 vysvětlivky b						
		Odkaz na mn. položky pořadí 350 : 161,30250*1,03		166,14158				
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skl P1/2 m.č.102 : (1,5+4,85)*2		12,70000				
		odpočet otvor : -(0,8*2+0,9+0,975)		-3,47500				
		m.č.103 : (1,475+2,7)*2		8,35000				
		odpočet otvor : -(0,8+0,9)		-1,70000				
		m.č.104 : (2,675+4,6)*2		14,55000				
		odpočet otvor : -(0,9+0,975+0,95)		-2,82500				
		m.č.105 : (2,475+1,9)*2		8,75000				
		odpočet otvor : -0,8		-0,80000				
		m.č.106 : (3,1+5,175)*2+2,675*2		21,90000				
		odpočet otvor : -(0,9+0,8*2+0,7+1+0,8)		-5,00000				
		m.č.107 : (5,675+8,85)*2*2		58,10000				
		odpočet otvor : -(2,15+0,95+0,9+2,5*2+5*2+0,9+1+0,9)		-21,80000				
		přípočet ostění : (0,2*2)*3		1,20000				
		m.č.109 : (2,675+2,45)*2		10,25000				
		odpočet otvor : -0,9		-0,90000				
		Konec provozního součtu						
		skl P1/2 1np m.č.102-107+109 skl : 99,3*0,1*1,05		10,42650				
356	283424022R	lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm	m	104,26500	100,00	10 426,50	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 349 : 99,30000*1,05		104,26500				
357	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,67604	11 000,00	7 436,44	800-775	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		349,350,351,352,353,354,355,356, :						
		Součet : 0,67604		0,67604				
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				235 104,65		
358	777-1	Mtz+d litý polyuretan - elastic EPDM celk.tl.35mm (barevné EPDM tl.10mm v požadovaných tvarech, Granulát SBR tl.25mm,doprava, přesun hmot	m2	99,41000	2 365,00	235 104,65		Vlastní
		výška pádu 1,5m Probarvenost cca23% červená 2,6m2,žlutá 4,35m2, bílá 10,15m2, růžová 5,7m2.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skl ZP3 terasa : 99,41		99,41000				
Díl: 781		Obklady keramické				89 562,19		
359	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 360 : 78,14400	m2	78,14400	46,00	3 594,62	800-771	RTS 24/ II
360	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele m.č. 103 příjem stravy (č.v. D.1.1.b-02) : (0,6+0,8)*1,6 m.č. 104 výdejna stravy : 1,5*1,6 m.č. 107 herna : 1*1,6 m.č. 108 umývárna : (6,5*2+2,675*2+0,65*2)*2,2+(3,3+3,5)*0,15 odpočet otvorů : -(0,8*1,97*3) m.č. 110 předsíň + WC pečující : (1,575*4+1*2+0,9*2)*2,2+(1+0,9)*0,15 odpočet otvorů : -(0,7*1,97*3) m.č. 111 úklid : (2*2+1*2)*2,2+1*0,15 odpočet otvorů : -(0,8*1,97) m.č. 112 technická místnost : (0,7+0,7)*1,6	m2	78,14400	712,00	55 638,53	800-771	RTS 24/ II
361	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, 1np m.č.108 : (2,675+6,5)*2+0,7*2+0,1 odpočet otvor : -(0,9*2+0,8) m.č.103 : 0,9+0,6+1,6*2 m.č.110 : (1,575+1)*2+(1,575+0,9)*2 odpočet otvor : -0,7*3 m.č.111 : (1+2)*2 odpočet otvor : -0,8	m	35,15000	80,00	2 812,00	800-771	RTS 24/ II
362	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	19,00000	80,00	1 520,00	800-771	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1np m.č.108 : 2,2*3+1,2*2+3,5*2		16,00000				
		m.č.111+110 : 1*3		3,00000				
363	597-66	Keramický obklad 200x200 mm	m2	82,05120	300,00	24 615,36		Vlastní
		viz v.č. D.1.1.b-02 výpis stavebních úprav SU 02-07						
		Odkaz na mn. položky pořadí 360 : 78,14400*1,05		82,05120				
364	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	2,00825	688,00	1 381,68	800-771	RTS 24/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 359,360,361,362,363, : Součet : 2,00825		2,00825				
Díl: 783		Nátěry				113,58		
365	783612110R00	Nátěry truhlářských výrobků olejové dvojnásobné vodoodpudivé	m2	2,27160	50,00	113,58	800-783	RTS 24/ II
		viz detail S1/2 koruna atiky : (14+17,55)*2*0,6*0,06		2,27160				
Díl: 784		Malby				41 638,24		
366	784121101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	62,28000	25,00	1 557,00	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 368 : 62,28000		62,28000				
367	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	434,84300	20,00	8 696,86	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 369 : 434,84300		434,84300				
368	784125412R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, , bílé, dvojnásobné	m2	62,28000	85,00	5 293,80	800-784	RTS 24/ II
		m.č. 101 zádveří : (4,675*2+2,475*2)*1,2		17,16000				
		m.č. 102 chodba : (4,85*2+1,5*2)*1,2		15,24000				
		m.č. 106 šatna děti : (5,175*2+3,1*2+2,675*2+1,5*2)*1,2		29,88000				
369	784195212R00	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	434,84300	60,00	26 090,58	800-784	RTS 24/ II
		m.č. 101 zádveří : (4,675*2+2,475*2)*(3-1,2)+2,475*0,95+2,475*0,4		29,08125				
		odpočet otvorů : -(1,825*2,51)		-4,58075				
		m.č. 102 chodba : (4,85*2+1,5*2)*(3-1,2)		22,86000				
		m.č. 103 příjem stravy : (2,7*2+1,475*2)*3		25,05000				
		m.č. 104 výdejna stravy : (4,6*2+2,675*2)*3		43,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-01	D.1.1. Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 105 šatna pečující : $(1,9*2+2,475*2)*3$		26,25000				
		m.č. 106 šatna děti : $(5,175*2+3,1*2+2,675*2+1,5*2)*(2,85-1,2)+3,1*0,25$		41,86000				
		m.č. 107 herna : $(8,850*2+5,675*4+8,65*2)*3$		173,10000				
		odpočet otvorů : $-((5*2+2,5*3)*2,51)$		-43,92500				
		m.č. 108 umývárna : $(6,5*2+2,675*2+0,65*2)*(3-2,2)$		15,72000				
		m.č. 109 sklad pomůcek : $(2,45*2+2,675*5)*2,9$		52,99750				
		m.č. 110 předsíň + WC pečující : $(1,575*4+1*2+0,9*2)*(2,8-2,2)$		6,06000				
		m.č. 111 úklid : $(2*2+1*2)*(2,8-2,2)$		3,60000				
		m.č. 112 technická místnost : $(4,6*2+3,1*2)*2,8$		43,12000				

Celkem	8 360 384,66
---------------	---------------------

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol
1248,24 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-02	D.1.5 Vybavení interiéru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 788		Vybavení interiéru				787 406,00		
1	788-1	Montáž nábytku a doprava	soubor	1,00000	190 470,00	190 470,00		Vlastní
		Nábytek VN1-7+K1+ŠS1 : 1		1,00000				
2	01	VN 1- vestavná sestava do místnosti do denní místnosti m.č.107 <i>viz legenda materiálů, kování, poznámka</i>	soubor	1,00000	60 300,00	60 300,00		Vlastní
3	02	VN 2- vestavná sestava do denní místnosti m.č.107 <i>viz legenda materiálů, kování ,poznámka</i>	soubor	1,00000	115 630,00	115 630,00		Vlastní
4	03	VN 6,VN 7 - vestavná sestava do místnosti do denní místnosti m.č.107 <i>viz legenda materiálů, kování, poznámka</i>	soubor	1,00000	41 800,00	41 800,00		Vlastní
5	04	K1 - koupelnová dělicí stěna mezi záchodky m.č.107 - 4kusy	soubor	1,00000	23 462,00	23 462,00		Vlastní
6	05	ŠS1 - šatní skříňka s úložnými boxy, 10boxů s lavicí m.č.105 <i>viz legenda materiálů,poznámky</i>	soubor	1,00000	40 754,00	40 754,00		Vlastní
7	06	VN 5 - kuchyňská linka m.č.103+104 <i>viz legenda materiálů, poznámky</i>	soubor	1,00000	161 350,00	161 350,00		Vlastní
8	07	VN5 - kuchyňská linka m.č.103+104 - spotřebiče <i>viz spotřebiče - 2ks podstolová jednodvéřová chladnička</i> <i>- vestavná trouba 1ks</i> <i>- varná deska indukční 1ks</i> <i>- nerezová zákrytová deska 1ks</i>	soubor	1,00000	35 740,00	35 740,00		Vlastní
9	08	VN 3 - vestavná sestava šatních skříní m.č.106 <i>viz legenda materiálů, poznámka</i>	soubor	1,00000	71 000,00	71 000,00		Vlastní
10	09	VN 4 - regálový systém do skladu pomůcek m.č.109 <i>viz legenda materiálů, poznámka</i>	soubor	1,00000	44 700,00	44 700,00		Vlastní
11	16	Zrcadlo	ks	4,00000	550,00	2 200,00		Vlastní
Celkem						787 406,00		

JKSO:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-02	D.1.5 Vybavení interiéru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	801.31	budovy mateřských škol						
	1248,24 m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-03	D.1.5 Vybavení exteriéru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 787		Vybavení exteriéru				122 050,00		
1	787-01	Mtz+d pískoviště se stínícím systémem VX1	soubor	1,00000	41 350,00	41 350,00		Vlastní
2	787-02	Mtz+d pružinová houpadla VX2	soubor	1,00000	33 950,00	33 950,00		Vlastní
3	787-03	Mtz+d zahradní lavička VX3	soubor	1,00000	9 850,00	9 850,00		Vlastní
4	787-04	Mtz+d dětský domeček VX4	soubor	1,00000	20 750,00	20 750,00		Vlastní
5	787-05	Mtz+d zahradní lavička VX5	soubor	1,00000	16 150,00	16 150,00		Vlastní

Celkem	122 050,00
---------------	-------------------

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol
1248,24 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-04	D.1.4.aZařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				42 000,00		
1	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	24,00000	350,00	8 400,00		URS
2	HZS3112	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný	hod	96,00000	350,00	33 600,00		URS

Poznámka k položce:

Zkouška zařízení dle oddílu 8 ČSN 06 0310/2014. Napouštění s odvzdušněním systému objektu, bude fakturováno dle skutečnosti ! Jedná se o odhad projektanta.

Díl: 713		Izolace tepelné				22 555,04		
3	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	1,00000	160,00	160,00		URS
4	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	63,00000	53,00	3 339,00		URS
5	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	157,00000	53,00	8 321,00		URS
6	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,03400	913,00	31,04		URS
7	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 22/20mm	m	20,00000	25,00	500,00		URS
8	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 28/25mm	m	56,00000	49,00	2 744,00		URS
9	28377056	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 35/25mm	m	11,00000	59,00	649,00		URS
10	28377095	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 15/13mm	m	45,00000	11,00	495,00		URS
11	28377106	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 18/20mm	m	25,00000	23,00	575,00		URS
12	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	34,00000	81,00	2 754,00		URS
13	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	10,00000	92,00	920,00		URS
14	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	19,00000	103,00	1 957,00		URS
15	713001073.1R	Izolační deska skružovaná tl. 40 mm s hliníkovou povrchovou úpravou	M2	1,00000	110,00	110,00		Vlastní
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				45 699,93		
16	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR-RCT svar polyfuze PN 22 D25 x 2,8 mm	m	8,00000	311,00	2 488,00		URS
17	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,00000	89,00	178,00		URS
18	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	2,00000	88,00	176,00		URS
19	722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závitů	kus	11,00000	150,00	1 650,00		URS
20	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,00000	129,00	129,00		URS
21	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2"x3/4" - 6bar	kus	1,00000	330,00	330,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-04	D.1.4.aZařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	722251112	Hadice pryžové D 20/28	m	6,00000	80,00	480,00		URS
23	722260921	Zpětná mtž vodoměr závitový G 1/2	kus	1,00000	68,00	68,00		URS
24	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	8,00000	42,00	336,00		URS
25	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	8,00000	28,00	224,00		URS
26	73221930222R	Montáž technologie úpravy vody a její zprovoznění	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
27	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	6,00000	125,00	750,00		URS
28	734421130.1R	Tlakoměr deformační č.03313 d 160 rozsah 0-1 MPa vod.	kus	1,00000	325,00	325,00		Vlastní
29	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,02700	590,00	15,93		URS
30	72200010R	Vodoměr Qn 2,5 m3/h, DN15	KUS	1,00000	550,00	550,00		Vlastní

Poznámka k položce:

viz. pozice 1.19 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.301 LEGENDA)

31	732990002R	Demineralizační upravná vody s dávkováním chemie, včetně náplní, zprovoznění a zaškolení obsluhy,, jízdní náklady technika	SOUBOR	1,00000	36 500,00	36 500,00		Vlastní
----	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

Poznámka k položce:

viz. pozice 2.01 - 2.07 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.301 LEGENDA)

Díl: 731	Ústřední vytápění - kotelny					120 747,20		
32	731000202R	Montáž odtahu spalin a sání spalovacího vzduchu	soubor	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní
33	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 20 do 28 kW	soubor	1,00000	4 190,00	4 190,00		URS
34	930000104R	Uvedení kotle do provozu	KUS	1,00000	3 150,00	3 150,00		Vlastní
35	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,05200	3 600,00	187,20		URS
36	731000196R	Spalinová cesta pro kotel včetně sání spalovacího vzduchu	kus	1,00000	17 550,00	17 550,00		Vlastní

Poznámka k položce:

Sání spalovacího vzduchu:

1x Silikonové mazivo 50g

1x hlavice nerez koaxiální 80/125 - pro svislý odtah

1x T-kus 80/125 s revizním otvorem

1x trubka souosá 80/125- 500mm

1x pateční kotelno nerez s konzolou 80/125

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-04	D.1.4.aZařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

3x trubka s hrdlem nerez 80/125 - 1000mm
1x vyústění s přísáváním nerez 80/125
3x stěnová objímka nerez 80/125
2x krycí deska jednodílná 80/125
1x revizní T-kus nerez 80/125

37	73100079R	Neutralizační box do 100 kW (vč. náplně)	KUS	1,00000	3 870,00	3 870,00		Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

Poznámka k položce:
viz. pozice 1.03 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.301 LEGENDA)

38	731300031.2R	Závěsný plynový kondenzační kotel modulovaný výkon 24,63 kW, včetně příslušenství regulace	kus	1,00000	84 600,00	84 600,00		Vlastní
----	--------------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Poznámka k položce:
viz. pozice 1.01 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.301 LEGENDA).

Odhad spalin:a Připojovací adaptér z DN125/80.

Regulace rozšířena o: regulátor pro 2xsměšovaný ekvitermně řízený okruh, 2x přímý okruh (VZT + TV)., propojovací kabel 0-10V, WIFI internetový modul pro vzdálené ovládání a dohled přes internet.

Díl: 732		Ústřední vytápění - strojovny	137 381,35					
39	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	16,00000	110,00	1 760,00		URS
40	73221930211R	Montáž kombinovaného rozdělovače a sběrače modul 120	bm	1,80000	1 600,00	2 880,00		Vlastní
41	73221930215R	Montáž hydraulického oddělovače	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní
42	73221930220R	Montáž neutralizačního boxu	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní
43	732294312	Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 3,3 kW	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00		URS
44	732331616	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o, objemu 50 l	soubor	1,00000	1 700,00	1 700,00		URS

Poznámka k položce:
viz. pozice 1.05 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.301 LEGENDA).

45	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00		URS
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	--	-----

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-04	D.1.4.aZařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	kus	5,00000	10,00	50,00		URS
47	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,19000	2 165,00	411,35		URS
48	7320031363R	Elektronicky regulovatelné čerpadlo	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
Poznámka k položce: viz. pozice 1.08 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.3.01 LEGENDA) - včetně izolačního krytu čerpadla								
49	7320031364R	Elektronicky regulovatelné čerpadlo	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
Poznámka k položce: viz. pozice 1.09 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.3.01 LEGENDA) - včetně izolačního krytu čerpadla								
50	7320031365R	Elektronicky regulovatelné čerpadlo	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
Poznámka k položce: viz. pozice 1.10 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.3.01 LEGENDA) - včetně izolačního krytu čerpadla								
51	7320031366R	Elektronicky regulovatelné čerpadlo	ks	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní
Poznámka k položce: viz. pozice 1.11 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.3.01 LEGENDA) - včetně izolačního krytu čerpadla								
52	7320060351R	Vyrovňovač tlaků hydraulický HVDT do 4 m3/hod	ks	1,00000	10 400,00	10 400,00		Vlastní
Poznámka k položce: viz. pozice 1.04 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.301 LEGENDA).								
53	7320060583R	Izolace pro HVDT, PUR 35mm, natavovaná ALU folie	ks	1,00000	5 800,00	5 800,00		Vlastní
Poznámka k položce: viz. pozice 1.04 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.301 LEGENDA).								
54	732006096R	Kombinovaný rozdělovač sběrač, Modul 120, délka 1800mm	ks	1,00000	45 500,00	45 500,00		Vlastní
Poznámka k položce: viz. pozice 1.06 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.3.01 LEGENDA)								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-04	D.1.4.aZařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	732013103R	Orientační štítky	kus	16,00000	55,00	880,00		Vlastní
56	73201745012R	Ohřívač vody o objemu 300 litrů s plochou výměníku 2,6 m2	ks	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní

Poznámka k položce:

viz. pozice 1.07 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.301 LEGENDA).

Díl: 733	Ústřední vytápění - potrubí						383 903,22	
57	73317324482R	Montáž rozdělovače podlahového vytápění	kus	2,00000	550,00	1 100,00		Vlastní
58	7331732448R	MONTAZ PODLAHOVEHO VYTAPENI	m2	198,00000	392,00	77 616,00		Vlastní
59	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 15x1,0 ÚT	m	45,00000	350,00	15 750,00		URS
60	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 18x1,0 ÚT	m	25,00000	411,00	10 275,00		URS
61	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 22x1,0 ÚT	m	30,00000	475,00	14 250,00		URS
62	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 28x1,0 ÚT	m	90,00000	682,00	61 380,00		URS
63	733222305	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním 35x1,5 ÚT	m	30,00000	872,00	26 160,00		URS
64	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	220,00000	9,00	1 980,00		URS
65	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	1 200,00000	5,00	6 000,00		URS
66	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	1,32200	510,00	674,22		URS
67	7339900010R	Systémová izolační deska pro podlahové vytápění s montážními výstupky, T50, h30	m2	208,00000	316,00	65 728,00		Vlastní
68	7339900012R	Adaptér pro trubky 16x2	kus	34,00000	81,00	2 754,00		Vlastní
69	7339900013R	Dilatační pás pro podlahové vytápění - samolepící 15x0,8cm	bm	270,00000	20,00	5 400,00		Vlastní
70	7339900014R	Ochranná hadice černá (husí krk) 25x20	bm	150,00000	17,00	2 550,00		Vlastní
71	7339900015R	Instalační krabice s propojovacími svorkami pro připojení termoelektrických hlav a max 8 termostatů	kus	2,00000	3 297,00	6 594,00		Vlastní
72	7339900016R	Termoelektrická hlava bez proudu zavřeno (NC), 230V	kus	17,00000	481,00	8 177,00		Vlastní
73	7339900017R	Prostorový termostat s odděleným relé, 230V, bateriové napájení	kus	9,00000	1 010,00	9 090,00		Vlastní
74	733990003R	Kompletní rozdělovač a sběrač s automatickou regulací průtoku, počet okruhů 8	kus	1,00000	9 162,00	9 162,00		Vlastní

Poznámka k položce:

viz. pozice 1.17 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.3.01 LEGENDA)

75	733990005R	Kompletní rozdělovač a sběrač s automatickou regulací průtoku, počet okruhů 9	kus	1,00000	9 933,00	9 933,00		Vlastní
----	------------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

Poznámka k položce:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-04	D.1.4.aZařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
viz. pozice 1.18 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.3.01 LEGENDA)								
76	7339900081R	Skříň rozdělovače podl. vytápění š. 800mm na zeď	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
77	733990008R	Skříň rozdělovače podl. vytápění š. 1000mm pro zazdění	kus	1,00000	1 930,00	1 930,00		Vlastní
78	733990009R	Trubka PEX-AL-PEX pro rozvody podl. vytápění 16x2,0m	bm	1 200,00000	38,00	45 600,00		Vlastní
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury	74 421,75					
79	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	10,00000	635,00	6 350,00		URS
80	73411016R	Vyregulování a protokol ventilu	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00		Vlastní
81	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	11,00000	23,00	253,00		URS
82	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	21,00000	24,00	504,00		URS
83	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	7,00000	75,00	525,00		URS
84	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	8,00000	94,00	752,00		URS
85	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	15,00000	105,00	1 575,00		URS
86	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	8,00000	125,00	1 000,00		URS
87	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2	kus	1,00000	99,00	99,00		URS
88	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4	kus	1,00000	119,00	119,00		URS
89	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1	kus	1,00000	135,00	135,00		URS
90	734211126	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou	kus	11,00000	200,00	2 200,00		URS
91	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	16,00000	211,00	3 376,00		URS
92	734261236	Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	4,00000	287,00	1 148,00		URS
93	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	20,00000	87,00	1 740,00		URS
94	734391114R	Kondenz smyčka AN 137-530 B zahnutá	kus	4,00000	230,00	920,00		Vlastní
95	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm	kus	8,00000	173,00	1 384,00		URS
96	734411143.1R	Teploměr 2kov stonek jímka DTU160mm	kus	2,00000	672,00	1 344,00		Vlastní
97	734421130R	Tlakoměr deformační č.03313 d 160 rozsah 0-400 kPa top.	kus	3,00000	321,00	963,00		Vlastní
98	734424912	Příslušenství tlakoměrů kohout čepový PN 25 do 50°C s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5 mm	kus	4,00000	349,00	1 396,00		URS
99	734494213	Návarky trubkový závit G 1/2	kus	4,00000	22,00	88,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-04	D.1.4.aZařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
100	734499211	Mtž návarku M 20x1,5	kus	4,00000	120,00	480,00		URS
101	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,08500	550,00	46,75		URS
102	55114144R	kohout kulový PN 42 T 185°C plnopřtokový nikl páčka 1/2" červený	kus	2,00000	176,00	352,00		Vlastní
103	55114146R	kohout kulový PN 42 T 185°C plnopřtokový nikl páčka 3/4" červený	kus	4,00000	273,00	1 092,00		Vlastní
104	55114148R	kohout kulový PN 35 T 185°C plnopřtokový nikl páčka 1" červený	kus	8,00000	426,00	3 408,00		Vlastní
105	55114150R	kohout kulový PN 35 T 185°C plnopřtokový nikl páčka 1"1/4 červený	kus	6,00000	607,00	3 642,00		Vlastní
106	55117233	filtr závitový mosaz závit vnitřní-vnitřní PN 20 T 80°C 3/4"	kus	1,00000	120,00	120,00		URS
107	55117234	filtr závitový mosaz závit vnitřní-vnitřní PN 20 T 80°C 1"	kus	2,00000	215,00	430,00		URS
108	55117235	filtr závitový mosaz závit vnitřní-vnitřní PN 20 T 80°C 5/4"	kus	1,00000	307,00	307,00		URS
109	55121198	závitový zpětný ventil 3/4"	kus	1,00000	126,00	126,00		URS
110	55121199	závitový zpětný ventil 1"	kus	2,00000	208,00	416,00		URS
111	55121200	závitový zpětný ventil 1"1/4	kus	1,00000	290,00	290,00		URS
112	7320045361R	Ventil směšovací 3-cestný, DN15, kvs=0,63	ks	1,00000	1 866,00	1 866,00		Vlastní
Poznámka k položce: viz. pozice 1.13 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.301 LEGENDA)								
113	732004538R	Ventil směšovací 3-cestný, DN20, kvs=4	ks	1,00000	1 773,00	1 773,00		Vlastní
Poznámka k položce: viz. pozice 1.12 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.301 LEGENDA)								
114	7320045401R	Servopohon pro směšovací 3-cestný ventil	ks	2,00000	3 640,00	7 280,00		Vlastní
Poznámka k položce:								
115	732006831R	Svorné šroubení pro CU trubky poniklovaná 15x1/2~	ks	8,00000	66,00	528,00		Vlastní
116	732008149R	Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním 1/2~, DN10	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
117	732008150R	Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním 1/2~, DN15	ks	1,00000	2 480,00	2 480,00		Vlastní
118	732008151R	Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním 1/2~, DN20	ks	2,00000	2 700,00	5 400,00		Vlastní
119	732020706R	Pojistný ventil 1/2~x3/4~ K, 3bar	ks	1,00000	330,00	330,00		Vlastní
120	734000150112R	Kulový kohout 2 cestný DN25 závitový se servopohonem 230V	kus	1,00000	3 900,00	3 900,00		Vlastní

Poznámka k položce:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-04	D.1.4.aZařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. pozice 1.14 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.301 LEGENDA).						
121	734000570R	Hlavice termostatická, vestavěné čidlo, bílý kroužek	ks	4,00000	464,00	1 856,00		Vlastní
122	734001157R	šroubení s integrovaným termostatickým ventilem 1/2"x3/4" rohový	ks	4,00000	272,00	1 088,00		Vlastní
123	7340011661R	panc. hadice NEREZ oplet 1"	ks	2,00000	620,00	1 240,00		Vlastní
124	7340011664411R	Kompaktní magnetický mechanický filtr DN20 s 2x kulovými uzávěry pro ochranu komponent kotle před, poškozením nečistotami, s mechanickým filtrem.	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní

Poznámka k položce:

viz. pozice 1.02 (specifikace viz. příloha D.1.4.a.301 LEGENDA)

Díl: 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					27 567,68		
125	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	4,00000	146,00	584,00		URS
126	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm	kus	3,00000	312,00	936,00		URS
127	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,00000	312,00	312,00		URS
128	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,09600	1 080,00	103,68		URS
129	5415301011R	těleso trubkové přímotopné 900x450mm, se středovým připojením	kus	1,00000	2 968,00	2 968,00		Vlastní

Poznámka k položce:

- barva bílá

130	5415302411R	těleso trubkové přímotopné 1820x600mm, se středovým připojením	kus	2,00000	4 586,00	9 172,00		Vlastní
-----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Poznámka k položce:

- barva bílá

131	7350009384R	DESIGNOVÉ TĚLESO VERTIKÁLNÍ LAMELOVÉ STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ K11V/588x1800	ks	1,00000	13 492,00	13 492,00		Vlastní
-----	-------------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Poznámka k položce:

- barva bílá

Díl: 767	kovové stavební konstrukce					6 768,55		
132	767995101R	Mtž atypická zámečnická kce -5kg	kg	25,00000	106,00	2 650,00		Vlastní
133	998767101	Přesun zámečnické kce objekt v -36m	t	0,02500	742,00	18,55		URS
134	76700136R	Uložení potrubí (záv. tyče, objímky, úchyty) - systémové prvky pozink	kg	25,00000	164,00	4 100,00		Vlastní

Celkem	861 044,72							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-04	D.1.4.aZařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

JKSO:

801.31	budovy mateřských škol
1248,24 m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-05	D.1.4.b Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VZT 1		Nucené větrání pobytových místností	855 202,00					
1	650010111R00	Montáž elektroinstalační lišty šířky do 40 mm	m	40,00000	20,00	800,00		Vlastní
2	650010611R00	Montáž trubky ohebné plastové D 16 mm, uloř. Pevné	m	15,00000	20,00	300,00		Vlastní
3	650012121R00	Uložení krabice kruhové pod omítku se zapojením	ks	6,00000	30,00	180,00		Vlastní
4	650023241R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm	m2	0,04500	5 000,00	225,00		Vlastní
5	650122603R00	Uložení vodiče Cu 0,5 mm2 volně	m	150,00000	23,00	3 450,00		Vlastní
6	650122611R00	Uložení vodiče Cu 1,5 mm2 volně	m	55,00000	25,00	1 375,00		Vlastní
7	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
8	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	8,00000	150,00	1 200,00		Vlastní
9	713411145	Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	14,00000	150,00	2 100,00		Vlastní
10	728211418R00	Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,5 m2	ks	2,00000	506,00	1 012,00		Vlastní
Montáž požární klapky 500x400 mm								
11	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
12	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	6,00000	30,00	180,00		Vlastní
13	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	8,00000	30,00	240,00		Vlastní
14	751322123	Montáž anemostatu čtvercového bez skříňe přes 0,200 do 0,350 m2	kus	9,00000	294,00	2 646,00		Vlastní
15	751344122	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2	kus	4,00000	593,00	2 372,00		Vlastní
16	751377021	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného do 1 m2	kus	1,00000	1 230,00	1 230,00		Vlastní
17	751398022	Montáž větrací mřížky sténové přes 0,040 do 0,100 m2	kus	6,00000	91,00	546,00		Vlastní
18	751398052	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2	kus	1,00000	555,00	555,00		Vlastní
19	751398053	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,300 do 0,450 m2	kus	1,00000	543,00	543,00		Vlastní
20	751398093	Montáž regulátoru konstantního průtoku D přes 200 mm	ks	6,00000	135,00	810,00		Vlastní
21	751398122	Připojení potrubí kruhového ohebného na hrdlo distribučního boxu	kus	9,00000	30,00	270,00		Vlastní
22	751511004	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,07 do 0,13, m2	m	8,00000	150,00	1 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-05	D.1.4.b Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	751511022	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,13 do 0,28, m2	m	19,00000	150,00	2 850,00		Vlastní
24	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200, mm	m	81,00000	150,00	12 150,00		Vlastní
25	751511183	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 200 do 300, mm	m	12,00000	150,00	1 800,00		Vlastní
26	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200, mm	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
27	751537147	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 150 do 200 mm	m	20,00000	10,00	200,00		Vlastní
28	751537148	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D přes 200 do 250 mm	m	10,00000	10,00	100,00		Vlastní
29	751571071	Uchycení potrubí čtyřhranného pomocí závěsu kotveného do betonu	m	27,00000	150,00	4 050,00		Vlastní
30	751572102	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do betonu D přes 100 do 200 mm	m	81,00000	150,00	12 150,00		Vlastní
31	751572103	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do betonu D přes 200 do 300 mm	m	3,00000	150,00	450,00		Vlastní
32	751572104	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do betonu D přes 300 do 400 mm	m	6,00000	150,00	900,00		Vlastní
33	751611116	Montáž vzduch. jednotky s rekuperací tepla, stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h	ks	1,00000	47 832,00	47 832,00		Vlastní
34	751613120	Montáž podstavce pod rekuperační jednotku na rovný podklad průřezu do 1,5 m2	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
35	751613140	Montáž sifonu pro odvod kondenzátu	ks	3,00000	75,00	225,00		Vlastní
36	751613141	Montáž hadice pro odvod kondenzátu	ks	3,00000	150,00	450,00		Vlastní
37	751614110	Montáž servopohonu	ks	4,00000	423,00	1 692,00		Vlastní
38	751614130	Montáž regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače (smartbox)	ks	3,00000	7 647,00	22 941,00		Vlastní
39	751614131	Montáž regulace ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače vzduchotechnické jednotky pod, omítku	ks	4,00000	2 000,00	8 000,00		Vlastní
40	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	ks	22,00000	20,00	440,00		Vlastní
41	900RT9	HZS, programátor	hod	12,00000	350,00	4 200,00		Vlastní
42	904R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	hod	1,00000	500,00	500,00		Vlastní

Výchozí revize požárních klapek

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-05	D.1.4.b Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	904R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.prací, komplexni vyzkouseni	hod	32,00000	150,00	4 800,00		Vlastní
vč. zprovoznění a zaškolení obsluhy								
44	967031743	Přisekání plošné zdíva z cihel pálených na MC tl do 150 mm	m2	2,00000	350,00	700,00		Vlastní
45	998751121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	t	1,60000	20 000,00	32 000,00		Vlastní
46	42972219	1.11a anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 600x600mm 24 lamel	ks	1,00000	1 965,00	1 965,00		Vlastní
47	283-99901R	Orientační štítek	ks	18,00000	30,00	540,00		Vlastní
Štítky pro označení PK, RP , směry proudu vzduchu, ozn. potrubí Přívod, Odvod								
48	341-11000R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2	m	15,00000	11,00	165,00		Vlastní
49	341-11030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	40,00000	14,00	560,00		Vlastní
50	341-21044R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm	m	150,00000	7,00	1 050,00		Vlastní
kabel UTP CAT 5e dodávkou profese SLP								
51	345-711590R	Trubka elektroinstalační ohebná	m	15,00000	8,00	120,00		Vlastní
pro vnitřní instalace, korugovaná, jednovrstvá, brání šíření plamene, mechanická odolnost 320 N, materiál PVC								
52	345-71512R	Krabička přístrojová čtvercová KP 67 x 67 mm	ks	6,00000	6,00	36,00		Vlastní
53	345-72120R	Lišta vkladací LV 40 x 20 mm bílá, dl. 2 m	m	40,00000	34,00	1 360,00		Vlastní
54	42944019	1.1 jednotka VZT stojatá s rekuperací tepla a ovládací jednotkou do 2000m3/hod	ks	1,00000	318 883,00	318 883,00		Vlastní

Kompaktní vnitřní rekuperační VZT jednotka, vzd. výkon přívod/odvod 1760 m3/h, pext 350/400 Pa. Parapetní provedení. Přívodní část: pružná manžeta, uzavírací klapka, filtr ePM1 55% (F7), deskový protiproudý rekuperátor s by-passovou klapkou (účinnost 94%), přímý chladič - 1 okr./chladiivo R32 - max. výkon 8,8 kW při ttyp=9°C, vodní ohřivač 5R - max. výkon 8,99 kW při 492 l/h, uvaž. spád 45/35 °C (okruh zdroje), ventilátor s EC motorem, pružná manžeta. Odvodní část: pružná manžeta, uzavírací klapka, filtr ePM10 50% (M5), deskový rekuperátor, ventilátor EC, pružná manžeta. Základový rám a podstavné nohy. Vývody kondenzátu se sifony. Dle ErP 2016 a ErP 2018. Dodávka vč. MaR - viz níže. Profese ELE zajišťuje silový přívod k RZV MaR. Profese ZTI zajišťuje odvod kondenzátu. Profese SLP zajistí propojení VZT prvků (VZT jednotka, smartboxy) v síti LAN vč. dodávky potřebných prvků. Konfigurace jednotky, polohy napojovacích hrdel, klapek a dilatací viz det. ve výkresech a TZ.

Vč. příslušenství a MaR: 1x servopohon LM24A (by-passová klapka), 1x servopohon LF24 (uzavírací klapka e1), 1x servopohon LF24A (uzavírací klapka i1), 3x vývod kondenzátu d32/40 (sifon, kulička), 1x regulační uzel s 3-cestným ventilem vč. servopohonu (montáž zajišťuje profese ÚT), 2x manostat filtru (0-500 Pa), 1x SW hlavní vypínač, 1x dotykový barevný ovládací panel, digitální regulace vč. ethernet připojení a expandéru, (router, switch s 8 porty zajišťuje profese SLP)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-05	D.1.4.b Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	42958012	1.16 zákryt akumulací nástěnný (digestoř-skříň) nerez, 80x60x45cm <i>vč. uchycení, uzpůsobit kuchyňskému vybavení; průtok 150 m3/h</i>	kus	1,00000	8 200,00	8 200,00		Vlastní
56	42971196	1.8 klapka čtyřhranná protipožární uzavírací, tepelná pojistka 72°C, proudění do 10m/s, Pz 500x400mm	ks	2,00000	3 374,00	6 748,00		Vlastní
57	42972201	1.12 ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	6,00000	105,00	630,00		Vlastní
58	42972203	1.13 ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 150mm	kus	3,00000	153,00	459,00		Vlastní
59	42972204	1.14 ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 200mm	kus	5,00000	257,00	1 285,00		Vlastní
60	42972218	1.9a anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 600x600mm 8 lamel	ks	6,00000	1 246,00	7 476,00		Vlastní
61	42972219	1.10a anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 600x600mm 24 lamel	ks	2,00000	1 965,00	3 930,00		Vlastní
62	42972395	1.15 mřížka stěnová uzavřená jednořadá kovová úhel lamel 15° 400x150mm <i>hliníková (přírodní elox), rozteč lamel 12 mm, bez regulace</i>	ks	6,00000	609,00	3 654,00		Vlastní
63	42972846	1.11b plenum box pro anemostat odvodní Pz D 250mm <i>horizontální připojení potrubí s břitovým těsněním</i>	ks	1,00000	887,00	887,00		Vlastní
64	42972857	1.9b plenum box pro anemostat přívodní s regulační klapkou a perf.plechem Pz D 160mm <i>horizontální připojení potrubí s břitovým těsněním</i>	ks	6,00000	901,00	5 406,00		Vlastní
65	42972859	1.10b plenum box pro anemostat přívodní s regulační klapkou a perf.plechem Pz D 250mm <i>horizontální připojení potrubí s břitovým těsněním</i>	ks	2,00000	1 022,00	2 044,00		Vlastní
66	42981003	1.17 klapka kruhová regulační Pz D 150mm	ks	1,00000	316,00	316,00		Vlastní
67	42981010	trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm	m	12,00000	246,00	2 952,00		Vlastní
68	42981015	trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, l=3000mm	m	30,00000	532,00	15 960,00		Vlastní
69	42981080	oblouk lisovaný Pz 90° D 100mm <i>tvarovky osazené dvoubřítým EPDM těsněním. Třída těsnosti D dle EN 12237.</i>	ks	5,00000	97,00	485,00		Vlastní
70	42981085	oblouk segmentový Pz 90° D 200mm <i>tvarovky osazené dvoubřítým EPDM těsněním. Třída těsnosti D dle EN 12237.</i>	ks	8,00000	313,00	2 504,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-05	D.1.4.b Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	42981097	trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm	m	6,00000	315,00	1 890,00		Vlastní
72	42981099	trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm	m	33,00000	416,00	13 728,00		Vlastní
73	42981102	trouba spirálně vinutá Pz D224mm, l=3000mm	m	3,00000	708,00	2 124,00		Vlastní
74	42981103	trouba spirálně vinutá Pz D 250mm, l=3000mm	m	3,00000	687,00	2 061,00		Vlastní
75	42981106	trouba spirálně vinutá Pz D 315mm, l=3000mm	m	6,00000	966,00	5 796,00		Vlastní
76	42981113	oblouk lisovaný Pz 90° D 125mm	ks	2,00000	200,00	400,00		Vlastní
tvarovky osazený dvoubřítým EPDM těsněním. Třída těsnosti D dle EN 12237.								
77	42981116	oblouk lisovaný Pz 90° D 160mm	ks	7,00000	200,00	1 400,00		Vlastní
tvarovky osazený dvoubřítým EPDM těsněním. Třída těsnosti D dle EN 12237.								
78	42981129	oblouk lisovaný Pz 45° D 125mm	ks	3,00000	90,00	270,00		Vlastní
tvarovky osazený dvoubřítým EPDM těsněním. Třída těsnosti D dle EN 12237.								
79	42981143	oblouk lisovaný Pz 45° D 160mm	ks	1,00000	158,00	158,00		Vlastní
tvarovky osazený dvoubřítým EPDM těsněním. Třída těsnosti D dle EN 12237.								
80	42981151	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 100/100mm	ks	1,00000	148,00	148,00		Vlastní
tvarovky osazený dvoubřítým EPDM těsněním. Třída těsnosti D dle EN 12237.								
81	42981167	oblouk lisovaný Pz 60° D 160mm	ks	2,00000	253,00	506,00		Vlastní
tvarovky osazený dvoubřítým EPDM těsněním. Třída těsnosti D dle EN 12237.								
82	42981194	oblouk segmentový Pz 30° D 200mm	ks	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
tvarovky osazený dvoubřítým EPDM těsněním. Třída těsnosti D dle EN 12237.								
83	42981216	oblouk lisovaný Pz 15° D 160mm	ks	4,00000	110,00	440,00		Vlastní
tvarovky osazený dvoubřítým EPDM těsněním. Třída těsnosti D dle EN 12237.								
84	42981346	přechod osový Pz D1/D2 = 125/100mm	ks	3,00000	104,00	312,00		Vlastní
tvarovky osazený dvoubřítým EPDM těsněním. Třída těsnosti D dle EN 12237.								
85	42981348	přechod osový Pz D1/D2 = 150/125mm	ks	5,00000	157,00	785,00		Vlastní
tvarovky osazený dvoubřítým EPDM těsněním. Třída těsnosti D dle EN 12237.								
86	42981354	přechod osový Pz D1/D2 = 200/125mm	ks	1,00000	169,00	169,00		Vlastní
tvarovky osazený dvoubřítým EPDM těsněním. Třída těsnosti D dle EN 12237.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-05	D.1.4.b Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	42981356	přechod osový Pz D1/D2 = 200/160mm tvarovky osazený dvoubřítým EPDM těsněním. Třída těsnosti D dle EN 12237.	ks	9,00000	170,00	1 530,00		Vlastní
88	42981362	přechod osový Pz D1/D2 = 224/200mm tvarovky osazený dvoubřítým EPDM těsněním. Třída těsnosti D dle EN 12237.	ks	3,00000	200,00	600,00		Vlastní
89	42981368	přechod osový Pz D1/D2 = 250/200mm tvarovky osazený dvoubřítým EPDM těsněním. Třída těsnosti D dle EN 12237.	ks	1,00000	181,00	181,00		Vlastní
90	42981375	přechod osový Pz D1/D2 = 315/160mm tvarovky osazený dvoubřítým EPDM těsněním. Třída těsnosti D dle EN 12237.	ks	1,00000	253,00	253,00		Vlastní
91	42981377	přechod osový Pz D1/D2 = 315/224mm tvarovky osazený dvoubřítým EPDM těsněním. Třída těsnosti D dle EN 12237.	ks	3,00000	564,00	1 692,00		Vlastní
92	42981432	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/100mm tvarovky osazený dvoubřítým EPDM těsněním. Třída těsnosti D dle EN 12237.	ks	1,00000	180,00	180,00		Vlastní
93	42981433	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/125mm tvarovky osazený dvoubřítým EPDM těsněním. Třída těsnosti D dle EN 12237.	ks	1,00000	180,00	180,00		Vlastní
94	42981443	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/160mm tvarovky osazený dvoubřítým EPDM těsněním. Třída těsnosti D dle EN 12237.	ks	6,00000	231,00	1 386,00		Vlastní
95	42981448	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 224/160mm tvarovky osazený dvoubřítým EPDM těsněním. Třída těsnosti D dle EN 12237.	ks	1,00000	304,00	304,00		Vlastní
96	42981450	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 224/200mm tvarovky osazený dvoubřítým EPDM těsněním. Třída těsnosti D dle EN 12237.	ks	1,00000	356,00	356,00		Vlastní
97	42981479	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 315/315mm tvarovky osazený dvoubřítým EPDM těsněním. Třída těsnosti D dle EN 12237.	ks	1,00000	619,00	619,00		Vlastní
98	42981729	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 102mm	ks	0,50000	1 252,00	626,00		Vlastní
99	42981732	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 160mm	ks	1,00000	1 663,00	1 663,00		Vlastní
100	42981734	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 203mm	ks	0,50000	2 133,00	1 066,50		Vlastní
101	42981735	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 254mm	ks	0,50000	2 529,00	1 264,50		Vlastní
102	42982106	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,13m ²	m	8,00000	2 829,00	22 632,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-05	D.1.4.b Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
103	42982108	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,28m2	m	19,00000	550,00	10 450,00		Vlastní
104	42982233	odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,13m2	ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
105	42982234	odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,28m2	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
106	42982252	přechod čtyřhranný Pz průřez do 0,07m2	ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
107	42982253	přechod čtyřhranný Pz průřez do 0,13m2	ks	9,00000	500,00	4 500,00		Vlastní
108	42982254	přechod čtyřhranný Pz průřez do 0,28m2	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
109	42982255	přechod čtyřhranný Pz průřez do 0,50m2	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
110	42982303	oblouk čtyřhranný Pz průřez do 0,13m2	ks	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
111	42982304	oblouk čtyřhranný Pz průřez do 0,28m2	ks	7,00000	500,00	3 500,00		Vlastní
112	631-53493R	Požární izolace VZT potrubí tl. 80 mm	m2	2,00000	750,00	1 500,00		Vlastní

Deska z kamenné vlny s povrchovou úpravou polepem černou hliníkovou fólií, objem. hmotnost 66 kg/m3, nejvyšší provozní teplota ve smyslu normy ČSN EN 14706 je 400 °C

Zabudování PK mimo tuhou stěnovou konstrukci. Zabudovat dle pokynů výrobce PK a izolace.

113	63153792	deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 max.teplota do 500°C tl, 60mm	m2	22,00000	550,00	12 100,00		Vlastní
114	63154001	páska samolepící hliníková š 50mm dl 50m	m	300,00000	4,00	1 200,00		Vlastní
115	V1	Protipožární zpěňující tmel na bázi vody a bez obsahu silikonu pro požární těsnění elektrických, průstupů	ks	3,00000	350,00	1 050,00		Vlastní
116	V2	1.2 Lokální chytrý VAV regulátor k centrální j., pro nezávislou regulaci větraných sekcí, vel. 315	sada	1,00000	57 283,00	57 283,00		Vlastní

VAV regulátor obsahuje: rozvodnici s regulačním digitálním modulem, 2x tubus s regulační klapkou (přívod/odvod) se servopohony s vestavěným měřením průtoku, revizní otvory pro přístup do vnitřní části, 1x dotykový barevný ovládací panel, 2x prostorové čidlo CO2. Napájení zajišťuje profese ELE.

117	V3	1.3 Lokální chytrý VAV regulátor k centrální j., pro nezávislou regulaci větraných sekcí, vel. 200	sada	2,00000	44 740,00	89 480,00		Vlastní
-----	----	--	------	---------	-----------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-05	D.1.4.b Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
VAV regulátor obsahuje: rozvodnici s regulačním digitálním modulem, 2x tubus s regulační klapkou (přívod/odvod) se servopohony s vestavěným měřením průtoku, revizní otvory pro přístup do vnitřní části, 1x dotykový barevný ovládací panel, 1x prostorové čidlo kvality vzduchu. Napájení zajišťuje profese ELE.								
118	V4	1.4 Protidešťová hliníková žaluzie 630x500 mm, se sítím, vč. příplatku za RAL9006	ks	1,00000	3 700,00	3 700,00		Vlastní
pro montáž do VZT potrubí. RAL dohodnout se stavbou.								
119	V5	1.5 Protidešťová hliníková žaluzie 500x500 mm, se sítím, vč. příplatku za RAL9006	ks	1,00000	3 620,00	3 620,00		Vlastní
pro montáž do VZT potrubí. RAL dohodnout se stavbou.								
120	V6	1.6 Tlumič hluku buňkový do VZT potrubí, s náběhy, s děrovaným plechem 200x500x1000 mm	ks	4,00000	2 636,00	10 544,00		Vlastní
121	V7	1.7 Tlumič hluku buňkový do VZT potrubí, s náběhy, s děrovaným plechem 200x500x1500 mm	ks	4,00000	3 954,00	15 816,00		Vlastní
Díl: VZT 2		Nucené větrání technické místnosti	19 869,00					
122	713492151	Montáž tepelné izolace potrubí rovné a ohyby slepením spojů samolepicí Al páskou	m2	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
123	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do, 200 mm	kus	1,00000	490,00	490,00		Vlastní
124	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	2,00000	52,00	104,00		Vlastní
125	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	1,00000	261,00	261,00		Vlastní
126	751398102	Montáž uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
127	751511003	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,03 do 0,07, m2	m	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
128	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200, mm	m	3,00000	150,00	450,00		Vlastní
129	751572102	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do betonu D přes 100 do 200 mm	m	3,00000	150,00	450,00		Vlastní
130	904R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, komplexni vyzkoušení	hod	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
vč. zprovoznění a zaškolení obsluhy								
131	27127207	izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepicí tl 25mm	m2	2,00000	650,00	1 300,00		Vlastní
132	42900070	servopohon klapkový IP54 kroutící moment 2Nm	kus	2,00000	2 824,00	5 648,00		Vlastní
133	42914517	2.1 ventilátor radiální potrubní úsporný ocelový IP44 výkon 90-120W D 150mm	ks	1,00000	3 270,00	3 270,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-05	D.1.4.b Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		víceotáčkový, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, krytí IP44; ventilátor uvádění do chodu od překročení teploty v prostoru termostatem na stěně, s výkonem 300 m3/h při 330Pa. Poznámka: Prvky jako prostorový termostat, regul. otáček, čas. spínání - dodává, propojuje a zprovozňuje profese ELE.						
134	42971004	2.3 klapka kruhová uzavírací Pz D 150mm	ks	2,00000	526,00	1 052,00		Vlastní
		těsná, s přípravou pro servo						
135	42975342	manžeta spojovací kov s pružnou výstelkou D 150mm	ks	2,00000	131,00	262,00		Vlastní
136	42981098	trouba spirálně vinutá Pz D 150mm, l=3000mm	bm	3,00000	394,00	1 182,00		Vlastní
137	42981115	oblouk lisovaný Pz 90° D 150mm	ks	2,00000	168,00	336,00		Vlastní
		tvarovky osazeny dvoubřítým EPDM těsněním. Třída těsnosti D dle EN 12237.						
138	42982104	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,07m2	m	1,00000	620,00	620,00		Vlastní
139	V8	2.2 Protidešťová hliníková žaluzie 250x250 mm, se sítím, vč. příplatku za RAL9006	ks	1,00000	1 746,00	1 746,00		Vlastní
		pro montáž do VZT potrubí. RAL dohodnout se stavbou.						
140	V9	2.4 Ochranná mřížka do kruh. potrubí d150 mm, na sání nebo výtlač	ks	2,00000	346,00	692,00		Vlastní
141	751614110	Montáž servopohonu	kus	2,00000	423,00	846,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 000,00		
142	004 11-1020.R	Vypracování projektové dokumentace (dodavatelské)	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
143	005 12-4010.R	Koordinační činnost	soubor	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
		a kompletační činnost						

Celkem	877 071,00
---------------	-------------------

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol
1248,24 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-06	D.1.4.b Zařízení chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: CHL 3		Chlazení prostorů denní místnosti dětí				201 248,00		
1	210 81-0049.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm ² pevně uložený, včetně dodávky kabelu	bm	50,00000	18,00	900,00		Vlastní
2	210 86-0221.R00	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený	bm	20,00000	20,00	400,00		Vlastní
3	341-21550R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	bm	20,00000	18,00	360,00		Vlastní
4	727112001	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost min. EI 30	ks	2,00000	350,00	700,00		Vlastní
5	727112041	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 25 stropem tl 150 mm požární odolnost min. EI 30	ks	2,00000	350,00	700,00		Vlastní
6	751614131	Montáž regulace ovladače, dotykového ovladače pod omítku	ks	2,00000	800,00	1 600,00		Vlastní
7	751711131	Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu do 3,5 kW	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
8	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní, s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
9	751791111	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6 (1/4" x 0,8)	bm	40,00000	180,00	7 200,00		Vlastní
10	751791112	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10 (3/8" x 0,8)	bm	40,00000	180,00	7 200,00		Vlastní
Prostup střechem pro rozvody CHL d160 mm, s integr. PVC manžetou vč. prostupu parozábranou - dodávkou stavby								
11	751791171	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 6 x 1	ks	2,00000	95,00	190,00		Vlastní
12	751791173	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 10 x 1	ks	2,00000	95,00	190,00		Vlastní
13	751791301	Zkouška těsnosti potrubí	hod	2,00000	750,00	1 500,00		Vlastní
14	751791401	Vakuování potrubí	hod	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
15	904 - .R01	Hzs-zkousky v rámci montáž.prací, komplexní vyzkoušení	hod	3,00000	150,00	450,00		Vlastní
16	998751121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	t	0,50000	10 500,00	5 250,00		Vlastní
17	V2	3.3 Lokální nástěnný drátový tlačítkový ovladač, 120x120x17 mm	ks	2,00000	2 484,00	4 968,00		Vlastní
Propojení zajišťuje profese CHL.								
18	V3	Propojení Cu potrubím, Cu potrubí 6/10 mm, izolace, uchycení, montážní materiál	bm	40,00000	650,00	26 000,00		Vlastní
Na střeše použít izolaci s UV ochranou.								
19	10892004	Chladivo R32, 9 kg	kg	0,50000	5 000,00	2 500,00		Vlastní
20	42952004	3.2 jednotka klimatizační vnitřní kazetová čtyřcestná o výkonu do 3,5kW	ks	2,00000	18 600,00	37 200,00		Vlastní
Kazetová klimatizační jednotka vč. pohledového panelu 620x620x49 mm, split, chl. výkon 3,5 kW, top. výkon 4,1 kW, chladivo R32								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-06	D.1.4.b Zařízení chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Rozměr: šířka 570 mm, hloubka 570 mm, výška 245 mm Průměry CU potrubí: 6,35/9,52 mm. Rastr 60x60 cm. Napájení z venkovní j. zajišťuje profese CHL.						
21	42952015	3.1 jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW	ks	2,00000	39 720,00	79 440,00		Vlastní
		Venkovní kondenzační jednotka, split, chladivo R32, chl. výkon 3,5 kW, top. výkon 4,1 kW Průměry Cu potrubí: 6,35/9,52 mm Maximální délka potrubí: 25 m Min. délka potrubí: 5 m Maximální převýšení: 15 m Předplněno na délku: 15 m Množství chladiva: 850 g Plnění chladiva: 20g/m El. přívod k venkovní jednotce zajišťuje profese ELE.						
22	751792001	Montáž podstavců (2 ks) pro uložení klimatizační jednotky na rovný podklad	ks	4,00000	850,00	3 400,00		Vlastní
23	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	0,50000	200,00	100,00		Vlastní
24	V1	Gumový antivibrační podstavec pro uložení venk. KJ, 60x12x9 cm	sada	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
Díl: CHL 4		Zdroj chladu pro VZT zařízení VZT1				63 615,00		
25	210 81-0045.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	bm	10,00000	45,00	450,00		Vlastní
26	210 81-0049.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	bm	10,00000	35,00	350,00		Vlastní
27	220 26-0231.R00	Montáž minirozvaděče, boxu na zeď	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
28	727112041	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 25 stropem tl 150 mm požární odolnost min. EI 30	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
29	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní, s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
30	751791111	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6 (1/4" x 0,8)	bm	7,00000	180,00	1 260,00		Vlastní
31	751791112	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10 (3/8" x 0,8)	bm	7,00000	180,00	1 260,00		Vlastní

Prostup střechou pro rozvody CHL d160 mm, s integr. PVC manžetou vč. prostupu parozábranou - dodávkou stavby

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-06	D.1.4.b Zařízení chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	751791171	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 6 x 1	ks	2,00000	95,00	190,00		Vlastní
33	751791173	Zakončení včetně nasazení matice a montáže na ventil pro potrubí 10 x 1	ks	2,00000	95,00	190,00		Vlastní
34	751791301	Zkouška těsnosti potrubí	hod	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
35	751791401	Vakuování potrubí	hod	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
36	904 - .R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, komplexni vyzkouseni	hod	3,00000	550,00	1 650,00		Vlastní
37	998751121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	t	0,50000	10 250,00	5 125,00		Vlastní
38	V3	Propojení Cu potrubím, Cu potrubí 6/10 mm, izolace, uchycení, montážní materiál	bm	7,00000	650,00	4 550,00		Vlastní
Na střeše použít izolaci s UV ochranou.								
39	V5	Elektrický rozvaděč na zeď, 12 modulů, vč. DIN lišty a záslepek, krytí IP65	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
pro umístění modulu pro ovládání venkovní j.								
40	42952015	4.1 jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW	ks	1,00000	21 860,00	21 860,00		Vlastní
Venkovní kondenzační jednotka, split, chladivo R32, chl. výkon 3,4 kW, top. výkon 4,0 kW								
Průměry Cu potrubí: 6,35/9,52 mm								
Maximální délka potrubí: 20 m								
Min. délka potrubí: 5 m								
Maximální převýšení: 15 m								
Předplněno na délku: 15 m								
Množství chladiva: 700 g								
Plnění chladiva: 20g/m								
El. přívod k venkovní jednotce zajišťuje profese ELE.								
41	751792001	Montáž podstavců (2 ks) pro uložení klimatizační jednotky na rovný podklad	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
42	V1	Gumový antivibrační podstavec pro uložení venk. KJ, 60x12x9 cm	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
43	V4	Modul pro ovládání venkovní jednotky, UTI-INV-DX	ks	1,00000	10 780,00	10 780,00		Vlastní
Rozměr: šířka 90 mm, výška 70 mm, hloubka 70 mm								
Umístění na DIN lištu.								
Napájení z venkovní j. zajišťuje profese CHL.								

Díl: VN	Vedlejší náklady	1 500,00
----------------	-------------------------	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-06	D.1.4.b Zařízení chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	005 12-4010.R	Koordinační činnost a kompletační činnost	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní

Celkem	266 363,00
---------------	-------------------

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol
1248,24 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-07	D.1.4.c Zařízení zdravotně technických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				189 538,46		
1	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	103,90000	150,00	15 585,00		Vlastní
2	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	52,44000	350,00	18 354,00		Vlastní
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,43000	1 180,00	6 407,40		Vlastní
4	151201101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	149,00000	100,00	14 900,00		Vlastní
5	151201111R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	149,00000	55,00	8 195,00		Vlastní
6	151201201R00	Pažení stěn výkopu - zátažné - hloubky do 4 m	m2	47,50000	100,00	4 750,00		Vlastní
7	151201211R00	Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 4 m	m2	47,50000	55,00	2 612,50		Vlastní
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	87,83000	42,00	3 688,86		Vlastní
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	70,00000	116,00	8 120,00		Vlastní
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,94000	450,00	1 773,00		Vlastní
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	24,37000	500,00	12 185,00		Vlastní
12	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	175,60000	100,00	17 560,00		Vlastní
13	247531111R00	Obsyp vsak. pole z kamen. hrubého drceného, fr. 16-32 mm	m3	20,10000	806,00	16 200,60		Vlastní
se zhutněním								
14	271571112R00	Vrstva nad vsak. polem ze štěrkopísku netříděného	m3	13,27000	904,00	11 996,08		Vlastní
15	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	6,20000	500,00	3 100,00		Vlastní
16	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	87,83000	394,00	34 605,02		Vlastní
17	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	439,00000	18,00	7 902,00		Vlastní
18	899623111R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C -/5	m3	0,50000	2 308,00	1 154,00		Vlastní
19	271100010RA0	Polštář pod šachty ze štěrkopísku	m3	0,50000	900,00	450,00		Vlastní
pod desku revizní šachty								
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				700,00		
20	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2	2,00000	350,00	700,00		Vlastní
Díl: 97		Prorážení otvorů				3 733,83		
21	971038231R00	Vybourání otvorů cihly duté 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	7,00000	33,00	231,00		Vlastní
22	971038241R00	Vybourání otvorů cihly duté 0,0225 m2, tl. 30 cm	kus	11,00000	63,00	693,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-07	D.1.4.c Zařízení zdravotně technických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	974032142R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 7 x 7 cm	m	15,00000	76,00	1 140,00		Vlastní
24	974032144R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 7 x 15 cm	m	2,00000	95,00	190,00		Vlastní
25	974032164R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 15 x 15 cm	m	8,00000	108,00	864,00		Vlastní
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,52500	211,00	110,78		Vlastní
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,25000	20,00	105,00		Vlastní
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,52500	296,00	155,40		Vlastní
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,05000	33,00	34,65		Vlastní
30	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	0,52500	400,00	210,00		Vlastní
Díl: PU		Požární ucpávky				2 450,00		
31	713552131R00	Protipožární trubní ucpávka, ve stěně, požární odolnost EI 90, průměr do D 108 mm	kus	7,00000	350,00	2 450,00		Vlastní
Díl: 721		Vnitřní a venkovní kanalizace				254 185,19		
32	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	78,00000	706,00	55 068,00		Vlastní
33	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	36,00000	826,00	29 736,00		Vlastní
34	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	36,00000	842,00	30 312,00		Vlastní
35	721177701R00	Potrubí odhlučňené připojovací, D 32 x 2,0 mm	m	16,00000	280,00	4 480,00		Vlastní
36	721177702R00	Potrubí odhlučňené připojovací, D 40 x 2,0 mm	m	12,00000	287,00	3 444,00		Vlastní
37	721177703R00	Potrubí odhlučňené připojovací, D 50 x 2,1 mm	m	12,00000	311,00	3 732,00		Vlastní
38	721177705R00	Potrubí odhlučňené připojovací, D 110 x 3,6 mm	m	3,00000	1 101,00	3 303,00		Vlastní
39	721177714R00	Potrubí odpadní svislé, D 75 x 2,6 mm	m	12,00000	717,00	8 604,00		Vlastní
Plastový třívrstvý potrubní systém odhlučňené gravitační vnitřní kanalizace								
40	721177715R00	Potrubí odpadní svislé, D 110 x 3,6 mm	m	16,00000	866,00	13 856,00		Vlastní
Plastový třívrstvý potrubní systém odhlučňené gravitační vnitřní kanalizace								
41	721177724R00	Čisticí kus pro odhlučňené potrubí, odpadní svislé, D 75 mm	kus	2,00000	298,00	596,00		Vlastní
42	721177725R00	Čisticí kus pro odhlučňené potrubí, odpadní svislé, D 110 mm	kus	5,00000	433,00	2 165,00		Vlastní
43	721223424RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 317, mřížka nerez 138 x 138 mm DN 50/75/110	kus	4,00000	2 556,00	10 224,00		Vlastní
Přesný typ vtoku dohodnout se stavbou.								
44	721234143RT4	Vtok střešní pro plochou střechu, s elektrickým ohřevem, D 75, 110, 125 mm	kus	2,00000	5 476,00	10 952,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-07	D.1.4.c Zařízení zdravotně technických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
S integrovanou bitumenovou manžetou. Přesný typ vtoku dohodnout se stavbou.								
45	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	192,00000	22,00	4 224,00		Vlastní
46	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	36,00000	28,00	1 008,00		Vlastní
47	722182018R00	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 110 mm, lepicí páska	m	24,00000	93,00	2 232,00		Vlastní
48	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	3,00000	3 028,00	9 084,00		Vlastní
49	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	65,00000	13,00	845,00		Vlastní
50	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,59000	641,00	378,19		Vlastní
51	28348136R	Odvětrání kanalizace s manžetou (TPO) 75 PVC	kus	2,00000	974,00	1 948,00		Vlastní
Přesný typ manžety dohodnout se stavbou.								
52	28348137R	Odvětrání kanalizace s manžetou (TPO) 110 PVC	kus	1,00000	1 058,00	1 058,00		Vlastní
Přesný typ manžety dohodnout se stavbou.								
53	28348163R	Nástavec pro sítěšný vpust s PVC manž., pro izolaci 40-500 mm, DN 70, 100, 125	kus	2,00000	1 724,00	3 448,00		Vlastní
54	283777522R	Páska Al samolepicí plná š. 70 mm	m	50,00000	10,00	500,00		Vlastní
55	V1	Samolepicí izolační pás s ALU fólií, tl. 20 mm, materiál syntetický kaučuk, pás šířky 1,5 m	m2	12,00000	389,00	4 668,00		Vlastní
56	V2	Žlab odvodňovací plastový PP, třída zatížení A15, včetně dodávky roštu a žlabu PP	m	4,00000	300,00	1 200,00		Vlastní
Koordinace se stavbou. Osazuje stavba.								
57	V3	Sada příslušenství ke žlabu, 2 x čelo, sítko, odtok	sada	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
58	V4	Venkovní šterbinový žlab, se symetrickým nástavcem 100 mm, nerez	m	14,00000	3 300,00	46 200,00		Vlastní
Rozměr: 1015×253×139 mm. Materiál nástavce: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301. Materiál žlabu s UV stabilizátorem proti stárnutí, blednutí a degradaci plastu, polypropylen plněný maskem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození. Koordinace se stavbou. Osazuje stavba.								
59	V5	Čelo excentrické pro napojení odpadu 110mm, materiál PP	ks	2,00000	360,00	720,00		Vlastní
Díl: 721.1		Šachty, nádrže, vsak	276 412,41					
60	211971110R00	Opláštění vsakovacího tunelu geotextilií	m2	100,00000	32,00	3 200,00		Vlastní
61	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20, XC2	m3	0,23100	2 480,00	572,88		Vlastní
Deska pod lapák tuků.								
62	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20, XC2	m3	2,10300	2 480,00	5 215,44		Vlastní
Deska pod akumulační nádrž.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-07	D.1.4.c Zařízení zdravotně technických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	3,00000	519,00	1 557,00		Vlastní
64	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,17200	39 990,00	6 878,28		Vlastní
65	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,08000	39 990,00	3 199,20		Vlastní
66	279321611R00	Železobeton základových zdí C 35/45	m3	1,10000	3 336,00	3 669,60		Vlastní
Obetonování nádrže lapáku tuků - dle požadavků výrobce.								
67	279321611R00	Železobeton základových zdí C 35/45	m3	4,34200	3 336,00	14 484,91		Vlastní
Obetonování akumulační nádrže - dle požadavků výrobce.								
68	386942111R00	Montáž odlučovačů tuků	kus	1,00000	1 768,00	1 768,00		Vlastní
69	711541164R00	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a šachet, asfaltovým pásem přitavením	m2	6,00000	134,00	804,00		Vlastní
70	894401211RT2	Osazení betonových skruží rovných 29/100/9, včetně dodávky skruže 100/25/9	kus	1,00000	1 940,00	1 940,00		Vlastní
71	894414111R00	Osazení plastové nádrže	kus	1,00000	3 172,00	3 172,00		Vlastní
72	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	1,00000	570,00	570,00		Vlastní
73	894431111R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.1000 mm	kus	1,00000	686,00	686,00		Vlastní
74	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm	kus	3,00000	534,00	1 602,00		Vlastní
75	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	1,00000	496,00	496,00		Vlastní
76	894502101R00	Bednění stěn šachet pravoúhlých jednostranné	m2	8,60000	686,00	5 899,60		Vlastní
77	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00000	264,00	264,00		Vlastní
78	933901111R00	Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3	m3	8,00000	44,00	352,00		Vlastní
79	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	24,00000	103,00	2 472,00		Vlastní
80	271100010RA0	Polštář pod šachty ze štěrkopísku	m3	0,50000	1 469,00	734,50		Vlastní
pod desku revizní šachty								
81	28697104.AR	Spojka "IN SITU" DN 110	kus	3,00000	217,00	651,00		Vlastní
82	286971041R	Spojka "IN SITU" DN 160	kus	1,00000	338,00	338,00		Vlastní
83	286971461R	Poklop PP kruhový DN 400, A15	kus	1,00000	486,00	486,00		Vlastní
84	2869714900R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/1000 mm, RŠ DN400	kus	1,00000	687,00	687,00		Vlastní
85	286971503R	Dno šachtové 600/160mm úh 60° pro potrubí KG	kus	1,00000	5 416,00	5 416,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-07	D.1.4.c Zařízení zdravotně technických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	286971504R	Dno šachtové 600/160mm úh 90° pro potrubí KG	kus	1,00000	5 296,00	5 296,00		Vlastní
87	286971505R	Dno šachtové 600/160mm typ T pro potrubí KG	kus	1,00000	5 584,00	5 584,00		Vlastní
88	28697153R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm	kus	1,00000	1 952,00	1 952,00		Vlastní
89	28697154R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/2000 mm	kus	2,00000	3 904,00	7 808,00		Vlastní
90	28697159R	Poklop PE kruhový DN 600, A15	kus	4,00000	2 860,00	11 440,00		Vlastní
91	28697161R	Těsnění pro šachtové dno DN=600 mm	kus	4,00000	694,00	2 776,00		Vlastní
92	286971888R	Roura šacht. korugovaná 1000/1200 mm, PP, SN 4, bez hrdla	kus	1,00000	5 116,00	5 116,00		Vlastní
93	286971890R	Těsnění k šachtové rouře DN 1000 mm, pryžové	kus	1,00000	801,00	801,00		Vlastní
94	286971892R	Přechodový konus PE 1000/600 mm, žebrovaný	kus	1,00000	6 480,00	6 480,00		Vlastní
95	28697190R	Dno šachetní PP DN 400/110 mm KG přímé T1, RŠ DN400	kus	1,00000	1 188,00	1 188,00		Vlastní
96	28697446R	Poklop kompozitní d = 600 mm, zatížení A15, s odvětráním	kus	1,00000	1 704,00	1 704,00		Vlastní
97	59224354R	Deska zákrytová šachtová 100-63/17	kus	1,00000	3 208,00	3 208,00		Vlastní
98	62831115R	Pás asfaltový oxidovaný, natavovací, lepicí	m2	6,00000	74,00	444,00		Vlastní
99	69366199R	Geotextilie 500 g/m2 ze 100% PP	m2	100,00000	82,00	8 200,00		Vlastní
100	V10	Vsakovací plastový tunel - koncové čelo, rozměr 400 x 1400 x 800 mm, objem 0.1 m3	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Materiál: polyethylén (HDPE)								
101	V6	Lapák tuků vč. poklopu, plastová hranatá nádrž s komínkem	kus	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní
Nádrž určená k obetonování. Rozměr: 1040x700x1655 mm. Průtok 0,5 l/s. Komínek 245 mm. Celková výška 1900 mm. Poklop plastový kompozitní pochůzný. Vtok a odtok uzpůsobit pro napojení na potrubí KG PVC 110. Způsob osazení provést dle Projekčních a instalačních podkladů výrobce, viz podmínky stavebního osazení. Celkovou výšku s komínkem uzpůsobit terénu.								
102	V7	Podzemní válcová dvouplášťová plastová nádrž -8m3, vč. výztuže určená k obetonování d2720 mm/ 2380 mm	ks	1,00000	99 000,00	99 000,00		Vlastní
Vnitřní průměr 2420 mm, vnitřní výška 2010 mm. Průměr vstupního komínku 980 mm. Nádrž - pod hladinu spodní vody. Součástí nádrže je: nátokové hrdlo a 2x hrdlo bezpečnostního přepadu (DN 150), spádový filtr mechanických nečistot se samočisticí schopností. Nutno upřesnit vývod dešťové vody pro zavlažování (výtlak ponorného čerpadla).								
103	V8	Vsakovací plastový tunel - středová část, rozměr tunelu 2300 x 1400 x 800 mm, objem 1.6 m3	ks	3,00000	6 700,00	20 100,00		Vlastní
Materiál: polyethylén (HDPE)								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-07	D.1.4.c Zařízení zdravotně technických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mechanické vlastnosti: únosnost při min. výšce nadloží pro osobní automobil = 5 kN/m 2 krytí min. 0,5 m pro nákladní automobil = 16,7 kN/m 2 krytí min. 0,8 m						
104	V9	Vsakovací plastový tunel - počáteční čelo, rozměr 400 x 1400 x 800 mm, objem 0.1 m3	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		Materiál: polyethylén (HDPE)						
105	894431111R00	Osazení plastových dílů vsakovacího pole	kus	5,00000	440,00	2 200,00		Vlastní
Díl: 722		Vnitřní vodovod				153 752,22		
106	734209125R00	Montáž závitové armatury se třemi závity, G 1", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	135,00	135,00	800-731	RTS 24/ II
107	722172741R00	Potrubí plastové PP-RCT, bez zednických výpomocí, D 16 x 2,2 mm, S 3,2	m	11,00000	203,00	2 233,00		Vlastní
108	722172742R00	Potrubí plastové PP-RCT, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,3 mm, S 3,2	m	86,00000	206,00	17 716,00		Vlastní
109	722172743R00	Potrubí plastové PP-RCT, bez zednických výpomocí, D 25 x 2,8 mm, S 3,2	m	50,00000	255,00	12 750,00		Vlastní
110	722172744R00	Potrubí plastové PP-RCT, bez zednických výpomocí, D 32 x 3,6 mm, S 4	m	40,00000	344,00	13 760,00		Vlastní
111	722182011RT1	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 mm, lepicí páska, lepicí páska, sponky ve specifikaci	m	147,00000	42,00	6 174,00		Vlastní
112	722182014RT1	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, lepicí páska, lepicí páska, sponky ve specifikaci	m	40,00000	54,00	2 160,00		Vlastní
113	722182091R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25 mm	kus	100,00000	46,00	4 600,00		Vlastní
114	722182094R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40 mm	kus	30,00000	56,00	1 680,00		Vlastní
115	722191132R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 400 mm	soubor	30,00000	201,00	6 030,00		Vlastní
116	722224111R00	Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm	kus	10,00000	110,00	1 100,00		Vlastní
117	722224112R00	Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 20 mm	kus	1,00000	175,00	175,00		Vlastní
118	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2"	kus	3,00000	96,00	288,00		Vlastní
119	722235111R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 15 mm	kus	5,00000	215,00	1 075,00		Vlastní
120	722235112R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm	kus	4,00000	286,00	1 144,00		Vlastní
121	722235113R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 25 mm	kus	5,00000	437,00	2 185,00		Vlastní
122	722235522R00	Filtr, vodovodní, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm	kus	1,00000	352,00	352,00		Vlastní
123	722235652R00	Ventil vodovodní, zpětný, DN 20 mm	kus	1,00000	739,00	739,00		Vlastní
124	722235653R00	Ventil vodovodní, zpětný, DN 25 mm	kus	3,00000	1 038,00	3 114,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-07	D.1.4.c Zařízení zdravotně technických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
125	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2"	kus	3,00000	75,00	225,00		Vlastní
126	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm	m	187,00000	14,00	2 618,00		Vlastní
127	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	187,00000	29,00	5 423,00		Vlastní
128	724231125R00	Příslušenství vodáren, manometr D 100	soubor	1,00000	1 704,00	1 704,00		Vlastní
129	725814104R00	Ventil rohový DN 15 mm x DN 10 mm	soubor	30,00000	286,00	8 580,00		Vlastní
130	732339102R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l.	soubor	1,00000	230,00	230,00		Vlastní
131	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	1,00000	352,00	352,00		Vlastní
132	283773015R	Izolace potrubí z PE 18 x 25 mm šedá	m	11,00000	27,00	297,00		Vlastní
133	283773019R	Izolace potrubí z PE 20 x 13 mm šedá	m	42,00000	23,00	966,00		Vlastní
134	283773027R	Izolace potrubí z PE 22 x 25 mm šedá	m	44,00000	60,00	2 640,00		Vlastní
135	283773031R	Izolace potrubí z PE 25 x 13 mm šedá	m	24,00000	60,00	1 440,00		Vlastní
136	283773040R	Izolace potrubí z PE 28 x 30 mm šedá	m	26,00000	80,00	2 080,00		Vlastní
137	283773043R	Izolace potrubí z PE 32 x 13 mm šedá	m	23,00000	92,00	2 116,00		Vlastní
138	48466596R	Nádoba expanzní membránová 18 litrů, 10/4 bar, pitná voda	kus	1,00000	1 520,00	1 520,00		Vlastní
139	55111862R	Ventil venkovní 1/2" chrom, zkracovatelný, nezámrzný	kus	1,00000	2 604,00	2 604,00		Vlastní
140	55141106R	Ventil rohový pračkový 1/2" x 3/4", se zpětnou klapkou	kus	1,00000	186,00	186,00		Vlastní
141	55141107R	Ventil rohový pračkový 1/2" x 3/4", bez zpětné klapky	kus	1,00000	169,00	169,00		Vlastní
142	631547215R	Pouzdro potrubní izolační 35/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	17,00000	170,00	2 890,00		Vlastní
143	7220002.V	Pojistný ventil pro teplou vodu - 1/2"Fx3/4"F, 8 bar	kus	1,00000	2 240,00	2 240,00		Vlastní
144	V11	Automatický termostatický vyvažovací ventil DN15, pro vyvážení rozvodů teplé vody v cirkul. potrubí	ks	3,00000	3 055,00	9 165,00		Vlastní

rozsah teploty 37-65°C

145	V12	Termostatický podomítkový směšovač 1", 20-50°C, pro 4 až 8 odběrných míst, chrom	ks	1,00000	2 298,00	2 298,00		Vlastní
146	V13	Uzavírací armatúra s vypouštěním 3/4" zajišťující průtok nádobou , příslušenství k expanzomatu	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
147	V14	Čerpadlo 25-40 N 230 V, 130 mm, elektronické oběhové čerpadlo, cirkulace TV	ks	1,00000	11 200,00	11 200,00		Vlastní

úsporné, s funkcí AUTOADAPT

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-07	D.1.4.c Zařízení zdravotně technických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
148	V15	Ponorné čerpadlo s plovákem s plovoucím sáním	soubor	1,00000	12 045,00	12 045,00		Vlastní

Čerpadlo s integrovanou řídicí jednotku pro automatický provoz osazeno v akumulční nádrži na dešťovou vodu. Dodáno s 15 m kabelem. Max. průtok 111 l/min. Max. výtlak 45 m. Zap. tlak 2,2 bar, stupeň krytí IP68, integrovaný kondenzátor, automatická tepelná ochrana, ochrana proti chodu nasucho, zpětná klapka. Zapojuje profese ELE.

149	V16	Cirkulační sada se směšovací ventilem DN25 (ochrana proti opatření) rozsah 46-65°stup. C,kv	ks	1,00000	2 300,00	2 300,00		Vlastní
150	998722101R00	v objektech výšky do 6 m	t	0,18284	570,00	104,22		RTS 24/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

107,108,109,110,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,127,128,129,130,131,132,133,134,
135,136,137, :

138,139,140,141,142,143,146,147,148, :

Součet: : 0,18284

0,18284

Díl: 725		Zařizovací předměty	143 136,83					
151	551-45039R	Baterie dřezová směšovací nástěnná, pro výlevku vč. montáže	kus	1,00000	3 629,00	3 629,00		Vlastní
152	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	6,00000	832,00	4 992,00		Vlastní
153	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	9,00000	929,00	8 361,00		Vlastní
154	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní
155	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	994,00	994,00		Vlastní
156	725823111RT1	Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu, standardní	kus	3,00000	1 872,00	5 616,00		Vlastní

vč. montáže

a.úmyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min

157	725823134RT1	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuvnou sprchou, standardní	kus	3,00000	3 840,00	11 520,00		Vlastní
-----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------

vč. montáže.

a.úmyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min

158	725823511RT1	Baterie umyvadlová stojánková ruční,pro jednu vodu, standardní, dětská	kus	6,00000	1 560,00	9 360,00		Vlastní
-----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

vč. montáže

a.úmyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min

159	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	kus	9,00000	166,00	1 494,00		Vlastní
-----	--------------	-------------------------------------	-----	---------	--------	----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-07	D.1.4.c Zařízení zdravotně technických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
160	725860202R00	Sífon dřezový, D 40/50 mm, 6/4"	kus	3,00000	456,00	1 368,00		Vlastní
161	725860222RT1	Sífon sprchový PP, D 40/50 mm, samočisticí, stavitelný odpad 6/4 ", krytka nerez	kus	1,00000	846,00	846,00		Vlastní
162	725860251R00	Sífon umyvadlový chromovaný	kus	9,00000	370,00	3 330,00		Vlastní
163	725860261R00	Výpust' umyvadlová stále otevřená	kus	9,00000	420,00	3 780,00		Vlastní
164	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,30500	806,00	245,83		Vlastní
165	725200050RA0	Montáž zařizovacích předmětů - sprcha	kus	1,00000	660,00	660,00		Vlastní
166	28654741R	Sífon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok, stavební výška 95 mm	kus	2,00000	1 080,00	2 160,00		Vlastní
167	28696756R	Tlačítko ovládací plastové, alpská bílá, pro 2 množství splachování	kus	6,00000	720,00	4 320,00		Vlastní
168	551450380R	Baterie sprchová nástěnná	kus	1,00000	1 980,00	1 980,00		Vlastní
b.sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min								
169	55145350R	Růžice sprchová plochá, 3 funkce d 118 mm 953.00	kus	1,00000	612,00	612,00		Vlastní
170	55145353R	Hadice sprchová 150 cm jednozámková 911.00	kus	1,00000	612,00	612,00		Vlastní
171	55145356R	Tyč sprchová 60 cm 972.00	kus	1,00000	540,00	540,00		Vlastní
172	55162150.AR	Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30, strojovna	kus	4,00000	506,00	2 024,00		Vlastní
173	551623505R	Sífon podomítkový ke klimatizačním jednotkám, DN 32, 100 x 100 mm	kus	1,00000	743,00	743,00		Vlastní
174	55162428.AR	Uzávěrka zápachová podomítková DN40/50, pro pračky, myčky, s připojením rozvodu vody	kus	2,00000	1 286,00	2 572,00		Vlastní
175	55167395.AR	Sedátko klozetové, bílé, dětské	kus	5,00000	1 748,00	8 740,00		Vlastní
176	55167397.AR	Sedátko klozetové , bílé	kus	1,00000	1 228,00	1 228,00		Vlastní
177	642173281R	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii, 550 x 450 mm, nástěnné	kus	3,00000	2 402,00	7 206,00		Vlastní
Bude odsouhlaseno před objednáním architektem.								
178	642173283R	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii, 450 x 410 mm, nástěnné	kus	6,00000	2 494,00	14 964,00		Vlastní
Umyvadlo dětské. Bude odsouhlaseno před objednáním architektem.								
179	64238932R	Klozet závěsný, hluboké splachování, bílý	kus	1,00000	3 360,00	3 360,00		Vlastní
Bude odsouhlaseno před objednáním architektem.								
c.WC, zahmující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;								
180	64240059R	Mísa klozetová závěsná hluboké splachování, bílá	kus	5,00000	4 680,00	23 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-07	D.1.4.c Zařízení zdravotně technických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

WC závěsné dětské, zadní odpad. Bude odsouhlaseno před objednáním architektem.

c.WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;

181	64271102R	Výlevka závěsná se sklopnou plastovou mřížkou bílá	kus	1,00000	5 040,00	5 040,00		Vlastní
182	642938095R	Vanička sprchová keramická čtverec 800 x 800 mm	kus	1,00000	3 240,00	3 240,00		Vlastní

Bude odsouhlaseno před objednáním architektem.

Díl: 726		Instalační prefabrikáty	60 769,23					
183	726211111R00	Modul pro umyvadlo, pro zazdění	soubor	6,00000	3 400,00	20 400,00		Vlastní
184	726211121R00	Modul pro WC, pro zazdění	soubor	6,00000	5 800,00	34 800,00		Vlastní

i pro výlevku

185	726212367R00	Modul pro výlevku	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
186	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,07500	923,00	69,23		Vlastní

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	11 762,00					
187	767883111R00	Objímka jednošroubová, kombivrut + hmoždinka, FGSR	ks	20,00000	110,00	2 200,00		Vlastní
188	767883112R00	Objímka jednošroubová, kombivrut+hmoždinka, kluzná	ks	56,00000	110,00	6 160,00		Vlastní
189	767884221RT3	Konzola,2 upevňovací body,hmoždinka+vrut,ALK 27/18, délka 500 mm	ks	18,00000	189,00	3 402,00		Vlastní

Díl: ON		Ostatní náklady	37 560,00					
190	004111010R	Průzkumné práce , kontrolní hydrogeologický průzkum před realizací	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
191	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
192	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
193	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	%	9 520,00000	3,00	28 560,00		Vlastní
194	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni	h	6,00000	250,00	1 500,00		Vlastní

Celkem		1 134 000,17						
---------------	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol
1248,24 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-07	D.1.4.c Zařízení zdravotně technických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-08	D.1.4.d Zařízení fotovoltaiky-montážní(nosná)konstrukce FV modulů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: Oddíl:A		Montážní (nosná) konstrukce FV modulů				46 302,00		
1	A.001	Nosná konstrukce FV modulů pro paralelní montáž se sklonem střechy. Materiál střešní krytiny -, falcovaný plech. Kotvení pomocí svorek na falce plechu (každý falc). Položka obsahuje kompletní	kmpl	1,00000	43 802,00	43 802,00		Vlastní
nosnou konstrukci (úchyty na falcovaný plech, nosné profily pod FV moduly, úchyty FV modulů, apod.). Kompletní dodávka dle konkrétního výrobce včetně veškerého příslušenství, zátěží a podružného materiálu. Délka řad FV modulů: 2x7m, orientace modulů - portrait								
2	A.002	Mimostav. doprava 3,6% z materiálu	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
3	A.003	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní

Celkem	46 302,00
---------------	------------------

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol
1248,24 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-09	D.1.4.d Zařízení fotovoltaiky - komponenty, přístroje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: Oddíl: B		Komponenty, přístroje				100 532,50		
1	B.005	Hlavní ochranná svorka MET, AET, včetně krabice, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	1,00000	1 625,00	1 625,00		Vlastní
2	B.001	Fotovoltaický modul, parametry modulu dle STC: Jmenovitý výkon: 450Wp Účinnost: 20,4% Jmenovité, napětí: 41,1V Jmenovitý proud: 10,96A Napětí na prázdko: 49,1V Proud nakrátko: 11,6A Rozměry: 2108x1048x35mm (vxšxh) Výkonový teplotní koeficient (Pmax): -0,34%/°C Napěťový teplotní koeficient (Voc): -0,26%/°C Proudový teplotní koeficient (Isc): +0,05%/°C	ks	12,00000	2 662,50	31 950,00		Vlastní
3	B.002	Výkonový optimalizér 450W, kompatibilní se střídačem, PLC, funkce rapid shutdown (safe DC),, optimalizace výroby na úrovni modulů, monitoring	ks	12,00000	1 650,50	19 806,00		Vlastní
4	B.003	Síťový střídač 5kW/5,5kVA, funkce AFCI, včetně konzole pro uchycení na povrch, parametry viz. TZ	ks	1,00000	43 574,00	43 574,00		Vlastní
5	B.004	Bezpečnostní STOP tlačítko s červenou hlavou v kovovém žlutém krytu, včetně podržného příslušenství,, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	1,00000	1 077,50	1 077,50		Vlastní
6	B.006	Mimostav. doprava 3,6% z materiálu	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
7	B.007	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní

Celkem	100 532,50
---------------	-------------------

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol
1248,24 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-10	D.1.4.d Zařízení fotovoltaiky - instalační materiál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: Oddíl: C		Instalační materiál				27 022,50		
1	C.002	Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem, tl. plechu 1mm, plný, s víkem, žárově, zinkováno ponorem (100x60mm), včetně příslušenství (úhelníky, závěsy, spojky, redukce, koncovky, <i>úchytek pro kabeláž, apod), montáž.</i>	m	28,00000	421,00	11 788,00		Vlastní
2	C.003	Kabelový žebřík s výškou bočnice 60 mm s přínýtovanými nahoru otevřenými příčkami profilu C., (200x60mm), žárově zinkováno ponorem, vzdálenost příček 600mm, včetně příslušenství (spojky, redukce, <i>koncovky, úchytek pro kabeláž), montáž.</i>	m	2,00000	506,00	1 012,00		Vlastní
3	C.007	Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže	m2	0,30000	6 250,00	1 875,00		Vlastní
4	C.001	Ohebná UV stabilní trubka vhodná pro venkovní instalace d=25mm, di=18,3mm, nízká mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	55,00000	54,50	2 997,50		Vlastní
5	C.004	Instalační lišta hranatá, bílá bezhalogenová, 40x40mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	25,00000	209,00	5 225,00		Vlastní
6	C.005	Ocelová nosná konstrukce do 10kg, včetně příslušenství , montáž.	ks	5,00000	125,00	625,00		Vlastní
7	C.006	Podružný materiál, montáž.	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
8	C.008	Mimostav. doprava 3,6% z materiálu	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
9	C.009	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní

Celkem	27 022,50
---------------	------------------

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol
1248,24 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-11	D.1.4.d Zařízení fotovoltaiky - kabeláž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: Oddíl:D		Kabeláž				24 588,20		
1	D.004	Vodič H07V-K 6	m	52,00000	41,60	2 163,20		Vlastní
2	D.005	Vodič H07V-K 25	m	13,00000	109,50	1 423,50		Vlastní
3	D.006	Vodič H07V-K 50	m	18,00000	218,30	3 929,40		Vlastní
4	D.001	Konektor MC4, vidlice + zásuvka, přímý, na kabel 2,5-6mm2, krimpovací, 1500V/16A. IP65, včetně, lisování na kabel	ks	12,00000	57,00	684,00		Vlastní
5	D.002	Solární kabel H1Z2Z2-K 6mm2, 1500V červený/černý/modrý	m	105,00000	45,00	4 725,00		Vlastní
6	D.003	Kabel STP CAT6A PE včetně koncovek RJ45	m	35,00000	31,80	1 113,00		Vlastní
7	D.007	Kabel CSKH- P60-R 3x2,5, včetně příchytok s funkční schopností při požáru P60-R	m	24,00000	81,50	1 956,00		Vlastní
8	D.008	Kabel CXKH-R 2x1,5	m	20,00000	48,10	962,00		Vlastní
9	D.009	Kabel CXKH-R 5x1,5	m	25,00000	66,20	1 655,00		Vlastní
10	D.010	Kabel CXKH-R 5x4	m	29,00000	119,90	3 477,10		Vlastní
11	D.011	Mimostav. doprava 3,6% z materiálu	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
12	D.012	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní

Celkem	24 588,20
---------------	------------------

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol
1248,24 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-12	D.1.4.d Zařízení fotovoltaiky - rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: Oddíl:E		Rozvaděče				30 121,70		
1	E.001	Rozvaděč R-DC-0Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na schématu, zapojení FVE.	ks	1,00000	5 221,30	5 221,30		Vlastní
2	E.002	Rozvaděč FVE-ACTouto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na schématu, zapojení FVE.	ks	1,00000	17 822,90	17 822,90		Vlastní
3	E.003	Rozvaděč R11Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na schématu, zapojení FVE.	ks	1,00000	4 577,50	4 577,50		Vlastní
4	E.004	Mimostav. doprava 3,6% z materiálu	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
5	E.005	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní

Celkem	30 121,70
---------------	------------------

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol
1248,24 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-13	D.1.4.d Zařízení fotovoltaiky- Ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: Oddíl:F		Ostatní				54 000,00		
1	F.002	Oživení výroby, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy	hod	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní
2	F.004	Sekání drážek, kapes a průvlaků	hod	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
3	F.001	Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na, ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, koordinaci na stavbě	ks	1,00000	3 750,00	3 750,00		Vlastní
, účast na KD, apod.								
4	F.003	Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých, potřebných dokumentů ke koladaci stavby.	ks	1,00000	3 125,00	3 125,00		Vlastní
5	F.005	Projektová dokumentace realizační	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
6	F.006	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
7	F.007	TÍČR -státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č., 174/1968 Sb. a vyhl. 73/2010Sb.	ks	1,00000	16 250,00	16 250,00		Vlastní
8	F.009	Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování, termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní
9	F.010	Software, softwarové programování, vizualizace výroby	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
10	F.011	Pomocné stavební práce	ks	1,00000	3 125,00	3 125,00		Vlastní
11	F.008	Pronájem montážní plošiny	den	3,00000	2 500,00	7 500,00		Vlastní

Celkem	54 000,00
---------------	------------------

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol
1248,24 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-14	D.1.4.e Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				377 080,10		
1	Pol__0001	Stavební práce vč. mat.	soubor	1,00000	24 500,00	24 500,00		Vlastní
2	Pol__0002	Kompletní zemní práce, výkop, zához, zapravení, doprava, odvoz, protlak... vč. mat. - 15m	soubor	1,00000	18 375,00	18 375,00		Vlastní
3	Pol__0003	Ostatní propojení, včetně čidel, kabelů, regulace, oživení atd., pro UT vč. materiálu	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
4	Pol__0004	Ostatní propojení, včetně čidel, kabelů, regulace atd., pro VZT, podle požadavků VZT+ÚT vč. mat.	soubor	1,00000	3 250,00	3 250,00		Vlastní
5	Pol__0005	Revize el. zařízení	soubor	1,00000	12 250,00	12 250,00		Vlastní
6	Pol__0006	Trubková vedení, krabice, svorkovnice Trubka ohebná 32 v omítce nebo volně	m	5,00000	49,00	245,00		Vlastní
7	Pol__0007	Trubková vedení, krabice, svorkovnice Krabice přístrojová se zapojením	ks	64,00000	61,50	3 936,00		Vlastní
8	Pol__0008	Trubková vedení, krabice, svorkovnice Krabice odbočná se zapojením	ks	15,00000	61,50	922,50		Vlastní
9	Pol__0009	Trubková vedení, krabice, svorkovnice ELEKTROINSTALAČNÍ SLOUPEK společný i pro slaboproud včetně, silových zásuvek	ks	2,00000	4 733,00	9 466,00		Vlastní
10	Pol__0010	Trubková vedení, krabice, svorkovnice Ekvipotenciální přípojnice	ks	1,00000	514,00	514,00		Vlastní
11	Pol__0011	Vodiče, šňůry a kabely měděné (prořez 5%) JYTY 3x1	m	130,00000	40,00	5 200,00		Vlastní
12	Pol__0012	Vodiče, šňůry a kabely měděné (prořez 5%) CYKY-O 3x1,5	m	90,00000	44,60	4 014,00		Vlastní
13	Pol__0013	Vodiče, šňůry a kabely měděné (prořez 5%) CYKY-J 3x1,5	m	720,00000	44,60	32 112,00		Vlastní
14	Pol__0014	Vodiče, šňůry a kabely měděné (prořez 5%) CYKY-J 3x2,5	m	690,00000	55,00	37 950,00		Vlastní
15	Pol__0015	Vodiče, šňůry a kabely měděné (prořez 5%) CYKY-O 4x1,5	m	30,00000	61,60	1 848,00		Vlastní
16	Pol__0016	Vodiče, šňůry a kabely měděné (prořez 5%) CYKY-J 4x16	m	30,00000	254,80	7 644,00		Vlastní
17	Pol__0017	Vodiče, šňůry a kabely měděné (prořez 5%) CYKY-J 5x1,5	m	300,00000	60,00	18 000,00		Vlastní
18	Pol__0018	Vodiče, šňůry a kabely měděné (prořez 5%) CYKY-J 5x2,5	m	55,00000	68,50	3 767,50		Vlastní
19	Pol__0019	Vodiče, šňůry a kabely měděné (prořez 5%) CYKY-O 7x1,5	m	40,00000	66,30	2 652,00		Vlastní
20	Pol__0020	Vodiče, šňůry a kabely měděné-Kabel splňující třídu funkčnosti P60-R a je třídy reakce na oheň B2ca, s1,d0 - 5x1,5	m	3,00000	81,10	243,30		Vlastní
21	Pol__0021	Ukončení vodičů Ukončení Cu a Al drátů a lan - do 16 mm2	ks	17,00000	98,00	1 666,00		Vlastní
22	Pol__0022	Ukončení vodičů Svorka uzemňovací vč. pásky	ks	6,00000	55,10	330,60		Vlastní
23	Pol__0023	Ukončení vodičů Ukončení kabelů záklopkou do 4x10 mm2	ks	40,00000	122,50	4 900,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-14	D.1.4.e Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol__0024	Ukončení vodičů Ukončení kabelů záklopkou do 4x25 mm2	ks	4,00000	183,80	735,20		Vlastní
25	Pol__0025	Ukončení vodičů Ukončení kabelů záklopkou do 5x10 mm2	ks	7,00000	183,80	1 286,60		Vlastní
26	Pol__0026	Ukončení vodičů Ukončení kabelů ucpávkou	ks	18,00000	183,80	3 308,40		Vlastní
27	Pol__0027	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí Spínače - bílé přísluš. řazení 1 nebo 6 - IP 44	ks	14,00000	232,80	3 259,20		Vlastní
28	Pol__0028	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí Spínače IP 44, řazení 3	ks	6,00000	232,80	1 396,80		Vlastní
29	Pol__0029	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí Spínače IP 44, řazení 6+6	ks	6,00000	237,90	1 427,40		Vlastní
30	Pol__0030	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí Spínače IP 44, řazení 7	ks	4,00000	242,80	971,20		Vlastní
31	Pol__0031	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí Žaluziový spínač - bílé příslušenství	ks	7,00000	257,70	1 803,90		Vlastní
32	Pol__0032	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí Zásuvky - bílé příslušenství - dvojnás. natočená, dutina+ochrana přepětí 3.typ	ks	7,00000	251,10	1 757,70		Vlastní
33	Pol__0033	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí jednonásobná IP44	ks	4,00000	251,10	1 004,40		Vlastní
34	Pol__0034	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí jednonásobná IP44 + ochrana přepětí 3.typ	ks	22,00000	900,40	19 808,80		Vlastní
35	Pol__0035	Ovládací, signální a návěstní přístroje Stropní pohybové čidlo vč. příslušenství	ks	3,00000	713,00	2 139,00		Vlastní
36	Pol__0036	Ovládací, signální a návěstní přístroje Pohybové čidlo IP55 vč. příslušenství	ks	3,00000	713,00	2 139,00		Vlastní
37	Pol__0037	Ovládací, signální a návěstní přístroje Čidlo přítomnosti	ks	1,00000	759,50	759,50		Vlastní
38	Pol__0038	Ovládací, signální a návěstní přístroje Tlačítkový ovladač se sklem - TOTAL STOP	ks	1,00000	992,30	992,30		Vlastní
39	Pol__0039	Ovládací, signální a návěstní přístroje Regulátor otáček pro ventilátory	ks	1,00000	1 163,80	1 163,80		Vlastní
40	Pol__0040	Ovládací, signální a návěstní přístroje Termostat pro podlahové vytápění - bílý	ks	8,00000	1 733,40	13 867,20		Vlastní
41	Pol__0041	Ovládací, signální a návěstní přístroje Regulátor teploty prostorový - tech. místnost	ks	1,00000	1 531,30	1 531,30		Vlastní
42	Pol__0042	Ovládací, signální a návěstní přístroje Termostat pro samoreg. kabel, vpusti	ks	1,00000	1 935,50	1 935,50		Vlastní
43	Pol__0043	Rozvodnice oceloplech. a plastové Elektroměrový rozváděč RE	ks	1,00000	5 620,00	5 620,00		Vlastní
44	Pol__0044	Rozvodnice oceloplech. a plastové Rozváděč R11	ks	1,00000	28 848,00	28 848,00		Vlastní
45	Pol__0045	Svítlidla a osvětlovací zařízení Svítlidla LED vč. led, přísluš. a recyklace - nouzové	ks	16,00000	833,00	13 328,00		Vlastní
46	Pol__0046	Svítlidla a osvětlovací zařízení LED svítlidla - vč. příslušenství a recyklace, 4000K, 1x27W - IP44	ks	6,00000	1 310,00	7 860,00		Vlastní
47	Pol__0047	Svítlidla a osvětlovací zařízení LED svítlidla - vč. příslušenství a recyklace, 4000K, IP44 - 1x34	ks	1,00000	1 169,00	1 169,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-14	D.1.4.e Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	Pol__0048	Svítlidla a osvětlovací zařízení LED svítidla - vč. příslušenství a recyklace, 4000K, do podhledu, kulaté - 1x27W	ks	3,00000	1 292,40	3 877,20		Vlastní
49	Pol__0049	Svítlidla a osvětlovací zařízení LED svítidla - vč. příslušenství a recyklace, 4000K, do podhledu, čtverec - 1x27W	ks	8,00000	1 292,40	10 339,20		Vlastní
50	Pol__0050	Svítlidla a osvětlovací zařízení LED svítidla - vč. příslušenství a recyklace, 4000K, do podhledu -, 1x37W	ks	12,00000	1 292,40	15 508,80		Vlastní
51	Pol__0051	Svítlidla a osvětlovací zařízení LED svítidla - vč. příslušenství a recyklace, 4000K, do podhledu -, 1x35W - IP65	ks	3,00000	1 690,50	5 071,50		Vlastní
52	Pol__0052	Svítlidla a osvětlovací zařízení LED svítidla - vč. příslušenství a recyklace, 4000K, 1x57W - IP65	ks	4,00000	992,90	3 971,60		Vlastní
53	Pol__0053	Svítlidla a osvětlovací zařízení LED svítidla - vč. příslušenství a recyklace, 4000K, NA STROP - IP65, - 68W	ks	1,00000	1 238,70	1 238,70		Vlastní
54	Pol__0054	Vedení uzemňovací CYA 2,5 mm2 zelenožlutý	m	130,00000	28,00	3 640,00		Vlastní
55	Pol__0055	Vedení uzemňovací CYA 6 mm2 zelenožlutý	m	350,00000	37,60	13 160,00		Vlastní
56	Pol__0056	Vedení uzemňovací CYA 16 mm2 zelenožlutý	m	50,00000	77,50	3 875,00		Vlastní

Celkem	377 080,10
---------------	-------------------

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol
1248,24 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-15	D.1.4.e Silnoproudá elektrotechnika - ochrana před bleskem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				104 571,30		
1	Pol__0001	Trubková vedení, krabice, svorky Krabice odbočná UP (se zkušební svorkou)	ks	1,00000	618,60	618,60		Vlastní
2	Pol__0002	Vedení uzemňovací Pásek pozink. FeZn 30x4 mm (0,95kg/m)	m	75,00000	101,00	7 575,00		Vlastní
3	Pol__0003	Vedení uzemňovací Drát nerez průměr 10 mm (0,6 kg/m)	m	50,00000	114,20	5 710,00		Vlastní
4	Pol__0004	Vedení uzemňovací Svodové vodiče vč. montáže podpěr, Drát AlMgSi průměr 8 mm (0,135 kg/m)	m	125,00000	81,50	10 187,50		Vlastní
5	Pol__0005	Vedení uzemňovací Svodové vodiče vč. montáže podpěr, Drát CUI, sada 5m vč. Příslušenství	ks	7,00000	8 497,80	59 484,60		Vlastní
6	Pol__0006	Vedení uzemňovací Podpěra vedení, příchytka	ks	120,00000	77,90	9 348,00		Vlastní
7	Pol__0007	Vedení uzemňovací Tyč AlMgSi délka=2m vč. příslušenství	ks	1,00000	564,00	564,00		Vlastní
8	Pol__0008	Vedení uzemňovací Tyč AlMgSi délka=3m vč. příslušenství	ks	2,00000	637,50	1 275,00		Vlastní
9	Pol__0009	Vedení uzemňovací Tyč AlMgSi délka=4m vč. příslušenství	ks	1,00000	862,50	862,50		Vlastní
10	Pol__0010	Vedení uzemňovací Oddálený jímač na anténu vč. příslušenství	ks	1,00000	2 254,00	2 254,00		Vlastní
11	Pol__0011	Vedení uzemňovací Svorka hromosvodová nerez SK křížová	ks	30,00000	84,10	2 523,00		Vlastní
12	Pol__0012	Vedení uzemňovací Svorka hromosvodová nerez SZ zkušební	ks	7,00000	96,50	675,50		Vlastní
13	Pol__0013	Vedení uzemňovací Svorka hromosvodová nerez SO okapová	ks	7,00000	74,00	518,00		Vlastní
14	Pol__0014	Vedení uzemňovací Svorka hromosvodová nerez SR 03 pro spoj. kruh. a pásového vodiče	ks	8,00000	69,20	553,60		Vlastní
15	Pol__0015	Vedení uzemňovací Svorka hromosvodová nerez SR 03 pro spoj. pásového vodiče s kari sítí	ks	35,00000	69,20	2 422,00		Vlastní

Celkem	104 571,30
---------------	-------------------

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol
1248,24 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-16	D.1.4.f Zařízení slaboproudé elektrotechniky - venky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				10 394,70		
1	220061101	Montáž kabelu úložného volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení k místu, pokládky, odvinutí a uložení kabelu do kabelového lůžka nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu TCKQY a TCKQYDY s jádry 0,4 a 0,6 mm do 50 XN https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220061101	m	50,00000	122,50	6 125,00		URS
2	220182010	Křižování trasy se silovým kabelem oddělení betonovou deskou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220182010	kus	2,00000	305,00	610,00		URS
3	220182024	Označení optického kabelu nebo spojky HDPE trubky zaměřovacím markrem / dvojicí magnetů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220182024	kus	3,00000	122,50	367,50		URS
4	34121100	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE, plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,6mm2	m	50,00000	46,00	2 300,00		URS
5	59213008	deska krycí betonová 500x200x35mm	kus	2,00000	128,60	257,20		URS
6	R-MAT-001	Marker pro určení trasy kabelů HDPE	kus	3,00000	245,00	735,00		Vlastní
Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				53 733,06		
7	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010025	km	0,10000	1 000,00	100,00		URS
8	460161172	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161172	m	18,00000	250,00	4 500,00		URS
9	460161312	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161312	m	19,00000	350,00	6 650,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-16	D.1.4.f Zařízení slaboproudé elektrotechniky - venky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve, vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431182	m	18,00000	250,00	4 500,00		URS
11	460431312	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve, vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431312	m	19,00000	350,00	6 650,00		URS
12	460490014	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky do 40 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460490014	m	18,00000	25,00	450,00		URS
13	460641122	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy zmonolitického železobetonu bez výztuže bez, zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460641122	m3	3,56300	3 250,00	11 579,75		URS
14	460641221	Základové konstrukce výztuž ze svařovaných sítí zdravotí typu KARI https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460641221	t	0,04300	38 000,00	1 634,00		URS
15	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky, do 35 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111	m	18,00000	100,00	1 800,00		URS
16	460791112	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50, mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791112	m	50,00000	50,00	2 500,00		URS
17	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110, mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791114	m	76,00000	55,00	4 180,00		URS
18	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE 38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :	m	39,90000	89,00	3 551,10		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-16	D.1.4.f Zařízení slaboproudé elektrotechniky - venky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

39,9

39,90000

19	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	m	50,00000	50,60	2 530,00		URS
20	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	39,90000	77,90	3 108,21		URS

38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :

39,9

39,90000

Díl: VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 615,00
------------------	---	-----------------

21	010001000.1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		URS
----	-------------	--	----	---------	----------	----------	--	-----

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/010001000.1

22	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	615,00	615,00		URS
----	-------------	---	----	---------	--------	--------	--	-----

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000.1

Díl: VRN4	Inženýrská činnost	1 850,00
------------------	---------------------------	-----------------

23	045303000	Koordinační činnost	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00		URS
----	-----------	---------------------	-----	---------	----------	----------	--	-----

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045303000

Celkem	69 592,76
---------------	------------------

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol
1248,24 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-17	D.1.4.f Zařízení slaboproudé elektrotechniky - SK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Cena celkem za oddíl				190 141,80		
1	A.001	Nástěnný jednoduchý datový rozvaděč v provedení 18U a rozměrech 600x595x900mm - D+M	ks	1,00000	7 086,20	7 086,20		Vlastní
2	A.002	Ukládací police do datového rozvaděče s perforací, výška 1U, hloubka 750mm, nosnost 80kg. - D+M	ks	1,00000	542,10	542,10		Vlastní
3	A.003	Vyvazovací panel pro datové rozvaděče, výška 1U, provedení s jednostrannou plastovou lištou. - D+M	ks	1,00000	373,60	373,60		Vlastní
4	A.004	Rozvodný panel pro 19" datové rozvaděče. - D+M	ks	1,00000	1 450,40	1 450,40		Vlastní
5	A.005	Patch panel 24 portů, UTP Cat.6, velikost 1U, montáž 19" - D+M	ks	2,00000	2 068,40	4 136,80		Vlastní
6	A.006	WiFi 6 Long Range, detailní specifikace v TZ - D+M	ks	2,00000	4 831,40	9 662,80		Vlastní
7	A.007	Gateway Pro Router, bezpečnostní brána, 2x 10G SFP+, 2x GbE RJ-45, Quad-core ARM Cortex-A57 (1,7GHz), , RAM 2GB DDR4, DPI, IPS/IDS D+M	ks	1,00000	11 655,90	11 655,90		Vlastní
8	A.008	Switch, 24x Gbit LAN, 2x SFP+ port, 400W, PoE++, 802.3at/bt, dotykový displej, detailní specifikace, viz TZ. - D+M	ks	1,00000	4 586,40	4 586,40		Vlastní
9	A.009	Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE (max.100W), včetně boxu - D+M	ks	1,00000	1 108,60	1 108,60		Vlastní
10	A.010	IP Video interkom - hlavní jednotka s kamerou	ks	1,00000	10 742,00	10 742,00		Vlastní
11	A.011	IP Video interkom - modul 5 tlačítek	ks	1,00000	2 522,30	2 522,30		Vlastní
12	A.012	IP Video interkom - rám pro instalaci na povrch, 2 moduly	ks	1,00000	1 278,90	1 278,90		Vlastní
13	A.013	IP vnitřní 7" dotykový panel pro povrchovou instalaci, detailní specifikace v TZ	ks	2,00000	4 955,10	9 910,20		Vlastní
14	A.014	Napojení el. zámku (dodávka stavby)	ks	1,00000	306,30	306,30		Vlastní
15	A.015	UPS 1500VA 2U, záložní zdroj UPS / 1500 VA / 1350 W / 8x IEC C13 / USB / LAN, včetně lyžin pro, rackmount uchycení	ks	1,00000	12 207,10	12 207,10		Vlastní
16	A.017	Datový kabel U/UTP cat. 6 Eurotřída Dca-s2-d2-F5 - D+M	m	1 050,00000	32,00	33 600,00		Vlastní
17	A.018	Zásuvka CAT6 UTP 2 x RJ45 pod omítku bílá - D+M	ks	11,00000	287,90	3 166,90		Vlastní
18	A.019	Zásuvka CAT6 UTP 1 x RJ45 pod omítku bílá - D+M	ks	7,00000	251,10	1 757,70		Vlastní
19	A.020	propojovací kabel RJ45/RJ45, UTP, 1m, kat. 6, PVC, šedý, patch cord - D+M	ks	29,00000	55,10	1 597,90		Vlastní
20	A.021	Ohebná trubka - husí krk 32mm, bezhalogenová, černá - D+M	ks	400,00000	47,20	18 880,00		Vlastní
21	A.022	Trubka pevná 320N bezhalogenová světle šedá - D+M	ks	160,00000	45,80	7 328,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-17	D.1.4.f Zařízení slaboproudé elektrotechniky - SK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	A.023	Kabelový žlab 100x60, včetně středového závěsu, závitové tyče a příslušenství - D+M	m	66,00000	283,50	18 711,00		Vlastní
23	A.024	Požární ucpávky, včetně nátěru a instalace - D+M	m2	1,00000	5 512,50	5 512,50		Vlastní
24	A.026	Instalační materiál - D+M	ks	1,00000	612,50	612,50		Vlastní
25	A.027	Konfigurace a programování sítě - D+M	hod	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
26	A.028	Zapojení vývodů zásuvek a v Racku - D+M	ks	58,00000	55,10	3 195,80		Vlastní
27	A.029	Popis kabelů v patchpanelech a zásuvkách - D+M	ks	58,00000	18,40	1 067,20		Vlastní
28	A.030	Měření na vývodu + certifikace - D+M	ks	29,00000	183,80	5 330,20		Vlastní
29	A.031	Vypracování skutečné dokumentace stavby - D+M	ks	1,00000	1 225,00	1 225,00		Vlastní
30	A.032	Oživení systému - D+M	hod	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
31	A.033	Pomocné stavební práce - D+M	ks	1,00000	1 225,00	1 225,00		Vlastní
32	A.034	Revize - D+M	ks	1,00000	612,50	612,50		Vlastní
33	A.035	PPV 6% (podružné pracovní výkony) - D+M	kplt	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
34	A.036	Mimostav. doprava 3,6% z dodávky - D+M	kplt	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní

Celkem	190 141,80
---------------	-------------------

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol
1248,24 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-18	D.1.4.f Zařízení slaboproudé elektrotechniky-VSS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		VSS - Kamerový systém				42 635,50		
1	B.009	Oživení systému, funkční zkoušky - D+M	h	16,00000	500,00	8 000,00		Vlastní
2	B.012	Školení obsluhy - D+M	h	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
3	B.013	Revize - D+M	ks	1,00000	612,50	612,50		Vlastní
4	B.001	NVR server pro 8 kamer, detailní specifikace viz TZ - D+M	ks	1,00000	5 184,00	5 184,00		Vlastní
5	B.002	Venkovní bullet IP kamera, rozlišení 4 megapixely, objektiv 2,7-13,5mm,detailní specifikace viz. TZ, - D+M	ks	4,00000	2 266,60	9 066,40		Vlastní
6	B.003	Konzole pro kameru - D+M	ks	4,00000	610,40	2 441,60		Vlastní
7	B.004	HDD 4TB RAID EDITION - D+M	ks	1,00000	3 888,70	3 888,70		Vlastní
8	B.005	Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE (max.100W), včetně boxu - D+M	ks	4,00000	1 108,60	4 434,40		Vlastní
9	B.006	propojovací kabel RJ45/RJ45, UTP, 1m, kat. 6, PVC, šedý, patch cord - D+M	ks	4,00000	55,10	220,40		Vlastní
10	B.008	Instalační materiál - D+M	ks	1,00000	612,50	612,50		Vlastní
11	B.010	Vypracování skutečné dokumentace stavby - D+M	kplt	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
12	B.011	Pomocné stavební práce - D+M	ks	1,00000	612,50	612,50		Vlastní
13	B.014	PPV 6% (podružné pracovní výkony) - D+M	ks	1,00000	612,50	612,50		Vlastní
14	B.015	Mimostav. doprava 3,6% z dodávky - D+M	ks	1,00000	2 450,00	2 450,00		Vlastní

Celkem	42 635,50
---------------	------------------

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol
1248,24 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-19	D.1.4.f Zařízení slaboproudé elektrotechniky -PZTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		Cena celkem za oddíl				95 201,10		
1	C.019	Oživení systému - D+M	h	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
2	C.022	Školení obsluhy - D+M	h	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
3	C.023	Revize - D+M	ks	1,00000	612,50	612,50		Vlastní
4	C.001	Ústředna s LAN a GSM komunikátorem, detailní popis viz. TZ	ks	1,00000	7 947,80	7 947,80		Vlastní
5	C.002	Sběrníkový RFID modul se čtečkou karet, LCD kláv. a prvním ovládacím segmentem, , detailní popis, viz. TZ - D+M	ks	1,00000	2 990,20	2 990,20		Vlastní
6	C.003	Sběrníkový pir detektor pohybu, detailní popis viz. TZ - D+M	ks	10,00000	1 409,40	14 094,00		Vlastní
7	C.004	Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénkou, detailní popis viz. TZ - D+M	ks	7,00000	1 646,60	11 526,20		Vlastní
8	C.005	Sběrníkový modul pro připojení magnetického kontaktu – 2 vstupový - D+M	ks	12,00000	1 156,60	13 879,20		Vlastní
9	C.006	Sběrníková siréna venkovní-základna s elektronikou, detailní popis viz. TZ - D+M	ks	1,00000	3 143,40	3 143,40		Vlastní
10	C.007	Plastový kryt sirény - D+M	ks	1,00000	251,10	251,10		Vlastní
11	C.008	Univerzální plastový kryt ústředny - velikost L - D+M	ks	1,00000	385,90	385,90		Vlastní
12	C.009	Akumulátor 12V / 18Ah - D+M	ks	1,00000	955,50	955,50		Vlastní
13	C.010	Sběrníkový silový modul výstupů PG-DIN - D+M	ks	2,00000	1 108,00	2 216,00		Vlastní
14	C.011	Zdroj 12V/2A DIN - napájení elektrických zámků, včetně boxu - D+M	ks	1,00000	785,80	785,80		Vlastní
15	C.013	stíněný kabel 2x0,8mm + 2x0,5mm - D+M	m	180,00000	27,30	4 914,00		Vlastní
16	C.014	stíněný šestižilový kabel pro EZS - D+M	m	260,00000	29,80	7 748,00		Vlastní
17	C.015	CYKY 2x1mm ² - D+M	m	60,00000	37,00	2 220,00		Vlastní
18	C.016	Ohebná trubka - husí krk 32mm, bezhalogenová, černá - D+M	ks	270,00000	47,20	12 744,00		Vlastní
19	C.018	Instalační materiál - D+M	ks	1,00000	612,50	612,50		Vlastní
20	C.020	Vypracování skutečné dokumentace stavby - D+M	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
21	C.021	Pomocné stavební práce - D+M	ks	1,00000	1 225,00	1 225,00		Vlastní
22	C.024	PPV 6% (podružné pracovní výkony) - D+M	ks	1,00000	612,50	612,50		Vlastní
23	C.025	Mimostav. doprava 3,6% z dodávky - D+M	ks	1,00000	1 837,50	1 837,50		Vlastní

Celkem	95 201,10
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 01	Dětská skupina
R:	01-19	D.1.4.f Zařízení slaboproudé elektrotechniky -PZTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

JKSO:

801.31	budovy mateřských škol
1248,24 m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 02	Komunikace, zpevněné plochy a oplocení
R:	02-01	Komunikace, oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				79 284,80		
1	110002100U00	Vytyč vedení podzem terén volný	km	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	17,00000	102,00	1 734,00		Vlastní
		17		17,00000				
3	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	27,45000	99,00	2 717,55		Vlastní
		(118+65)*0,15		27,45000				
4	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	62,00000	397,00	24 614,00		Vlastní
		65*0,5+118*0,25		62,00000				
5	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	62,00000	70,00	4 340,00		Vlastní
6	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	6,40000	250,00	1 600,00		Vlastní
		16*0,8*0,5		6,40000				
7	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 oplocení	m3	22,00000	303,00	6 666,00		Vlastní
		(2+0,5*3)*0,4*0,8		1,12000				
		136*0,3*0,3		12,24000				
		60*0,6*0,6*0,4		8,64000				
8	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	22,00000	25,00	550,00		Vlastní
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	84,00000	40,00	3 360,00		Vlastní
		62+22		84,00000				
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	43,00000	250,00	10 750,00		Vlastní
		82-36-3		43,00000				
11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	43,00000	60,00	2 580,00		Vlastní
12	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných plocha sadových úprav	m3	36,00000	32,00	1 152,00		Vlastní
		20*3*0,6		36,00000				
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	43,00000	19,00	817,00		Vlastní
14	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	3,00000	700,00	2 100,00		Vlastní
		15/5		3,00000				
15	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	3,00000	250,00	750,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 02	Komunikace, zpevněné plochy a oplocení
R:	02-01	Komunikace, oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	177,00000	15,00	2 655,00		Vlastní
		112+65		177,00000				
17	181301112R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	107,95000	15,00	1 619,25		Vlastní
		13,7*3,5+20*3		107,95000				
18	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	108,00000	65,00	7 020,00		Vlastní
19	182201101R00	Svahování násypů	m2	30,00000	61,00	1 830,00		Vlastní
		20*1,5		30,00000				
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	43,00000	10,00	430,00		Vlastní
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				3 909,60		
21	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	108,00000	25,00	2 700,00		Vlastní
22	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	108,00000	5,00	540,00		Vlastní
23	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	kg	4,32000	155,00	669,60		Vlastní
		108/25		4,32000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				51 972,00		
24	21690412RZ5	Očištění ploch - asf.ploch kom.	m2	34,00000	150,00	5 100,00		Vlastní
		17*2		34,00000				
25	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5) kotvení sloupků oplocení	m3	15,12000	3 100,00	46 872,00		Vlastní
		60*0,6*0,6*0,7		15,12000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 117,58		
26	348922131R00	Zdivo plotové tl.15cm z tvar.oboustr.štíp.přírod.	m2	3,96000	1 798,00	7 120,08		Vlastní
		2*1,6+1,7*0,5*1,6		4,56000				
		-0,4*0,6-0,6*0,6		-0,60000				
27	348924111R00	Stříška plotová pro zeď tl.20cm z tvar.štíp.přírod	m	2,85000	350,00	997,50		Vlastní
		2+0,5*1,7		2,85000				
Díl: 5		Komunikace				194 546,25		
28	274272150RT2	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	2,77500	1 990,00	5 522,25		Vlastní
		2*0,75+1,7*0,75		2,77000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 02	Komunikace, zpevněné plochy a oplocení
R:	02-01	Komunikace, oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli 10 425 (BSt 500 S)	t	0,04000	33 000,00	1 320,00		Vlastní
		3,7*6*1,5*1,2*0,001		0,04000				
30	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	118,00000	346,50	40 887,00		Vlastní
		118		118,00000				
31	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	65,00000	195,00	12 675,00		Vlastní
		65		65,00000				
32	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	65,00000	254,00	16 510,00		Vlastní
33	596111111RT2	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm vč. dod. zámk.dlažby tl.6cm-relief-sign+var.pás	m2	4,00000	631,00	2 524,00		Vlastní
34	596111111RT3	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm vč. dod. zámkové dlažby 20x20cm tl.6cm	m2	114,00000	622,00	70 908,00		Vlastní
		114		114,00000				
35	596111111RU4	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 6cm vč.dod.zámk.dlažby tl.8cm - parkoviště	m2	65,00000	680,00	44 200,00		Vlastní
		65		65,00000				
Díl: 90 Oplocení						230 761,36		
36	338171122R01	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,0m do bet.patek rozm. DN60-80 , žár.zink	kus	65,00000	1 130,00	73 450,00		Vlastní
37	348121122R00	Osazování plotových podhrab. desek 250/50/500 mm vč. dod.desek	kus	60,72000	1 488,00	90 351,36		Vlastní
		60,72		60,72000				
38	553464441	Sloupky z ocelových trubek- dn60 dl.2.4m žár. zink.	kus	60,00000	550,00	33 000,00		Vlastní
39	553464442	Sloupky z ocelových trubek DN80 240cm žár.zink	kus	2,00000	436,00	872,00		Vlastní
40	55346463	Sloupky rohové dn60 dl.2,4 žár.zink	kus	8,00000	436,00	3 488,00		Vlastní
41	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 vstupní 2kř. brána oplocení	kus	1,00000	6 750,00	6 750,00		Vlastní
42	PC90-01	Vstupní branka š.2400mm 2kř dle specif. , výplň 3D panel - žár.zink	kpl	1,00000	22 850,00	22 850,00		Vlastní
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						53 486,80		
43	914001112R00	Montáž svislých dopr.značek	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
44	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	4,80000	506,00	2 428,80		Vlastní
		4*5*0,15+1,8		4,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 02	Komunikace, zpevněné plochy a oplocení
R:	02-01	Komunikace, oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	m2	4,80000	15,00	72,00		Vlastní
46	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	4,80000	60,00	288,00		Vlastní
47	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4-5 50/5/25	m	56,00000	288,00	16 128,00		Vlastní
				13,5+7+3,5+9,5+1+14+7,5	56,00000			
48	917762111RT7	Osazení přejez obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 100/15/15 N	m	25,00000	517,00	12 925,00		Vlastní
				16,5+3,5+5	25,00000			
49	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	15,00000	507,00	7 605,00		Vlastní
				15	15,00000			
50	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	17,00000	40,00	680,00		Vlastní
51	PC91-01	Osazení nábehového obr. dl.1.0m vč. dod.	ks	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
52	40444741	Zn dop ref	KUS	3,00000	2 900,00	8 700,00		Vlastní
Díl: 95						1 810,00		
53	641941111R00	Osazení rámu okenních ocelových o ploše do 1 m2	kus	1,00000	310,00	310,00	801-1	RTS 24/ II
na jakoukoliv cementovou maltu. Včetně kotvení do zdiva.								
54	357-01	Revizní dvířka plynoměru HUP	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
výška 60-70 cm, šířka 60-70 cm, materiál: ocelový plech tl. 1,5 mm, RAL 7035 (světle šedá), venkovní krytí IP40, poznámka: tato dvířka se používají do betonových nebo joných krytů								
Díl: 96						774,01		
55	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,46500	48,00	118,32		Vlastní
56	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	24,65000	12,00	295,80		Vlastní
57	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,46500	146,00	359,89		Vlastní
Díl: 99						33 173,87		
58	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	221,15913	150,00	33 173,87		Vlastní
Díl: 767						47 344,00		
59	767914120R00	Montáž oplocení rámového H do 1,5 m 3D panel zinek s prolisem š.mezery 50mm	m	134,50000	352,00	47 344,00		Vlastní
				138-3,5	134,50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 02	Komunikace, zpevněné plochy a oplocení
R:	02-01	Komunikace, oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem							705 180,27	
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

JKSO:

822.29	komunikace pozemní ostatní
289,3 m2	kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 02	Komunikace, zpevněné plochy a oplocení
R:	02-02	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				395 251,88		
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Začátek provozního součtu předzahrada : 4,71*9,82+13,6*3,57+17,82*10,7 zahrada : 38,99*30-106,7-7,05*14,1-249,83-7,1-7,3-3,1-59,49 Konec provozního součtu tl.150mm : 922,253*0,15	m3	138,33795	95,00	13 142,11	800-1	RTS 24/ II
					285,47820			
					636,77500			
					138,33795			
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. z místa uložení na stavbě - ornice : 20,10275	m3	20,10275	30,00	603,08	800-1	RTS 24/ II
					20,10275			
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Začátek provozního součtu předzahrada : 4,71*9,82+13,6*3,57+17,82*10,7 zahrada : 38,99*30-106,7-7,05*14,1-249,83-7,1-7,3-3,1-59,49 Konec provozního součtu tl.150mm zemina zahradní : 922,253*0,15 odpočet ornice ze stavby : -20,10275	m3	118,23520	240,00	28 376,45	800-1	RTS 24/ II
					285,47820			
					636,77500			
					138,33795			
					-20,10275			
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Začátek provozního součtu předzahrada : 4,71*9,82+13,6*3,57+17,82*10,7 zahrada : 38,99*30-106,7-7,05*14,1-249,83-7,1-7,3-3,1-59,49 Konec provozního součtu tl.150mm : 922,253*0,15	m3	138,33795	240,00	33 201,11	800-1	RTS 24/ II
					285,47820			
					636,77500			
					138,33795			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 02	Komunikace, zpevněné plochy a oplocení
R:	02-02	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 282,86575	20,00	25 657,32	800-1	RTS 24/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 138,33795*5				691,68975				
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 118,23520*5				591,17600				
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	138,33795	60,00	8 300,28	800-1	RTS 24/ II
Začátek provozního součtu								
předzahrada : 4,71*9,82+13,6*3,57+17,82*10,7				285,47820				
zahrada : 38,99*30-106,7-7,05*14,1-249,83-7,1-7,3-3,1-59,49				636,77500				
Konec provozního součtu								
tl.150mm ornice : 922,253*0,15				138,33795				
7	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	922,25320	25,00	23 056,33	823-1	RTS 24/ II
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,								
předzahrada : 4,71*9,82+13,6*3,57+17,82*10,7				285,47820				
zahrada : 38,99*30-106,7-7,05*14,1-249,83-7,1-7,3-3,1-59,49				636,77500				
8	181301112R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	922,25320	120,00	110 670,38	800-1	RTS 24/ II
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
předzahrada : 4,71*9,82+13,6*3,57+17,82*10,7				285,47820				
zahrada : 38,99*30-106,7-7,05*14,1-249,83-7,1-7,3-3,1-59,49				636,77500				
9	183101121R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,4 do 1 m3	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	823-1	RTS 24/ II
pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,								
10	183403113R00	Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	922,25320	5,00	4 611,27	823-1	RTS 24/ II
předzahrada : 4,71*9,82+13,6*3,57+17,82*10,7				285,47820				
zahrada : 38,99*30-106,7-7,05*14,1-249,83-7,1-7,3-3,1-59,49				636,77500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 02	Komunikace, zpevněné plochy a oplocení
R:	02-02	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	184102126R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2, do předem vyhloubené jamky se zalitím, viz v.č. C03 : 3	kus	3,00000	500,00	1 500,00	823-1	RTS 24/ II
					3,00000			
12	184202112R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm,	kus	3,00000	300,00	900,00	823-1	RTS 24/ II
13	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2, Začátek provozního součtu předzahrada : 4,71*9,82+13,6*3,57+17,82*10,7 zahrada : 38,99*30-106,7-7,05*14,1-249,83-7,1-7,3-3,1-59,49 Konec provozního součtu 922,2532*2	m2	1 844,50640	2,00	3 689,01	823-1	RTS 24/ II
					1 844,50640			
14	184901112R00	Osazení kůlů osazení kůlů k dřevině s uvázáním, délka přes 2 do 3 m k dřevině s uvázáním	kus	3,00000	200,00	600,00	823-1	RTS 24/ II
15	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, Začátek provozního součtu předzahrada : 4,71*9,82+13,6*3,57+17,82*10,7 zahrada : 38,99*30-106,7-7,05*14,1-249,83-7,1-7,3-3,1-59,49 Konec provozního součtu 922,2532*0,0001	t	0,09223	9 215,00	849,90	823-1	RTS 24/ II
					0,09223			
16	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 6000 m 0,04*3	m3	0,12000	787,00	94,44	823-1	RTS 24/ II
					0,12000			
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 138,33795	m3	138,33795	10,00	1 383,38	800-1	RTS 24/ II
					138,33795			
18	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	27,66760	125,00	3 458,45	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 02	Komunikace, zpevněné plochy a oplocení
R:	02-02	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		předzahrada : 4,71*9,82+13,6*3,57+17,82*10,7			285,47820			
		zahrada : 38,99*30-106,7-7,05*14,1-249,83-7,1-7,3-3,1-59,49			636,77500			
		Konec provozního součtu						
		922,2532*0,03			27,66760			
19	02662107R	dřevina jehličnatá Jinan; Ginkgo biloba Autumn Gold; v = 200 až 250 cm; kontejner 30 l	kus	3,00000	7 000,00	21 000,00	SPCM	RTS 24/ II
		viz v.č. C03 : 3			3,00000			
20	25191158R	hnojivo dusíkaté	kg	92,22532	30,00	2 766,76	SPCM	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		předzahrada : 4,71*9,82+13,6*3,57+17,82*10,7			285,47820			
		zahrada : 38,99*30-106,7-7,05*14,1-249,83-7,1-7,3-3,1-59,49			636,77500			
		Konec provozního součtu						
		922,2532*0,1			92,22532			
21	25234002.AR	herbicide totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	l	0,92225	250,00	230,56	SPCM	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		předzahrada : 4,71*9,82+13,6*3,57+17,82*10,7			285,47820			
		zahrada : 38,99*30-106,7-7,05*14,1-249,83-7,1-7,3-3,1-59,49			636,77500			
		Konec provozního součtu						
		922,2532*0,001			0,92225			
22	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm	t	106,17355	1 000,00	106 173,55	SPCM	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		předzahrada : 4,71*9,82+13,6*3,57+17,82*10,7			285,47820			
		zahrada : 38,99*30-106,7-7,05*14,1-249,83-7,1-7,3-3,1-59,49			636,77500			
		Konec provozního součtu						
		odpočet ornice ze stavby : (922,253*0,15)-20,10275*1,6			106,17355			
23	60850016R	kůl vyvazovací l = 250,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice	kus	9,00000	200,00	1 800,00	SPCM	RTS 24/ II
		3*3			9,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 02	Komunikace, zpevněné plochy a oplocení
R:	02-02	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	60850030R	příčka spojovací půlkulatá; l = 50,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec rovně zaříznutý; druhý konec rovně zaříznutý	kus	9,00000	20,00	180,00	SPCM	RTS 24/ II
25	67511011R	motouz jutový; d= 4,25 mm; l = 98,00 m	kus	0,03000	250,00	7,50	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				29 806,59		
26	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	106,45209	280,00	29 806,59	823-1	RTS 24/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

12,14,18,19,20,21,22,23,24,25, :

Součet : 106,45209

106,45209

Celkem	425 058,47
---------------	-------------------

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní
289,3 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 03+04+06	Přípojky vodovod, splašková a dešťová kanalizace
R:	03-1	Přípojky vodovod, splašková a dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				123 343,46		
1	110002100U00	Vytyč vedení podzem terén volný	km	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
2	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	25,00000	122,00	3 050,00		Vlastní
3	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm vodovod	m	10,00000	243,00	2 430,00		Vlastní
4	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	19,00000	450,00	8 550,00		Vlastní
5	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 vč. start. jámy protlaku	m3	12,96000	170,00	2 203,20		Vlastní
		2*1,2*2*1,2		5,76000				
		4*1*1*1,8		7,20000				
6	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	12,96000	25,00	324,00		Vlastní
7	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	111,72000	350,00	39 102,00		Vlastní
		38*1,4*0,6+51*0,7*1,5+25*0,7*1,5		111,72000				
8	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	111,70000	25,00	2 792,50		Vlastní
9	141721101R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4	m	8,00000	1 570,00	12 560,00		Vlastní
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	66,12000	53,00	3 504,36		Vlastní
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	58,60000	250,00	14 650,00		Vlastní
		111,7+13-66,1		58,60000				
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	124,70000	50,00	6 235,00		Vlastní
		111,7+13		124,70000				
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	58,60000	19,00	1 113,40		Vlastní
14	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	66,12000	75,00	4 959,00		Vlastní
		38*0,6*0,8+51*0,7*0,9+25*0,7*0,9		66,12000				
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	35,56800	500,00	17 784,00		Vlastní
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	58,60000	10,00	586,00		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				10 172,40		
17	451315114U00	Podklad vrstva -10cm beton C12/15 pod šachty	m2	4,00000	455,00	1 820,00		Vlastní
		4		4,00000				
18	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm IS	m3	7,60000	1 099,00	8 352,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 03+04+06	Přípojky vodovod,splašková a dešťová kanalizace
R:	03-1	Přípojky vodovod,splašková a dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		38*0,6*0,1+51*0,7*0,1+25*0,7*0,1		7,60000				

Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot	113 573,53
----------------	--	-------------------

19	230180014R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6	m	46,00000	39,00	1 794,00		Vlastní
20	822392111R00	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 400 stávaj.řad dn300BE	m	1,50000	604,00	906,00		Vlastní
21	831263195R00	Příplatek za zřízení kanál. přípojky DN 100 - 300	kus	2,00000	790,00	1 580,00		Vlastní
22	831312121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 přípojka SK	m	51,00000	154,00	7 854,00		Vlastní
23	831372121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300 stáv. řad dn300KA	m	1,50000	533,00	799,50		Vlastní
24	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 přípojka DK	m	25,00000	28,00	700,00		Vlastní

25

25,00000

25	871363200	Univerz.kolmé sedlo Flex-Seal d166,vyr.vložky BC12 D+M / napojení PPdn150 na BEdn300	ks	1,00000	2 600,00	2 600,00		Vlastní
26	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	2,00000	947,00	1 894,00		Vlastní
27	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	46,00000	66,00	3 036,00		Vlastní
28	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	46,00000	20,00	920,00		Vlastní
29	PC87-01	Zaslepení stávajících řadů DK a SK	ks	2,00000	3 640,00	7 280,00		Vlastní
30	PC87-02	Kabelová chránička 110 v komunikaci pro vodov.přípojku DN40	m	9,00000	114,00	1 026,00		Vlastní
31	28600339	Trubka PE100RC trubka d40x3,7mm l=6m	m	50,60000	74,00	3 744,40		Vlastní

46*1,1

50,60000

32	28613181 M	T kus 90° redukovaný d 90- 90 PE 100 SDR 11 +GF+	kus	1,00000	766,00	766,00		Vlastní
33	28613222	Souprava zemní teleskopická 1,0-1,7 m - napojení vodovodní přípojky na řad	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní
34	28614521	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/3000	kus	9,16670	2 240,00	20 533,41		Vlastní

25*1,1/3

9,16667

35	42228110	Šoupátko 2500 DN 5/4" pro dom.přípojky-uzavírací armatura s vypouštěním 5/4"	kus	1,00000	3 256,00	3 256,00		Vlastní
36	422373	Vodoměrná sestava pro d40	kpl	1,00000	4 992,00	4 992,00		Vlastní
37	42237310	Elektrokoleno - nerozebíratelný spoj d40	ks	2,00000	406,00	812,00		Vlastní
38	58337306	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B	T	13,68000	219,00	2 995,92		Vlastní

7,6*1,8

13,68000

39	59710632	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1000, DN 150 mm	m	56,10000	643,00	36 072,30		Vlastní
----	----------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 03+04+06	Přípojky vodovod, splašková a dešťová kanalizace
R:	03-1	Přípojky vodovod, splašková a dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		51*1,1		56,10000				
40	59710839.A	Trouba kam. zkrác GZ/ZB dl.600 DN300 vč. nerez.spojky Flex-seal a vyr.kroužků	kus	2,00000	2 296,00	4 592,00		Vlastní
41	59710841.A	Trouba kam. zkrác GZ/KA dl.600 DN300 s odb.DN150 vč. nerez.spojky Flex-seal a vyr. kroužků	kus	1,00000	3 820,00	3 820,00		Vlastní
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				39 968,00		
42	877353121U00	MTŽ tvar odboč - koleno DN150KA/45	kus	1,00000	140,00	140,00		Vlastní
43	877353121U01	navrtávka kolmá - DN300ŽB	kus	1,00000	140,00	140,00		Vlastní
44	892591111	Zkouška těsnosti kanalizace do DN500 tl.vzduchem zk.přetl 20kPa,pov.pokles tl.1.5kPa,doba 2.5min	m	76,00000	46,00	3 496,00		Vlastní
45	892591112	Zkouška těsnosti kan.šachet tl.vzduchem zk.přetlak 5kPa,pov.pokles tl.1kPa,zk.doba 7min	ks	4,00000	572,00	2 288,00		Vlastní
46	892593111	Zabezpečení konců kanal.potrubí DN400 vodou	úsek	2,00000	4 320,00	8 640,00		Vlastní
47	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	4,00000	496,00	1 984,00		Vlastní
48	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	4,00000	264,00	1 056,00		Vlastní
49	28697153R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm	kus	4,00000	1 952,00	7 808,00		Vlastní
50	55243330	Poklop kruhový d 600 mm C 250 LITINA PVC šachta - zelený pás	kus	4,00000	3 604,00	14 416,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 103,25		
51	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	92,09300	164,00	15 103,25		Vlastní

Celkem	302 160,64
---------------	-------------------

JKSO:

827 Vedení trubní dálková přípojná
76 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 05	Přípojka plynu a plynoinstalace
R:	2	Plynovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				51 965,95		
1	131113711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,75000	170,00	1 147,50		URS
		1,5*1,5*1,5*2 : 6,75		6,75000				
2	132154102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3, strojně	m3	44,80000	250,00	11 200,00		URS
		40*0,8*1,4 : 44,8		44,80000				
3	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	105,00000	100,00	10 500,00		URS
		1,5*1,5*4 : 40*1,2*2 : 105		105,00000				
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	105,00000	32,00	3 360,00		URS
5	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	51,55000	40,00	2 062,00		URS
		1,5*1,5*1,5*2 : 40*0,8*1,4 : 51,55		51,55000				
6	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1, až 3	m3	14,60000	96,00	1 401,60		URS
		40*0,8*0,4 : 1,5*1,5*0,4*2 : 14,6		14,60000				
7	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	73,00000	19,00	1 387,00		URS
		5*14,6 : 73		73,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 05	Přípojka plynu a plynoinstalace
R:	2	Plynovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	14,60000	246,00	3 591,60		URS
9	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	32,12000	10,00	321,20		URS

14,6*2,2 :
32,12

32,12000

10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,60000	15,00	219,00		URS
11	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	36,95000	115,00	4 249,25		URS

1,5*1,5*(1,5-0,4)*2 :
40*0,8*(1,4-0,4) :
36,95

36,95000

12	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,95000	500,00	5 475,00		URS
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	--	-----

1,5*1,5*0,3*2 :
40*0,8*0,3 :
10,95

10,95000

13	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	21,90000	322,00	7 051,80		URS
----	----------	------------------------	---	----------	--------	----------	--	-----

10,95*2 'Přepočtené koeficientem množství :
21,9

21,90000

Díl: 23-M		Montáže potrubí	38 838,00					
14	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	3,00000	600,00	1 800,00		URS
15	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	55,00000	22,00	1 210,00		URS
16	230200411	Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání přetlak do 1,6 MPa DN do 40 mm	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00		URS
17	230202071	Nasunutí potrubní sekce plastové průměru do 63 mm do chráničky	m	10,50000	110,00	1 155,00		URS
18	230205025	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm	m	24,00000	42,00	1 008,00		URS
19	230205031	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 40 mm en 3,7 mm	m	28,00000	46,00	1 288,00		URS
20	230205225	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm	kus	3,00000	188,00	564,00		URS
21	230205231	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 40 mm en 3,6 mm	kus	4,00000	202,00	808,00		URS
22	230205242	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm	kus	1,00000	248,00	248,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 05	Přípojka plynu a plynoinstalace
R:	2	Plynovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	230220006	Montáž litinového poklopu	kus	1,00000	180,00	180,00		URS
Poznámka k položce: dodávka a montáž poklopu vč. podkladní desky								
24	230220031	Montáž číchačky na chráničku PN 38 6724	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00		URS
Poznámka k položce: dodávka a montáž číchačky vyvedené do poklopu								
25	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	52,00000	96,00	4 992,00		URS
26	2303001	Geodetické zaměření přípojky	komp	1,00000	6 800,00	6 800,00		Vlastní
27	196D899221	Značení potrubí - štítky	kus	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
Poznámka k položce: Nápis na štítku např.: druh plynu "KYSL9K", šipka směru toku, přetlak "400kPa"								
28	196D899301	Uložení potrubí do DN 50	komp	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
Poznámka k položce: Typové uložení trubního rozvodu. Skladba : kotva/hmoždina, konzola, závitová tyč/šroub, trubková objímka, včetně šroubů a matic, podložek. Jednotková hmotnost cca. 0,75kg								
29	2323001	Drobný trubní materiál	kg	0,50000	5 000,00	2 500,00		Vlastní
Poznámka k položce: Napojovací fitinky, záslepky, těsnění, spojovací materiál, apod.								
30	28613911	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm	m	24,00000	146,00	3 504,00		URS
31	28613912	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 40x3,7mm	m	28,00000	210,00	5 880,00		URS
32	28614000	tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 63-32mm	kus	1,00000	44,00	44,00		URS
33	28614199	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	2,00000	760,00	1 520,00		URS
34	28614811	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	3,00000	65,00	195,00		URS
35	28653072	vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 plyn PN10 vnější závit 32-1"	kus	1,00000	802,00	802,00		URS
36	28653075	vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 plyn PN10 vnější závit 40-1"	kus	1,00000	1 340,00	1 340,00		URS
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						4 808,70		
37	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,42500	1 404,00	4 808,70		URS
1,5*1,5*0,1 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 05	Přípojka plynu a plynoinstalace
R:	2	Plynovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

40*0,8*0,1 :

3,425

3,42000

Díl: 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					33 610,08		
38	460631112	Neřízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 1 a 2 vnějšího, průměru přes 50 do 63 mm	m	10,50000	1 378,00	14 469,00		URS
39	460631122	Neřízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 vnějšího, průměru přes 50 do 63 mm	m	10,50000	1 378,00	14 469,00		URS
40	28613962	trubka ochranná PEHD 63x3,6mm	m	13,90500	336,00	4 672,08		URS

10,5 :

3 :

13,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství :

13,905

13,90000

Díl: 58-M	Revize vyhrazených technických zařízení					616,00		
41	580505101	Kontrola umístění regulační soupravy	kus	1,00000	50,00	50,00		URS
42	580506001	Kontrola souladu provedené instalace domovního plynovodu dl do 20 m s projektovou dokumentací	úsek	1,00000	50,00	50,00		URS
43	580506010	Kontrola umístění a funkce hlavního uzávěru kuželového nebo kulového domovního plynovodu	kus	1,00000	50,00	50,00		URS
44	580506020	Kontrola těsnosti spoje detekčním přístrojem domovního plynovodu	kus	2,00000	50,00	100,00		URS
45	580506310	Tlakování plynovodu DN do 80 dl do 20 m při tlakové zkoušce	úsek	3,00000	50,00	150,00		URS
46	580506320	Provedení tlakové zkoušky plynovodu nízkotlakého	úsek	3,00000	50,00	150,00		URS
47	580506321	Odvzdušnění plynovodu DN do 80 dl do 20 m	úsek	2,00000	33,00	66,00		URS

Díl: 8	Trubní vedení					3 410,00		
48	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	40,00000	19,00	760,00		URS
49	899911201	Kluzná objímka výšky 15 mm vnějšího průměru potrubí přes 42 mm do 50 mm	kus	5,00000	390,00	1 950,00		URS
50	899913101	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 25 x 50	kus	2,00000	350,00	700,00		URS

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					500,00		
51	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	0,50000	1 000,00	500,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 05	Přípojka plynu a plynoinstalace
R:	2	Plynovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 998		Přesun hmot				3 826,78		
52	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	21,99300	164,00	3 606,85		URS
53	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	21,99300	10,00	219,93		URS
Díl: 723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				10 510,76		
54	723150367	Chráníčka D 57x3,2 mm	m	0,50000	603,00	301,50		URS
55	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1"	soubor	1,00000	2 090,00	2 090,00		URS
56	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1"	soubor	1,00000	503,00	503,00		URS
57	723181013	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	1,50000	525,00	787,50		URS
58	723181025	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	1,50000	966,00	1 449,00		URS
59	723190252	Výpusky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	1,00000	396,00	396,00		URS
60	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,00000	556,00	556,00		URS
61	723231164	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,00000	883,00	883,00		URS
62	723231165	Kohout kulový přímý G 1 1/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,00000	1 334,00	1 334,00		URS
63	723234311	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 6 m3/hod pro zemní plyn	soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00		URS
64	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,01500	717,00	10,76		URS
Díl: 727		Zdravotechnika - požární ochrana				250,00		
65	727111003	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 50 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	1,00000	250,00	250,00		URS
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				2 011,50		
66	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	54,00000	20,00	1 080,00		URS
25+29 :								
54				54,00000				
67	34111006	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x2,5mm2	m	62,10000	15,00	931,50		URS

Poznámka k položce:

CYKY, průměr kabelu 8,9mm

54*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SS24-10-1	Dětská skupina - Velké Meziříčí
O:	SO 05	Přípojka plynu a plynoinstalace
R:	2	Plynovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		62,1		62,10000				

Celkem	150 347,77
---------------	-------------------

JKSO:
827.59 plynovody a vzduchovody trubní ostatní (přípojky)
52 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

Příloha č. 2 - HARMONOGRAM PRACÍ - Dětská skupina Velké Meziříčí

rok	2025																																			
měsíc	duben						květen						červen						červenec						srpen						září					
č.týdne	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40									
datum	1-4.	7-11.	14-18.	21-25.	28-2.	5-9.	12-16.	19-23.	26-30.	2-6.	9-13.	16-20.	23-27.	30-4.	7-11.	14-18.	21-25.	28-1.	4-8.	11-15.	18-22.	25-29.	1-5.	8-12.	15-19.	22-26.	29-30.									
Stavební řešení																																				
Vytápění																																				
VZT																																				
ZTI																																				
Fotovoltaika																																				
Silnoproudy																																				
Hromosvod																																				
Slaboproud																																				
Komunikace a oplocení																																				
Sadové úpravy																																				
Připojky																																				
Finanční harmonogram	1 230 000,00						1 340 000,00						1 470 000,00						1 198 000,00						1 490 000,00											

	2025																2026							
	říjen					listopad				prosinec							leden							
	40 1-3.	41 6-10.	42 13-17.	43 20-24.	44 27-31.	45 3-7.	46 10-14.	47 17-21.	48 24-28.	49 1-5.	50 8-12.	51 15-19.	52 22-26.	1 29-2.	2 5-9.	3 12-16.	4 18-23.	5 26-30.						
Stavební řešení																								
Vytápění																								
VZT																								
ZTI																								
Fotovoltaika																								
Silnoproudy																								
Hromosvod																								
Slaboproud																								
Komunikace a oplocení																								
Sadové úpravy																								
Připojky																								
Finanční harmonogram	1 760 000,00					1 920 000,00 Kč				1 934 000,00 Kč							1 247 856,00							