

„Praha Masarykovo nádraží - zajištění omítek objektu D a F“ Zadávací dokumentace

příloha 2: Zadání prací:

Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění degradovaných omítek říms. Otlučení nesoudržných částí, hydrofobní nátěr soudržných částí a instalace záchytné sítě proti případnému pádu římsy. Součástí prací je zajištění potřebného záboru k provádění prací.

Poznámky:

Zadání je zpracováno v rozsahu a podrobnosti zadávací dokumentace v rozsahu omezeném technickou zprávou, popisem a výkazem.

Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. Rozpočet je nutno ocenit tak, aby byla možná realizace kompletního díla "na klíč". To znamená, že veškeré položky patrné zejména z technické zprávy a na ni navazujících částí výkazů a výkresů je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč. materiálu, náradí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť.

Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí jednotkových cen!