

Změnový list č.: 1 - "Stavební práce - rozvody vody, zemní práce, komunikace"

"REKONSTRUKCE AREÁLOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA DETAŠOVANÉM PRACOVÍŠTI ZADAVATELE V KOLČI"

Objednatel : ÚMG AV ČR, v.v.i. Zhotovitel : Basano s.r.o.

Zástupce objednatele : RNDr. Petr Dráber DrSc. Zástupce zhotovitele :

TDI : Autorský dozor:

Název : Výkopy pro areálové sítě

Změnový list z podnětu :

Investora

Ano

Zhotovitele

Ne

Změnový list předložen :

15.3.2025

Popis:

Po zjištění stavu na stavbě bude nutné provést níže uvedené práce. Stávající rozvody totiž mají jiné trasy oproti předpokládaným trasám dle PD.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP : 403 106,27 Kč

MP : 0,00 Kč

Celkem změna : 403 106,27 Kč

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Změnový list č.: 1 - "Stavební práce - rozvody vody, zemní práce, komunikace"
"REKONSTRUKCE AREÁLOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA DETAŠOVANÉM PRACOVÍŠTI ZADAVATELE V KOLČI"
Položkový rozpočet

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			VCP - vícepráce				403 106,27
			Vybavení vodoměrné šachty				
1			Tvarovka IS plastová Aliaxis elektro Frialen MUN V2A přechod PE-HD/nerezová ocel vnější závit SDR 11 d63/R2"	KS	1,000		
2			Kohout FF páka art. 954, pinoprutočný 2" závitový _ kulový voda poniklovany	KS	1,000		
3			Filtr mosaz závitový 2"	KS	1,000		
4			Redukce mosaz 2"/1"	KS	2,000		
5			Vodoměrné šroubení mosaz G5/4"	KS	2,000		
6			Zpětná klapka 2"	ks	1,000		
7			Šroubení mosaz 2", T-kus, VK 3/4"	soub	1,000		
8			Uchycení vodoměrné sestavy	soub	1,000		
9			Montáž	hod	25,000		
			Objekt č.6 - kachňárna (připojení a vnitřní rozvod vody)				
10			Trubka plastová voda EVO (S 4) 25x2,8 mm v tyčích Ekoplastik	M	24,000		
11			Tvarovka PPR koleno plastová voda 90° 25 mm Ekoplastik	KS	6,000		
12			Tvarovka PPR natrubek plastová voda 25 mm Ekoplastik -	KS	2,000		
13			Tvarovka PPR přechodka s kov. záv. vněj. plastová voda 32x1" Ekoplastik -	KS	2,000		
14			Tvarovka BI spojka přímá s vnitřním závitem (Bugati) mosazná 32-1" - svěrná	KS	1,000		
15			Těsnění - Instalaterské konopí v copu 200 g	KS	1,000		
16			Kohout FM páka art. 956, pinoprutočný 1" závitový _ kulový voda poniklovany	KS	1,000		
17			Tvarovka AK svěrná spojka s vnějším závitem litinová 1 1/2" AGAFlex svěrná	KS	2,000		
18			Tvarovka AK svěrná spojka s vnějším závitem litinová 2" AGAFlex svěrná	KS	2,000		
19			Tvarovka PPR přechodka s kov. záv. vněj. plastová voda 32x1" Ekoplastik -	KS	2,000		
20			trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x5,8mm	m	10,000		
21			Trubka IS plastová voda - v kole PE 100 RC, SDR 11 d63x5,8 PN16 100m černá s modrým pruhem	M	12,500		
22			Montáž	hod	45,000		
			Odpojení stávající přípojky a přepojení objektu č.5 na nový řad vody				
23			Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby	m2	2,000		
24			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - rýha	m3	1,500		
25			Přepojení a úprava rozvodu v exteriéru	kpl	1,000		
26			Obsypání potrubí ručně pískem, uloženou do 3 m	m3	0,500		
			Příplatek k obsypání potrubí při překopech inž. sítí objemu do 10 m3 za prohození sypaniny	m3	0,500		
27			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhuštěním ručně	m3	1,000		
29			Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši ručně tl 80 mm	m2	2,000		
30			Úprava rozvodů vody v objektu	kpl	1,000		
31			Výměna přívodního potrubí, kulový kohout	kpl	1,000		
32			Bourání podlah a mazanin betonových tl do 15 cm	m2	3,500		
33			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - rýha	m3	3,120		
34			Obsypání potrubí ručně pískem, uloženou do 3 m	m3	0,700		

		Příplatek k obsypání potrubí při překozech inž sítí objemu do 10 m3 za prohození sypaniny	m3	0,700
35		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,420
36		Příplatek k obsypání potrubí při překozech inž sítí objemu do 10 m3 za prohození sypaniny	m3	2,420
37		Bourání ŽB desek tl do 140 mm - rampa	m3	0,158
38		Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,420
39		Kari síť	t	0,020
40		Prostup základem	ks	1,000
41		Bourání mazaniny v objektu tl. 100 mm	m2	1,500
42		Výkop v uzavřených prostorách	m3	2,850
43		Obsypání potrubí ručně pískem, uloženou do 3 m	m3	0,850
		Příplatek k obsypání potrubí při překozech inž sítí objemu do 10 m3 za prohození sypaniny	m3	0,850
44		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,000
45		Příplatek k obsypání potrubí při překozech inž sítí objemu do 10 m3 za prohození sypaniny	m3	2,000
46		Mazanina tl přes 80 do 120 mm	3	0,180
47		Kari síť	t	0,020
		Komunikace		
48		Podklad z vibrovaného šterku tl 150 mm	m2	150,000
49		Kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	49,500
50		Montáž zatravnovacích tvarovek do drtě	m2	150,000
51		Zatravnovací tvarovky materiál	m2	157,500
52		Dobetonávky ploch po výkopech tl. 120mm	m2	25,000
53		Kari síť	t	0,120
54		Podklad z vibrovaného šterku tl 150 mm	m2	25,000
55		Kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	8,250
56		Spojovací trny	ks	60,000
		Šachta dešťová, odkalovací dopojení na rozvod		
57		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - rýha	m3	19,600
58		Prostupy šachtou vč. obetonování a zacištění	ks	2,000
		Připojení z kameniny na pvc	ks	2,000
		Potrubí pvc KG 300mm	m	6,000
		Koleno KG 300mm	ks	2,000
		Obsypání potrubí ručně pískem, uloženou do 3 m	m3	2,500
		Příplatek k obsypání potrubí při překozech inž sítí objemu do 10 m3 za prohození sypaniny	m3	2,500
		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním ručně	m3	17,100
		Překop pro elektro pro napojení Líhně		
		Bourání podlah a mazanin betonových tl do 15 cm	m2	4,200
		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - rýha	m3	3,780
		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,780
		Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého	m3	0,630
		Kari síť	t	0,015
		Podklad z vibrovaného šterku tl 150 mm	m2	4,200
		Kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	1,400
		Nakládka, odvoz a likvidace suti a zeminy		

			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	30,850		
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a zeminy	t	14,080		
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	9,900		
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,900		
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01	t	4,180		
			MP - méně práce				0,00
							0,00