

Smlouva o dílo

č. ORI/25/20545

na zhotovení stavby

„Dětské centrum Veská, středisko Veská – hospodaření se srážkovými vodami“

Objednatel: **Pardubický kraj**

Sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 234312867/0300

Zhotovitel: **STAVER Luže**
s.r.o. Sídlo - adresa:

Zastoupen: Zdislav 38, Luže 538 54
Petrem Kerhartem, jednatelem
a Marcelem Kusým, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Marcel Kusý [redacted]
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Marcel Kusý [redacted]
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Marcel Kusý [redacted]
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Marcel Kusý [redacted]
IČO: 03564240
DIČ: CZ03564240
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 269326724/0300
Zápis v OR: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové,
značka C 34289

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „**Dětské centrum Veská, středisko Veská – hospodaření se srážkovými vodami**“ (systémové číslo P24V00000523) a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět díla

Předmětem díla je zřízení tří podzemních nádrží na zadržení dešťové vody a její následné využití pro závlahu trávníků a užitné zahrady podle projektové dokumentace zpracované společností SINC s.r.o., se sídlem Průmyslová 560, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO 28814878, v rozsahu určeném soupisem prací.

2. Cena díla

1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **2 872 852,19 Kč** bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí **603 298,96 Kč**.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **3 476 151,15 Kč**.

2. Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním nevystupuje jako plátce DPH. Na poskytnuté plnění se tak neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3. Termíny a místo plnění

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do **1. 4. 2025**.
2. Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí bylo zahájeno nejpozději do **120 kalendářních dnů** od předání staveniště.
3. Místem plnění je Dětské centrum Veská, Veská 21, 533 04 Sezemice.
4. Stavební práce musí být prováděny s ohledem na provozní možnosti Dětského centra Veská. Bližší podmínky a omezení (včetně časových) pro provádění stavebních prací vyplývají z bodu 2.5 Výzvy k podání nabídek ve výběrovém řízení, v němž byla tato smlouva uzavřena. Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom závaznosti uvedených podmínek pro plnění této smlouvy a že tyto zohlednil v harmonogramu realizace.

4. Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek

1. Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 5 mil. Kč.
2. S ohledem na skutečnost, že stavba je realizována v rámci projektu určeného k uplatnění v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021—2027, je zhotovitel povinen dodržovat při jeho realizaci též podmínky uvedené v příloze č. 4 této smlouvy.
3. Objednatel nepožaduje finanční záruku za realizaci. Ustanovení článku 12 bod 4 písm. a) obchodních podmínek a návazná ustanovení jej konkretizující se neužijí.
4. Odlišně od ustanovení čl. 15 bodu 8. obchodních podmínek se ujednává nový základ pro výpočet této smluvní pokuty, kdy namísto minimální požadované hodnoty záruky bude pro výpočet užit rozdíl minimální požadované hodnoty záruky a aktuální výše vyhovujícího zajištění.

5. Pověřené osoby

1. Ve věcech technických je oprávněn jednat:
 - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Monika Málková MBA
 - za zhotovitele: Marcel Kusý [REDACTED]
2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo technický dozor objednatele
 - za zhotovitele: Marcel Kusý [REDACTED]
3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Jiří Zevl
 - za zhotovitele: Marcel Kusý [REDACTED]
4. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Jiří Zevl
 - za zhotovitele: Marcel Kusý [REDACTED]

6. Součástí smlouvy

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

1. Obchodní podmínky pro stavební práce
2. Oceněný soupis prací
3. Harmonogram realizace
4. Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu

7. Závěrečná ujednání

1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně činit pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány.
2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů.
3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Petr Kerhart
jednatel

*schváleno usnesením Rady Pardubického kraje
R/274/25 ze dne 10.03.2025*

Marcel Kusý
jednatel

Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje R/1364/22

1. Úvodní ustanovení

1. Kde se v textu těchto obchodních podmínek užívá slovo smlouva, má se jím na mysli smlouva, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, není-li výslovně uvedeno, nebo neplyne-li z kontextu ustanovení bez důvodných pochybností jinak.
2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde používané je třeba předně vykládat ve smyslu, v jakém jsou užity ve smlouvě.
3. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a ujednáními smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy. Jsou-li součástí smlouvy další přílohy upravující práva a povinnosti smluvních stran (typicky např. dodatečné podmínky vyplývající ze zařazení projektu do dotačního programu), mají jejich ustanovení aplikační přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, nikoli však před ujednáními smlouvy.
4. Pojem zadávací řízení je pro účely smlouvy třeba vykládat tak, že zahrnuje i postupy směřující k zadání veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), např. zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

2. Staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. zhotoviteli fyzicky zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené v projektové dokumentaci k provádění stavby a pro účely zřízení zařízení staveniště.
2. Zhotovitel se při předání s prostorem staveniště seznámí a porovná jej s projektovou dokumentací, příp. dalšími vstupními podklady. Je-li to žádoucí pro řádné plnění smlouvy, zhotovitel též prověří stav existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení nebo systémů v prostoru staveniště.
3. O každém jednání, jehož cílem mělo být předání staveniště, se sepiše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda staveniště bylo mezi smluvními stranami předáno. Protokol musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. dalších zúčastněných osob, organizačně-technická ujednání apod. Protokol podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též další zúčastněné osoby.
4. K výhradám nebo podmínkám, se kterými bylo staveniště převzato, se nepřihlíží.
5. V případě důvodného nepřevzetí staveniště zhotovitelem se doba realizace nerozbíhá. V opačném případě platí, že po dobu, po kterou nebylo staveniště zhotovitelem převzato nedůvodně, doba realizace díla běžela.
6. Den převzetí staveniště zhotovitelem je prvním dnem realizace díla. Rozhodujícím údajem je datum skutečného předání staveniště, byť by bylo ve smlouvě ujednáno jinak. Je-li doba realizace díla určena datem zahájení předávacího řízení, nikoli trváním výstavby, posouvá se termín dokončení o tolik dní, o kolik se skutečné datum předání staveniště zpozdilo oproti datu uvedenému ve smlouvě.
7. Plochy užívané pro realizaci díla, resp. zejména jejich obvod může zhotovitel označit svým logem nebo firmou. Zhotovitel dále viditelně uvede jméno a telefonní kontakt na odpovědného pracovníka, typicky stavbyvedoucího. Zhotovitel je též povinen neprodleně po převzetí staveniště instalovat prostředky publicity projektu, např. billboard nebo infoplakát, v rozsahu uvedeném v soupisu prací. Zástupce objednatele poskytne

zhotoviteli instrukce a potřebnou součinnost k vytvoření žádoucího designu prostředků publicity.

8. Není-li výslovně stanoveno jinak, nepožaduje objednatel, aby zhotovitel zabezpečil prostor staveniště ve vyšším standardu, než jaký vyplývá z obecných norem a právních předpisů.
9. Zhotovitel provede úklid a vyklizení staveniště do 14 dnů od podpisu protokolu, jímž se potvrzuje převzetí díla dokončeného bez vad a nedodělků objednatelem. Úklid zahrnuje zejména odstranění všech materiálů, zbytků, nečistot a odpadů jakéhokoli druhu. Vyklizením se rozumí odvoz všech dočasných konstrukcí, zařízení a mechanizace. Záznam o provedení úklidu a vyklizení staveniště se zpravidla nepořizuje, ledaže jsou ke stavu opouštěného staveniště výhrady nebo byl kteroukoli ze smluvních stran výslovně vyžádán. Neprovede-li konečný úklid a vyklizení staveniště zhotovitel ani v přiměřené dodatečné lhůtě, zajistí jej na jeho náklady objednatel.

3. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebnou a účinnou součinnost při vypracování nebo aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „plán“) koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „BOZP“) tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V průběhu realizace zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro další aktualizaci plánu.
2. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby určen a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
3. Zhotovitel je povinen bezodkladně prokazatelně upozornit objednatele, pokud je nebo má být koordinátorem BOZP určena osoba podléhající jeho řídicímu vlivu nebo osoba, se kterou jedná ve shodě, příp. jejich zaměstnanec, čímž by mohl být zmařen nebo ztížen efektivní výkon této činnosti.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska BOZP a požární ochrany (dále též jen „PO“) od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá též v plném rozsahu za BOZP svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel zajistí dodržení totožného standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i u poddodavatelů a jejich zaměstnanců. V této souvislosti zhotovitel zejména:
 - a) zajistí, že pracovníci na staveništi budou označeni firemním označením;
 - b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - c) zajistí každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti a závěrečný úklid staveniště.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, jakož i další osoby, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami BOZP, PO a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen bezodkladně přijmout opatření k nápravě závadného stavu, na který byl koordinátorem BOZP upozorněn.
7. Koordinátor BOZP nebo na jeho podnět oprávněná osoba objednatele jsou oprávněni při zjištění hrubého porušení podmínek BOZP nebo PO zakázat zhotoviteli pokračování v pracích na předmětu díla až do odstranění vytčené bezpečnostní závady. Pro vyloučení pochybnosti se stanovuje, že doba realizace díla se i přes uvedenou překážku nepřerušuje.

4. Provádění díla

1. Předmětem díla mohou být kromě vlastních stavebních prací též související dodávky a/nebo služby. Bez ohledu na to se na dílo jako celek i každou jeho část nahlíží jako na stavbu.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou a účelu užití díla.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s podmínkami smlouvy a s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet technické a bezpečnostní normy předepsané projektovou dokumentací a příslušnými povoleními stavby, jakož i další pravidla týkající se provádění díla nebo činnosti zhotovitele, o nichž ví, nebo z titulu své odbornosti má vědět.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré dodávky, služby a práce budou provedeny v odpovídající jakosti určené smlouvou a projektovou dokumentací. Dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v odpovídající jakosti jako nové a nepoužité, ledaže ze smlouvy nebo projektové dokumentace pro část díla vyplývá jinak. Úroveň provedení prací a služeb bude odpovídat soudobým technickým možnostem a dosažené úrovni vědění v době provádění.
5. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena. V listinné formě bude nejméně v jednom vyhotovení předána objednatelem zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
6. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že jsou součástí předmětu díla, byť by nebyly výslovně uvedeny v soupisu prací. Platí též, že náklady na ně jsou zahrnuty v ceně díla. Toto ustanovení se užije vedle ujednání smlouvy o realizaci díla v rozsahu uvedeném v soupisu prací.
 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry
 - řízení stavebních a technologických prací
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení
 - stavební práce
 - montážní práce
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně
 - vedení stavebního deníku
 - zajištění zázemí pro technický dozor investora (TDI), autorský dozor projektanta (AD) a koordinátora BOZP při výkonu jejich činnosti na staveništi
 - činnost odpovědného geodeta
 - součinnost při kolaudaci stavby
 - odstraňování vad v záruční době
7. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že nebyly-li uvedeny v soupisu prací, zavazuje se je zhotovitel provést nebo zajistit po ujednání cenových podmínek a formě závazkového vztahu. Zhotovitel se zavazuje uzavřít dodatek smlouvy nebo přijmout objednávku na takové plnění bez zbytečného odkladu, bude-li k tomu objednatelem vyzván.
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
 - zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu a návrhu geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcných břemen ověřených katastrálním úřadem
 - provedení dodatečných měření a zkoušek
 - dodatečné zpřístupnění dříve zakrytých konstrukcí pro účely kontroly

8. Zhotovitel zahájí provádění prací na díle nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. Neučiní-li tak bez rozumného důvodu, zavdává to důvod pro pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo.
9. Neprovádí-li zhotovitel bez rozumného důvodu práce na realizaci díla po dobu delší než 7 po sobě jdoucích dnů, zavdává to pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo.
10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem a nejméně v rozsahu vyplývajícím z § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedená právní úprava dosud nenabyla účinnosti, užije se jí v tom rozsahu, ve kterém není v rozporu s platnou a účinnou úpravou vedení stavebního deníku.
11. Probíhá-li realizace díla za nepřerušného provozu areálu, v němž se nachází staveniště, dbá zhotovitel o to, aby realizací narušoval provoz organizací v místě působících pouze v co nejmenší možné míře. Zhotovitel je povinen zástupce těchto organizací o průběhu realizace k jejich žádosti informovat. Bude-li zhotovitel požádán o úpravu způsobu provádění prací z důležitých důvodů na straně kterékoli organizace, učiní zhotovitel maximum pro to, aby žádosti vyhověl, aniž by tím ohrozil řádnost nebo včasnost dokončení díla. Příloha smlouvy může v této souvislosti stanovit závazné parametry nebo omezení pro způsob nebo dobu provádění prací.
12. V průběhu realizace je zhotovitel povinen udržovat staveniště v přiměřeném rozsahu uklizené, zejména přitom dbá o odstranění jakýchkoli nepotřebných překážek. Přebytný materiál, nečistoty, zbytky nebo dočasné konstrukce a objekty, které již nejsou k provádění díla zapotřebí, zhotovitel bez zbytečného odkladu ze staveniště odstraní. Zhotovitel je též povinen zajišťovat náležitý úklid jím užívaných přístupových komunikací jak během prací, tak každý den po jejich skončení. Při porušení této povinnosti je objednatel oprávněn provést nápravu sám, nebo ji zjednat na náklady zhotovitele.
13. Zhotovitel provede likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci v souladu s podmínkami stanovenými projektovou dokumentací, příslušnými povoleními a platnými právními předpisy. Obzvláště důsledně pak dbá o řádnou likvidaci odpadů nebezpečných.
14. Byl-li požadavek na jmenovité uvedení a/nebo kvalifikaci členů realizačního týmu odpovědných za řízení stavebních prací součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena, je zhotovitel na výzvu objednatele povinen bezodkladně prokázat, že se tyto osoby na plnění v deklarovaných rolích skutečně podílejí. Postup při případné změně nebo nahrazení kterékoli z těchto osob se řídí pravidly pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
15. Zhotovitel je povinen zajistit účast hlavního stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby. Převažující neúčast nebo opakovaná neomluvená neúčast hlavního stavbyvedoucího na kontrolním dnu zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
16. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo po dobu, kdy je to smlouvou zakázáno. Takovými dobami jsou:
 - a) období zimní technologické přestávky, je-li doba realizace sjednána ve stavebních dnech a nebylo-li provádění prací výslovně povoleno;
 - b) období zastavení stavby
 - na kterém se smluvní strany dohodly,
 - o kterém jednostranně rozhodl objednatel, nebo
 - které jednostranně vyhlásil zhotovitel;
 - c) doba probíhajícího předávacího řízení, ledaže se jedná o odstraňování sepsaných vad a/nebo nedodělků a tyto práce byly objednatelem povoleny;
 - d) doba zastavení stavby ujednaná jinde ve smlouvě.

5. Změny v předmětu díla

1. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou písemnou formou požadovat změnu části předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení.
2. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou písemnou formou požadovat rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla předloží pověřeným osobám objednatele návrh technického řešení.
3. V průběhu realizace je zhotovitel povinen bezodkladně upozornit písemnou formou objednatele na nutnost provedení změny části předmětu díla, pokud řešení uvedené v projektové dokumentaci nelze provést. Tuto nutnost je povinen odůvodnit a doložit. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a nejpozději do 10 dnů od upozornění na nutnost provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení.
4. Přílohou výše uvedených návrhů musí být položkový rozpočet zahrnující všechny činnosti dotčené změnou a odůvodnění dopadu na termín dokončení díla, pokud jej navržená změna nebo rozšíření předmětu díla má. Prodloužení termínu realizace objednatel akceptuje pouze, je-li objektivně odůvodněno, zejm. zvýšenou pracností nového řešení. Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat harmonogram realizace v podrobnosti jednotlivých činností. Prodloužení termínu realizace je objednatel oprávněn zkrátit nebo odmítnout, je-li jeho důvodem pozdní informace o nutnosti změny, prodlení zhotovitele s přípravou podkladů nebo jiná forma jeho nesoučinnosti a dále pak vyjde-li najevo, že zhotovitel o potřebě změny věděl nebo musel vědět v dostatečném předstihu předtím, než na potřebu změny objednatele skutečně upozornil.
5. Osoby jednající za objednatele ve věcech technických nejsou oprávněny ke konečnému rozhodnutí o provedení změn díla, ledaže se jedná o drobné změny jeho technického řešení, jež stačí zaznamenat do stavebního deníku, bez dopadu do ceny díla a doby jeho realizace. Jakákoli změna v předmětu díla mající dopad do ceny nebo termínu dokončení může být po dobu realizace platně sjednána pouze dodatkem smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce na takových změnách před uzavřením dodatku smlouvy, činí tak na vlastní riziko.
6. Pro oceňování položek soupisu prací při změnách v předmětu díla platí:
 - a) Užitý budou přednostně položky obsažené v cenové soustavě, ve které je zpracován soupis prací, který je přílohou smlouvy.
 - b) Položky méněprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, který je přílohou smlouvy.
 - c) Položky víceprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, který je přílohou smlouvy, pokud se v něm vyskytovaly. Vyskytuje-li se položka ve více oddílech soupisu, užije se jednotková cena uvedená pro příslušný oddíl. Nevyskytuje-li se daná položka v oddílu dotčeném změnou, užije se její nejnižší jednotková cena v soupisu prací.
 - d) Položky víceprací neobsažené v soupisu prací budou navázány na cenovou soustavu, je-li to možné. Tyto položky budou oceněny nejvýše jednotkovou cenou uvedenou v takové cenové soustavě v její aktuální cenové úrovni.
 - e) Položky, které nelze navázat na cenovou soustavu, ocení zhotovitel individuální kalkulací. Na výzvu objednatele zhotovitel tuto kalkulaci doloží. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby k individuálnímu ocenění doložil průzkum trhu o nejméně třech poptávkách, zajišťuje-li takovéto plnění poddodavatelsky.

7. Přehled všech provedených, realizovaných a připravovaných změn, ať již schválených nebo odmítnutých včetně příslušné dokumentace (zápisy, výkresy, rozpočty apod.) spravuje po dobu realizace zhotovitel.

6. Kontrola provádění díla a zakrývaných konstrukcí

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem a autorským dozorem. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že realizace probíhá v souladu se smlouvou. Neumožní-li zhotovitel pověřeným osobám nebo jejich zástupcům kontrolu a vyzkoušení díla či jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace zavdává toto jednání pochybnost o zhotovitelově schopnosti řádně realizovat dílo.
2. Za účelem kontroly průběhu realizace díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru kontrolní dny, a to zpravidla jednou za 14 dní. Probíhá-li realizace díla a kontrolní den se v posledních 4 týdnech nekonal, svolá kontrolní den, na kterém seznámí s průběhem realizace díla, v přiměřeném předstihu zhotovitel.
3. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli ke schválení návrh plánu řízení a kontroly jakosti. Ten se po schválení pověřenou osobou objednatele stává plánem řízení a kontroly jakosti. Schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontroly a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem. Vyplněný plán řízení a kontroly jakosti je jedním z dokumentů povinně předávaných objednateli v předávacím řízení dokončeného díla.
4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací. Zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a technický dozor (dále společně též „zástupci objednatele“) s nejméně sedmidenním předstihem o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí mohli zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost a kontrola nebo zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, je zhotovitel povinen kontrolu nebo zkoušku za účasti zástupců objednatele na vlastní náklady opakovat, bude-li k tomu vyzván.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat zástupce objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být zástupcům objednatele doručena písemně nejméně 5 dnů předem. Nedostaví-li se zástupci objednatele, ačkoli byli řádně vyzváni, a budou-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových konstrukcí, učiní tak zhotovitel na náklady objednatele. To neplatí, prokáže-li se, že zakryté konstrukce nebyly provedeny v souladu se smlouvou. V takovém případě nese náklady odkrytí konstrukcí zhotovitel.
7. Platí, že náklady kontrol a zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti, včetně nákladů na náhradu kontrolami nebo zkouškami zničených částí díla, jsou náklady zahrnutými ve smluvní ceně. Co do časového dopadu takových kontrol nebo zkoušek platí, že jsou od počátku uvažovány a zahrnuty do doby realizace.
8. Zhotovitel je též povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit nejpozději do 3 dnů. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. Zkouška proběhne na náklady

objednatele, ledaže se prokáže, že zkoušená část díla nebyla provedena v souladu se smlouvou. V takovém případě nese náklady zkoušky nebo kontroly zhotovitel.

9. U zkoušek nebo kontrol prováděných nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti výslovně vyžádaných objednatelem lze v případě, že prokázaly řádné provedení zkoušené nebo kontrolované části díla zhotovitelem, ujednat též časovou kompenzaci. Požaduje-li ji zhotovitel, je povinen prokázat nad rámec důvodných pochybností, že dodatečná zkouška nebo kontrola má skutečný dopad do termínu dokončení a jaký tento dopad je. Kompenzace bude provedena nejvýše v rozsahu časové náročnosti zkoušky nebo kontroly a obnovení konstrukcí případně zničených v procesu.
9. Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů poté, co je obdržel, zástupcům objednatele příslušná osvědčení o jakosti, zprávy o výsledcích provedených zkoušek nebo kontrol nebo jiné relevantní výstupy svědčící o jejich závěrech.
10. Část díla, ať již dodávku, službu nebo stavební práci, u které výsledek kontroly nebo zkoušky konstatoval nevyhovění požadavkům nebo specifikacím smlouvy, je zhotovitel povinen odstranit a nově provést nebo jinak nahradit vyhovujícím plněním. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotoviteli v této souvislosti též nepřísluší žádná časová kompenzace. Uvedené platí obdobně, je-li vada plnění zjištěna jinak než formalizovanou kontrolou nebo zkouškou.
11. Provedení jakékoli dílčí zkoušky nebo kontroly, byť s vyhovujícím výsledkem, žádným způsobem nepředjímá závěr o řádnosti provedení díla jako celku a nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a záruky za jakost díla nebo jakékoli jeho části.

7. Předání dokončeného díla

1. Objednatel převezme dokončené dílo v předávacím řízení, které bude zahájeno nejpozději ke dni ujednanému smlouvou.
2. Zhotovitel objednatele k převzetí dokončeného díla písemně vyzve s dostatečným předstihem, zpravidla nejméně 7 dní před datem zahájení předávacího řízení. Včasnost výzvy je v případě pochybností povinen prokázat zhotovitel. Dostaví-li se objednatel k předávacímu řízení, ke kterému nebyl zhotovitelem včas vyzván, nebo na výzvu k předávacímu řízení díla zjevně nezpůsobilého předání, má vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů svých, jakož i dalších osob, které k předávacímu řízení na své náklady účelně přizval.
3. Předávací řízení organizuje a řídí objednatel sám, příp. prostřednictvím třetích osob, typicky osobou vykonávající na stavbě technický dozor.
4. V předávacím řízení bude ověřeno, zda zhotovitel ve sjednané době provedl dílo takovým způsobem a v takové kvalitě, že se jedná o dílo schopné převzetí. Dílo se předává a přebírá a závěry předávacího řízení se konstatují ke stavu díla ke dni zahájení předávacího řízení, byť by trvalo více dní.
5. Dílem schopným převzetí se rozumí
 - a) dílo dokončené bez vad a nedodělků, nebo
 - b) dílo dokončené s vadami a/nebo nedodělků, které nebrání nebo významně neztěžují užití díla funkčně, ani nepůsobí podstatnou měrou snížení jeho estetické hodnoty. Takové vady a/nebo nedodělků dále musí být při posouzení v kontextu složitosti a rozsahu díla pouze ojedinělé.
6. Mírou funkčnosti je zejména hledisko možnosti zahájení nebo obnovení běžného provozu realizací dotčené části stavby. Mírou estetické hodnoty je například to, zda by osoba nemající informaci o stavbě mohla rozumně pochybovat o tom, zda stavba proběhla, nebo zda je opravdu dokončena.
7. Dílo není schopno převzetí, pokud vykazuje v předávacím řízení vady nebo nedodělků bránící jeho užívání. Dílo též není schopno převzetí, je-li počet vad přímo nebránících

užívání zjištěných v předávacím řízení neúměrný rozsahu a složitosti stavby, nebo dílo nesplňuje ani běžné požadavky na estetickou kvalitu. K opakování předávacího řízení vyzve zhotovitel objednatele postupem obdobně k bodu 2. tohoto článku; sedmidenní předstih výzvy lze v tomto případě přiměřeně zkrátit.

8. Má-li dílo pouze nedodělky nebránící jeho užívání a tyto jsou výlučně důsledkem nemožnosti splnění podmínek pro řádné provedení takových dodávek a prací ve smluvním termínu, hledí se na dílo jako na dokončené bez vad a nedodělků. Příkladem uvedeného je náhradní výsadba nebo sadové úpravy, které jsou závislé na klimatických podmínkách a ročním období, nebo provedení vodorovného dopravního značení plastem. Smlouva může výslovně stanovit další práce nebo dodávky, případně celé jejich okruhy, na které se tato výjimka vztahuje. Tyto nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu a bude u nich výslovně vyznačena výluka z překážky převzetí díla. Dále bude stanovena lhůta pro jejich dokončení, která může být v závislosti na okolnostech delší než lhůta pro odstranění běžných vad a nedodělků díla.
9. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat po zhotoviteli zajištění nebo strpění provedení dodatečných zkoušek díla nebo jeho části. Má-li zkoušky provést nebo zajistit zhotovitel, užije se pro jejich sjednání postup pro práce, které jsou předmětem díla pouze za předpokladu jejich obsažení v soupisu prací upravený těmito obchodními podmínkami v článku 4. bodu 7. Úplata za zkoušky zhotoviteli přísluší pouze v případě, prokáže-li jejich výsledek bezvadnost provedení díla.
10. O předávacím řízení se sepiše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda předávané dílo bylo schopno převzetí a zda bylo objednatelem převzato bez vad a nedodělků, nebo s vadami nebránícími užívání, příp. že pro vady a/nebo nedodělky nebylo převzato. V protokolu se uvede soupis zjištěných vad a, bylo-li dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, stanoví se přiměřená lhůta k jejich odstranění. Protokol musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. dalších zúčastněných osob, jakož i další skutečnosti. Protokol podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též dalších zúčastněné osoby.
11. V předávacím řízení bude vedle fyzického stavu díla prověřena i jeho dokladová stránka. Zhotovitel je v předávacím řízení povinen prokázat splnění obecně závazných právních předpisů, jakož i předepsaných technických norem vztahujících se k předávanému dílu. Zhotovitel je též povinen předat doklady potřebné k řádnému provozování díla.
12. Je-li to s ohledem na druh a povahu stavby relevantní, předá zhotovitel objednateli v předávacím řízení zejména:
 - a) dokumentaci skutečného provedení díla v trojím listinném vyhotovení a v elektronické podobě na CD nebo DVD;
 - b) geodetickou dokumentaci stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje;
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy o provedení předepsaných měření a jejich výsledky, zápisy o provedení a výsledky kontrol konstrukcí zakrytých v průběhu stavby;
 - d) protokoly o zkouškách;
 - e) protokoly o revizích instalovaných zařízení (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, apod.);
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, to vše v českém jazyce;
 - g) originály všech stavebních deníků a kopie změnových listů opatřené podpisy všech zainteresovaných účastníků, nejsou-li objednateli již k dispozici např. v elektronické podobě;
 - h) provozní řád pro zkušební provoz;
 - i) provozní řád pro trvalý provoz;
 - j) protokoly o zaškolení obsluhy;

- k) finanční záruku v záruční době;
- l) další objednatelem v dostatečném předstihu vyžádané doklady nebo dokumenty vztahující se ke stavbě nebo jejímu provádění.

Nedostatečnost nebo nepředložení potřebného dokladu v předávacím řízení je vadou díla. V závislosti na charakteru a významu dokladu se může jednat i o vadu bránící užívání díla; to neplatí pro jakýkoli doklad podle písm. l) vyžádaný objednatelem opožděně tak, že jej nebylo možno včas obstarat, nebo vyžádaný teprve v předávacím řízení.

- 13. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna, nikoli však povinná, převzít od zhotovitele dokončené dílo před sjednaným termínem plnění. Předávací řízení se před ujednaným termínem dokončení organizuje pouze na výzvu zhotovitele. K převzetí je v takovém předávacím řízení způsobilé pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků.

8. Poddodavatelé

- 1. Dílo je zhotovitel oprávněn realizovat prostřednictvím poddodavatelů, nebylo-li pro jeho část ujednáno jinak. Za činnost poddodavatelů a její výsledky odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.
- 2. Zapojení poddodavatele do realizace díla oznámí zhotovitel objednateli s dostatečným předstihem, není-li to možné, tak nejpozději bezprostředně před zahájením jeho prací. Ustanovení § 105 ZZVZ se při plnění smlouvy užije i v případě, že smlouva nebyla uzavřena v zadávacím řízení dle ZZVZ. Za poddodavatele se nepovažuje dodavatel materiálu nebo vybavení, neprovádí-li současně na staveništi stavební nebo montážní práce.
- 3. Objednatel je oprávněn odmítnout poddodavatele a požadovat po zhotoviteli jeho nahrazení v případech, kdy:
 - a) takový poddodavatel byl jako vybraný dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva,
 - b) takový poddodavatel nesplňuje podmínky základní nebo profesní způsobilosti stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, pro dodavatele, nebo
 - c) by byl oprávněn v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, takového poddodavatele v pozici účastníka zadávacího řízení vyloučit pro nezpůsobilost ve smyslu § 48 ZZVZ.
- 4. Nahrazení poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, je možná pouze s předchozím výslovným souhlasem objednatele. Souhlas je podmíněn doložením dokladů v rozsahu, v jakém jsou pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení jinou osobou vyžadovány ZZVZ.

9. Počítání času

- 1. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se ve smlouvě dnem kalendářní den.
- 2. Stavebním dnem se rozumí každý kalendářní den mimo období zimní technologické přestávky od 1. 11. běžného roku do 31. 3. roku následujícího. Provádění prací v období zimní technologické přestávky je možné pouze s písemným souhlasem osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Dny, ve které bylo provádění prací takto povoleno, se pak považují za stavební dny a započítávají se do doby realizace. V závislosti na charakteru díla nemusí být pojem stavební den ve smlouvě použit.
- 3. Připadá-li konec termínu nebo lhůty vyplývající ze smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že bylo splněno včas, je-li splnění takto termínované povinnosti potvrzeno

v nejbližší následující pracovní den. Uvedené platí obdobně pro dobu, po kterou objednatel není schopen splnění povinnosti zhotovitele potvrdit pro nedostupnost příslušných oprávněných zástupců.

4. Doba realizace v případě jejího určení trváním po dobu oprávněného zastavení stavby neběží. Doba realizace se v případě jejího určení datem dokončení bez dalšího kompenzuje o dobu oprávněného zastavení stavby.
5. Oprávněným zastavením stavby jsou, nad rámec situací případně definovaných jinde, tyto situace:
 - a) probíhající předávací řízení díla svolané na datum před smlouvou sjednaným termínem;
 - b) když se na zastavení stavby smluvní strany dohodly;
 - c) když o zastavení stavby rozhodl jednostranně objednatel, ledaže se jedná o zastavení z důvodu porušení povinnosti ze smlouvy nebo v souvislosti s ní zhotovitelem;
 - d) jiné přerušení, které jako oprávněné objednatel uznal.

10. Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. Smluvní cena je stanovena na základě podrobného položkového rozpočtu dle nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny položek uvedené v soupisu prací jsou po celou dobu plnění konečné a neměnné. Užití dispozitivních ustanovení právních předpisů upravujících zvýšení ceny se vylučuje. Cena se nebude měnit v důsledku inflace české, ani cizí měny, změn směnného kurzu mezi českou a cizími měnami nebo jiných faktorů ovlivňujících měnovou stabilitu. Smluvní cena zohledňuje fakt, že nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nese zhotovitel.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
3. Objednatel akceptuje měsíčně nejvýše jeden dílčí daňový doklad/fakturu za práce provedené zhotovitelem na díle. Právo vystavit dílčí daňový doklad/fakturu vzniká zhotoviteli po potvrzení soupisu skutečně provedených prací oprávněnou osobou objednatele. Oprávněnou osobou k potvrzení soupisu provedených prací je osoba vykonávající technický dozor. Provedenými se rozumí pouze práce ve finálním stavu předpokládaném smlouvou; jako provedené pak zejména nelze fakturovat práce spočívající v dodávce a montáži, byť by byly v soupisu prací oceněny samostatně, pokud montáž dosud neproběhla. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu provedených dodávek, prací a služeb určenému jako součin jednotkových cen jejich položek a provedeného množství. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede částku DPH.
4. Úhrada ceny díla na základě dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % smluvní ceny. Dílčí daňový doklad/fakturu, kterou by došlo k přečerpání uvedeného limitu, objednatel jako celek z tohoto důvodu odmítne, nebude-li užít mechanismus záruky za zádržné. Zbylou část smluvní ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
5. Konečný daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání díla bez vad a nedodělků. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede částku DPH. Konečným daňovým dokladem/fakturou se nemusí dosáhnout 100 % smluvní ceny, je-li pro část díla sjednána typová nebo individuální výluka z dokončení, a na dílo se tak dle smlouvy hledí jako na dokončené.

6. Nevystavil-li zhotovitel dílčí daňový doklad/fakturu, přestože k tomu byl oprávněn, po dobu delší než 2 měsíce, může jej k tomu objednatel vyzvat a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. Nevyhovění výzvě zakládá důvodnou pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
7. Listinné daňové doklady/faktury budou adresovány na sídlo objednatele, elektronické primárně do datové schránky objednatele. E-mailové doručení se považuje za účinné pouze, je-li příjemcem výslovně potvrzeno, přičemž za takové potvrzení se nepovažuje žádná forma automatizované odpovědi.
8. Splatnost daňových dokladů/faktur vystavených zhotovitelem se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli, splatnost daňových dokladů/faktur vystavených objednatelem na 15 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení zhotoviteli. Ke splatnosti uvedené v daňovém dokladu/faktuře jinak se nepřihlíží.
9. Jiné částky než smluvní cena uvedené v ujednání smlouvy o ceně jsou pouze informativní. Částka DPH, bez ohledu na to, která smluvní strana je jejím plátcem, bude stanovena podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke změně částky DPH, potažmo ceny včetně DPH v důsledku změny sazby daně není nutné uzavírat dodatek smlouvy.
10. Úhradou se rozumí již odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
11. Úhradu smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy.
12. Úhradu částky DPH vyplývající z fakturované smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy pouze za současného splnění těchto podmínek:
 - a) na plnění se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti,
 - b) účet uvedený v hlavičce smlouvy je zveřejněným účtem ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a
 - c) v okamžiku fakturace není o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup informace, že je nespolehlivým plátcem, nebo jiná informace, z níž by pro objednatele vyplýval vznik ručení za DPH dle ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů.Nejsou-li výše uvedené podmínky splněny, zaplatí objednatel DPH přímo na účet správce daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele, není-li jeho důvodem nesplnění podmínky uvedené pod písm. a).
13. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury stanovené právním řádem a vyplývající z běžných účetních zvyklostí. Povinnou přílohou dílčího daňového dokladu/faktury je kopie soupisu skutečně provedených prací potvrzená oprávněnou osobou objednatele a přehled dosavadního čerpání položek soupisu prací zahrnující též aktuálně fakturované množství. Oproti dílčímu je povinnou přílohou konečného daňového dokladu též kopie předávacího protokolu potvrzující dokončení díla bez vad a nedodělků. Objednatel upozorňuje, že další požadavky na formální stránku daňového dokladu/faktury mohou vyplývat ze zařazení projektu do dotačního programu.
14. Objednatel je oprávněn nejpozději do konce smlouvou ujednané splatnosti odmítnout uhrazení daňového dokladu/faktury, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou, pokud má daňový doklad/faktura věcné nebo formální vady. Takový daňový doklad/fakturu objednatel vrátí zhotoviteli s identifikací zjištěných vad. Zhotovitel daňový doklad/fakturu opraví nebo nově vyhotoví a znovu doručí objednateli. Splatnost takového daňového dokladu/faktury běží nově v celém sjednaném trvání. Na opravené, příp. nově vystavené daňové doklady/faktury se nevztahuje omezení na jeden dílčí daňový doklad/fakturu měsíčně. Vadou vedoucí k odmítnutí daňového dokladu/faktury je vždy situace, kdy součet provedených a požadovaných plateb přesáhne u kterékoli položky soupisu prací její celkovou hodnotu.

15. Probíhá-li realizace předmětu díla v režimu přenesení daňové povinnosti, stanovují se v oblasti fakturace následující doplňující podmínky:
- a) Daňové doklady/faktury je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
 - b) Daňový doklad/faktura bude obsahovat informaci, že plnění probíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, a DPH je tak povinen odvést příjemce plnění.
 - c) Opravený nebo nově vystavený daňový doklad/fakturu po jeho vrácení je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení objednatelem s identifikací zjištěných vad.
 - d) V případě fakturace v listinné podobě je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu zaslat objednateli nejméně ve dvou vyhotoveních.
- Nesplnění uvedených povinností může mít za následek vznik škody objednateli.
16. Primárním způsobem vypořádání vzájemných peněžitých pohledávek smluvních stran je jejich vzájemné započtení. Započtení je možné i na dosud nesplatné, avšak určité pohledávky. O provedeném započtení pohledávek je smluvní strana, která jej provedla, povinna informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu.
17. Není-li vzájemné započtení pohledávek možné nebo pro objednatele výhodné, bude na nezapočtenou, příp. celou částku vystavena faktura.

11. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu na zdraví a/nebo majetku způsobenou třetími osobami. Pojem třetí osoba v tomto kontextu zahrnuje i objednatele. Minimální výši pojistného krytí požadovaného v souvislosti s realizací díla stanovuje smlouva.
2. V případě, že zhotovitel bude plnit část díla prostřednictvím poddodavatele, musí pojistná smlouva zahrnovat též pojištění pro případ vzniku škody, kterou si způsobí subjekty zúčastněné na realizaci díla navzájem.
3. Prokázání existence pojištění bylo jedním z předpokladů uzavření smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy.
4. Pouze je-li tak výslovně ujednáno ve smlouvě, je zhotovitel povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn na stavebně-montážní rizika s pojistným krytím ve výši nabídkové ceny. Tou se pro tyto účely rozumí smluvní cena díla navýšená o DPH.
5. Existenci stavebně-montážního pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli nejpozději před předáním staveniště. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy.
6. Zhotovitel je povinen objednatele informovat bezodkladně o změně pojistné smlouvy, kterou zajišťuje kterékoli smlouvou požadované pojištění, nebo parametrů pojištění. Zhotovitel nejpozději do 7 dnů od účinnosti změny pojištění předloží pojistnou smlouvu nebo jiný doklad ji nahrazující objednateli ke kontrole, zda nové pojištění vyhovuje podmínkám smlouvy.

12. Finanční zajištění

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele nepřetržité finanční zajištění svých závazků vyplývajících ze smlouvy od okamžiku jejího uzavření do uplynutí stanoveného

přesahu po skončení záruční doby díla. Za tímto účelem se zavádí níže popsany mechanismus finančních záruk a zádržného.

2. Finanční zárukou se rozumí bankovní záruka vystavená společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“), nebo pojištění záruky sjednané u provozovatele pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“). Zádržné je realizováno prostřednictvím úpravy fakturace prostřednictvím dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury.
3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za zhotovitelem. Oprávnění čerpat finanční záruku vzniká objednateli zejména, má-li za zhotovitelem pohledávky z titulu
 - splatné smluvní pokuty,
 - nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním nákladem,
 - nákladů náhradního zhotovitele,
 - škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou,
 - jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo
 - náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele,a to vždy do plné výše takové pohledávky.
4. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících zajišťovacích institutů:
 - a) finanční záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek stanovených smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“),
 - b) finanční záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí ze smlouvy v záruční době, zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“),a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.
5. Zhotovitel je oprávněn zajistit ve prospěch objednatele vystavení finanční záruky za zádržné za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. Tento postup umožňuje průběžnou fakturaci i v částkách nad 90 % smluvní ceny, kde by se jinak uplatnilo zádržné podle ustanovení o platebních podmínkách a fakturaci.
6. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, který předá objednateli:
 - a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena);
 - b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků);
 - c) v případě záruky za zádržné nejpozději současně s doručením daňového dokladu/faktury, kterým nárokuje platbu v částce převyšující v součtu 90 % smluvní ceny díla.Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze ZZVZ.
7. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného.
8. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech:

- a) záruka na realizaci v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po sjednaném termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy;
 - b) záruka v záruční době v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen nejpozději do 3 měsíců od jejího předání objednateli upravit tak, aby vyhověla podmínkám věty první;
 - c) záruka za zádržné v částce nejméně 10 % smluvní ceny navýšené o DPH a její platnost nesmí při jejím prvním předložení skončit dříve než 60 dnů po sjednaném termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy. Od stanovení termínu pro odstranění vad a nedodělků se platnost záruky odvíjí od tohoto data tak, že přesah platnosti záruky po termínu stanoveném pro odstranění vad a nedodělků musí činit nejméně 15 dnů. Rozhodným okamžikem pro změnu je podpis každého jednotlivého protokolu o předání dokončeného díla s vadami a nedodělků.
9. Nastanou-li změny v parametrech rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, apod.) zajistí zhotovitel u banky nebo pojišťovny její příslušnou úpravu. Novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek stávající záruky předá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od změny, jež tuto potřebu vyvolala (typicky účinnost dodatku smlouvy), vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky.
10. Existuje-li důvodná pochybnost o tom, že banka nebo pojišťovna vystavující finanční záruku bude schopna z takové záruky plnit, je zhotovitel povinen finanční záruku nahradit, bude-li k tomu objednatelem vyzván. Novou záruku předloží zhotovitel nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy objednatele. Objednatel vrátí zhotoviteli nahrazovanou (pochybnou) záruku bez zbytečného odkladu po doručení záruky nové.
11. Povinnost zajistit provedení úpravy parametrů záruky nevzniká v případě, kdy požadované navýšení hodnoty záruky (v případě více postupných navýšení jejich součet) nepřevyšuje 3 % její stávající hodnoty nebo požadované prodloužení termínu platnosti záruky (v případě více postupných prodloužení jejich součet) není delší než 10 dnů. To neplatí pro finanční záruku za zádržné, u které objednatel odmítne daňový doklad/fakturu zhotovitele, kterou bude požadována jakákoli úhrada v částce převyšující hodnotu stávající záruky až do doby jejího navýšení nebo prodloužení.
12. Prodlení zhotovitele s předložením vyhovující finanční záruky (zahrnuje též případy úpravy parametrů) je porušením smlouvy, se kterým je spojeno právo objednatele finanční záruku čerpat do její plné výše a získané prostředky použít jako zádržné k zajištění jakýchkoli nároků vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy. Prodlení s předložením vyhovující finanční záruky delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem.
13. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu (doplnění) záruky do požadované úrovně. Ustanovení bodu 11. tohoto článku o výjimkách z povinnosti provést změnu parametrů záruky se pro tento případ neužije. Lhůta 15 dnů pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání objednateli.
14. Substituce jednotlivých typů finančních záruk je vyloučena, ledaže zhotovitel doloží objednateli, že vystavující banka nebo pojišťovna tuto možnost výslovně připouští a bude z takové záruky k požadavku objednatele plnit. Na nahrazující záruku se pak hledí jako na záruku nahrazovanou. Je-li v souvislosti se substitucí zapotřebí provést změnu parametrů záruky, běží lhůta pro její změnu ode dne, kdy bylo objednateli doloženo

prohlášení banky nebo pojišťovny o možnosti substituce. Vzájemná substituce je vždy vyloučena po dobu, po kterou mají záruky platit vedle sebe.

15. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu, jestliže potřeba jí poskytovaného zajištění pominula a takový postup je s ohledem na okolnosti záruky účelný. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) provede objednatel za podmínky, že potřeba jí poskytovaného zajištění pominula a objednatel o vrácení požádal.
16. Potřeba záruky pomíjí v případě
 - a) záruky za realizaci současným splněním těchto podmínek:
 - nastal den, ke kterému mělo dle smlouvy být zahájeno předávací řízení; neužije se v případě, převzal-li objednatel dílo dokončené bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení,
 - lze důvodně mít za to, že stav díla je takový, že jím bylo nashromážděno zádržné převyšující hodnotu této záruky a
 - byly uspokojeny veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci;
 - b) záruky v záruční době
 - uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo
 - dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel v záruční době vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby.
 - c) záruky za zádržné předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.
17. Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné z čerpaných záruk, došlo-li k jeho užití. Případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele.
18. K převzetí finančních záruk bez ohledu na jejich formu a k vrácení záruk v listinné formě jsou na straně objednatele oprávněny osoby jednající ve věcech technických.
19. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran, vždy však obdobně k podmínkám uvedeným výše. Na uzavření takové dohody není právní nárok.

13. Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, tj. za správnost a úplnost provedení všech prací, dodávek a služeb dle smlouvy. Předmět díla bude proveden a bude mít vlastnosti požadované dle smlouvy, projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů a veškerých platných norem vztahujících se k dílu nebo jeho části. Celé dílo, jakož i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať již věcných, nebo právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že si dílo výše uvedené vlastnosti uchová nejméně po dobu 60 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, není-li pro část díla stanoveno nebo ujednáno jinak. Zhotovitel přitom neodpovídá za vady díla vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci, za vady vzniklé úmyslným poškozením nebo neodbornou manipulací s předmětem díla a též za vady vzniklé běžnou a očekávanou mírou jeho opotřebení.

3. Kratší záruka se typicky uplatní na spotřební materiál nebo provozní náplně zařízení dodávaných v rámci stavby, nikoli však na dodávku samotného zařízení. Taková zkrácená záruka neskončí dříve než 24 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, ledaže se jedná o věc, pro kterou provozní řád nebo obdobný předpis stanoví povinnost její výměny v kratším intervalu, nebo jinak předepsanou kratší životnost.
4. K uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a/nebo záruky za jakost je oprávněna též příslušná příspěvková organizace nebo obchodní společnost užívající se souhlasem objednatele majetek, který byl prováděním díla dotčen (společně s objednatelem dále též jen „reklamující“). Možné reklamační nároky jsou v takovém případě omezeny na opravu nebo dodání nové věci. V plném rozsahu ve smyslu občanského zákoníku může reklamační nároky vznášet pouze objednatel.
5. Vada na díle, která se vyskytne za trvání záruční doby, bude zhotoviteli nahlášena bez zbytečného odkladu písemnou formou. Písemnou formou se, i pokud by to bylo jinde vyloučeno, pro účely uplatnění reklamace rozumí též prostá e-mailová zpráva neopatřená elektronickým podpisem. Zhotovitel reklamovanou vadu odstraní opravou nebo dodáním nové věci na své náklady neprodleně. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, odstraní vadu nejpozději do 14 dnů. Termín odstranění vady lze před uplynutím 14denní lhůty písemně sjednat jinak.
6. Jedná-li se o vadu havarijní povahy, tj. vadu zásadně omezující, ohrožující nebo vylučující provoz předmětu díla, je přípustná i ústní forma uplatnění reklamace. Není-li zhotovitel schopen odstranit vadu ihned, nejpozději pak následující den nebo v jiném oproti standardní době zkráceném termínu dle dohody reklamujícího se zhotovitelem (je-li to s ohledem na povahu a následky vady přípustné), je reklamující oprávněn vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Pro uplatnění uvedeného postupu postačuje, pokud zhotovitel odstranění vady v požadovaném termínu bezodkladně neprovede, nebo alespoň závazně nepotvrdí.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že se dle jeho přesvědčení nejedná o oprávněnou reklamaci. Na tuto skutečnost je povinen reklamujícího prokazatelně před provedením opravy upozornit a sdělit mu náklady na odstranění vady. Uzná-li reklamující, že vada není kryta zárukou, nebo vyjde-li tato skutečnost najevo jinak, uhradí zhotoviteli náklady odstranění vady, nejvýše však do ceny obvyklé v místě a čase opravy.
8. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může reklamující po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Objednatel je též oprávněn po takové nečinnosti nebo oznámení zhotovitele dodatečně změnit reklamační nárok a požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit, a to i v případě, že původní reklamaci uplatnila příspěvková organizace nebo obchodní společnost ovládaná objednatelem.
9. Záruční doba díla, nebo, je-li to s ohledem na rozsah, povahu a dopady vady spravedlivé, pouze jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou mohlo být dílo nebo jeho část užíváno pouze v omezeném rozsahu nebo kvalitě. Nebude-li spolehlivě prokázáno jiné trvání, má se za to, že touto dobou je doba od nahlášení vady do jejího odstranění.
10. Nahlášení vady díla, zhotoviteli byť jen odeslané v poslední den záruční doby, je včasné uplatněnou reklamací.
11. Odstraněním vady nejsou dotčeny nároky na případné smluvní pokuty nebo náhradu škody v souvislosti s výskytem vad díla.

14. Předčasné ukončení smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která odstoupení nezavinila, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

2. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné zákonné úpravy a důvodů výslovně uvedených jinde ve smlouvě je podstatným porušením smlouvy zhotovitelem případ, kdy:
- a) zhotovitel v rozporu se smlouvou přenesl, i jen částečně, svá práva a povinnosti z ní na třetí osobu, nebo smlouvu postoupil celou;
 - b) zhotovitel opakovaně zabránil nebo jinak znemožnil provedení kontroly nebo zkoušky díla nebo jeho části;
 - c) zhotovitel nebo jeho poddodavatel porušil povinnosti při BOZP nebo PO zvláště hrubým způsobem nebo opakovaně hrubým způsobem nebo tyto povinnosti porušoval soustavně méně závažným způsobem; závažnost pochybení stanoví koordinátor BOZP;
 - d) zhotovitel nesplnil ani v dodatečné lhůtě jakoukoli svojí povinnost vyplývající ze smlouvy, na kterou byl objednatelem po předchozím nejméně 30denním prodloužení upozorněn;
 - e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle požadavků smlouvy nebo opakovaně zanedbává své povinnosti vyplývající ze smlouvy;
 - f) zhotovitel opakovaně nedodržel jakost nebo parametry díla nebo opakovaně závažně porušil technologické postupy;
 - g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - h) zhotovitel provádí práce na díle přesto, že jednostranně vyhlásil jejich zastavení;
 - i) zhotovitel opakovaně neposkytl součinnost koordinátorovi BOZP nebo zabraňoval výkonu jeho činnosti;
 - j) byl v insolvenčním řízení konstatován úpadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupil do likvidace.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

3. Vznikne-li jiná důvodná pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo, včetně případů, pro které to smlouva stanoví jako domněnku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, nezjedná-li zhotovitel nápravu do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení o této pochybnosti doručeno. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit i před uplynutím uvedené lhůty.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit všechny náklady spojené s opravou nebo jiným opatřením, pokud mu tyto práce nebo dodávky v průběhu realizace objednatel uhradil. Nedošlo-li k úhradě vadných prací nebo dodávek a též v případě, že objednatel dokončuje nebo nechává dílo dokončit, je zhotovitel povinen k úhradě rozdílu mezi cenou předmětných částí díla dle smlouvy a jejich konečnou cenou, kterou je objednatel za dokončené dílo povinen uhradit např. náhradnímu zhotoviteli. Nadto zhotovitel nahradí objednateli též veškeré škody, ztráty nebo další výdaje, které mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikly.
5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel nárok na zaplacení části ceny díla za jeho již provedenou část pouze v případě, má-li tato pro objednatele ekonomický význam. Nárok na zaplacení ceny díla pak zhotovitel zejména nemá, je-li důvodem odstoupení od smlouvy nedostatečná řemeslná úroveň provedení díla nebo technologická nekázeň zhotovitele.
6. Nepřísluší-li zhotoviteli úplata z titulu úhrady smluvní ceny za dílo, vypořádají smluvní strany své závazky na bázi bezdůvodného obohacení. Zhotoviteli pak přísluší úplata pouze v částce, o kterou byl objednatel prováděním díla obohacen.
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky na pokračování v realizaci díla nebo na jeho dokončení. Uvedené zahrnuje též nedostatek finančních prostředků z důvodu neposkytnutí, odejmutí, krácení nebo jiného

nevyplacení dotace, bylo-li s jejím zapojením pro financování realizace díla uvažováno, a to bez ohledu na důvod její ztráty. Zhotoviteli v takovém případě přísluší pouze plná úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením.

8. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné úpravy je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou řádně přijatého, bezvadného daňového dokladu/faktury zhotovitele trvajícím déle než 45 dnů, přičemž zhotovitel objednatele na prodlení s úhradou nejméně 15 dnů před odstoupením od smlouvy písemně upozornil. Zhotoviteli v takovém případě přísluší plná úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením.
9. Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoli poté, co spolehlivě zjistí, že zhotovitel spáchal trestný čin
 - a) při realizaci díla dle smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní,
 - b) v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena smlouva, nebo v přímé souvislosti s ním, nebo
 - c) při plnění jiné veřejné zakázky pro objednatele nebo v přímé souvislosti s ní.Za spolehlivé zjištění spáchání trestného činu se pro tyto účely považuje pravomocné odsouzení. Pro účely písm. b) se okruh relevantních trestných činů omezuje na rozsah uvedený v příloze č. 3 ZZVZ. Pro účely písm. c) se za relevantní považují trestné činy s právní kvalifikací, se kterou zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, spojuje možnost uložení trestu odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 5 let (včetně). Možnost odstoupení objednatele od smlouvy podle tohoto ustanovení zaniká zahlázením odsouzení.
10. Setrvá-li objednatel přes pravomocné odsouzení zhotovitele ve smluvním vztahu s ním, je oprávněn v případě jakékoli pochybnosti ohledně plnění smlouvy provádět odborné nebo znalecké ověřování oprávněnosti požadavků nebo tvrzení zhotovitele. Ukáže-li se být jen část pochybností jako důvodná, nese náklady příslušného ověření zhotovitel.

15. Sankce

1. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla do stavu schopného převzetí.
2. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení.
3. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady díla nahlášené v záruční době.
4. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části díla, jedná-li se o výslovně sledovaný uzlový bod nebo milník harmonogramu. Prodlení v trvání delším než 14 dnů zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
5. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které je poddodavatelské plnění výslovně vyloučeno, prostřednictvím poddodavatele.
6. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 500 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které zhotovitel v zadávacím řízení deklaroval zapojení poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, vlastními kapacitami nebo jiným, neschváleným poddodavatelem.

7. Objednatel má právo na smluvní pokutu za porušení povinnosti zhotovitele být po dobu realizace díla nepřetržitě pojištěn v rozsahu stanoveném smlouvou. Sazby smluvních pokut jsou:
- a) 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ absence kteréhokoli z požadovaných pojištění nebo pojištění nedosahujícího alespoň poloviny požadované výše pojistného krytí. Uvedené je podstatným porušením smlouvy.
 - b) 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ pojištění nedosahujícího požadovanou výši pojistného krytí, ale převyšujícího alespoň její polovinu. Uvedené porušení smlouvy též zakládá důvod pro pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
 - c) 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ prodlení s předložením kterékoli z požadovaných pojistných smluv ke kontrole. Prodlení trvající déle než 10 dnů je pak též důvodem pro pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. Trvá-li prodlení déle než 30 dnů, hledí se na zhotovitele, jako by pojištěn nebyl.
8. Objednatel má právo na smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s předložením kterékoli vyžadované finanční záruky, nebo provedením její vyžadované změny ve výši 1 % minimální požadované hodnoty takové záruky za každý den prodlení.
9. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ neprovedení úklidu staveniště nebo přístupových komunikací zhotovitelem.
10. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % smluvní ceny díla, nejméně však 2 000 Kč, nejvýše 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s řádným vyklizením staveniště.
11. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý zjištěný případ závažného porušení povinností při BOZP nebo PO zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavateli.
12. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši
- a) 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý zjištěný případ likvidace odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se stanovenými podmínkami;
 - b) 0,1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ likvidace nebezpečných odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se stanovenými podmínkami.
13. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ, kdy zhotovitel po předchozím nepřevzetí díla objednatelem svolal opakované předávací řízení, ve kterém nebylo dílo způsobilé převzetí, a opětovně proto nebylo převzato. Uvedené neplatí pro předávací řízení díla ve smluvním termínu, kterému předcházela pokus o jeho předčasné předání.
14. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, pro který není smlouvou výslovně stanovena jiná sankce.
15. Spočívá-li pochybení zhotovitele v udržování závadného stavu, nebo má-li charakter pokračujícího nebo trvajícího pochybení, přičemž sankce za něj je stanovena formou za každý jednotlivý případ, je dělicím momentem mezi jednotlivými případy oznámení zhotoviteli o uložení sankce, typicky tedy doručení penalizační faktury nebo oznámení o započtení částky smluvní pokuty na pohledávku zhotovitele.

16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
17. Zaplacení smluvní pokuty objednateli nezavazuje zhotovitele splnit povinnost, pro jejíž porušení byla smluvní pokuta vyměřena, ledaže je ujednáno, nebo z povahy věci vyplývá jinak. Přijetím úhrady smluvní pokuty objednatelem není žádným způsobem omezeno nebo jinak dotčeno jeho právo na náhradu případné související škody až do její plné výše.
18. Zhotovitel má právo na úrok z prodlení v zákonné výši v případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury zhotovitele.

16. Společná a závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu úplně ani částečně svá práva nebo povinnosti ze smlouvy, anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou. Možnost provádět realizaci díla prostřednictvím poddodavatele za podmínek stanovených smlouvou tím není dotčena.
2. Platí, že vlastnické právo ke všem věcem, které se mají stát částí nebo příslušenstvím díla, přechází na objednatele již jejich dodáním na staveniště. Pro dokumentaci určenou k provádění díla nadto platí, že jejím užitím k provádění díla je objednateli poskytnuta neomezená licence k jejímu užití, nesvědčilo-li mu toto právo již dříve. Zhotovitel uvedené zohlední ve svých dodavatelských smlouvách, neučiní-li tak, odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
3. Nebezpečí škody na předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva k věcem užitým k jeho realizaci zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za něj a jeho ochranu, společně s rizikem jeho ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele ze záruky za dílo.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či jiném majetku objednatele, jakož i třetích osob, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem či třetími osobami zapojenými do realizace díla v jejím průběhu nebo v souvislosti s plněním podle smlouvy. Vzniklé škody je povinen nahradit. Do přechodu nebezpečí škody na díle je pak zhotovitel povinen nahradit škodu na předmětu díla nebo jeho zkázu i v případě, že k nim došlo náhodou.
5. Je-li to možné a účelné, je preferovanou variantou náhrady škody uvedení v původní stav. Není-li to možné nebo účelné, nahradí zhotovitel způsobenou škodu v penězích.
6. Bude-li proti objednateli jako stavebníkovi orgánem veřejné moci vedeno řízení, jehož důvodem je činnost nebo pochybení zhotovitele při realizaci díla nebo v souvislosti s ní a toto řízení může přímo nebo nepřímo vyústit v uložení sankce, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli veškerou součinnost při procesní obraně v takovém řízení. Bude-li objednateli za takové pochybení uložena pokuta nebo jiná sankce, je zhotovitel povinen ji objednateli v plné výši nahradit.
7. Je-li pochybení zhotovitele, zejm. prodlení s dokončením díla, důvodem, pro který byla objednateli krácena nebo zcela odebrána dotace na jeho realizaci je zhotovitel povinen tuto ztrátu příjmu objednatele v plné výši nahradit. Nárok objednatele na náhradu případných souvisejících škod tím není dotčen.
8. Ustanovení o zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména o finanční záruce) zůstávají v platnosti i v případě předčasného ukončení smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, nebude-li v souvislosti s tímto ukončením výslovně ujednáno jinak.
9. Forma dodatku smlouvy není zapotřebí pro provedení změny nemající dopad na rozšíření nebo zúžení předmětu díla, smluvní cenu nebo podmínky plnění. Dále se jedná zejména o změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy např. údaje o bankovním spojení nebo

označení jednajících osob nebo osob oprávněných k jednání ve věcech technických. Tyto změny lze učinit oznámením v písemné formě doručeným druhé smluvní straně.

10. Neplatnost, neúčinnost nebo jiná nevynutitelnost kteréhokoli ujednání smlouvy nebo ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních. Smluvní strany takové ujednání nebo ustanovení bez zbytečného odkladu nahradí novým, bezvadným na základě vzájemné dohody tak, aby jeho obsah v co největší míře odpovídal smyslu a účelu původního.
11. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány dle právního řádu České republiky výlučně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	221001	Dětské centrum Veská, středisko Veská- hospodaření se srážkovými vodami	
Zadavatel	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město	IČO: 70892822 DIČ: CZ70892822	
Zhotovitel:	STAVÉR Luže s.r.o. Zdislav 38 538 54 Luže	IČO: 03564240 DIČ: CZ03564240	
Vypracoval:	Sinc s.r.o.		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 641 912,30
PSV			56 086,50
MON			96 350,39
Vedlejší náklady			17 001,00
Ostatní náklady			61 502,00
Celkem			2 872 852,19
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 872 852,19 CZK
Základní DPH	21 %		603 298,96 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			3 476 151,15 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
00	SO-001 Ostatní a vedlejší náklady	0,00	78 503,00	16 485,63	94 988,63	3
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	78 503,00	16 485,63	94 988,63	3
1	SO 01 HLAVNÍ BUDOVA	0,00	1 276 341,12	268 031,64	1 544 372,76	44
1	Hlavní budova-hospodaření se srážkovými vodami	0,00	1 276 341,12	268 031,64	1 544 372,76	44
2	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA	0,00	628 081,10	131 897,03	759 978,13	22
1	Administrativní budova-hospodaření se srážkovými v	0,00	628 081,10	131 897,03	759 978,13	22
3	SO-03 Bytové jednotky	0,00	889 926,97	186 884,66	1 076 811,63	31
1	Bytové jednotky-hospodaření se srážkovými vodami	0,00	889 926,97	186 884,66	1 076 811,63	31
Celkem za stavbu		0,00	2 872 852,19	603 298,96	3 476 151,15	100

Popis stavby: 221001 - Dětské centrum Veská, středisko Veská- hospodaření se srážkovými vodami

Popis objektu: 00 - SO-001 Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: 1 - SO 01 HLAVNÍ BUDOVA

Popis rozpočtu: 1 - Hlavní budova-hospodaření se srážkovými vodami

Popis objektu: 2 - SO 02 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

Popis rozpočtu: 1 - Administrativní budova-hospodaření se srážkovými v

Popis objektu: 3 - SO-03 Bytové jednotky

Popis rozpočtu: 1 - Bytové jednotky-hospodaření se srážkovými vodami

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 343 084,85	46,8
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			39 401,88	1,4
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			201 226,73	7,0
8	Trubní vedení	HSV			67 872,18	2,4
80	Odvodnění	HSV			333 796,91	11,6
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			517 856,08	18,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			138 673,67	4,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			56 086,50	2,0
M46	Zemní práce při montážích	MON			54 620,75	1,9
M650	Elektromontáže	MON			41 729,64	1,5
VN	Vedlejší náklady	VN			17 001,00	0,6
ON	Ostatní náklady	ON			61 502,00	2,1
Cena celkem					2 872 852,19	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221001	Dětské centrum Veská, středisko Veská- hospodaření se srážkovými vodami
O:	00	SO-001 Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				17 001,00		20 571,21		
1	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		RTS 24/ II
Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy) Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.										
2	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	1,00	1,00	21,00	1,21		RTS 24/ II
Opatření nebo pronájem skladovacích kontejnerů. Opatření a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opatření nebo pronájem dočasného oplocení staveniště. Opatření nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.										
3	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 24/ II
Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumování. Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Odvoz dočasného oplocení staveniště. Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje. Zrušení přípojky elektrické energie a vody.										
Díl: ON		Ostatní náklady				61 502,00		74 417,42		
4	005111022T	Vytyčení inženýrských sítí, ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		Vlastní
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.										
5	00511 T	Geodetické práce -zaměření veškerých objektů v digitální podobě	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00		Vlastní

6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00	21,00	1,21	RTS 24/ II
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.									
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	RTS 24/ II
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.									
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	RTS 24/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).									
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	RTS 24/ II
„Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v počtu třech paré. Dokumentace bude předána v tištěné formě a na CD ve dvou formátech (veškerá dokumentace v PDF, výkresová část v DWG a PDF)“									
10	005281025	Propagace – zhotovení a montáž informačního plakátu A3	ks	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00	Vlastní
Náklady na zhotovení dočasného celobarevného plakátu formátu A3 z materiálu odolného proti povětrnostním podmínkám, který bude instalován po celou dobu realizace projektu na viditelném místě staveniště. Požadavek na umístění a grafický podklad pro tisk plakátu předá objednatel zhotoviteli před zahájením realizace stavby.									
11	005261012T	Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	Soubor	1,00000	1,00	1,00	21,00	1,21	Vlastní
12	005261021RV	Bankovní záruky za řádné provedení díla	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	Vlastní
Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, jak je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.									
13	005261022RV	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00	Vlastní
Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, jak je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.									
Celkem						78 503,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221001	Dětské centrum Veská, středisko Veská- hospodaření se srážkovými vodami
O:	1	SO 01 HLAVNÍ BUDOVA
R:	1	Hlavní budova-hospodaření se srážkovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				559 363,47		676 829,80		
1	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením ozn 5 : 95,9*0,15 č.v.01-04 vsakovací objekt : 9,8*4,2*0,15 č.v.01-04 akumulační nádrž : 6*4*0,15	m3	24,15900	111,15	2 685,27	21,00	3 249,18	800-1	RTS 24/ II
2	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, č.v.01-04 vsakovací objekt : 9,8*4,2*1,67 č.v.01-04 akumulační nádrž : 6*4*4	m3	68,73720	410,85	28 240,68	21,00	34 171,22	800-1	RTS 24/ II
3	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, č.v.01-04 akumulační nádrž : 6*4*4	m3	96,00000	155,70	14 947,20	21,00	18 086,11	800-1	RTS 24/ II
4	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, č.v.01-04 vsakovací objekt : 9,8*4,2*1,67 č.v.01-04 akumulační nádrž : 6*4*4	m3	164,73720	28,08	4 625,82	21,00	5 597,24	800-1	RTS 24/ II
5	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. č.v.01-04 PVC 150 : 27,1*0,85*1,258 PVC 125 : 6,3*0,85*1,043 PVC 150 : 52,3*0,85*1,118 PVC 125 : 3,8*0,85*0,65 PVC 125 : 4,2*0,85*1,102 PVC 125 : 1,6*0,85*1 PVC 125 : 2,5*0,85*1,176 PVC 150 : 0,4*0,85*1,176 PVC 125 : 1,9*0,85*0,863	m3	96,24363	564,30	54 310,28	21,00	65 715,44	800-1	RTS 24/ II

PVC 150 : 0,4*0,85*0,863

0,29000

6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	96,24363	43,92	4 227,02	21,00	5 114,69	800-1	RTS 24/ II
7	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Začátek provozního součtu Fš 1 : 1,337 ŠD 1-1 : 1,032 ŠD 1-2 : 1,258 ŠD 1-3 : 1,118 ŠD 1-4 : 0,863 ŠD 1-5 : 0,650 ŠD 1-6 : 1,142 ŠD 1-7 : 1,04 ŠD 1-8 : 1,1 ŠD 1-9 : 1,043 Mezisoučet Konec provozního součtu 0,85*0,85*10,583 šachta rozvodu vody : 1,5*1,5*1,5	m3	11,02122	1 728,00	19 044,67	21,00	23 044,05	800-1	RTS 24/ II
8	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	11,02122	245,70	2 707,91	21,00	3 276,57	800-1	RTS 24/ II
9	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, č.v.01-04 PVC 150 : 27,1*1,258*2 PVC 125 : 6,3*1,043*2 PVC 150 : 52,3*1,118*2 PVC 125 : 4,2*1,102*2 PVC 125 : 1,6*1*2 PVC 125 : 2,5*1,176*2 PVC 150 : 0,4*1,176*2	m2	217,54580	149,85	32 599,24	21,00	39 445,08	800-1	RTS 24/ II
10	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	217,54580	32,94	7 165,96	21,00	8 670,81	800-1	RTS 24/ II
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, č.v.01-04 vsakovací objekt : 9,8*4,2*1,67 č.v.01-04 akumulační nádrž : 5,5*4*4 č.v.01-04 rýhy : 96,24363	m3	252,98083	153,45	38 819,91	21,00	46 972,09	800-1	RTS 24/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	167,02935	278,10	46 450,86	21,00	56 205,54	800-1	RTS 24/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
obsyp : 85,425*0,45			38,44000		
Začátek provozního součtu					
č.v.01-04 akumulární nádrž : 6*4*4			96,00000		
-3,5*2,04*2,085			-14,89000		
č.v.01-04 akumulární nádrž : -5*3*0,15			-2,25000		
Mezisoučet					
Konec provozního součtu					
zásyp : 78,8631			78,86000		
č.v.01-04 pod zpevněnými plochami : (15+32+18)*0,85*0,9			49,73000		
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4		m3	1 670,29350	22,32	37 280,95
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
167,02935*10			1 670,29000		
Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice		m3	272,00205	18,18	4 945,00
v místě stavby					
č.v.01-04 vsakovací objekt : 9,8*4,2*1,67			68,74000		
č.v.01-04 akumulární nádrž : 6*4*4			96,00000		
č.v.01-04 rýhy : 96,24363			96,24000		
šachty : 0,85*0,85*10,583			7,65000		
šachta rozvodu vody : 1,5*1,5*1,5			3,38000		
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3	176,08397	143,10	25 197,62
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,					
č.v.01-04 akumulární nádrž : 6*4*4			96,00000		
-3,5*2,04*2,085			-14,89000		
č.v.01-04 akumulární nádrž : -5*3*0,15			-2,25000		
č.v.01-04 vsakovací objekt : 9,8*4,2*1,67			68,74000		
-8,8*3,2*0,64			-18,02000		
č.v.01-04 vsakovací objekt obsyp : -9,8*4,2*0,1			-4,12000		
-9,8*4,2*0,15			-6,17000		
č.v.01-04 rýhy : 96,24363			96,24000		
obsyp : -85,425*0,45			-38,44000		
podsyp : -85,425*0,1			-8,54000		
šachty : 0,85*0,85*10,583			7,65000		
obsyp : -0,2*0,2*3,14*1,583*9			-1,79000		
šachta rozvodu vody : 1,5*1,5*1,5			3,38000		
-0,6*0,6*3,14*1,5			-1,70000		
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm		m3	38,44125	1 400,40	53 833,13
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,					
Začátek provozního součtu					

č.v.01-04 PVC 150 : 27,1*0,85	23,04000
PVC 125 : 6,3*0,85	5,36000
PVC 150 : 52,3*0,85	44,45000
PVC 125 : 3,8*0,85	3,23000
PVC 125 : 4,2*0,85	3,57000
PVC 125 : 1,6*0,85	1,36000
PVC 125 : 2,5*0,85	2,13000
PVC 150 : 0,4*0,85	0,34000
PVC 125 : 1,9*0,85	1,61000
PVC 150 : 0,4*0,85	0,34000

Mezisoučet

Konec provozního součtu

85,425*0,45 38,44000

17	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	161,06000	29,25	4 711,01	21,00	5 700,32	823-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------	-------	------------

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

ozn 5 : 95,9 95,90000

č.v.01-04 vsakovací objekt : 9,8*4,2 41,16000

č.v.01-04 akumulační nádrž : 6*4 24,00000

18	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	161,06000	57,78	9 306,05	21,00	11 260,32	800-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	-----------	-------	------------

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

ozn 5 : 95,9 95,90000

č.v.01-04 vsakovací objekt : 9,8*4,2 41,16000

č.v.01-04 akumulační nádrž : 6*4 24,00000

19	199000000V	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	317,35577	286,20	90 827,22	21,00	109 900,94		Vlastní
----	------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	------------	--	---------

167,02935*1,9 317,35577

20	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	8,05300	148,95	1 199,49	21,00	1 451,38	SPCM	RTS 24/ II
----	-----------	---------------------------------------	----	---------	--------	----------	-------	----------	------	------------

Začátek provozního součtu

ozn 5 : 95,9 95,90000

č.v.01-04 vsakovací objekt : 9,8*4,2 41,16000

č.v.01-04 akumulační nádrž : 6*4 24,00000

Mezisoučet

Konec provozního součtu

161,06*0,05 8,05000

21	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; štěrkopísek k zásypu	t	144,63493	239,40	34 625,60	21,00	41 896,98	SPCM	RTS 24/ II
----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	------	------------

Začátek provozního součtu

č.v.01-04 akumulační nádrž : 6*4*4 96,00000

-3,5*2,04*2,085 -14,89000

č.v.01-04 akumulační nádrž : -5*3*0,15 -2,25000

Mezisoučet

Konec provozního součtu

78,8631*1,834 144,63000

22	58344197R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	91,19565	456,30	41 612,58	21,00	50 351,22	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	------	-----------

č.v.01-04 pod zpevněnými plochami : (15+32+18)*0,85*0,9*1,834 91,20000

Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce			15 678,25		18 970,68			
----------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--	--

23	451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těžného 4+8 mm	m3	10,79250	1 212,30	13 083,75	21,00	15 831,34	827-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------	-------	------------

v otevřeném výkopu,

Začátek provozního součtu

č.v.01-04 PVC 150 : 27,1*0,85 23,04000

PVC 125 : 6,3*0,85 5,36000

PVC 150 : 52,3*0,85 44,45000

PVC 125 : 3,8*0,85 3,23000

PVC 125 : 4,2*0,85 3,57000

PVC 125 : 1,6*0,85 1,36000

PVC 125 : 2,5*0,85 2,13000

PVC 150 : 0,4*0,85 0,34000

PVC 125 : 1,9*0,85 1,61000

PVC 150 : 0,4*0,85 0,34000

Mezisoučet

Konec provozního součtu

85,425*0,1 8,54000

č.v.01-04 akumulační nádrž : 5*3*0,15 2,25000

24	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	0,72250	3 591,00	2 594,50	21,00	3 139,35	827-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	----------	-------	------------

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

Začátek provozního součtu

Fš 1 : 1 1,00000

ŠD 1-1 : 1 1,00000

ŠD 1-2 : 1 1,00000

ŠD 1-3 : 1 1,00000

ŠD 1-4 : 1 1,00000

ŠD 1-5 : 1 1,00000

ŠD 1-6 : 1 1,00000

ŠD 1-7 : 1 1,00000

ŠD 1-8 : 1 1,00000

ŠD 1-9 : 1 1,00000

Mezisoučet

Konec provozního součtu

0,85*0,85*0,1*10 0,72000

Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací			138 653,23		167 770,41			
----------------	--	--------------------------------------	--	--	-------------------	--	-------------------	--	--	--

25	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky	m2	13,40000	45,18	605,41	21,00	732,55	822-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	--------	-------	------------

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

C4 ozn.1 : 13,4 13,40000

26	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek C4 ozn.2 : 27 ozn 3 : 14,7	m2	41,70000	64,17	2 675,89	21,00	3 237,83	822-1	RTS 24/ II
					27,00000					
					14,70000					
27	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm C4 ozn.1 : 13,4*2 C4 ozn.2 : 27 ozn 3 : 14,7	m2	68,50000	327,60	22 440,60	21,00	27 153,13	822-1	RTS 24/ II
					26,80000					
					27,00000					
					14,70000					
28	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek C4 ozn.6 : 7	m	7,00000	68,22	477,54	21,00	577,82	822-1	RTS 24/ II
					7,00000					
29	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm C4 ozn.1 žulová dlažba : 13,4 ozn 2 zámková dlažba kost : 27 ozn 3 zámková dlažba parketa : 14,7	m2	55,10000	171,00	9 422,10	21,00	11 400,74	822-1	RTS 24/ II
					13,40000					
					27,00000					
					14,70000					
30	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením a zhutněním C4 ozn.1 žulová dlažba : 13,4 ozn 2 zámková dlažba kost : 27	m2	40,40000	283,50	11 453,40	21,00	13 858,61	822-1	RTS 24/ II
					13,40000					
					27,00000					
31	591211211R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici C4 ozn.1 žulová dlažba : 13,4	m2	13,40000	693,00	9 286,20	21,00	11 236,30	822-1	RTS 24/ II
					13,40000					
32	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. ozn 3 zámková dlažba parketa : 14,7	m2	14,70000	309,15	4 544,51	21,00	5 498,86	822-1	RTS 24/ II
					14,70000					
33	596215061R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. ozn 2 zámková dlažba kost : 27	m2	27,00000	364,05	9 829,35	21,00	11 893,51	822-1	RTS 24/ II
					27,00000					
34	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm C4 ozn.6 : 7	m	7,00000	184,95	1 294,65	21,00	1 566,53	822-1	RTS 24/ II
					7,00000					
35	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m ozn 2 zámková dlažba kost : 27 ozn 3 zámková dlažba parketa : 14,7	m2	41,70000	56,07	2 338,12	21,00	2 829,13	822-1	RTS 24/ II
					27,00000					
					14,70000					
36	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	13,40000	45,18	605,41	21,00	732,55	822-1	RTS 24/ II

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m

C4 ozn.1 : 13,4

13,40000

37	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	26,29475	270,90	7 123,25	21,00	8 619,13	801-3	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu								
		C4 ozn.2 : 27		27,00000						
		ozn 3 : 14,7		14,70000						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		30% dlažba : 41,7*0,3*0,225		2,81000						
		šd : 22,605		22,61000						
		obrubníky : 0,875		0,88000						
38	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	499,60025	23,76	11 870,50	21,00	14 363,31	801-3	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu								
		30% dlažba : 41,7*0,3*0,225		2,81000						
		šd : 22,605		22,61000						
		obrubníky : 0,875		0,88000						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		26,29475*19		499,60000						
39	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	3,68975	400,00	1 475,90	21,00	1 785,84	801-3	RTS 23/ II
		Začátek provozního součtu								
		C4 ozn.2 : 27		27,00000						
		ozn 3 : 14,7		14,70000						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		30% dlažba : 41,7*0,3*0,225		2,81000						
		obrubníky : 0,875		0,88000						
40	199000000.V	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	m3	22,60500	286,20	6 469,55	21,00	7 828,16		Vlastní
		šd : 22,605		22,60500						
41	58380130T	Kostka dlažeb.drobná 10/10 řez.štip. Itř. 1t=3,6m2	T	0,37222	3 258,00	1 212,69	21,00	1 467,35		Vlastní
		C4 ozn.1 10% nových : 13,4/3,6*0,1		0,37000						
42	592173360R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	7,07000	50,76	358,87	21,00	434,23	SPCM	RTS 24/ II
		C4 ozn.6 : 7*1,01		7,07000						
43	59245019T	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16x10cm přírodní	m2	8,10000	471,60	3 819,96	21,00	4 622,15		Vlastní
		ozn 2 zámková dlažba kost 30% nová : 27*0,3		8,10000						
44	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	4,41000	376,65	1 661,03	21,00	2 009,85	SPCM	RTS 24/ II
		ozn 3 zámková dlažba parketa 30% nová : 14,7*0,3		4,41000						
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	35,54250	389,25	13 834,92	21,00	16 740,25	801-3	RTS 24/ II
46	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	355,42500	43,38	15 418,34	21,00	18 656,19	801-3	RTS 24/ II
47	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	35,54250	12,24	435,04	21,00	526,40	800-6	RTS 24/ II

s hrubým urovnáním,

Díl: 8		Trubní vedení				35 794,35	43 311,16			
48	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm v otevřeném výkopu, uložené ve výkopu pro kanalizaci č.v.01-04 potrubí výtaku : 64	m	64,00000	22,77	1 457,28	21,00	1 763,31	827-1	RTS 24/ II
					64,00000					
49	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, č.v.01-04 PVC 150 : 27,1 PVC 125 : 6,3 PVC 150 : 52,3 PVC 125 : 3,8 PVC 125 : 4,2 PVC 125 : 1,6 PVC 125 : 2,5 PVC 150 : 0,4 PVC 125 : 1,9 PVC 150 : 0,4	m	100,50000	36,54	3 672,27	21,00	4 443,45	827-1	RTS 24/ II
					27,10000					
					6,30000					
					52,30000					
					3,80000					
					4,20000					
					1,60000					
					2,50000					
					0,40000					
					1,90000					
					0,40000					
50	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm v otevřeném výkopu,	kus	2,00000	183,60	367,20	21,00	444,31	827-1	RTS 24/ II
51	877313122R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	4,00000	166,95	667,80	21,00	808,04	827-1	RTS 24/ II
52	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, 16+2	kus	18,00000	98,10	1 765,80	21,00	2 136,62	827-1	RTS 24/ II
					18,00000					
53	28611145.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; s = 3,2 mm; SDR 41,0; SN 4 Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x 500 mm	kus	1,00000	89,37	89,37	21,00	108,14	SPCM	RTS 24/ II
54	28611146.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; s = 3,2 mm; SDR 41,0; SN 4 Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm	kus	2,00000	151,65	303,30	21,00	366,99	SPCM	RTS 24/ II
55	28611147.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; s = 3,2 mm; SDR 41,0; SN 4 Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x2000 mm	kus	2,00000	271,80	543,60	21,00	657,76	SPCM	RTS 24/ II
56	28611148.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; s = 3,2 mm; SDR 41,0; SN 4 Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x3000 mm	kus	2,00000	400,50	801,00	21,00	969,21	SPCM	RTS 24/ II
57	28611149.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; s = 3,2 mm; SDR 41,0; SN 4 Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x5000 mm	kus	2,00000	701,10	1 402,20	21,00	1 696,66	SPCM	RTS 24/ II
58	28611150.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,0 mm; SDR 41,0; SN 4 Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x 500 mm	kus	5,00000	147,15	735,75	21,00	890,26	SPCM	RTS 24/ II
59	28611151.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,0 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	3,00000	237,60	712,80	21,00	862,49	SPCM	RTS 24/ II

Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000 mm

60	28611152.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,0 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	4,00000	438,30	1 753,20	21,00	2 121,37	SPCM	RTS 24/ II
----	-------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	----------	------	------------

Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x2000 mm

61	28611153.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,0 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	1,00000	642,60	642,60	21,00	777,55	SPCM	RTS 24/ II
----	-------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	--------	------	------------

Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x3000 mm

62	28611154.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,0 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	15,00000	1 052,10	15 781,50	21,00	19 095,62	SPCM	RTS 24/ II
----	-------------	--	-----	----------	----------	-----------	-------	-----------	------	------------

Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x5000 mm

63	28613742R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 100 000,0 mm	m	70,40000	36,90	2 597,76	21,00	3 143,29	SPCM	RTS 24/ II
----	-----------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------	------	------------

č.v.01-04 potrubí výtlačku : 64*1,1

70,40000

64	28651657.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	16,00000	83,52	1 336,32	21,00	1 616,95	SPCM	RTS 24/ II
----	-------------	---	-----	----------	-------	----------	-------	----------	------	------------

65	28651662.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	2,00000	117,00	234,00	21,00	283,14	SPCM	RTS 24/ II
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	--------	------	------------

66	28651692.AR	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; DN2 = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	4,00000	101,25	405,00	21,00	490,05	SPCM	RTS 24/ II
----	-------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	--------	------	------------

67	28651704.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 150; DN3 = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	2,00000	262,80	525,60	21,00	635,98	SPCM	RTS 24/ II
----	-------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	--------	------	------------

Díl: 80 Odvodnění				146 610,27			177 398,43			
--------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	-------------------	--	--	--

68	212572122T00	Lože a kryt trativodu z kameniva oblázkového frakce 8-16mm	m3	10,29000	1 950,00	20 065,50	21,00	24 279,26		Vlastní
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------	--	---------

Včetně vyčištění dna rýh.

č.v.01-04 vsakovací objekt : 9,8*4,2*0,1

4,12000

9,8*4,2*0,15

6,17000

69	213151111R00	Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l	kus	140,00000	129,15	18 081,00	21,00	21 878,01	827-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	-----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	------------

č.v.01-04 vsakovací objekt : 88+44+8

140,00000

70	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie	m2	71,68000	30,60	2 193,41	21,00	2 654,03	827-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------	-------	------------

č.v.01-04 vsakovací objekt : 8,8*3,2*2

56,32000

(8,8+3,2)*2*0,64

15,36000

71	2869791028T	Blok vsakovací stohovatelný 80x80x32cm-základní modul	kus	88,00000	915,00	80 520,00	21,00	97 429,20		Vlastní
----	-------------	---	-----	----------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------

11*4*2

88,00000

72	2869791029T	Blok vsakovací podkladová deska 25l	kus	44,00000	370,00	16 280,00	21,00	19 698,80		Vlastní
----	-------------	-------------------------------------	-----	----------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------

73	2869791030T	Blok vsakovací koncová deska (sada 2 kusy)	kus	8,00000	415,00	3 320,00	21,00	4 017,20		Vlastní
----	-------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	----------	--	---------

74	2869791031T	Blok vsakovací spojovací konektor	kus	219,00000	12,00	2 628,00	21,00	3 179,88		Vlastní
----	-------------	-----------------------------------	-----	-----------	-------	----------	-------	----------	--	---------

75	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	86,01600	40,95	3 522,36	21,00	4 262,06	SPCM	RTS 24/ II
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------	------	------------

Začátek provozního součtu

č.v.01-04 vsakovací objekt : 8,8*3,2*2

56,32000

(8,8+3,2)*2*0,64

15,36000

Mezisoučet

Konec provozního součtu

71,68*1,2

86,02000

Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení			243 649,38	294 815,75				
76	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	10,00000	649,80	6 498,00	21,00	7 862,58	827-1	RTS 24/ II
		Fš 1 : 1		1,00000						
		ŠD 1-1 : 1		1,00000						
		ŠD 1-2 : 1		1,00000						
		ŠD 1-3 : 1		1,00000						
		ŠD 1-4 : 1		1,00000						
		ŠD 1-5 : 1		1,00000						
		ŠD 1-6 : 1		1,00000						
		ŠD 1-7 : 1		1,00000						
		ŠD 1-8 : 1		1,00000						
		ŠD 1-9 : 1		1,00000						
77	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	9,00000	864,90	7 784,10	21,00	9 418,76	827-1	RTS 24/ II
		ŠD 1-1 : 1		1,00000						
		ŠD 1-2 : 1		1,00000						
		ŠD 1-3 : 1		1,00000						
		ŠD 1-4 : 1		1,00000						
		ŠD 1-5 : 1		1,00000						
		ŠD 1-6 : 1		1,00000						
		ŠD 1-7 : 1		1,00000						
		ŠD 1-8 : 1		1,00000						
		ŠD 1-9 : 1		1,00000						
78	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	64,00000	16,02	1 025,28	21,00	1 240,59	827-1	RTS 24/ II
		č.v.01-04 potrubí výtlačku : 64		64,00000						
79	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm ²	m	64,00000	31,50	2 016,00	21,00	2 439,36	827-1	RTS 24/ II
		č.v.01-04 potrubí výtlačku : 64		64,00000						
80	899 R1	Osazení plastové nádrže 16m ³	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
81	899 R2	AUTOMATICKÁ VODÁRNA/ČERPADLO-dodávka a montáž	ks	1,00000	11 000,00	11 000,00	21,00	13 310,00		Vlastní
82	28697057.AR	dno šachetní 3x vtok; PP; DN = 400,0 mm; l = 686 mm; h = 547 mm; DN žlabu 160 mm	kus	9,00000	752,00	6 768,00	21,00	8 189,28	SPCM	RTS 24/ II
		ŠD 1-1 : 1		1,00000						
		ŠD 1-2 : 1		1,00000						
		ŠD 1-3 : 1		1,00000						
		ŠD 1-4 : 1		1,00000						
		ŠD 1-5 : 1		1,00000						
		ŠD 1-6 : 1		1,00000						
		ŠD 1-7 : 1		1,00000						
		ŠD 1-8 : 1		1,00000						
		ŠD 1-9 : 1		1,00000						
83	28697068.AR	manžeta prostupová typ teleskopická; světlost 400/315 mm	kus	9,00000	492,00	4 428,00	21,00	5 357,88	SPCM	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu								
		ŠD 1-1 : 1		1,00000						

ŠD 1-2 : 1	1,00000
ŠD 1-3 : 1	1,00000
ŠD 1-4 : 1	1,00000
ŠD 1-5 : 1	1,00000
ŠD 1-6 : 1	1,00000
ŠD 1-7 : 1	1,00000
ŠD 1-8 : 1	1,00000
ŠD 1-9 : 1	1,00000

Mezisoučet

Konec provozního součtu

9

9,00000

84	28697071.AR	skruž plastová PVC; DN 400,0 mm; h = 1 000 mm; hladká	kus	9,00000	755,00	6 795,00	21,00	8 221,95	SPCM	RTS 24/ II
				ŠD 1-1 : 1	1,00000					
				ŠD 1-2 : 1	1,00000					
				ŠD 1-3 : 1	1,00000					
				ŠD 1-4 : 1	1,00000					
				ŠD 1-5 : 1	1,00000					
				ŠD 1-6 : 1	1,00000					
				ŠD 1-7 : 1	1,00000					
				ŠD 1-8 : 1	1,00000					
				ŠD 1-9 : 1	1,00000					
85	28697261T	šachta rozvodu vody s hadicovým připojením a ventilem	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00	21,00	3 327,50		Vlastní
				č.v.01-04 : 1	1,00000					
86	28697935R	šachta filtrační plastová; hl = 57,0 až 105,0 cm; odvodň. plocha do 500 m2; poklop PE; připojení DN 150	kus	1,00000	9 085,00	9 085,00	21,00	10 992,85	SPCM	RTS 24/ II
				č.v.01-04 : 1	1,00000					
87	2869797616T	Nádrž akumulační na dešťovou vodu 16000 l	kus	1,00000	155 000,00	155 000,00	21,00	187 550,00		Vlastní
88	2869797617T	šachtová kopule Maxi, černá, otvory DN150 pro nádrž akumulační na dešťovou vodu 16000 l	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00		Vlastní
89	2869797618T	teleskopický poklop Litina,B125, pro šachtu D600-nádrž 16000l	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00	21,00	15 125,00		Vlastní
90	55243081.AR	poklop šachtový	kus	9,00000	1 000,00	9 000,00	21,00	10 890,00	SPCM	RTS 24/ II
				ŠD 1-1 : 1	1,00000					
				ŠD 1-2 : 1	1,00000					
				ŠD 1-3 : 1	1,00000					
				ŠD 1-4 : 1	1,00000					
				ŠD 1-5 : 1	1,00000					
				ŠD 1-6 : 1	1,00000					
				ŠD 1-7 : 1	1,00000					
				ŠD 1-8 : 1	1,00000					
				ŠD 1-9 : 1	1,00000					

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			63 823,00		77 225,83			
91	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	387,51065	164,70	63 823,00	21,00	77 225,83	827-1	RTS 24/ II
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů										

Díl: 764		Konstrukce klempířské				35 091,97	42 461,28			
92	721242110R00	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	3 451,50	20 709,00	21,00	25 057,89	800-721	RTS 24/ II
93	764908108RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 87 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž	m	2,00000	845,10	1 690,20	21,00	2 045,14	800-764	RTS 24/ II
C5 K01 : 2				2,00000						
94	764908109RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž	m	2,00000	912,60	1 825,20	21,00	2 208,49	800-764	RTS 24/ II
C5 K02 : 2				2,00000						
95	764908110RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž	m	8,00000	1 150,20	9 201,60	21,00	11 133,94	800-764	RTS 24/ II
C5 K03 : 2*4				8,00000						
96	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	4,00000	38,34	153,36	21,00	185,57	800-764	RTS 24/ II
C5 K01 : 2				2,00000						
C5 K02 : 2				2,00000						
97	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	8,00000	46,08	368,64	21,00	446,05	800-764	RTS 24/ II
C5 K03 : 2*4				8,00000						
98	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,49944	2 290,50	1 143,97	21,00	1 384,20	800-764	RTS 24/ II
Díl: M46		Zemní práce při montážích				21 989,70	26 607,54			
99	460200164R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	10,00000	197,10	1 971,00	21,00	2 384,91		RTS 24/ II
100	460200304R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	m	15,00000	375,30	5 629,50	21,00	6 811,70		RTS 24/ II
101	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	25,00000	113,85	2 846,25	21,00	3 443,96		RTS 24/ II
102	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	25,00000	21,33	533,25	21,00	645,23		RTS 24/ II
103	460560164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4	m	10,00000	69,75	697,50	21,00	843,98		RTS 24/ II
104	460560304R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 4	m	15,00000	149,40	2 241,00	21,00	2 711,61		RTS 24/ II
105	460620014R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4	m2	25,00000	76,23	1 905,75	21,00	2 305,96		RTS 24/ II
106	460680021R00	Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	1,00000	335,25	335,25	21,00	405,65		RTS 24/ II
107	460680025R00	Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 100 cm	kus	2,00000	2 281,50	4 563,00	21,00	5 521,23		RTS 24/ II
108	460921102R00	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod	kus	1,00000	6,60	6,60	21,00	7,99		RTS 24/ II
109	460961602R00	Zpracování výsledku měření	kus	1,00000	10,60	10,60	21,00	12,83		RTS 24/ II
110	R3	Odvozy, manipulace, uložení, skládkovné přebytečného výkopku	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	21,00	1 512,50		Vlastní
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04										
Díl: M650		Elektromontáže				15 687,50	18 981,88			
111	650010111R00	Montáž lišty elektroinstalační, šířky do 40 mm	m	20,00000	86,00	1 720,00	21,00	2 081,20	M65	RTS 24/ II
112	650010635R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené volně, vnější průměr do 40 mm, ,	m	25,00000	42,40	1 060,00	21,00	1 282,60	M65	RTS 24/ II
113	650012321R00	Montáž pancéřové krabice plastové, se zapojením,	kus	1,00000	285,00	285,00	21,00	344,85	M65	RTS 24/ II
114	650061611R00	Montáž jističe modulárního, jednopólového, do 25 A	kus	1,00000	212,00	212,00	21,00	256,52	M65	RTS 24/ II
115	650125143R00	Uložení Cu kabelu 3 x 2,5 mm2, do trubky,	m	50,00000	45,50	2 275,00	21,00	2 752,75	M65	RTS 24/ II
116	650141111R00	Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 2,5 mm2	kus	3,00000	28,50	85,50	21,00	103,46	M65	RTS 24/ II
117	R2	Šachticka pro uložení vodotěsné elektroinstalační krabice do země (příloha 06,3) - D+M	kus	1,00000	1 165,00	1 165,00	21,00	1 409,65		Vlastní
118	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	4,00000	450,00	1 800,00	21,00	2 178,00	Prav.M	RTS 24/ II

119	910	R00	Hzs - predbezne obhlidky a revize	h	4,00000	650,00	2 600,00	21,00	3 146,00	Prav.M	RTS 24/ II
120	34111036R		kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití - 30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	52,50000	25,20	1 323,00	21,00	1 600,83	SPCM	RTS 24/ II
121	345711594R		trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 31,2 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, příček a stropů	m	26,25000	27,60	724,50	21,00	876,65	SPCM	RTS 24/ II
122	345714250R		krabice elektroinstalační do prostředí se zvýšení vlhkostí, prachem; s průchodkami, provedení uzavřené; mat. PVC samozhášivé, tmavě šedá RAL 7012; stupeň krytí IP 54; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 95x95x50 mm	kus	1,00000	155,00	155,00	21,00	187,55	SPCM	RTS 24/ II
123	34572105R		lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 17,7 x 13,7 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	21,00000	23,50	493,50	21,00	597,14	SPCM	RTS 24/ II
124	R1		Jednopolový jistič C10/1 na DIN lištu	kus	1,00000	289,00	289,00	21,00	349,69		Vlastní
125	205	R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c	%	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00		RTS 24/ II

Celkem

1 276 341,12

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221001	Dětské centrum Veská, středisko Veská- hospodaření se srážkovými vodami
O:	2	SO 02 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
R:	1	Administrativní budova-hospodaření se srážkovými v

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				352 504,99		426 531,04		
1	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením ozn 5 : 58*0,15 č.v.01-04 vsakovací objekt : 3,4*7,4*0,15 akumulační nádrž : 4*3*0,15	m3	14,27400	111,15	1 586,56	21,00	1 919,74	800-1	RTS 24/ II
2	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, č.v.01-04 vsakovací objekt : 3,4*7,4*1,31 akumulační nádrž : 4*3*3,27	m3	72,19960	410,85	29 663,21	21,00	35 892,48	800-1	RTS 24/ II
3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	72,19960	28,08	2 027,36	21,00	2 453,11	800-1	RTS 24/ II
4	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. č.v.01-04 PVC 150 : 7,7*0,85*1,429 PVC 125 : 2,3*0,85*1,179 PVC 150 : 52,3*0,85*1,179 PVC 125 : 3,6*0,85*1,179 PVC 150 : 11,9*0,85*0,956 PVC 125 : 2*0,85*0,956 PVC 125 : 1*0,85*0,956	m3	79,78568	564,30	45 023,06	21,00	54 477,90	800-1	RTS 24/ II
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	79,78568	43,92	3 504,19	21,00	4 240,07	800-1	RTS 24/ II
6	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Začátek provozního součtu FŠ2 : 1*1,429	m3	5,94999	1 728,00	10 281,58	21,00	12 440,71	800-1	RTS 24/ II
						1,43000				

ŠD 2-1 : 1*1,179 1,18000
 ŠD 2-2 : 1*0,956 0,96000

Mezisoučet

Konec provozního součtu

0,85*0,85*3,564 2,57000

šachta rozvodu vody : 1,5*1,5*1,5 3,38000

7	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	5,94999	245,70	1 461,91	21,00	1 768,91	800-1	RTS 24/ II
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,										
8	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	159,24220	149,85	23 862,44	21,00	28 873,55	800-1	RTS 24/ II
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,										
č.v.01-04 PVC 150 : 7,7*1,429*2				22,01000						
PVC 125 : 2,3*1,179*2				5,42000						
PVC 150 : 52,3*1,179*2				123,32000						
PVC 125 : 3,6*1,179*2				8,49000						
9	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	159,24220	32,94	5 245,44	21,00	6 346,98	800-1	RTS 24/ II
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,										
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	151,98528	153,45	23 322,14	21,00	28 219,79	800-1	RTS 24/ II
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,										
č.v.01-04 vsakovací objekt : 3,4*7,4*1,31				32,96000						
akumulační nádrž : 4*3*3,27				39,24000						
č.v.01-04 PVC 150 : 7,7*0,85*1,429				9,35000						
PVC 125 : 2,3*0,85*1,179				2,30000						
PVC 150 : 52,3*0,85*1,179				52,41000						
PVC 125 : 3,6*0,85*1,179				3,61000						
PVC 150 : 11,9*0,85*0,956				9,67000						
PVC 125 : 2*0,85*0,956				1,63000						
PVC 125 : 1*0,85*0,956				0,81000						
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	95,91807	278,10	26 674,82	21,00	32 276,53	800-1	RTS 24/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										
č.v.01-04 akumulační nádrž : 5*3*0,15				2,25000						
3,5*2,04*2,085				14,89000						
č.v.01-04 vsakovací objekt : 8,8*3,2*0,64				18,02000						
č.v.01-04 vsakovací objekt obsyp : 9,8*4,2*0,1				4,12000						
9,8*4,2*0,15				6,17000						
č.v.01-04 rýhy obsyp : 85,425*0,45				38,44000						
podsyp : 85,425*0,1				8,54000						
šachty obsyo : 0,2*0,2*3,14*1,583*9				1,79000						
šachta rozvodu vody : 0,6*0,6*3,14*1,5				1,70000						
12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	959,18070	22,32	21 408,91	21,00	25 904,78	800-1	RTS 24/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										

95,91807*10

959,18000

13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	157,93527	18,18	2 871,26	21,00	3 474,22	800-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------	-------	------------

v místě stavby

č.v.01-04 vsakovací objekt : 3,4*7,4*1,31

32,96000

akumulační nádrž : 4*3*3,27

39,24000

č.v.01-04 PVC 150 : 7,7*0,85*1,429

9,35000

PVC 125 : 2,3*0,85*1,179

2,30000

PVC 150 : 52,3*0,85*1,179

52,41000

PVC 125 : 3,6*0,85*1,179

3,61000

PVC 150 : 11,9*0,85*0,956

9,67000

PVC 125 : 2*0,85*0,956

1,63000

PVC 125 : 1*0,85*0,956

0,81000

Začátek provozního součtu

FŠ2 : 1*1,429

1,43000

ŠD 2-1 : 1*1,179

1,18000

ŠD 2-2 : 1*0,956

0,96000

Mezisoučet

Konec provozního součtu

0,85*0,85*3,564

2,57000

šachta rozvodu vody : 1,5*1,5*1,5

3,38000

14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	101,53737	143,10	14 530,00	21,00	17 581,30	800-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	------------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

č.v.01-04 vsakovací objekt : 3,4*7,4*1,31

32,96000

-2,4*6,4*0,62

-9,52000

akumulační nádrž : 4*3*3,27

39,24000

-6,5

-6,50000

č.v.01-04 akumulační nádrž : -4*3*0,15

-1,80000

č.v.01-04 PVC 150 : 7,7*0,85*1,429

9,35000

PVC 125 : 2,3*0,85*1,179

2,30000

PVC 150 : 52,3*0,85*1,179

52,41000

PVC 125 : 3,6*0,85*1,179

3,61000

PVC 150 : 11,9*0,85*0,956

9,67000

PVC 125 : 2*0,85*0,956

1,63000

PVC 125 : 1*0,85*0,956

0,81000

Začátek provozního součtu

č.v.01-04 PVC 150 : 7,7

7,70000

PVC 125 : 2,3

2,30000

PVC 150 : 52,3

52,30000

PVC 125 : 3,6

3,60000

PVC 150 : 11,9

11,90000

PVC 125 : 2

2,00000

PVC 125 : 1	1,00000
Mezisoučet	
Konec provozního součtu	
obsy : -80,8*0,85*0,45	-30,91000
podsy : -80,8*0,85*0,1	-6,87000
Začátek provozního součtu	
FŠ2 : 1*1,429	1,43000
ŠD 2-1 : 1*1,179	1,18000
ŠD 2-2 : 1*0,956	0,96000
Mezisoučet	
Konec provozního součtu	
0,85*0,85*3,564	2,57000
-0,2*0,2*3,14*1*3	-0,38000
šachta rozvodu vody : 1,5*1,5*1,5	3,38000
-0,3*0,3*3,14*1,5	-0,42000

15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	30,90600	1 400,40	43 280,76	21,00	52 369,72	800-1	RTS 24/ II
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,										
Začátek provozního součtu										
č.v.01-04 PVC 150 : 7,7				7,70000						
PVC 125 : 2,3				2,30000						
PVC 150 : 52,3				52,30000						
PVC 125 : 3,6				3,60000						
PVC 150 : 11,9				11,90000						
PVC 125 : 2				2,00000						
PVC 125 : 1				1,00000						
Mezisoučet										
Konec provozního součtu										
80,8*0,85*0,45				30,91000						
16	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	95,16000	29,25	2 783,43	21,00	3 367,95	823-1	RTS 24/ II
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,										
ozn 5 : 58				58,00000						
č.v.01-04 vsakovací objekt : 3,4*7,4				25,16000						
akumulační nádrž : 4*3				12,00000						
17	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	95,16000	78,66	7 485,29	21,00	9 057,20	800-1	RTS 24/ II
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,										
18	199000000V	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	182,24433	286,20	52 158,33	21,00	63 111,58		Vlastní
95,91807*1,9				182,24433						
19	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	4,75800	148,95	708,70	21,00	857,53	SPCM	RTS 24/ II
Začátek provozního součtu										
ozn 5 : 58				58,00000						

č.v.01-04 vsakovací objekt : 3,4*7,4 25,16000
akumulační nádrž : 4*3 12,00000
Mezisoučet
Konec provozního součtu
95,16*0,05 4,76000

20	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; štěrkopísek k zásypu	t	144,63493	239,40	34 625,60	21,00	41 896,98	SPCM	RTS 24/ II
----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	------	------------

Začátek provozního součtu
č.v.01-04 akumulční nádrž : 6*4*4 96,00000
-3,5*2,04*2,085 -14,89000
č.v.01-04 akumulční nádrž : -5*3*0,15 -2,25000
Mezisoučet
Konec provozního součtu
78,8631*1,834 144,63000

Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce			11 286,57	13 656,75				
21	451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm	m3	8,66800	1 212,30	10 508,22	21,00	12 714,95	827-1	RTS 24/ II

v otevřeném výkopu,
Začátek provozního součtu
č.v.01-04 PVC 150 : 7,7*0,85 6,54000
PVC 125 : 2,3*0,85 1,96000
PVC 150 : 52,3*0,85 44,45000
PVC 125 : 3,6*0,85 3,06000
PVC 150 : 11,9*0,85 10,12000
PVC 125 : 2*0,85 1,70000
PVC 125 : 1*0,85 0,85000
Mezisoučet
Konec provozního součtu
68,68*0,1 6,87000
č.v.01-04 akumulční nádrž : 4*3*0,15 1,80000

22	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	0,21675	3 591,00	778,35	21,00	941,80	827-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	---------	----------	--------	-------	--------	-------	------------

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
Začátek provozního součtu
FŠ2 : 1 1,00000
ŠD 2-1 : 1 1,00000
ŠD 2-2 : 1 1,00000
Mezisoučet
Konec provozního součtu
0,85*0,85*0,1*3 0,22000

Díl: 8		Trubní vedení			14 064,37	17 017,89				
23	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	10,00000	22,77	227,70	21,00	275,52	827-1	RTS 24/ II

v otevřeném výkopu,
uložené ve výkopu pro kanalizaci

č.v.01-04 potrubí výtaku : 10

10,00000

24	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, č.v.01-04 PVC 150 : 7,7 PVC 125 : 2,3 PVC 150 : 52,3 PVC 125 : 3,6 PVC 150 : 11,9 PVC 125 : 2 PVC 125 : 1	m	80,80000	36,54	2 952,43	21,00	3 572,44	827-1	RTS 24/ II
25	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm v otevřeném výkopu,	kus	2,00000	183,60	367,20	21,00	444,31	827-1	RTS 24/ II
26	877313122R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	2,00000	166,95	333,90	21,00	404,02	827-1	RTS 24/ II
27	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	18,00000	98,10	1 765,80	21,00	2 136,62	827-1	RTS 24/ II
28	28611145.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; s = 3,2 mm; SDR 41,0; SN 4 Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x500 mm	kus	2,00000	89,37	178,74	21,00	216,28	SPCM	RTS 24/ II
29	28611147.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; s = 3,2 mm; SDR 41,0; SN 4 Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x2000 mm	kus	1,00000	271,80	271,80	21,00	328,88	SPCM	RTS 24/ II
30	28611148.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; s = 3,2 mm; SDR 41,0; SN 4 Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x3000 mm	kus	1,00000	400,50	400,50	21,00	484,61	SPCM	RTS 24/ II
31	28611149.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; s = 3,2 mm; SDR 41,0; SN 4 Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x5000 mm	kus	1,00000	701,10	701,10	21,00	848,33	SPCM	RTS 24/ II
32	28611150.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,0 mm; SDR 41,0; SN 4 Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x500 mm	kus	4,00000	147,15	588,60	21,00	712,21	SPCM	RTS 24/ II
33	28611151.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,0 mm; SDR 41,0; SN 4 Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000 mm	kus	3,00000	237,60	712,80	21,00	862,49	SPCM	RTS 24/ II
34	28611152.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,0 mm; SDR 41,0; SN 4 Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x2000 mm	kus	1,00000	438,30	438,30	21,00	530,34	SPCM	RTS 24/ II
35	28611154.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,0 mm; SDR 41,0; SN 4 Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x5000 mm	kus	3,00000	1 052,10	3 156,30	21,00	3 819,12	SPCM	RTS 24/ II
36	28613742R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 100 000,0 mm č.v.01-04 potrubí výtaku : 10*1,1	m	11,00000	36,90	405,90	21,00	491,14	SPCM	RTS 24/ II

11,00000

37	28651657.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	10,00000	83,52	835,20	21,00	1 010,59	SPCM	RTS 24/ II
38	28651692.AR	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; DN2 = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	2,00000	101,25	202,50	21,00	245,03	SPCM	RTS 24/ II
39	28651704.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 150; DN3 = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	2,00000	262,80	525,60	21,00	635,98	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 80		Odvodnění			77 531,50	93 813,12				
40	212572122T00	Lože a kryt travivodu z kameniva oblázkového frakce 8-16mm	m3	3,84000	1 950,00	7 488,00	21,00	9 060,48		Vlastní
		Včetně vyčištění dna rýh.								
		č.v.01-04 vsakovací objekt : 2,4*6,4*0,1	1,54000							
		akumulační nádrž : 2,4*6,4*0,15	2,30000							
41	213151111R00	Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l	kus	78,00000	129,15	10 073,70	21,00	12 189,18	827-1	RTS 24/ II
		č.v.01-04 vsakovací objekt : 24+48+6	78,00000							
42	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie	m2	41,98400	30,60	1 284,71	21,00	1 554,50	827-1	RTS 24/ II
		č.v.01-04 vsakovací objekt : 2,4*6,4*2	30,72000							
		(2,4+6,4)*2*0,64	11,26000							
43	2869791028T	Blok vsakovací stohovatelný 80x80x32cm-základní modul	kus	48,00000	915,00	43 920,00	21,00	53 143,20		Vlastní
		48	48,00000							
44	2869791029T	Blok vsakovací podkladová deska 25l	kus	24,00000	370,00	8 880,00	21,00	10 744,80		Vlastní
45	2869791030T	Blok vsakovací koncová deska (sada 2 kusy)	kus	6,00000	415,00	2 490,00	21,00	3 012,90		Vlastní
46	2869791031T	Blok vsakovací spojovací konektor	kus	111,00000	12,00	1 332,00	21,00	1 611,72		Vlastní
47	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	50,38080	40,95	2 063,09	21,00	2 496,34	SPCM	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu								
		č.v.01-04 vsakovací objekt : 2,4*6,4*2	30,72000							
		(2,4+6,4)*2*0,64	11,26000							
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		41,984*1,2	50,38000							
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení			110 293,40	133 455,01				
48	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	3,00000	649,80	1 949,40	21,00	2 358,77	827-1	RTS 24/ II
		FŠ2 : 1	1,00000							
		ŠD 2-1 : 1	1,00000							
		ŠD 2-2 : 1	1,00000							
49	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	2,00000	864,90	1 729,80	21,00	2 093,06	827-1	RTS 24/ II
		ŠD 2-1 : 1	1,00000							
		ŠD 2-2 : 1	1,00000							
50	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	10,00000	16,02	160,20	21,00	193,84	827-1	RTS 24/ II
		č.v.01-04 potrubí výtaku : 10	10,00000							
51	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm2	m	10,00000	31,50	315,00	21,00	381,15	827-1	RTS 24/ II
		č.v.01-04 potrubí výtaku : 10	10,00000							

52	721242110R00	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	3 451,50	13 806,00	21,00	16 705,26	800-721	RTS 24/ II
53	899 R1	Osazení plastové nádrže 6,5m3	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
54	899 R2	AUTOMATICKÁ VODÁRNA/ČERPADLO-dodávka a montáž	ks	1,00000	11 000,00	11 000,00	21,00	13 310,00		Vlastní
55	28697057.AR	dno šachetní 3x vtok; PP; DN = 400,0 mm; l = 686 mm; h = 547 mm; DN žlabu 160 mm	kus	2,00000	752,00	1 504,00	21,00	1 819,84	SPCM	RTS 24/ II
ŠD 2-1 : 1				1,00000						
ŠD 2-2 : 1				1,00000						
56	28697068.AR	manžeta prostupová typ teleskopická; světlost 400/315 mm	kus	2,00000	492,00	984,00	21,00	1 190,64	SPCM	RTS 24/ II
ŠD 2-1 : 1				1,00000						
ŠD 2-2 : 1				1,00000						
57	28697071.AR	skruž plastová PVC; DN 400,0 mm; h = 1 000 mm; hladká	kus	2,00000	755,00	1 510,00	21,00	1 827,10	SPCM	RTS 24/ II
58	28697261T	šachta rozvodu vody s hadicovým připojením a ventilem	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00	21,00	3 327,50		Vlastní
č.v.01-04 : 1				1,00000						
59	28697935R	šachta filtrační plastová; hl = 57,0 až 105,0 cm; odvodň. plocha do 500 m2; poklop PE; připojení DN 150	kus	1,00000	9 085,00	9 085,00	21,00	10 992,85	SPCM	RTS 24/ II
č.v.01-04 FŠ2 : 1				1,00000						
60	2869797618T	poklop litina 725/650 mm pojízdný OAdětská pojistka, pro nádrž 6500l	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00	21,00	15 125,00		Vlastní
61	28697977R	nádrž akumulační podzemní, samonosná; PE; objem 6 500 l; tvar válec; l = 2 440 mm; š = 2 220 mm; v = 2 500 mm; teleskopická kopule 220 až 700 mm	kus	1,00000	48 000,00	48 000,00	21,00	58 080,00	SPCM	RTS 24/ I
62	55243081.AR	poklop šachtový	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	SPCM	RTS 24/ II
ŠD 2-1 : 1				1,00000						
ŠD 2-2 : 1				1,00000						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					36 156,11		43 748,89			
63	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	219,52706	164,70	36 156,11	21,00	43 748,89	827-1	RTS 24/ II
Díl: 764 Konstrukce klempířské					7 528,73		9 109,76			
64	764908108RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 87 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž	m	2,00000	845,10	1 690,20	21,00	2 045,14	800-764	RTS 24/ II
C5 K04 : 2				2,00000						
65	764908109RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž	m	6,00000	912,60	5 475,60	21,00	6 625,48	800-764	RTS 24/ II
C5 K05 : 2*3				6,00000						
66	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	8,00000	38,34	306,72	21,00	371,13	800-764	RTS 24/ II
C5 K04 : 2				2,00000						
C5 K05 : 2*3				6,00000						
67	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,02454	2 290,50	56,21	21,00	68,01	800-764	RTS 24/ II
Díl: M46 Zemní práce při montážích					6 441,20		7 793,85			
68	460200164R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	10,00000	197,10	1 971,00	21,00	2 384,91		RTS 24/ II
69	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	10,00000	113,85	1 138,50	21,00	1 377,59		RTS 24/ II
70	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	10,00000	21,33	213,30	21,00	258,09		RTS 24/ II
71	460560164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4	m	10,00000	69,75	697,50	21,00	843,98		RTS 24/ II

72	460620014R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4	m2	10,00000	76,23	762,30	21,00	922,38		RTS 24/ II
73	460680023R00	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	1,00000	941,40	941,40	21,00	1 139,09		RTS 24/ II
74	460921102R00	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod	kus	1,00000	6,60	6,60	21,00	7,99		RTS 24/ II
75	460961602R00	Zpracování výsledku měření	kus	1,00000	10,60	10,60	21,00	12,83		RTS 24/ II
76	R3	Odvozy, manipulace, uložení, skládkovné přebytečného výkopku	soubor	1,00000	700,00	700,00	21,00	847,00		Vlastní

Zemina a kamení bude uloženo na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Díl: M650		Elektromontáže		12 274,23			14 851,82			
77	650010111R00	Montáž lišty elektroinstalační, šířky do 40 mm	m	15,00000	86,00	1 290,00	21,00	1 560,90	M65	RTS 24/ II
78	650010635R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené volně, vnější průměr do 40 mm, ,	m	10,00000	42,40	424,00	21,00	513,04	M65	RTS 24/ II
79	650012321R00	Montáž pancéřové krabice plastové, se zapojením,	kus	1,00000	285,00	285,00	21,00	344,85	M65	RTS 24/ II
80	650061611R00	Montáž jističe modulárního, jednopólového, do 25 A	kus	1,00000	212,00	212,00	21,00	256,52	M65	RTS 24/ II
81	650125143R00	Uložení Cu kabelu 3 x 2,5 mm2, do trubky,	m	30,00000	45,50	1 365,00	21,00	1 651,65	M65	RTS 24/ II
82	650141111R00	Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 2,5 mm2	kus	3,00000	28,50	85,50	21,00	103,46	M65	RTS 24/ II
83	R2	Šachtička pro uložení vodotěsné elektroinstalační krabice do země (příloha 06,3) - D+M	kus	1,00000	1 165,00	1 165,00	21,00	1 409,65		Vlastní
84	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	4,00000	450,00	1 800,00	21,00	2 178,00	Prav.M	RTS 24/ II
85	910 R00	Hzs - predbezne obhlidky a revize	h	4,00000	650,00	2 600,00	21,00	3 146,00	Prav.M	RTS 24/ II
86	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití - 30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	31,50000	25,20	793,80	21,00	960,50	SPCM	RTS 24/ II
87	345711594R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 31,2 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, příček a stropů	m	10,50000	27,60	289,80	21,00	350,66	SPCM	RTS 24/ II
88	345714250R	krabice elektroinstalační do prostředí se zvýšení vlhkostí, prachem; s průchodkami, provedení uzavřené; mat. PVC samozhášivé, tmavě šedá RAL 7012; stupeň krytí IP 54; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 95x95x50 mm	kus	1,00000	155,00	155,00	21,00	187,55	SPCM	RTS 24/ II
89	34572105R	lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 17,7 x 13,7 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	15,75000	23,50	370,13	21,00	447,86	SPCM	RTS 24/ II
90	R1	Jednopólový jistič C10/1 na DIN lištu	kus	1,00000	289,00	289,00	21,00	349,69		Vlastní
91	205 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c	%	1,00000	1 150,00	1 150,00	21,00	1 391,50		RTS 24/ II

Celkem						628 081,10				
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	221001	Dětské centrum Veská, středisko Veská- hospodaření se srážkovými vodami
O:	3	SO-03 Bytové jednotky
R:	1	Bytové jednotky-hospodaření se srážkovými vodami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				431 216,39		521 771,83		
1	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením ozn 5 : 54,6*0,15 č.v.01-04 akumulační nádrž : 6*4,5*0,15 č.v.01-04 vsakovací objekt : 10,6*2,6*0,15	m3	16,37400	111,15	1 819,97	21,00	2 202,16	800-1	RTS 24/ II
2	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, č.v.01-04 akumulační nádrž : 6*4,5*3,7 č.v.01-04 vsakovací objekt : 10,6*2,6*2,05	m3	156,39800	155,70	24 351,17	21,00	29 464,92	800-1	RTS 24/ II
3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	156,39800	28,08	4 391,66	21,00	5 313,91	800-1	RTS 24/ II
4	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu č.v.01-04 D 3-1 PVC 150 : 14,5 PVC 125 : 2,7 D 3-2 PVC 150 : 0,4 PVC 125 : 6,3 D 3-3. PVC 150 : 18,3 PVC 125 : 1,3 D 3-4 PVC 125 : 4,1 D 3-5 PVC 125 : 2,5 Mezisoučet Konec provozního součtu 50,1*0,85*1,1	m3	46,84350	564,30	26 433,79	21,00	31 984,89	800-1	RTS 24/ II
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	46,84350	43,92	2 057,37	21,00	2 489,42	800-1	RTS 24/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.										
6	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	7,88051	1 728,00	13 617,52	21,00	16 477,20	800-1	RTS 24/ II
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, šachta rozvodu vody : 1,5*1,5*1,5 3,38000 Začátek provozního součtu FŠ3 : 1,377 1,38000 ŠD 3-1 : 1,071 1,07000 ŠD 3-2 : 1,036 1,04000 ŠD 3-3 : 0,964 0,96000 ŠD 3-4 : 0,927 0,93000 ŠD 3-5 : 0,861 0,86000 Mezisoučet Konec provozního součtu 6,236*0,85*0,85 4,51000										
7	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	7,88051	245,70	1 936,24	21,00	2 342,85	800-1	RTS 24/ II
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,										
8	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	110,22000	149,85	16 516,47	21,00	19 984,93	800-1	RTS 24/ II
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Začátek provozního součtu č.v.01-04 D 3-1 PVC 150 : 14,5 14,50000 PVC 125 : 2,7 2,70000 D 3-2 PVC 150 : 0,4 0,40000 PVC 125 : 6,3 6,30000 D 3-3. PVC 150 : 18,3 18,30000 PVC 125 : 1,3 1,30000 D 3-4 PVC 125 : 4,1 4,10000 D 3-5 PVC 125 : 2,5 2,50000 Mezisoučet Konec provozního součtu 50,1*1,1*2 110,22000										
9	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	110,22000	32,94	3 630,65	21,00	4 393,09	800-1	RTS 24/ II
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,										
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	103,34150	153,45	15 857,75	21,00	19 187,88	800-1	RTS 24/ II
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, č.v.01-04 vsakovací objekt : 10,6*2,6*2,05 56,50000 Začátek provozního součtu č.v.01-04 D 3-1 PVC 150 : 14,5 14,50000 PVC 125 : 2,7 2,70000 D 3-2 PVC 150 : 0,4 0,40000										

PVC 125 : 6,3 6,30000
D 3-3. PVC 150 : 18,3 18,30000
PVC 125 : 1,3 1,30000
D 3-4 PVC 125 : 4,1 4,10000
D 3-5 PVC 125 : 2,5 2,50000

Mezisoučet

Konec provozního součtu

50,1*0,85*1,1 46,84000

11	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	99,90000	244,35	24 410,57	21,00	29 536,79	800-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	------------

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

č.v.01-04 akumulační nádrž : 6*4,5*3,7 99,90000

12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	187,70026	278,10	52 199,44	21,00	63 161,32	800-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	------------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

č.v.01-04 akumulační nádrž : 6*4,5*3,7 99,90000

č.v.01-04 vsakovací objekt : 10,6*2,6*2,05 56,50000

obsyp : 50,1*0,85*0,45 19,16000

podsyyp : 50,1*0,85*0,1 4,26000

šachta rozvodu vody : 1,5*1,5*1,5 3,38000

šachty : 6,236*0,85*0,85 4,51000

13	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 877,00260	22,32	41 894,70	21,00	50 692,59	800-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------	-------	------------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

187,70026*10 1 877,00000

14	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	187,70026	18,18	3 412,39	21,00	4 128,99	800-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------	-------	------------

v místě stavby

č.v.01-04 akumulační nádrž : 6*4,5*3,7 99,90000

č.v.01-04 vsakovací objekt : 10,6*2,6*2,05 56,50000

obsyp : 50,1*0,85*0,45 19,16000

podsyyp : 50,1*0,85*0,1 4,26000

šachta rozvodu vody : 1,5*1,5*1,5 3,38000

šachty : 6,236*0,85*0,85 4,51000

15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	152,17611	143,10	21 776,40	21,00	26 349,44	800-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	------------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

č.v.01-04 akumulační nádrž : 6*4,5*3,7 99,90000

-10 -10,00000

č.v.01-04 akumulační nádrž : -6*4,5*0,15 -4,05000

č.v.01-04 vsakovací objekt : 10,6*2,6*2,05 56,50000

-9,6*1,6*0,96 -14,75000

č.v.01-04 vsakovací objekt obsyp : -9,6*1,6*0,1 -1,54000

-9,6*1,6*0,15 -2,30000

rýhy : 50,1*0,85*1,1 46,84000

obsyp : -50,1*0,85*0,45 -19,16000
 podsyp : -50,1*0,85*0,1 -4,26000
 šachta rozvodu vody : 1,5*1,5*1,5 3,38000
 -0,6*0,6*3,14*1,5 -1,70000
 šachty : 6,236*0,85*0,85 4,51000
 obsyp : -0,2*0,2*3,14*1,583*6 -1,19000

16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	19,16325	1 400,40	26 836,22	21,00	32 471,83	800-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------	-------	------------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a

jakoukoliv míru zhutnění,

Začátek provozního součtu

č.v.01-04 D 3-1 PVC 150 : 14,5

14,50000

PVC 125 : 2,7

2,70000

D 3-2 PVC 150 : 0,4

0,40000

PVC 125 : 6,3

6,30000

D 3-3. PVC 150 : 18,3

18,30000

PVC 125 : 1,3

1,30000

D 3-4 PVC 125 : 4,1

4,10000

D 3-5 PVC 125 : 2,5

2,50000

Mezisoučet

Konec provozního součtu

50,1*0,85*0,45

19,16000

17	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	109,16000	29,25	3 192,93	21,00	3 863,45	823-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------	-------	------------

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

ozn 5 : 54,6

54,60000

č.v.01-04 akumulační nádrž : 6*4,5

27,00000

č.v.01-04 vsakovací objekt : 10,6*2,6

27,56000

18	181301101R00	Rozprostření a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	109,16000	57,78	6 307,26	21,00	7 631,78	800-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------	-------	------------

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

19	199000000V	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	356,63049	286,20	102 067,65	21,00	123 501,86		Vlastní
----	------------	--	---	-----------	--------	------------	-------	------------	--	---------

187,70026*1,9

356,63049

20	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	5,45800	148,95	812,97	21,00	983,69	SPCM	RTS 24/ II
----	-----------	---------------------------------------	----	---------	--------	--------	-------	--------	------	------------

Začátek provozního součtu

ozn 5 : 54,6

54,60000

č.v.01-04 akumulační nádrž : 6*4,5

27,00000

č.v.01-04 vsakovací objekt : 10,6*2,6

27,56000

Mezisoučet

Konec provozního součtu

109,16*0,05

5,46000

21	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; štěrkopísek k zásypu	t	157,44890	239,40	37 693,27	21,00	45 608,86	SPCM	RTS 24/ II
----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------	------	------------

Začátek provozního součtu

č.v.01-04 akumulační nádrž : 6*4,5*3,7

99,90000

-10

-10,00000

č.v.01-04 akumulční nádrž : -6*4,5*0,15

-4,05000

Mezisoučet

Konec provozního součtu

85,85*1,834

157,45000

Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				12 437,06	15 048,84		
22	451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4+8 mm	m3	8,30850	1 212,30	10 072,39	21,00	12 187,59	827-1 RTS 24/ II

v otevřeném výkopu,

Začátek provozního součtu

č.v.01-04 D 3-1 PVC 150 : 14,5

14,50000

PVC 125 : 2,7

2,70000

D 3-2 PVC 150 : 0,4

0,40000

PVC 125 : 6,3

6,30000

D 3-3. PVC 150 : 18,3

18,30000

PVC 125 : 1,3

1,30000

D 3-4 PVC 125 : 4,1

4,10000

D 3-5 PVC 125 : 2,5

2,50000

Mezisoučet

Konec provozního součtu

50,1*0,85*0,1

4,26000

č.v.01-04 akumulční nádrž : 6*4,5*0,15

4,05000

23	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	0,65850	3 591,00	2 364,67	21,00	2 861,25	827-1 RTS 24/ II
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	----------	------------------

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

šachta rozvodu vody : 1,5*1,5*0,1

0,23000

Začátek provozního součtu

FŠ3 : 1

1,00000

ŠD 3-1 : 1

1,00000

ŠD 3-2 : 1

1,00000

ŠD 3-3 : 1

1,00000

ŠD 3-4 : 1

1,00000

ŠD 3-5 : 1

1,00000

Mezisoučet

Konec provozního součtu

6*0,85*0,85*0,1

0,43000

Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				62 573,50	75 713,94		
24	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	32,90000	64,17	2 111,19	21,00	2 554,54	822-1 RTS 24/ II

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

C6 ozn.3 : 23,7

23,70000

ozn 4 : 3,2

3,20000

6

6,00000

25	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 32,90000	m2	32,90000	327,60	10 778,04	21,00	13 041,43	822-1	RTS 24/ II
26	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek C6 ozn.6 : 3,8	m	3,80000	68,22	259,24	21,00	313,68	822-1	RTS 24/ II
27	564851111RT4	Podklad ze štěrkokdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 32,90000	m2	32,90000	171,00	5 625,90	21,00	6 807,34	822-1	RTS 24/ II
28	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 32,90000	m2	32,90000	309,15	10 171,04	21,00	12 306,96	822-1	RTS 24/ II
29	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm C6 ozn.6 : 4	m	4,00000	184,95	739,80	21,00	895,16	822-1	RTS 24/ II
30	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 32,90000	m2	32,90000	56,07	1 844,70	21,00	2 232,09	822-1	RTS 24/ II
31	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Začátek provozního součtu C6 ozn.3 : 23,7 ozn 4 : 3,2 Mezisoučet Konec provozního součtu 30% dlažba : 26,9*0,3*0,225 šd : 8,877 obrubníky : 0,475	t	11,16775	270,90	3 025,34	21,00	3 660,66	801-3	RTS 24/ II
32	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Začátek provozního součtu 30% dlažba : 26,9*0,3*0,225 šd : 8,877 obrubníky : 0,475 Mezisoučet Konec provozního součtu 11,16775*19	t	212,18725	23,76	5 041,57	21,00	6 100,30	801-3	RTS 24/ II
33	979990103R00	Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Začátek provozního součtu C6 ozn.3 : 23,7 ozn 4 : 3,2 Mezisoučet Konec provozního součtu	t	2,29075	400,00	916,30	21,00	1 108,72	801-3	RTS 23/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 34

47	28611148.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 3 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	4,00000	400,50	1 602,00	21,00	1 938,42	SPCM	RTS 24/ II
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x3000 mm										
48	28611149.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 3,2 mm; l = 5 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	1,00000	701,10	701,10	21,00	848,33	SPCM	RTS 24/ II
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x5000 mm										
49	28611150.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; l = 500 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	4,00000	147,15	588,60	21,00	712,21	SPCM	RTS 24/ II
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x 500 mm										
50	28611151.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; l = 1 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	2,00000	237,60	475,20	21,00	574,99	SPCM	RTS 24/ II
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000 mm										
51	28611152.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; l = 2 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	1,00000	438,30	438,30	21,00	530,34	SPCM	RTS 24/ II
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x2000 mm										
52	28611153.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; l = 3 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	3,00000	642,60	1 927,80	21,00	2 332,64	SPCM	RTS 24/ II
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x3000 mm										
53	28611154.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; l = 5 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	5,00000	1 052,10	5 260,50	21,00	6 365,21	SPCM	RTS 24/ II
Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x5000 mm										
54	28613742R	Trubka plastová materiál: PE 80; ohebná; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; PN 10; SDR 11,0; teplota média do 30 °C	m	5,50000	36,90	202,95	21,00	245,57	SPCM	RTS 24/ II
Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 32 x 3,0 mm PN 10										
č.v.01-04 potrubí výtaku : 5*1,1				5,50000						
55	28651656.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 30,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	1,00000	78,57	78,57	21,00	95,07	SPCM	RTS 24/ II
56	28651657.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	12,00000	83,52	1 002,24	21,00	1 212,71	SPCM	RTS 24/ II
57	28651663.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 67,5 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	1,00000	177,30	177,30	21,00	214,53	SPCM	RTS 24/ II
58	28651692.AR	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; DN2 = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	3,00000	101,25	303,75	21,00	367,54	SPCM	RTS 24/ II
59	28651704.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; DN3 = 125; SDR 41,0; SN 8	kus	2,00000	262,80	525,60	21,00	635,98	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 80 Odvodnění						109 655,14	132 682,72			
60	212572122T00	Lože a kryt trativodu z kameniva oblázkového frakce 8-16mm	m3	6,89000	1 950,00	13 435,50	21,00	16 256,96		Vlastní
Včetně vyčištění dna rýh.										
č.v.01-04 vsakovací objekt : 10,6*2,6*0,1				2,76000						
10,6*2,6*0,15				4,13000						

61	213151111R00	Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l	kus	102,00000	129,15	13 173,30	21,00	15 939,69	827-1	RTS 24/ II
		č.v.01-04 vsakovací objekt : 72+24+6		102,00000						
62	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie	m2	52,22400	30,60	1 598,05	21,00	1 933,64	827-1	RTS 24/ II
		č.v.01-04 vsakovací objekt : 9,6*1,6*2		30,72000						
		(9,6+1,6)*2*0,96		21,50000						
63	2869791028T	Blok vsakovací stohovatelný 80x80x32cm-základní modul	kus	72,00000	915,00	65 880,00	21,00	79 714,80		Vlastní
		72		72,00000						
64	2869791029T	Blok vsakovací podkladová deska 25l	kus	24,00000	370,00	8 880,00	21,00	10 744,80		Vlastní
65	2869791030T	Blok vsakovací koncová deska (sada 2 kusy)	kus	6,00000	415,00	2 490,00	21,00	3 012,90		Vlastní
66	2869791031T	Blok vsakovací spojovací konektor	kus	136,00000	12,00	1 632,00	21,00	1 974,72		Vlastní
67	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	62,66880	40,95	2 566,29	21,00	3 105,21	SPCM	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu								
		č.v.01-04 vsakovací objekt : 9,6*1,6*2		30,72000						
		(9,6+1,6)*2*0,96		21,50000						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu								
		52,224*1,2		62,67000						
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				163 913,30		198 335,09		
68	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	6,00000	649,80	3 898,80	21,00	4 717,55	827-1	RTS 24/ II
		FŠ3 : 1		1,00000						
		ŠD 3-1 : 1		1,00000						
		ŠD 3-2 : 1		1,00000						
		ŠD 3-3 : 1		1,00000						
		ŠD 3-4 : 1		1,00000						
		ŠD 3-5 : 1		1,00000						
69	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	6,00000	864,90	5 189,40	21,00	6 279,17	827-1	RTS 24/ II
		FŠ3 : 1		1,00000						
		ŠD 3-1 : 1		1,00000						
		ŠD 3-2 : 1		1,00000						
		ŠD 3-3 : 1		1,00000						
		ŠD 3-4 : 1		1,00000						
		ŠD 3-5 : 1		1,00000						
70	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	5,00000	16,02	80,10	21,00	96,92	827-1	RTS 24/ II
		č.v.01-04 potrubí výtlačku : 5		5,00000						
71	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm2	m	5,00000	31,50	157,50	21,00	190,58	827-1	RTS 24/ II
		č.v.01-04 potrubí výtlačku : 5		5,00000						
72	721242110R00	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	3 451,50	17 257,50	21,00	20 881,58	800-721	RTS 24/ II
73	899 R2	AUTOMATICKÁ VODÁRNA/ČERPADLO-dodávka a montáž	ks	1,00000	11 000,00	11 000,00	21,00	13 310,00		Vlastní
74	899 R3	Osazení plastové nádrže 10m3	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní

75	28697057.AR	Díl plastový šachtový	kus	5,00000	752,00	3 760,00	21,00	4 549,60	SPCM	RTS 24/ II
		ŠD 3-1 : 1		1,00000						
		ŠD 3-2 : 1		1,00000						
		ŠD 3-3 : 1		1,00000						
		ŠD 3-4 : 1		1,00000						
		ŠD 3-5 : 1		1,00000						
76	28697068.AR	Příslušenství šachty	kus	5,00000	492,00	2 460,00	21,00	2 976,60	SPCM	RTS 24/ II
77	28697071.AR	Díl plastový šachtový	kus	5,00000	755,00	3 775,00	21,00	4 567,75	SPCM	RTS 24/ II
		ŠD 3-1 : 1		1,00000						
		ŠD 3-2 : 1		1,00000						
		ŠD 3-3 : 1		1,00000						
		ŠD 3-4 : 1		1,00000						
		ŠD 3-5 : 1		1,00000						
78	28697261T	šachta rozvodu vody s hadicovým připojením a ventilem	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00	21,00	3 327,50		Vlastní
		č.v.01-04 : 1		1,00000						
79	28697935R	Díl plastový šachtový - kompletní filtrační šachta, připojení DN 100/150; tvar: kruhový; DN = 400; v 600 až 1 050 mm; příslušenství: pochozí teleskopický poklop, filtrační koš	kus	1,00000	9 085,00	9 085,00	21,00	10 992,85	SPCM	RTS 24/ II
		č.v.01-04 : 1		1,00000						
80	2869797615T	Nádrž akumulací na dešťovou vodu 10000 l	kus	1,00000	78 000,00	78 000,00	21,00	94 380,00		Vlastní
81	2869797617T	šachtová kopule Maxi, černá, otvory DN150 pro nádrž akumulací na dešťovou vodu 10000 l	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00		Vlastní
82	2869797618T	teleskopický poklop Litina,B125, pro šachtu D600-nádrž 10000l	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00	21,00	15 125,00		Vlastní
83	55243081.AR	Poklop šachtový	kus	5,00000	1 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	SPCM	RTS 24/ II
		ŠD 3-1 : 1		1,00000						
		ŠD 3-2 : 1		1,00000						
		ŠD 3-3 : 1		1,00000						
		ŠD 3-4 : 1		1,00000						
		ŠD 3-5 : 1		1,00000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				38 694,56		46 820,42		
84	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	234,93965	164,70	38 694,56	21,00	46 820,42	827-1	RTS 24/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů								
Díl: 764		Konstrukce klempířské				13 465,80		16 293,62		
85	764908109RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž	m	4,00000	912,60	3 650,40	21,00	4 416,98	800-764	RTS 24/ II
		C5 K06 : 2*2		4,00000						
86	764908110RT2	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž	m	8,00000	1 150,20	9 201,60	21,00	11 133,94	800-764	RTS 24/ II
		C5 K07 : 2*2		4,00000						
		K 08 : 4*1		4,00000						
87	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	4,00000	38,34	153,36	21,00	185,57	800-764	RTS 24/ II
		C5 K06 : 2*2		4,00000						
88	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	8,00000	46,08	368,64	21,00	446,05	800-764	RTS 24/ II
		C5 K07 : 2*2		4,00000						

K 08 : 4*1

4,00000

89	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,04008	2 290,50	91,80	21,00	111,08	800-764	RTS 24/ II
50 m vodorovně										

Díl: M46		Zemní práce při montážích			26 189,85		31 689,72			
90	460200164R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	10,00000	197,10	1 971,00	21,00	2 384,91		RTS 24/ II
91	460200304R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	m	25,00000	375,30	9 382,50	21,00	11 352,83		RTS 24/ II
92	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	35,00000	113,85	3 984,75	21,00	4 821,55		RTS 24/ II
93	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	35,00000	21,33	746,55	21,00	903,33		RTS 24/ II
94	460560164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4	m	10,00000	69,75	697,50	21,00	843,98		RTS 24/ II
95	460560304R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 4	m	25,00000	149,40	3 735,00	21,00	4 519,35		RTS 24/ II
96	460620014R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4	m2	35,00000	76,23	2 668,05	21,00	3 228,34		RTS 24/ II
97	460680024R00	Průraz zdívkou v cihlové zdi tloušťky 60 cm	kus	1,00000	987,30	987,30	21,00	1 194,63		RTS 24/ II
98	460921102R00	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod	kus	1,00000	6,60	6,60	21,00	7,99		RTS 24/ II
99	460961602R00	Zpracování výsledku měření	kus	1,00000	10,60	10,60	21,00	12,83		RTS 24/ II
100	R3	Odvozy, manipulace, uložení, skládkovné přebytečného výkopku	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
Díl: M650		Elektromontáže			13 767,91		16 659,17			
101	650010111R00	Montáž lišty elektroinstalační, šířky do 40 mm	m	5,00000	86,00	430,00	21,00	520,30	M65	RTS 24/ II
102	650010635R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené volně, vnější průměr do 40 mm, ,	m	35,00000	42,40	1 484,00	21,00	1 795,64	M65	RTS 24/ II
103	650012321R00	Montáž pancéřové krabice plastové, se zapojením,	kus	1,00000	285,00	285,00	21,00	344,85	M65	RTS 24/ II
104	650061611R00	Montáž jističe modulárního, jednopólového, do 25 A	kus	1,00000	212,00	212,00	21,00	256,52	M65	RTS 24/ II
105	650125143R00	Uložení Cu kabelu 3 x 2,5 mm2, do trubky,	m	40,00000	45,50	1 820,00	21,00	2 202,20	M65	RTS 24/ II
106	650141111R00	Ukončení vodiče v rozvaděči, včetně zapojení, průřez do 2,5 mm2	kus	3,00000	28,50	85,50	21,00	103,46	M65	RTS 24/ II
107	R2	Šachtička pro uložení vodotěsné elektroinstalační krabice do země (příloha 06,3) - D+M	kus	1,00000	1 165,00	1 165,00	21,00	1 409,65		Vlastní
108	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	4,00000	450,00	1 800,00	21,00	2 178,00	Prav.M	RTS 24/ II
109	910 R00	Hzs - predbezne obhliadky a revize	h	4,00000	650,00	2 600,00	21,00	3 146,00	Prav.M	RTS 24/ II
110	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití - 30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	42,00000	25,20	1 058,40	21,00	1 280,66	SPCM	RTS 24/ II
111	345711594R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivý; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 31,2 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, příček a stropů	m	36,75000	27,50	1 010,63	21,00	1 222,86	SPCM	RTS 24/ II
112	345714250R	krabice elektroinstalační do prostředí se zvýšení vlhkostí, prachem; s průchodkami, provedení uzavřené; mat. PVC samozhášivý, tmavě šedá RAL 7012; stupeň krytí IP 54; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 95x95x50 mm	kus	1,00000	155,00	155,00	21,00	187,55	SPCM	RTS 24/ II
113	34572105R	lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivý; Š x V 17,7 x 13,7 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	5,25000	23,50	123,38	21,00	149,29	SPCM	RTS 24/ II
114	R1	Jednopólový jistič C10/1 na DIN lištu	kus	1,00000	289,00	289,00	21,00	349,69		Vlastní
115	205 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c	%	1,00000	1 250,00	1 250,00	21,00	1 512,50		RTS 24/ II

Celkem

889 926,97

Harmonogram realizace stavby

„Dětské centrum Veská, středisko Veská – hospodaření se srážkovými vodami“

Zhotovitel : STAVER Luže s.r.o.
Zdislav 38
Luže 538 54

[illegible]

Příloha č. 4 ke smlouvě č. ORI/25/20545

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu

Název projektu: Dětské centrum Veská, středisko Veská - hospodaření se srážkovými vodami

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.03/04/22_019/0002253

Název operačního programu: Operační program Životní prostředí 2021—2027

Číslo a název výzvy: 05_22_019, MŽP_19. výzva, SC 1.3, opatření 1.3.3 a 1.3.4, průběžná

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR

- 1) Na každé faktuře bude uveden název projektu a registrační číslo projektu. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje, vše v souladu se zadávací dokumentací nebo dle požadavků projektového manažera.
- 2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván.
- 3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- 4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, popř. jiným poskytovatelem dotace či zprostředkujícím subjektem, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
- 6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv o realizaci projektu (průběžných nebo závěrečných), žádostí o platbu, žádostí o změnu projektu, zpráv o udržitelnosti projektu a závěrečné zprávy o udržitelnosti projektu.
- 7) Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem až do roku 2037.
- 8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 9) Zhotovitel se zavazuje dodržovat princip významného nepoškozování environmentálních cílů (DNSH).
- 10) Pro potřebu průběžného sledování nákladů zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou objednateli předá čerpání ve struktuře položkového rozpočtu stavebních prací

v odpovídajícím elektronickém formátu, a to formou výstupu ze softwaru pro rozpočtování, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavebních prací (tento výstup musí umožňovat zpětný import do softwaru pro rozpočtování). Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování, nebo nasdílení čerpání v aplikaci Průběh výstavby prostřednictvím BIM Platformy nebo zaslání excelové šablony pro vyplnění čerpání (u podkladů exportovaných z BuildPoweru). Individuální kalkulace jednotkové ceny může být např. doložení cenové nabídky subdodavatele vč. případné přiměřené míry zisku hlavního dodavatele stavby (cenovou nabídku je nutné doložit včetně razítka a podpisu vystavovatele/subdodavatele) nebo doložení faktury za dodávku materiálu nebo ceníku výrobce s doplněním výpočtu pracnosti, která vychází z HZS dle CS (kolik dělníků, jak dlouho, apod.) nebo odkaz na podobnou položku v CS vč. individuálního dopočtu dle konkrétní situace nebo jakýkoli jiný výpočet, který bude vycházet z dostupně ověřitelných podkladů. Součástí individuální kalkulace je nezbytná i podrobná materiálová specifikace. Pokud je individuální kalkulace JC dokládána v podrobnostech kalkulačního vzorce, je též nezbytné složky kalkulačního vzorce podložit ověřitelnými údaji dle výše uvedeného.

- 11) Zhotovitel vystaví do 1 měsíce od zahájení realizace projektu na místě snadno viditelném pro veřejnost plakát s informacemi o projektu ve velikosti A3. Tento plakát bude na daném místě umístěn minimálně po celou dobu průběhu realizace projektu. Grafický podklad předá zhotoviteli objednatel.
- 12) Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z pravidel pro žadatele a příjemce, včetně příloh a dalších dokumentů k dané výzvě dostupných na <https://opzp.cz/dotace/19-vyzva/>.