

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Zpracoval: xxx

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
244	Oprava PZS v km 15,588 trati Praha Smíchov - Beroun.	135 444,98	0,00	28 443,45	163 888,43	0,00	135 444,98	0,00	0,00	0,00
00-1	technologická část	108 559,40	0,00	22 797,47	131 356,87	0,00	108 559,40	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	26 885,58	0,00	5 645,97	32 531,55	0,00	26 885,58	0,00	0,00	0,00
Celkem		135444,98	0,00	28443,45	163888,43	0,00	135444,98	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava PZS v km 15,588 trati Praha Smíchov - Beroun.
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025
Místo: PZS v km 15,588 trati Praha Smíchov - Beroun

Zpracoval: xxx
Datum: 18. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní				0,00	108 559,40	108 559,40	0,000	0,000	
10	R	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	23,000	1 116,90	0,00	25 688,70	25 688,70	0,000	0,000
8	R	7590525768	Úpravení konců kabelu k číslování oboustrannému	kus	1,000	739,13	0,00	739,13	739,13	0,000	0,000
7	R	7590555172	Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY,TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 24 P 1,0	kus	2,000	3 788,70	0,00	7 577,40	7 577,40	0,000	0,000
1	R	7592815040	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s 1 skříní a se závorou AŽD - 99	kus	1,000	17 191,50	0,00	17 191,50	17 191,50	0,000	0,000
2	R	7592825110	Montáž kříže výstražného	kus	3,000	308,79	0,00	926,37	926,37	0,000	0,000
3	R	7592835036	Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m s kontrolou celistvosti	kus	2,000	1 335,90	0,00	2 671,80	2 671,80	0,000	0,000
4	R	7592835040	Montáž součástí stojanu se závorou soupravy křídel s protizávažím	kus	4,000	1 149,75	0,00	4 599,00	4 599,00	0,000	0,000
5	R	7592835090	Montáž stojanu se závorou bez výstražníku	kus	2,000	6 854,70	0,00	13 709,40	13 709,40	0,000	0,000
6	R	7592837090	Demontáž stojanu se závorou bez výstražníku	kus	2,000	2 748,45	0,00	5 496,90	5 496,90	0,000	0,000
9	R	7598095150	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení se závory	kus	0,600	49 932,00	0,00	29 959,20	29 959,20	0,000	0,000

Celkem 0,00 108 559,40 108 559,40 0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava PZS v km 15,588 trati Praha Smíchov - Beroun.
Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025
Místo: PZS v km 15,588 trati Praha Smíchov - Beroun

Zpracoval: xxx
Datum: 18. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní				0,00	16 025,13	16 025,13		0,000	0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	3,000	521,55	0,00	1 564,65	1 564,65	0,000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	10,000	484,43	0,00	4 844,30	4 844,30	0,000	0,000
3	R	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000	9 616,18	0,00	9 616,18	9 616,18	0,000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	10 860,45	10 860,45		0,000	0,000
4	R	033101001	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. do 250	%	1 085,594	5,00	0,00	5 432,48	5 432,48	0,000	0,000
5	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 085,594	5,00	0,00	5 427,97	5 427,97	0,000	0,000
		Celkem				0,00	26 885,58	26 885,58		0,000	0,000