

Smlouva o dílo  
na stavbu  
„Tř. Míru, komunikace ke sběrovému dvoru“

o SOD zhotovitele: K25016.1

Číslo SOD objednatele:  
SMOL/ODOP/109C/26/2025/MR  
ODOP/SOD/000984/2025/Nez

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** statutární město Olomouc  
Horní náměstí č.p. 583  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308

**zastoupen:**

- ve věcech smluvních:

**Mgr. Miroslava Ferancová**, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce  
tel.: 585 513 329, e-mail: miroslava.ferancova@olomouc.eu

- kontaktní osoba ve věcech technických:

**Ing. Zdeňka Gajdošová**, vedoucí odboru dopravy MMOI

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc  
Číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

**2. Zhotovitel:** KARETA s.r.o.  
Krnovská 1877/51  
792 01 Bruntál

IČ: 62360213 DIČ: CZ62360213  
Obchodní rejstřík: u Kr. soudu v Ostravě oddíl C vložka 8072

**zastoupen:**

- ve věcech smluvních:

**Ing. Marek Němec**, jednatel společnosti  
**Ing. Ladislav Motřka**, ředitel oblasti Olomouc

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Bruntál  
Číslo účtu: 190776490297/0100

## II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro opravy komunikací ze dne 1. 12. 2018 (dále jen „*obchodní podmínky*“) jakožto přílohy č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením této smlouvy.
2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla disponuje nezbytnými kapacitami odborně kvalifikovaných osob na včasné plnění požadovaných lhůt.
4. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.

## III. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „**Tř. Míru, komunikace ke sběrovému dvoru**“ - v souladu s:
  - a) touto smlouvou vč. jejích příloh, zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 25009 s názvem „Tř. Míru, komunikace ke sběrovému dvoru“ uveřejněné na profilu zadavatele,
  - b) projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Hanou Zajíčkovou, Kožušany 145, 783 75 Kožušany-Tážaly, IČ 17345227 s názvem „Tř. Míru, komunikace ke sběrovému dvoru“, ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby, která obsahuje výkresovou část, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
  - c) podmínkami uvedenými ve stavebním povolení č.j. SMOL/518157/2024/OS/DTSU/Kli ze dne 26.11.2024, které nabylo právní moci dne 31.12.2024,
  - d) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků,
  - e) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, návody výrobců.
2. Předmětem plnění není výsadba a následná údržba dřevin, které budou řešeny samostatnou zakázkou.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
4. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení.
5. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v jednotlivých oddílech této smlouvy a obchodních podmínkách.
6. Zhotovitel je povinen viditelně označit staveniště svým názvem a lhůtami prováděných prací.
7. Zhotovitel bude vytěžené hmoty ukládat na následující skládky, popř. recyklační střediska:

| skládka / recyklační středisko              | druh / množství  | vzdálenost v km |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Smětal s.r.o., KARETA s.r.o., Bergasto a.s. | Dle výkazu výměr | Do 60 km        |

Zhotovitel jednotlivé jízdy vozidel na skládky / recyklační střediska bude vést v denních záznamech ve stavebním deníku vč. SPZ vozidel. Při fakturaci skládkového a dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejichž identifikace vč. počtu jízd a vzdálenosti bude odpovídat údajům uvedeným ve stavebním deníku a v této smlouvě. V opačném případě zaniká právo zhotovitele na uhrazení těchto položek.

8. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí předmětu plnění dále zejména:
  - zajištění vytýčení veškerých inž. sítí, odpovědnost za jejich porušení během stavby a zpětné předání jejich správcům,
  - odvoz, uložení a likvidace odpadu vzniklých při provádění stavby,
  - odsouhlasení přechodného dopravního značení s odborem dopravy MMOI (min. 14 dní před jeho umístěním), zajištění jeho stanovení, údržbu dopravního značení, jeho přemísťování a následné odstraňování,
  - zajištění přístupů k nemovitým věcem dotčeným stavbou po dohodě s vlastníky,
  - v případě nutnosti předložby některých vjezdů – přizpůsobení nivelety vjezdů z důvodů navázání na chodník,
  - řešení styku konstrukce chodníku a přilehlé nemovité věci za účelem eliminace škod na majetku (vlození nové folie pouze v případě, že niveleta chodníku je nad izolací domu),
  - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
  - umístění informativní tabule obsahující název akce, název stavební firmy a lhůtu pro realizaci (informativní tabule bude umístěna na viditelném místě min. 2 dny před započatím prací).

#### IV. Lhůta a místo plnění

1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto lhůtách:
  - a) předání a převzetí staveniště: **23. 4. 2025**
  - b) zahájení stavebních prací: **ihned po předání a převzetí staveniště**
  - c) dokončení díla: **do 6 týdnů od zahájení stavebních prací**
  - d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: **ihned po dokončení díla**
3. Převzetí díla bude provedeno nejpozději ke dni dokončení díla.
4. V mezidobí od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště se zhotovitel zavazuje vyřídit veškerá povolení, uzavírky a dočasné dopravní značení.
5. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyhrazuje možnost prodloužení lhůt plnění dle čl. IV. této smlouvy (dále jen „lhůty plnění“) z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek - za mimořádně nepříznivé klimatické podmínky lze považovat takové podmínky, které prokazatelně brání provádění požadovaných prací/dodatečných prací dle předepsaných technologických postupů v původní lhůtě plnění stanovené smlouvou o dílo, a to o počet dní trvání tohoto omezení. Po dobu tohoto omezení dojde k přerušení prací (lhůty plnění). Zhotovitel je povinen si toto přerušení nechat odsouhlasit Objednatelům osobou ve věcech smluvních dle záhlaví této smlouvy. Zahájení a ukončení tohoto omezení (přerušení prací) bude zaznamenáno ve stavebním deníku a podepsáno kontaktními osobami smluvních stran ve věcech technických dle záhlaví této smlouvy a o tuto dobu (počet dní) bude prodloužena lhůta plnění. Nová lhůta plnění bude upravena dodatkem ke smlouvě.
6. Objednatel si v souvislosti s financováním stavby vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení lhůty dokončení stavby v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v předpokládaných lhůtách.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram provádění díla jakožto příloha č. 2 této smlouvy s uvedením základních druhů prací v členění dle přílohy č. 3 této smlouvy a u nich uveden předpokládanou lhůtu realizace a finanční objem prováděných prací. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li ke změně ve způsobu provádění díla a tato změna bude mít vliv na harmonogram, zavazuje se zhotovitel předložit harmonogram upravený. Pro tyto účely není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
8. Prodloužení zhotovitele s dokončením díla delším jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení zhotovitele nevzniklo z průkazných důvodů na straně objednatele.
9. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
10. Případně-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
11. Smluvní strany se dohodly, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních objektů 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na lhůtu řádného a včasného splnění a dílo bude provedeno ve sjednaném lhůtě dle této smlouvy, ledaže nastanou důvody zvláštního zřetele hodné.

#### V. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši **3 244 258,57 Kč bez DPH, tj. 3 925 552,87 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.
2. Cena díla je platná od nabytí účinnosti smlouvy po celou dobu plnění dle této smlouvy, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, stejně tak obsahuje i náklady vzniklé vývojem cen a mezd. Cena díla je sjednána na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že na sebe po dobu trvání závazků z této smlouvy přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla
5. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle podmínek zadávacího řízení – rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 3.

6. Zhotovitel nemá právo domáhat se změny ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem.
7. Záloha na cenu díla se nesjednává.
8. Překročit cenu díla lze jen v případech uvedených v obchodních podmínkách. Jiné podmínky pro překročení ceny díla objednatel nepřipouští.
9. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu případně v důsledku méněprací vznikla.
10. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 6 OP.
11. Sledovacím obdobím ve smyslu OP je kalendářní měsíc.
12. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za sledovací období v členění dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich prokazatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených a uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH.
13. Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních souborech v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy.
14. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu objednatele ve 3 originálech.
15. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem.
16. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.
17. Objednatel (příjemce plnění) prohlašuje, že všechna přijatá plnění dle této smlouvy v daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původní lhůtě splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
18. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a zhotovitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení.

## VI. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje po nabytí účinnosti této smlouvy předat zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci v listinné podobě v min. 2 vyhotoveních.
2. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) se vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních a kvantitativních změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a lhůtu plnění dle čl. IV. této smlouvy a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzické provádění dodatečných prací po schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních (vyjma prací, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek - tyto práce má právo odsouhlasit zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo TDS se souhlasem objednatele), čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny díla v souladu s čl. 3.2 OP. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká zhotoviteli po schválení příslušného změnového listu příslušným vedoucím odboru MMOL a po uzavření dodatku ke smlouvě.
3. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy.

4. Objednatel je povinen nejpozději při předání staveniště sdělit zhotoviteli umístění informačních tabulí, a to s určením lhůty, ve které mají být tyto tabule umístěny na stanoveném místě na staveništi.

## VII. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnosti bezpečný průchod staveništem.
2. Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikaci v takovém stavu, aby byl zajištěn bezpečný přístup a průjezd záchranných složek staveništem. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit sjízdnost komunikace a její zimní údržbu. Takto je zhotovitel povinen postupovat i opakovaně.
3. Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů od uzavření smlouvy předat objednateli kontrolní a zkušební plán obsahující způsob a harmonogram provádění kontrol a zkoušek tak, aby objednatel mohl v průběhu provádění díla průběžně kontrolovat a ověřovat kvalitu díla a účastnit se těchto zkoušek. O každé změně tohoto kontrolního a zkušebního plánu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 5 pracovních dnů, informovat objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění. Zhotovitel je oprávněn uvedenou osobu změnit pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Písemný souhlas bude udělen jen pro osoby, které budou splňovat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Objednatel nesmí udělení souhlasu bezdůvodně odepřít. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, že stavbyvedoucí uvedený v čl. I. této smlouvě bude vykonávat své povinnosti po celou dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Mezi povinnosti stavbyvedoucího patří zejména účastnit se:
  - a) předání a převzetí staveniště,
  - b) kontrolních dnů a kontrolních prohlídek,
  - c) předávacího řízení,
  - d) kontroly odstranění závad zjištěných při přebírání díla objednatelem nebo TDS,
  - e) kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních závad díla,příčemž výše uvedeného se zároveň bude účastnit objednatel nebo TDS.
6. Zhotovitel je povinen objednateli nahlásit jakékoliv změny v osobě skutečného majitele zhotovitele nebo jeho subdodavatelů (poddodavatelů), kterými prokázal zhotovitel kvalifikaci, a/nebo jeho kontaktních údajů, a to bez zbytečného odkladu. Dále je zhotovitel povinen objednateli nahlásit změnu jeho subdodavatelů (poddodavatelů), kterými prokázal zhotovitel kvalifikaci. Nový subdodavatel (poddodavatel) musí splňovat kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. V případě, že tak zhotovitel neučiní a bude-li uvedené mít za následek vrácení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tuto část dotací včetně úhrady případných sankcí či penále.
7. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením relevantního dokladu (vážního lístku nebo potvrzením o převzetí odpadu nebo příjemky odpadu apod.), který bude obsahovat evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska). Další podmínky jsou uvedeny ve OP.
8. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly písemně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem.
9. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.
10. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického průzkumu, přeložek inženýrských sítí apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany těchto zhotovitelů.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.
12. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby, které zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce, dodávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Bude-li uvedené mít za následek vrácení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tuto část dotací včetně úhrady případných sankcí či penále.

13. Únosnost pláň pod komunikací, popř. základovou spárou je zhotovitel povinen odzkoušet bezprostředně, nejpozději však do druhého dne po jejím odkrytí. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k rozmáčení - snížení únosnosti pláň - následnou činností či vlivem povětrnostních podmínek. Nedodržení tohoto postupu má za následek provedení sanace podloží na předepsanou únosnost dle projektové dokumentace na náklady zhotovitele.
14. Zhotovitel ve spolupráci s autorským dozorem, popř. projektantem (autorem projektové dokumentace) dle čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy je povinen v dostatečném předstihu před provedením díla zajistit odsouhlasení a stanovování trvalého dopravního značení příslušnými orgány (odbor dopravy MMOL, Dopravní inspektorát PČR a odborem stavebním, oddělením dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě).

### VIII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla nebo na jeho ucelenou část po dobu **60 měsíců** plynoucích od data převzetí díla objednatelem.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.
3. V případě vzniku vad v záruční době musí zhotovitel nastoupit k odstranění vad nejpozději sedmý den po doručení tohoto požadavku ze strany objednatele. Vada musí být odstraněna ve lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.
4. V případě havárie v záruční době musí zhotovitel nastoupit na její odstranění do 24 hodin od jejího nahlášení. Vada musí být odstraněna ve lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.
5. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady či havárie, ani po opakované výzvě, je objednatel oprávněn provést zajištění opravy uvedené vady či havárie třetí osobou s tím, že náklady spojené s uvedenou opravou vč. smluvní pokuty budou přeúčtovány k tíži zhotovitele akce.

### IX. Sankční ujednání

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě, že zhotovitel nepřevzme staveniště ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2 písm. a) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že dílo nebude dokončeno ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla do 7 dní od převzetí díla objednatelem, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení do doby odstranění poslední vady. V odůvodnitelných případech je zástupce objednatele ve věcech technických oprávněn stanovit jinou lhůtu/prodloužit lhůtu pro odstranění vad od převzetí díla objednatelem. V případě, že zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě stanovené/prodloužené objednatelem, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení do doby odstranění poslední vady.
5. Nevyklídl-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě dle čl. IV. odst. 1 písm. d) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. Nenastoupí-li zhotovitel v rámci záruční doby k odstranění reklamovaných vad ve sjednané lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu či skupinu vad a za každý i započatý den prodlení.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanovené, příp. dohodnuté lhůtě, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
8. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění havárie ve stanovené lhůtě dle čl. 15.6 OP, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování havárie později.
9. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní vadu, která způsobila havárii ve stanovené lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každou vadu či skupinu vad, u nichž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
10. Neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele uvedených v obchodních podmínkách v oddíle 3., 6., 7., 8., nebo v této smlouvě, je sankcionováno smluvní pokutou ve výši **1.000,- Kč** za každý zjištěný případ a při opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinností **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel vymění osobu v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každý jednotlivý případ takovéto výměny.

12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur dle čl. V. této smlouvy je oprávněn zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
13. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do **30 %** ceny díla bez DPH.
14. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení sankční faktury.
15. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinností, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.
16. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke sjednání nápravy zajišťovanou povinností opětovně nesplnil.
17. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

## **X. Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věc**

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zpracování materiálů a výrobků.
2. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku.

## **XI. Závěrečná ustanovení**


1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a obchodními podmínkami pro tuto veřejnou zakázku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými personálními, strojovými a technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známy žádné zjevné ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo.
3. Postup prací bude zhotovitelem průběžně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznamenávány veškeré údaje důležité pro provedení díla. Denní záznamy zapisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce. Mimo stavby vedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku zástupce objednatele nebo TDS.
4. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě sjednáno jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
6. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.
7. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo jednostranného rozšíření předmětu veřejné zakázky, pokud u některých částí díla v návaznosti na zjištěný stav komunikace dojde k požadavku na vícepráce a tím i k navýšení ceny této části díla. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na rozšíření předmětu veřejné zakázky přistoupit.
8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádána z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsání názvu organizace.
9. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
13. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s touto smlouvou či občanským zákoníkem, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkající se sankčních ujednání.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
15. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
  - příloha č. 1 - Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro opravy komunikací ze dne 1. 12. 2018
  - příloha č. 2 - Harmonogram prací
  - příloha č. 3 – Soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr


Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne: 26.3.2025

V Bruntále dne: 14.3.2025

| Objednatel                                                                                                                                                        | Zhotovitel                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mgr. Miroslava Ferancová<br>náměstkyně primátora<br>statutární město Olomouc<br> | Ing. Marek Němec<br>jednatel společnosti<br>IA BETAS<br> |





## Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro opravy komunikací

Obsah oddílů:

- [1. Vymezení obecných pojmů výstavby](#)
- [2. Další součásti plnění smlouvy \(SoD\)](#)
- [3. Povinnosti smluvních stran](#)
- [4. Kontrola provádění díla](#)
- [5. Změny v průběhu provádění díla](#)
- [6. Platební podmínky, postup fakturace](#)
- [7. Staveniště](#)
- [8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí](#)
- [9. Stavební deník a kontrolní dny](#)
- [10. Doba plnění díla a organizace výstavby](#)
- [11. Činnost stavebního dozoru investora a výkon autorského dohledu](#)
- [12. Předání a převzetí díla](#)
- [13. Vlastnické právo a nebezpečí škody](#)
- [14. Odpovědnost ze zákona, odpovědnost ze záruky a okolnosti vylučující odpovědnost](#)
- [15. Důsledky porušení závazků, zánik SoD](#)
- [16. Přehled zkratk](#)

Jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek platí k SoD podle povahy stavby a konkrétních okolností, pokud není v SoD sjednáno jinak.

## 1. Vymezení obecných pojmů výstavby

- 1.1 Stavbou – dílem se rozumí stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, včetně dodávek technologického zařízení a montáží. Pod pojmem stavba se podle těchto podmínek rozumí také její část (stavební objekt nebo stavební úprava) a dodávka a montáž zařízení včetně nezbytných stavebních prací. Dílo je specifikováno v PD
- 1.2 Staveniště je prostor (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.
- 1.3 Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití.
- 1.4 Zadání stavby ve smyslu opravy – se rozumí přesné vymezení opravovaného úseku při předání staveniště, doplněné v závislosti na nabídnuté ceně za měrnou jednotku. Nově vzniklé skutečnosti budou při předání staveniště zohledněny. Konečný rozsah opravy bude graficky vyznačen v situaci.
- 1.5 Dokončením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Při pochybnostech se má za to, že zhotovením stavby jsou veškeré práce a dodávky, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v textové či výkresové části, a současně i ty práce a dodávky, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 1.6 Práce, které v zadání stavby (opravy) obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají dodatečné stavební práce (DP). Práce, které v dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpracemi.
- 1.7 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených v zadání stavby (opravy), SoD a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání stavby (opravy), která však nebrání užívání díla.
- 1.8 Nabídkový položkový rozpočet – jedná se o zhotovitelem oceněný soupis prací s případnými dalšími oceněnými položkami či přírážkami, které předložil uchazeč jako cenovou nabídku v zadávacím řízení, kdy ocenění vychází ze zadání opravy předložené v rámci zadávacího výběrového řízení. V nabídkovém položkovém rozpočtu musí být u každé položky uvedena hmotnost materiálu a hmotnost vybouraných hmot, které daná položka obsahuje, pro možnost ocenění případných dodatečných stavebních prací. Nabídkový položkový rozpočet je cena za provedení stavby dle zadání stavby (opravy) se zapracováním všech požadavků uvedených dle podmínek zadávacího řízení.
- 1.9 Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.
- 1.10 Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení změny.

## 2. Další součásti plnění SoD

- 2.1 Zhotovitel na svůj náklad zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí, oznámení o zahájení stavebních prací správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům.
- 2.2 Zhotovitel na svůj náklad pořídí před zahájením stavby a po jejím skončení videozáznamy nebo fotodokumentaci stavu stavebního pozemku, dotčených nemovitých věcí, jiných staveb, komunikací a zařízení v takovém rozsahu, aby mohl sloužit k řešení případných sporů a předá jej objednateli v den předání díla.
- 2.3 Zhotovitel na svůj náklad pořídí průběžné videozáznamy nebo fotodokumentace postupu výstavby a všech zakrývaných částí staveb (přeložky, přípojky vody a kanalizace) s příslušným komentářem.
- 2.4 U provozních souborů a strojního zařízení je zhotovitel povinen zajistit jako součást plnění též vybavení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.
- 2.5 Zhotovitel je povinen zajistit projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.

## 3. Povinnosti smluvních stran

### **ČÁST A – POVINNOSTI A SOUČINNOST OBJEDNATELE**

- 3.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SoD a podle obchodních podmínek, zejména mu včas a řádně předat potřebné podklady, zúčastňovat se jednání a kontrolních dnů a poskytnout mu všechny potřebné informace v souvislosti s prováděním díla.
- 3.2 Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které zhotovitel při uzavření SoD

neznal a nemohl znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení díla za sjednaných podmínek, je objednatel povinen dohodnout se zhotovitelem změnu dotčených ustanovení SoD.

- 3.3 Objednatel je povinen včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SoD, za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v obchodních podmínkách.
- 3.4 Všechna sdělení objednatele určená zhotoviteli budou sdělována prostřednictvím stavebního deníku, poštou nebo elektronickou poštou do sídla zhotovitele nebo předána písemně odpovědné osobě pověřené odborným vedením realizace stavby nebo jejímu stálému zástupci v místě stavby. Pokud tato sdělení budou mít vliv na cenu díla a ustanovení SoD, a dojde-li ke shodě smluvních stran o jejich obsahu, dohodnou smluvní strany změnu SoD písemným dodatkem.

## **Část B – POVINNOSTI A SOUČINNOST ZHOTOVITELE**

- 3.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu se zadáním opravy a s dalšími doklady, jež v rámci SoD převzal od objednatele. Zhotovitel odpovídá při plnění SoD za dodržování předpisů o technických požadavcích na výrobky určené k provedení díla. Je povinen na jednotlivé části stavby zabezpečit provádění předepsaných zkoušek a průběžně kontrolovat, vyhodnocovat a dokumentovat jakost díla.
- 3.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu řádně a bezpečně, dodržovat prevenci ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Dále zhotovitel zabezpečí opatření k zamezení znečišťování pozemních komunikací, na všech druzích komunikací, které budou užívány stavbou spolu s veřejností v rámci staveniště, ovzduší a vod i žádoucí zabezpečení přístupu k přilehlým nemovitým věcem, k sítím technického vybavení, požárního zařízení, včetně zabezpečení podmínek civilní ochrany
- 3.7 Zhotovitel je plně zodpovědný za případné škody vzniklé na majetku třetích osob způsobených vlivem stavební činnosti při realizaci díla.
- 3.8 Zhotovitel bude při provádění prací plně respektovat požadavky majitelů přilehlých nemovitých věcí, správců inženýrských sítí a ustanovení platných vyhlášek a nařízení statutárního města Olomouce.
- 3.9 Po dobu zhotovování díla, dohodnutou v SoD, tj. od převzetí až do předání díla objednateli, nese zhotovitel nebezpečí škod na zhotovovaném, objednatelem nepřevzatém díle.
- 3.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Důkaz o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 3.11 Pokud zhotovitel předá část díla ke zhotovení subdodavateli, odpovídá za činnost subdodavatele jako za svou vlastní.
- 3.12 Zhotovitel umožní práce případných dalších zhotovitelů určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své subdodavatele.
- 3.13 Zhotovitel je povinen ustanovit k datu zahájení prací své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i jeho stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v jeho platném znění, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Zhotovitel je oprávněn s písemným souhlasem objednatele vyměnit osobu stavbyvedoucího, kdy tento musí splňovat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
- 3.14 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na jeho nevhodné pokyny nebo na nevhodnou povahu převzatých věcí od objednatele pro zhotovení díla, ať již jde o zjištěnou vadu v zadání opravy. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele přeruší, po dohodě s objednatelem, provádění díla; o tuto dobu přerušeni má nárok na prodloužení termínu dokončení, toto přerušeni je možné, ale bez nároku na finanční odškodnění /např. z důvodu platby za nájmy na zapůjčeném zařízení/. Prodloužení pokrývá dobu, kterou si přerušeni důvodně vynutí (nezbytnost repasí, revizí, změny nasazení kapacit vlastních i subdodavatelských, přesun do klimaticky vhodnějšího období a pod.).
- 3.15 Pokud zhotovitel při provádění díla objeví předměty s archeologickou hodnotou, okamžitě zastaví práce, které by mohly nález ohrozit a učiní náležitá opatření k zabránění znehodnocení nálezu nebo k jeho odcizení. O nálezu neprodleně uvědomí objednatele a spolu s ním zajistí další opatření u orgánů záchranného archeologického výzkumu. V případě nezbytného zastavení nebo přerušeni prací delšího než 1 týden není zhotovitel v prodlení s plněním díla po dobu, po kterou bylo nutné práce přerušit.
- 3.16 Veškeré materiály použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, ČSN-EN a musí být vybaveny patřičnými atesty platnými v ČR a na požádání musí zhotovitel neprodleně předložit objednateli doklad o shodě. Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich poškození. Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným způsobem skladování nebo ošetřování nebo má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady zhotovitele neprodleně ze stavby odstraněn. S materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, platných ČSN, ČSN-EN a ostatních předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu.
- 3.17 Materiál poškozený při manipulaci smí být zhotovitelem opraven a na stavbě použit jen se souhlasem objednatele. Způsob opravy poškozeného materiálu musí být objednatelem odsouhlasen.
- 3.18 Materiál smí být použit jen tam, kde je jeho užití předepsáno nebo bylo jeho použití dohodnuto jinak. Pokud byl

- zabudován neschválený materiál, provede zhotovitel jeho odstranění a zabudování správného materiálu na své náklady. Zhotovitel na své náklady též odstraní nebo opraví zabudovaný poškozený materiál. Zhotovitel ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 3.19 Pokud není v projektové dokumentaci stanoveno jinak zůstává veškerý vytěžený materiál mimo nepoškozenou dlažbu ve vlastnictví zhotovitele. Pokud je v SoD zhotoviteli uloženo zajistit prodej použitelného vytěženého materiálu jiným subjektům (např. Sběrným surovinám apod.), pak bude tržba z takového prodeje příjmem zhotovitele a finanční výtěžek z prodeje se odečítá z fakturované částky.
- 3.20 Zhotovitel vede níže uvedené v souladu s příslušnými zákony, vyhláškami a ČSN (ČSN-EN) předepsané evidence:
- Vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti, na vyžádání objednatele doložitelné, /vážní listy, puťovky/.
  - Doklady o nezávadném zneškodňování a likvidaci odpadů.
  - Vedení přehledu o vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany, atd.
- 3.21 Všechna sdělení zhotovitele určená objednateli budou sdělována prostřednictvím stavebního deníku, písemnou poštou nebo elektronickou poštou do sídla objednatele nebo předána písemně technickému dozoru v místě stavby. Pokud tato sdělení budou mít vliv na cenu díla a ustanovení SoD a dojde-li ke shodě smluvních stran o jejich obsahu, dohodnou smluvní strany změnu SoD písemným dodatkem.
- 3.22 Zhotovitel je povinen na své náklady provést aktualizaci vyjádření státních orgánů a institucí, které vlastní, příp. provozují, dotčené inženýrské sítě, a to v případě, že během výstavby dojde k propadnutí platnosti těchto vyjádření a povolení.
- 3.23 Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po předchozí dohodě s objednatel. V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZVZ.

#### 4. Kontrola provádění díla

- 4.1 Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení SOD, které opravňuje objednatele k odstoupení od SoD.
- 4.2 Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS telefonickou i písemnou výzvou ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.
- 4.3 Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho součástí provést všechny předepsané kontroly a zkoušky. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a TDS o konání předepsaných kontrol a zkoušek dle předcházejícího bodu. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.
- 4.4 Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 4.5 Zhotovitel je povinen pořizovat videozáznamy nebo fotodokumentaci postupu výstavby a všech zakrývaných částí staveb.

#### 5. Změny v průběhu provádění díla

##### **ČÁST A – ZMĚNY A DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE POŽADOVANÉ OBJEDNATELEM**

- 5.1 Každá změna v rozsahu předmětu plnění je samostatnou zakázkou a bude řešena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna požadovaná ze strany zhotovitele musí být písemně nahlášena objednateli nejpozději do 7 dnů od doby jejího zjištění včetně cenové nabídky.
- 5.2 Požadavky na změny a dodatečné stavební práce vyvolané např. dodatečnou změnou záměru objednatele,

skrytými vadami nebo neúplností zadání opravy zajišťované objednatelem apod., uplatňuje objednatel vůči zhotoviteli písemnou formou a to zpracováním formuláře „Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formuláře „Změnový list“ (podoba formulářů je určena objednatelem).

- 5.3 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je tento povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení a předloží formulář „Změnový list“ k odsouhlasení objednateli nebo TDS, který tvoří přílohu dodatku k SoD včetně návrhu na případnou úpravu termínu předání díla. Teprve po podpisu dodatku má zhotovitel právo na jejich úhradu.
- 5.4 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Tato změna bude řešena dle § 222, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- 5.5 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál či zařízení prokazatelně zajistil. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu ukončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.
- 5.6 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli vyloučení takového subdodavatele z dodavatelského systému zakázky, který nemá řádné podnikatelské oprávnění, nebo který svým plněním na stavbě zjevně nedosahuje běžně uznávaných kvalitativních standardů, a ten je povinen tomuto požadavku vyhovět. Zhotovitel je povinen na stavbách většího rozsahu /při účasti více než dvou subdodavatelů/, předložit objednateli ke schválení subdodavatelský systém a to již před vlastním započatím uvedených prací. Pokud toto nebude provedeno, porušení tohoto nařízení se bude považovat za porušení smluvních podmínek.
- 5.7 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho subdodavatele (vč. stavbyvedoucího či mistra) jiným pracovníkem, a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět.
- 5.8 Objednatel si vyhrazuje právo před realizací stavby nebo v jejím průběhu upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména s ohledem na zdroje finančních prostředků. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu předmětu plnění přistoupit.
- 5.9 U dodatečných stavebních prací, jejichž neprodlené neprovedení by vedlo k ohrožení života, zdraví, životního prostředí, bezpečnosti práce či ke vzniku škod, je zhotovitel povinen přijat opatření k zamezení škod a zajištění bezpečnosti a je povinen tyto práce okamžitě nahlásit objednateli nebo TDS.

## **ČÁST B – ZMĚNY CENY DÍLA**

- 5.10 Mohou nastat jen v případě dohodnutém v SoD.
- 5.11 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a vyšší požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny díla nevyhnutelné. Toto písemné oznámení samo o sobě však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny.
- 5.12 V případě dodatečných stavebních prací nebo méněprací, zhotovitel ocení tyto práce dle položkových cen nabídkového rozpočtu /oceněný výkaz výměr/ a pokud zde nejsou uvedeny, dle cen platných ceníků stavebních prací URS. Jednotkové ceny budou vynásobeny množstvím provedených měrných jednotek. Tím budou stanoveny základní náklady méněprací či dodatečných stavebních prací, ke kterým se dopočte stejný procentuelní podíl přírůžek, který byl uveden v položkovém rozpočtu. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. Nebudou-li položky v cenících stavebních prací obsaženy, použije se k jejich ocenění kalkulačního vzorce nebo hodinových zúčtovacích sazeb dle vzorového formuláře, který byl součástí předložené nabídky.
- 5.13 Při oceňování položek DP dle ceníků URS bude postupováno tak, že při použití cen obdobných položek v nabídkovém rozpočtu nelze připustit stav, kdy obdobné nové DP nižší náročnosti by překročily ceny původní nabídky prací s vyšší náročností. Součástí ceny nové položky jsou /zhotovitel započítá/ i práce a dodávky, které nejsou v ceníku přesně vyspecifikované, avšak pro dokončení realizovaného díla jsou tyto nezbytné /např. spojovací materiál, prořezávka materiálů, tmely a jiné/.
- 5.14 V případě, že některé práce nebudou prováděny nebo budou bez odsouhlasení prováděny jinou technologií, má se za to, že se jedná o méněpráce.

## **ČÁST C – ZMĚNY SJEDNANÉ DOBY PLNĚNÍ**

- 5.15 Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni požadovat přiměřenou změnu času a objemu plnění v případě zásahu vyšší moci nebo po dohodě objednatele se zhotovitelem, a to odlišně od uzavřené SoD, např. z důvodu nepokrytí uvedené akce finančním rozpočtem objednatele, příp. z důvodu nepředvídaných či vyvolaných změn.

## **ČÁST D – DOČASNÉ ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ STAVBY A HAVÁRIE**

- 5.16 Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje další provádění prací, ať již pro nepředvídatelné okolnosti u jedné ze smluvních stran anebo vlivem vnějších činitelů, a shodnou-li se smluvní strany po

- projednání na tom, že takový stav lze v přiměřené době odstranit, pokračovat v díle a dokončit jej, uzavřou mezi sebou dohodu o dočasném zastavení stavby, která bude řešena zápisem do stavebního deníku.
- 5.17 Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a upraví podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení, včetně rozvržení nákladů na opatření po dobu dočasného zastavení. V případě, že dočasné zastavení provádění stavby bude mít vliv na termíny plnění dle SoD, bude tato změna řešena uzavřením dodatku k SoD.
- 5.18 Dočasné zastavení potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zřetele dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv ze smluvních stran od SoD odstoupit.
- 5.19 Dojde-li k havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té zčásti stavby, která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření k omezení škod a podle povahy případu též orgány činné v trestním řízení.
- 5.20 Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.

## 6. Platební podmínky, postup fakturace

- 6.1 Zhotovitel předloží objednateli a TDS v elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací protokol s příloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne následujícího měsíce, nestanoví-li SoD či nedohodnou-li se strany jinak.
- 6.2 Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
- proforma fakturu,
  - soupis provedených prací,
  - kopie a soupis vážních listků za fakturované období, je-li skládkové předmětem fakturace.
- 6.3 Zjišťovací protokol bude opatřen textem: „*Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše platby.*“
- 6.4 Objednatel nebo TDS je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny náležitosti uvedené v tomto článku OP.
- 6.5 Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.
- 6.6 Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.
- 6.7 Nedojde-li mezi zhotovitelem a objednatelem nebo TDS k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem nebo TDS odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z prodlení objednatele. Zjišťovací protokoly a faktury je třeba řádně označovat termínem předání dokladu a to z důvodu pozdější prokazatelnosti dodržení včasnosti termínu odvodu DPH. Odvody DPH musí zhotovitel provádět dle skutečně provedených prací. Případné rozdíly v uznání konečného vyúčtování je zhotovitel povinen řešit dodatečným daňovým přiznáním. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě fakturace provedených a odsouhlasených prací (dílejší faktury, konečné faktury). Před jejím vystavením musí zhotovitel objednateli a TDS předložit soupis provedených prací po položkách dle nabídkového rozpočtu. Objednatel nebo TDS je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů po jeho obdržení. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení tohoto soupisu objednatelem nebo TDS. Součástí tohoto soupisu musí být i doložené vážné listky /u komodit prokazující tonáž uloženého materiálu/ či jiné doklady – potvrzení o uložení ze skládky určené v nabídce zhotovitele - dle jednotlivých dopravních prostředků, které musí být v souladu se stavebním deníkem.
- 6.8 Faktura bude obsahovat všechny obsahové i formální náležitosti daňového dokladu a odsouhlasený soupis provedených prací a zabudovaného materiálu, a to:
- označení a číslo faktury
  - název a sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele
  - číslo účtu u peněžního ústavu
  - číslo SoD
  - rozsah předmětu plnění (popř. s odkazem na CZ-CPA)
  - přílohu dokladující vznik práva fakturovat
  - datum vystavení faktury

- lhůtu splatnosti
- datum zdanitelného plnění
- A) REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI
- fakturovaná částka (základ daně = částka bez DPH)
- sazba DPH základní či snížená, popř. sdělení že se jedná o plnění od daně osvobozené
- sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje (příjemce plnění)

B) REŽIM BEZ PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

fakturovaná částka rozčleněná na základ daně, DPH a částka s DPH. Nedojde-li mezi zhotovitelem a objednatelem nebo TDS k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem nebo TDS odsouhlaseny, je objednatel nebo TDS oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z prodlení objednatele. Zjišťovací protokoly a faktury je třeba řádně označovat termínem předání dokladu a to z důvodu pozdější prokazatelnosti dodržení včasnosti termínu odvodu DPH. Odvody DPH musí zhotovitel provádět dle skutečně provedených prací. Případné rozdíly v uznání konečného vyúčtování je zhotovitel povinen řešit dodatečným daňovým přiznáním.

- 6.9 Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury. Faktura bude obsahovat všechny obsahové i formální náležitosti daňového dokladu a odsouhlasený soupis provedených prací a zabudovaného materiálu, a to:

označení a číslo faktury

název a sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele

číslo účtu u peněžního ústavu

číslo SoD

rozsah předmětu plnění (popř. s odkazem na CZ-CPA)

přílohu dokladující vznik práva fakturovat

datum vystavení faktury

lhůtu splatnosti

datum zdanitelného plnění

REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

fakturovaná částka (základ daně = částka bez DPH)

sazba DPH základní či snížená, popř. sdělení že se jedná o plnění od daně osvobozené

sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje (příjemce plnění)

REŽIM BEZ PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

fakturovaná částka rozčleněná na základ daně, DPH a částka s DPH.

- 6.10 Pokud je v SoD dohodnuto průběžné hrazení ceny díla, má se za to, že fakturačním obdobím je jeden kalendářní měsíc, pokud ve SoD není uvedeno jinak. Rovněž průběžné měsíční faktury musí obsahovat všechny věcné i formální náležitosti daňového dokladu, včetně odsouhlaseného soupisu provedených prací a zabudovaného materiálu. Konečná faktura pak může být vystavena až po převzetí díla, resp. po odstranění všech vad a nedodělků. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur. Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury.
- 6.11 Dodatečné stavební práce a méněpráce musí být ve fakturách účtovány odděleně. Pokud je v SoD dohodnuto průběžné hrazení ceny díla, má se za to, že fakturačním obdobím je jeden kalendářní měsíc, pokud ve SoD není uvedeno jinak. Rovněž průběžné měsíční faktury musí obsahovat všechny věcné i formální náležitosti daňového dokladu, včetně odsouhlaseného soupisu provedených prací a zabudovaného materiálu. Zhotovitel je povinen vystavit a předat průběžnou fakturu vždy nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce. Konečná faktura pak může být vystavena až po převzetí díla, resp. po odstranění všech vad a nedodělků.
- 6.12 Objednatel je oprávněn v rámci neuhrazených závazků objednatele započítat vyúčtované smluvní pokuty a penále z prodlení za pozdní dodávku stavby, příp. za pochybení vzniklá na základě nedodržení jednotlivých ustanovení SoD. Dodatečné stavební práce a méněpráce musí být ve fakturách účtovány odděleně.
- 6.13 Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. Objednatel je oprávněn v rámci neuhrazených závazků objednatele započítat vyúčtované smluvní pokuty a penále z prodlení za pozdní dodávku stavby, příp. za pochybení vzniklá na základě nedodržení jednotlivých ustanovení SoD.
- 6.14 Dnem zaplacení peněžního závazku je den odepsání dlužné částky z účtu objednatele. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.
- 6.15 Potvrzování zjišťovacích protokolů a následná fakturace bude probíhat po objektech, a to samostatně zvlášť za investiční a provozní náklady. Dnem zaplacení peněžního závazku je den odepsání dlužné částky z účtu objednatele.
- 6.16 Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitel si zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení plateb odvodů DPH a dodržování výše uvedených termínů. Potvrzování zjišťovacích protokolů a následná fakturace bude probíhat po objektech, a to samostatně zvlášť za investiční a provozní náklady.

- 6.17 Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele si zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení plateb odvodů DPH a dodržování výše uvedených termínů.

## 7. Staveniště

### **ČÁST A – PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ**

- 7.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště, resp. jeho část, včetně přístupových komunikací, v rozsahu určeném v zadání opravy a ve lhůtě sjednané ve SoD.
- 7.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami, s vyznačením rozsahu a stavu staveniště v době jeho předání. Zároveň objednatel předá zhotoviteli podmínky majitelů dotčených pozemků, správců nebo vlastníků sítí, pokud nejsou obsaženy v již předané projektové dokumentaci.
- 7.3 Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.

### **ČÁST B – POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ**

- 7.3 Zhotovitel je odpovědný za údržbu staveniště a jednotlivých pracovišť, v souladu se zněním zákona č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je povinen odstraňovat neprodleně ze staveniště veškerý odpad a jiný přebytečný materiál. Všechny materiály, zařízení a příslušenství budou řádným způsobem rozmístěny, skladovány a urovnány.
- 7.4 Každý den na závěr stavebních prací uklidí zhotovitel veškeré nečistoty a další cizorodý materiál ze všech ulic a cest mimo staveniště, které byly znečištěny v průběhu stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností.
- 7.5 Zhotovitel staveniště uspořádá a bude udržovat v souladu s SOD, a platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s prováděním díla. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli stavby jména a adresy příslušných vlastníků pozemků a obyvatel. Zhotovitel vyrozumí písemně vlastníky nemovitých věcí ve 14-denním předstihu o jeho záměru zahájit práce v každé oblasti, která se dotýká vlastnických práv majitelů nemovitých věcí a obyvatel.
- 7.6 Zhotovitel zajistí na své náklady veškerá povolení k případnému záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání v souladu s projektem stavby, v rozsahu potřebném pro realizaci, včetně plochy pro zařízení staveniště. Zhotovitel o povolení požádá vlastním jménem stavební odbor MmOl, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MmOl apod. a za dodržení podmínek stanovených ve výše uvedených povoleních plně odpovídá.
- 7.7 Zhotovitel zajistí na své náklady obstarání a umístění dopravních značek, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění. Případnou změnu aktuálního provizorního dopravního značení zajistí zhotovitel vždy po dohodě s Dopravním inspektorátem ČR. Zhotovitel musí po celou dobu realizace výstavby plně zajistit dopravní obslužnost dotčeného území vozidly hasičského záchranného sboru, Policie ČR a rychlé zdravotní pomoci.
- 7.8 Zhotovitel na svůj náklad zajistí souhlas pro případné uzavírky, ke zvláštnímu užívání komunikací apod. od příslušných organizací např. Silniční správní úřad, Dopravní inspektorát Policie ČR, Správa silnic Olomouckého kraje p.o., Technické služby města Olomouce a.s. a Dopravní podnik města Olomouce a.s. apod.
- 7.9 Osvětlení staveniště je zhotovitel povinen zabezpečit na své náklady v případě, že část /nebo celé staveniště/ je přístupné veřejnosti, z důvodu využití přístupových komunikací pro veřejnost, a nebude možné z technických důvodů využít veřejného osvětlení. Intenzita tohoto náhradního osvětlení musí činit min. 50 luxů.
- 7.10 Zhotovitel zajistí bezpečnost na staveništi po celou dobu prací.
- 7.11 Provoz strojních zařízení bude omezen na plochy staveniště, přičemž musí zhotovitel zajistit, aby žádné pohyblivé části zařízení (rameno jeřábu, výložník, pás apod.) nepřesáhlo do veřejných ploch.
- 7.12 Zhotovitel vybuduje dočasné zpevněné plochy, které budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní.
- 7.13 Zhotovitel bude udržovat staveniště a jeho okolí příjezdových komunikací v čistotě a pořádku, přitom je povinen zajistit na své náklady průběžné odstraňování všech odpadů, sutí a nepotřebného materiálu ze staveniště a jejich odvoz na skládku a technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště.
- 7.14 Zhotovitel bude provádět stavební činnost pouze v rozsahu staveniště nebo na plochách dohodnutých s objednatel, současně bude instruovat své zaměstnance, aby nevstupovali na cizí pozemky a dodržovali práva vlastníků, místní nařízení a předpisy. Zhotovitel nebude mít dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
- 7.15 Zhotovitel je povinen sledovat průběžně technický stav sousedních objektů. Při provádění díla zajistí zhotovitel přístup k přilehlým nemovitým věcem. Zhotovitel provede veškerá potřebná opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, zejména bude dodržovat podmínky a veškeré právní předpisy řešící problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 7.16 Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neopodstatněného poškození silnic, cest, nemovitých věcí, pozemků, stromů, kořenů, plodin, hranic a dalších objektů a dále zařízení veřejnoprávních

- institucí, správců silnic a cest nebo třetích osob.
- 7.17 Pokud jsou stavební práce prováděny v blízkosti, přes, nad nebo pod stávajícím zařízením veřejnoprávních institucí, správců silnic a cest nebo dalších stran, musí zhotovitel provizorně zabezpečit zařízení a provádět práce v blízkosti, přes, nad nebo pod každým zařízením takovým způsobem, který vyloučí poškození nebo jakékoliv ohrožení a který zajistí nepřerušovaný provoz.
- 7.18 Zhotovitel nesmí povolit přejezd pásovým vozidlům podél nebo přes žádnou cestu s upraveným povrchem bez použití dřevěných desek nebo bez přijetí jiných schválených preventivních opatření k zabránění poškození povrchu. Zhotovitel zajistí, aby povrchy silnic a cest nebyly poškozeny pásovými vozidly nebo vytékáním a ukládáním betonu, malty, oleje nebo jiných materiálů. Všechny vzniklé škody budou odstraněny na náklady zhotovitele.
- 7.19 Zhotoviteli nebude povoleno bez předchozího písemného souhlasu objednatele demontovat, zbourat nebo odstranit žádnou konstrukci, strom, keř atd., které není třeba odstranit kvůli trvalým stavebním objektům. Tento souhlas bude podmíněn přesným písemným záznamem a fotodokumentací pořízenými na náklady zhotovitele a písemnou dohodou s vlastníkem o zásadách uvedení do původního stavu.
- 7.20 Stávající stromy a keře, které mají být ponechány, budou zhotovitelem náležitě ochráněny v průběhu stavebních prací. Obecně platí, že malé stromy a keře budou provizorně opatřeny vhodným pletivem k ochraně kmenů a listů. Velké stromy a keře budou ochráněny vhodným pletivem kolem kmenů. Nízké větve budou chráněny dočasným pletivem nebo zábrany k zamezení poškození způsobenému přístroji a strojním zařízením.
- 7.21 Zhotovitel stavby bude věnovat zvýšenou pozornost provádění výkopových prací v blízkosti stromů, aby zabránil poškození jejich kořenového systému.
- 7.22 V případě, že následkem nedbalosti zhotovitele dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou srovnatelného stáří podle rozhodnutí OŽP.
- 7.23 Odvádění srážkových, vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel tak, aby zabránil rozmočení pozemku staveniště a aby se nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.
- 7.24 Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště a ponechané pro užívání veřejnosti, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace budou po dobu provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže užíváním veřejných prostranství a pozemních komunikací naruší plynulost dopravy, musí zhotovitel včas zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel smí použít veřejná prostranství a pozemní komunikace pro staveniště pouze ve stanoveném, nezbytně nutném rozsahu a ve vymezené době a před ukončením má povinnost je uvést do původního stavu.
- 7.25 Zhotovitel na svůj náklad zajistí výrobu a zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby ve velikosti a provedení podle běžných zvyklostí s označením základních údajů stavby. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
- 7.26 Zhotovitel bude dodržovat opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a zařízení mimo normální pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech spojených se stavebními pracemi.
- 7.27 Na staveniště nesmí být přiváženy a používány k žádným účelům žádné nebezpečné látky.
- 7.28 Zhotovitel je povinen při demoličních pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod., zajistit pro provádění prací takovou strojní mechanizaci, která při provozu nebude v okolí obývaných objektů překračovat hladinu hluku – 50 dB přes den a 40 dB v noci.
- 7.29 Stavebními pracemi nedojde k znečišťování podpovrchových (půdních a podzemních) vod ze stavebních materiálů a stavební činnosti. Tankování pohonných hmot a mytí stavebních mechanismů je na staveništi zakázáno. Veškerá mechanizace musí být v řádném stavu. Během výstavby je třeba zabránit kontaminaci zeminy ropnými i jinými znečišťujícími látkami.
- 7.30 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor staveniště v termínu dohodnutém v SoD, pokud v SoD není konkrétní termín uveden, nejpozději v den dokončení stavby. Zhotovitel provede závěrečný úklid tak, aby byl objekt způsobilý k předání a následnému provozu.
- 7.31 Zhotovitel je povinen na své náklady se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.
- 7.32 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady k ochraně díla před poškozením nepříznivými účinky počasí.

## 8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení BOZP a PO a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění

- těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích se všemi subdodavateli.
- 8.2 Zhotovitel zajistí dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi /subdodavatelé/.
  - 8.3 Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu konkrétní profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci jsou schopni výkonu práce v jejich profesích. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky.
  - 8.4 Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky příslušujícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.
  - 8.5 Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi, o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm.
  - 8.6 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdržujících se na staveništi s vědomím objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
  - 8.7 Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN, zejména vyhláškou č. 48/1982 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce, která stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, vyhláškou č. 309/2006 Sb. a zákon č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na BOZP na staveništi, ve znění pozdějších předpisů.
  - 8.8 Při pracích v ochranných pásmech vedení vysokého napětí elektrické energie, v ochranných pásmech elektrických stanic a v ochranných pásmech plynovodů je nutno dodržet ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
  - 8.9 Před započetím bouracích prací musí být zhotovitelem vyhotoven technologický postup bourání tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability sousedního objektu nebo jeho části.
  - 8.10 Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Zhotovitel vypracuje pro jednotlivé části stavby požární řád. Při výstavbě je nutno dodržovat požární bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování, rozehrívání asfaltu, živice a podobných hmot.
  - 8.11 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří úraz a sepíše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele v souladu s platným právním předpisem o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod a poruch technických zařízení.
  - 8.12 Zhotovitel je povinen se řídit ustanovením vyhlášky č. 309/2006 Sb. a zákona č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

## 9. Stavební deník a kontrolní dny

- 9.1 Ode dne, kdy bylo předáno staveniště podle předávacího protokolu, vede zhotovitel stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník takto vede do dne odstranění vad a nedodělků a splnění podmínek zadání stavby.
- 9.2 Zhotovitel do stavebního deníku zapisuje všechny důležité okolnosti týkající se stavby dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jména osob oprávněných provádět a podepisovat záznamy ve stavebním deníku budou vždy uvedena v jeho úvodním listu, včetně podpisového vzoru.
- 9.3 Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, kdykoliv v průběhu pracovní doby (min. 7,00 – 15,30 h) včetně prodloužených či nočních směn. Stavební deník má číslované stránky, nesmí v něm být vynechána volná místa a je veden minimálně se dvěma čitelnými průpisy. První průpis zápisů přebírá průběžně zástupce objednatele, druhý průpis ukládá zhotovitel odděleně od originálu pro vlastní potřebu tak, aby byl pohotově k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Po ukončení stavby, provede zhotovitel odevzdání originálu SD objednateli k archivaci. Denní záznamy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný zaměstnanec zhotovitele v den, kdy byly práce provedeny či nastaly zapisované skutečnosti, výjimečně v následující den.
- 9.4 Objednatel a TDS se k těmto zápisům vyjadřuje nejpozději do pěti pracovních dnů od provedení zápisu do stavebního deníku nebo do sedmi pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele v případě výkonu občasného TDS.
- 9.5 Osobami, které mohou do stavebního deníku nahlížet, pořizovat z něj výpisy a provádět v něm záznamy, jsou zástupci objednatele, osoba TDS, zástupce AD, zástupce investora v oblasti BOZP, zástupci orgánu státního stavebního dohledu, případně státní památkové péče a zmocnění zástupci objednatele. Pokud na stavbě působí osoba vykonávající kontrolu jakosti prováděného díla, má tato osoba shodná oprávnění.
- 9.6 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést stavební deník dodatečných stavebních prací a změn díla (dále jen deník DP), pokud tyto záznamy neprovádí odděleně a zřetelně ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen do deníku DP uvést stručný, ale přesný technický popis DP nebo změn díla a jejich podrobný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do sedmi pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy DP vznikly a z jakého důvodu.

- 9.7 Jestliže zhotovitel nesouhlasí se záznamem zástupce objednatele nebo TDS, připojí své vyjádření k němu do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 9.8 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně, svolává je zástupce objednatele nebo TDS s dostatečným předstihem.
- 9.9 Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den svého podzhotovitele.
- 9.10 Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 9.11 Ve stavebním deníku musí být denně uvedeny SPZ dopravních prostředků použitých k odvozu materiálu na konkrétní skládku uvedenou v nabídce zhotovitele, jinak nebude uznáno skládkové a kilometry odvozu.

## 10. Doba plnění díla a organizace výstavby

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době sjednané v SoD. Pokud je dílo prováděno po částech, je povinen dodržet termíny sjednané pro tyto části v SoD. Prodlení zhotovitele, podléhá smluvní pokutě sjednané ve SoD.

## 11. Činnost stavebního dozoru investora

- 11.1 Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště do okamžiku provedení díla.  
TDS zajišťuje stálý styk se zástupci zhotovitele, účastní se předání staveniště, účastní se kontrolních dnů, potvrzuje ve stavebním deníku zápisy zhotovitele a dále:
- Kontroluje postup prací zhotovitele podle SoD a dohodnutého časového plánu.
  - Kontroluje na stavbě dodržování předpisů BOZP, předpisů o ochraně životního prostředí a o PO, včetně dodržování pravidel čistoty a pořádku na staveništi.
  - Prověřuje stav a kvalitu prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými a společně se zhotovitelem o tom provádí zápis ve SD.
  - Vyjadřuje se k formulářům Oznámení změny a Změnový list.
  - Kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve výstavbě.
  - Upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky v provádění prací, požaduje sjednání nápravy; v případě ohrožení zdraví a majetku je oprávněn nařídít zhotoviteli zastavení prací.
  - Účastní se na výzvu zhotovitele předběžné prohlídky díla před dokončením, odevzdáním a převzetím díla.
- V rámci přejímacího řízení
- Kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků. V případě nedodržení dohodnutého termínu pro jejich odstranění a dalších porušení smluvních nebo zákonných povinností vypracovává pro objednatele podklady pro vyúčtování smluvní pokuty.

## 12. Předání a převzetí díla

### ČÁST A – SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE - DOKONČENÍ DÍLA:

- 12.1 Závazek zhotovitele zaniká při splnění 2 základních podmínek, a to řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě. Řádným dokončením díla je jeho provedení podle SoD, bez závad a nedodělků a to včetně podepsání protokolu o předání díla mezi zhotovitelem a objednatelem. K tomuto dni investor dílo přejímá do své správy a majetku;
- 12.2 Podmínkou řádného provedení díla (i podmínkou pro podepsání protokolu o předání díla) je předložení všech potřebných dokladů; zejména jde o následující doklady:
- Osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách.
  - Dokumentace skutečného provedení.
  - Geodetické zaměření ve formátu DWG. v listinné i elektronické podobě.
  - Prohlášení o odpadech.
  - Originální zápisy ve stavebním deníku (deníky).
  - Prohlášení o shodě výrobků a zařízení.
  - Smlouva o na výsadbu a následnou údržbu zeleně s odborem městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce, je-li to požadováno jako součást nabídky zhotovitele v rámci zadání zakázky.
- 12.3 K předání předmětu díla dochází na základě přejímacího řízení mezi zhotovitelem a objednatelem, a to dnem podepsáním protokolu předání díla.
- 12.4 Od podpisu protokolu předání díla má objednatel možnost s předmětem díla nakládat.

## ČÁST B – OBSAH PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ DÍLA

### 12.6 Protokol obsahuje:

- Popis předmětu díla, který je odevzdáván;
- Soupis zjevných vad (popř. nedodělků, jež nebrání užívání díla);
- Dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o výši poskytnuté slevy z ceny díla, o poskytnutých zárukách;
- Dohodu o jiných právech z odpovědnosti za vady, popř. o náhradě škody;
- Dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště včetně uvedení pozemků užívaných zhotovitelem do řádného stavu;
- Dohodu o zpřístupnění prostor za účelem odstraňování vad (popř. nedodělků) a o způsobu převzetí odstraněných vad (popř. nedodělků);
- Datum převzetí díla a datum, od kterého začne běžet záruční doba;
- Prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

Smlouvu či odkaz na smlouvu o provedení následné péče o zeleň s odborem městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce, je-li to požadováno jako součást nabídky zhotovitele v rámci zadání zakázky.

- 12.7 Jestliže protokol o předání díla je řádně podepsán smluvními stranami, považují se údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedených za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokolu neuvede, že s určitými body nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokolu popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.
- 12.8 Smluvní strany se mohou písemně dohodnout, že předmětem předání díla bude i samostatná část předmětu díla, kterou lze předčasně samostatně užívat. V dohodě stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním, dosud nepředaným částem předmětu díla.
- 12.9 Za termín „dokončení stavby“ se považuje den podpisu protokolu o předání díla, jenž je uveden v protokole o předání díla mezi zhotovitelem a objednatelem, který je sepsán dle části C, pokud v tomto protokolu není jako den předání díla uveden jiný termín, a to zpravidla bez vad a nedodělků.

## ČÁST D – PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

- 12.10 Pokud objednatel hodlá užívat stavbu nebo její část, která je schopna samostatného užívání, před jejím úplným dokončením a pokud takové užívání nemá podstatný vliv na dokončení stavby a neohrožuje bezpečnost a zdraví osob, musí uzavřít se zhotovitelem dohodu o předčasném užívání stavby (její části).
- 12.11 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením, které by na předmětu díla bez předčasného užívání nevznikly.

## ČÁST E – NEOPRÁVNĚNÉ UŽÍVÁNÍ

- 12.12 Bez předchozí dohody objednatel ani jeho přímí zhotovitelé nejsou oprávněni předmět díla před jeho převzetím předčasně užívat a cokoli z díla zhotovitele demontovat a odvážet;
- 12.13 Jestliže bude dílo zhotovitele (práce nebo dodávky) v průběhu prokázaného neoprávněného předčasného užívání objednatelem (budoucím uživatelem) poškozeno, má se za to, že poškození způsobil objednatel. Při předání díla a ani během doby zákonné odpovědnosti či záruční doby, nemůže objednatel vytýkat jako vady opotřebením nebo poškozením, které vzniklo na díle (pracích a dodávkách) během neoprávněného užívání;
- 12.14 Zhotovitel je oprávněn od SoD písemně odstoupit v rozsahu (např. částí stavby), ve kterém nemůže v důsledku neoprávněného užívání pokračovat na svém díle, a to v případě, jsou-li splněny tyto podmínky:
- 12.15 Po dobu trvání neoprávněného užívání objednatelem a po dobu nutnou k obnovení prací na díle není zhotovitel v prodlení s plněním díla.

## 13. Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 13.1 Vlastnické právo k předmětu díla se obecně řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- 13.2 Vlastnictví bude přecházet na objednatele průběžně se zabudováním materiálů a výrobků a prováděním prací po proplacení měsíčních nebo celkové faktury s tím, že o takto vytvořenou část díla se do doby jejího předání objednateli bude starat zhotovitel jako řádný hospodář;
- 13.3 Veškerá rizika spojená s nedokončenou a nepředanou částí díla nese do doby jejího předání v průběhu stavby zhotovitel a nemají vliv na celkovou cenu stavby. V případě dokončení díla, jeho předání a neproplacení části faktur (pozastávka, dodatečné práce apod.) se stavba stává majetkem objednatele díla. Tím nezaniká nárok zhotovitele na úhradu neproplacených faktur.

## 14. Odpovědnost ze zákona, odpovědnost ze záruky a okolnosti vylučující odpovědnost

## ČÁST A – ODPOVĚDNOST ZE ZÁKONA

- 14.1 Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 14.2 Zhotovitel odpovídá ze zákona za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání díla.
- 14.3 Zhotovitel dále odpovídá ze zákona za vady vzniklé po předání díla, jestliže je způsobil porušením svých povinností. Toto porušení povinností musí prokázat objednatel. Zhotovitel odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání, ale projeví se až po převzetí díla objednatel (vady skryté).
- 14.4 Zhotovitel odpovídá při splnění výše uvedených podmínek za vady po dobu tří let, pokud není dohodnuto ve SoD jinak. Tato doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání díla.
- 14.5 Objednatel ani zhotovitel nemohou nést odpovědnost za nesplnění svých závazků, které bylo způsobeno vlivem vyšší moci.

#### **ČÁST B – ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA**

- 14.6 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve SoD, popř. má takové vlastnosti, které nejsou vlastnostmi obvyklými.
- 14.7 Dílo má nedodělky, jestliže provedení díla není zcela dokončeno podle SoD nebo neodpovídá zvyklostem v provedení konkrétního díla. Pro nedodělky se v těchto obchodních podmínkách užívá též souhrnné označení „vady“.
- 14.8 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má vlastnosti odpovídající předmětu plnění SoD, u jednotlivých použitých materiálů, provedených stavebních či montážních prací nebo zhotovitelem dodaných strojů a zařízení.
- 14.9 Vady či nedodělky budou uvedeny v protokolu o předání díla. Toto předání díla nemá vliv na výpočet sankcí, které se budou počítat až do odstranění poslední vady či nedodělku.

#### **ČÁST C – ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY**

- 14.10 Dohodnou-li smluvní strany poskytnutí záruky a v SoD není délka záruční doby uvedena, činí tato doba pět let. Smluvní strany dohodou určí, co se ze záruky vyjímá. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
- 14.11 Záruční doba na dokončenou a předanou stavbu nebo její část neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro reklamované vady, za které zhotovitel odpovídá, případně se prodlužuje o dobu, od kdy byla závada nahlášena do doby než byla tato závada odstraněna, to se týká i vad nebránících v užívání díla.
- 14.12 Za vady díla, na které se vztahuje záruka, odpovídá zhotovitel v rozsahu v SoD uvedené záruky. Pokud rozsah záruky není písemně uveden, platí, že zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude po celou záruční dobu, která musí být uvedena v SoD, způsobilý ke smlouvenému, popř. k obvyklému účelu, k němuž je určen anebo že si zachová po celou záruční dobu smlouvené popř. obvyklé vlastnosti.
- 14.13 Zhotovitel však neodpovídá za vady, které byly po odevzdání a převzetí věci předmětu díla způsobeny objednatel, třetími osobami nebo vyšší moci.
- 14.14 Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů objednatel, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit obvyklým pracovním postupem a při vynaložení odborné péče.
- 14.15 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením, které by na předmětu díla nevznikly bez předčasného užívání nebo které vznikly v době neoprávněného užívání.
- 14.16 Drobné odchylky od zadání stavby, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku.
- 14.17 V případě, že objednatel požaduje odstranění vady, zhotovitel je neuzná a objednatel trvá na jejich odstranění, je zhotovitel povinen tyto práce provést.

#### **ČÁST D – OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST**

- 14.18 V případě, že jsou dány okolnosti vylučující odpovědnost, neodpovídá smluvní strana, která by byla jinak stranou povinnou, za následky, vzniklé v důsledku těchto okolností cestou náhrady škody ani jiným způsobem.
- 14.19 Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují mimořádné a nepředvídatelné situace, zejména:
- Účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení;
  - Teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka;
  - Nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních paliv a nukleárních odpadů, účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo jakýchkoliv nukleárních explozivních zařízení a nukleárních komponentů;
  - Tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty pohybujícími se zvukovou nebo nadzvukovou rychlostí;
  - Rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu a ochrany zdraví obyvatelstva.

- Rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje také právní nemožnost či nepřipustnost plnění.
- 14.20 Smluvní strana, která se okolností vylučující odpovědnost bude dovolávat, je povinna na to bez zbytečného odkladu upozornit druhou stranu.
- 14.21 Za okolnosti vylučující odpovědnost se nepovažují:
  - okolnosti, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení s plněním své povinnosti;
  - okolnosti vyplývající z hospodářských poměrů smluvních stran;
  - klimatické podmínky odpovídající ročnímu období byť v neobvyklém rozsahu.
- 14.22 Jestliže se plnění SoD stane pro okolnosti vylučující odpovědnost částečně nemožným nebo tyto okolnosti ztíží nebo jinak ovlivní, jsou smluvní strany povinny přistoupit na odpovídající změnu předmětu díla, ceny a doby plnění. Nedojde-li do jednoho měsíce od dovolání se okolností vylučující odpovědnost k dohodě, má strana, která se těchto okolností dovolala, právo odstoupit.

## 15. Důsledky porušení závazků a zánik SoD

### **ČÁST A – NÁROKY Z VAD DÍLA A JEJICH UPLATNĚNÍ**

- 15.1 Uplatněním nároku z vad díla se rozumí jejich písemné reklamování u zhotovitele. V písemné reklamaci objednatel vadu popíše nebo uvede, jak se vada projevuje.
- 15.2 Objednatel má tato práva z odpovědnosti zhotovitele za vady:
  - Právo na bezplatné odstranění vady (nedodělků);
  - Právo na přiměřenou slevu z cenyZhotovitel musí bezplatně odstranit vadu:
  - Provedením opravy, popř. dodáním náhradních výrobků nebo zařízení;
  - Odstraněním nedodělků, popř. dodáním chybějících výrobků nebo jejich součástí;
  - Odstraněním právních vad novým bezvadným plněním.
- 15.3 Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.
- 15.4 Pokud objednatel reklamoval u zhotovitele vady, které představují podstatné porušení SoD, tj. takové vady, které brání užívání díla k účelu, ke kterému je určeno, může kromě práv uvedených v odst. 2 též odstoupit od SoD. Právní úkon odstoupení od SoD musí být učiněn písemně a musí být prokazatelně doručen zhotoviteli.
- 15.5 Právo volby uvedených nároků má objednatel. Zvolené právo však musí uvést v reklamaci vad. Pokud tak neučiní má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad. Až do okamžiku než zhotovitel začne odstraňovat vady, může objednatel své právo změnit na přiměřenou slevu z ceny.
- 15.6 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamce. V případě havárie je povinen nastoupit k odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin.
- 15.7 Zhotovitel je povinen odstranit vady v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu nebo je odstranit sám a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oprávněně vynaložené náklady na takto odstraněné vady objednateli uhradit. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 15.8 Je-li zhotovitel v prodlení se splněním díla (nebo jeho části sjednané v SoD k samostatnému předání), nebo splněním dohodnutého termínu odstranění vad díla nebo se splněním jiných závazků, u nichž je v SoD výslovně sjednáno jejich zajištění smluvní pokutou, je povinen na základě vyúčtování odběratele uhradit smluvní pokutu ve výši sjednané v SoD.
- 15.9 Není-li v SoD stanoveno jinak, je smluvní pokuta splatná do jednoho měsíce ode dne doručení jejího vyúčtování druhé smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody a povinnost druhé smluvní strany ji nahradit.
- 15.10 Za doručení vyúčtování smluvní pokuty se považuje den jejího předání do poštovní evidence povinné smluvní strany.
- 15.11 Dnem zaplacení smluvní pokuty je den připsání peněžní částky na účet oprávněné smluvní strany.

### **ČÁST B – VZTAH NÁROKŮ Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY K NÁHRADĚ ŠKODY A BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ**

- 15.13 Uspokojení, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z odpovědnosti za vady, nelze dosáhnout uplatněním nároku z jiného právního důvodu.
- 15.14 Nároky z odpovědnosti za vady podle odst. 1 se netýkají nároků na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad.
- 15.15 Objednatel má právo na náhradu škody, která vzešla z vadného plnění.

### **ČÁST C - Odstoupení od SoD**

- 15.16 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od SoD v případech, kdy objednatel ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě nesplní povinnosti týkající se termínů:
- Předání staveniště;
  - Zaplacení sjednaných záloh a dílčích faktur, jestliže úhrn dlužných částek přesáhne 10 % celkové ceny stavby;
- 15.17 Objednatel je oprávněn kromě případů stanovených v zákoně, odstoupit od SoD, nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě povinnost dodržení termínů dokončení dílčích objektů či jiných samostatně přejímatelných částí stavby, zejména tehdy, kdy z dosavadního průběhu prací nepochybně vyplývá, že sjednaný termín dokončení celé stavby zhotovitel nedodrží.
- 15.18 Odstoupí-li některá ze stran od této SoD, zavazují se smluvní strany vzájemně vypořádat vzájemné nároky nejpozději do 2 měsíců od odstoupení a provést zejména následující úkony:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
  - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
  - Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“;
  - Strana, která důvodné odstoupení od SoD zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od SoD, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla.

## ČÁST D – SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 15.19 Výpověď nebo oznámení o odstoupení od SoD bude vždy provedeno písemnou formou a to doporučeným dopisem s doručenkou nebo osobně. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od SoD nebo uplynutím výpovědní lhůty předmětná SoD nebo její část zaniká.
- 15.20 Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od SoD zanikají všechna práva a povinnosti z SoD, vyjma:
- Nároků oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením SoD.
  - Nároků oprávněné smluvní strany na smluvní pokutu sjednanou v SoD pokud na ni vznikl nárok před odstoupením od SoD.
  - Smluvní ujednání, která podle uzavřené SoD mají účinky i po ukončení SoD.
- 15.21 V případě výpovědi SoD je zhotovitel povinen během výpovědní lhůty splnit řádně a v plném rozsahu své závazky.

## 16. Přehled zkratk

ČR – Česká republika  
MmOl – Magistrát města Olomouce  
OŽP – odbor životního prostředí  
SoD – smlouva o dílo  
PD – projektová dokumentace  
DSP – dokumentace pro vydání stavební povolení  
DPS – dokumentace pro provádění stavby  
ZOV – zásady organizace výstavby  
TDS – technický dozor stavebníka  
AD – autorský dohled  
SD – stavební deník  
DP – dodatečné stavební práce  
IS – inženýrské sítě  
ČSN – česká technická norma  
ČSN -EN – česká technická norma-převzaté evropské či mezinárodní normy...  
JTSK – jednotná trigonometrická síť katastrální  
KZP – kontrolní a zkušební plán  
DPH – daň z přidané hodnoty  
DHM – dlouhodobý hmotný majetek  
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek

Vydal: Odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce dne 1. 12. 2018

**Patrik Berka**  
Digitálně  
podepsal  
Patrik Berka  
Datum:  
2025.02.05  
12:47:14  
+01'00'



| HARMONOGRAM STAVBY: Tř. Míru, komunikace ke sběrovému dvoru |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Týden                                                       | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| PDZ                                                         |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Přípravné a dokončovací práce                               |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Frézování                                                   |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemní práce + odvodnění                                     |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Úprava zeminy vápnem                                        |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Zednické práce                                              |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokládka asfaltu                                            |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončovací práce                                           |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |

Ing. Marek Němec  
2025-02-24 12:08:41



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-7-30  
Stavba: TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU

Ing. Marek Němec  
2025-02-18 18:15:57

KSO: 822 29  
Místo: Olomouc - Neředín

CC-CZ: 21121  
Datum: 4. 8. 2024  
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
KARETA s.r.o.

IČ: 62360213  
DIČ: CZ62360213

Projektant:  
Hana Zajíčková

IČ: 17345227  
DIČ:

Zpracovatel:  
HAVO Consult s.r.o.

IČ: 04767772  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

Cena bez DPH

3 244 258,57

|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00%     | 3 244 258,57 | 681 294,30 |
| DPH snížená  | 12,00%     | 0,00         | 0,00       |

Cena s DPH

v

CZK

3 925 552,87

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-7-30

Stavba:

TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU

Místo:

Olomouc - Neředín

Datum:

4. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Hana Zajíčková

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

HAVO Consult s.r.o.

| Kód                   | Popis                      | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------|
| Náklady stavby celkem |                            | 3 244 258,57       | 3 925 552,87     |        |
| SO 101                | Komunikace                 | 2 707 437,75       | 3 275 999,68     | STA    |
| SO 101.1              | Odvodnění komunikace       | 370 742,27         | 448 598,15       | STA    |
| VON                   | Vedlejší a ostatní náklady | 166 078,55         | 200 955,05       | VON    |
| ON.1                  | Ostatní náklady            | 95 919,95          | 116 063,14       | Soupis |
| VRN.1                 | Vedlejší rozpočto...       | 70 158,60          | 84 891,91        | Soupis |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU  
Objekt:  
**SO 101 - Komunikace**

KSO: 822 29  
Místo: Olomouc - Neředín

Zadavatel:

Uchazeč:  
KARETA s.r.o.

Projektant:  
Hana Zajíčková

Zpracovatel:  
HAVO Consult s.r.o.

CC-CZ:  
Datum: 4. 8. 2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 62360213  
DIČ: CZ62360213

IČ: 17345227  
DIČ:

IČ: 04767772  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>2 707 437,75</b> |
|---------------------|---------------------|

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 2 707 437,75 | 21,00%     | 568 561,93 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

|                   |              |                     |
|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>3 275 999,68</b> |
|-------------------|--------------|---------------------|

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU  
Objekt:  
**SO 101 - Komunikace**

Místo: Olomouc - Neředín

Datum: 4. 8. 2024

Zadavatel:  
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Projektant: Hana Zajíčková  
Zpracovatel: HAVO Consult s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                          |  |                     |
|------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>             |  | <b>2 707 437,75</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                |  | 2 690 302,29        |
| 1 - Zemní práce                          |  | 694 202,00          |
| 4 - Vodorovné konstrukce                 |  | 7 590,06            |
| 5 - Komunikace pozemní                   |  | 1 372 736,72        |
| 8 - Trubní vedení                        |  | 57 929,63           |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  |  | 415 914,24          |
| 997 - Přesun sutě                        |  | 115 531,38          |
| 998 - Přesun hmot                        |  | 26 398,26           |
| <b>M - Práce a dodávky M</b>             |  | <b>17 135,46</b>    |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích |  | 17 135,46           |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU  
Objekt: **SO 101 - Komunikace**

Místo: Olomouc - Neředín  
Zadavatel:  
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 4. 8. 2024  
Projektant: Hana Zajíčková  
Zpracovatel: HAVO Consult s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

|                               |     |  |                     |  |  |  |                     |  |
|-------------------------------|-----|--|---------------------|--|--|--|---------------------|--|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |  |                     |  |  |  | <b>2 707 437,75</b> |  |
| D                             | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 2 690 302,29        |  |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 1 |            |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              | 694 202,00        |                 |
| 1   | K          | 113106132 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 66,360    | 69,38        | 4 604,06          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106132</a>                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | rozebrání bet. dlažby 40/40 cm - řada podél hřbitovní zdi                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 98,4*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              | 39,360            |                 |
|     | VV         |           | rozebrání dlažby z betonových dlaždic 60/40 cm                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              | 27,000            |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              | 66,360            |                 |
| 2   | K          | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy do 50 mm                                                                                          | m2 | 547,000   | 42,59        | 23 296,73         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107241</a>                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 412+90*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              | 547,000           |                 |
| 3   | K          | 113154533 | Frézování živiného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm                                                                                                                                      | m2 | 1 236,000 | 95,77        | 118 371,72        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154533">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154533</a>                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 824+412                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              | 1 236,000         |                 |
| 4   | K          | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých                                                                                                                         | m  | 202,500   | 65,77        | 13 318,43         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111</a>                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 202,5                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              | 202,500           |                 |
| 5   | K          | 113203111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek                                                                                                                                          | m  | 226,500   | 75,64        | 17 132,46         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113203111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113203111</a>                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | jednořádek                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 54,5+2                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              | 56,500            |                 |
|     | VV         |           | dvouřádek                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 85*2                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              | 170,000           |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              | 226,500           |                 |
| 6   | K          | 122251105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3                                                                                                                                                                                   | m3 | 530,175   | 155,25       | 82 309,67         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251105</a>                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | silnice                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,18*37,5+3,55*25+3,4*25+3,1*25+2,95*17,5+235*0,43                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              | 523,175           |                 |
|     | VV         |           | vpusti                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1,7+1,3*2+1,4+1,3                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              | 7,000             |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              | 530,175           |                 |
| 7   | K          | 132251102 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                                                                                                               | m3 | 14,760    | 220,34       | 3 252,22          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102</a>                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | pro chráničku - nn kabel ČEZ                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 41*0,6*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              | 14,760            |                 |
| 8   | K          | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                            | m3 | 562,935   | 221,00       | 124 408,64        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117</a>                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | zásypy zemínou za obrubníky, terénní úpravy apod. - použita zemina z výkopů (uložena na mezideponii a dovezení zpět)                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (140*0,1+20*0,2)*2                                                                                                                                                                                                                                               |    | 36,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | odvoz zeminy na skládku                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 530,175+14,76-18                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 526,935   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 562,935   |              |                   |                 |
| 9  | K          | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 5 269,350 | 2,19         | 11 539,88         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119</a>                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | odvoz zeminy na skládku                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 530,175+14,76-18                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 526,935   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 526,935*10 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                     |    | 5 269,350 |              |                   |                 |
| 10 | K          | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                         | m3 | 18,000    | 215,72       | 3 882,96          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111</a>                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | zásypy zemínou za obrubníky, terénní úpravy apod. - použita zemina z výkopů (uložena na mezideponii)                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 140*0,1+20*0,2                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 18,000    |              |                   |                 |
| 11 | K          | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                       | t  | 948,483   | 131,55       | 124 772,94        | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231</a>                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    |            |           | zhotovitel stavby zajistí testy nezávadnosti zeminy                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | odvoz zeminy na skládku, 1,8 t/m3                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (530,175+14,76-18)*1,8                                                                                                                                                                                                                                           |    | 948,483   |              |                   |                 |
| 12 | K          | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                      | m3 | 544,935   | 23,35        | 12 724,23         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201</a>                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 530,175+14,76                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 544,935   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 544,935   |              |                   |                 |
| 13 | K          | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                  | m3 | 41,510    | 118,81       | 4 931,80          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101</a>                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | zásypy zemínou za obrubníky, terénní úpravy apod. - použita zemina z výkopů (uložena na mezideponii)                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 140*0,1+20*0,2                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 18,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | zásyp rýhy prochráničku - šterkodrt' fr. 0/8 se zhutněním                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 41*0,6*0,6                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 14,760    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | zásyp rýhy po vybouraném obrubníku - šterkodrt' fr. 0/32 se zhutněním                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,15*25                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3,750     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | zásypy z hutněné šterkodrti fr. 0/32mm (kolem nových vpustí)                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 5*1                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 5,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 41,510    |              |                   |                 |
| 14 | M          | 58344171  | šterkodrt' frakce 0/32                                                                                                                                                                                                                                           | t  | 17,500    | 390,99       | 6 842,33          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV         |           | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | zásyp rýhy po vybouraném obrubníku - šterkodrt' fr. 0/32 se zhutněním                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,15*25                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3,750     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | zásypy z hutněné šterkodrti fr. 0/32mm (kolem nových vpustí)                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 5*1                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 5,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 8,750     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 8,75*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                         |    | 17,500    |              |                   |                 |
| 15 | M          | 58344121  | šterkodrt' frakce 0/8                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 29,520    | 434,84       | 12 836,48         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV         |           | zásyp rýhy prochráničku - šterkodrt' fr. 0/8 se zhutněním                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | 41*0,6*0,6                                                                                                                                                                              |     | 14,760   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 14,76*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                               |     | 29,520   |              |                   |                 |
| 16 | K          | 181111111 | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omíčky souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5  | m2  | 196,200  | 29,60        | 5 807,52          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111111</a>                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | TZ                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | vyrovnání terénu, ohumusování v tl. 300mm                                                                                                                                               |     | 86,200   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 86,2                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | vyrovnání terénu, ohumusování v tl. 100mm                                                                                                                                               |     | 110,000  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 110                                                                                                                                                                                     |     | 196,200  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 17 | M          | 10364101  | zemina pro terénní úpravy - omíčky                                                                                                                                                      | t   | 31,392   | 203,91       | 6 401,14          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV         |           | TZ                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | vyrovnání terénu, ohumusování v tl. 300mm                                                                                                                                               |     | 13,792   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 86,2*0,1*1,6                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | vyrovnání terénu, ohumusování v tl. 100mm                                                                                                                                               |     | 17,600   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 110*0,1*1,6                                                                                                                                                                             |     | 31,392   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 18 | K          | 181111131 | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omíčky souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2  | 86,200   | 50,32        | 4 337,58          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111131</a>                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | vyrovnání terénu, ohumusování v tl. 300mm                                                                                                                                               |     | 86,200   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 86,2                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 19 | M          | 10364101  | zemina pro terénní úpravy - omíčky                                                                                                                                                      | t   | 27,584   | 203,91       | 5 624,65          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV         |           | vyrovnání terénu, ohumusování v tl. 300mm                                                                                                                                               |     | 27,584   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 86,2*0,2*1,6                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 20 | K          | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                            | m2  | 110,000  | 20,17        | 2 218,70          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131</a>                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | osetř omíčky ohumusované                                                                                                                                                                |     | 110,000  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 110                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 21 | M          | 00572410  | osivo směs travní parková                                                                                                                                                               | kg  | 3,300    | 219,25       | 723,53            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV         |           | 110*0,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                              |     | 3,300    |              |                   |                 |
| 22 | K          | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                            | m2  | 913,000  | 14,77        | 13 485,01         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112</a>                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                |     | 913,000  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 913                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 23 | K          | 183101113 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3                                                | kus | 256,000  | 60,29        | 15 434,24         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183101113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183101113</a>                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | v.č. C2                                                                                                                                                                                 |     | 256,000  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | keře podle hřbitovní zdi                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 102,4*2,5                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 24 | K          | 183403114 | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                            | m2  | 196,200  | 10,96        | 2 150,35          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403114</a>                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | viz TZ                                                                                                                                                                                  |     | 196,200  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | ohumusovaná omíčka                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 86,2+110                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 25 | K          | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                    | m2  | 196,200  | 10,96        | 2 150,35          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403153">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403153</a>                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | viz TZ                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | ohumusovaná omíčka                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |                                                                                                                           | 86,2+110                                                                                                                                                   |     | 196,200  |              |                   |                 |
| 26 | K          | 183403161                                                                                                                 | Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                        | m2  | 196,200  | 10,96        | 2 150,35          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403161</a> |                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | viz TZ                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | ohumusovaná ornice                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 86,2+110                                                                                                                                                   |     | 196,200  |              |                   |                 |
| 27 | K          | 184102211                                                                                                                 | Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu                                            | kus | 256,000  | 38,37        | 9 822,72          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102211</a> |                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | viz TZ, situace C.2                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 102,4*2,5                                                                                                                                                  |     | 256,000  |              |                   |                 |
| 28 | M          | 02652R01                                                                                                                  | břečtan - popínavý keř                                                                                                                                     | kus | 256,000  | 71,25        | 18 240,00         |                 |
| 29 | K          | 184801131                                                                                                                 | Ošelfení vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                      | m2  | 81,920   | 65,77        | 5 387,88          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184801131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184801131</a> |                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | viz TZ, situace C.2                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 0,8*102,4                                                                                                                                                  |     | 81,920   |              |                   |                 |
| 30 | K          | 184813511                                                                                                                 | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2  | 196,200  | 4,38         | 859,36            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813511</a> |                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | viz TZ, situace C.2                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | ohumusovaná ornice                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 86,2+110                                                                                                                                                   |     | 196,200  |              |                   |                 |
| 31 | K          | 184813521                                                                                                                 | Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5                                                           | m2  | 196,200  | 7,67         | 1 504,85          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813521">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813521</a> |                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | viz TZ                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | ohumusovaná ornice                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 86,2+110                                                                                                                                                   |     | 196,200  |              |                   |                 |
| 32 | K          | 184816111                                                                                                                 | Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici                                                                                | kus | 256,000  | 25,21        | 6 453,76          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184816111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184816111</a> |                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | viz TZ, situace C.2                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 102,4*2,5                                                                                                                                                  |     | 256,000  |              |                   |                 |
| 33 | M          | 25191155                                                                                                                  | hnojivo průmyslové                                                                                                                                         | kg  | 12,800   | 54,81        | 701,57            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV         |                                                                                                                           | 256*0,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                 |     | 12,800   |              |                   |                 |
| 34 | K          | 184911421                                                                                                                 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                  | m2  | 81,920   | 49,33        | 4 041,11          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184911421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184911421</a> |                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 0,8*102,4                                                                                                                                                  |     | 81,920   |              |                   |                 |
| 35 | M          | 10391100                                                                                                                  | kůra mulčovací VL                                                                                                                                          | m3  | 8,438    | 2 630,95     | 22 199,96         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV         |                                                                                                                           | 81,92*0,103 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                              |     | 8,438    |              |                   |                 |
| 36 | K          | 185802113                                                                                                                 | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko                                                                         | t   | 0,004    | 16 443,42    | 65,77             | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802113</a> |                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | viz TZ, situace C.2                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 110*0,04/1000                                                                                                                                              |     | 0,004    |              |                   |                 |
| 37 | M          | 25191155                                                                                                                  | hnojivo průmyslové                                                                                                                                         | kg  | 4,400    | 49,33        | 217,05            | CS ÚRS 2024 02  |
| D  | 4          |                                                                                                                           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                       |     |          |              | 7 590,06          |                 |
| 38 | K          | 452112112                                                                                                                 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm                                                                           | kus | 5,000    | 170,09       | 850,45            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112</a> |                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | UL VPUSŤ UV 1-4, UV2 - zdvojená                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                          |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 39 | M          | 59223864                                                                                                                  | prstec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm                                                                                                 | kus | 5,000    | 427,53       | 2 137,65          | CS ÚRS 2024 02  |

| PČ | Typ        | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 40 | K          | 452386121R01 | Výšková úprava šoupata - snížení od 100 mm                                                                                                                                                                                                              | kus | 2,000     | 2 300,98     | 4 601,96          |                 |
|    | VV         |              | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | W          |              | 2                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2,000     |              |                   |                 |
|    | W          |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,000     |              |                   |                 |
| D  | 5          |              | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              | 1 372 736,72      |                 |
| 41 | K          | 561071111    | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 mm | m2  | 913,000   | 142,95       | 130 513,35        | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561071111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/561071111</a>                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |              | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | W          |              | 913                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 913,000   |              |                   |                 |
| 42 | M          | 58530170     | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní                                                                                                                                                                                                      | t   | 21,775    | 4 620,60     | 100 613,57        | CS ÚRS 2024 02  |
|    | VV         |              | pojivem (53 kg/m3)                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | W          |              | 913*0,45*0,053                                                                                                                                                                                                                                          |     | 21,775    |              |                   |                 |
| 43 | K          | 564851111    | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                         | m2  | 1 075,000 | 153,04       | 164 518,00        | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111</a>                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |              | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | W          |              | šterkodrt' fr. 0/32 ŠDA                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    | W          |              | 1075                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1 075,000 |              |                   |                 |
| 44 | K          | 564861011    | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                | m2  | 18,500    | 216,36       | 4 002,66          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011</a>                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |              | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02                                                                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | W          |              | použity stávající očištěné dlažby                                                                                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|    | W          |              | 3,7+13,5                                                                                                                                                                                                                                                |     | 17,200    |              |                   |                 |
|    | W          |              | betonová dlažba pro nevidomě s výstupky                                                                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    | W          |              | 1,3                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,300     |              |                   |                 |
|    | W          |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 18,500    |              |                   |                 |
| 45 | K          | 564861114    | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 230 mm                                                                                                                                                         | m2  | 1 182,500 | 221,56       | 261 994,70        | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861114</a>                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    |            |              | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    | P          |              | šterkodrt' fr. 0/63 ŠDB, tl. po zhutnění 230mm (v TZ a vzorovém řezu uvedena tl. 150mm, ve VV uvažováno 230mm z důvodu zvětšení tl. vrstvy kvůli vyspádování zemní pláň k vsak.žebnu)                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | W          |              | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | W          |              | 1075*1,1                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1 182,500 |              |                   |                 |
| 46 | K          | 565135111    | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                         | m2  | 1 065,000 | 301,18       | 320 756,70        | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135111</a>                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |              | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | W          |              | 1065                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1 065,000 |              |                   |                 |
| 47 | K          | 573111112    | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2                                                                                                                                                                  | m2  | 1 065,000 | 16,44        | 17 508,60         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111112</a>                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |              | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | W          |              | 1065                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1 065,000 |              |                   |                 |
| 48 | K          | 573231109    | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2                                                                                                                                                                     | m2  | 1 075,000 | 14,25        | 15 318,75         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231109</a>                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |              | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | W          |              | 1075                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1 075,000 |              |                   |                 |
| 49 | K          | 577144211    | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                | m2  | 1 075,000 | 325,22       | 349 611,50        | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577144211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577144211</a>                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     | VV          | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1075                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1 075,000 |              |                   |                 |
| 50 | K   | 596211110   | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2  | 1,300     | 829,00       | 1 077,70          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110</a>                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | betonová dlažba pro nevidomé s výstupky                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1,3                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,300     |              |                   |                 |
| 51 | M   | 59245019    | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 1,339     | 646,77       | 866,03            | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV          | 1,3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,339     |              |                   |                 |
| 52 | K   | 596811220   | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikostí dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2               | m2  | 17,200    | 346,23       | 5 955,16          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811220">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811220</a>                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | použity stávající očištěné dlažby                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 3,7+13,5                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 17,200    |              |                   |                 |
|    | D   | 8           | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              | 57 929,63         |                 |
| 53 | K   | 890431851   | Bourání šachet a jámké strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží                                                                                                                                                                 | m3  | 1,570     | 1 644,34     | 2 581,61          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890431851">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/890431851</a>                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | uliční vpust'                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 2*3,14*0,5*0,5                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,570     |              |                   |                 |
| 54 | K   | 895941343   | Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalíštem                                                                                                                                                                                                     | kus | 5,000     | 815,41       | 4 077,05          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941343">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941343</a>                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | UL VPUSŤ UV 1-4, UV2 - zdvojená                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 5,000     |              |                   |                 |
| 55 | M   | 59224470    | vpust' uliční DN 500 kalíšť vysoké 500/525x65mm                                                                                                                                                                                                                           | kus | 5,000     | 898,91       | 4 494,55          | CS ÚRS 2024 02  |
| 56 | K   | 895941351   | Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž                                                                                                                                                                                 | kus | 5,000     | 815,41       | 4 077,05          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941351">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941351</a>                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | UL VPUSŤ UV 1-4, UV2 - zdvojená                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 5,000     |              |                   |                 |
| 57 | M   | 59223856R01 | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm                                                                                                                                                                                                                       | kus | 3,000     | 400,12       | 1 200,36          |                 |
| 58 | M   | 59223857R01 | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,000     | 449,45       | 449,45            |                 |
| 59 | M   | 59223858R01 | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,000     | 833,13       | 833,13            |                 |
| 60 | K   | 895941366   | Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruží průběžná s výtokem                                                                                                                                                                                                 | kus | 5,000     | 815,41       | 4 077,05          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941366">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941366</a>                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | UL VPUSŤ UV 1-4, UV2 - zdvojená                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 5,000     |              |                   |                 |
| 61 | M   | 59224464R01 | vpust' uliční DN 500 skruží průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm PVC                                                                                                                                                                                            | kus | 5,000     | 1 118,15     | 5 590,75          |                 |
| 62 | K   | 899202211   | Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg                                                                                                                                                                                             | kus | 1,000     | 393,79       | 393,79            | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899202211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899202211</a>                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | uliční vpust'                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000     |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 63 | K   | 899204112           | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                                                                                                                         | kus | 5,000    | 944,47       | 4 722,35          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112</a>                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | UL. VPUŠŤ UV 1-4, UV2 - zdvojená                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | 5                                                                                                                                                                                                          |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 64 | M   | 55241041            | mříž šachtová dešťová tvárná litina do teleskopu DN 315 nebo DN 400 pro třídu zatížení D400 obdélník                                                                                                       | kus | 5,000    | 4 505,50     | 22 527,50         | CS ÚRS 2024 02  |
| 65 | M   | 59223871            | koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm                                                                                                                                             | kus | 1,000    | 712,55       | 712,55            | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Poznámka k položce: |                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | P                   | "A4"                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 66 | M   | 59223875            | koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm                                                                                                                                              | kus | 4,000    | 548,11       | 2 192,44          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Poznámka k položce: |                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | P                   | "B1"                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    |     | D 9                 | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                        |     |          |              | 415 914,24        |                 |
| 67 | K   | 914111111           | Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                                  | kus | 2,000    | 274,06       | 548,12            | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111</a>                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | opravních značek IZ 8a, IZ 8b                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | 2                                                                                                                                                                                                          |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 68 | M   | 40445651            | informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8, IZ9 1000x1000mm                                                                                                                                                  | kus | 2,000    | 2 850,19     | 5 700,38          | CS ÚRS 2024 02  |
| 69 | K   | 914511112           | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm                                                                                                                     | kus | 2,000    | 1 041,42     | 2 082,84          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112</a>                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | Sloupek pro značky                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | 2                                                                                                                                                                                                          |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 70 | M   | 40445225            | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                                                                                               | kus | 2,000    | 712,55       | 1 425,10          | CS ÚRS 2024 02  |
| 71 | M   | 40445256            | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                                                                                                                                                           | kus | 4,000    | 21,92        | 87,68             | CS ÚRS 2024 02  |
| 72 | K   | 916111121           | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z kameniva těžného        | m   | 2,000    | 500,77       | 1 001,54          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111121</a>                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | 2                                                                                                                                                                                                          |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 73 | M   | 58381007            | kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10                                                                                                                                                                   | m2  | 0,200    | 493,30       | 98,66             | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | VV                  | 2*0,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                    |     | 0,200    |              |                   |                 |
| 74 | K   | 916111123           | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu | m   | 264,000  | 369,49       | 97 545,36         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111123</a>                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | nájezdový bet. obrubník                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | 2                                                                                                                                                                                                          |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | silniční bet. obrubník                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | 116+97+9+13+20                                                                                                                                                                                             |     | 255,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | bet. obrubník silniční přechodový                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | 3                                                                                                                                                                                                          |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | bet. obrubník silniční obloukový R1                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | 5*0,8                                                                                                                                                                                                      |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV                  | Součet                                                                                                                                                                                                     |     | 264,000  |              |                   |                 |
| 75 | M   | 58381007            | kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10                                                                                                                                                                   | m2  | 15,840   | 493,30       | 7 813,87          | CS ÚRS 2024 02  |

| PČ                                                                                                                                               | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <div> <div>P</div> <div>Poznámka k položce:</div> <div>50 % použití původních</div> <div>264*0,06 'Přepočtené koeficientem množství</div> </div> |     |            |                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 76                                                                                                                                               | K   | 916131213  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého   | m  | 265,000  | 399,71       | 105 923,15        | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                                                                                                                  |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213</a>                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | nájezdový bet. obrubník                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | 2                                                                                                                                                                               |    | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | silniční bet. obrubník                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | 116+97+9+13+20                                                                                                                                                                  |    | 255,000  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | bet. obrubník silniční přechodový                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | 3                                                                                                                                                                               |    | 3,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | bet. obrubník silniční obloukový R1                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | 5                                                                                                                                                                               |    | 5,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                          |    | 265,000  |              |                   |                 |
| 77                                                                                                                                               | M   | 59217031   | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                                                                                                       | m  | 260,100  | 169,92       | 44 196,19         | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | silniční bet. obrubník                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | 116+97+9+13+20                                                                                                                                                                  |    | 255,000  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | 255*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                      |    | 260,100  |              |                   |                 |
| 78                                                                                                                                               | M   | 59217029   | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                             | m  | 2,040    | 151,28       | 308,61            | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | nájezdový bet. obrubník                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | 2                                                                                                                                                                               |    | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                        |    | 2,040    |              |                   |                 |
| 79                                                                                                                                               | M   | 59217030   | obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                                                        | m  | 3,060    | 435,20       | 1 331,71          | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | bet. obrubník silniční přechodový                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | 3                                                                                                                                                                               |    | 3,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                        |    | 3,060    |              |                   |                 |
| 80                                                                                                                                               | M   | 59217075   | obrubník silniční obloukový betonový R 1-16m 300x300mm                                                                                                                          | m  | 5,100    | 621,56       | 3 169,96          | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | bet. obrubník silniční obloukový R1                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | 5                                                                                                                                                                               |    | 5,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | 5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                        |    | 5,100    |              |                   |                 |
| 81                                                                                                                                               | K   | 916231213  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m  | 2,000    | 326,01       | 652,02            | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                                                                                                                  |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213</a>                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | 2                                                                                                                                                                               |    | 2,000    |              |                   |                 |
| 82                                                                                                                                               | M   | 59217016   | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm                                                                                                                                      | m  | 2,040    | 149,09       | 304,14            | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                        |    | 2,040    |              |                   |                 |
| 83                                                                                                                                               | K   | 916991121  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                                                                  | m3 | 54,080   | 2 021,99     | 109 349,22        | CS ÚRS 2024 02  |
|                                                                                                                                                  |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121</a>                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | pod silniční obrubníky                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | (2+255+3+5)*0,09                                                                                                                                                                |    | 23,850   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | pod chodníkové obrubníky                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | 2*0,05                                                                                                                                                                          |    | 0,100    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | pod přídlažbou z kostek                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | (2+255+3+5*0,8+2)*0,1                                                                                                                                                           |    | 26,600   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | pod kabelové žláby                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | 41*0,08                                                                                                                                                                         |    | 3,280    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | vspustí US 1-4                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | 5*0,05                                                                                                                                                                          |    | 0,250    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                  |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                          |    | 54,080   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 84 | K          | 919732211                                                                                                                 | Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry                                   | m  | 56,500    | 164,55       | 9 297,08          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211</a> |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | řezání asfaltu (pracovní spára na rozhraní stáv. a nového krytu)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | 3,8+8,2+20+18,2+6,3                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 56,500    |              |                   |                 |
| 85 | K          | 919735112                                                                                                                 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                         | m  | 56,500    | 91,12        | 5 148,28          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112</a> |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | řezání asfaltu (pracovní spára na rozhraní stáv. )                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | 3,8+8,2+20+18,2+6,3                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 56,500    |              |                   |                 |
| 86 | K          | 938908411                                                                                                                 | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového                                                                                                                                               | m2 | 245,000   | 10,15        | 2 486,75          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938908411</a> |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | po vyfrézování                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | 245                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 245,000   |              |                   |                 |
| 87 | K          | 966008212                                                                                                                 | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tváric nebo desek šířky přes 500 do 800 mm                             | m  | 99,000    | 131,94       | 13 062,06         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966008212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966008212</a> |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | 99                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 99,000    |              |                   |                 |
| 88 | K          | 979054441                                                                                                                 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným            | m2 | 17,200    | 103,59       | 1 781,75          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054441">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054441</a> |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | rozebrání dlažby z betonových dlaždic 60/40 cm                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | 3,7+13,5                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 17,200    |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 17,200    |              |                   |                 |
| 89 | K          | 979071021                                                                                                                 | Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopecích inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným | m2 | 22,650    | 114,78       | 2 599,77          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979071021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979071021</a> |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | jednořádek                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | (54,5+2)*0,1                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 5,650     |              |                   |                 |
|    | VV         | dvouřádek                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | 85*2*0,1                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 17,000    |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 22,650    |              |                   |                 |
| D  |            | 997                                                                                                                       | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              | 115 531,38        |                 |
| 90 | K          | 997221551                                                                                                                 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                              | t  | 195,746   | 269,10       | 52 675,25         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551</a> |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | asfalt                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | 195,746                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 195,746   |              |                   |                 |
| 91 | K          | 997221559                                                                                                                 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                  | t  | 3 914,920 | 1,10         | 4 306,41          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559</a> |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | asfalt                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | 195,746                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 195,746   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |                                                                                                                           | 195,746*20 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                 |    | 3 914,920 |              |                   |                 |
| 92  | K          | 997221561                                                                                                                 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                        | t  | 122,624   | 84,48        | 10 359,28         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561</a> |                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | 318,37-195,746                                                                                                                                                               |    | 122,624   |              |                   |                 |
| 93  | K          | 997221569                                                                                                                 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                            | t  | 2 452,480 | 1,10         | 2 697,73          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569</a> |                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | 318,37-195,746                                                                                                                                                               |    | 122,624   |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | 122,624*20 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                 |    | 2 452,480 |              |                   |                 |
| 94  | K          | 997221615                                                                                                                 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                             | t  | 120,174   | 197,32       | 23 712,73         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221615">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221615</a> |                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | dlažba, šachty                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | 120,174                                                                                                                                                                      |    | 120,174   |              |                   |                 |
| 95  | K          | 997221655                                                                                                                 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                               | t  | 2,450     | 131,55       | 322,30            | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221655">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221655</a> |                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | z očištění vozovky                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | 2,45                                                                                                                                                                         |    | 2,450     |              |                   |                 |
| 96  | K          | 997221645                                                                                                                 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                  | t  | 195,746   | 109,62       | 21 457,68         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221645</a> |                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | asfalt                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | 195,746                                                                                                                                                                      |    | 195,746   |              |                   |                 |
|     | D          | 998                                                                                                                       | Přesun hmot                                                                                                                                                                  |    |           |              | 26 398,26         |                 |
| 97  | K          | 998225111                                                                                                                 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                    | t  | 350,994   | 75,21        | 26 398,26         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111</a> |                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|     | D          | M                                                                                                                         | Práce a dodávky M                                                                                                                                                            |    |           |              | 17 135,46         |                 |
|     | D          | 46-M                                                                                                                      | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                                            |    |           |              | 17 135,46         |                 |
| 98  | K          | 460751121                                                                                                                 | Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěných do terénu, včetně výkopu hominy vnější šířky do 20 cm | m  | 41,000    | 128,34       | 5 261,94          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460751121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460751121</a> |                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | 41                                                                                                                                                                           |    | 41,000    |              |                   |                 |
| 99  | M          | 59213009                                                                                                                  | Žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm                                                                                                     | m  | 41,000    | 163,34       | 6 696,94          | CS ÚRS 2024 02  |
| 100 | M          | 59213004                                                                                                                  | deska krycí betonová 500x170/10x35mm                                                                                                                                         | m  | 41,000    | 111,82       | 4 584,62          | CS ÚRS 2024 02  |
| 101 | K          | 469981111                                                                                                                 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m                                                                                   | t  | 1,993     | 297,02       | 591,96            | CS ÚRS 2024 02  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469981111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469981111</a> |                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU  
Objekt:  
SO 101.1 - Odvodnění komunikace

KSO:  
Místo: Olomouc - Neředín

Zadavatel:

Uchazeč:  
KARETA s.r.o.

Projektant:  
Hana Zajičková

Zpracovatel:  
Ing. Jiří Kozelský, Ph.D.

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:  
Datum: 4. 8. 2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 62360213  
DIČ: CZ62360213

IČ: 17345227  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 370 742,27

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 370 742,27  | 21,00%     | 77 855,88 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

Cena s DPH v CZK 448 598,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU  
Objekt:  
SO 101.1 - Odvodnění komunikace

Místo: Olomouc - Neředín

Datum: 4. 8. 2024

Zadavatel:  
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Projektant: Hana Zajíčková  
Zpracovatel: Ing. Jiří Kozelský,  
Ph.D.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem                | 370 742,27 |
| D1 - SO 101.1 – Odvodnění komunikace | 370 742,27 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU  
Objekt: SO 101.1 - Odvodnění komunikace

Místo: Olomouc - Neředín  
Zadavatel:  
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 4. 8. 2024  
Projektant: Hana Zajíčková  
Zpracovatel: Ing. Jiří Kozelský,  
Ph.D.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem370 742,27

|   |    |                                 |            |
|---|----|---------------------------------|------------|
| D | D1 | SO 101.1 – Odvodnění komunikace | 370 742,27 |
|---|----|---------------------------------|------------|

|   |   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |          |            |  |
|---|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|--|
| 1 | K | Poi1          | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 15 km, uložení na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 201,175 | 703,78   | 141 582,94 |  |
| 2 | K | Poi2          | Geotextilie netkaná FILTEK 200 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 500,000 | 54,10    | 27 050,00  |  |
| 3 | K | Poi3          | Odvodňovací drenáž ACO FLEX DN100 PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 150,000 | 176,05   | 26 407,50  |  |
| 4 | K | žebro         | Podsyp drenáže štěrkem, frakce 16/32mm (20% navrch pro zhutnění), Podsyp štěrkem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutněním. Dovoz 15km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 12,000  | 1 287,90 | 15 454,80  |  |
| 5 | K | žebro.1       | Zásyp rýhy a žebra štěrkem, frakce 16/32mm (20% navrch pro zhutnění). Obsyp štěrkem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutněním. Dovoz 15km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 65,000  | 1 271,45 | 82 644,25  |  |
| 6 | K | potrubí z UV1 | Dešťová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložení materiálu do 3 m od okraje výkopu, svíslé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění. | m  | 4,000   | 1 706,34 | 6 825,36   |  |

| PČ | Typ | Kód                  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 7  | K   | potrubí z UV2        | Dešťová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh příločné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeptření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhuštění. | m  | 8,000    | 1 706,34     | 13 650,72         |                 |
| 8  | K   | potrubí z UV3        | Dešťová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh příločné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeptření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhuštění. | m  | 4,000    | 1 706,34     | 6 825,36          |                 |
| 9  | K   | potrubí z UV4        | Dešťová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh příločné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeptření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhuštění. | m  | 11,000   | 1 706,34     | 18 769,74         |                 |
| 10 | K   | nápojení žebra do st | Dešťová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN160 SN8 - hloubka 3,0 m. Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh příločné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeptření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhuštění. | m  | 9,000    | 1 854,80     | 16 693,20         |                 |
| 11 | K   | nápojení žebra na st | Dešťová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN160 SN8 - hloubka 2,5 m. Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozeptření rýh příločné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeptření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhuštění. | m  | 8,000    | 1 854,80     | 14 838,40         |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU  
Objekt:  
VON - Vedlejší a ostatní náklady  
Soupis:  
**ON.1 - Ostatní náklady**

KSO:  
Místo: Olomouc - Neředín

Zadavatel:

Uchazeč:  
KARETA s.r.o.

Projektant:  
Hana Zajíčková

Zpracovatel:  
HAVO Consult s.r.o.

CC-CZ:  
Datum: 4. 8. 2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 62360213  
DIČ: CZ62360213

IČ: 17345227  
DIČ:

IČ: 04767772  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

Cena bez DPH

95 919,95

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 95 919,95   | 21,00%     | 20 143,19 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

116 063,14

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU  
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady  
Soupis:  
**ON.1 - Ostatní náklady**  
Místo: Olomouc - Neředín  
Zadavatel:  
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 4. 8. 2024  
Projektant: Hana Zajíčková  
Zpracovatel: HAVO Consult s.r.o.

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis             | Cena celkem [CZK] |
| <b>Náklady stavby celkem</b> | <b>95 919,95</b>  |
| OST - Ostatní náklady        | 95 919,95         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU  
Objekt:  
VON - Vedlejší a ostatní náklady  
Soupis:  
**ON.1 - Ostatní náklady**

Místo: Olomouc - Neředín  
Zadavatel:  
Uchazeč: KARETA s.r.o.  
Datum: 4. 8. 2024  
Projektant: Hana Zajíčková  
Zpracovatel: HAVO Consult s.r.o.

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                     |    |          |              | <b>95 919,95</b>  |                 |
| D                             |     | OST       | Ostatní náklady                                                                     |    |          |              | 95 919,95         |                 |
| 1                             | K   | 012103001 | Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou       | Kč | 1,000    | 19 183,99    | 19 183,99         |                 |
|                               | W   |           | 1                                                                                   |    | 1,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |           | Součet                                                                              |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 012203001 | Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při provádění stavby | Kč | 1,000    | 13 154,73    | 13 154,73         |                 |
|                               | W   |           | 1                                                                                   |    | 1,000    |              |                   |                 |
|                               | W   |           | Součet                                                                              |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 012303001 | Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě    | Kč | 1,000    | 16 443,42    | 16 443,42         |                 |
|                               | W   |           | 1                                                                                   |    | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 4  | K   | 013254001 | Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)                                                        | Kč | 1,000    | 27 405,70    | 27 405,70         |                 |
|    | WV  |           | 1                                                                                                                                                                  |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 5  | K   | 013284001 | Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření.                                                                                | Kč | 1,000    | 5 481,14     | 5 481,14          |                 |
|    | WV  |           | 1                                                                                                                                                                  |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 6  | K   | 043103001 | Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám. | Kč | 1,000    | 12 058,51    | 12 058,51         |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | zkoušky únosností zemní pláň 4x                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | WV  |           | 1                                                                                                                                                                  |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 7  | K   | 090001001 | Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli.                           | Kč | 1,000    | 1 096,23     | 1 096,23          |                 |
|    | WV  |           | 1                                                                                                                                                                  |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 8  | K   | 090001002 | Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP                                                                                                                     | Kč | 1,000    | 1 096,23     | 1 096,23          |                 |
|    | WV  |           | 1                                                                                                                                                                  |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | WV  |           | Součet                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU  
Objekt:  
VON - Vedlejší a ostatní náklady  
Soupis:  
VRN.1 - Vedlejší rozpočto...

KSO:  
Místo: Olomouc - Neředín

Zadavatel:

Uchazeč:  
KARETA s.r.o.

Projektant:  
Hana Zajíčková

Zpracovatel:  
HAVO Consult s.r.o.

CC-CZ:  
Datum: 4. 8. 2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 62360213  
DIČ: CZ62360213

IČ: 17345227  
DIČ:

IČ: 04767772  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

|                         |             |           |  |           |
|-------------------------|-------------|-----------|--|-----------|
| Cena bez DPH            |             | 70 158,60 |  |           |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | 70 158,60 |  | Výše daně |
|                         |             | 0,00      |  | 14 733,31 |
|                         |             |           |  | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK     |  | 84 891,91 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU  
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady  
Soupis:  
**VRN.1 - Vedlejší rozpočto...**  
Místo: Olomouc - Neředín  
Zadavatel:  
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 4. 8. 2024  
Projektant: Hana Zajíčková  
Zpracovatel: HAVO Consult s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>      | <b>70 158,60</b> |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 70 158,60        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TR. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU  
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady  
Soupis:  
**VRN.1 - Vedlejší rozpočto...**

Místo: Olomouc - Neředín  
Zadavatel:  
Uchazeč: KARETA s.r.o.  
Datum: 4. 8. 2024  
Projektant: Hana Zajíčková  
Zpracovatel: HAVO Consult s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> | <b>70 158,60</b> |
|-------------------------------|------------------|

|   |     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |           |           |
|---|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |           | 70 158,60 |
| 1 | K   | 012103101                   | Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před a v průběhu výstavby.                                                                                                                                                                                                 | Kč | 1,000 | 10 962,28 | 10 962,28 |
|   | VV  | 1                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,000 |           |           |
|   | VV  | Součet                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,000 |           |           |
| 2 | K   | 030001001                   | Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukci v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod. | Kč | 1,000 | 5 481,14  | 5 481,14  |
|   | VV  | 1                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,000 |           |           |
|   | VV  | Součet                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,000 |           |           |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3  | K   | 030001002 | Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění<br>pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod. | Kč | 1,000    | 5 481,14     | 5 481,14          |                 |
|    | VV  | 1         |                                                                                                                                                                            |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  | Součet    |                                                                                                                                                                            |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 4  | K   | 039001003 | Náklady na demontáž/odstranění objektu ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního<br>stavu včetně nákladů s tím spojených.                               | Kč | 1,000    | 5 481,14     | 5 481,14          |                 |
|    | VV  | 1         |                                                                                                                                                                            |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  | Součet    |                                                                                                                                                                            |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 5  | K   | 034403001 | Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo<br>provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.                | Kč | 1,000    | 28 501,93    | 28 501,93         |                 |
|    | VV  | 1         |                                                                                                                                                                            |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  | Součet    |                                                                                                                                                                            |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 6  | K   | 041703002 | Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.                                                                   | Kč | 1,000    | 10 962,28    | 10 962,28         |                 |
|    | VV  | 1         |                                                                                                                                                                            |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  | Součet    |                                                                                                                                                                            |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 7  | K   | 045203001 | Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů.                                                                                                                   | Kč | 1,000    | 1 096,23     | 1 096,23          |                 |
|    | VV  | 1         |                                                                                                                                                                            |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  | Součet    |                                                                                                                                                                            |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 8  | K   | 049103001 | Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a<br>VOP                                                              | Kč | 1,000    | 1 096,23     | 1 096,23          |                 |
|    | VV  | 1         |                                                                                                                                                                            |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  | Součet    |                                                                                                                                                                            |    | 1,000    |              |                   |                 |
| 9  | K   | 049103002 | Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP                                                                              | Kč | 1,000    | 1 096,23     | 1 096,23          |                 |
|    | VV  | 1         |                                                                                                                                                                            |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  | Součet    |                                                                                                                                                                            |    | 1,000    |              |                   |                 |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XL.SX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krocí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krocí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, Informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                                             |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                                            |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                                                 |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                                                 |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                                              |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.                   |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                                                |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                                                 |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikována.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálů
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Uchazeč        | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč               | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                | Typ    | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|--------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby     | String | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                  | String | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                  | String | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu       | String | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl           | String | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností  | String | 20               |

|              |   |                                                                       |            |     |
|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Místo        | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50  |
| Zadavatel    | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50  |
| Uchazeč      | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50  |
| Projektant   | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50  |
| Poznámka     | N | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255 |
| Sazba DPH    | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |     |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |     |
| Hodnota DPH  | A | Hodnota DPH                                                           | Double     |     |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |     |
| Cena s DPH   | A | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |     |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Kryoího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Kryoího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Kryoího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Kryoího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Kryoího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Kryoího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Kryoího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Kryoího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| pso             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| fig             | N             | Rozpad figur                                   | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suř             | A             | Suř položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |



**KARETA**

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Krnov  
tel.: +420 606 839 987 | ID datové schránky: 83y5cc  
IČ: 623 602 13 | DIČ: CZ 623 602 13

Str. 18