

Soupis prací - dod. č. 707
Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Reporyje - Prokopské údolí - km 6,020; 6,030; 8,950 - odstranění závad v GPK koleje pročištěním KL, podbíjením, odstranění defektoskopicky vadných kolejnic a svarů výměnou kolejnic, svařením

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Materiál				xxx	xxx
							xxx	xxx
			Výkony					
		5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každý další 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
Celkem:								112 679,40

Za zhotovitele:

Za objednatele