

Soupis prací - dod. č. 709								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz								
Opravné práce na přípojných polích výhybek 108ab, 109ab, 111ab, 112ab v žst. Kralupy nad Vltavou								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Materiál					
		5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			Výkony					
		5905035020	Výměna KL malou těžicí mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906030010	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906030120	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný vystrojený	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907010035	Výměna LISÚ tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907015391	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907020016	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910025130	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911641040	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911671040	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosností přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosností přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			VRN					
		VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								2 242 287,71

Za zhotovitele:

Za objednatele