



Agendové číslo: **02693/2024/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX0353E1R**

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ev. č. 02693/2024/IM


I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: 

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. PSG Construction a.s.

se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
zastoupena: Peterem Surovičem, předsedou představenstva
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 117756653/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, sp. zn. 7535

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 7. 2024 Smlouvu o dílo evidenční č. 002693/2024/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Revitalizace budovy Těšínského divadla“ pro Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
 - 1) Změna č. 1: Odstranění násypů a tepelné izolace střech
Po zahájení bouracích prací byl v rámci skladby S26 u střechy objektu SO01 (hvězdárna) zjištěn násyp v tl. 20 cm a lehčená betonová mazanina v tl. do 8 cm.
Dále byla u objektu SO03 (objekt A) nalezena tepelná izolace střech pod atikou. Tyto konstrukční vrstvy nebyly součástí projektové dokumentace, ale v rámci bouracích prací musely být provedeny.
Hodnota víceprací činí 37.745,09 Kč bez DPH.
 - 2) Změna č. 2: Likvidace azbestu
Při realizaci bouracích prací v prostoru hlediště a v prostoru hvězdárny v 3.NP bylo zjištěno, že původní větrací potrubí je z asbestu. Laboratorní zkoušky výskyt azbestu potvrdily, proto zhotovitel provedl likvidaci zákonným způsobem, tj. odbornou firmou.
Hodnota víceprací činí 55.058,20 Kč bez DPH.
 - 3) Změna č. 3: Bourání lehčených mazanin ručně
U střešního souvrství objektu SO01 a SO03 bylo v projektové dokumentaci uvažováno s odstraněním násypů pod podlahami. Skutečnost po zahájení bouracích prací ukázala, že souvrství obsahuje místo násypů lehčenou betonovou mazaninu v tloušťce do 8 cm, která musí být odstraňována ručně.
Hodnota víceprací činí 212.927,09 Kč bez DPH.
 - 4) Změna č. 4: Bourání podkladů pod dlažby tloušťky 150 až 200 mm
V místnostech č. 238, 239, 241 a 242 bylo u stávající skladby podlahy hlediště S17 uvažováno s příplatkem za bourání betonových mazanin se svařovanou sítí tloušťky do 100 mm. Ve skutečnosti však byla při bourání betonových mazanin zjištěna výztuž z ocelových vláken.
Hodnota víceprací činí 58.476,60 Kč bez DPH.
 - 5) Změna č. 5: Zatřídění odpadů včetně laboratorního rozboru materiálu
Při demontáži původních střešních souvrství zajistil zhotovitel, na doporučení odborné firmy, laboratorní rozbor vzorků odpadu odebraného na střeše a v místě hlediště, a to za účelem správného zatřídění těchto odpadů. Laboratorní rozbor prokázal kontaminaci zmíněných materiálů, což znemožňuje jejich použití k zásypům i k recyklaci. Na základě tohoto zjištění je nutno předmětné odpady likvidovat, nikoliv recyklovat.
Hodnota víceprací činí 1.517.568,02 Kč bez DPH.
 - 6) Změna č. 6: Odečet okna a bouracích prací, doplnění omítek včetně maleb
Mezi místnostmi č. 203 a 204 měl být dle projektové dokumentace stavby vybourán okenní otvor (o rozměru 3,00x1,12 m) propojující prostor galerie a kavárny. V místě navrženého otvoru byl původně umístěn velkoformátový obraz, který je v průběhu stavby restaurován. Na doporučení uživatele objektu divadla bude obraz po dokončení stavby umístěn zpět do stejného místa. Předmětné bourací práce se proto nebudou realizovat a přibude tak množství realizace omítek a maleb v místě původního bourání.

Hodnota víceprací činí 4.074,53 Kč bez DPH.

7) Změna č. 7: Příplatek za ztížené bourání škváry za použití mechanizace

Po zahájení bouracích prací byla ve střešních skladbách S1, S2 a S3 objevena spečená škvára, která musela být napřed rozbíjena ručně pomocí sbíječek. V původní PD se uvažovalo pouze se sytkým škvárovým násypem a jeho odstraněním pomocí lopat.

V návaznosti na tyto vícepráce dojde k prodloužení délky výstavby o 7 pracovních dnů.

Hodnota víceprací činí 139.440,00 Kč bez DPH.

8) Změna č. 8: Doplnění páteřních rozvodů

Páteřní elektro rozvody jsou navrženy jako síť typu TN-C, kde vodič PEN umístěný v kabelu plní zároveň ochrannou funkci. Z tohoto důvodu musí spolu v trase tohoto kabelu jít i vodiče doplňkového pospojení (CXKH-R 1x10 ZŽ, CXKH-R 1x16 ZŽ). Po doplnění průchodek DPU v podružných rozvaděcích po celém objektu musela být metráž kabelů navýšena, a to včetně prodloužení kabelu pro napájení výtahu.

Rozvaděč vybraného výtahu bude ve skutečnosti v 3.NP, přičemž PD uváděla rozvaděč výtahu v 1.PP (každý typ výtahu může mít umístěn rozvaděč rozdílně - umístění rozvaděče určuje výrobce výtahu). Tím vzniklo navýšení délky kabelu o 23 m.

Hodnota víceprací činí 74.560,15 Kč bez DPH.

9) Změna č. 9: Doplnění rozvaděčů

Podružné rozvaděče RP1, RHV, RKAV, R10, R11, RGAL a R4 je nutno doplnit, a to o jističe FA01, o přepínací kontakty s propojením na DPU na fázi L1 a o úpravu ovládání osvětlení senzory pohybu. Projektová dokumentace stavby toto potřebné vyzbrojení rozvaděčů neobsahuje.

Hodnota víceprací činí 47.474,31 Kč bez DPH.

10) Změna č. 10: Doplnění řídicího systému osvětlení DALI pro hlediště a hvězdárnu

Na základě požadavku uživatele pro zlepšení kvality ovládání vybraných prvků osvětlení byl doplněn systém DALI.

Systémy DALI jsou dva. Pro hvězdárnu je systém instalován do podružného rozvaděče RHV ve 3.NP. Pro hlediště je systém instalován v samostatném povrchovém plastovém rozvaděči zahrnujícím 36 modulů v blízkosti rozvaděče RP1 v rozvodně NN v 1.PP. Každý ze systémů obsahuje jističí prvky, PLC automat a spínací prvky. PLC automat musí být připojen na LAN a musí mít servisní zásuvku na 230 V.

Od řídicích spínacích prvků musí jít ovládací signál DALI po nových kabelech až do svítidel a napáječů LED pásků. Kabeláže svítidel, změnu svítidel a napáječů LED pásků na DALI řeší samostatná změna č. 11. Změny č.10 a 11 tak tvoří jeden funkční celek, bez kterého by systém nebyl funkční nefunkční.

Hodnota víceprací činí 207.632,49 Kč bez DPH.

11) Změna č. 11: Změna svítidel DALI včetně doplnění kabeláží

V rámci zlepšení komfortu ovládání vybraných svítidel v hlavním sále, v hledišti a ve hvězdárně dochází ke změně typu osvětlení. Nově se doplňují původně navrhované LED pásy na DALI stmívání, a to včetně potřebné kabeláže.

Hodnota víceprací činí 848.431,93 Kč bez DPH.

12) Změna č. 12: Demontáž ovládacího pultu

V místnosti č. 104 se nachází stávající ovládací pult režie. Ten je nutno před zahájením stavebních prací v daném prostoru odbornou firmou očistit, zabalit, popsat schémata zapojení vč. kabeláží, následně demontovat a uchovat pro případné zpětné použití.

Hodnota víceprací činí 68.850,50 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

3. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

1) Změna č. 3: Bourání lehčených mazanin ručně

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 2 bodu 3) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 52.115,31 Kč bez DPH.

2) Změna č. 4: Bourání podkladů pod dlažby tloušťky 150 až 200 mm

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 2 bodu 4) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 11.090,44 Kč bez DPH.

3) Změna č. 5: Zatřídění odpadů včetně laboratorního rozboru materiálu

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 2 bodu 5) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 111.192,90 Kč bez DPH.

4) Změna č. 6: Odečet okna a bouracích prací, doplnění omítek včetně maleb

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 2 bodu 6) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 4.749,66 Kč bez DPH.

5) Změna č. 11: Změna svítidel DALI včetně doplnění kabeláží

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 2 bodu 11) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 495.716,38 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

2. **Cena víceprací** činí 3.272.238,91 Kč bez DPH, DPH 21 % je 687.170,17 Kč a cena víceprací včetně DPH je 3.959.409,08 Kč.

3. **Cena méněprací** činí 674.864,69 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % činí 141.721,58 Kč a cena méněprací včetně DPH je 816.586,27 Kč.

4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací a méněprací navyšuje** a činí:

cena bez DPH 104.305.081,22 Kč

DPH 21 % 21.904.067,06 Kč
cena včetně DPH **126.209.148,28 Kč**

5. **Doba plnění**, sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy, se z důvodu víceprací **prodlužuje o 7 dnů a činí 407 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem.**
6. Smluvní strany dále konstatují, že ke dni podpisu tohoto dodatku byla v souladu s čl. IV odst. 3 smlouvy doba plnění stavěna celkem na 3 pracovní dny, ve kterých bylo nutné vlivem nepříznivých klimatických podmínek (v období září 2024) stavební práce přerušit.
7. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě



V Otrokovicích dne

Peter Surovič



Digitální podpis:
19.03.2025 17:10

za zhotovitele
Peter Surovič
předseda představenstva

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 109/7568 ze dne 19.8.2024 ve znění usnesení č. 9/505 ze dne 10.2.2025 a zmocnění č. 1/2025 ze dne 12.2.2025.

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:			
Stavba:	Revitalizace budovy Těšínského divadla		
KSO:	CC-CZ:		
Místo:	Datum:		11.02.2025
Zadavatel:	IČ:		
	DIČ:		
Zhotovitel:	IČ:		
	DIČ:		
Projektant:	IČ:		
	DIČ:		
Zpracovatel:	IČ:		
	DIČ:		
Poznámka:			
Cena bez DPH			104 305 081,22
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	104 305 081,22	21 904 067,06
snižená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			126 209 148,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Revitalizace budovy Těšínského divadla

Místo:

Datum:

11.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		104 305 081,22	126 209 148,28
SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC	41 532 457,56	50 254 273,65
SO 01.1	Vytápění	1 543 785,00	1 867 979,85
SO 01.2	Zdravotechnika	1 848 790,00	2 237 035,90
SO 01.3	MaR	859 739,00	1 040 284,19
SO 01.4	Akustika	7 581 799,05	9 173 976,85
SO 01.5	Rozvod chladu	797 772,00	965 304,12
SO 01.6	Divadelní technika	10 959 751,47	13 261 299,28
SO 01.7	Interiér ve stavbě	6 004 609,95	7 265 578,04
SO 01.8	Elektroinstalace	4 394 303,00	5 317 106,63
SO 01.9	Svítlidla	3 735 242,00	4 519 642,82
SO 01.10	EPS	2 112 346,00	2 555 938,66
SO 01.11	Evakuační rozhlas	1 270 173,00	1 536 909,33
SO 01.12	Grafická nádstavba	311 221,00	376 577,41
SO 01.13	Strukturovaná kabeláž	301 423,00	364 721,83
SO 01.14	Video dohledový systém	325 478,00	393 828,38
SO 01.15	AKTIVNÍ PRVKY	87 848,00	106 296,08
SO 01.16	Hrubé rozvody	372 139,00	450 288,19
SO 01.17	Vzduchotechnika	6 521 554,00	7 891 080,34
SO 03	Zatepení a oprava střechy objektu A	5 052 196,54	6 113 157,81
SO 03.1	Hromosvod	1 258 178,00	1 522 395,38
SO 04	Stavební úpravy venkovního prostranství	2 830 615,19	3 425 044,38
010	Ostatní a vedlejší náklady	2 006 286,24	2 427 606,35
Změna č. 1: Odstranění násypů a tepelné izolace střech		37 745,09	45 671,56
Změna č. 2: Likvidace azbestu		55 058,20	66 620,42
Změna č. 3: Bourání lehčených mazanin ručně		160 811,78	194 582,25
Změna č. 4: Bourání podkladů pod dlažby tloušťky 150 do 200 mm		47 386,16	57 337,25
Změna č. 5: Zatřídění odpadů včetně laboratorního rozboru materiálu		1 406 375,12	1 701 713,90
Změna č. 6: Odečet okna a bouracích prací, doplnění omítek vč. maleb		-675,13	-816,91
Změna č. 7: Příplatek za ztížené bourání škváry za použití mechanizace		139 440,00	168 722,40
Změna č. 8: Doplnění páteřních rozvodů		74 560,15	90 217,78
Změna č. 9: Doplnění rozvaděčů		47 474,31	57 443,92
Změna č. 10: Doplnění řídicího systému osvětlení DALI pro hlediště a hvězdárnu		207 632,49	251 235,31
Změna č. 11: Změna svítidel DALI včetně doplnění kabeláží		352 715,55	426 785,82
Změna č. 12: Demontáž ovládacího pultu		68 850,50	83 309,11

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

Přehled změn:	VCP	MNP
Změna č.1 Odstranění násypů a tepelné izolace střech	37 745,09	
Změna č.2 Likvidace azbestu	55 058,20	
Změna č.3 Bourání lehčených mazanin ručně	212 927,09	-52 115,31
Změna č.4 Bourání podkladů pod dlažby tloušťky 150 do 200 mm	58 476,60	-11 090,44
Změna č.5 Zatřídění odpadů vč. laboratorního rozboru materiálu	1 517 568,02	-111 192,90
Změna č.6 Odečet okna a bouracích prací , doplnění omítek vč. maleb	4 074,53	-4 749,66
Změna č.7 Příplatek za ztížené bourání škváry za použití mechanizace	139 440,00	
Změna č.8 Doplnění páteřních rozvodů	74 560,15	
Změna č.9 Doplnění rozvaděčů	47 474,31	
Změna č.10 Doplnění řídicího systému osvětlení DALI pro hlediště a hvězdárnu	207 632,49	
Změna č.11 Změna svítidel DALI vč. doplnění kabeláží	848 431,93	-495 716,38
Změna č.12 Demontáž ovládacího pultu	68 850,50	
Celkem	3 272 238,91	-674 864,69

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		37 745,09	45 671,56
SO 01	Změna č.1 Odstranění násypů a mazanin u střechy hvězdárny skladba S26 - VCP	32 701,11	39 568,34
SO 03	Změna č.1 Odstranění tepelné izolace střech pod atikou u SO 03 - VCP	5 043,98	6 103,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 701,11

HSV - Práce a dodávky HSV

32 701,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 459,97

997 - Přesun sutě

16 241,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 701,11
D HSV Práce a dodávky HSV							32 701,11
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							16 459,97
ZL1.1	K	965082933RT1	Odstranění násypů tl. do 20cm	m3	8,149	515,00	4 196,48
	VV		*střecha hvězdárny skladba S26 99,485m2*0,1m		9,949		
	VV		*střecha hvězdárny skladba S26 kruhová deska -18m2*0,1m		-1,800		
	VV		Součet		8,149		
ZL1.2	K	965041341RT1	Bourání lehčených mazanin ručně, tl. 5-8cm	m3	4,074	3 010,00	12 263,49
	VV		(99,485-18)*0,05m		4,074		
D 997 Přesun sutě							16 241,14
243	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	7,741	126,72	980,98
	VV		(8,149*0,7koef.)+(4,074*0,5koef)		7,741		
244	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	38,705	12,67	490,39
	VV		7,741*5 *Přepočtené koeficientem množství		38,705		
247	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,741	53,22	411,99
248	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	147,079	9,58	1 409,02
	VV		7,741*19 *Přepočtené koeficientem množství		147,079		
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,704	2 270,00	12 948,76
	VV		8,149*0,7koef.		5,704		
256	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2,037	159,65	325,21
	VV		4,074*0,5koef.		2,037		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: SO 03 - Zateplení a oprava střechy objektu A

Místo: Český TěšínDatum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadloProjektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
713 - Izolace tepelné	4 641,71
997 - Přesun sutě	402,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: SO 03 - Zateplení a oprava střechy objektu A

Místo: Český TěšínDatum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadloProjektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 043,98
D		713	Izolace tepelné				4 641,71
ZL1.3	K	713104311R00	Odstranění tepelné izolace střech plochých, lepené, z desek EPS, tl. do 100mm	m2	87,911	52,80	4 641,71
VV		(3,14+34,15+28,35+48,8+2,775) * 0,75 = 87,91125			87,911		
D		997	Přesun sutě				402,27
14	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	0,136	159,65	21,78
VV		18kg/m3			0,136		
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,136	53,22	7,26
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,584	9,58	24,75
VV		0,136*19 *Přepočtené koeficientem množství			2,584		
20	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,136	2 554,08	348,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		55 058,20	66 620,42
SO 01	Změna č.2 Likvidace azbestu - VCP	55 058,20	66 620,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

55 058,20

HSV - Práce a dodávky HSV

55 058,20

VRN - Průzkumné, geodetické a projektové práce

7 277,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 781,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							55 058,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				55 058,20
D	VRN		Průzkumné, geodetické a projektové práce				7 277,20
ZL2.1	K	01141400	Průzkum výskytu nebezpečného odpadu	kpl	2,000	3 638,60	7 277,20
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 781,00
ZL2.2	K	96.1	Náklady na manipulaci,přesuny,odvozy a likvidaci materiálů obsahující azbest	bm	25,300	1 888,58	47 781,00
VV			hvězdárna - hranaté potrubí 100x100mm celkem 12bm				
VV			hlediště - potrubí průměr 170 mm délky 8x 600mm, 10 x 500 mm, 14 x 250 mm, celkem 13,3bm				
VV			Cena obsahuje :				
VV			hlášení prací na příslušnou KHS (§5 Vyhlášky č. 432/2003 Sb., 30 dnů před zahájením prací)				
VV			enkapsulace				
VV			demontáž materiálů s obsahem azbestu				
VV			zabalení odpadů				
VV			jednorázové osobní ochranné prostředky				
VV			odvoz a likvidace na skládce včetně poplatku za skládku				
VV			evidenci a hlášení nebezpečného odpadu				
VV			vyhotovení písemné zprávy				
VV			dopravu				

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		160 811,78	194 582,25
SO 01	Změna č.3 Bourání lehčených mazanin ručně - VCP	71 928,47	87 033,45
SO 01	Změna č.3 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm - MP	-16 749,73	-20 267,17
SO 01	Změna č.3 Bourání lehčených mazanin ručně - VCP	140 998,62	170 608,33
SO 01	Změna č.3 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm - MP	-35 365,58	-42 792,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 928,47

HSV - Práce a dodávky HSV

71 928,47

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

63 210,00

997 - Přesun sutě

8 718,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							71 928,47
D	HSV		Práce a dodávky HSV				71 928,47
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				63 210,00
ZL3.1	K	965041341RT1	Bourání lehčených mazanin ručně, tl. mazaniny 5-8 cm	m3	21,000	3 010,00	63 210,00
	VV		skladba S1 420 * 0,05 tl. = 21m3		21,000		
	VV		Součet		21,000		
D	997		Přesun sutě				8 718,47
243	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	10,500	126,72	1 330,56
	VV		21*0,5koef		10,500		
244	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	105,000	12,67	1 330,35
	VV		21*5 *Přepočtené koeficientem množství		105,000		
247	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,500	53,22	558,81
248	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	399,000	9,58	3 822,42
	VV		21*19 *Přepočtené koeficientem množství		399,000		
256	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	10,500	159,65	1 676,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 03 - Zatepení a oprava střechy objektu A

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-16 749,73

HSV - Práce a dodávky HSV

-16 749,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 613,01

997 - Přesun sutě

-15 136,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 03 - Zatepení a oprava střechy objektu A

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-16 749,73
D HSV Práce a dodávky HSV							-16 749,73
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-1 613,01
167	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	-21,000	76,81	-1 613,01
VV skladba S1 - 420 * 0,05 tl. = -21m3					-21,000		
VV Součet					-21,000		
D 997 Přesun sutě							-15 136,72
243	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	-29,400	126,72	-3 725,57
VV 21*1,4koef					-29,400		
244	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	-105,000	12,67	-1 330,35
VV 21*5 'Přepočtené koeficientem množství					-105,000		
247	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-29,400	53,22	-1 564,67
248	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-399,000	9,58	-3 822,42
VV 21*19 'Přepočtené koeficientem množství					-399,000		
256	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	-29,400	159,65	-4 693,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 03 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

140 998,62

HSV - Práce a dodávky HSV

140 998,62

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

121 604,00

997 - Přesun sutě

19 394,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 03 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							140 998,62
D HSV Práce a dodávky HSV							140 998,62
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							121 604,00
ZL3.1	K	965041341RT1	Bourání lehčených mazanin ručně, tl. mazaniny 5-8 cm	m3	40,400	3 010,00	121 604,00
	VV		skladba S2 274,000m2 * 0,05 tl. = 13,7 m3		13,700		
	VV		skladba S3 534m2 * 0,05 tl. = 26,70m3		26,700		
	VV		Součet		40,400		
D 997 Přesun sutě							19 394,62
14	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	20,200	159,65	3 224,93
	VV		40,4*0,5koef		20,200		
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	202,000	15,97	3 225,94
	VV		40,4*5 "Přepočtené koeficientem množství		202,000		
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,200	53,22	1 075,04
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	767,600	9,58	7 353,61
	VV		40,4*19 "Přepočtené koeficientem množství		767,600		
22	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demolčního kódu odpadu 17 09 04	t	20,200	223,52	4 515,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 03 - Zatepení a oprava střechy objektu A

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-35 365,58

HSV - Práce a dodávky HSV

-35 365,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-3 280,08

997 - Přesun sutě

-32 085,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 03 - Zatepení a oprava střechy objektu A

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-35 365,58
D HSV Práce a dodávky HSV							-35 365,58
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-3 280,08
13	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	-40,400	81,19	-3 280,08
	VV		skladba S2 - 274m2 * 0,05 tl. = -13,7m3		-13,700		
	VV		skladba S3 - 534m2 * 0,05 tl. = -26,7m3		-26,700		
	VV		Součet		-40,400		
D 997 Přesun sutě							-32 085,50
14	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	-56,560	159,65	-9 029,80
	VV		40,4*1,4koef		-56,560		
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	-141,250	15,97	-2 255,76
	VV		28,28*5 'Přepočtené koeficientem množství		-141,250		
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-56,560	53,22	-3 010,12
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-537,320	9,58	-5 147,53
	VV		28,28*19 'Přepočtené koeficientem množství		-537,320		
256	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	-56,560	223,52	-12 642,29

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		47 386,16	57 337,25
SO 01	Změna č.4 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl 150 do 200 mm - MP	-11 090,44	-13 419,43
SO 01	Změna č.4 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl 150 do 200 mm - VCP	58 476,60	70 756,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-11 090,44

HSV - Práce a dodávky HSV

-11 090,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-11 090,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-11 090,44
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-11 090,44
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-11 090,44
161	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	72,194	-153,62	-11 090,44
	VV		mč. 242 92,39 m2 *0,15		13,859		
	VV		mč. 241 120,49m2 *0,15		18,074		
	VV		mč. 239 14,6m2 * 0,15		2,190		
	VV		mč. 238 37,72m2 * 0,15		5,658		
	VV		Součet		39,780		
	VV		*stávající skladba hlediště-S17*162,07*0,2		32,414		
	VV		Součet		32,414		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

58 476,60

HSV - Práce a dodávky HSV

58 476,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 476,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							58 476,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				58 476,60
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				58 476,60
ZL4.1	K	965049111RT2	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s ocelovými vlákny tl do 100 mm	m3	39,780	1 470,00	58 476,60
	VV		mč. 242 92,39 m2 * 0,15			13,859	
	VV		mč. 241 120,49m2 * 0,15			18,074	
	VV		mč. 239 14,6m2 * 0,15			2,190	
	VV		mč. 238 37,72m2 * 0,15			5,658	
	VV		Součet			39,780	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 406 375,12	1 701 713,90
SO 01	ZL č.5 Zatřídění odpadů - MP	-50 968,10	-61 671,40
SO 01	ZL č.5 Zatřídění odpadů - VCP	465 673,45	563 464,87
SO 03	ZL č.5 Zatřídění odpadů - MP	-60 224,80	-72 872,01
SO 03	ZL č.5 Zatřídění odpadů - VCP	1 026 019,57	1 241 483,68
O10	ZL č.5 VRN - Laboratorní rozbor materiálu - VCP	25 875,00	31 308,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín

Datum:

Zadavatel:

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-50 968,10

HSV - Práce a dodávky HSV

-50 968,10

997 - Přesun sutě

-50 968,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín

Datum:

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-50 968,10
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-50 968,10
D		997	Přesun sutě				-50 968,10
256	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	-319,249	159,65	-50 968,10
VV			"viz. výkresy bouracích prací - skladba S17 - podlaha hlediště"162,07*0,5* objemová hmotnost 1,4"		-113,449		
VV			"skladba střechy S1"420*0,35*objemová hmotnost 1,4"		-205,800		
Součet					-319,249		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín

Datum:

Zadavatel:

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

465 673,45

HSV - Práce a dodávky HSV

465 673,45

997 - Přesun sutě

465 673,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín

Datum:

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							465 673,45
D HSV Práce a dodávky HSV							465 673,45
D 997 Přesun sutě							465 673,45
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	159,359	2 270,00	361 744,95
VV					"viz. výkresy bouracích prací - skladba S17 - podlaha hledíště"162,07*0,5" objemová hmotnost 1,4"		113,449
VV					"skladba střechy S1"93,6939*0,35"objemová hmotnost 1,4"		45,910
					159,359		
256	K	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi betonu, cihel, tašek a keram. Výrobků, kusovost nad 1600cm2, kód odpadu 17 01 07	t	159,890	650,00	103 928,50
VV					"odpad uložen jako technické zabezpečení skládek"		159,890
VV					"skladba střechy S1"326,3062*0,35"objemová hmotnost 1,4"		159,890
					Součet		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ	
Stavba:	
Objekt:	
SO 03 - Zateplení a oprava střechy objektu A	
Místo:	Český Těšín
Zadavatel:	Těšínské divadlo
Uchazeč:	PSG Construction a.s.
Datum:	
Projektant:	ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
	-60 224,80
HSV - Práce a dodávky HSV	-60 224,80
997 - Přesun sutě	-60 224,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 03 - Zateplení a oprava střechy objektu A

Místo:

Český Těšín

Datum:

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-60 224,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-60 224,80
D	997		Přesun sutě				-60 224,80
21	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	-93,451	31,93	-2 983,89
			"cementový potěr který nešel separovat"				
	VV		"viz. výkresy bouracích prací - skladba střechy S2"274 * koeficient 0,09"		-24,660		
	VV		"viz. skladba S3"382,172,"2"koeficient 0,09"		-68,791		
	VV		Součet		-93,451		
22	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	-358,540	159,65	-57 240,91
	VV		"skladba střechy S2"274*0,35*objemová hmotnost 1,4"		-134,260		
	VV		"viz. skladba S3"534*0,30*objemová hmotnost 1,4"		-224,280		
	VV		Součet		-358,540		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 03 - Zateplení a oprava střechy objektu A

Místo: Český Těšín

Datum:

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 026 019,57

HSV - Práce a dodávky HSV

1 026 019,57

997 - Přesun sutě

1 026 019,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 03 - Zateplení a oprava střechy objektu A

Místo: Český Těšín

Datum:

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 026 019,57
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 026 019,57
D	997		Přesun sutě				1 026 019,57
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	451,991	2 270,00	1 026 019,57
	VV		"skladba střechy S2*274*0,35*objemová hmotnost 1,4"		134,260		
	VV		"viz. skladba S3*534*0,30*1,4"		224,280		
	VV		"cementový potěr který nešel separovat 98,991 tun"		93,451		
			Součet		451,991		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

010 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 875,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 875,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

010 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 875,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 875,00
ZL5.1	K	R-9990900	Laboratorní rozbor materiálu (2x zkouška střecha, 1x zkouška hlediště)	kus	3,000	8 625,00	25 875,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-675,13	-816,91
SO 01	Změna č.6 Odečet okna a bouracích prací - MP	-4 749,66	-5 747,09
SO 01	Změna č.6 Doplnění omítek vč. maleb - VCP	4 074,53	4 930,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-4 749,66
HSV - Práce a dodávky HSV	-3 437,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-2 765,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-155,97
997 - Přesun sutě	-515,93
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 312,63
766 - Konstrukce truhlářské	-1 312,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-4 749,66
D HSV Práce a dodávky HSV							-3 437,03
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							-2 765,13
45	K	R-3170053	D+M překladu P12 - 1x Lprofil IPE 160 dl. 3600mm vč. zazdivky, vč. stavebních úprav	kus	-1,000	2 765,13	-2 765,13
VV					1,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-155,97
150	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	-3,360	46,42	-155,97
VV					-3,360		
VV					Součet	-3,360	
D 997 Přesun sutě							-515,93
243	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	-0,882	126,72	-111,77
VV					3*1,12*0,15*1,75koef.	-0,882	
244	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	-4,410	12,67	-55,87
VV					0,882*5 *Přepočtené koeficientem množství	-4,410	
247	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,882	53,22	-46,94
248	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-16,758	9,58	-160,54
VV					0,882*19 *Přepočtené koeficientem množství	-16,758	
256	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	-0,882	159,65	-140,81
D PSV Práce a dodávky PSV							-1 312,63
D 764 Konstrukce klempířské							-1 312,63
376	K	764216602	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	-2,500	525,05	-1 312,63
VV					*K8*2,5	-2,500	
VV					Součet	-2,500	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 074,53

HSV - Práce a dodávky HSV

3 576,79

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 576,79

PSV - Práce a dodávky PSV

497,74

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

497,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 074,53
D HSV Práce a dodávky HSV							3 576,79
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 576,79
85	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	6,720	42,25	283,92
	W		3*1,12*2		6,720		
	W		Součet		6,720		
86	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,720	152,08	1 021,98
	W		3*1,12*2		6,720		
	W		Součet		6,720		
87	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,720	168,98	1 135,55
	W		3*1,12*2		6,720		
	W		Součet		6,720		
88	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	33,600	33,79	1 135,34
	W		vyrovnání křivosti 6,72*5		33,600		
D PSV Práce a dodávky PSV							497,74
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							497,74
577	K	784181113	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	6,720	14,81	99,52
	W		3*1,12*2		6,720		
	W		Součet		6,720		
578	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m	m2	6,720	44,45	298,70
	W		3*1,12*2		6,720		
	W		Součet		6,720		
579	K	784221155	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu sytém	m2	6,720	14,81	99,52
	W		3*1,12*2		6,720		
	W		Součet		6,720		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		139 440,00	168 722,40
SO 01	Změna č.7 Příplatek za ztížené bourání škváry za použití mechanizace - VCP	44 100,00	53 361,00
SO 03	Změna č.7 Příplatek za ztížené bourání škváry za použití mechanizace - VCP	84 840,00	102 656,40
SO 10	Změna č.7 VRN - VCP	10 500,00	12 705,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín

Datum:

Zadavatel:

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 100,00

HSV - Práce a dodávky HSV

44 100,00

997 - Přesun sutě

44 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín

Datum:

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							44 100,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				44 100,00
D	9		Ostatní konstrukce, práce a bourání				44 100,00
ZL7.1	K	40601.R	Příplatek za ztížené bourání škváry za použití mechanizace	m2	420,000	105,00	44 100,00
VV			*skladba střechy S1*420m2		420,000		
VV			Součet			420,000	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 03 - Zateplení a oprava střechy objektu A

Místo: Český Těšín

Datum:

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

84 840,00

HSV - Práce a dodávky HSV

84 840,00

997 - Přesun sutě

84 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 03 - Zateplení a oprava střechy objektu A

Místo: Český Těšín

Datum:

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							84 840,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				84 840,00
D		9	Ostatní konstrukce, práce a bourání				84 840,00
ZL7.1	K	40601.R	Příplatek za ztížené bourání škváry za použití mechanizace	m2	808,000	105,00	84 840,00
	vv		*skladba střechy S2*274m2		274,000		
	vv		*skladba S3*534m2		534,000		
	vv		Součet		808,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: 010 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	10 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: 010 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 500,00
D VRN3 Zařízení staveniště							10 500,00
40	K	R-0321031	Zařízení staveniště - provoz	soubor	1,000	10 500,00	10 500,00

P	Poznámka k položce: Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a uklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolených osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště. Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního zmačení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na energie vč. zajištění měření odběru energií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu . Součástí jsou také náklady na personální zajištění stavby (Náklady na pracovníky - náklady na mzdy stavbyvedoucích, příprave, projektového manažera, případně dalších osob)
P	Poznámka k položce: 400dní dle SoD (600 000Kč/400 = 1 500Kč/den, 1 500*7dní = 10 500Kč)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		74 560,15	90 217,78
SO 01.9	Změna č.8 Doplnění páteřních rozvodů - VCP	74 560,15	90 217,78

Doplnění páteřních rozvodů

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: SO 01.8 - Elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem 74 560,15

D		D1	Elektromontáže					27 032,17
58	K	Pol197	ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-16 mm2 (vu+po)	m	418,000	38,94	16 276,92	
75	K	Pol211	JYTY 7(8)x1mm s Al laminovanou folií (PU)	m	360,000	27,86	10 029,60	
73	K	Pol209	CXKH- V (R) 5x6mm2 750V (PU)	m	23,000	31,55	725,65	

D		D4	Materiály					41 369,68
95	K	Pol230	CXKH-R 1X 10 ZŽ (doplnění uzemnění podružných rozvaděčů)	M	228,000	44,96	10 250,88	
135	K	Pol269	CXKH-R 1X 16 ZŽ (doplnění uzemnění podružných rozvaděčů)	M	190,000	103,98	19 756,77	
93	K	Pol228	J-H(ST)H 4x2x0,8 (doplněné DPU v rozvaděčích)	M	360,000	25,21	9 075,60	
105	K	Pol240	CXKH-R 5 x6 (celková délka 78m, nikoli 55m)	M	23,000	99,41	2 286,43	

D		D6	HZS					6 158,30
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	1 725,00	1 725,00	
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	1 725,00	1 725,00	
210	K	115	Prořez materiálu 5% z ceny materiálu	soubor	1,000	40,05	40,05	
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	2 668,25	2 668,25	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		47 474,31	57 443,92
SO 01.8	Změna č.9 Doplnění rozvaděčů - VCP	47 474,31	57 443,92

Doplnění rozvaděčů

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: SO 01.8 - Elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							47 474,31
D		D5	Dodávky zařízení (specifikace)				45 214,04
201	K	Pol323	DOPLNĚNÍ ROZV. RP1 + MONTÁŽ PRVKŮ VIZ PROJEKT (doplnění dle REV.1)	KS	1,000	887,63	887,63
202	K	Pol324	ROZV. RHV S VÝZBROJÍ DLE PROJEKTU (doplnění dle REV.1)	KS	1,000	6 361,97	6 361,97
203	K	Pol325	ROZV. Rkav S VÝZBROJÍ DLE PROJEKTU (doplnění dle REV.1)	KS	1,000	7 332,69	7 332,69
204	K	Pol326	ROZV. R10 S VÝZBROJÍ DLE PROJEKTU S POŽÁR.ODOL. (doplnění dle REV.1)	KS	1,000	3 131,97	3 131,97
205	K	Pol327	DOPLNĚNÍ ROZV. R11 + MONTÁŽ PRVKŮ VIZ PROJEKT (doplnění dle REV.1)	KS	1,000	2 557,49	2 557,49
206	K	Pol328	ROZV. Rgalerie S VÝZBROJÍ DLE PROJEKTU (doplnění dle REV.1)	KS	1,000	6 064,41	6 064,41
207	K	Pol329	ROZV. R4 S VÝZBROJÍ DLE PROJEKTU (doplnění dle REV.1)	KS	1,000	18 877,88	18 877,88
D		D6	HZS				2 260,27
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	2 260,27	2 260,27

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		207 632,49	251 235,31
SO 01.8	Změna č.10 Doplnění řídicího systému osvětlení DALI pro hlediště a hvězdárnu - VCP	207 632,49	251 235,31

Doplnění technologie řízení osvětlení DALI pro hlediště a hvězdárnu

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: SO 01.8 - Elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							207 632,49
D		D1	Doplnění řídicího systému osvětlení DALI pro hlediště				119 385,23
			Rozvodnice přisazená plastová, plné dveře 36 modulů	KS	1,000	1 610,00	1 610,00
			Jistič B10/1	KS	2,000	126,64	253,28
			Zásuvka na DIN lištu NOARK 106194 EX9DS-F	KS	1,000	170,20	170,20
			Zdroj	KS	1,000	1 086,75	1 086,75
			CP-2000 Foxtrot modul	KS	1,000	19 435,00	19 435,00
			DALI	KS	2,000	11 040,00	22 080,00
			Tlačítko v rozvaděči	KS	4,000	747,50	2 990,00
			Modul DO/DI	KS	2,000	7 877,50	15 755,00
			Modul DI pod vypínač	KS	2,000	2 587,50	5 175,00
			Adresace svítidel	KS	80,000	109,25	8 740,00
			Programování	KS	24,000	1 753,75	42 090,00
D		D2	Doplnění řídicího systému osvětlení DALI pro hvězdárnu				62 850,23
			Zvětšení skříně rozvaděče hvězdárny	KS	1,000	1 955,00	1 955,00
			Jistič B10/1	KS	2,000	126,64	253,28
			Zásuvka na DIN lištu NOARK 106194 EX9DS-F	KS	1,000	170,20	170,20
			Zdroj	KS	1,000	1 086,75	1 086,75
			CP-2000 Foxtrot modul	KS	1,000	19 435,00	19 435,00
			DALI	KS	1,000	11 040,00	11 040,00
			Tlačítko v rozvaděči	KS	4,000	747,50	2 990,00
			Modul DO/DI	KS	1,000	7 877,50	7 877,50
			Modul DI pod vypínač	KS	1,000	2 587,50	2 587,50
			Adresace svítidel	KS	15,000	95,00	1 425,00
			Programování	KS	8,000	1 753,75	14 030,00
D		D3	HZS				25 397,03
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	5 387,03	5 387,03
		ZL10.1	Realizační dokumentace	soubor	1,000	20 010,00	20 010,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		352 715,55	392 600,94
SO 01.9	Změna č.1 Odpočet původních svítidel - MP	-495 716,38	-599 816,82
SO 01.9	Změna č.1 připočet svítidel v provedení DALI - VCP	820 179,97	992 417,76
SO 01.8	Změna č.1 doplnění kabeláží DALI - VCP	28 251,96	34 184,87

Záměna svítidel DALI

Stavba: Revitalizace těšinského divadla

Objekt: SO 01.9 - Svítidla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-495 716,38
D	HSV	HSV - odpočet původních svítidel					-495 716,38
D	103	1.NP					-83 298,00
27	K	Pol358	Stropní zapuštěné bezlemové LED svítidlo, průměr 250 mm, bílý plastový difuzor, 26W/3000K/4470lm,vč. montáže a instalace	kus	-9,000	4 209,28	-37 883,52
P			Poznámka k položce: Hlavní sál				
40	K	Pol364	Shodový ALU profil osazený LED modulem 4W/m, 3000K, 24V, barva černá, opál difuzor, celková délka cca 20x1,2 m,vč. montáže a instalace	kus	-24,000	1 892,27	-45 414,48
P			Poznámka k položce: Hledíště_ schody				
D	104	2.NP					-362 695,27
83	K	Pol383	ALU profil, šířka 30 mm, výška 45 mm, barva černá, opál difuzor, osazen LED modulem 6-9W/m, 3000K, celková délka cca 27 m, příprava a montáž bude řešena v součinnosti s architektem a sádrokatonářem,vč. montáže a instalace	kus	-27,000	946,75	-25 562,25
P			Poznámka k položce: Hlavní sál				
84	K	Pol384	LED silikonový liniový ohebný modul, barva bílá, 9,6W/m, 3000K, 520lm/m, 24V, včetně kotvení, celková délka cca 15 m, příprava a montáž bude prováděna v koordinaci s dodavatelem nábytku,vč. montáže a instalace	kus	-15,000	1 059,19	-15 887,85
P			Poznámka k položce: Hlavní sál				
85	K	Pol385	Stropní přisazený ALU profil, šířka 30 mm, výška 45 mm, barva černá, opál difuzor, osazen LED modulem 6-9W/m, 3000K, celková délka cca 28 m,vč. montáže a instalace	kus	-28,000	1 863,13	-52 167,64
P			Poznámka k položce: Hlavní sál				
86	K	Pol386	Svítidlo nejmenšího průměru bude očištěno a světelný zdroj bude nahrazen LED boardem,vč. montáže a instalace	kus	-26,000	3 881,18	-100 910,68
P			Poznámka k položce: Hlavní sál strop				
87	K	Pol387	Svítidlo středního průměru bude očištěno a světelný zdroj bude nahrazen LED boardem,vč. montáže a instalace	kus	-15,000	5 986,43	-89 796,45
P			Poznámka k položce: Hlavní sál strop				
88	K	Pol388	Svítidlo největšího průměru bude očištěno a světelný zdroj bude nahrazen LED boardem,vč. montáže a instalace	kus	-7,000	7 139,60	-49 977,20
P			Poznámka k položce: Hlavní sál strop				
92	K	Pol391	Shodový ALU profil osazený LED modulem 4W/m, 3000K, 24V, barva černá, opál difuzor, celková délka cca 12x1,2 m,vč. montáže a instalace	kus	-15,000	1 892,88	-28 393,20
P			Poznámka k položce: Hledíště_ schody				
D	105	3.NP					-49 723,11
109	K	Pol398	Stropní zápuštěné LED svítidlo s lemem, průměr 82 mm, barva černá, úhel svícení 38°, 10,3W/3000K/1280lm, CRI>90,vč. montáže a instalace	kus	-9,000	2 540,67	-22 866,03
P			Poznámka k položce: Hvězdárna				
110	K	Pol399	LED modul 9W/m, 3000K, 24V, osazený na ALU podložce, vložený do SDK spáry, celková délka cca 24 m, detail umístění LED zdroje bude řešen v součinnosti s architektem a sádrokatonářem,vč. montáže a instalace	kus	-24,000	695,60	-16 694,40
P			Poznámka k položce: Hvězdárna				
111	K	Pol398	Stropní zápuštěné LED svítidlo s lemem, průměr 82 mm, barva černá, úhel svícení 38°, 10,3W/3000K/1280lm, CRI>90,vč. montáže a instalace	kus	-4,000	2 540,67	-10 162,68
P			Poznámka k položce: Hvězdárna				

Záměna svítidel DALI

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt: SO 01.9 - Svítidla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							820 179,97
D	HSV	HSV - přípočet svítidel v provedení DALI					820 179,97
D	103	1.NP					162 301,30
27	K	Pol358	Stropní zapuštěné bezlemové LED svítidlo, průměr 250 mm, bílý plastový difuzor, 26W/3000K/4470lm,vč. montáže a instalace	kus	9,000	5 790,49	52 114,37
P	Poznámka k položce: Hlavní sál						
40	K	Pol364	Shodový ALU profil osazený LED modulem 4W/m, 3000K, 24V, barva černá, opál difuzor, celková délka cca 20x1,2 m,vč. montáže a instalace	kus	24,000	4 591,12	110 186,93
P	Poznámka k položce: Hlediště_ schody						
D	104	2.NP					544 058,95
83	K	Pol383	ALU profil, šířka 30 mm, výška 45 mm, barva černá, opál difuzor, osazen LED modulem 6-9W/m, 3000K, celková délka cca 27 m, příprava a montáž bude řešena v součinnosti s architektem a sádkratonářem,vč. montáže a instalace	kus	27,000	3 210,08	86 672,04
P	Poznámka k položce: Hlavní sál						
84	K	Pol384	LED silikonový liniový ohebný modul, barva bílá, 9,6W/m, 3000K, 520lm/m, 24V, včetně kotvení, celková délka cca 15 m, příprava a montáž bude prováděna v koordinaci s dodavatelem nábytku,vč. montáže a instalace	kus	15,000	2 850,37	42 755,51
P	Poznámka k položce: Hlavní sál						
85	K	Pol385	Stropní prisazený ALU profil, šířka 30 mm, výška 45 mm, barva černá, opál difuzor, osazen LED modulem 6-9W/m, 3000K, celková délka cca 28 m,vč. montáže a instalace	kus	28,000	3 210,08	89 882,11
P	Poznámka k položce: Hlavní sál						
86	K	Pol386	Svítidlo nejmenšího průměru bude očištěno a světelný zdroj bude nahrazen LED boardem,vč. montáže a instalace	kus	26,000	5 330,88	138 603,00
P	Poznámka k položce: Hlavní sál_strop						
87	K	Pol387	Svítidlo středního průměru bude očištěno a světelný zdroj bude nahrazen LED boardem,vč. montáže a instalace	kus	15,000	5 330,88	79 963,27
P	Poznámka k položce: Hlavní sál_strop						
88	K	Pol388	Svítidlo největšího průměru bude očištěno a světelný zdroj bude nahrazen LED boardem,vč. montáže a instalace	kus	7,000	5 330,88	37 316,19
P	Poznámka k položce: Hlavní sál_strop						
92	K	Pol391	Shodový ALU profil osazený LED modulem 4W/m, 3000K, 24V, barva černá, opál difuzor, celková délka cca 12x1,2 m,vč. montáže a instalace	kus	15,000	4 591,12	68 866,83
P	Poznámka k položce: Hlediště_ schody						
D	105	3.NP					113 819,72
109	K	Pol398	Stropní zápusné LED svítidlo s lemem, průměr 82 mm, barva černá, úhel svícení 38°, 10,3W/3000K/1280lm, CRI>90,vč. montáže a instalace	kus	9,000	4 066,61	36 599,46
P	Poznámka k položce: Hvězdárna						
110	K	Pol399	LED modul 9W/m, 3000K, 24V, osazený na ALU podložce, vložený do SDK spáry, celková délka cca 24 m, detail umístění LED zdroje bude řešen v součinnosti s architektem a sádkratonářem,vč. montáže a instalace	kus	24,000	2 539,74	60 953,83
P	Poznámka k položce: Hvězdárna						
111	K	Pol398	Stropní zápusné LED svítidlo s lemem, průměr 82 mm, barva černá, úhel svícení 38°, 10,3W/3000K/1280lm, CRI>90,vč. montáže a instalace	kus	4,000	4 066,61	16 266,43
P	Poznámka k položce: Hvězdárna						

Doplnění kabeláží DALI

Stavba: Revitalizace těššínského divadla

Objekt: SO 01.8 - Elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							28 251,96

D		D1	Elektromontáže					13 719,06
7	K	Pol153	krab.rozvodka 003.CS.K. plast včet.zapoj.	ks	15,000	123,38	1 850,70	
74	K	Pol210	JYTY 2x1mm s Al laminovanou folií (PU)	m	426,000	27,86	11 868,36	

D		D4	Materiály					11 616,89
	K		CXKH-R O 2X1,5	M	426,000	24,86	10 591,64	
135	K	Pol269	svorka 273-104 3X1-2,5	Ks	30,000	2,73	81,90	
137	K	Pol270	svorka 273-105 5X1-2,5	Ks	30,000	2,73	81,90	
190	K	Pol312	KR.003.CS.K_KB , IP65 , 88X88X48 , BEZHALOG.	KS	15,000	57,43	861,45	

D		D6	HZS					2 916,01
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	1 150,00	1 150,00	
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	1 150,00	1 150,00	
210	K	115	Prořez materiálu 5% z ceny materiálu	soubor	1,000	21,30	21,30	
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	594,71	594,71	

- 1 a 2.NP Počítáno z rozvaděče režiev 1.NP v rámci hlediště a pódia.
- 3.NP Počítáno od ovládacího pultu v hvězdárně

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		68 850,50	83 309,11
SO 01	Změna č.12 Demontáž ovládacího pultu - VCP	68 850,50	83 309,11

Demontáž ovládacího pultu

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: SO 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							68 850,50
Demontáž ovládacího pultu							68 850,50
			Očištění, zakonzervování a zabalení ovládacího panelu	kpl	1,000	4 588,50	4 588,50
			Demontážní práce	kpl	1,000	30 590,00	30 590,00
			Schéma zapojení vč. popsání kabeláže	kpl	1,000	9 430,00	9 430,00
			Proměření a identifikace kabeláží s označením	kpl	1,000	16 790,00	16 790,00
			Likvidace elektroodpadu	kpl	1,000	7 452,00	7 452,00