

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 945/2025/230
LC Dlouhá Louka

27.2.2025

Lesy České republiky, s.p.



Cena bez DPH

489 067,07

Cena s DPH

v CZK

591 771,17


Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

05.03.25



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/2025/230

Stavba: LC Dlouhá Louka

Místo:

Datum:

27.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		489 067,07	591 771,17
945/2025/2 30	LC Dlouhá Louka	489 067,07	591 771,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Dlouhá Louka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.2.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			489 067,07
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	489 067,07	21,00%	102 704,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			591 771,16
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Dlouhá Louka

Místo:

Datum: 27.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	489 067,07
HSV - Práce a dodávky HSV	489 067,07
1 - Zemní práce	103 535,42
5 - Komunikace pozemní	337 753,50
998 - Přesun hmot	47 778,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Dlouhá Louka

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 27.2.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							489 067,07	
D HSV Práce a dodávky HSV							489 067,07	
D 1 Zemní práce							103 535,42	
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	253,950	106,00	26 918,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
VV			(3,14*15*15)*0,3+40*3,5*0,3					
					253,950			
2	K	162251102	Výkopky/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	253,950	47,80	12 138,81	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	253,950	167,00	42 409,65	CS ÚRS 2025 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	253,950	86,90	22 068,26	CS ÚRS 2025 01
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti					
D 5 Komunikace pozemní							337 753,50	
6	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	846,500	399,00	337 753,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťnutím plochy přes 100 m2, po zhuťnutí tl. 300 mm					
VV			253,95/0,3					
					846,500			
D 998 Přesun hmot							47 778,15	
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	584,085	81,80	47 778,15	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava lesní cesty

1. Identifikační údaje

- Název stavby: Oprava lesní cesty
- Místo stavby: k.ú. Krásný Les p.č.830/2

2. Důvod opravy

Lesní cesta (točna), vykazuje výrazné poruchy povrchu, způsobené nadměrným zavlhčením a rozměknutím svršku. Dochází k deformacím a snížení únosnosti komunikace, což komplikuje provoz lesní techniky a zhoršuje odvodnění. Cílem opravy je odstranění rozměklých vrstev, zlepšení odvodnění a obnovení únosnosti konstrukce vozovky.

3. Popis navržených opatření

3.1. Odtěžení rozměklého svršku

- Odtěžení rozměklého a neúnosného materiálu do hloubky cca 300 mm.
- Odstraněný materiál bude uložen do násypu v přilehlém porostu, kde bude rozprostřen a začleněn do terénu.

3.2. Úprava podloží

- Po odtěžení se provede srovnání a zhutnění podloží mechanickými prostředky.

3.3. Zřízení podkladní vrstvy

- Podkladní vrstva bude realizována ze štěrkodrti frakce 0–63 mm v tloušťce 300 mm.
- Štěrkodrt bude navezena, rozprostřena a zhutněna v několika vrstvách na požadovanou únosnost.
- Povrch bude finálně srovnán do předepsaného sklonu pro zajištění správného odvodnění.

4. Odvodnění

- Zajištění příčného sklonu vozovky pro odvádění vody min 3 %.

5. Technologický postup

1. Odstranění rozměklé vrstvy a její uložení do násypu.
2. Příprava podloží – úprava .
3. Zřízení podkladní vrstvy ze štěrkodrti v tl. 300 mm.
4. Dokončovací práce – úprava okrajů, finální srovnání povrchu.