



KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov

VYŘIZUJE: [REDACTED]

MOBIL: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

WEB: www.kultura-sport.cz

RN STŘECHY s.r.o.

Pod Březencem 331

431 11 Jirkov - Březeneč

IČO: 069 17 909

Zastupuje: Radek Nový

V Chomutově dne 28. března 2025

Objednávka

Objednáváme u Vás dle Vámi předložené cenové nabídky v rámci poptávkového řízení opravu střešních pláštů v areálu Letního kina Chomutov. Rozsah prací je podrobně specifikován položkovými rozpočty, které tvoří nedílnou přílohu této objednávky.

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Místo plnění/středisko: Letní kino, adresa Přemyslova 4752, 430 01 Chomutov.

Celková cena činí:	Cena bez DPH	446 025,88 Kč
	Daň 21 %	93 665,43 Kč
	Cena s DPH	539 691,31 Kč

Celková cena kryje veškeré náklady spojené s předmětem objednávky, jejichž vznik bylo možné s odbornou péčí zjistit při návštěvě místa plnění na základě v té době dostupných informací a je platná po celou dobu realizace.

Termín plnění: 4-5/2025, na základě výzvy objednatele, nejpozději však do 31.5. 2025.


Předání a převzetí předmětu objednávky: zhotovitel je povinen fyzicky předat předmět plnění objednateli v místě plnění a objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady, na základě předávacího protokolu podepsaného oběma stranami.

Záruka: zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce minimálně 24 měsíců.

Platební podmínky: cena je splatná na základě faktur vystavených po ukončení a předání předmětu objednávky na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli prostřednictvím datové schránky nebo na emailovou adresu [REDACTED].



Ostatní ujednání: zhotovitel je povinen zajišťovat každodenní úklid staveniště v průběhu realizace, průběžně odstraňovat veškerý vzniklý odpad, zajišťovat průběžnou fotodokumentaci, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací a evidovat průběh realizace ve stavebním deníku.



KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov

IČ: 47308095, DIČ: CZ47308095

Tel.: [redacted] ⑪

Bc. Radek Holuša
jednatel

Přílohy

Cenová nabídka – položkové rozpočty

V případě, že se jedná o režim přenesení daňové povinnosti § 92a – 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, žádáme Vás o vystavení daňového dokladu v souladu s výše uvedeným zákonem.

Kopii této objednávky přiložte k faktuře

IČ: 47308095 DIČ: CZ47308095 zapsána v OR vedeném KS v Ústí n/L, spisová značka C3466
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Mánesova 16, 430 01 Chomutov, číslo účtu 17102441/0100

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště - Letní kino

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 2. 2025

Zadavatel:

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., Boženy Němcové 55

IČ:

DIČ:

Účastník:

RN STŘECHY s.r.o., Pod Březencem 331, 431 11 Jirkov

IČ:

DIČ:

6917909

CZ06917909

Projektant:

bez PD

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

236 362,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	236 362,27	12,00%	28 363,47

Cena s DPH

v CZK

264 725,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střešního pláště - Letní kino

Místo:
Zadavatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., Boženy Němcové 55
Účastník: RN STŘECHY s.r.o., Pod Březencem 331, 431 11 Jirkov

Datum: 16. 2. 2025
Projektant: bez PD
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		236 362,27
HSV - Práce a dodávky HSV		14 235,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		3 083,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		615,96
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		1 291,04
998 - Přesun hmot		9 244,92
PSV - Práce a dodávky PSV		222 127,07
712 - Povlakové krytiny		119 077,03
713 - Izolace tepelné		11 955,01
741 - Elektroinstalace - silnoproud		18 592,00
762 - Konstrukce tesařské		25 575,55
764 - Konstrukce klempířské		45 855,64
783 - Dokončovací práce - nátěry		1 071,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště - Letní kino

Místo:

Datum: 16. 2. 2025

Zadavatel:

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., Boženy Němcové 55

Projektant:

bez PD

Účastník:

RN STŘECHY s.r.o., Pod Březencem 331, 431 11 Jirkov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

236 362,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 235,20

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 083,28

1	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	3,480	90,00	313,20	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omeňovaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131101

VV

"oprava komína"4*0,6*1,45

3,480

2	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	3,480	432,00	1 503,36	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321141

VV

"oprava komína"4*0,6*1,45

3,480

3	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	13,920	91,00	1 266,72	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321191

VV

3,48*4 "Přepočtené koeficientem množství

13,920

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

615,96

4	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	3,480	177,00	615,96	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP

Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdíva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978036191

VV

"oprava komína"4*0,6*1,45

3,480

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

1 291,04

5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,344	998,00	343,31	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PP

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211

6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,344	301,00	103,54	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PP

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501

7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,816	13,00	62,61	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

PP

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509

VV

0,344*14 "Přepočtené koeficientem množství

4,816

8	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,170	2 350,00	399,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847

9	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,192	1 990,00	382,08	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871

VV

0,362-0,17

0,192

D 998

Přesun hmot

9 244,92

10	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,227	1 960,00	444,92	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001

11	K	112020011100	Stavební výtah osobní, nákladní nosnost 0,5 t v 30 m	Shod	80,000	110,00	8 800,00	
----	---	--------------	--	------	--------	--------	----------	--

PP

Stavební výtah osobní, nákladní nosnost 0,5 t v 30 m

VV

10*8

80,000

D PSV

Práce a dodávky PSV

222 127,07

D 712

Povlakové krytiny

119 077,03

12	K	712300951.R01	Prořezání a oprava boulí stávajícího podkladu, oprava propadlin na krytin.střech do 10°, pásy přitavením	m2	55,000	287,00	15 785,00	
----	---	---------------	--	----	--------	--------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Prořezání a oprava boudí stávajícího podkladu, oprava propadlin na krytin střech do 10°, pásy přitavením					
13	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	18,000	43,00	774,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340831					
VV			atikový pás					
VV			18	18,000				
14	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	160,000	188,00	30 080,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
VV			160	160,000				
15	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	186,480	195,00	36 363,60	CS ÚRS 2025 01
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm					
VV			160*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	186,480				
16	K	71234599	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením 1.vrstva	m2	36,600	273,00	9 991,80	
PP			Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením 1.vrstva (8,3+20+8,3)*(0,7+0,3)	36,600				
17	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	44,835	195,00	8 742,83	CS ÚRS 2025 01
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm					
VV			36,6*1,225 'Přepočtené koeficientem množství	44,835				
18	K	712348102.R02	Montáž odvětrávacího komínku střechy s manžetou z asf. pásu	kus	3,000	895,00	2 685,00	
PP			Montáž odvětrávacího komínku střechy s manžetou z asf.pásu					
19	M	6285102.R01	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu do DN 150	kus	3,000	1 495,00	4 485,00	
PP			komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 150					
20	K	712500845	Demontáž ventilační hlavice na oblé střeše	kus	3,000	198,00	594,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech obých doplňků ventilační hlavice					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712500845					
21	K	712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klinů do asfaltu	m	40,000	34,80	1 392,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klinů do asfaltu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712997001					
VV			"pokládka atikového izolačního klinu"20*2	40,000				
22	M	63152005	klin atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm	m	46,000	33,66	1 548,36	CS ÚRS 2025 01
PP			klin atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm					
VV			40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	46,000				
23	K	998712121	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	2,890	2 296,00	6 635,44	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712121					
D 713			Izolace tepelné					
				11 955,01				
24	K	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	10,980	540,00	5 929,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka jednovrstvá zplna					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141111					
VV			(8,3+20+8,3)*0,3	10,980				
25	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	11,529	325,00	3 746,93	CS ÚRS 2025 01
PP			deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm					
VV			10,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	11,529				
26	K	713141119	Úprava tepelné izolace, desek - řezání do spádu	m	36,600	55,00	2 013,00	
PP			Úprava tepelné izolace, desek - řezání do spádu					
VV			8,3+20+8,3	36,600				
27	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	0,092	2 890,00	265,88	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713121					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
				18 592,00				
28	K	74100398	Oprava hromosvodné soustavy, drát AlMgSi, Svorky PZ	m	64,000	228,00	14 592,00	
PP			Oprava hromosvodné soustavy, drát AlMgSi, Svorky PZ					
VV			(8+20)*2+8	64,000				
29	K	74100999	Revize hromosvodu, včetně revizní zprávy	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Revize hromosvodu, včetně revizní zprávy					
30	K	74102599	Demontáž a zpětná montáž konstrukce ant.stožáru	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Demontáž a zpětná montáž konstrukce ant.stožáru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 762			Konstrukce tesařské		25 575,55			
31	K	762361333	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 24 mm	m2	10,980	2 286,00	25 100,28	CS ÚRS 2025 01
PP			Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 24 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762361333					
VV			"atik.nadezdívka"(8,3+20+8,3)*0,3		10,980			
32	K	998762121	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	t	0,207	2 296,00	475,27	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762121					
D 764			Konstrukce klempířské		45 855,64			
33	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	36,600	57,00	2 086,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002841					
VV			8,3+20+8,3		36,600			
34	K	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	36,600	845,00	30 927,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764214605					
35	K	76431160.R1	Krycí lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejšovou nebo vlnitou rš 100 mm	m	4,000	295,00	1 180,00	
PP			Krycí lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejšovou nebo vlnitou rš 100 mm					
36	K	76431160.R2	Krycí lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejšovou nebo vlnitou rš 250 mm	m	36,600	299,00	10 943,40	
PP			Krycí lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejšovou nebo vlnitou rš 250 mm					
37	K	998764121	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	t	0,243	2 959,00	719,04	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764121					
D 783			Dokončovací práce - nátěry		1 071,84			
38	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	3,480	60,00	208,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823135					
39	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	3,480	248,00	863,04	CS ÚRS 2025 01
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827425					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště -veřejné wc - Letní kino

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 3. 2025

Zadavatel:

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., Boženy Němcové552

IČ:

DIČ:

Účastník:

RN STŘECHY s.r.o. , Pod Březencem 331, 431 11 Jirkov

IČ:

DIČ:

6917909

CZ06917909

Projektant:

bez projektu

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

209 663,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	209 663,61	21,00%	44 029,36
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

253 692,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště -veřejné wc - Letní kino

Místo:

Datum:

3. 3. 2025

Zadavatel:

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., Boženy Němcové552

Projektant:

bez projektu

Účastník:

RN STŘECHY s.r.o. , Pod Březencem 331, 431 11 Jirkov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		209 663,61
HSV - Práce a dodávky HSV		14 097,21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		2 097,21
998 - Přesun hmot		12 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV		195 566,40
712 - Povlakové krytiny		90 133,55
713 - Izolace tepelné		10 612,98
762 - Konstrukce tesařské		22 665,98
764 - Konstrukce klempířské		72 153,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště -veřejné wc - Letní kino

Místo:

Datum: 3. 3. 2025

Zadavatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., Boženy Němcové552

Projektant: bez projektu

Účastník: RN STŘECHY s.r.o. , Pod Březenem 331, 431 11 Jirkov

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

209 663,61

D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 097,21	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				2 097,21	
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,589	998,00	587,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211					
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,589	301,00	177,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,301	13,00	68,91	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		0,589*9 'Přepočtené koeficientem množství		5,301			
4	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,253	2 350,00	594,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847					
5	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního odpadu 17 09 04	t	0,336	1 990,00	668,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
	VV		0,589-0,253		0,336			
D	998		Přesun hmot				12 000,00	
6	K	112020011100	Stavební výtah osobní, nákladní nosnost 0,5 t v 30 m	Shod	80,000	150,00	12 000,00	
	PP		Stavební výtah osobní, nákladní nosnost 0,5 t v 30 m					
	VV		10*8		80,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				195 566,40	
D	712		Povlakové krytiny				90 133,55	
7	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	126,000	43,00	5 418,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrábáním a očištěním s urovnáním povrchu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712300841					
	VV		18*7		126,000			
8	K	712300951.R01	Prořezání a oprava boulí stávajícího podkladu, oprava propadlin na krytin.střech do 10°, pásy přitavením	m2	19,000	287,00	5 453,00	
	PP		Prořezání a oprava boulí stávajícího podkladu, oprava propadlin na krytin.střech do 10°, pásy přitavením					
9	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	126,000	16,00	2 016,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena natěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
10	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,040	67 000,00	2 680,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		126*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,040			
11	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	126,000	188,00	23 688,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
	VV		18*7		126,000			
12	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	144,900	195,00	28 255,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm					
	VV		126*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		144,900			
13	K	71234599	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením 1.vrstva	m2	22,400	273,00	6 115,20	
	PP		Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením 1.vrstva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(7+18+7)*0,7		22,400			
14	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	25,760	195,00	5 023,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm					
	VV		22,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		25,760			
15	K	712348102.R02	Montáž odvětrávacího komínku střechy s manžetou z asf.pásu	kus	2,000	895,00	1 790,00	
	PP		Montáž odvětrávacího komínku střechy s manžetou z asf.pásu					
16	M	6285102.R01	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu do DN 150	kus	2,000	1 495,00	2 990,00	
	PP		komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 150					
17	K	712500845	Demontáž ventilační hlavice na oblé střeše	kus	2,000	182,00	364,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střeš obíých doplňků ventilační hlavice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712500845					
18	K	712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu	m	32,000	34,80	1 113,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš - ostatní práce přilepení klínů do asfaltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712997001					
	VV		"pokládka atikového izolačního klínu"7+18+7		32,000			
19	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střeš tl 50x50mm	m	36,800	33,66	1 238,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		klín atikový přechodný minerální plochých střeš tl 50x50mm					
	VV		32*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		36,800			
20	K	998712121	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	1,737	2 296,12	3 988,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712121					
	D	713	Izolace tepelné				10 612,98	
21	K	713141111	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	9,600	540,00	5 184,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých rohoží, pásů, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka jednovrstvá zplna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141111					
	VV		atika					
	VV		(7+18+7)*0,3		9,600			
22	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	10,560	325,00	3 432,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm					
	VV		9,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,560			
23	K	713141119	Úprava tepelné izolace, desek - řezání do spádu	m	32,000	55,00	1 760,00	
	PP		Úprava tepelné izolace, desek - řezání do spádu					
	VV		7+18+7		32,000			
24	K	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	0,082	2 890,00	236,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713121					
	D	762	Konstrukce tesařské				22 665,98	
25	K	762361333	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 24 mm	m2	9,600	2 286,00	21 945,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 24 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762361333					
	VV		"atik.nadezdívka"(7+18+7)*0,3		9,600			
26	K	998762121	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	t	0,181	3 980,00	720,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762121					
	D	764	Konstrukce klempířské				72 153,89	
27	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	18,000	42,00	756,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002811					
28	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	32,000	57,89	1 852,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002841					
	VV		7+18+7		32,000			
29	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	18,000	103,00	1 854,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801					
30	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	19,000	54,00	1 026,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004841					
31	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	4,500	80,00	360,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861					
32	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	18,000	445,00	8 010,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212664					
33	K	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	32,000	845,00	27 040,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764214605					
34	K	76431160.R1	Krycí lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 100 mm	m	32,000	295,00	9 440,00	
PP			Krycí lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 100 mm					
35	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	18,000	605,00	10 890,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511602					
36	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	2,000	720,00	1 440,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511643					
37	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	9,000	953,00	8 577,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhových, průměru 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764518623					
38	K	998764121	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	t	0,307	2 959,00	908,41	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764121					