

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
1s	2112	93818	Čištění vozovek metením strojné samosběrem	Odstránění nečistot strojně metením samosběrem se zkrápěním před zametacími kartáči. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace - samosběru. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
2s	2113	93811	Čištění vozovek splachováním strojně (cisterna)	Položka zahrnuje i dodání vody a veškerou manipulaci s ní. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace - cisterny. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
3s	2115	93808	Čištění vozovek ručně metením	Odstránění nečistot ručně metením. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a jasným rozdílem stavu před čištěním a stavem po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
4s	2116	12910	Čištění vozovek odkopem ručně	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vyřezaným materiálem. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - zemina, kamenivo. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace použité pro odvoz vyřezaného materiálu. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m3			0,00
5s	2141	914132	Osazení přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - montáž s přemístěním. Označení místa dle požadavku Objednatele. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s přepravou DZ. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
6s	2143	914239R1	Zabezpečení místa světelnou šípkou - nájem	Předvzvětná světelná šípka - nájemné. Označení místa dle požadavku Objednatele. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s polohou světelné šípky.	den			0,00
7s	2144	914239	Používání přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - nájemné. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den. Položka bude vykazována dle Metodiky výkaznictví.	den			0,00
8s	2145	911DB2R1	Provizorní ochrana betonovými svodidly, zřízení a odstranění	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (doprava na místo a technika potřebná k naložení, složení a umístění betonových svodidel, jejich odstranění a odvoz) včetně DIO. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související se zřízením a odstraněním svodidel. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m			0,00
9s	4174	911DB2R2	Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svodidel	Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svodidel. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a jasným rozdílem stavu před doplněním nebo výměnou a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
10s	2146	911DB9	Svodidlo beton, úroveň zadrž H1 výšky 1,0m - nájem	Položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití. Položka bude vykazována dle Metodiky výkaznictví.	MDEN			0,00
11s	2147	914133R1	Odstranění přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - demontáž. Demontáž označení místa dle požadavku Objednatele. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s přepravou DZ. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
12s	2148	914131R1	Zabezpečení místa světelnou šípkou - montáž s přesunem	Přistavení a montáž označení místa dle požadavku Objednatele. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s polohou světelné šípky. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
13s	2149	914133R2	Zabezpečení místa světelnou šípkou - demontáž	Demontáž označení místa dle požadavku Objednatele. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s polohou světelné šípky. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
14s	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Položka bude vykazována dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s odvozem skládkovaného materiálu.	t			0,00
15s	2161	014102.2	Poplatky za skládku - inertní odpad, sut'	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Položka bude vykazována dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s odvozem skládkovaného materiálu.	t			0,00
16s	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smetky	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Položka bude vykazována dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s odvozem skládkovaného materiálu.	t			0,00
17s	2161	014102.4	Poplatky za skládku - nebezpečný odpad	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Položka bude vykazována dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s odvozem skládkovaného materiálu.	t			0,00
18s	2162	93818R	Úklid odpočívek	Položka zahrnuje sběr odpadků na odpočívkách, vyvezení odpadkových košů, kontejnerů. Odvoz, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
19s	2164	SO 900 1B	Úklid nebezpečného a velkoobjemového odpadu	Položka obsahuje ruční sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu formou pochůzky, naložení odpadu na vozidlo. Jedná se o mezníky, betonové sloupky, kameny, pneumatiky a další velké předměty ohrožující bezpečnost. Odvoz, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Nebezpečný odpad. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k přepravě materiálu. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	t			0,00
20s	2511	587201	Opravy dlažby z dlažebních kostek velkých	Položka zahrnuje předláždění stávající dlažby z velkých kostek (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadláždění) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
21s	2511	587202	Opravy dlažby z dlažebních kostek drobných	Položka zahrnuje předláždění stávající dlažby z drobných kostek (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadláždění) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
22s	2511	587206	Opravy dlažby ze zámkových dlaždic	Položka zahrnuje předláždění stávající dlažby ze zámkových dlaždic (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadláždění) na 95% plochy a dlažbu z nových dlaždic na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
23s	3112	91419	Čištění SDZ omytím vodou	Položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a jasným rozdílem stavu před čištěním a po provedeném čištění SDZ. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
24s	3131	914912R1	SDZ - narovnáni stojanu	Položka zahrnuje narovnáni např. vyvráceného stojanu svislé dopravní značky a jeho opětovné upevnění. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a jasným rozdílem stavu před narovnáním a po provedené činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
25s	3132	914921R2	SDZ - vyrovnání značky	Položka zahrnuje navrácení otočené svislé dopravní značky do správné polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a jasným rozdílem stavu před vyrovnáním a po provedené činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
26s	3152	914924R1	SDZ - výměna stojanu a patky	Položka zahrnuje demontáž a montáž samotné tabule SDZ provedení demontáže poškozeného sloupku a poškozené patky, dodání a osazení nové patky na kotvení základ, dodání a osazení nového stojanu, vyrovnání a kontrolu svislé polohy SDZ. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a jasným rozdílem stavu před výměnou a po provedené činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
27s	3153	914924R2	SDZ - výměna stojanu	Položka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo ohnutého stojanu svislé dopravní značky včetně materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před výměnou a po provedené činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
28s	3154	914924R3	SDZ - výměna patky	Položka zahrnuje výměnu odlomené patky stojanu svislé dopravní značky včetně materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před výměnou a po provedené činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
29s	3155	914924R4	SDZ - zřízení základu	Položka zahrnuje zemní práce, výkop pro základ a vybudování betonového základu, na který se osadí patka včetně zakotvení patky pro upevnění nosné konstrukce včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
30s	3156	966158	SDZ - demontáž základu	Položka zahrnuje rozbourání ktrunkce bez ohledu na použítou technologii, veškeré pomocné ktrunkce, veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Zásyp vhodným materiálem a jeho zhutnění. Platí i pro SDZ velkoplošné. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu vzniklého odpadu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m3			0,00
31s	3161	914113	SDZ - likvidace značky	Položka zahrnuje demontáž SDZ (značka, stojan, patka) a odstranění betonového základu včetně jeho zásypu na místě vhodným materiálem včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
32s	3172	914131	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
33s	3177	914141	Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
34s	3172	914231	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
35s	3177	914241	Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 (dálnice) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
36s	3173	914131R1	Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. Zároveň bude zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
37s	3176	914141R1	Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. Zároveň bude zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
38s	3173	914231R1	Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. Zároveň bude zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
39s	3176	914241R1	Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. Zároveň bude zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
40s	3182	914331	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - zmenšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
41s	3183	9144431	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
42s	3184	914442	Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
43s	3173	914131R2	zřízení SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje zřízení betonového základu včetně odvozu a likvidace výkopku dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
44s	3185	914141R2	zřízení SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje zřízení betonového základu včetně odvozu a likvidace výkopku dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
45s	3178	914231R2	zřízení SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu včetně odvozu a likvidace výkopku dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
46s	3186	914241R2	zřízení SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu včetně odvozu a likvidace výkopku dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
47s	3212	91459	SDZ velkoplošné - mytí	Položka zahrnuje omytí velkoplošné SDZ vodou (včetně dodání vody). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před čištěním a po provedeném čištění SDZ. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
48s	3231	914523	SDZ velkoplošné - likvidace	Položka zahrnuje odstranění zničené značky včetně nosné konstrukce vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací SDZ. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
49s	3242	914526	SDZ velkoplošné - výměna a doplnění lamel	Položka zahrnuje dodání, výměnu a doplnění lamel. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před výměnou/doplněním a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
50s	3243	914984	SDZ velkoplošné výměna nosné konstrukce	Položka zahrnuje demontáž stávající příhrady včetně likvidace, dodání, osazení a montáž nové nosné konstrukce a likvidaci vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Montáž zahrnuje vykopání základů, betonáž včetně zakotvení pro upevnění nosné konstrukce. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu původní konstrukce. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
51s	3244	914522R	SDZ velkoplošné oprava	Položka zahrnuje demontáž stávající příhrady včetně likvidace, dodání, osazení a montáž sloupků/stojek a likvidaci vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Montáž na stávající betonový základ. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
52s	3192	916C3	Dopravní majáčky neprosvětlované - zřízení	Položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení včetně základu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
53s	3193	916C3R	Dopravní majáčky neprosvětlované - likvidace	Položka zahrnuje odstranění zničeného majáčku včetně betonového základu a vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
54s	2155	916142	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - montáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - montáž včetně dopravy. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s přepravou soupravy. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	kpl			0,00
55s	2156	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž včetně dopravy. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s přepravou soupravy. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	kpl			0,00
56s	2157	916149	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - nájem	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - nájem za jeden den. Položka bude vykazována dle Metodiky výkaznictví.	den			0,00
57s	4111	9113A8	Ocelová svodidla - čištění	Položka zahrnuje očištění (omytí) svodidel (včetně náběhů) včetně likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před čištěním a po provedeném čištění. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m			0,00
58s	4131	91932R1	Ocelová svodidla -rovnání jednostranné	Položka zahrnuje narovnání poškozených pásnic (1m pásnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před rovnáním a po provedené činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	bm			0,00
59s	4132	91932R2	Ocelová svodidla oboustranná - rovnání	Položka zahrnuje narovnání poškozených pásnic (2m pásnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před rovnáním a po provedené činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	bm			0,00
60s	4142	91932R3	Ocelová svodidla - opravy jednostranné	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového sličního svodidla jednostranného úroveň zadržení N2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před opravou a po provedené činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	bm			0,00
61s	4143	91932R4	Ocelová svodidla oboustranná - opravy	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového sličního svodidla oboustranného úroveň zadržení H2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před opravou a po provedené činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	bm			0,00
62s	4151	91932R5	Ocelová svodidla - likvidace jednostranné	Demontáž svodnice,deformovaných spojek. Zaberaněné sloupky se vytáhnou. Urovnání terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	bm			0,00
63s	4152	91932R6	Ocelová svodidla oboustranná - likvidace	Demontáž svodnice,deformovaných spojek. Zaberaněné sloupky se vytáhnou. Urovnání terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	bm			0,00
64s	4211	78321	Zábradlí - nátěr včetně očištění	Položka zahrnuje provedení očištění (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP včetně naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před nátěrem a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
65s	4231	93650	Zábradlí - opravy	Položka zahrnuje odřezání poškozených segmentů zábradlí, úpravu styčných ploch, náhradu novými díly a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP včetně případného zássypu jam po odstraněných sloupcích a úpravy nerovností na místě vhodným materiálem včetně naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před opravou a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m			0,00
66s	4251	9111B3	Zábradlí - likvidace	Položka zahrnuje odřezání zábradlí těsně nad niveletou terénu (betonovou patkou) a demontáž včetně případného zássypu jam po odstraněných sloupcích a úpravy nerovností na místě vhodným materiálem včetně naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m			0,00
67s	4262	3381R1	Oplocení - sloupky narovnání	Srovnání sloupků do původní polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před narovnáním a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
68s	4263	3381R2	Oplocení - sloupky výměna	Výměna zničených nebo poškozených sloupků. Zahrnuje odstranění, dodávku a montáž nových sloupků včetně zabetonování. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
69s	4264	7679R	Oplocení - pletivo výměna	Výměna zničené nebo poškozené části oplocení. V ceně je zahrnuto odstranění stávajícího, dodávka na montáž nového pletiva včetně napojení na stávající oplocení a řádného napnutí. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
70s	4265	76796	Oplocení - branky, vrátka výměna	Výměna zničených nebo poškozených branek, vrat a vrátek. Zahrnuje odstranění stávajících a dodávku a montáž nových. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
71s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění	Položka zahrnuje očištění (omytí) nástavců. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení čištění. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
72s	4421	91238	Nástavce na svodidla - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž nástavců do předvrtaných děr ve svodnici dle TP. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
73s	4431	91238R1	Nástavce na svodidla - rovnání	Položka zahrnuje rovnání nástavců na svodidla včetně osazení horní části nástavce do předepsané polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
74s	4441	91267	Odrázky ve svodidlech	Položka zahrnuje dodání a montáž odrazek do předvrtaných děr ve svodnici dle TP včetně odstranění poškozené odrazky a včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
75s	4451	912283	Nástavce na svodidla - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených nástavců na svodidla včetně likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
76s	4511	912289	Směrové sloupky - čištění strojné	Položka zahrnuje strojní očištění (omytí). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní čištění. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
77s	4521	91228R1	Směrové sloupky silniční - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž směrového sloupku náhradou za odcizený, nebo zničený dle TP dle stávajícího stavu v místě včetně likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., případně instalaci zcela nového směrového sloupku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
78s	4522	91228	Směrové sloupky silniční - zřízení vč. betonové patky	Položka zahrnuje dodání a osazení nového směrového sloupku náhradou za odcizený, nebo zničený dle stávajícího stavu v místě, zřízení betonové patky dle TP včetně likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., případně instalaci zcela nového směrového sloupku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
79s	4531	91228R2	Směrové sloupky - znovuosazení	Položka zahrnuje znovuosazení vytrženého směrového sloupku dle TP. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po znovuosazení sloupku. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
80s	4541	912282	Směrové sloupky - vyrovnání	Položka zahrnuje vyrovnání vykloněného směrového sloupku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po vyrovnání sloupku. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
81s	4581	912A89	Balisety - čištění strojné	Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) baliset. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní čištění. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
82s	4582	912A8	Balisety - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž baliset náhradou za odcizené, nebo zničené dle TP dle stávajícího stavu v místě, případně instalace zcela nových baliset. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
83s	4585	912A83	Balisety - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených baliset včetně likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
84s	4585	916F3	Clony proti oslnění výměna	Položka obsahuje dodávku, osazení, demontáž poškozeného dílu. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
85s	4611	78372	Bílení stromu	Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení nátěru bílou barvou na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP včetně naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
86s	4621	4621	Přípevnění odrazové fólie	Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení připevnění odrazové fólie na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP včetně naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
87s	4632	912R	Odražeč k dopravním knoflíkům zapuštěný	Vodorovné dopravní značení - knoflíky trvalé lepené - odstranění poškozených odražečů, dodávka a pokládka nových odražečů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
88s	4811	91297	Výměna dopravního zrcadla	Položka zahrnuje demontáž poškozeného zrcadla (bez ohledu na tvar), dodání a montáž nového zrcadla předepsaného tvaru a rozměrů včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem původního dopravního zrcadla. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
89s	4822	91297R1	Výměna stojanu s patkou (bez výměny zrcadla)	Položka zahrnuje demontáž poškozeného stojanu s patkou, dodání a montáž nového stojanu včetně zřízení betonové patky a včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem původního stojanu s patkou. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
90s	4812	91297R2	Dopravní zrcadlo - zřízení dopravního zrcadla včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací, předepsanou povrchovou úpravu, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu, odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
91s	4711	91325	Kilometrovník ocelový - dodání a osazení	Položka zahrnuje zřízení betonového základu včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu dle TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
92s	4721	91325R1	Kilometrovník - oprava	Položka zahrnuje dodání a výměnu poškozeného štítu nebo sloupku. Cena je kalkulována včetně materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po opravě kilometrovníku. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
93s	4722	91325R2	Kilometrovník - narovnání	Navrácení kilometrovníku do správné polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po narovnání kilometrovníku. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
94s	4725	91325R3	Kilometrovník - demontáž	Položka zahrnuje demontáž rušeného kilometrovníku dle TP a ČSN včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
95s	5123	12920R	Krajnice nepevněná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřiznutí krajnice (odebrání nánosů a drnů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - zemina, kamenivo. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
96s	5131	56960	Krajnice nepevněná - opravy, zřízení	Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dospovým materiálem včetně zhutnění a přesypem frézovaného asfaltového materiálu (v min. tl 70 mm) případně odstranění (seřiznutí) nevhodného materiálu z krajnice a náhradou vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - zemina, kamenivo. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s pracovním místem. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
97s	5151	18216R1	Opravy silničního svahu	Položka zahrnuje dodání, rozprostření vhodného materiálu včetně zhutnění, případně odstranění nevhodného materiálu včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - zemina, kamenivo. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s pracovním místem. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m3			0,00
98s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů a asf. zátliv od odpadků ručně	Položka zahrnuje sběr odpadků do plastových pytlů vč. odvozu, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - nebezpečný odpad. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	hod			0,00
99s	5221	12930	Čištění příkopů strojné příkopovou frézou	Položka zahrnuje strojní čištění (příkopová fréza) příkopů (u překážek ruční dočištění) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - zemina, kamenivo. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní čištění. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
100s	5231	12931	Hloubení příkopů strojně - do 0.3 m3/m	Položka zahrnuje hloubení příkopů v udaném objemu včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - zemina, kamenivo. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provizním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní hloubení. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m			0,00
101s	5232	12932	Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m	Položka zahrnuje hloubení příkopů v udaném objemu včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - zemina, kamenivo. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provizním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní hloubení. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m			0,00
102s	5242	935212R1	Přikopy - opravy	Výměna poškozených příkopových tvarovek. V položce je zahrnuta dodávka o osazení nových tvarovek včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - inertní odpad, suf. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m			0,00
103s	5311	93852R1	Rigoly - čištění nánosu	Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z rigolu ručně včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m			0,00
104s	5313	12930	Rigoly - čištění nánosu - strojně	Položka zahrnuje strojní čištění rigolů (u překážek ruční dočištění) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provizním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní čištění. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m			0,00
105s	5331	935412R1	Rigoly - opravy	Položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru - provedení spar (smršťovacích, vkládaných, řezaných) - postřikky povrchu (proti odpařování, ochranné) včetně odstranění stávajícího rigolu, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - inertní odpad, suf. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m			0,00
106s	5412	12993	Štěrbinové žlaby - čištění	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu ze štěrbinového žlabu (např. za použití tlakové vody) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m			0,00
107s	5511	129958	Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustku včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m			0,00
108s	5511	129971	Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m			0,00
109s	5512	12940	Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosu	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoku a výtoku u propustku včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m3			0,00
110s	5522	9181BR	Propustky - stavební údržba	Opravy čel, kaveren dobetonováním. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - inertní odpad, suf. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m3			0,00
111s	5811	12980	Vpustě, šachty - čištění	Položka zahrnuje vyjmutí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpustí pomocí sacího zařízení včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
112s	5814	12970	Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné	Položka zahrnuje vyjmutí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpustí pomocí sacího zařízení včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
113s	5821	899122R1	Vpustě - výměna mříže	Výměna mříže včetně dodávky mříže dle stávajícího stavu v místě včetně odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
114s	5824	899122R2	Vpustě - výměna mříže s rámem	Výměna mříže s rámem, včetně dodávky mříže s rámem dle stávajícího stavu v místě včetně odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
115s	5822	89910	Vpustě - výměna koše nebo jeho doplnění	Položka zahrnuje dodání a výměnu koše dle stávajícího stavu v místě včetně odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
116s	5823	89916R	Šachty - betonové doplňky	Položka zahrnuje dodání a osazení poklopu včetně odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - inertní odpad, suf. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m3			0,00
117s	5841	89470R	Vpustě, šachty - přestavba	Položka zahrnuje: poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z betonových dílců apod. - předepsané trouby, monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů- očištění a ošetření uložených ploch- izolační nátěry proti zemní vlhkosti- předepsané podkladní konstrukce včetně odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - inertní odpad, suf. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
118s	5842	89921R	Výškové úpravy poklopů	Položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) včetně odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - inertní odpad, suf. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
119s	5911	91781R1	Silniční obruby - oprava	Položka zahrnuje znovuosazení vyložených obrub včetně podsypaní betonovou směsí včetně likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - inertní odpad, suf. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m			0,00
120s	5911	917425R1	Silniční obruby kamenné - výměna	Položka zahrnuje odstranění poškozených kamenných obrubníků (bez ohledu na rozměry) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. a zřízení nové obruby z kamenných obrubníků (osazení a dodání obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože) včetně likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - inertní odpad, suf. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m			0,00
121s	5922	917224R1	Silniční obruby betonové - výměna	Položka zahrnuje odstranění stávajících betonových obrubníků (bez ohledu na rozměry) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., zřízení nové obruby z betonových obrubníků (osazení a dodání obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - inertní odpad, suf. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m			0,00
122s	6012	93818	Mosty - čištění	Úklid lokálního znečištění vozovky, krajnice, obslužného chodníku PHS, filmsy mostu nebo sběr a naložení jednotlivých předmětů (pneumatika, pytel s odpadky apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
123s	6013	12980	Mosty - čištění odvodňovačů	Čištění a proplach tlakovou vodou. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
124s	6014	93832R1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Čištění ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
125s	6015	93832R2	Mosty - čištění mostních závěrů	Ručně nebo tlakovou vodou včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	bm			0,00
126s	6016	93832R3	Mosty - odstranění vegetace	Odstranění vegetace z mostů (řimsy, chodníky, příďlažby, schodiště,...), záďlažby pod mostem, v okolí opěr, křidel a pod s následným antivegetačním postřikem včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
127s	6017	93831R1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
128s	7111	938441R1	Silniční zdi čištění	Očištění svislých a vodorovných ploch silničních zdí tlakovou vodou včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
129s	7112	342R	Silniční zdi - stavební údržba	Lokální oprava. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - inertní odpad, suf. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
130s	7211	938545R1	Protihlukové stěny čištění	Čištění tlakovou vodou včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
131s	7212	34211R1	Protihlukové stěny - stavební údržba	Lokální oprava. Reprofilace železobetonový a betonových PHS. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - inertní odpad, suf. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
132s	7212	34211R2	Protihlukové stěny - stavební údržba	Lokální oprava. Výměna dílů PHS. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - inertní odpad, suf. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
133s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstanění suchých, nařmených, nebo jinak nebezpečných větví. Odstanění větví zasahujících do průřezního profilu včetně likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
134s	8133	183312	Údržba OK	Vypletí, údržba výsadeb. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
135s	8221	111 21	Řez a průklest keře	Řez a průklest keřů do plochy 40 m2. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
136s	8241	11120	Keře - likvidace	Odstanění keřů a stromů do průměru 100mm. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
137s	8313	111 15	Kosení travních porostů ručně křovinořezem	Sečení ručně křovinořezem v omezeném rozsahu např. zajištění rozhledových podmínek. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
138s	8321	183512	Chemické postřiky	Likvidace plevelů. Odstanění nánosu z příďlažby, dvouřádků žulových kostek včetně postřiku. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Fotodokumentace se k této položce nepožaduje. Pokud k uplatnění položky v rámci bezpečnosti je nutné DIO, tak bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00

Nabídková cena silnice za 12 měsíců v Kč bez DPH	0,00
DPH Kč	0,00
Nabídková cena silnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH	0,00