

ZŠ I. Sekaniny 1804 v Ostravě – Porubě

Místnost č. 23C

Podlaha

Hrubý rozsah prací:

- a) Odstranění a likvidace stávající podlahové krytiny z PVC 73 m², montáž nové dřevěné vyvýšené podlahy – pódia (rošt z hranolů 40x60 mm, dvě vrstvy OSB desek tl. 18 mm), montáž nové vinylové podlahové krytiny včetně soklu,
- b) provedení souvisejících stavebních prací, doprava a přesun materiálů

Drobné stavební úpravy

Hrubý rozsah prací:

- a) Oškrábání stávajících maleb, odstranění tenkovrstvé omítky, částečné otlučení vnitřních omítek, vybourání obkladu,
- b) Demontáž umývadla, provedení úpravy rozvodů vody a kanalizace pro nové napojení, montáž umývadla, baterií, výměna el. ohříváče vody,
- c) Kompletní provedení elektroinstalace bez výměny svítidel, podružný rozvaděč, jištění 3 x 25A v hlavní skříni. proudový chránič 16A, chránič přepětí, zásuvkové jističe, osazení nových LED trubic (12 ks), podlahová multiskříň - 220V/12-24V/rj45 (13 ks),
- d) Oprava omítek včetně vyrovnání stěn a stropu tmelem, potažení sklovláknitým pletivem a štukem, montáž rohových profilů, provedení maleb, nátěr zárubní, otopných těles a potrubí, provedení nového obkladu, osazení dvou dveřních křídel, osazení nové zárubně (1 ks),
- e) provedení souvisejících stavebních prací, stavební přípomoc, doprava a přesun materiálů

ZŠ Porubská 832 v Ostravě – Porubě

Učebna robotiky, místnost č. 309

Hrubý rozsah prací:

- a) Odstranění a likvidace stávající podlahové krytiny z PVC, koberce 70,62 m², demontáž vlysové podlahy včetně nosného roštu, oškrábání stávajících maleb,
- b) Demontáž umývadla, baterií, vybourání obkladu, provedení úpravy rozvodů pro montáž umývadla,
- c) Vysekání rýh, montáž kabelového vedení silnoproudu a slaboproudu, příprava pro interaktivní panel,
- d) Oprava omítek, provedení maleb včetně protiplísňové penetrace podkladu, nátěr zárubní, otopných těles a potrubí,
- e) Oprava podkladu podlahy, provedení samonivelační stěrky, montáž nové podlahové krytiny (PVC) včetně soklu,
- f) provedení souvisejících stavebních prací, doprava a přesun materiálů

Multimediální učebna, místnost č. 205

Hrubý rozsah prací:

- a) Odstranění a likvidace stávající podlahové krytiny z PVC, koberce 70,62 m², demontáž vlysové podlahy včetně nosného roštu, oškrábání stávajících maleb,
- b) Demontáž umývadla, baterií, vybourání obkladu, provedení úpravy rozvodů pro montáž umývadla,
- c) Vysekání rýh, montáž kabelového vedení silnoproudu a slaboproudu, příprava pro interaktivní panel,
- d) Oprava omítek, provedení maleb včetně protiplísňové penetrace podkladu, nátěr zárubní, otopných těles a potrubí,

- e) Oprava podkladu podlahy, provedení samonivelační stěrky, montáž nové podlahové krytiny (PVC) včetně soklu,
- f) provedení souvisejících stavebních prací, doprava a přesun materiálů

ZŠ Karla Pokorného 1382 v Ostravě – Porubě

Multimediální učebna, místnost č. 88

Hrubý rozsah prací:

- a) Oškrábání stávajících maleb, odstranění tenkovrstvé omítky, částečné otlučení vnitřních omítek, vybourání obkladu,
- b) Demontáž umývadla, provedení úpravy rozvodů pro montáž umývadla, výměna el. ohřívače vody,
- c) Vysekání rýh, montáž kabelového vedení silnoproudu, montáž nového rozvaděče včetně vybavení, osazení nových LED svítidel (30 ks), školního reproduktoru, zásuvek a vypínačů, revize,
- d) Oprava omítek včetně vyrovnaní stěn a stropu tmelem, potažení štukem, provedení maleb, nátěr zárubní, otopných těles a potrubí, provedení nového obkladu, výměna dveřního křídla,
- e) Oprava podkladu podlahy, provedení samonivelační stěrky, montáž nové podlahové krytiny (PVC) 73,95 m² včetně soklu,
- f) provedení souvisejících stavebních prací, stavební přípomoc, doprava a přesun materiálů