



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

DÍLČÍ SMLOUVA č. 10

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-004293/22
s názvem „**Lokální výpravy výtluků v okresech Ostrava-město a Karviná 2022 - 2026**“
Číslo dílčí smlouvy: **16PU-005289/25**
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED] ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí provozního úseku
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí oddělení údržby
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
(dále jen „**ŘSD**“)

a

EDS Trade s.r.o.

se sídlem: Červený dvůr 1180/18, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
IČO: 03832210
DIČ: CZ03832210
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61455
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED] jednatel a obchodní ředitel
(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 24.5.2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):
 - frézování asfaltové vrstvy v stanovených rozměrech, zařízení vozovky po obvodu s následným ručním dobouráním
 - vyčištění frézované plochy vozovky
 - aplikace modifikovaného spojovacího postřiku
 - pokládka modifikované asfaltové vrstvy po vyštěpení spojovacího postřiku
 - pokládka druhé vrstvy modifikované asfaltové vrstvy
 - prořiznutí a zalití pracovních spár asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka
 - vymetení a vyčištění povrchu vozovky
 - úklid pracoviště
 - po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4 m latí za účasti zástupce objednatele v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti, a to zejména v oblasti pracovních spár (jinak nelze opravy převzít)množství / rozsah Plnění:
 - Pol. č. 2 VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK (KUBATURA) – 130 m³
 - Pol. č. 4 VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL MODIFIK (KUBATURA) – 20 m³
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo:
okres Karviná silnice I/11, I/48, I/59, I/67
dálnice D48
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 2 kalendářních měsíců ode dne zahájení prací.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, Příloha č. 2 - Příloha.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.24
07:04:54 +01'00'

Příloha č. 2:**PŘÍLOHA**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	EDS Trade s.r.o., Červený dvůr 1180/18, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
Datum zahájení prací	1.1.7	Do 14 dnů od účinnosti Dílčí smlouvy
Doba pro dokončení	1.1.9	2 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Do 15 kalendářních dnů od oznámení Dodavateli

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Digitálně podepsal: [Redacted Signature]

Datum: 27.03.2025 17:40:08 +01:00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

Lokální výsprávký výtluků v okresech Ostrava-město a Karviná 2022 - 2026							
DÍLČÍ SMLOUVA č. 10 - okres Karviná							
Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Nabídková cena za DS (v Kč bez DPH)
Oprava výtluků (ruční pokládka)							
1	2211	57790A	VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSI ACO (KUBATURA)	M3			není součástí plnění
			odřezování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zaříznutí hran vyčištění mlátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová závluka Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
2	2211	57790B	VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSI ACO MODIFIK (KUBATURA)	M3	120		
			odřezování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zaříznutí hran vyčištění mlátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová závluka Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
3	2211	57790C	VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSI ACL (KUBATURA)	M3			není součástí plnění
			odřezování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zaříznutí hran vyčištění mlátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová závluka Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
4	2211	57790D	VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSI ACL MODIFIK (KUBATURA)	M3	20		
			odřezování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zaříznutí hran vyčištění mlátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová závluka Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
5	2214	57790L	VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSI MA (KUBATURA)	M3			není součástí plnění
			odřezování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zaříznutí hran vyčištění mlátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová závluka Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
6	2214	57790M	VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSI MA MODIFIK (KUBATURA)	M3			není součástí plnění
			odřezování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zaříznutí hran vyčištění mlátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová závluka Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
7	2161	014132 A	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Zahrnuje veškeré náklady a poplatky. Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Katalogu odpadů: 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet Týká se odřezované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zařazení dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této vyhlášky zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T3.	t	20		
8	2161	014132 B	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Zahrnuje veškeré náklady a poplatky. Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Katalogu odpadů: 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet Týká se odřezované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zařazení dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této vyhlášky zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T4.	t	20		
9	2219	57749Bb	MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ SMES PRO POUŽITÍ ZA STUDENÁ zahrnuje všechny práce a dodávky materiálu vč. úpravy spár a příprav povrchu. Zároveň zahrnuje trvalou supervizi v kompletním rozsahu zadávaných prací. Přípravek nesmí obsahovat rozpouštědla a musí dle technického listu a CE umožňovat plně funkční realizaci bez nutnosti penetrace a ošetřování spár (např. závlukou) bez klimatického omezení (funkčně realizovatelný i za mokra). Použije se pouze na lokální sanace výtluků menších rozměrů pouze v zimním období	M3			není součástí plnění

Lokální oprava AB (pokládka finišerem)							
10	2360	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ	M3			není součástí plnění
			frézování AB vozovky - obrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace, (povinný odkud zhotovitele dle SGR, pozn.: nepoužije se, pokud frézovaný materiál bude skládán)				
11	2481	919111	REZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL. DO 50 MM	M			není součástí plnění
			jedná se o řez v obrusné vrstvě				
12	2481	919112	REZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL. DO 100 MM	M			není součástí plnění
			jedná se o řez v ložné vrstvě				
13	5842	66921	VÝSKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU A MRIZI	KS			není součástí plnění
			jedná se o výskovou úpravu mříží uličních vpustí a poklopů revizních šachet				
14	2332	577202	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTRIK	M2			není součástí plnění
			spojovací postřik z modifikované emulze PS-CP do 0,5kg/m2				
15	2371	57475	VOZOVKOVÉ VYTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY	M2			není součástí plnění
			dodání geomříže/geokompozitu dle TP 147, očištění podkladu, pokládka dle T eřř				
16	2342	5774BE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,11S MODIFIK	M3			není součástí plnění
			pokládka v rozsahu 35 - 50 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACO 11 S PMB 45/80 min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálu vč. předepsané prac. spár a jejich řešení, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
	2342	5774BF	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16+,16S MODIFIK	M3			
			pokládka v rozsahu 45 - 60 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACO 16 S PMB 45/80 min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálu vč. předepsané prac. spár a jejich				

17			tesnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzt). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.			není součástí plnění
18	2342	5774JE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS KOBERCE MASTIX SMA 11+ 11S MODIFIK	M3		není součástí plnění
			pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, SMA 11 S PMB 45/80 min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. přeepsané prac. spáry a jejich tesnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzt). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7, ČSN EN 13 108-5.			
19	2231	576411	POŠYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2		není součástí plnění
20	2300	5774DG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+ 16S MODIFIK	M3		není součástí plnění
			pokládka v rozsahu 50 - 70 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACL 16 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. přeepsané prac. spáry a jejich tesnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzt). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.			
21	2300	5774DI	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+ 22S MODIFIK	M3		není součástí plnění
			pokládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACL 22 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. přeepsané prac. spáry a jejich tesnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzt). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.			
22	2481	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M		není součástí plnění
23	2611	931323	TESNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 300MM2	M		není součástí plnění
24	7332	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2		není součástí plnění
			P-S-CP - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130.			
25	5132	56960a	ZPEVNĚNÍ KRAJNICE Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU NEBO ŠTĚRKODRTI	M3		není součástí plnění
			obnova nepevněné krajice z R-mat 0/22 nebo ŠD fr. 0/32 v potřebné hloubce (dle rozsahu opravy), použije se pouze v případě opravy minimálně 2 vrstev vozovky, včetně stržení původní krajice.			

Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy									
26	2183	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JIŽDNÍHO PRUHU SILNICE - BEZ ŘÍZENÍ, S ŘÍZENÍM PROVOZU SEMAFORY NEBO NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	KPL	50,00				
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení						
27	2181	02720.2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JIŽDNÍHO PRUHU SILNICE BEZ ŘÍZENÍ PROVOZU	den	30,00				
			jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení						
28	2181	02720.3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JIŽDNÍHO PRUHU SILNICE ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	den	30,00				
			jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení						
29	2183	02720.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JIŽDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY	den	30,00				
			jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení						
30	2184	02720.5	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJINICI	KPL					není součástí plnění
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení						
31	2184	02720.6	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJINICI	den					není součástí plnění
			jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěstných vozíků						
32	2186	02720.7	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ KRAJINICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH	KPL					není součástí plnění
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení						
33	2186	02720.8	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ KRAJINICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH	den					není součástí plnění
			jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěstných vozíků						
34	2187	02720.9	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JIŽDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBYVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	KPL					není součástí plnění
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení						
35	2187	02720.10	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JIŽDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBYVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	den					není součástí plnění
			jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěstných vozíků						
36	2189	02720.11	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHU DO JEDNOHO PRUHU	KPL					není součástí plnění
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení						
37	2189	02720.12	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHU DO JEDNOHO PRUHU	den					není součástí plnění
			jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěstných vozíků						
38	2196	02720.13	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJINICI - NOČNÍ PRÁCE	KPL					není součástí plnění
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení						
39	2196	02720.14	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJINICI - NOČNÍ PRÁCE	den					není součástí plnění
			jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěstných vozíků						
40	2197	02720.15	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JIŽDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBYVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE	KPL					není součástí plnění
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení						
41	2197	02720.16	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JIŽDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBYVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE	den					není součástí plnění
			jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěstných vozíků						
42	2199	02720.17	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHU DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE	KPL					není součástí plnění
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení						
43	2199	02720.18	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHU DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE	den					není součástí plnění
			jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěstných vozíků						

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

Nabídková cena za DS č. 10 v Kč bez DPH	3 778 517,60 Kč
DPH v Kč	793 488,70 Kč
Nabídková cena za DS č. 10 v Kč včetně DPH	4 572 006,30 Kč

Digitálně podepsal: 
Datum: 27.03.2025 17:39:38 +01:00


Digitálně podepsal 
Datum: 2025.03.24
07:05:14 +01'00'