

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava komunikace Česká 684	Objednatel:	Město Koprivnice - odbor OMM	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	ul. Česká, Koprivnice	Zhotovitel:	V+V SAVEKO s.r.o.	IČ/DIČ:	25818881
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	24
JKSO:		Zpracovali:	Ing. Vojtěch Pšeja	Datum:	22.9.2016


Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 140 415,63	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 263 885,87	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	149 468,60				
Přesun hmot a suří	40 693,00				
ZRN celkem	594 463,10	DN celkem 0,00			NUS celkem 0,00
		DN celkem z obj. 0,00			NUS celkem z obj. 0,00
					ORN celkem 0,00
					ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	594 463,10
Základ 21%	594 463,10	DPH 21%	124 837,25	Celkem včetně DPH	719 300,35

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:


 V+V SAVEKO s.r.o.
 Žabumenní 134a, Koprivnice 742 21
 IČ: 25818881, DIČ: CZ25818881
 Tel./fax: 586 811 308

Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava komunikace Česká 684** Doba výstavby: Město Kopřivnice - odbor OMM
 Objednatel: **Objednatel:**

Druh stavby: **Začátek výstavby: 3.10.2016** Projektant: **Projektant:**

Lokalita: **ul. Česká, Koprivnice** Konec výstavby: **11.11.2016** Zhotovitel: **V+V SAVEKO s.r.o.**

JKSO: **Zpracováno dne: 22.9.2016** Zpracoval: **Ing. Pšeja**

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Celkem
							Dodávka	Montáž		
11			Přípravné a přidružené práce				0,00			5 655,50
1	113106121R00		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho - vegetační tvárnice	m2	147,30	30,00	0,00	0,00	4 419,00	4 419,00
2	113107142R00		Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	6,63	150,00	0,00	0,00	994,50	994,50
3	111212111R00		Odstranění nevhod. dřevin výšky do 1m, svah do 1:5	m2	24,20	10,00	0,00	0,00	242,00	242,00
12			Odkopávky a prokopávky				0,00			45 276,00
4	122201101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	301,84	150,00	0,00	0,00	45 276,00	45 276,00
13			Hloubené vykopávky				0,00			2 204,00
5	132301101R00		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	5,51	400,00	0,00	0,00	2 204,00	2 204,00
16			Přemístění výkopku				0,00			101 425,50
6	167101101R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	307,35	80,00	0,00	0,00	24 588,00	24 588,00
7	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	307,35	150,00	0,00	0,00	46 102,50	46 102,50
8	99002VD		Poplatek za skládku zeminy, podkladu	m3	307,35	100,00	0,00	0,00	30 735,00	30 735,00
500VD			Komunikace				0,00			4 972,50
9	500007VD		Položení asfalt. ABS, ABJ, ABH tl. 10 cm - vč. zálivky a materiálu	m2	6,63	750,00	0,00	0,00	4 972,50	4 972,50
56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				135 488,92			30 523,08
10	564231111R00		Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm, vč. prosypání vegetační díle m2	m2	754,60	70,00	44 986,51	0,00	7 835,49	52 822,00
11	564772111R00		Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	754,60	150,00	90 502,41	0,00	22 687,59	113 190,00
59			Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00			67 914,00
12	59692112R00		Kladení veget. dlaždic,lože tl. 30 mm,pl.do 100 m2	m2	754,60	90,00	0,00	0,00	67 914,00	67 914,00
89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				598,89			401,11
13	899331111R00		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	1 000,00	598,89	0,00	401,11	1 000,00
91			Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				4 327,82			2 762,18
14	917461111R00		Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 15	m	15,00	120,00	1 397,07	0,00	402,93	1 800,00
15	917762111R00		Osazení ležatého obrubníku,s opěrou, lože z B 15	m	25,00	150,00	2 930,76	0,00	819,24	3 750,00
16	91973512R00		Řezání stávajícího živéhoho krytu tl. 5 - 10 cm	m	22,00	70,00	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00
99VD			Ostatní				0,00			1 000,00
17	99005VD		Přemístění květníků a kontejneru z prostoru stavby	celek	1,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
H22			Komunikace pozemní a letišť				0,00			36 532,00
18	998223011R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďeny	t	730,64	50,00	0,00	0,00	36 532,00	36 532,00

S	Přesuny sutí											
19	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	21,90	90,00	0,00	5 913,00	5 913,00	0,00	0,00	0,00	5 913,00
20	99006VD	Odvoz sutí na skládku	t	21,90	80,00	0,00	1 971,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	1 971,00
21	979990112R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt, beton	t	21,90	100,00	0,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	1 752,00
		Ostatní materiál										
22	59228115	Tvárnice vegetační TBX 60x40x8 cm	kus	3 241,08	45,00	149 468,60	0,00	149 468,60	0,00	0,00	0,00	149 468,60
23	59217460	Obrubník silniční dvourstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	26,00	90,00	145 848,60	0,00	145 848,60	0,00	0,00	0,00	145 848,60
24	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	16,00	80,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00
		Celkem:				1 280,00		1 280,00				1 280,00
												594 463,10

h.j.

V + V SÁVEK S.R.O.
 Záhumení 1346, Koprivnice 742 21
 IČ: 25818881, DIČ: CZ25818881
 Tel./fax: 556 811 308 ①