

Rozpočet - Vytápění

Investor : **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Místo stavby Lovecká ul., Jablonec nad Nisou

Název akce: **Přístavba venkovního WC k objektu MŠ Lovecká, Jablonec nad Nisou**

Stavební:

Drážky ve zdivu 120/60	4 m	100,00 Kč	400,00 Kč
Jádrové vrtání cihelné zdivo d 60, L= 65 cm	2 kus	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč
Stavební celkem			

Materiál :

	počet Mj.	cena Mj.	celkem
Potrubí Cu 15x1 včetně tvarovek	13 m	152,00 Kč	1 976,00 Kč
Vsazení odbočky Cu 15 na stávající potrubí	2 ks	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
KIT KLASIK EK (RV, RŠ, hlavice, svěrné šroubení) IVAR.KIT VS 2106 N	1 ks	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
Těleso Klasik 22 Radiátor deskový 600 x 400	1 ks	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
Izolace tepelná v podhledu a skrze zdivo Paroc 15/20	7,2 m	50,00 Kč	360,00 Kč
Izolace tepelná v drážce ve zdivu Mirelon 15/10	4 m	28,00 Kč	112,00 Kč
Pomocný materiál propojovací, kotvící a upevňovací	1 sb	300,00 Kč	300,00 Kč
Monážní instalatérské práce	1 sb	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
Vypuštění, napuštění, odvzdušnění	1 sb	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč

Instalatérské práce celkem

Režijní náklady :

Režijní náklady, přesuny hmot, manipulace s materiálem	1 sb	500,00 Kč	500,00 Kč
--	------	-----------	------------------

Režijní náklady celkem

Celková částka bez DPH

24 248,00 Kč