

Projektový rozpočet

projekt: Přístavba venkovního WC k objektu MŠ Lovecká, Jablonec nad Nisou
vypracoval: název
datum: datum
revize: -
Pozn.: - výkopové práce spojené s uzemněním dodávkou stavby
*1 - položky 2 a 3 budou účtovány pouze v případě, že budou dodány, tj. pokud v době realizace nebude v rozváděči R00 volný rezervní listič B10/1 dle předpokladu v době tvorby projektu

poz.	název položky	jedn.	množ.	CJ/mat (dod)	CJ/mont	CC/mat (dod)	CC/mont	CC
1	Dodávky, specifikace							
2 *1	dozbrojení jističe B10/1 do rozváděče R00	ks	1	180,00	200,00	180	200	380
3 *1	pomocný a spojovací materiál	kpl	1	250,00	10,00	250	10	260
4	pohybové čidlo stropní, 360°, interierové	ks	1	350,00	150,00	350	150	500
5								
6	Svítlidla							
7	*A - TREVOS LINEA 1.4ř 2600/840, přisazené LED svítidlo, IP54, 16W, 2170 lm, Ra 80, 4000K	ks	1	1750,00	150,00	1750	150	1900
8								
9	Kabely							
10	CYKY-J 3x1,5	m	20	19,00	70,00	380	1400	1780
11	CYA4zž	m	30	17,00	20,00	510	600	1110
12								
13	Kabelové trasy							
14	lišta vkladací LV 24x22	m	14	37,00	30,00	518	420	938
15	roh vnitřní	ks	4	23,00	10,00	92	40	132
16	roh vnější	ks	3	23,00	10,00	69	30	99
17	kryt spojovací	ks	3	20,00	10,00	60	30	90
18								
19	Uzemnění							
20	pásek FeZn 30x4mm	m	8	45,0	65,0	360	520	880
21	svorka SR2b	ks	12	32,0	10,0	384	120	504
22	bitumenový nátěr	kg	0,3	42,0	20,0	13	6	19
23								
24	Ostatní							
25	příchytky do podhledu OBO GRIP	kpl	1	500,00	15,00	500	15	515
26	kabelový prostup zdí do průměru 50mm	ks	3	500,00	500,00	1500	1500	3000
27								
28	podružný a spojovací materiál	kpl	1			973		973
29	doprava osob, materiálu a rozváděčů	kpl	1				1038	1038
30	PPV - podíl přidružených výkonů (% z mont)	%	10		20,00		200	200
31	recyklační poplatky za svítidla	kpl	1		200,00		200	200
32	dokumentace skutečného provedení, předávací dokumentace	kpl	1		1000,00		1000	1000
33	revíze elektro	kpl	1		4000,00		4000	4000
	Celkem bez DPH					7 888 Kč	11 629 Kč	19 518 Kč