

SMLOUVA O DÍLO (smlouva o zhotovení stavby)

„Oprava parkovacích míst na ulici Vodní s opravou kontejnerových míst na ulici Pionýrů“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

1. Objednatel	město Mohelnice
se sídlem	U Brány 916/2 789 85 Mohelnice
IČ	00303038
DIČ	CZ00303038
zastoupený	Ing. Pavlem Kubou, starostou města
Telefon	+420 583 452 132
E-mail	kubap@mohelnice.cz
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu	27-1905690389/0800

Kontaktní osoba ve věcech technických

Petr Kapl
Telefon
E-mail



(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel	PEMAJ Stav s r.o.
se sídlem	Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice
IČ	27840069
DIČ	CZ27840069
zastoupený	Peterem Majdiakem, jednatelem
Telefon	
E-mail	



(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen smluvní strany)

II. Dílo

- Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „**Oprava parkovacích míst na ulici Vodní s opravou kontejnerových míst na ulici Pionýrů**“, a to při plném respektování:
 - obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech a ČSN,
 - vzájemně odsouhlaseného výkazu výměr uvedeného v příloze smlouvy o dílo,
 - jež spočívá ve společné prohlídce stávajících kontejnerových míst, parkovacích míst se zhotovením výkresů pro úpravy parkovacích a kontejnerových míst,(dále jen dílo).
- Dílo bude zhotovováno na pozemcích v majetku města Mohelnice, v k. ú. Mohelnice.
- Dílo se považuje za zhotovené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem převzato po úplném dokončení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, jak to vyplývá z dokumentů a podmínek uvedených v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby bylo dílo plně provozovatelné a užitelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti podmiňující provedení díla. Zhotovené dílo převezme objednatel i s případnými drobnými vadami a nedodělkami nebránícími nikterak v užívání a provozování díla k účelu, pro který je objednatelem pořizováno.
- Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, považuje se dílo za provedené odstraněním poslední vady nebo nedodělku, uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu díla k úhradě podle další úpravy této smlouvy.

III. Termíny plnění zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech

Termín zahájení provádění díla

Termín provedení díla nejpozději do

podpisem smlouvy o dílo

01.07.2025

IV. Cena díla a platební podmínky

- Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuální platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této smlouvy je tvořena takto:

Celková cena bez DPH (základ daně)	1 750 684,57 Kč
DPH 21 %	367 643,76 Kč
Celková cena včetně DPH	2 118 328,33 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla je stanovena na základě vzájemně odsouhlaseného výkazu výměr mezi objednatelem a zhotovitelem.

2. Cenová nabídka je uchazečem oceněna tak, že v konečném důsledku obsahuje celkové náklady – cenu za práce, dopravu, materiál i další náklady (viz odst. 3 tohoto článku) a též přiměřený zisk zhotovitele.
3. Celková cena obsahuje také:
 - bezpečnostní opatření na staveništích,
 - poplatky (náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou, za zábor veřejných prostranství),
 - úklid dotčených prostranství,
 - prohlášení o shodě použitých materiálů,
 - náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště,
 - náklady na zaměření a vytýčení inženýrských sítí.
4. Cena vzešlá z cenové nabídky se považuje za cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou.
5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě faktury. Faktura může být vystavena až po písemném souhlasu některé z uvedených osob objednatele z čl. I. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném provedení díla a po vyklizení staveniště. Faktura bude mít splatnost 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura se podává výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je mesto@mohelnice.cz.
6. V případě, že faktury nebudou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
7. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností objednatele při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Objednatel plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona o DPH.

V. Součinnost smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost osobám objednatele uvedených v čl. I.
2. Smluvní strany se dohodly na vzájemném odsouhlasení vytyčených kontejnerových a parkovacích míst po odstranění stávajících. Objednatel zároveň předá zhotoviteli podklad z ÚAP s existencí sítí a prováděcí výkresy nového stavu
3. Objednatel je povinen i po převzetí zhotoveného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště z důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla.
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit.
3. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání díla doklady o shodě použitých materiálů.
4. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu.

5. Zhotovitel je povinen sjednat si odpovědnostní pojištění na celou dobu provádění díla až do jeho provedení ke kompenzaci veškerých újem vzniklých případně zaviněním zhotovitele buď na majetku objednatele nebo v souvislosti s prováděním díla s výší pojistného plnění v částce nejméně **1 mil. Kč**. Nepředloží-li zhotovitel na výzvu objednatele kopie pojistné smlouvy s dokladem o zaplacení pojistného do 10 pracovních dní od zahájení provádění díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** (dva tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost zcela dokončeného díla záruku po dobu **60** měsíců.
2. V případě projevení vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.
3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují a jaký zákonný způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v ust. VII odst. 2, je objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí osobou s tím, že náklady spojené s takovou opravou nese zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** (deset tisíc korun českých).
5. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případě, kdy vadu neuzná, či tvrdí, že za ni neodpovídá. Náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel až do právní moci rozhodnutí příslušným soudem ve věci samé.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** (dvě desetiny procenta) z **celkové ceny díla** bez DPH, za každý i jen započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** (5 setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu dohodnutém při předání a převzetí zcela provedeného díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **500 Kč** (pět set korun českých) za každý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel bude v prodlení s termínem odstranění reklamované vady dle článku VII. odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (jeden tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.

IX. Dohoda o zápočtu

1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod).

X. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadnému provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
7. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
8. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém zasedání dne 19.3.2025 usnesením č. 2035/28/Rh/2025.

Příloha – výkaz výměr

V Mohelnici, dne: 24.3.2025

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Pavel Kuba,
starosta



Peter Majdiak
jednatel

stav s.r.o. ①
ecká 9
lká Bystřice
3 40 069
27840069

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava parkovišť na ulici Vodní s opravou kontejnerových míst na ulici Plonýrný			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Mohebnice	
Druh stavby:					Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:					Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:					Zpracováno dne:		16.03.2025		Zpracoval:	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		
11		Přípravné a přidružené práce								
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	135,32						
2	460030102RT1	Vytváření obrubníků, lože MC, stojatých	m	387,85						
3	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m2	273,77						
4	113151219R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek v trase v šíři pruhu 1m,tl.10 cm s naložením	m2	902,68						
5	113154253R00	Fréz.živič krytu do 500 m2, bez překážek v trase v šíři pruhu 1m, tl.5 cm s naložením	m2	389,25						
6	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	55,70						
7	113203111R00	Vytváření obrub z dlažebních kostek - dvojřádek	m	268,50						
8	113202111R00	Vytváření betonových obrub obrubníků silničních	m	252,75						
9	979071122R00	Očištění výbour.kostek drobných s výplní MC/živičí	m2	67,13						
10	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	4,88						
11	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,69						
12	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	257,65						
13	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m	t	499,06						
12		Odkopávky a prokopávky								
14	122201101R00	Odkopávky nezařazené v hor. 3 do 100 m3	m3	18,15						
15	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	18,15						
13		Hloubené vykopávky								
16	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 pro obrubníky do 50 m3,STROJNĚ	m3	22,88						
16		Přemístění výkopku								
17	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	41,03						
18		Povrchové úpravy terenu								
18	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 078,94						
19	181300012RAC	Rozproštění omnice v rovině tloušťka 20 cm	m2	390,57						
27		Základy								
20	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,20						
21	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	4,50						
22	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	4,50						
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								
23	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 16-32 mm	m2	5,08						
24	564841113RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm 32-63 mm	m2	50,73						
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždených (předlažby)								
25	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2	182,51						
26	592451170	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	186,25						
27	592451171	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm červená	m2	29,50						
28	596921114R00	Kladení bet.veget.dlaždic.lože 30 mm,pl.nad 500 m2	m2	804,28						
29	59245289	Dlažba BEST AKVAGRAS 20X20X8 cm	m2	812,32						
30	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	36,80						
31	599432111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těžným	m2	804,28						
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								

32	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl.C12/15, dlažba 20*10*8	m	314,00
33	896111118VD	Vybourání stáv.uliční vpusti vč.zpětného osazení, napojení DN 150, obsypu a zásypu	kus	6,00
34	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	483,60
35	59217472	Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	244,70
36	59217471	Obrubník silniční půlka výška 250 mm, 500 x 150 mm šedý	kus	8,08
37	59217476	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	185,84
38	59217480	Obrubník silniční přechodový L výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	3,03
39	59217481	Obrubník silniční přechodový P výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	3,03
40	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	23,67
41	113451240R00VI	Příplatek za řezání betonových obrubníků	kus	28,00
42	914001121RT6	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	3,00
43	915721111R00	Vodorovné značení síťk.barvou stopčar,zeber atd. - znak invalidů	m2	3,00
44	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 200 x 1000 x 100 mm přírodní	kus	46,16
45	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	448,27

Výkaz výměr

Název stavby: Oprava parkovišť na ulici Vodní s opravou kontejnerových míst na ulici Pionýrů				Objednatel: Město Mohelnice	
Druh stavby: 0				Projektant:	
Lokalita: [REDACTED]				Zhotovitel:	
Zpracoval: [REDACTED]				Zpracováno dne: 16.03.2025	
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	
1	113106231R00	Přípravné a přidružené práce Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 3,2 * 1,1	m2	135,32	
2	460030102RT1	Pionýru 19 chodníky - 3*1,60 + 3*1,80 + FIS 12*0,5 + Pionýrů 2x kont. místa 10*3+8*3+7*4+8*4+0,4*4 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých 0,45 + 5,4 + 51,7 + 3,8 + 51,2 + 20,0 + 5,1 + 2,4 + 20,0 + 6,2 + 5,2 + 30,0 + 9,0 3,2 + 1,1 + 1,1	m	3,52 131,80 387,85 210,45	
3	113107610R00	kolem vozovky 110 + 12 chodníkůvých Pionýrů 19 + parkoviště FIS = 40 + kontej. místa FIS + Pionýrů = 10 Odstranění podkladu z kameniva drceného 10 cm 3,2 * 1,1 "hřiště"	m2	5,40 172,00 273,77	
4	113107610R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, s překážkami v trase, tl.10 cm "plocha parkovišť"	m2	3,52 0,00 270,25 902,68	
5	113154253R00	277,1 + 377,3 + 167,7 - 102,75 * 0,2 - 95,5 * 0,25 + FIS 25*5 Fréz.živič krytu do 500 m2, bez překážek v trase v šíři pruhu 1m, tl.5 cm vozovka Pionýrů19 + vjezd ke garážím + vjezd Zábřežská 10*5,5 + 2*7 + 50m2 "plocha hřiště"	m2	0,00 902,68 389,25 0,00 119,00 0,00	
6	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu 10-15cm 7,2 + 8,2 + 2,4 + 1,9 + 6,0 + FIS =30	m	270,25 55,70	
7	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek - dvojřádek 51,6 + 3,7 + 7,2 + 3,7 + 29,3 + 78 + 95	m	55,70 268,50	
8	113202111R00	Vytrhání betonových obrub obrubníků silničních "betonová přidlažba"	m	268,50 252,75 0,00	

9	979071122R00	5,3 + 5,2 + 51,35 + 20,4 + 4,8 + 2,4 + 2,0 + 5,2 + 6,1 + 110 + 40 Očištění výbour.kostek drobných s výplní MC/živici (78 + 95 + 95,5) * 0,25	m2	252,75 67,13
10	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého (5+2,5+2,5+2,5)*1,3*0,15*2	m3	67,13
11	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 12,5*0,3*0,35*2 + 4,7*2,2*0,1*2	m3	4,88 4,88 4,69
12	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	4,69
13	979082317R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 5000 m (257,65 + 902,68*0,22 + 389,25*0,11)	t	257,65 499,06
14	122201101R00	Odkopávky a prokopávky Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 parkoviště (1,94 + 0,3) / 2 * 5,25 * 0,35 + (2,9 + 2,6) / 2 * 1,1 + kontejnerové místo FIS (3,9 * 3,3 + 0,7) * 0,35 2 kontejnerová místa Pionýrů (5,9*3,3*0,25)*2 -0,3*0,35*(3,3+2,5+0,95)*2	m3	18,15 9,83 8,32
15	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 (1,94 + 0,3) / 2 * 5,25 * 0,35 + (2,9 + 2,6) / 2 * 1,1 + kontejnerová místa FIS a Pionýrů 13,07m3	m3	18,15 18,15
16	132301110R00	Hloubené výkopávky Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 pro obručníky do 50 m3,STROJNĚ 219,4 * 0,3 * 0,2 + 122 * 0,3 * 0,2 + 40 * 0,3 * 0,2	m3	22,88 22,88
17	162601102RT3	Přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m (1,94 + 0,3) / 2 * 5,25 * 0,35 + (2,9 + 2,6) / 2 * 1,1 + km 13,07m3 219,4 * 0,3 * 0,2 + 122 * 0,3 * 0,2 + 40 * 0,3 * 0,2	m3	41,03 18,15 22,88
18	181101102R00	Povrchové úpravy terénu Úprava pláně v hor. 1-4, se zhuťněním 53,8 * 5,25 + (4,1 + 2,6) / 2 * 6,2 + 48,15 * 5,25 + km FIS 3,9 * 3,3 + FIS 30,5 * 5,2 + km Pion. 5,9*3,3*2 20,55 * 5,25 + 5,15 * 5,15 + (34,6 + 33,25) / 2 * 5,25	m2	1 078,94 766,42
19	181300012RAC	Rozproštění omice v rovině tloušťka 20 cm "za obručníky" (5,1 + 53,8 + 2,15 + 6,2 + 5,45 + 30,35 + 2,95 + 2,5 + 0,95 + 48,25 + 20,45 + 5,1 + 2,25 + 122 + 40 + 10,1 + 12,1*2) * 0,20 "nové plochy" 22,21 + 11,75 "plocha hřiště" + "kontejnerová místa Pionýrů" 23,5 * 11,5 + 2*2,5*2	m2	312,52 390,57 0,00 76,36 0,00 33,96 0,00 280,25
20	275313611R00	Základy Beton základových patek prostý C 16/20 4 * 0,45 * 0,3 * (0,30 + 0,45) / 2	m3	0,20 0,20
21	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 4 * 2 * (0,45 * 0,45 + 0,45 * 0,3 + 2 * 0,3 * (0,3 + 0,45) / 2)	m2	4,50 4,50

22	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění $4 * 2 * (0,45 * 0,45 + 0,45 * 0,3 + 2 * 0,3 * (0,3 + 0,45) / 2)$	m2	4,50 4,50
23	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch		
23	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 16-32 mm $(1,94 + 0,3) / 2 * 5,25 * 0,35 + (2,9 + 2,6) / 2 * 1,1$	m2	5,08
24	564841113RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm 32-63 mm $(1,94 + 0,3) / 2 * 5,25 * 0,35 + (2,9 + 2,6) / 2 * 1,1 + km FIS(3,5*3,1+0,7)+km Pion. (5,5*3,1*2)$	m2	5,08 50,73 50,73
25	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)		
25	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm "parkoviště pro invalidy" $2 * 3,5 * 5,0 + 3,4 * 5,0$ "přístupové chodníky" $2 * 1,3 * 5,0 + 3 * 1,6 + 3 * 1,8 + 12 * 0,5 * 2 + 4 * 0,4$ "plocha pro kontejnery" $(4,0 + 2,4) / 2 * 5,8 + FIS 3,5*3,1+0,7 + Pion. 5,5*3,1*2$ "dělení parkovišť" $59 * 5,0 * 0,1$	m2	182,51 0,00 52,00 0,00 36,80 0,00 64,21 0,00 29,50 186,25 184,41 1,84 29,50 29,50 0,00 804,28 804,28 812,32 804,28 8,04 36,80 0,00 14,30 0,00 22,50 804,28 804,28
26	592451170	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní $52 + 36,80 + 64,21 + předlažba 314*0,10$;ztrátne 1%; 1,8441	m2	
27	592451171	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm červená $59 * 5,0 * 0,1$ ztrátne 0%	m2	
28	596921114R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.nad 500 m2 $4 * 2,8 * 5,0 + (14 + 18 + 7 + 11) * 2,4 * 5,0 + (4,06 + 2,45) / 2 * 5,0 + 30 * 4,6$	m2	
29	59245289	Dlažba BEST AKVAGRAS 20X20X8 cm $4 * 2,8 * 5,0 + (14 + 18 + 7 + 11) * 2,4 * 5,0 + (4,06 + 2,45) / 2 * 5,0 + 30 * 4,6$;ztrátne 1%; 8,0428	m2	
30	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm "zámková dlažba" $4 * 0,3 + 6,1 + 7$ "zásaková dlažba" $5,0 + 6,6 + 5,3 + 2,8 + 2,8$	m	
31	599432111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těžkým $804,28 * 0,08 * 0,3$	m2	
32	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách		
32	915491211R00	Osazení vodicího proužku do MC,podkl.C12/15, dlažba 20*10*8 $128 + 52 + 134$	m	314,00 314,00

33	896111118VD	Vybourání stáv. uliční vpustí vč. zpětného osazení, napojení DN 150, obsypu a zásypu posun do vozovky	kus	6,00
		6		0,00
34	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 "silniční obrubník"	m	6,00
		parkov. 208,40 + parkov. FIS 39,50		483,60
		"silniční obrubník snížený"		0,00
		park. 178 + km FIS = 4,0 + km Pion. = 2,0		247,90
		"silniční obrubník přechodový levý"		0,00
		3		184,00
		"silniční obrubník přechodový pravý"		0,00
		3		3,00
		Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 200 x 100 x 1000 mm přírodní km FIS 9,9 + km Pion. 23,8 + chodn. 12		0,00
35	59217472	Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý park. 200,40 + park. FIS 39,50	kus	3,00
		; ztrátě 2%; 4,798		0,00
36	59217471	Obrubník silniční půlka výška 250 mm, 500 x 150 mm šedý		45,70
		16		244,70
		; ztrátě 0		239,90
37	59217476	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý	m	4,80
		184		8,08
		; ztrátě 1%; 1,84		16,00
38	59217480	Obrubník silniční přechodový L výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	0,00
		3		185,84
		; ztrátě 1%; 0,03		184,00
39	59217481	Obrubník silniční přechodový P výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	1,84
		3		3,03
		; ztrátě 1%; 0,03		3,00
		Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 200 x 1000 x 100 mm přírodní	kus	0,03
		45,7		3,03
		; ztrátě 1%; 0,457		3,00
41	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	46,16
		247,90*0,055 + 184*0,043 + 6*0,05 + 45,70*0,04		45,70
42	113451240R00VI	Příplatek za řezání betonových obrubníků	kus	0,46
		28		23,67
43	914001121RT6	Osaz. svislé dopr. značky a sloupku, AJ patka, základ	kus	23,67
		3		28,00
44	915721111R00	Vodorovné značení střík. barvou stopčar, zeber atd. - znak invalidů	kus	28,00
				3,00
			m2	3,00

998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený

45

t

3,00

448,27

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava parkovišť na ulici Vodní s opravou kontejnerových míst na ulici Pionýrů		Objednatel:	Město Mohelnice	IČO/DIČ:
Druh stavby:	0		Projektant:		IČO/DIČ:
Lokalita:			Zhotovitel:		IČO/DIČ:
Začátek výstavby:			Konec výstavby:		Položek: 45
JKSO:			Zpracoval:		Datum: 16.03.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky		Práce přesčas	Zařízení staveniště		
	Montáž		Bez pevné podl.	Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky		Kulturní památka	Územní vlivy		
	Montáž			Provozní vlivy		
"M"	Dodávky			Ostatní		
	Montáž			NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem				DN celkem	NUS celkem	
				DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.	
				VORN celkem		
				VORN celkem z obj.		

Základ 0%	
Základ 15%	
Základ 21%	
DPH 15%	
DPH 21%	
Celkem bez DPH	
Celkem včetně DPH	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: