

Název akce	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
LC Cesta Vaberovská	179 232,65 Kč	37 638,90 Kč	216 871,55 Kč
LC Filipův brod	191 947,40 Kč	40 309,00 Kč	232 256,40 Kč
LC Temkova alej	26 182,00 Kč	5 498,30 Kč	31 680,30 Kč
CELKEM:	397 362,05 Kč	83 446,20 Kč	480 808,25 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-03
Stavba: LC Cesta Vabrovská (inv. č. 217 208)



KSO:
Místo: LS Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 10.3.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
[Redacted]

IČ: 63440814
DIČ: CZ7403071445

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			179 232,65
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 179 232,65	Výše daně 37 638,90
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		216 871,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-03

Stavba: LC Cesta Vaberská (inv. č. 217 208)

Místo: LS Pelhřimov

Datum: 10.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: [REDACTED]

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		179 232,65	216 871,55
2025-03	LC Cesta Vaberská (inv. č. 217 208)	179 232,65	216 871,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Cesta Vaberoinská (inv. č. 217 208)

KSO:

Místo: LS Pelhřimov

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:



Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.3.2025

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

63440814

DIČ:

CZ7403071445

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

179 232,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	179 232,65	21,00%	37 638,86
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

216 871,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Cesta Vabеровská (inv. č. 217 208)

Místo:

LS Pelhřimov

Datum:

10.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

179 232,65

HSV - Práce a dodávky HSV

179 232,65

1 - Zemní práce

31 041,65

5 - Komunikace pozemní

132 084,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 107,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Cesta Vaberoovská (inv. č. 217 208)

Místo:

LS Pelhřimov

Datum:

10.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							179 232,65
D	HSV		Práce a dodávky HSV				179 232,65
D	1		Zemní práce				31 041,65
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	743,400	28,00	20 815,20
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113108441				
	VV		"Rozrytí krytu na 20% celkové délky LC (délka upravovaného úseku 1.239 m) a šířce 3 m"				
	VV		(1239*0,2)*3		743,400		
	VV		Mezisoučet		743,400		
	VV		Součet		743,400		
2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	18,500	160,00	2 960,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151101				
	VV		„Odstranění nánosů na středu LC v celkové délce 185 m, šířce 1 m a tl. nánosů 0,1 m“				
	VV		185*1*0,1		18,500		
	VV		Mezisoučet		18,500		
	VV		Součet		18,500		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	80,450	81,00	6 516,45
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101				
	VV		"rozprostření výkopku z položky Odstranění nánosů na krajnicích"				
	VV		619,5*0,1		61,950		
	VV		Mezisoučet		61,950		
	VV		„rozprostření výkopku z položky Odkopávky a prokopávky ze středu LC“				
	VV		18,5		18,500		
	VV		Mezisoučet		18,500		
	VV		Součet		80,450		
4	K	184818112	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin v přes 3 do 5 m s odnesením větví na hromady do 20 m	kus	10,000	75,00	750,00
	PP		Vyvětvění a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818112				
	VV		"vyvětvění stromů zasahujících do LC"				
	VV		10		10,000		
	VV		Mezisoučet		10,000		
	VV		Součet		10,000		
D	5		Komunikace pozemní				132 084,00
5	K	564811113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 70 mm	m2	773,400	65,00	50 271,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811113				
	VV		"FR 0/32 Doplnění upraveného krytu na 20% celkové délky LC (1.239 m) + 10 m přesah, v šířce 3 m"				
	VV		((1239*0,2)+10)*3		773,400		
	VV		Mezisoučet		773,400		
	VV		Součet		773,400		
6	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	150,000	155,00	23 250,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564841111				
	VV		"FR 0/63 doplnění levé koleje v celkové délce 150 m a průměrné šířce 1 m"				
	VV		150*1		150,000		
	VV		Mezisoučet		150,000		
	VV		Součet		150,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	495,600	101,00	50 055,60
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566501111				
	VV		"FR 32/63 Kolečové doplnění krytu v místě rozrytí v šíři 2*1m (P+L kolejí)"				
	VV		2*(1*(1239*0,2))		495,600		
	VV		Mezisoučet		495,600		
	VV		Součet		495,600		
8	K	571902111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 5 do 10 kg/m2	m2	773,400	11,00	8 507,40
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/571902111				
	VV		"FR 0/8 (popř. podobná FR) Posyp krytu v místě oprav"				
	VV		"položky podklad z ŠD tl. 70 mm"				
	VV		773,4		773,400		
	VV		Mezisoučet		773,400		
	VV		Součet		773,400		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 107,00
9	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	619,500	26,00	16 107,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611				
	VV		"Odstranění nánosů na krajnicích na 50% LC 1.239 m a šířce 0,5 m (P+L strana)"				
	VV		2*(0,5*(1239*0,5))		619,500		
	VV		Mezisoučet		619,500		
	VV		Součet		619,500		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-02
Stavba: LC Filipův Brod (inv. č. 218 528)



KSO:
Místo: LS Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 20.2.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:


IČ: 63440814
DIČ: CZ7403071445

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			191 947,40
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	191 947,40	40 309,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			232 256,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-02

Stavba: LC Filipův Brod (inv. č. 218 528)

Místo: LS Pelhřimov

Datum: 20.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		191 947,40	232 256,40
2025-02	LC Filipův Brod (inv. č. 218 528)	191 947,40	232 256,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Filipův Brod (inv. č. 218 528)

KSO:

Místo:

LS Pelhřimov

CC-CZ:

Datum:

20.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

IČ:

63440814

DIČ:

CZ7403071445

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			191 947,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	191 947,40	21,00%	40 308,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			232 256,36
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Filipův Brod (inv. č. 218 528)

Místo:

LS Pelhřimov

Datum:

20.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

191 947,40

HSV - Práce a dodávky HSV

191 947,40

1 - Zemní práce

38 718,40

4 - Vodorovné konstrukce

28 800,00

5 - Komunikace pozemní

118 179,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 250,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Filipův Brod (inv. č. 218 528)

Místo:

LS Pelhřimov

Datum:

20.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

191 947,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

191 947,40

D 1

Zemní práce

38 718,40

1	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000	98,00	980,00
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

PP

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101121

VV

"Odstranění náletu rostlého podél cesty a v příkopech"

VV

10

10,000

VV

Mezisoučet

10,000

VV

Součet

10,000

2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živčního pojiva	m2	743,400	31,00	23 045,40
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP

Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živčního pojiva

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113108441

VV

"Rozrytí krytu na 20% celkové délky LC (délka upravovaného úseku 1.239 m) a šířce 3 m"

VV

(1239*0,2)*3

743,400

VV

Mezisoučet

743,400

VV

Součet

743,400

3	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	60,100	100,00	6 010,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151103

VV

"Odkopávky části příkopu pro uložení konstr. vrstev v délce 45 m"

VV

(0,75*45*1,2*1,2)

48,600

VV

Mezisoučet

48,600

VV

"odkopávky vytlačeného středu v délce 115 m, tl. nánosů 0,1 m"

VV

115*1*0,1

11,500

VV

Mezisoučet

11,500

VV

Součet

60,100

4	K	171251101.1	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	85,100	80,00	6 808,00
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251101.1

VV

"Rozprostření položky Odkopávky a prokopávky"

VV

60,1

60,100

VV

Mezisoučet

60,100

VV

"rozprostření výkopku z položky Odstranění nánosů"

VV

250*0,1

25,000

VV

Mezisoučet

25,000

VV

Součet

85,100

5	K	184818112R	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin v přes 3 do 5 m s odnesením větví na hromady do 20 m	kus	25,000	75,00	1 875,00
---	---	------------	--	-----	--------	-------	----------

PP

Vývětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5 m

VV

"Vývětvení dřevin podél LC"

VV

25

25,000

VV

Mezisoučet

25,000

VV

Součet

25,000

D 4

Vodorovné konstrukce

28 800,00

6	K	463211157	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg oživená	m3	9,000	3 200,00	28 800,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, oživená, s proložením vrstev hlinou a klestem hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211157

VV

"Zapření paty ve svahu LC v délce 6 m"

VV

6*1,5*1

9,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		9,000		
	VV		Součet		9,000		
	D	5	Komunikace pozemní				118 179,00
7	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	90,000	295,00	26 550,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564661011				
	VV		"FR 63/125 - 1. Konstrukční vrstva v tl. 0,2 m (2*)"				
	VV		2*(45*1)		90,000		
	VV		Mezisoučet		90,000		
	VV		Součet		90,000		
8	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	45,000	300,00	13 500,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564761101				
	VV		"FR 32/63 - 2. konstrukční vrstva"				
	VV		45*1		45,000		
	VV		Mezisoučet		45,000		
	VV		Součet		45,000		
9	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	45,000	151,00	6 795,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011				
	VV		"FR 0/32 - 3. Konstrukční vrstva"				
	VV		45*1		45,000		
	VV		Mezisoučet		45,000		
	VV		Součet		45,000		
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	396,300	180,00	71 334,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111				
	VV		"ŠD 0/63 Kolejová vyrovnávka v šířce 1,2 m"				
	VV		106*1,2		127,200		
	VV		Mezisoučet		127,200		
	VV		"ŠD 0/63 Lokální vyspravení výtlučků + kolej v šíři 1,5 m"				
	VV		45*1,5		67,500		
	VV		Mezisoučet		67,500		
	VV		"ŠD 0/63 Lokální vyspravení kolejí v délce 84 m a v šířce 2*1,2 m"				
	VV		2*(84*1,2)		201,600		
	VV		Mezisoučet		201,600		
	VV		Součet		396,300		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 250,00
11	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	250,000	25,00	6 250,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611				
	VV		"Odstranění nánosů na LC v délce 250 m (L+P strana)"				
	VV		250*(0,5+0,5)		250,000		
	VV		Mezisoučet		250,000		
	VV		Součet		250,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-03
Stavba: LC Temkova alej (inv. č. 191 238)



KSO:
Místo: LS Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 13.3.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
[Redacted]

IČ: 63440814
DIČ: CZ7403071445

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			26 182,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 26 182,00	Výše daně 5 498,30
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		31 680,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-03

Stavba: LC Temkova alej (inv. č. 191 238)

Místo: LS Pelhřimov

Datum: 13.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: [REDACTED]

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		26 182,00	31 680,30
2025-03	LC Temkova alej (inv. č. 191 238)	26 182,00	31 680,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Temkova alej (inv. č. 191 238)

KSO:

Místo:

LS Pelhřimov

CC-CZ:

Datum:

13.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:



IČ:

63440814

DIČ:

CZ7403071445

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			26 182,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 182,00	21,00%	5 498,22
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	31 680,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Temkova alej (inv. č. 191 238)

Místo: LS Pelhřimov

Datum: 13.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: [REDACTED]

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	26 182,00
HSV - Práce a dodávky HSV	26 182,00
1 - Zemní práce	15 609,00
5 - Komunikace pozemní	10 573,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Temkova alej (inv. č. 191 238)

Místo: LS Pelhřimov

Datum: 13.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 182,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

26 182,00

D 1

Zemní práce

15 609,00

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	87,000	23,00	2 001,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP

Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

VV

"Rozrytí krytu v místě lokálních výtluků"

VV

(3*5)+(10*2)+(4*3)+(20*2)

87,000

VV

Mezisoučet

87,000

VV

Součet

87,000

2	K	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	37,800	360,00	13 608,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129153101

VV

"Čištění zanešeného koryta v délce 90m"

VV

((1,2+0,9)/2*0,4)*90

37,800

VV

Mezisoučet

37,800

VV

Součet

37,800

D 5

Komunikace pozemní

10 573,00

3	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	97,000	109,00	10 573,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2

VV

"FR 0/63 Úprava krytu kameniva v místě Rozrytí krytu + přesah"

VV

87+10

97,000

VV

Mezisoučet

97,000

VV

Součet

97,000