

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy, ve věcech technických:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 - realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy: 1100-25000137

a

Zhotovitel: **H.K.U., spol. s r.o.**
se sídlem Poděbradova 289/113, 612 00 Brno
IČO: 25515161
DIČ: CZ25515161
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 21.1.1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496
zastoupen Ing. Jiřím Uhrem, Pavlem Mokřým, jednatele
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Jiří Uher
ve věcech technických Ing. Jiří Uher
číslo smlouvy: 2025 – U/

II.

Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající ve výstavbě nového úseku chodníku, který navazuje na stávající chodník v ul. Ostrovačické, a který povede podél silnice III/3842 k ul. Remízky. Jeho délka bude 124 m, šířka 1,50 m. Součástí akce bude i vybudování nového veřejného osvětlení a úprava přilehlého odvodnění komunikace, a to dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „**Prodloužení chodníku na ulici Ostrovačická včetně odvodnění a veřejného osvětlení**“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „Prodloužení chodníku na ulici Ostrovačická včetně odvodnění a veřejného osvětlení“

Stavbou je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající ve výstavbě nového úseku chodníku, který navazuje na stávající chodník v ul. Ostrovačické, a který povede podél silnice III/3842 k ul. Remízky. Jeho délka bude 124 m, šířka 1,50 m. Součástí akce bude i vybudování nového veřejného osvětlení a úprava přilehlého odvodnění komunikace.

Podkladem je projektová dokumentace ve stupni PDPS zpracovaná společností [REDAKCE] a položkový výkaz výměr – soupis prací.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí objednatele Mp-SU3200-01 „Postupu pro přebírání dokumentace skutečného provedení staveb“ (dále také „Směrnice“). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-SU3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“, odst. 3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle: „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu Přílohy č. 16, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dgn).

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

c) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že se na stavbě prolnou plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštitit kompletní geodetické zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba“).

(2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

(3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho

části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

- (4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
- soupis prací,
 - projektová dokumentace ve stupni PDPS zpracovaná společností Ing. Jiří Šerek (z 4/2023),
 - přehledná situace stavby,
 - písemné pokyny objednatele,
 - technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
 - technické kvalitativní podmínky.

III.

Lhůty plnění a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
- (2) Provádění stavby bude zahájeno: v den předání staveniště, nejdříve však po 21. 7. 2025.
- (3) Dokončení a předání stavby včetně vyklizení staveniště: do 90 dnů od předání staveniště.
- (4) Dokončení a předání dokladové části: do 60 dnů ode dne dokončení stavebních prací.
- (5) Místo plnění: Brno, ulice Ostrovačická.
- (6) Dřívější plnění je možné.
- (7) V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 15.12.2025 do 15.2.2026). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol. Po ukončení zimní přestávky správce stavby provede přepočítání termínu pro dokončení a předání stavby a nový termín zapíše do stavebního deníku.
- (8) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.

Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 5.096.567,33 Kč.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
- (3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na komplekci, zaškolení obsluhy apod.).
- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V. Platební podmínky

- (1)** Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
- (2)** Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: [REDAKCE] nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Rennská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
- (3)** Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4)** Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5)** Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6)** Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7)** Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádě-li se dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI. Předání staveniště

- (1)** Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla. Předání staveniště bude probíhat na základě výzvy objednatele.
- (2)** O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.
- (3)** Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (4)** Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
- (5)** Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady

pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

(6) Zhotovitel je v souladu s dokumentací povinen:

- i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.
- ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
- iii. Zajistit zařízení staveniště.

(7) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:

- i. Povolení k uzavírkám.
- ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
- iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
- iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
- v. Užívání veřejného prostranství.
- vi. Po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.

(8) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

(9) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

VII.

Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.

(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.

(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII. Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušení prací zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, o dobu přerušení prací se automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.
- (3) V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněn přerušit práce na stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.
- (4) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
- (5) Technickým dozorem objednatele (správcem stavby) je [REDACTED]
- (6) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele adresované zhotoviteli.

IX. Oprávněné osoby smluvních stran

- (1) Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (3) Stavbyvedoucím je [REDACTED]

X. Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
- (4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Ve lhůtách dle čl. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen:

- zajistit případné obsluhy jednotek IZS ve vztahu k aktuálnímu stavu na staveništi,
- **koordinovat práce se stavbou Přeložky nadzemního vedení VN v obvodu stavby, investora EG.D.**
- zajistit etapizaci stavby a případnou úplnou nebo částečnou uzavírku dotčených částí ulic,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů,
- zajistit spolupráci s koordinátorem BOZP investora,
- použít materiály I. jakostní kvality,
- zachovat dopravní veřejný provoz pouze s lokálním omezením dopravního veřejného provozu,
- zajistit autorský dozor projektanta, TDI, BOZP,
- zajistit po celou dobu stavebních prací odpovídající technické vybavení.

XI.

Předání a převzetí díla

- (1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
- (2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinelých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
- (3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinelé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- (4) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku,
 - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
- (5) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 90 dnů ode dne předání staveniště.
- (6) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XII.

Záruka na dílo

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.

- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
- (3) Práva objednatele z vad díla:
- 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
- 3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen vady vytykat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).
- 3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad díla objednatelem, ani objednatele nezavazuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
- (4) Záruka za jakost:
- 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku
- Záruka za veškerá plnění **60 měsíců**
- 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
- 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
- 4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytykat vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

XIII. Další ujednání

- (1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
 - (3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
 - (4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
 - (5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
 - (6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
 - (7) Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi vyplývajících ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
 - (8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
 - (9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.
 - (10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
 - (11) Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
 - (12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
 - (13) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně

projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítě včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

- (14) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírání žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.

Sankční ujednání

- (1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
- 2.1 Ve výši 10.000, - Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
 - 2.2 Ve výši 10.000, - Kč za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
 - 2.3 Ve výši 10.000, - Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
 - 2.4 Ve výši 10.000, - Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
 - 2.5 Ve výši 10.000, - Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
 - 2.6 Ve výši 10.000, - Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.
 - 2.7 Ve výši 10.000, - Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X. až XIII. nebo čl. XVI., a to za každé takové porušení.
 - 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
 - 2.9 Ve výši 50.000, - Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.
 - 2.10 Ve výši 20.000, - Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
 - 2.11 Ve výši 20.000, - Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
 - 2.12 Ve výši 10.000, - Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

- 2.13 Ve výši 10.000, - Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
- 2.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý případ takového porušení smluvní povinnosti.
- 2.15 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 2.16 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
- 2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- (3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.

Odstoupení od smlouvy

- (1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
 - d) prodlení zhotovitele s předáním staveniště zpět objednateli o více než 10 dní,
 - e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:
- a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 kalendářních dnů,
 - b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 kalendářních dnů.
- (3) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné

odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.

- (4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

XVI.

Důvěrnost informací

- (1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- (3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoli důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609, §§ 2620–2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovánými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Odkazuje-li tato smlouva na již neúčinný právní předpis, použije se ten právní předpis, který tento neúčinný právní předpis nahradil, je-li takový. Zejména tak bude postupováno po vydání nových

prováděcích právních předpisů, jak je předjíráno v § 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

- (9) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- (10) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- (11) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele:

V Brně dne 31-03-2025

Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Za zhotovitele:

V Brně dne

Ing. Jiří Uher
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SEREK
Stavba: Prodloužení chodníku na ul. Ostrovačická vč. odvodnění a veřejného osvětlení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 096 567,33
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 096 567,33	1 070 279,14
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 166 846,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SEREK

Stavba: Prodloužení chodníku na ul. Ostrovačická vč. odvodnění a veřejného osvětlení

Místo: Datum: 14. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 096 567,33	6 166 846,47
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady	267 132,00	323 229,72
SO 101	Chodník	2 741 110,24	3 316 743,39
SO 102	Zapravení silnice	351 220,32	424 976,59
SO 301	Úprava příkopu u propustku	842 253,78	1 019 127,07
SO 401	Veřejné osvětlení	894 850,99	1 082 769,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení chodníku na ul. Ostrovačická vč. odvodnění a veřejného osvětlení

Objekt:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

267 132,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	267 132,00	21,00%	56 097,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

323 229,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prodloužení chodníku na ul. Ostrovačická vč. odvodnění a veřejného osvětlení

Objekt: **SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 7. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	267 132,00
HSV - Práce a dodávky HSV	162 232,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	162 232,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	104 900,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	68 300,00
VRN3 - Zařízení staveniště	36 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodloužení chodníku na ul. Ostrovačická vč. odvodnění a veřejného osvětlení

Objekt:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 14. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

267 132,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						162 232,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						162 232,00
1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	10,000	68,00	680,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913121111						
	VV	"osazení a údržba značení po dobu stavby, demontáž a odvoz po dokončení" 10						10,000
2	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	1 200,000	12,00	14 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913121211						
	VV	"pronájem svlého DZ předpoklad 4 měsíce" 10*120						1 200,000
3	K	913211112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 2,5 m	kus	4,000	98,00	392,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913211112						
	VV	"osazení a údržba značení po dobu stavby, demontáž a odvoz po dokončení" 4						4,000
4	K	913211212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	480,000	16,00	7 680,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913211212						
	VV	"pronájem cca 4 měsíce" 4*120						480,000
5	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	20,000	30,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913321111						
	VV	"osazení a údržba značení po dobu stavby, demontáž a odvoz po dokončení" 20						20,000
6	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	2 400,000	8,00	19 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913321211						
	VV	"pronájem předpoklad 4 měsíce" 20*120						2 400,000
7	K	913331115	Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítilny včetně akumulátoru	kus	10,000	28,00	280,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítilny včetně akumulátoru						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913331115						
	VV	"osazení a údržba výstražných světel po dobu stavby, demontáž a odvoz po dokončení" 10						10,000
8	K	913331215	Příplatek k dočasné signální svítilně EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití	kus	1 200,000	23,00	27 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-1115						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913331215						
	VV	"pronájem svítilen předpoklad 4 měsíce" 10*120						1 200,000
9	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforu	kus	2,000	340,00	680,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semaforu						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913411111						
	VV	"tříbarevná soustava vč. akumulátoru" 2						2,000
10	K	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforu za první a ZKD den použití	kus	240,000	378,00	90 720,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913411211						
	VV	"pronájem na 4 měsíce" 2*120						240,000


D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

104 900,00

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						68 300,00
11	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	8 600,00	8 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Geodetické práce před výstavbou						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000						
	VV	"vytyčení stáv. inženýrských sítí - 7 správců" 1						1,000
12	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	15 900,00	15 900,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000					
	VV		"vytyčení podrobných bodů stavby" 1		1,000			
13	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	28 800,00	28 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000					
	VV		"geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vč. chrániček IS" 1 včetně geometrického plánu		1,000			
14	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000					
	D VRN3		Zařízení staveniště				36 600,00	
15	K	032103000	Náklady na stavební buňky, WC	kpl	1,000	23 800,00	23 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Náklady na stavební buňky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032103000					
16	K	032403000	Provizorní komunikace, provizorní dopravní značení	kpl	1,000	12 800,00	12 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přechodné dopravní značení - 14x svislé DZ, 3x zábrany Z2a, zahrnuje 3x přestavbu v průběhu výstavby, projednání s dotčenými orgány, vyřízení ZUK					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032403000					
	VV		"náklady na projednání návrhu DZ vč. vyřízení ZUK" 1		1,000			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení chodníku na ul. Ostrovačická vč. odvodnění a veřejného osvětlení

Objekt:

SO 101 - Chodník

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 741 110,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 741 110,24	21,00%	575 633,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 316 743,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení chodníku na ul. Ostrovačická vč. odvodnění a veřejného osvětlení

Objekt:

SO 101 - Chodník

Místo:

Datum: 14. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 741 110,24

HSV - Práce a dodávky HSV

2 728 521,60

1 - Zemní práce	446 915,20
2 - Zakládání	164 067,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce	847 356,42
4 - Vodorovné konstrukce	180,96
5 - Komunikace pozemní	212 878,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	922 363,15
997 - Přesun sutě	11 206,27
998 - Přesun hmot	123 553,55

PSV - Práce a dodávky PSV

12 588,64

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 588,64
---	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodloužení chodníku na ul. Ostrovačická vč. odvodnění a veřejného osvětlení

Objekt:

SO 101 - Chodník

Místo:

Datum: 14. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 741 110,24

D HSV Práce a dodávky HSV

2 728 521,60

D 1 Zemní práce 446 915,20

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	38,000	114,00	4 332,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211101 "odstranění živého plotu z křovin" 38 38,000								
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	196,00	392,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101101 "odstranění stromů prům. 15cm" 2 2,000								
3	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	394,00	788,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101								
4	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	21,000	163,00	3 423,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s volní soár ze zámkové dlažby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106023 "rozebrání dlažby chodníku a vjezdu, bude použito zpět" 15+6 21,000								
5	K	113106062	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z betonu ručně	m2	15,200	163,00	2 477,60	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo odseků s ložem ze živice https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106062 "rozebrání dlažby z kostek v bet. loži - opevnění příkopu" 14 "rozebrání dlažby z kostek v bet. loži - kolem stáv. dvojvpusti" 1,2 Součet 14,000 1,200 15,200								
6	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně	m2	15,000	642,00	9 630,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107022 "odstranění šterkových vrstev chodníku v tl. 20cm (pokládka kabelů), suť 0,290 t/m2, s naložením" 15,0 15,000								
7	K	113107024	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překopech ručně	m2	6,000	1 264,00	7 584,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107024 "odstranění šterkových vrstev vjezdu v tl. 31cm (pokládka kabelů), suť 0,450 t/m2, s naložením" 6,0 6,000								
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	11,000	75,00	825,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV Vytrhání obrub z vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111 "vybourání obruby vč. patky, suť 0,205 t/m s naložením na dopravní prostředek" 11 11,000								
9	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	115,000	162,00	18 630,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251104 "odkopávky s naložením na dopravní prostředek" 115 115,000								
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	115,000	299,00	34 385,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku"					
	VV		"odkopávky" 115		115,000			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 725,000	22,00	37 950,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz zeminy na skládku VZD 25 km" 115*15		1 725,000			
12	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	102,000	138,00	14 076,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103					
13	M	58344197	šterkodrť nebo jiná vhodná násypová zemina	t	204,000	498,00	101 592,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkodrť nebo jiná vhodná násypová zemina					
	VV		102*2 'Přepočtené koeficientem množství		204,000			
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	207,000	389,00	80 523,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		115*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		207,000			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	115,000	21,00	2 415,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,000	156,00	2 808,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		"zásyp šterkodrti za rubem zdi" 18		18,000			
17	M	58344171	šterkodrť frakce 0/63	t	36,000	498,00	17 928,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkodrť frakce 0/63					
	VV		18*2 'Přepočtené koeficientem množství		36,000			
18	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	m2	320,000	31,00	9 920,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181252305					
	VV		"zhutnění nasypané zeminy po vrstvách v tl. 30cm" 320		320,000			
19	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	130,000	6,00	780,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103					
	VV		"ohumusování v tl. 10cm" 130		130,000			
20	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	23,400	594,00	13 899,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		130,000*0,1		13,000			
	VV		13*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		23,400			
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	130,000	25,00	3 250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131					
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,600	112,00	291,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		130*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,600			
23	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	220,000	36,00	7 920,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411132					
24	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,400	112,00	492,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		220*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,400			
25	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	217,000	25,00	5 425,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
	VV		"zhutnění pláně pod chodníkem" 186		186,000			
	VV		"zhutnění pláně pod sjezdem" 10		10,000			
	VV		"zhutnění pláně pod předlážděným chodníkem a vjezdem" 15+6		21,000			
	VV		Součet		217,000			
26	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	220,000	69,00	15 180,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182251101					
27	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	220,000	81,00	17 820,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351123					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ohumusování svahů v tl. 10cm" 220		220,000			
28	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	22,000	594,00	13 068,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		220,000*0,1		22,000			
29	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	21,000	416,00	8 736,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312					
	VV		"zaliti osetých ploch, spotřeba 20 l/m2, 3x v průběhu stavby" (130+220)*0,020*3		21,000			
30	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	21,000	398,00	8 358,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121					
31	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	84,000	24,00	2 016,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129					
	VV		21*4 'Přepočtené koeficientem množství		84,000			
D 2 Zakládání							164 067,11	
32	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	13,000	1 637,00	21 281,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211561111					
	VV		"viz příloha 101-08 vyústění drenáže"					
	VV		"obsyp drenáže kamenivem drceným fr. 8/11" 13		13,000			
33	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	100,000	72,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214					
	VV		"viz příloha 101-08 vyústění drenáže"					
	VV		"drenážní trubka na rubu zdi z PE DN110" 100		100,000			
34	K	261121111R	Jílové těsnění pod drenáží	m2	30,000	4 268,00	128 040,00	
	PP		Samotuhnoucí jílocementová výplň podzemní stěny pro tloušťku stěny 0,40 m					
	VV		"viz příloha 101-08 vyústění drenáže" 30		30,000			
35	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	6,000	1 236,00	7 416,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271572211					
	VV		"viz příloha 101-08 vyústění drenáže"					
	VV		"štěrkopískový podsyp pod zídou" 6		6,000			
36	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30 - dobetonávka	m3	0,030	4 337,00	130,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313811					
	VV		"dobetonávka v rozích opevnění u stávající dvojpusti" 0,03		0,030			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							847 356,42	
37	K	334791113	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 160	m	0,900	542,00	487,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/334791113					
	VV		"viz příloha 101-08 vyústění drenáže"					
	VV		"vyústění drenáže z trub PVC DN 140, vnitřní prům. 129mm" 0,9		0,900			
38	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	0,700	834,00	583,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/339921132					
	VV		"viz příloha 101-06 a 101-07 opěrná zídka"					
	VV		"bet. palisády z kúlů 175/200 dl. 600mm (3ks)" 3*0,175		0,525			
	VV		"bet. palisády z kúlů 175/200 dl. 1000mm (1ks)" 1*0,175		0,175			
	VV		Součet		0,700			
39	M	59228412	palisáda betonová tyčová pūkulatá přírodní 175x200x600mm	kus	3,060	298,00	911,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		palisáda betonová tyčová pūkulatá přírodní 175x200x600mm					
	VV		3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,060			
40	M	59228414	palisáda betonová tyčová pūkulatá přírodní 175x200x1000mm	kus	1,020	464,00	473,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		palisáda betonová tyčová pūkulatá přírodní 175x200x1000mm					
	VV		1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,020			
41	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	38,675	1 048,00	40 531,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/339921133					
	VV		"viz příloha 101-06 a 101-07 opěrná zídka"					
	VV		"bet. palisády z kúlů 175/200 dl. 1200mm (58ks)" 58*0,175		10,150			
	VV		"bet. palisády z kúlů 175/200 dl. 1500mm (163ks)" 163*0,175		28,525			
	VV		Součet		38,675			
42	M	59228415	palisáda betonová tyčová pūkulatá přírodní 175x200x1200mm	kus	59,160	568,00	33 602,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		palisáda betonová tyčová pūkulatá přírodní 175x200x1200mm					
	VV		58*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		59,160			
43	M	59228416	palisáda tyčová pūkulatá armovaná 175x200x1500mm	kus	166,260	1 109,00	184 382,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		palisáda tyčová pūkulatá armovaná 175x200x1500mm					
	VV		163*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		166,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	339921134	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1,5 m	m	60,200	1 146,00	68 989,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/339921134					
	VV		"viz příloha 101-06 a 101-07 opěrná zídka"					
	VV		"bet. palisády z kůlů 175/200 dl. 2000mm (344ks)" 344*0,175		60,200			
45	M	59228417	palisáda tyčová pūkulatá armovaná 175x200x2000mm	kus	350,880	1 468,00	515 091,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		palisáda tyčová pūkulatá armovaná 175x200x2000mm					
	VV		344*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		350,880			
46	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,500	4 604,00	2 302,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/358315114					
	VV		"vybourání bet. čela propustku, suř 2,2 t/m3" 0,5		0,500			
	D	4	Vodorovné konstrukce				180,96	
47	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl 40mm	m2	0,580	312,00	180,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky 40 mm z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451317777					
	VV		"betonové lože pod dlažbu u vjezdu" 0,58		0,580			
	D	5	Komunikace pozemní				212 878,94	
48	K	564211011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	1,300	80,00	104,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564211011					
	VV		"šterkopískový podsyp pod dlažbu z kostek u dvojpusti" 1,3		1,300			
49	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	15,000	167,00	2 505,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831011					
	VV		"vrstva ŠD v tl. 15cm po pokládce kabelů"					
	VV		"u chodníku" 15,0		15,000			
50	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	159,000	142,00	22 578,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831111					
	VV		"viz příloha 101-03a"					
	VV		"vrstva chodníku v tl. 10cm" 159		159,000			
51	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	21,000	236,00	4 956,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011					
	VV		"vrstva ŠD v tl. 15cm po pokládce kabelů"					
	VV		"u chodníku" 15,0		15,000			
	VV		"u vjezdu" 6,0		6,000			
	VV		Součet		21,000			
52	K	564851014	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 180 mm	m2	9,800	272,00	2 665,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851014					
	VV		"viz příloha 101-03b"					
	VV		"vrstva ŠD pod vjezdem" 9,8		9,800			
53	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	159,000	204,00	32 436,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
	VV		"viz příloha 101-03a"					
	VV		"vrstva chodníku v tl. 10cm" 159		159,000			
54	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	6,000	364,00	2 184,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122111					
	VV		"vrstva SC C8/10 tl. 12cm ve vjezdu po pokládce kabelů" 6,0		6,000			
55	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	8,800	448,00	3 942,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122114					
	VV		"viz příloha 101-03b"					
	VV		"vrstva z SC C8/10 pod vjezdem" 8,8		8,800			
56	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm vč. zatření spár	m2	1,700	868,00	1 475,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na kralnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111					
	VV		"zpevnění z kostek do bet. lože s využitím získané kostky"					
	VV		"zpevnění u dvojpusti v úseku A do lože z betonu tl. 5cm" 1,3		1,300			
	VV		"zpevnění u výtoku drenáže v úseku B do lože z betonu tl. 5cm" 0,4		0,400			
	VV		Součet		1,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,000	446,00	6 690,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110					
	VV		"zpětné zadláždění chodníku po pokládce kabelu, využití původní dlažby, vč. lože z DK fr. 4/8 v tl. 4cm" 15		15,000			
58	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	159,000	352,00	55 968,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211112					
	VV		"viz příloha 101-03a"					
	VV		"dlažba tl. 6cm do lože z DK fr. 4/8 v tl. 4cm"					
	VV		"dlažba 20/10" 155,8		155,800			
	VV		"dlažba 20/20 neražená hrana" 1,8		1,800			
	VV		"dlažba 20/20 červená" 0,4		0,400			
	VV		"dlažba 20/10 reliéfní červená" 1,0		1,000			
	VV		Součet		159,000			
59	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	163,590	389,00	63 636,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		155,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		163,590			
60	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	0,420	478,00	200,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná					
	VV		0,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,420			
61	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	1,050	677,00	710,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	VV		1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,050			
62	M	PFB.2011831OZ	Dlažební kameny - nesražená hrana 20/20/6 II NH nat	m2	1,890	512,00	967,68	
	PP		Dlažební kameny - nesražená hrana 20/20/6 II NH nat					
	VV		1,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,890			
63	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,120	484,00	6 834,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211210					
	VV		"viz příloha 101-03b"					
	VV		"dlažba tl. 8cm ve vjezdu do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm"					
	VV		"dlažba 20/10" 3,48		3,480			
	VV		"dlažba 20/20 nesražená hrana" 2,32		2,320			
	VV		"dlažba 20/10 reliéfní červená" 2,32		2,320			
	VV		"zpětné zadláždění vjezdu po pokládce kabelu, využití původní dlažby, vč. lože z DK fr. 4/8 v tl. 4cm" 6		6,000			
	VV		Součet		14,120			
64	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	3,584	519,00	1 860,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		3,48*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,584			
65	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	2,390	776,00	1 854,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná					
	VV		2,32*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,390			
66	M	PFB.2011181	Dlažební kameny - nesražená hrana 20/20/8 II NH nat	m2	2,390	548,00	1 309,72	
	PP		Dlažební kameny - nesražená hrana 20/20/8 II NH nat					
	VV		2,32*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,390			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				922 363,15	
67	K	911111111R	Zábradlí ocel. se svislou výztuží vč. povrchové úpravy zinkováním	m	101,600	4 546,00	461 873,60	
	PP		Zábradlí ocel. se svislou výztuží vč. povrchové úpravy zinkováním					
	VV		"viz příloha 101-09 zábradlí nad zídou"					
	VV		"kompletní dodávka a montáž zábradlí vč. zemních prací a povrchové úpravy" 54,0+44,8+1,4+1,4		101,600			
68	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	103,000	389,00	40 067,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213					
	VV		"viz příloha 101-2 situace a 101-3a,b vzorové příčné řezy"					
	VV		"obruha 15/25" 92		92,000			
	VV		"obruha 15/15N" 8		8,000			
	VV		"obruha 15/15-25 LP" 2+1		3,000			
	VV		Součet		103,000			
69	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	96,600	229,00	22 121,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		96,600			
70	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	8,400	179,00	1 503,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	3,150	509,00	1 603,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,150			
72	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	119,000	332,00	39 508,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213					
	VV		"viz příloha 101-2 situace a 101-3a,b vzorové příčné řez"					
	VV		"obrubka 10/25" 119		119,000			
73	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	124,950	196,00	24 490,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		119*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		124,950			
74	K	938902311	Čištění a úprava rigolů strojně při tl. nánosů do 100 mm	m	92,000	22,00	2 024,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění rigolů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně při tl. nánosů do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938902311					
	VV		"úprava neuzpevněného rigolu" 92		92,000			
75	K	939291014	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 25/30	m3	70,000	4 636,00	324 520,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/939291014					
	VV		"viz příloha 101-08 vyústění drenáže"					
	VV		"betonové lože a obetonování palisád z C25/30-XF2" 70		70,000			
76	K	977211111R	Řezání betonových konstrukcí hl do 200 mm	m	0,800	1 624,00	1 299,20	
	PP		Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
	VV		"řezání bet. palisády prům. 200mm v místech vyústění drenáže" 4*0,2		0,800			
77	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	21,000	88,00	1 848,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054451					
	VV		"očistění vybourané dlažby chodníku a vjezdu" 15+6		21,000			
86	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živčnou směsí nebo MC	m2	15,200	99,00	1 504,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živčí nebo cementovou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071122					
	VV		"očistění vybourané kostky v betonovém loži, částečné využití zpět" 14+1,2		15,200			
D		997	Přesun sutě				11 206,27	
78	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,643	51,00	797,79	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
	VV		"odvoz sutí na skládku VZD 25 km"					
	VV		"odstranění štěrkových vrstev chodníku v tl. 20cm (pokládka kabelů), suť 0,290 t/m2" 15,0*0,290		4,350			
	VV		"odstranění štěrkových vrstev vjezdu v tl. 31cm (pokládka kabelů), suť 0,450 t/m2" 6,0*0,450		2,700			
	VV		"vybourání obruby vč. patky, suť 0,205 t/m" 11*0,205		2,255			
	VV		"vybourání bet. čela propustku, suť 2,2 t/m3" 0,5*2,2		1,100			
	VV		"rozebrání dlažby z kostek v bet. loži - suť, 0,388 t/m2, odpočet pro zpětné využití 1,7m2" (14+1,2-1,7)*0,388		5,238			
	VV		Součet		15,643			
79	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	375,432	11,00	4 129,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz sutí na skládku VZD 25 km"					
	VV		"odstranění štěrkových vrstev chodníku v tl. 20cm (pokládka kabelů), suť 0,290 t/m2" 15,0*0,290*24		104,400			
	VV		"odstranění štěrkových vrstev vjezdu v tl. 31cm (pokládka kabelů), suť 0,450 t/m2" 6,0*0,450*24		64,800			
	VV		"vybourání obruby vč. patky, suť 0,205 t/m" 11*0,205*24		54,120			
	VV		"vybourání bet. čela propustku, suť 2,2 t/m3" 0,5*2,2*24		26,400			
	VV		"rozebrání dlažby z kostek v bet. loži - suť, 0,388 t/m2, odpočet pro zpětné využití 1,7m2" (14+1,2-1,7)*0,388*24		125,712			
	VV		Součet		375,432			
80	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,100	176,00	193,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611					
	VV		"vybourání bet. čela propustku, suť 2,2 t/m3" 0,5*2,2		1,100			
81	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,355	389,00	1 305,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861					
	VV		"vybourání obruby vč. patky, suť 0,205 t/m" 11*0,205		2,255			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"vybourání bet. čela propustku, suť 2,2 t/m3" 0,5*2,2		1,100			
	W		Součet		3,355			
82	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,288	389,00	4 780,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
	W		"odstranění štěrkových vrstev chodníku v tl. 20cm (pokládka kabelů), suť 0,290 t/m2" 15,0*0,290		4,350			
	W		"odstranění štěrkových vrstev vjezdu v tl. 31cm (pokládka kabelů), suť 0,450 t/m2" 6,0*0,450		2,700			
	W		"rozebrání dlažby z kostek v bet. loži - suť ,0388 t/m2, odpočet pro zpětné využití 1,7m2" (14+1,2-1,7)*0,388		5,238			
	W		Součet		12,288			
	D	998	Přesun hmot				123 553,55	
83	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	496,199	249,00	123 553,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 588,64	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 588,64	
84	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	95,000	132,00	12 540,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212					
	W		"viz příloha 101-08 vyústění drenáže"					
	W		"hydroizolační folie za rubem zidky" 95		95,000			
85	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,038	1 280,00	48,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prodloužení chodníku na ul. Ostrovačická vč. odvodnění a veřejného osvětlení
Objekt: SO 102 - Zapravení silnice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypiň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			351 220,32
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	351 220,32	21,00%	73 756,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			424 976,59
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prodloužení chodníku na ul. Ostrovačická vč. odvodnění a veřejného osvětlení

Objekt: **SO 102 - Zapravení silnice**

Místo: Datum: 14. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		351 220,32
HSV - Práce a dodávky HSV		351 220,32
1 - Zemní práce		92 601,24
2 - Zakládání		86,74
4 - Vodorovné konstrukce		4 546,80
5 - Komunikace pozemní		97 632,68
8 - Trubní vedení		42 376,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		101 508,75
997 - Přesun sutě		8 613,14
998 - Přesun hmot		3 854,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodloužení chodníku na ul. Ostrovačická vč. odvodnění a veřejného osvětlení

Objekt:

SO 102 - Zapravení silnice

Místo:

Datum: 14. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

351 220,32

D	HSV	Práce a dodávky HSV					351 220,32	
D	1	Zemní práce					92 601,24	
1	K	113106062	Rozebrání dlažeb při překopecích vozovek z drobných kostek s ložem z ručně	m2	2,500	163,00	407,50	CS ÚRS 2023 02
	PP	Rozebrání dlažeb a dílců při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo odseků s ložem ze živice						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106062						
	VV	"rozebrání dlažby z kostek v bet. loži - kolem stáv. dvojvpuští"						
	VV	2,5						
	VV	Součet						
2	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,000	53,00	848,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107321						
	VV	"odstranění štěrku vrstev tl. 5cm, suř 0,085 t/m2" 16						
	VV	16,000						
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	13,000	78,00	1 014,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107322						
	VV	"odstranění štěrku vrstev tl. 17cm, suř 0,247 t/m2" 13						
	VV	13,000						
4	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,000	116,00	1 160,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323						
	VV	"odstranění štěrku vrstev tl. 25cm, suř 0,367 t/m2" 10						
	VV	10,000						
5	K	113154113	Frézování živice podkladu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	28,000	156,00	4 368,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Frézování živice podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154113						
	VV	"frézování živ. vozovky v tl. 5cm, materiál využit do krajnic" 28						
	VV	28,000						
6	K	113154114	Frézování živice podkladu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	28,000	242,00	6 776,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Frézování živice podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154114						
	VV	"frézování živ. vozovky v tl. 6cm, částečné využití do krajnic, přebytek (1,18m3) na skládku" 28						
	VV	28,000						
7	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,000	259,00	518,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251101						
	VV	"odkopávky pro úpravu svahů" 2,0						
	VV	2,000						
8	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,500	1 448,00	16 652,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254101						
	VV	"hloubení rýhy pro přípojku a uliční vpust" 11,5						
	VV	11,500						
9	K	151102101	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopecích inženýrských sítí	m2	30,000	242,00	7 260,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh při překopecích inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložené, hloubky do 2 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151102101						
10	K	151102111	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopecích inženýrských sítí	m2	30,000	132,00	3 960,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh při překopecích inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151102111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,500	299,00	4 036,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	Online PSC		"odvoz přebytečné zeminy na skládku"					
	VV		"odkopávky" 2,0		2,000			
	VV		"hloubení rýh" 11,5		11,500			
	VV		Součet		13,500			
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	202,500	22,00	4 455,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	Online PSC		"příplatek za zvětšený odvoz zeminy na skládku VZD 25 km" 13,5*15		202,500			
13	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	8,000	139,00	1 112,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103					
	Online PSC		"násypy a dosypávky pro úpravu svahů" 8		8,000			
14	M	58344229	šterkodrt' nebo jiná vhodná násypová zemina	t	16,000	498,00	7 968,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkodrt' nebo jiná vhodná násypová zemina					
	VV		8*2 'Přepočtené koeficientem množství		16,000			
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	24,300	389,00	9 452,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	Online PSC		13,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		24,300			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	13,500	21,00	283,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,000	156,00	624,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vvkopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	Online PSC		"zásyp šterkodrti nové uliční vpusti a přípojky" 4		4,000			
18	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/63	t	8,000	498,00	3 984,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkodrt' frakce 0/63					
	VV		4*2 'Přepočtené koeficientem množství		8,000			
19	K	180405112	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	43,000	165,00	7 095,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene na svahu přes 1:5 do 1:2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/180405112					
	Online PSC		"vegetační dlažba" 43		43,000			
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,860	138,00	118,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		43*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,860			
21	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	m2	10,000	31,00	310,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181252305					
	Online PSC		"hutnění pláně pod konstrukcí vozovky" 10,0		10,000			
22	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	59,000	36,00	2 124,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411132					
	Online PSC		"svahy" 14		14,000			
	VV		"krajnice" 45		45,000			
	VV		Součet		59,000			
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,180	112,00	132,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		59*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,180			
24	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	14,000	72,00	1 008,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182251101					
	Online PSC							
25	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	14,000	81,00	1 134,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351123					
	Online PSC		"ohumusování svahů v tl. 10cm" 14		14,000			
26	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,400	594,00	831,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		14,000*0,1		1,400			
27	K	185804312	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	5,460	416,00	2 271,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zalitií rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312 "zalití ošetých ploch, spotřeba 20 l/m2, 3x v průběhu stavby" (14+45+32)*0,0203		5,460			
28	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	5,460	398,00	2 173,08	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121 Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
29	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	21,840	24,00	524,16	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129 Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m 5,46*4 'Přepočtené koeficientem množství		21,840			
	D	2	Zakládání				86,74	
30	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30 - dobetonávka	m3	0,020	4 337,00	86,74	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313811 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 "dobetonávka v rozích opevnění u stávající dvojvpusti" 0,02		0,020			
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 546,80	
31	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,000	1 246,00	1 246,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a štěrkopísku do 63 mm "štěrkopískový podsyp pod přípojkou a UV" 1		1,000			
32	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,800	4 126,00	3 300,80	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 "podkladní beton C 12/15-X0 pod vpusti a přípojkou" 0,8		0,800			
	D	5	Komunikace pozemní				97 632,68	
33	K	564211011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	2,500	80,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564211011 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm "štěrkopískový podsyp pod dlažbu u dvojvpusti" 2,5		2,500			
34	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	10,000	369,00	3 690,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm "viz příloha 102-02 situace a 102-03a vzorové příčné řezy" "zapravení vozovky" 10		10,000			
35	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	16,000	528,00	8 448,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm "viz příloha 102-02 situace a 102-03a vzorové příčné řezy" "zapravení vozovky" 16		16,000			
36	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	13,000	504,00	6 552,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567132112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm "viz příloha 102-02 situace a 102-03a vzorové příčné řezy" "zapravení vozovky" 13		13,000			
37	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	1,900	432,00	820,80	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569903311 Zřízení zemních krajnic z homin jakékoliv třídy se zhutněním "zřízení krajnic z živ. recyklátu v tl. 10cm, využití frézátu ze stavby" 19*0,1		1,900			
38	K	569903321	Zřízení zemních krajnic bez zhutnění	m3	4,500	272,00	1 224,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569903321 Zřízení zemních krajnic z homin jakékoliv třídy bez zhutnění "zemní krajnice z humózního materiálu v tl. 10cm" 45*0,1		4,500			
39	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	8,100	268,00	2 170,80	CS ÚRS 2023 02
			PP VV zemina pro terénní úpravy - tříděná 4,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		8,100			
40	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	16,000	29,00	464,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 "viz příloha 102-02 situace a 102-03a vzorové příčné řezy" "zapravení vozovky" 16		16,000			
41	K	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	56,000	18,00	1 008,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 "viz příloha 102-02 situace a 102-03a vzorové příčné řezy" "zapravení vozovky" 28*2		56,000			
42	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	28,000	528,00	14 784,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144111					
	VV		"viz příloha 102-02 situace a 102-03a vzorové příčné řezy"					
	VV		"zapravení vozovky" 28		28,000			
43	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	28,000	616,00	17 248,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155112					
	VV		"viz příloha 102-02 situace a 102-03a vzorové příčné řezy"					
	VV		"zapravení vozovky" 28		28,000			
44	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm vč. zatření spar	m2	2,500	868,00	2 170,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajině drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111					
	VV		"zpevnění z kostek do bet. lože s využitím získané kostky"		2,500			
	VV		"zpevnění u dvojnásobku do lože z betonu tl. 5cm" 2,5		2,500			
	VV		Součet					
45	K	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2	m2	43,000	438,00	18 834,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596411111					
	VV		"zpevnění svahů dlažbou 600/400/80 vč. hlinítopísčitého lože tl. 40mm a výplně otvorů humózní zeminou" 43		43,000			
46	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	44,290	452,00	20 019,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm					
	VV		43*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		44,290			
	D	8	Trubní vedení				42 376,50	
47	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	8,000	217,00	1 736,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831312121					
	VV		"přípojka DN 150, viz příloha 102-002 Situace a 102-05 UV" 8		8,000			
48	M	59710632	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F	m	8,120	942,00	7 649,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F					
	VV		8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		8,120			
49	M	DTN.24110R	obrubník betonový chodníkový Standard 50x10x25cm - podkladky pod přípojku	kus	15,000	109,00	1 635,00	
	PP		obrubník betonový chodníkový Standard 50x10x25cm					
50	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	2,000	268,00	536,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837312221					
	VV		"koleno 60 st." 2		2,000			
51	M	59710964	koleno kameninové glazované DN 150 60° spojovací systém F	kus	2,030	642,00	1 303,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kameninové glazované DN 150 60° spojovací systém F					
	VV		2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,030			
52	K	895941343	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm	kus	1,000	1 454,00	1 454,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941343					
	VV		"viz příloha 102-002 Situace a 102-05 UV" 1		1,000			
53	M	59224471	vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/820x65mm	kus	1,000	1 536,00	1 536,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/820x65mm					
54	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000	968,00	968,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941351					
	VV		"viz příloha 102-002 Situace a 102-05 UV" 1		1,000			
55	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	1,000	789,00	789,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop					
56	K	895941361	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží středová 290 mm	kus	2,000	967,00	1 934,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží středová 290 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941361					
	VV		"viz příloha 102-002 Situace a 102-05 UV" 2		2,000			
57	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	2,000	498,00	996,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		vpust' uliční DN 500 skruží průběžná nízká betonová 500/290x65mm					
58	K	895941366	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	1,000	1 364,00	1 364,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží průběžná s výtokem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941366					
	VV		"viz příloha 102-002 Situace a 102-05 UV" 1		1,000			
59	M	59224463	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm	kus	1,000	959,00	959,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		vpust' uliční DN 500 skruží průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 564,00	1 564,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112					
	VV		"viz příloha 102-002 Situace a 102-05 UV" 1		1,000			
61	M	PFB.0004002OZ	Mříž vtoková (OZ) Rám s mříží, zatížení 40 tun (rám litina, mříž plast vč. pryžové vložky)	kus	1,000	6 686,00	6 686,00	
	PP		Mříž vtoková (OZ) Rám s mříží, zatížení 40 tun					
62	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	2,800	4 024,00	11 267,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623141					
	VV		"viz příloha 102-002 Situace a 102-05 UV"					
	VV		"obetonování u výtoků z vpustí a přípojek betonem C12/15-X0" 2,8		2,800			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				101 508,75	
63	K	911331131	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se zabíraním sloupků ve vzdálenosti do 2 m	m	44,000	1 794,00	78 936,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Silniční svodidlo ocelové se zabíraním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/911331131					
	VV		"svodidlo ocel. jednostranné, úroveň zadr. H1, sloupky á 2m vč. nábehových kusů" 44		44,000			
64	K	912211121	Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo	kus	5,000	128,00	640,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou přišroubováním na svodidlo					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/912211121					
	VV		"nástavce s odrazkami na svodidlo" 5		5,000			
65	M	40445153	sloupek svodidlový plastový	kus	5,000	234,00	1 170,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		sloupek svodidlový plastový					
66	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	282,00	846,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111					
	VV		"montáž dopravních značek, využití původních" 3		3,000			
67	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	1 068,00	2 136,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112					
	VV		"nové sloupky pro svislé DZ" 2		2,000			
68	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	692,00	1 384,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
69	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	2,000	641,00	1 282,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		patka pro sloupek Al D 60mm					
70	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	6,000	99,00	594,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
71	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000	24,00	48,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		vičko plastové na sloupek D 60mm					
72	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	390,00	4 290,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213					
	VV		"viz příloha 102-2 situace a 102-04 vzorové příčné řezy"					
	VV		"obrubna 15/25" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
73	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	11,550	229,00	2 644,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		11*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		11,550			
74	K	919111114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl 170 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	4,000	184,00	736,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919111114					
	VV		"proříznutí spar v SC vrstvě v tl. 170mm" 4,0		4,000			
75	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	16,000	124,00	1 984,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání soár					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211					
	VV		"zapravení stýčné spáry asf. zálivkou" 16		16,000			
76	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	16,000	164,00	2 624,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113					
	VV		"zaříznutí spáry ve stáv. živичné vozovce hl. 110mm" 16		16,000			
77	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	454,00	908,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhuťněním s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132					
	VV		"demonťáž sloupků stáv. značek, odvoz a likvidace v režii zhotovitele" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,000	69,00	207,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006211					
	VV		"demontáž svislých značek, budou použity zpět" 3		3,000			
79	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,150	5 542,00	831,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151124					
	VV		"vyvrtání otvoru pro napojení potrubí DN 150 do stáv. stoky DN 300" 0,15		0,150			
80	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živícnou směsí nebo MC	m2	2,500	99,00	247,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živíci nebo cementovou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071122					
	VV		"očštění vybourané kostky v betonovém loži, využití zpět" 2,5		2,500			
D	997		Přesun sutě				8 613,14	
81	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,837	51,00	552,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
	VV		"odvoz suti na skládku VZD 25 km"					
	VV		"odstranění štěrku. vrstev tl. 5cm, suť 0,085 t/m2" 16*0,085		1,360			
	VV		"odstranění štěrku. vrstev tl. 17cm, suť 0,247 t/m2" 13*0,247		3,211			
	VV		"odstranění štěrku. vrstev tl. 25cm, suť 0,367 t/m2" 10*0,367		3,670			
	VV		"frézování živ. vozovky v tl. 6cm, částečné využití do krajnic, přebytek (1,18m3) na skládku, suť 2,2 t/m3" 1,18*2,2		2,596			
	VV		Součet		10,837			
82	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	260,088	11,00	2 860,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
	VV		"příplatek za zvětšený odvoz suti na skládku VZD 25 km"					
	VV		"odstranění štěrku. vrstev tl. 5cm, suť 0,085 t/m2" 16*0,085*24		32,640			
	VV		"odstranění štěrku. vrstev tl. 17cm, suť 0,247 t/m2" 13*0,247*24		77,064			
	VV		"odstranění štěrku. vrstev tl. 25cm, suť 0,367 t/m2" 10*0,367*24		88,080			
	VV		"frézování živ. vozovky v tl. 6cm, částečné využití do krajnic, přebytek (1,18m3) na skládku, suť 2,2 t/m3" 1,18*2,2*24		62,304			
	VV		Součet		260,088			
83	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,241	389,00	3 205,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
	VV		"odstranění štěrku. vrstev tl. 5cm, suť 0,085 t/m2" 16*0,085		1,360			
	VV		"odstranění štěrku. vrstev tl. 17cm, suť 0,247 t/m2" 13*0,247		3,211			
	VV		"odstranění štěrku. vrstev tl. 25cm, suť 0,367 t/m2" 10*0,367		3,670			
	VV		Součet		8,241			
84	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,596	768,00	1 993,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875					
	VV		"frézování živ. vozovky v tl. 6cm, částečné využití do krajnic, přebytek (1,18m3) na skládku, suť 2,2 t/m3" 1,18*2,2		2,596			
D	998		Přesun hmot				3 854,47	
85	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	47,586	81,00	3 854,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení chodníku na ul. Ostrovačická vč. odvodnění a veřejného osvětlení

Objekt:

SO 301 - Úprava příkopu u propustku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

842 253,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	842 253,78	21,00%	176 873,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 019 127,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení chodníku na ul. Ostrovačická vč. odvodnění a veřejného osvětlení

Objekt:

SO 301 - Úprava příkopu u propustku

Místo:

Datum: 14. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		842 253,78
HSV - Práce a dodávky HSV		842 253,78
1 - Zemní práce		350 182,59
4 - Vodorovné konstrukce		192 277,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce		387 222,71
5 - Komunikace pozemní		6 944,00
8 - Trubní vedení		65 659,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		26 740,00
997 - Přesun sutě		4 838,77
998 - Přesun hmot		665,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodloužení chodníku na ul. Ostrovačická vč. odvodnění a veřejného osvětlení

Objekt:

SO 301 - Úprava příkopu u propustku

Místo:

Datum: 14. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							842 253,78	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				842 253,78	
D	1		Zemní práce				350 182,59	
1	K	113106062	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z betonu ručně	m2	12,000	163,00	1 956,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo odseků s ložem ze živice					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106062					
	VV		"rozebrání dlažby z kostek v bet. loži - opevnění příkopu" 12		12,000			
2	K	120901121	Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,935	6 552,00	12 678,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/120901121					
	VV		viz příloha 05 úprava příkopu v místě napojení propustku DN 600					
	VV		((1,80-1,30)+(1,30-0,80))*2*0,25*2,70 "břehy u stáv.		1,350			
	VV		opevnění propustku "dno u stáv.		0,585			
	VV		opevnění propustku "objem. hmot. suti 2,2 t/m3"					
	VV	F01	Součet		1,935			
3	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	186,224	60,00	11 173,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstanění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103					
	VV	F03	4,52*41,20 "m2*m		186,224			
4	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,562	624,00	12 206,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251100					
	VV	F07	3,30*2,40* (2,37+0,10) "lapač splavenin		19,562			
5	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	49,918	629,00	31 398,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251252					
	VV		(0,0+1,01)/2*7,77 "ZÚ - řez I-I' - měřeno digitálně		3,924			
	VV		(1,01+1,80)/2*12,87 "řezy I-I' - II-II' - měřeno digitálně		18,082			
	VV		(1,80+1,55)/2*8,41 "řezy II-II' - III-III' - měřeno digitálně		14,087			
	VV		(1,55+1,50)/2*3,01 "řezy III-III' - IV-IV' - měřeno digitálně		4,590			
	VV		(1,50+0,96)/2*6,47 "řezy IV-IV' - V-V' - měřeno digitálně		7,958			
	VV		(0,96+0,0)/2*2,66 "řez V-V' - KÚ - měřeno digitálně		1,277			
	VV	F13	Součet		49,918			
6	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	28,158	116,00	3 266,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101201					
	VV		(3,30+2,40)*2*(2,37+0,10) "lapač splavenin		28,158			
	VV	F09	Součet		28,158			
7	K	151101211	Odstanění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	28,158	40,00	1 126,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstanění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101211					
	VV	F09			28,158			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,480	299,00	20 774,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV	F14			69,480			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	347,400	22,00	7 642,80	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		F14*5		347,400			
10	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	14,530	214,00	3 109,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102					
	VV		F16		14,530			
11	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhuštěných strojně	m3	14,530	186,00	2 702,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin nesoudržných sypkých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151111					
	VV		(0,0+0,43)/2*7,77 "ZÚ - řez I-I' - měřeno digitálně		1,671			
	VV		(0,43+0,40)/2*12,87 "řezy I-I' - II-II' - měřeno digitálně		5,341			
	VV		(0,40+0,57)/2*8,41 "řezy II-II' - III-III' - měřeno digitálně		4,079			
	VV		(0,57+0,40)/2*3,01 "řezy III-III' - IV-IV' - měřeno digitálně		1,460			
	VV		(0,40+0,15)/2*6,47 "řezy IV-IV' - V-V' - měřeno digitálně		1,779			
	VV		(0,15+0,0)/2*2,66 "řez V-V' - KÚ - měřeno digitálně		0,200			
	VV	F16	Součet		14,530			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	126,385	389,00	49 163,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		F17*2,300		126,385			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,530	21,00	305,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
	VV		F16		14,530			
14	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	66,404	6,00	398,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121					
	VV		(0,0+1,35)/2*7,77 "ZÚ - řez I-I' - měřeno digitálně		5,245			
	VV		(1,35+2,50)/2*12,87 "řezy I-I' - II-II' - měřeno digitálně		24,775			
	VV		(2,50+2,20)/2*8,41 "řezy II-II' - III-III' - měřeno digitálně		19,764			
	VV		(2,20+1,70)/2*3,01 "řezy III-III' - IV-IV' - měřeno digitálně		5,870			
	VV		(1,70+1,15)/2*6,47 "řezy IV-IV' - V-V' - měřeno digitálně		9,220			
	VV		(1,15+0,0)/2*2,66 "řez V-V' - KÚ - měřeno digitálně		1,530			
	VV	F15	Součet		66,404			
15	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,020	138,00	2,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		F15 * 0,02 "kg/m2		1,328			
	VV		1,328*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		0,020			
	D	4	Vodorovné konstrukce				192 277,87	
16	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,792	4 126,00	3 267,79	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131					
	VV		"viz příloha č. 4 lapač splavenin"					
	VV		2,40*3,30*0,10 "deska pod lapač splavenin"		0,792			
	VV	F05	Součet		0,792			
17	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	9,520	4 374,00	41 640,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311141					
	VV		"viz příloha č. 4 lapač splavenin"					
	VV		F19*0,1		9,520			
18	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	95,200	1 548,00	147 369,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465513127					
	VV		"viz příloha č. 4 lapač splavenin"					
	VV		10,20 "LS - digitálně odečteno		10,200			
	VV		85,0 "příkop - digitálně odečteno		85,000			
	VV	F19	Součet		95,200			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				387 222,71	
19	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	21,996	7 146,00	157 183,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šacht a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311116					
	VV		5,0*2,09*0,30 "čelo nového propustku DN 600		3,135			
	VV		1,80*1,61*0,25 "čelo stáv. propustku DN 300		0,725			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,50*0,50*0,25 "práh u stáv. propustku DN 300		0,188			
VV			2,30*0,80*0,25 * 2 "prahy v příkopu		0,920			
VV			2,50*1,50*0,25 "práh v příkopu před propustkem		0,938			
VV			2,30*0,80*0,25 * 2 "prahy v příkopu		0,920			
VV			41,20*0,50*0,25 + (41,20-5,20)*0,50*0,25 "prahy podél příkopu		9,650			
VV			1,20*4,60 "beton pod dlažbou u vyústění propustku - (m2*m) - digilálně odečteno		5,520			
VV			Součet		21,996			
20	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	124,615	1 568,00	195 396,32	CS ÚRS 2023 02
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010					
VV			(5,0+0,30)*2*2,09 "čelo nového propustku DN 600		22,154			
VV			(1,80+0,25)*2*1,61 "čelo stáv. propustku DN 300		6,601			
VV			(1,50+0,25)*2*0,50 "práh u stáv. propustku DN 300		1,750			
VV			(2,30+0,25)*2*0,80 * 2 "prahy v příkopu		8,160			
VV			(2,50+0,25)*2*1,50 "práh v příkopu před propustkem		8,250			
VV			(41,20+0,25)*2*0,50 + (41,20-5,20+0,25)*2*0,50 "prahy podél příkopu		77,700			
VV	F02		Součet		124,615			
21	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	124,615	278,00	34 642,97	CS ÚRS 2023 02
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010					
VV			F02		124,615			
D	5		Komunikace pozemní				6 944,00	
22	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm vč. zatření spár	m2	8,000	868,00	6 944,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krainici drobných z kamene. do lože z cementové maltv					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111					
VV			"zpevnění z kostek do bet. lože s využitím získané kostky-viz příloha 05 úprava příkopu v místě napojení propustku DN 600" 8		8,000			
D	8		Trubní vedení				65 659,73	
23	K	894201161	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,683	5 716,00	3 904,03	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894201161					
VV			"viz příloha č. 4 lapač splavenin"					
VV			1,30*2,10*0,25 "dno LS		0,683			
24	K	894201261	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	4,029	5 528,00	22 272,31	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894201261					
VV			"viz příloha č. 4 lapač splavenin"					
VV			(1,30+2,10)*2*2,37*0,25 "stěny LS		4,029			
25	K	894502401	Bednění stěn šachet kruhových oboustranné	m2	27,492	654,00	17 979,77	CS ÚRS 2023 02
PP			Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových oboustranné					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894502401					
VV			(1,30+2,10)*2*2,37 "vnější stěny LS		16,116			
VV			(0,80+1,60)*2*2,37 "vnitřní stěny LS		11,376			
VV	F18		Součet		27,492			
26	K	899202112.R	Osazení mříží ocelových pozinkovaných včetně rámu	kus	1,000	1 396,00	1 396,00	
PP			Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení A15					
27	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0,141	4 437,00	625,62	CS ÚRS 2023 02
PP			Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623161					
VV			(PI*0,30*0,30*0,50) "zabetonování stáv. propustku DN 600		0,141			
28	K	PC123	Mříž vtokového objektu ocelová pozinkovaná - 1350/850 mm s rámem 1400/900 mm	kpl	1,000	19 482,00	19 482,00	
PP			Mříž vtokového objektu ocelová pozinkovaná - 1350/850 mm s rámem 1400/900 mm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 740,00	
29	K	911111111R	Zábradlí na výtokový objekt - kompletní dodávka a montáž vč. povrchové úpravy	m	5,000	4 280,00	21 400,00	
PP			Zábradlí na výtokový objekt - kompletní dodávka a montáž vč. povrchové úpravy					
30	K	977213215	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových šikmý řez DN 600	kus	2,000	2 064,00	4 128,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových šikmý řez DN 600					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977213215					
VV			"řezání stáv. propustku - viz příloha 05 úprava příkopu v místě napojení propustku DN 600" 2		2,000			
31	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	12,000	101,00	1 212,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071122					
	VV		"očštění vybourané kostky v betonovém loži, částečné využití zpět" 12		12,000			
D	997		Přesun sutě				4 838,77	
32	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,809	51,00	296,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
	VV		"vybouraný beton" 1,935*2,2		4,257			
	VV		"rozebrání dlažby z kostek v bet. loži - suť ,0388 t/m2, odpočet pro zpětné využití 8 m2" (12-8)*0,388		1,552			
	VV		Součet		5,809			
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	139,416	11,00	1 533,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
	VV		"vybouraný beton" 1,935*2,2*24		102,168			
	VV		"rozebrání dlažby z kostek v bet. loži - suť ,0388 t/m2, odpočet pro zpětné využití 8 m2" (12-8)*0,388*24		37,248			
	VV		Součet		139,416			
34	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,257	176,00	749,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611					
	VV		"vybouraný beton" 1,935*2,2		4,257			
35	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,257	389,00	1 655,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861					
	VV		"vybouraný beton" 1,935*2,2		4,257			
36	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,552	389,00	603,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
	VV		"rozebrání dlažby z kostek v bet. loži - suť ,0388 t/m2, odpočet pro zpětné využití 8 m2" (12-8)*0,388		1,552			
D	998		Přesun hmot				665,98	
37	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živícným, betonovým do 1000 m	t	73,998	9,00	665,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225191					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení chodníku na ul. Ostrovačická vč. odvodnění a veřejného osvětlení

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

894 850,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	894 850,99	21,00%	187 918,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 082 769,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení chodníku na ul. Ostrovačická vč. odvodnění a veřejného osvětlení

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 14. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	894 850,99
HSV - Práce a dodávky HSV	166 871,43
997 - Přesun sutě	166 871,43
M - Práce a dodávky M	688 879,56
21-M - Elektromontáže	444 551,93
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1 653,55
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	242 674,08
PSV - Práce a dodávky PSV	5 600,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	33 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	33 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodloužení chodníku na ul. Ostrovačická vč. odvodnění a veřejného osvětlení

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 14. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

894 850,99

D HSV		Práce a dodávky HSV					166 871,43	
D 997		Přesun sutě					166 871,43	
1	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	111,056	746,00	82 847,78	
PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km						
2	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 221,120	18,00	39 980,16	
PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot						
3	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,800	342,00	957,60	
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01						
4	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	108,256	398,00	43 085,89	
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
D M		Práce a dodávky M					688 879,56	
D 21-M		Elektromontáže					444 551,93	
30	K	210100422	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2	kus	10,000	618,00	6 180,00	
PP		Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2						
35	K	357V5	Doplnění komunikačního členu MSB-K do RVO	kus	1,000	84 900,00	84 900,00	
PP		Doplnění komunikačního členu MSB-K do RVO						
36	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	8,000	572,00	4 576,00	
PP		Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník						
118	K	210202013D	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	4,000	472,00	1 888,00	
PP		Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník						
37	K	210203700x1	Naadresování, zprovoznění komunikačních členů svítidel	kpl	8,000	364,00	2 912,00	
PP		Naadresování, zprovoznění komunikačních členů svítidel						
38	M	M1a	Svítidlo LED dle technické specifikace, včetně komunikačního členu	kus	8,000	13 890,00	111 120,00	
PP		Svítidlo LED dle technické specifikace, včetně komunikačního členu						
40	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	4,000	3 120,00	12 480,00	
PP		Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m						
44	M	31674109R6	Stožár osvětlovací uliční 8 m v provedení "Brno", včetně termoplastické manžety	kus	3,000	16 820,00	50 460,00	
PP		Stožár osvětlovací uliční 8 m v provedení "Brno", včetně termoplastické manžety						
114	M	31674109R7	Stožár osvětlovací uliční 8 m v provedení zesílený "Brno", včetně termoplastické manžety	kus	1,000	17 200,00	17 200,00	
PP		Stožár osvětlovací uliční 8 m v provedení zesílený "Brno", včetně termoplastické manžety						
50	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností do 35 kg	kus	8,000	1 320,00	10 560,00	
PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností do 35 kg						
117	K	210204103D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností do 35 kg	kus	4,000	980,00	3 920,00	
PP		Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností do 35 kg						
115	M	34844471	Výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 2000mm	kus	2,000	3 580,00	7 160,00	
PP		Výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 2000mm						
116	M	31673001	Výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 2500mm	kus	5,000	3 840,00	19 200,00	
PP		Výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 2500mm						
52	M	31673001v	Výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 3500mm	kus	1,000	5 520,00	5 520,00	
PP		Výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 3500mm						
56	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	8,000	748,00	5 984,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
57	M	M5	Elektrovýzbroj stožárová - 2 okruhy	kus	8,000	756,00	6 048,00	
	PP		Elektrovýzbroj stožárová - 2 okruhy					
58	M	341110360v1	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 - instalace ve stožáru	m	84,000	34,00	2 856,00	
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 - instalace ve stožáru					
59	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	179,650	62,00	11 138,30	
	PP		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě					
60	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	111,383	72,00	8 019,58	
	PP		drát D 10mm FeZn					
61	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	360,00	360,00	
	PP		Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného					
62	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	kpl	1,000	11 980,00	11 980,00	
	PP		Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel					
65	K	210812035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m	199,650	36,00	7 187,40	
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY)					
66	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY)	m	199,650	221,00	44 122,65	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY)					
72	K	P3	Číslování stožáru VO, nebo skříně VO číslem evidenčním dle ceníku TSB	kus	4,000	75,00	300,00	
	PP		Číslování stožáru VO, nebo skříně VO číslem evidenčním dle ceníku TSB					
73	K	V23	Výkon montážní plošiny, včetně dopravy	hod	8,000	700,00	5 600,00	
	PP		Výkon montážní plošiny, včetně dopravy					
75	K	v53	Manipulace vedení, dozor správce sítě	hod	8,000	360,00	2 880,00	
	PP		Manipulace vedení, dozor správce sítě					
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				1 653,55	
76	K	220180201	Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	199,650	7,00	1 397,55	
	PP		Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m					
78	K	220182002	Zatažení chráničky 63 mm do chráničky 110 mm	m	16,000	16,00	256,00	
	PP		Zatažení chráničky 63 mm do chráničky 110 mm					
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				242 674,08	
79	K	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	4,000	1 768,00	7 072,00	
	PP		Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3					
80	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	2,458	3 672,00	9 025,78	
	PP		Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění					
81	M	59246115v	dlážba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní do základu	m2	1,200	448,00	537,60	
	PP		dlážba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní do základu					
82	M	28610563	trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 perforace 360° pro liniové stavby DN 300	m	4,000	489,00	1 956,00	
	PP		trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 perforace 360° pro liniové stavby DN 300					
83	K	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	140,000	619,00	86 660,00	
	PP		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3					
84	K	460150883	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	8,000	1 498,00	11 984,00	
	PP		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3					
88	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	2,000	322,00	644,00	
	PP		Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení					
89	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	156,000	18,00	2 808,00	
	PP		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm					
90	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem průměru do 10 cm	m	199,650	98,00	19 565,70	
	PP		Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm					
91	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	199,650	36,00	7 187,40	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063					
92	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	16,000	54,00	864,00	
	PP		Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm					
93	M	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	16,000	62,00	992,00	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110					
85	K	460560263	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	140,000	188,00	26 320,00	
	PP		Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3					
86	K	460560883	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	8,000	498,00	3 984,00	
	PP		Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3					
98	K	460631212	Řízené horizontální vtátní při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 90 do 110 mm	m	7,000	2 298,00	16 086,00	
	PP		Řízené horizontální vtátní při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 90 do 110 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	M	345713550v11	trubka elektroinstalační tuhá DN110 pro protlak	m	8,000	159,00	1 272,00	
	PP		trubka elektroinstalační tuhá DN110 pro protlak					
112	K	460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	1,000	6 240,00	6 240,00	
	PP		Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3					
113	K	460632213	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	1,000	6 240,00	6 240,00	
	PP		Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3					
94	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm	m	140,000	137,00	19 180,00	
	PP		Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm					
95	K	460661114	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm	m	8,000	188,00	1 504,00	
	PP		Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm					
97	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	1,400	4 169,00	5 836,60	
	PP		Bourání základu betonového při elektromontážích					
100	K	P36	Doprava, zřízení a odstranění provizorní lávky přes výkop	m	3,000	259,00	777,00	
	PP		Doprava, zřízení a odstranění provizorní lávky přes výkop					
102	K	v_13	Utěsnění kabelů v prostupu pěnou	ks	16,000	49,00	784,00	
	PP		Utěsnění kabelů v prostupu pěnou					
103	M	v_14	Montážní pěna	ks	8,000	218,00	1 744,00	
	PP		Montážní pěna					
104	K	V20	Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu - běžný metr	m	155,000	22,00	3 410,00	
	PP		Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr					
D PSV			Práce a dodávky PSV				5 600,00	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				5 600,00	
7	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
	PP		Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				33 500,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				33 500,00	
105	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
108	K	072002000	Silniční provoz	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Silniční provoz					
106	K	P11	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru					
110	K	P12	Zaměření skutečného provedení stavby	kus	1,000	14 900,00	14 900,00	
	PP		Zaměření skutečného provedení stavby					
107	K	P13	Vytyčení IS	kus	1,000	8 800,00	8 800,00	
	PP		Vytyčení IS					

