

Opravy komunikací ve VÚJ Libavá – OBJEDNÁVKA realizace opravy dle Rámcové dohody č. 6440-0003-2024-155		číslo objednávky: 6440-0003-2025-181
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710 Příjemce: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, za kterou jedná Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno Kontaktní osoba: Ing. Iwona Bernatíková	Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Praha 1 č. účtu: 104 137 984/0300 zastoupen Ing. Tomášem Klevarem ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě plné moci Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Fajkus	
Objednávka č. 6440-0003-2025-181 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění oprav pozemních komunikací a terénních úprav pozemků ve vojenském újezdu Libavá na roky 2025 – 2028 č. 6440-0003-2024-155 ze dne 23.10.2024 (dále jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 2.2. RD.		
Označení a specifikace požadovaného plnění	Místo a čas plnění	
Provedení akce: Oprava komunikace Křižovatka Stará Voda – CBOO Stará Voda (CE 07-36-24) podle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 010s25 (zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd, březen 2025) a v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.	Místo realizace projektovaných akce: Vojenský újezd Libavá – lokality uvedené ve specifikaci objednávky Doba plnění: Zahájení: Dnem převzetí pracoviště zhotovitelem, nejpozději do 10 dnů od podpisu objednávky. Ukončení: do 23. 05. 2025	
Celková cena za plnění dle objednávky: 4 197 784,98 Kč bez DPH 5 079 319,83 Kč včetně DPH sazba DPH 21 % činí 881 534,85 Kč viz příloha č. 1 – cenová kalkulace – celkem 11 listů		
Fakturu zašlete v souladu s čl. 8 RD elektronicky do datové schránky objednatele ukbwexd – Fakturace (Ministerstvo obrany) nebo na e-mailovou adresu: fakturace@mo.gov.cz s fakturou na prvním místě. Kromě náležitostí uvedených v čl. 8 RD musí faktura obsahovat tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 93 a číslo této objednávky 6440-0003-2025-181 .		
Objednatel Ing. Jaroslav Žitňanský vedoucí Oddělení provozu Brno	Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Žitňanský Datum: 19.03.2025 07:42:38 +01'00'	Zhotovitel Elektronický podpis - 19.03.2025 Certifikát autora podpisu: Jméno: Ing. Tomáš Klevár IČO: NTRCZ-00000205 Vydal: PostSignum Qualified CA 4 Platnost do: 05.05.2025 Ing. Tomáš Klevár ředitel divize Lipník nad Bečvou, VLS ČR, s.p.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Křižovatka Stará Voda - CBOO Stará Voda

KSO:

Místo: CBOO Stará Voda

CC-CZ:

Datum: 31. 1. 2025

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo obrany, AHNM Brno

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPaS Praha

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

VLS ČR, s.p. - OIPaS Praha: David Sanetník

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH

4 197 784,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 197 784,98	21,00%	881 534,85
snížená	0,00	12,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

5 079 319,83

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Elektronický podpis - 19.03.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Tomáš Klevar
IČO: NTRCZ-00000205
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 05.05.2025

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Křižovatka Stará Voda - CBOO Stará Voda

Místo: CBOO Stará Voda

Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Datum: 31. 1. 2025

Projektant: VLS ČR, s.p. -
OIPaS Praha
VLS ČR, s.p. -

Zpracovatel: OIPaS Praha: David
Sanetník

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 197 784,98

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Křižovatka Stará Voda - CBOO Stará Voda

Místo: CBOO Stará Voda

Datum: 31. 1. 2025

Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. -

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: OIPaS Praha: David Sanetrník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 197 784,98

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	879,600		
	VV		"Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes"				
	VV		"500 m2 strojně"				
	VV		"Výřez podél komunikace v šíři 4 m od krajnice mimo pozemky VLS"				
	VV		"0,000 - 0,720 m (vpravo) - nárosty na 15% celkové výměry" (720-60-46)*4*0,15		368,400		
	VV		"0,000 - 0,720 m (vlevo) - nárosty na 18% celkové výměry" (720-10)*4*0,18		511,200		
	VV		Součet		879,600		
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	26,000		
	VV		"Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm"				
	VV		"Výřez podél komunikace v šíři 4 m od krajnice mimo pozemky VLS"				
	VV		"0,000 - 0,720 m (vpravo)" 10		10,000		
	VV		"0,000 - 0,720 m (vlevo)" 16		16,000		
	VV		Součet		26,000		
3	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	879,600		
	VV		"Štěpkování s rozprostřením. Keřového porostu středně hustého"				
	VV		"Výřez podél komunikace v šíři 4 m od krajnice mimo pozemky VLS"				
	VV		"0,000 - 0,720 m (vpravo) - nárosty na 15% celkové výměry" (720-60-46)*4*0,15		368,400		
	VV		"0,000 - 0,720 m (vlevo) - nárosty na 18% celkové výměry" (720-10)*4*0,18		511,200		
	VV		Součet		879,600		
4	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	26,000		
	VV		"Štěpkování s rozprostřením. Stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm"				
	VV		"Výřez podél komunikace v šíři 4 m od krajnice mimo pozemky VLS"				
	VV		"0,000 - 0,720 m (vpravo)" 10		10,000		
	VV		"0,000 - 0,720 m (vlevo)" 16		16,000		
	VV		Součet		26,000		
5	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	7 149,600		
	VV		"Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2"				
	VV		"Mulčování staňny podél komunikace v šíři 4 m od krajnice mimo pozemky VLS. Koeficient za svah 1,35"				
	VV		"0,000 - 0,720 m (vpravo)" (720-60-46)*4*1,35		3 315,600		
	VV		"0,000 - 0,720 m (vlevo)" (720-10)*4*1,35		3 834,000		
	VV		Součet		7 149,600		
6	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	75,708		
	VV		"Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3"				
	VV		"Výkop stavební jámy pro betonáž čel"				
	VV		"TP DN 400 mm"				
	VV		"0,248 Km (vlevo)" ((3,5*1,0*1,2/2)+(0,6*2,8*0,8))*2		6,888		
	VV		"0,374 Km (vlevo)" ((3,5*1,0*1,2/2)+(0,6*2,8*0,8))*2		6,888		
	VV		"0,555 Km (vpravo)" ((3,5*1,0*1,2/2)+(0,6*2,8*0,8))*1		3,444		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"0,672 Km (vlevo)" $((3,5*1,0*1,2/2)+(0,6*2,8*0,8))*2$		6,888		
VV			"TP DN 800 mm"				
VV			"0,037 Km (příčně)" $((4,0*1,0*1,6/2)+(1,0*3,4*1,0))*2$		13,200		
VV			"0,425 Km (příčně)" $((4,0*1,0*1,6/2)+(1,0*3,4*1,0))*2$		13,200		
VV			Mezisoučet		50,508		
VV			"Výkop rýh pro osazení trub TP"				
VV			"TP DN 400 mm"				
VV			"0,248 Km (vlevo)" 10,0*1,2*1,0		12,000		
VV			"0,672 Km (vlevo)" 10,0*1,2*1,0		12,000		
VV			"Prodloužení TP DN 800 mm"				
VV			"0,425 Km (vlevo)" 1,5*1,2*0,4		0,720		
VV			"0,425 Km (vpravo)" 1,0*1,2*0,4		0,480		
VV			Mezisoučet		25,200		
VV			Součet		75,708		
7	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojné	m3	40,800		
VV			"Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3"				
VV			"Sjezdy připojující účelové komunikace a samostatné sjezdy"				
VV			"0,172 km (vpravo) pod penetrovanou část v tl. 180 mm" 40,00*0,18		7,200		
VV			"0,172 km (vpravo) šterková část v tl. 200 mm" 15,00*0,2		3,000		
VV			"0,248 km (vlevo) pod penetrovanou část v tl. 180 mm" 40,00*0,18		7,200		
VV			"0,248 km (vlevo) šterková část v tl. 200 mm" 15,00*0,2		3,000		
VV			"0,374 km (vlevo) pod penetrovanou část v tl. 180 mm" 40,00*0,18		7,200		
VV			"0,374 km (vlevo) šterková část v tl. 200 mm" 15,00*0,2		3,000		
VV			"0,672 km (vlevo) pod penetrovanou část v tl. 180 mm" 40,00*0,18		7,200		
VV			"0,672 km (vlevo) šterková část v tl. 200 mm" 15,00*0,2		3,000		
VV			Součet		40,800		
8	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	40,800		
VV			"Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny"				
VV			"třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m. Vhodná terénní nerovnost krajnice. Místo uložení určí zástupce objednatele."				
VV			"Ze sjezdů připojující účelové komunikace a samostatné sjezdy"				
VV			"0,172 km (vpravo) pod penetrovanou část v tl. 180 mm" 40,00*0,18		7,200		
VV			"0,172 km (vpravo) pod šterkovou část v tl. 200 mm" 15,00*0,2		3,000		
VV			"0,248 km (vlevo) pod penetrovanou část v tl. 180 mm" 40,00*0,18		7,200		
VV			"0,248 km (vlevo) pod šterkovou část v tl. 200 mm" 15,00*0,2		3,000		
VV			"0,374 km (vlevo) pod penetrovanou část v tl. 180 mm" 40,00*0,18		7,200		
VV			"0,374 km (vlevo) pod šterkovou část v tl. 200 mm" 15,00*0,2		3,000		
VV			"0,672 km (vlevo) pod penetrovanou část v tl. 180 mm" 40,00*0,18		7,200		
VV			"0,672 km (vlevo) pod šterkovou část v tl. 200 mm" 15,00*0,2		3,000		
VV			Součet		40,800		
9	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojné	m3	77,544		
VV			"Uložení sypanin do násypů strojné s rozprostř sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti"				
VV			"Z výkopů stavebních jam pro betonáž čel TP - bez přemístění, obsypání kci čel TP a úprava okolí "				
VV			"TP DN 400 mm"				
VV			"0,248 Km (vlevo)" $((3,5*1,0*1,2/2)+(0,6*2,8*0,8))*2$		6,888		
VV			"0,374 Km (vlevo)" $((3,5*1,0*1,2/2)+(0,6*2,8*0,8))*2$		6,888		
VV			"0,555 Km (vpravo)" $((3,5*1,0*1,2/2)+(0,6*2,8*0,8))*1$		3,444		
VV			"0,672 Km (vlevo)" $((3,5*1,0*1,2/2)+(0,6*2,8*0,8))*2$		6,888		
VV			"TP DN 800 mm"				
VV			"0,037 Km (příčně)" $((4,0*1,0*1,6/2)+(1,0*3,4*1,0))*2$		13,200		
VV			"0,425 Km (příčně)" $((4,0*1,0*1,6/2)+(1,0*3,4*1,0))*2$		13,200		
VV			Mezisoučet		50,508		
VV			"Z výkop rýh pro osazení trub TP"				
VV			"TP DN 400 mm v tl. 250 mm"				
VV			"0,248 Km (vlevo)" 10,0*1,2*1,0		12,000		
VV			"0,672 Km (vlevo)" 10,0*1,2*1,0		12,000		
VV			"Prodloužení TP DN 800 mm v tl. 250 mm"				
VV			"0,425 Km (vlevo)" 1,5*1,2*0,4		0,720		
VV			"0,425 Km (vpravo)" 1,0*1,2*0,4		0,480		
VV			Mezisoučet		25,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Z nátokových a výtokových objektů TP (nánosy na zpevnění dna kamennou dlažbou)"				
	VV		"0,037 Km (vlevo)" 1,8*1,8*0,15		0,486		
	VV		"0,037 Km (vpravo)" 5,0*1,8*0,15		1,350		
	VV		Mezisoučet		1,836		
	VV		Součet		77,544		
10	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	40,800		
	VV		"Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti"				
	VV		"Vhodná terénní nerovnost, nezp.krajnice. Místo uložení určí zástupce objednatele."				
	VV		"Ze sjezdů připojících účelové komunikace a samostatné sjezdy"				
	VV		"0,172 km (vpravo) pod penetrovanou částí v tl. 180 mm" 40,00*0,18		7,200		
	VV		"0,172 km (vpravo) pod šterkovou částí v tl. 200 mm" 15,00*0,2		3,000		
	VV		"0,248 km (vlevo) pod penetrovanou částí v tl. 180 mm" 40,00*0,18		7,200		
	VV		"0,248 km (vlevo) pod šterkovou částí" 15,00*0,2		3,000		
	VV		"0,374 km (vlevo) pod penetrovanou částí v tl. 180 mm" 40,00*0,18		7,200		
	VV		"0,374 km (vlevo) pod šterkovou částí" 15,00*0,2		3,000		
	VV		"0,672 km (vlevo) pod penetrovanou částí v tl. 180 mm" 40,00*0,18		7,200		
	VV		"0,672 km (vlevo) pod šterkovou částí" 15,00*0,2		3,000		
	VV		Součet		40,800		
11	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	220,000		
	VV		"Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním"				
	VV		"Sjezdy připojící účelové komunikace a samostatné sjezdy"				
	VV		"0,172 km (vpravo) pod penetrovanou částí" 40,00		40,000		
	VV		"0,172 km (vpravo) pod šterkovou částí" 15,00		15,000		
	VV		"0,248 km (vlevo) pod penetrovanou částí" 40,00		40,000		
	VV		"0,248 km (vlevo) pod šterkovou částí" 15,00		15,000		
	VV		"0,374 km (vlevo) pod penetrovanou částí" 40,00		40,000		
	VV		"0,374 km (vlevo) pod šterkovou částí" 15,00		15,000		
	VV		"0,672 km (vlevo) pod penetrovanou částí" 40,00		40,000		
	VV		"0,672 km (vlevo) pod šterkovou částí" 15,00		15,000		
	VV		Součet		220,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				
12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,750		
	VV		"Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm"				
	VV		"TP DN 400 mm v tl. 250 mm"				
	VV		"0,248 Km (vlevo)" 10,0*1,2*0,25		3,000		
	VV		"0,672 Km (vlevo)" 10,0*1,2*0,25		3,000		
	VV		"Prodloužení TP DN 800 mm v tl. 250 mm"				
	VV		"0,425 Km (vlevo)" 1,5*1,2*0,25		0,450		
	VV		"0,425 Km (vpravo)" 1,0*1,2*0,25		0,300		
	VV		Součet		6,750		
	D	5	Komunikace pozemní				
13	K	564831111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	408,000		
	VV		"Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm - tloušťka u jednotlivých sjezdů upravena dle potřeb"				
	VV		"Sjezdy připojící účelové komunikace a samostatné sjezdy"				
	VV		"0,172 km (vpravo) pod penetrovanou část v tl. 180 mm" 40,00*1,8		72,000		
	VV		"0,172 km (vpravo) šterková část v tl. 200 mm" 15,00*2,0		30,000		
	VV		"0,248 km (vlevo) pod penetrovanou část v tl. 180 mm" 40,00*1,8		72,000		
	VV		"0,248 km (vlevo) šterková část v tl. 200 mm" 15,00*2,0		30,000		
	VV		"0,374 km (vlevo) pod penetrovanou část v tl. 180 mm" 40,00*1,8		72,000		
	VV		"0,374 km (vlevo) šterková část v tl. 200 mm" 15,00*2,0		30,000		
	VV		"0,672 km (vlevo) pod penetrovanou část v tl. 180 mm" 40,00*1,8		72,000		
	VV		"0,672 km (vlevo) šterková část v tl. 200 mm" 15,00*2,0		30,000		
	VV		Součet		408,000		
14	K	567521131	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 150 do 200 mm pl přes 3000 do 6000 m2	m2	4 515,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm"				
		VV	"Jízdní pás šířky 5,0 m s průměrnou šířkou konstrukční vrstvy 5,25 m"				
		VV	"0,000 - 0,700 km" 700,0*5,25			3 675,000	
		VV	Mezisoučet			3 675,000	
		VV	"Rozšíření jízdního pásu o 0,75 m s náběhem do ztracena"				
		VV	"0,160 - 0,240 km (vlevo)" 80,0*0,75			60,000	
		VV	Mezisoučet			60,000	
		VV	"Sjezdy připojující účelové komunikace a samostatné sjezdy"				
		VV	"0,000 km (oboustranně)" 220,00			220,000	
		VV	"0,525 km (vpravo)" 80,00			80,000	
		VV	"0,555 km (vpravo)" 220,00			220,000	
		VV	"0,562 km (vlevo)" 80,00			80,000	
		VV	"0,685 km (vpravo)" 180,00			180,000	
		VV	Mezisoučet			780,000	
		VV	Součet			4 515,000	
15	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo téženým přes 25 do 30 kg/m2	m2	60,000		
		VV	"Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo téženým, v množství přes 25 do 30 kg/m2"				
		VV	"Sjezdy připojující účelové komunikace a samostatné sjezdy"				
		VV	"0,172 km (vpravo) štěrková část v tl. 200 mm" 15,00			15,000	
		VV	"0,248 km (vlevo) štěrková část v tl. 200 mm" 15,00			15,000	
		VV	"0,374 km (vlevo) štěrková část v tl. 200 mm" 15,00			15,000	
		VV	"0,672 km (vlevo) štěrková část v tl. 200 mm" 15,00			15,000	
		VV	Součet			60,000	
16	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	4 515,000		
		VV	"Úprava rozpojeného krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním"				
		VV	"s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2"				
		VV	"Jízdní pás šířky 5,0 m s průměrnou šířkou konstrukční vrstvy 5,25 m"				
		VV	"0,000 - 0,700 km" 700,0*5,25			3 675,000	
		VV	Mezisoučet			3 675,000	
		VV	"Rozšíření jízdního pásu o 0,75 m s náběhem do ztracena"				
		VV	"0,160 - 0,240 km (vlevo)" 80,0*0,75			60,000	
		VV	Mezisoučet			60,000	
		VV	"Sjezdy připojující účelové komunikace a samostatné sjezdy"				
		VV	"0,000 km (oboustranně)" 220,00			220,000	
		VV	"0,525 km (vpravo)" 80,00			80,000	
		VV	"0,555 km (vpravo)" 220,00			220,000	
		VV	"0,562 km (vlevo)" 80,00			80,000	
		VV	"0,685 km (vpravo)" 180,00			180,000	
		VV	Mezisoučet			780,000	
		VV	Součet			4 515,000	
17	K	574391112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 120 mm	m2	4 584,000		
		VV	"Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živici, s posypem drti a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného"				
		VV	"po zhutnění tl. 120 mm"				
		VV	"Jízdní pás šířky 5,0 m s průměrnou šířkou konstrukční vrstvy 5,12 m"				
		VV	"0,000 - 0,700 km" 700,0*5,12			3 584,000	
		VV	Mezisoučet			3 584,000	
		VV	"Rozšíření jízdního pásu o 0,75 m s náběhem do ztracena"				
		VV	"0,160 - 0,240 km (vlevo)" 80,0*0,75			60,000	
		VV	Mezisoučet			60,000	
		VV	"Sjezdy připojující účelové komunikace a samostatné sjezdy"				
		VV	"0,000 km (oboustranně)" 220,00			220,000	
		VV	"0,172 km (vpravo)" 40,00			40,000	
		VV	"0,248 km (vlevo)" 40,00			40,000	
		VV	"0,374 km (vlevo)" 40,00			40,000	
		VV	"0,525 km (vpravo)" 80,00			80,000	
		VV	"0,555 km (vpravo)" 220,00			220,000	
		VV	"0,562 km (vlevo)" 80,00			80,000	
		VV	"0,672 km (vlevo)" 40,00			40,000	
		VV	"0,685 km (vpravo)" 180,00			180,000	
		VV	Mezisoučet			940,000	
		VV	Součet			4 584,000	
18	K	573452114	Dvojitý nátěr ze silniční emulze v množství 2,8 kg/m2 s posypem	m2	4 500,000		
		VV	"Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z emulze silniční, v množství 2,8 kg/m2"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Jízdní pás šířky 5,0 m s průměrnou šířkou konstrukční vrstvy 5,0 m"				
	VV		"0,000 - 0,700 km" 700,0*5,0		3 500,000		
	VV		Mezisoučet		3 500,000		
	VV		"Rozšíření jízdního pásu o 0,75 m s náběhem do ztracena"				
	VV		"0,160 - 0,240 km (vlevo)" 80,0*0,75		60,000		
	VV		Mezisoučet		60,000		
	VV		"Sjezdy připojující účelové komunikace a samostatné sjezdy"				
	VV		"0,000 km (oboustranně)" 220,00		220,000		
	VV		"0,172 km (vpravo)" 40,00		40,000		
	VV		"0,248 km (vlevo)" 40,00		40,000		
	VV		"0,374 km (vlevo)" 40,00		40,000		
	VV		"0,525 km (vpravo)" 80,00		80,000		
	VV		"0,555 km (vpravo)" 220,00		220,000		
	VV		"0,562 km (vlevo)" 80,00		80,000		
	VV		"0,672 km (vlevo)" 40,00		40,000		
	VV		"0,685 km (vpravo)" 180,00		180,000		
	VV		Mezisoučet		940,000		
	VV		Součet		4 500,000		
19	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrti tl 100 mm	m2	1 050,000		
	VV		"Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 100 mm"				
	VV		"V průměrné šířce 0,5 m se sklonem 8% od okraje vozovky v tl. 150 mm - koef 1,5"				
	VV		"0,000 - 0,700 km (vpravo)" 700,0*0,5*1,5		525,000		
	VV		"0,000 - 0,700 km (vlevo)" 700,0*0,5*1,5		525,000		
	VV		Součet		1 050,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
20	K	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 90 do 100 mm příčných nebo podélných v živiněm krytu	m	33,000		
	VV		"Řezání dilatačních spár v živiněm krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm"				
	VV		"Rozdělení stávajícího živiněho krytu pro napojení opravované části"				
	VV		"0,525 Km (vpravo)" 6,0		6,000		
	VV		"0,555 Km (vpravo)" 9,0		9,000		
	VV		"0,562 Km (vlevo)" 6,0		6,000		
	VV		"0,685 Km (vpravo)" 12,0		12,000		
	VV		Součet		33,000		
21	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	4,500		
	VV		"Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní"				
	VV		"prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami"				
	VV		"0,037 Km (vpravo)" 4,5		4,500		
22	K	981511117	Demolice konstrukcí objektů zděných z kamene na sucho postupným rozebíráním	m3	0,563		
	VV		"Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na sucho z kamene"				
	VV		"Odstranění zpevnění nátoky TP"				
	VV		"0,425 Km (vlevo)" 1,5*1,5*0,25		0,563		
23	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	0,960		
	VV		"Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu"				
	VV		"Konstrukce bývalé závory"				
	VV		"0,383 Km (vlevo)" 0,8*1,2*1,0		0,960		
24	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	35,770		
	VV		"Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého"				
	VV		"Oprava destruovaných čel TP"				
	VV		"TP DN 400 mm"				
	VV		"0,248 Km (vlevo)" (2,5*0,4*0,1)*2		0,200		
	VV		"0,375 Km (vlevo)" (2,5*0,4*0,1)*2		0,200		
	VV		"0,555 Km (vpravo)" (2,5*0,6*1,1)*1		1,650		
	VV		"0,672 Km (vlevo)" (2,5*0,4*0,1)*2		0,200		
	VV		"TP DN 800 mm"				
	VV		"0,037 Km (příčně)" (3,5*0,6*2,8)*2		11,760		
	VV		"0,425 Km (příčně)" (4,0*0,8*3,4)*2		21,760		
	VV		Součet		35,770		
25	K	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800	m	2,500		
	VV		"Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm"				
	VV		"Prodloužení TP"				
	VV		"0,425 Km (vlevo)" 1,5		1,500		
	VV		"0,425 Km (vpravo)" 1,0		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2,500		
26	M	59222002	trouba ŽB hrdlová DN 800	m	2,500		
27	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	3,140		
	VV		"Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm"				
	VV		"Přeřezání TBH DN 800 mm pro prodloužení TP"				
	VV		"0,425 km příčné" 3,14*1,0		3,140		
28	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	20,000		
	VV		"Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm"				
	VV		"Oprava destruovaných TP"				
	VV		"TP DN 400 mm"				
	VV		"0,248 Km (vlevo)" 10,0		10,000		
	VV		"0,672 Km (vlevo)" 10,0		10,000		
	VV		Součet		20,000		
29	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	20,000		
30	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	5,850		
	VV		"Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30"				
	VV		"Oprava destruovaných TP - přebetonování a podbetonování spojů 0,65 m3/bm(spoj). jeden spoj navíc = podbetonování na úrovni čel"				
	VV		"TP DN 400 mm"				
	VV		"0,248 Km (vlevo)" 4*0,75*0,65		1,950		
	VV		"0,672 Km (vlevo)" 4*0,75*0,65		1,950		
	VV		Mezisoučet		3,900		
	VV		"TP DN 800 mm"				
	VV		"0,425 Km (vlevo)" 2*0,75*0,65		0,975		
	VV		"0,425 Km (vpravo)" 2*0,75*0,65		0,975		
	VV		Mezisoučet		1,950		
	VV		Součet		5,850		
31	K	919411131	Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	7,000		
	VV		"Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm"				
	VV		"Oprava destruovaných čel TP"				
	VV		"TP DN 400 mm"				
	VV		"0,248 Km (vlevo)" 2		2,000		
	VV		"0,375 Km (vlevo)" 2		2,000		
	VV		"0,555 Km (vpravo)" 1		1,000		
	VV		"0,672 Km (vlevo)" 2		2,000		
	VV		Součet		7,000		
32	K	919411141	Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	4,000		
	VV		"Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm"				
	VV		"Oprava destruovaných čel TP"				
	VV		"TP DN 800 mm"				
	VV		"0,037 Km (příčné)" 2		2,000		
	VV		"0,425 Km (příčné)" 2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
33	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN	m	67,500		
	VV		"Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost"				
	VV		"do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm"				
	VV		"TP DN 400 mm"				
	VV		"0,375 Km (vlevo)" 7,5		7,500		
	VV		"0,525 Km (vpravo)" 15,0		15,000		
	VV		"0,555 Km (vpravo)" 15,0		15,000		
	VV		"0,562 Km (vlevo)" 15,0		15,000		
	VV		"0,685 Km (vpravo)" 15,0		15,000		
	VV		Součet		67,500		
34	K	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křidel ručně	m3	11,116		
	VV		"Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křidel ručně"				
	VV		"Navazující terén, nánosy a drn v okolí čel TP do vzdálenosti 1,0 m od kce. Prům. tl. nánosu 200 mm"				
	VV		"0,525 Km (vpravo) - nátokové čelo"				
	VV		(2,5*1,0*0,2)+(2,0*1,0*0,2)+(2,0*1,0*0,2)		1,300		
	VV		"0,525 Km (vpravo) - výtokové čelo"				
	VV		(2,5*1,0*0,2)+(2,0*1,0*0,2)+(2,0*1,0*0,2)		1,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"0,555 Km (vpravo) - nátokové čelo"		1,160		
			(1,8*1,0*0,2)+(2,0*1,0*0,2)+(2,0*1,0*0,2)				
			"0,562 Km (vlevo) - nátokové čelo"		1,300		
			(2,5*1,0*0,2)+(2,0*1,0*0,2)+(2,0*1,0*0,2)				
			"0,562 Km (vlevo) - výtokové čelo"		1,300		
			(2,5*1,0*0,2)+(2,0*1,0*0,2)+(2,0*1,0*0,2)				
			"0,685 Km (vlevo) - nátokové čelo"		1,160		
			(1,8*1,0*0,2)+(2,0*1,0*0,2)+(2,0*1,0*0,2)				
			"0,685 Km (vlevo) - výtokové čelo"		1,160		
			(1,8*1,0*0,2)+(2,0*1,0*0,2)+(2,0*1,0*0,2)				
			Mezisoučet		8,680		
			"Nátokové a výtokové objekty TP (očistění kamenné dlažby)"				
			"0,037 Km (vlevo)" 1,8*1,8*0,15		0,486		
			"0,037 Km (vpravo)" 5,0*1,8*0,15		1,350		
			"0,425 Km (vlevo)" 2,0*2,0*0,15		0,600		
			Mezisoučet		2,436		
			Součet		11,116		
35	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	3,080		
			"Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně"				
			"Navazující terén, nánosy a drn v prostoru nátoků a výtoků TP do vzdálenosti 1,0 m od kce. Prům. tl. nánosů 200 mm"				
			"0,525 Km (vpravo) - nátokové čelo" (2,5*1,0*0,2)		0,500		
			"0,525 Km (vpravo) - výtokové čelo" (2,5*1,0*0,2)		0,500		
			"0,555 Km (vpravo) - nátokové čelo" (1,8*1,0*0,2)		0,360		
			"0,562 Km (vlevo) - nátokové čelo" (2,5*1,0*0,2)		0,500		
			"0,562 Km (vlevo) - výtokové čelo" (2,5*1,0*0,2)		0,500		
			"0,685 Km (vlevo) - nátokové čelo" (1,8*1,0*0,2)		0,360		
			"0,685 Km (vlevo) - výtokové čelo" (1,8*1,0*0,2)		0,360		
			Součet		3,080		
36	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace	m2	48,920		
			"Čištění zdiva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace"				
			"Opravovaná čela TP"				
			"0,525 Km (vpravo) - nátokové čelo"		5,840		
			(2,5*0,2)+(2,5*0,6)+(2,5*1,2)+(0,6*0,7)+(0,6*0,7)				
			"0,525 Km (vpravo) - výtokové čelo"		5,840		
			(2,5*0,2)+(2,5*0,6)+(2,5*1,2)+(0,6*0,7)+(0,6*0,7)				
			"0,555 Km (vpravo) - nátokové čelo"		4,440		
			(1,8*0,2)+(1,8*0,6)+(1,8*1,2)+(0,6*0,7)+(0,6*0,7)				
			"0,562 Km (vlevo) - nátokové čelo"		5,840		
			(2,5*0,2)+(2,5*0,6)+(2,5*1,2)+(0,6*0,7)+(0,6*0,7)				
			"0,562 Km (vlevo) - výtokové čelo"		5,840		
			(2,5*0,2)+(2,5*0,6)+(2,5*1,2)+(0,6*0,7)+(0,6*0,7)				
			"0,685 Km (vlevo) - nátokové čelo"		4,440		
			(1,8*0,2)+(1,8*0,6)+(1,8*1,2)+(0,6*0,7)+(0,6*0,7)				
			"0,685 Km (vlevo) - výtokové čelo"		4,440		
			(1,8*0,2)+(1,8*0,6)+(1,8*1,2)+(0,6*0,7)+(0,6*0,7)				
			Mezisoučet		36,680		
			"Nátokové a výtokové objekty TP (očistění kamenné dlažby)"				
			"0,037 Km (vlevo)" 1,8*1,8		3,240		
			"0,037 Km (vpravo)" 5,0*1,8		9,000		
			Mezisoučet		12,240		
			Součet		48,920		
37	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	48,920		
			"Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou"				
			"Opravovaná čela TP"				
			"0,525 Km (vpravo) - nátokové čelo"		5,840		
			(2,5*0,2)+(2,5*0,6)+(2,5*1,2)+(0,6*0,7)+(0,6*0,7)				
			"0,525 Km (vpravo) - výtokové čelo"		5,840		
			(2,5*0,2)+(2,5*0,6)+(2,5*1,2)+(0,6*0,7)+(0,6*0,7)				
			"0,555 Km (vpravo) - nátokové čelo"		4,440		
			(1,8*0,2)+(1,8*0,6)+(1,8*1,2)+(0,6*0,7)+(0,6*0,7)				
			"0,562 Km (vlevo) - nátokové čelo"		5,840		
			(2,5*0,2)+(2,5*0,6)+(2,5*1,2)+(0,6*0,7)+(0,6*0,7)				
			"0,562 Km (vlevo) - výtokové čelo"		5,840		
			(2,5*0,2)+(2,5*0,6)+(2,5*1,2)+(0,6*0,7)+(0,6*0,7)				
			"0,685 Km (vlevo) - nátokové čelo"		4,440		
			(1,8*0,2)+(1,8*0,6)+(1,8*1,2)+(0,6*0,7)+(0,6*0,7)				
			"0,685 Km (vlevo) - výtokové čelo"		4,440		
			(1,8*0,2)+(1,8*0,6)+(1,8*1,2)+(0,6*0,7)+(0,6*0,7)				
			Mezisoučet		36,680		
			"Nátokové a výtokové objekty TP (očistění kamenné dlažby)"				
			"0,037 Km (vlevo)" 1,8*1,8		3,240		
			"0,037 Km (vpravo)" 5,0*1,8		9,000		
			Mezisoučet		12,240		
			Součet		48,920		
38	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm	m2	0,888		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm"				
			"Opravená čela TP - 10% plochy konstrukce"				
			"0,685 Km (vlevo) - nátokové čelo"		0,444		
			$((1,8*0,2)+(1,8*0,6)+(1,8*1,2)+(0,6*0,7)+(0,6*0,7))*0,1$				
			"0,685 Km (vlevo) - výtokové čelo"		0,444		
			$((1,8*0,2)+(1,8*0,6)+(1,8*1,2)+(0,6*0,7)+(0,6*0,7))*0,1$				
			Součet		0,888		
39	K	985113111	Pemřování povrchu betonu stěn	m2	8,880		
			"Zdrsnění povrchu betonu pemřováním stěn"				
			"Opravená čela TP"				
			"0,685 Km (vlevo) - nátokové čelo"		4,440		
			$(1,8*0,2)+(1,8*0,6)+(1,8*1,2)+(0,6*0,7)+(0,6*0,7)$				
			"0,685 Km (vlevo) - výtokové čelo"		4,440		
			$(1,8*0,2)+(1,8*0,6)+(1,8*1,2)+(0,6*0,7)+(0,6*0,7)$				
			Součet		8,880		
40	K	985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	1,776		
			"Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm"				
			"Opravená čela TP - 20 % plochy konstrukce"				
			"0,685 Km (vlevo) - nátokové čelo"		0,888		
			$((1,8*0,2)+(1,8*0,6)+(1,8*1,2)+(0,6*0,7)+(0,6*0,7))*0,2$				
			"0,685 Km (vlevo) - výtokové čelo"		0,888		
			$((1,8*0,2)+(1,8*0,6)+(1,8*1,2)+(0,6*0,7)+(0,6*0,7))*0,2$				
			Součet		1,776		
41	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	8,880		
			"Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm"				
			"Opravená čela TP"				
			"0,685 Km (vlevo) - nátokové čelo"		4,440		
			$(1,8*0,2)+(1,8*0,6)+(1,8*1,2)+(0,6*0,7)+(0,6*0,7)$				
			"0,685 Km (vlevo) - výtokové čelo"		4,440		
			$(1,8*0,2)+(1,8*0,6)+(1,8*1,2)+(0,6*0,7)+(0,6*0,7)$				
			Součet		8,880		
42	K	985312114	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl do 5 mm	m2	17,760		
			"Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm včetně výztužné sítě"				
			"Opravená čela TP - 2 vrstvy"				
			"0,685 Km (vlevo) - nátokové čelo"		8,880		
			$((1,8*0,2)+(1,8*0,6)+(1,8*1,2)+(0,6*0,7)+(0,6*0,7))*2$				
			"0,685 Km (vlevo) - výtokové čelo"		8,880		
			$((1,8*0,2)+(1,8*0,6)+(1,8*1,2)+(0,6*0,7)+(0,6*0,7))*2$				
			Součet		17,760		
43	K	985223210	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,918		
			"Přezdivání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu do 1 m3"				
			"Nátokové a výtokové objekty TP (oprava kamenné dlažby)"				
			"0,037 Km (vlevo)" $(1,8*1,8*0,25)*0,3$		0,243		
			"0,037 Km (vpravo)" $(5,0*1,8*0,25)*0,3$		0,675		
			Součet		0,918		
44	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	2 160,000		
			"Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m"				
			"nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm"				
			"V průměrné šířce 1,5 m se sklonem 8% od okraje vozovky"				
			"0,000 - 0,720 km (vpravo)" $720,0*1,5$		1 080,000		
			"0,000 - 0,720 km (vlevo)" $720,0*1,5$		1 080,000		
			Součet		2 160,000		
45	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem	m	1 026,000		
			objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m				
			"Profilace a čištění příkopů kom. příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu"				
			"a s naložením na dopr. prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěv. nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/bm"				
			"Podélné odvodňovací příkopy mimo pozemky VLS"				
			"0,000 - 0,390 km (vlevo)" $390,0-10,0$		380,000		
			"0,510 - 0,720 km (vlevo)" $210,00$		210,000		
			"0,510 - 0,720 km (vpravo)" $210,00$		210,000		
			Mezisoučet		800,000		
			"Navazující odvodňovací příkopy sjezdů"				
			"0,248 km (vlevo)" $2*10,0$		20,000		
			"0,374 km (vlevo)" $2*10,0$		20,000		
			"0,525 km (vpravo)" $2*10,0$		20,000		
			"0,555 km (vpravo)" $2*28,0$		56,000		
			"0,562 km (vlevo)" $2*10,0$		20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"0,672 km (vlevo)" 2*10,0		20,000		
	VV		"0,685 km (vpravo)" 2*15,0		30,000		
	VV		Mezisoučet		186,000		
	VV		"Odtoky trubních propustí"				
	VV		"0,037 km (vpravo)" 10,0		10,000		
	VV		"0,425 km (vpravo)" 25,0		25,000		
	VV		Mezisoučet		35,000		
	VV		"Přitoky trubních propustí"				
	VV		"0,425 km (vlevo)" (5,0+5,0)*0,5		5,000		
	VV		Mezisoučet		5,000		
	VV		Součet		1 026,000		
46	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	264,000		
	VV		"Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 - přesahy a napojení koeficient 1,2"				
	VV		"Sjezdy připojující účelové komunikace a samostatné sjezdy"				
	VV		"0,172 km (vpravo) pod penetrovanou částí" 40,00*1,2		48,000		
	VV		"0,172 km (vpravo) pod šterkovou částí" 15,00*1,2		18,000		
	VV		"0,248 km (vlevo) pod penetrovanou částí" 40,00*1,2		48,000		
	VV		"0,248 km (vlevo) pod šterkovou částí" 15,00*1,2		18,000		
	VV		"0,374 km (vlevo) pod penetrovanou částí" 40,00*1,2		48,000		
	VV		"0,374 km (vlevo) pod šterkovou částí" 15,00*1,2		18,000		
	VV		"0,672 km (vlevo) pod penetrovanou částí" 40,00*1,2		48,000		
	VV		"0,672 km (vlevo) pod šterkovou částí" 15,00*1,2		18,000		
	VV		Součet		264,000		
D	997		Přesun sutě				
47	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	3,000		
	VV		"Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění"				
	VV		"Naložení 3 ks jehlanů na CBOO - 2t/m3"		3,000		
	VV		(1,0*1,0*1,0/2*2,0)*3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
48	K	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	68,165		
	VV		"Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopr. zařízení na hromadu nebo do dopr. prostředku"				
	VV		"Z oprav destruovaných čel TP DN 800 mm - 2t/m3"				
	VV		"TP DN 800 mm"				
	VV		"0,037 Km (příčné)" (3,5*0,6*2,8)*2*2,0		23,520		
	VV		"0,425 Km (příčné)" (4,0*0,8*3,4)*2*2,0		43,520		
	VV		Mezisoučet		67,040		
	VV		"Z odstranění zpevnění nátoku TP - 2t/m3"				
	VV		"0,425 Km (vpravo)" 1,5*1,5*0,25*2,0		1,125		
	VV		Mezisoučet		1,125		
	VV		Součet		68,165		
49	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	929,142		
D	998		Přesun hmot				
50	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	929,142		

