

SMLOUVA O DÍLO

č. 2025028

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

se sídlem Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice

IČ: 25166115, DIČ: CZ25166115

zastoupená: [redacted] předsedou představenstva a ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 868

bankovní spojení: [redacted]

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních: [redacted] předseda představenstva a ředitel

b/ ve věcech technických (předání a převzetí díla, zápisy do stavebního deníku):

[redacted]

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.

se sídlem Jana Miliče 679, 370 01 České Budějovice

IČO: 251 51 541, DIČ: CZ25151541

zastoupená: [redacted], jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 6262

bankovní spojení: [redacted]

osoby oprávněné jednat:

[redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou smluvních stran uvedení výše prohlašují, že dle platné právní úpravy, stanov, společenské smlouvy či jiného obdobného organizačního předpisu nebo plné moci jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1. Předmět díla

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dílo a objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla následujícího určení:

Název díla: „REKONSTRUKCE MONTÁŽNÍ JÁMY Č. 2 A 3 NA HTU TR“

Místo realizace díla: areál vozovny na adrese Horní 22, 370 04 České Budějovice (dále též jen „areál vozovny trolejbusů“).

Specifikace díla (předmět díla): Předmětem díla je rekonstrukce pojezdové konstrukce montážního vozíku, vnitřních povrchů montážní jámy č. 2 a 3 a úprava odvodňovacího kanálku na dně jámy v hale těžké údržby v areálu vozovny trolejbusů

- podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace montážních jam na HTU TR, objekt na parcele č. 1407/4, k.ú. České Budějovice**“ zpracované projektantem [redacted], Ateliér Hronek s.r.o., IČ 28093968, se sídlem Otakarova 2696/20, 370 01 České Budějovice, datum 12/2023 (dále též jen „projektová dokumentace“), která tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy,

- podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu montážní jámy č. 2 a 3 (dále též jen „položkový rozpočet“), který tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.

Nedílnou součástí předmětu díla je rovněž:

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, a to minimálně ve třech provedeních v tištěné podobě, a dále v elektronické podobě (dokumentace ve formátu Microsoft Office - texty ve formátu .DOC, tabulky a grafy ve formátu .XLS, grafické přílohy ve formátu .DWG a zároveň vše ve formátu .PDF);
- ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci díla dle této smlouvy;
- zajištění veškerých nutných dokladů, jež se váží k realizovanému dílu a jeho uvedení do provozu a užívání, včetně prohlášení o shodě na použité materiály, záruční listy výrobků a technologií, výchozí revize a provedení funkčních zkoušek.

Za provedení díla je považováno splnění všech jeho součástí uvedených v tomto článku smlouvy.

- 1.2. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že od objednatele před podpisem smlouvy převzal projektovou dokumentaci s názvem „Modernizace montážních jam na HTU TR“ zpracované projektantem [REDAKCE], Ateliér Hronek s.r.o., IČ 28093968, se sídlem Otakarova 2696/20, 370 01 České Budějovice, datum 12/2023, k provádění díla dle této smlouvy a zavazuje se plně dodržovat veškeré podmínky v nich stanovené pro provádění díla dle této smlouvy.

2. Dodací a kvalitativní podmínky

- 2.1. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, platnými právními předpisy a technickými normami ČSN, jež se vztahují k provádění díla dle této smlouvy. Provedením díla se rozumí takové provedení prací a dodávek, které zajistí po předání díla bezpečný provoz celého díla podle záměrů této smlouvy. Vždy je však podmínkou nejvyšší možná kvalita výsledného díla.
- 2.2. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci, položkovému rozpočtu a této smlouvě.
- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla včetně podmínek pro jeho řádné provedení a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. S ohledem na uvedenou skutečnost se u zhotovitele vylučuje použití § 1765 odst. 1 občanského zákoníku, tj. právo domáhat se vůči objednateli obnovení jednání o smlouvě z důvodu změny okolností s tím, že zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny těchto okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce zajistí osobami odborně způsobilými. Pokud zhotovitel použije k provedení díla subdodavatele (poddodavatele) nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl on sám, čímž není dotčena současná společná a nerozdílná odpovědnost dotčeného subdodavatele (poddodavatele) dle platné právní úpravy.

3. Doba provedení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, provést, dokončit a předat dílo v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy v tomto termínu:

Zahájení díla:	Provedení, dokončení a předání díla:
do 5 dnů od podpisu smlouvy	do 31. 10. 2025

- 3.2. V případě prokázaných nevhodných klimatických podmínek (dlouhodobě nepříznivého počasí), při kterých by nebylo možno dodržet technologické předpisy a postupy pro provádění díla v odpovídající kvalitě, musí být tato skutečnost zapsána zhotovitelem ve stavebním deníku a její věrohodnost potvrzena objednatelem. Následně bude dodatkem ke smlouvě na žádost zhotovitele prodloužen termín dokončení díla o dny prokazatelného trvání těchto nevhodných klimatických podmínek, jinak se má za to, že nenastaly.

4. Cena

- 4.1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají maximální smluvní cenu za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy, která činí: **Celková cena za dílo 8 293 802,46 Kč bez DPH** (osm milionů dvě stě devadesát tři tisíc osm set dva korun českých čtyřicet šest haléřů).

Výše sazby DPH, případně režim přenesení daňové povinnosti, budou stanoveny podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- 4.2. Sjednaná celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná ve vazbě na položkový rozpočet, se započtením veškerých nákladů spojených s úplným a kvalitním splněním díla včetně veškerých rizik, inflačních vlivů během realizace díla a zisku zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje úplnost a závaznost položkového rozpočtu pro rozsah předmětu díla specifikovaný v čl. 1. této smlouvy.
- 4.3. Výši sjednané celkové ceny za dílo lze měnit v případě víceprací (méněprací), rozšíření nebo změny předmětu díla sjednaného v čl. 1. této smlouvy na základě požadavku objednatele nebo tak vyplne z podmínek při provádění díla a nepůjde o práce a položky uvedené v odstavci 4.4. tohoto článku smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen provést soupis těchto víceprací (méněprací), rozšíření nebo změn včetně jejich ocenění ve vazbě na jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, které jsou pevné po celou dobu realizace díla, a toto ocenění předložit objednateli k předchozímu odsouhlasení formou uzavření dodatku ke smlouvě. Jinak zhotovitel nemůže vůči objednateli nárokovat jejich úhradu nad rámec ceny za dílo sjednané touto smlouvou.
- 4.4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěno, že v cenové kalkulaci (položkovém rozpočtu) chybí položka nebo potřeba dalších prací k dokončení díla, jejíž existence je ze zadaného předmětu díla zřejmá, nebude to důvod ke zvýšení ceny, neboť smluvní cena je cenou maximální.

5. Platební podmínky

- 5.1. Cena díla bude objednatelem hrazena zhotoviteli v české měně průběžně za dále uvedených podmínek, a to na základě faktur vystavovaných zhotovitelem vždy za měsíční období podle objednatelem písemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací, které musí být vždy k těmto fakturám zhotovitelem doloženy jako příloha a na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele. Takto bude zhotovitelem fakturováno maximálně 80 % ceny díla bez DPH. Na zbývajících 20 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po řádném předání a převzetí předmětu díla, jež musí být doloženo předávacím protokolem, jakož i objednatelem písemně odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací, které musí být zhotovitelem doloženy k faktuře jako příloha a na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele.

Objednatel musí obdržet soupis skutečně provedených prací k předchozímu odsouhlasení vždy minimálně 3 pracovní dny předem. V případě, že soupis skutečně provedených prací objednatel neodsouhlasí, je zhotovitel povinen provést jeho úpravu s opakovaným předložením objednateli k předchozímu odsouhlasení s novou lhůtou 3 pracovní dny předem, a to do doby, než dojde k jeho písemnému odsouhlasení objednatelem. Soupisy skutečně provedených prací budou prováděny a oceňovány ve vazbě na závazný položkový rozpočet, jež je přílohou č. 2 této smlouvy.

- 5.2. Smluvní strany se dohodly na oprávnění objednatele pozastavit úhradu 20 % ze sjednané ceny díla v případě, že se na předávaném díle vyskytnou jakékoliv vady a nedodělky a objednatel dílo převezme, a to do doby odstranění posledního z nich (po tuto dobu není objednatel s úhradou v prodlení).
- 5.3. Splatnost faktur vystavených dle této smlouvy byla dohodnuta na dobu 30 kalendářních dnů od jejich obdržení objednatelem s tím, že se za den splatnosti považuje den, kdy objednatel předal příkaz k úhradě své bance.
- 5.4. Zhotovitel je povinen doručit fakturu na e-mailovou adresu objednatele: [REDACTED] ve formátu PDF a zároveň i ve formátu ISDOC, je-li to možné.
- 5.5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která nebude obsahovat náležitosti dle zákona o DPH, či bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo jinými obecně závaznými právními předpisy. V takovémto případě bude zhotovitelem provedena oprava a vystavena nová faktura a běží nová lhůta splatnosti dle odstavce 5.3. tohoto článku smlouvy.
- 5.6. Zhotovitel prohlašuje, že v den podpisu této smlouvy není ve smyslu zákona o DPH tzv. nespolehlivým plátcem a že bankovní účet užívaný pro veškeré platby v rámci této smlouvy má ve smyslu tohoto zákona registrován u příslušného správce daně a je zároveň správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je povinen udržovat pravdivost tohoto prohlášení po celou dobu poskytování plnění dle této smlouvy. Dostane-li se zhotovitel, do postavení, které by mohlo zakládat ručení objednatele za nezaplacenou DPH, je objednatel oprávněn dle svého uvážení odvést částku odpovídající výši DPH z plnění dle této smlouvy přímo

příslušnému správci daně a to, aniž by byl vyzván jako ručitel. V takovém případě závazek objednatele vůči zhotoviteli k úhradě plnění dle této smlouvy zaniká, a to ve výši částky odpovídající DPH uhrazené na účet správce daně k datu její úhrady správcem daně. Je-li plnění dle této smlouvy již plně uhrazeno včetně DPH, zhotovitel uhradí neprodleně na výzvu objednatele částku odpovídající DPH, kterou objednatel zaplatil správci daně včetně náhrady veškeré škody.

6. Splnění závazku - předání a převzetí díla

- 6.1. Závazek zhotovitele se považuje za splněný písemným předáním a převzetím předmětu díla objednatelem v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy, a to předávacím protokolem, ve kterém bude stvrzena správnost a úplnost provedeného díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící bezpečnému a plynulému užívání a provozování díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně a esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 6.2. Zhotovitel současně při předání díla dle této smlouvy předá objednateli veškeré doklady dokládající jeho řádné provedení, a to zejména dokumentaci skutečného provedení díla, doklad o ekologické likvidaci odpadů a veškeré další nutné doklady vážící se k dílu, jako je prohlášení o shodě použitých stavebních výrobků a materiálů, výchozí revize, protokoly o provedení funkčních zkoušek díla a případné další výsledky potřebných zkoušek a atestů, osvědčení, vyhodnocení apod., jež ukládají obecně závazné právní předpisy, technické normy ČSN nebo tato smlouva.
- 6.3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně minimálně 5 pracovních dnů před stanoveným termínem předání. Převezme-li objednatel dílo, budou v protokolu o předání a převzetí díla uvedeny eventuální zjevné vady a nedodělky včetně závazných termínů pro zhotovitele k jejich odstranění. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepiší obě strany o této skutečnosti zápis, v němž dohodnou náhradní termín předání.
- 6.4. Vadou se rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, platnými právními předpisy, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem a technickými normami ČSN.
- 6.5. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti pracím sjednaným v této smlouvě.

7. Záruka

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo a jeho části budou mít vlastnosti stanovené v této smlouvě, projektové dokumentaci, položkovém rozpočtu, obecně závazných právních předpisech a technických normách ČSN, které se na provedení díla vztahují, a dále pak způsobilost odpovídající obvyklému účelu užívání a použití díla dle této smlouvy se zachováním obvyklých vlastností, a to po **záruční dobu v délce 48 měsíců, jež počíná běžet ode dne písemného předání a převzetí díla.**
- 7.2. Vady díla zjištěné objednatelem v průběhu záruční doby je objednatel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však poslední den záruční doby, přičemž i reklamace prokazatelně odeslaná zhotoviteli objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen oznámit zjištěnou vadu vždy písemně; pro urychlení vyřízení se za řádné oznámení reklamace považuje její zaslání e-mailem nebo faxem na dostupný kontakt zhotovitele. V pochybnostech se za den oznámení reklamované vady objednatelem považuje následný den ode dne jeho prokazatelného odeslání zhotoviteli. Objednatel je povinen v oznámení vady zjištěnou vadu popsat a uvést, jak se projevuje, případně uplatnit požadavek na způsob odstranění vady.
- 7.4. Zhotovitel je povinen se dostavit k posouzení reklamované vady nejpozději do 1 pracovního dne ode dne jejího oznámení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak. Zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o uplatnění práva z odpovědnosti za vady a sdělit písemně své stanovisko k reklamaci do 2 pracovních dnů ode dne oznámení reklamace a zároveň sdělit ve stejné lhůtě objednateli i termín a způsob odstranění vady s přihlédnutím na dodržení technologických postupů a co nejmenší narušení provozu uživatele díla při odstraňování vad. Pokud se zhotovitel nedostaví k posouzení reklamované vady v určené době a písemně nevyjádří ve stanovené lhůtě své stanovisko k reklamované vadě, má se za to, že vadu uznal.

- 7.5. Řádně uplatněnou a reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit na své náklady v co nejkratší době po oznámení vady objednatelem, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne jejího oznámení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak.
- 7.6. Po odstranění vady vyzve zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné vady, o čemž bude sepsán zápis. V tomto zápise bude zhotovitelem potvrzena doba, o kterou se prodlužuje sjednaná záruční doba na dílo.

8. Odpovědnost za škody

- 8.1. Veškeré vzniklé škody budou řešeny ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejm. § 2894 a násl. citovaného zákona.
- 8.2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování platných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále též jen „BOZP“), požární ochraně a ekologii a dále vnitřních předpisů objednatele, s nimiž bude seznámen. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nepředané části díla a za škody vzniklé v důsledku jeho činnosti na movitém a nemovitém majetku objednatele nebo třetích osob, přičemž se současně zavazuje tyto případné škody nahradit v jejich plné výši.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn na veškeré škody, které mohou vzniknout objednateli v důsledku činnosti zhotovitele dle této smlouvy.

9. Smluvní pokuty

- 9.1. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro dokončení a předání díla dle odstavce 3.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dotčené smluvní ceny díla bez DPH uvedené v odstavci 4.1. této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 9.2. Dojde-li ze strany objednatele k porušení smluvní povinnosti spočívající v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a objednatel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.
- 9.3. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro vyklizení staveniště po dokončení díla dle odstavce 10.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s jeho vyklizením.
- 9.4. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad díla v záruční době dle odstavce 7.5. této smlouvy nebo v nedodržení termínu sjednaného pro odstranění vad a nedodělků při přejímacím řízení dle odstavce 6.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 9.5. Žádným z ujednání o smluvních pokutách dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody, a to oboustranně v plné výši vedle smluvních pokut.

10. Staveniště

- 10.1. Objednatel předá bezplatně zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu zahájení prací dle odstavce 3.1. této smlouvy zápisem ve stavebním deníku v rozsahu potřebném ke zhotovení díla. Součástí předání staveniště je způsob připojení na média a el. energie, seznámení s místními podmínkami BOZP, požární ochrany, bezpečnosti k ochraně majetku, dohodou o podmínkách vstupu a pohybu zaměstnanců a vozidel zhotovitele po areálu vozovny trolejbusů během provádění prací dle této smlouvy. **Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli harmonogram provádění prací.**

Za objednatele odpovídá za předání staveniště: _____

Za zhotovitele odpovídá za převzetí staveniště: _____

- 10.2. Objednatel souhlasí s odběrem el. energie a vody ze stávajících přípojek v místě stavby za účelem realizace díla. Odebraná média hradí objednatel.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za převzaté staveniště.
- 10.4. Nejpozději do 3 pracovních dnů po předání a převzetí dokončeného díla vyklidí zhotovitel staveniště a předá je objednateli v původním stavu.
- 10.5. Po tomto termínu může zhotovitel na staveništi ponechat pouze materiály a výrobní zařízení nezbytná k odstranění eventuálních vad a nedodělků.
- 10.6. Podmínky bezpečnosti, hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi:
- Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla.
 - Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti BOZP, hygieny práce, požární ochrany a ekologické předpisy včetně interních předpisů objednatele na staveništi, jakož i v areálu objednatele a při provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob. K tomuto je zhotovitel povinen zavázat i poddodavatele.
 - Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochrany, hygieny práce a ekologii dle platných právních předpisů. K tomuto je zhotovitel povinen zavázat i poddodavatele.
 - Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené objednatelem činnostmi koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.

11. Stavební deník

- 11.1. Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla dle této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich kvalita a jakost, event. odchylky atd.
- 11.2. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni činit zástupci objednatele a zhotovitele ve věcech technických, jež jsou uvedeni v úvodní části smlouvy vymezující smluvní strany této smlouvy, osoba objednatelem pověřená autorským dozorem a dotčené orgány státní správy.
- 11.3. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům ve stavebním deníku do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se záznamem souhlasí.

12. Další ujednání

- 12.1. Dílo dle této smlouvy bude prováděno za neomezeného provozu dotčeného areálu vozovny trolejbusů a za tímto účelem je zhotovitel povinen provést taková bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v uvedených prostorách. Případné požadavky na dočasné omezení provozu podléhají předchozímu projednání a odsouhlasení ze strany objednatele.
- 12.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí nebo příkazů (pokynů) objednatele, které mu dá v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy, pokud tuto nevhodnost mohl zhotovitel zjistit při vynaložení veškeré potřebné odborné péče. Bude-li objednatel trvat na provádění díla s použitím nevhodné věci nebo příkazu (pokynu), má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě s rizikem případné ztráty práva z vady díla takto vzniklé. Bez tohoto písemného potvrzení objednatele o trvání objednatele na použití nevhodné věci nebo nevhodného příkazu odpovídá za vady díla vždy zhotovitel.
- 12.3. Operativně vždy podle aktuální potřeby, minimálně však 2 x měsíčně, budou prováděny oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických porady k postupu v provedených pracích dle této smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
- 13.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ústní ujednání se považují z hlediska uzavřeného smluvního vztahu za právně neúčinná. Dodatky mohou předkládat obě smluvní strany. Druhá smluvní strana se vyjádří k návrhu dodatku nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů.
- 13.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany výslovně vylučují ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku použití obchodních zvyklostí zachovávaných obecně nebo v daném odvětví v jejich vzájemném styku a dále souhlasně prohlašují, že v jejich vzájemném styku nemají žádné obchodní zvyklosti zavedeny. A dále smluvní strany vylučují ustanovení § 557, § 1793 až 1795, § 1805 odst. 2, § 1971 a § 2050 občanského zákoníku, které se na smluvní vztah založený touto smlouvou neaplikují. Odpověď strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. To platí i na proces uzavírání dodatků ke smlouvě.
- 13.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná, účinná a vykonatelná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné novým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 13.5. Smluvní strany berou v oboustranném souhlasu na vědomí skutečnost, že se na tuto smlouvu a její dodatky vztahují povinnosti dle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že splnění povinnosti týkající se uveřejnění smlouvy a jejích dodatků v registru smluv zajistí objednatel.
- 13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 13.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- projektová dokumentace s názvem „Modernizace montážních jam na HTU TR, objekt na parcele č. 1407/4, k.ú. České Budějovice“ zpracované projektantem [REDAKCE], Ateliér Hronek s.r.o., IČ 28093968, se sídlem Otakarova 2696/20, 370 01 České Budějovice, datum 12/2023, která tvoří přílohu č. 1,
 - zhotovitelem oceněný položkový rozpočet montážní jámy č. 2 a 3, který tvoří přílohu č. 2.


V případě rozdílu či rozporu v ustanoveních obsažených v této smlouvě a v položkovém rozpočtu, mají přednost v aplikaci a za závazná se považují ustanovení obsažená v této smlouvě a v příloze č. 1 před přílohou č. 2.

V Českých Budějovicích dne


V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



předseda představenstva a ředitel
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.



jednatel
IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.

Příloha č. 1 Projektová dokumentace

Projektová dokumentace stavby s názvem „Modernizace montážních jam na HTU TR“ zpracovaná projektantem [REDACTED], Ateliér Hronek s.r.o., IČ 28093968, se sídlem Otakarova 2696/20, 370 01 České Budějovice, datum 12/2023, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy, byla předána zhotoviteli před podpisem smlouvy.

Příloha č. 2 Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-061201
Stavba: Modernizace montážních jam na HTU TR, objekt na parcele č. 1407/4, k.ú. České Budějovice

KSO:
Místo: České Budějovice CC-CZ:
Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel:
ATELIÉR HRONEK s.r.o. IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IZOLTECHNIK CZECH s.r.o. IČ: 251 51 541
DIČ: CZ25151541

Projektant:
 IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
KAVRO IČ:
DIČ:

Poznámka:
veškeré položky musí obsahovat dodavku i montáž, výjma položek jenž mají dodavku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě.
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			8 293 802,46
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 293 802,46	1 741 698,52
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 035 500,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23-061201		
Stavba:	Modernizace montážních jam na HTU TR, objekt na parcele č. 1407/4, k.ú. České Budějovice		
Místo:	České Budějovice	Datum:	12. 1. 2024
Zadavatel:	ATELIÉR HRONEK s.r.o.	Projektant:	
Uchazeč:	IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.	Zpracovatel:	KAVRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 293 802,46	10 035 500,98
23-061201.2. M.I.1	Montážní jáma č.1	0,00	0,00
23-061201.2. M.I.2	Montážní jáma č.2	5 731 116,67	6 934 651,17
23-061201.2. M.I.3	Montážní jáma č.3	2 562 685,79	3 100 849,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace montážních jam na HTU TR, objekt na parcele č. 1407/4, k.ú. České Budějovice
Objekt: 23-061201.2.MJ.2 - Montážní jáma č.2

KSO:
Místo: České Budějovice

Zadavatel: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Uchazeč: IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: KAVRO

Poznámka:
Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:
Datum: 12. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 251 51 541
DIČ: CZ25151541

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 731 116,67	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 731 116,67 0,00	21,00% 15,00%	1 203 534,50 0,00
Cena s DPH		v CZK	6 934 651,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Modernizace montážních jam na HTU TR, objekt na parcele č. 1407/4, k.ú. České Budějovice			
Objekt:		23-061201.2.MJ.2 - Montážní jáma č.2			
Místo:	České Budějovice	Datum:	12. 1. 2024		
Zadavatel:	ATELIÉR HRONEK s.r.o.	Projektant:			
Uchazeč:	IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.	Zpracovatel:	KAVRO		
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací		5 731 116,67
HSV - Práce a dodávky HSV		1 749 596,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce		141 105,60
4 - Vodorovné konstrukce		56 320,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		824 743,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		658 854,50
997 - Přesun sutě		15 996,50
998 - Přesun hmot		52 575,78
PSV - Práce a dodávky PSV		3 613 670,37
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla		725 368,00
767 - Konstrukce zámečnické		2 047 207,80
771 - Podlahy z dlaždic		216 986,88
777 - Podlahy lité		45 883,45
781 - Dokončovací práce - obklady		387 403,16
783 - Dokončovací práce - nátěry		190 821,08
M - Práce a dodávky M		282 740,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení		282 740,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		85 110,00
VRN3 - VRN a ostatní náklady		85 110,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace montážních jam na HTU TR, objekt na parcele č. 1407/4, k.ú. České Budějovice

Objekt: 23-061201.2.MJ.2 - Montážní jáma č.2

Místo: České Budějovice

Zadavatel: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Uchazeč: IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.

Datum: 12. 1. 2024

Projektant:

Zpracovatel: KAVRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							5 731 116,67	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 749 596,30	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					141 105,60	
1	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	59,040	2 390,00	141 105,60	CS ÚRS 2023 01
	W		S2 - vyzdívka ytong tl. 75 mm					
	W		0,72*(41,0)*2		59,040			
	W		Součet		59,040			
D	4	Vodorovné konstrukce					56 320,88	
2	K	411-R	Uložení a dodávka porobetonových desek tl. 50mm	m2	25,256	2 230,00	56 320,88	Vlastní
	W		S1 zastropení z porobetonových desk s uktvením K ocelovému L profilu					
	W		0,28*(41,0)*2		22,960			
	W		Součet		22,960			
	W		22,96*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		25,256			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					824 743,04	
3	K	612111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových	m2	157,440	4 215,60	663 704,06	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Vyspravení stávajících stěn po vybourání ocelových konstrukcí					
	W		1,6*(41,0)*2		131,200			
	W		Součet		131,200			
	W		131,2*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		157,440			
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	90,200	1 025,70	92 518,14	CS ÚRS 2023 01
	W		S1+S2					
	W		potažení perlinou probetonových konstrukcí					
	W		1,1*(41,0)*2		90,200			
	W		Součet		90,200			
5	K	631312121-R	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým tloušťky do 80 mm, včetně uhlazení a vyspádování	m3	1,558	43 980,00	68 520,84	Vlastní
	P		Poznámka k položce: Doplnění mazaniny na stávající dno montážní jámy.					
	W		S3 - dobetonování					
	W		0,019*(41,0)*2		1,558			
	W		Součet		1,558			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					658 854,50	
6	K	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	110,000	320,30	35 233,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	110,000	418,50	46 035,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	108,000	482,10	52 066,80	CS ÚRS 2023 01
9	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	110,000	339,50	37 345,00	CS ÚRS 2023 01
	W		M10 - kotvení L profilů					
	W		55*2		110,000			
	W		Součet		110,000			
10	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	110,000	502,30	55 253,00	CS ÚRS 2023 01
	W		Kotvení U profilů ocelových					
	W		55*2		110,000			
	W		Součet		110,000			
11	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	108,000	451,00	48 708,00	CS ÚRS 2023 01
	W		M16 - kotvení patních plechů					
	W		27*2*2		108,000			
	W		Součet		108,000			
12	K	964076211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m	t	0,243	59 800,00	14 531,40	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Vybourání krakorců - T profil 40/40/5 mm					
	W		0,5*2,96*82*2/1000		0,243			
	W		Součet		0,243			
13	K	964076551	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného dl přes 8 m hmotnosti přes 55 kg/m	t	2,252	87 500,00	197 050,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: úhelník L 125/80/8 mm; ztužující plech 125/8 mm; krajových úhelníků (ve kterých byl rošt) L 60/40/5 mm					
	W		(41,0)*(15,1+8,5)*2/1000		1,935			
	W		(41,0)*(3,87)*2/1000		0,317			
	W		Součet		2,252			
14	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	295,476	196,70	58 120,13	CS ÚRS 2023 01
	W		Očištění stávajících ploch					
	W		(5,98+1,020)*(41,0)		287,000			
	W		3,32*0,9*2		5,976			
	W		1,25*2		2,500			
	W		Součet		295,476			
15	K	9851-R	Ruční dočištění a odmaštění ploch stěn, rubu kleneb a podlah	m2	295,476	355,40	105 012,17	Vlastní
16	K	9990-Rx001	D+M průduchu stěnou pro stávající VZT včetně krycí mřížky	kus	2,000	4 750,00	9 500,00	
D	997	Přesun sutě					15 996,50	
17	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	2,300	1 500,00	3 450,00	CS ÚRS 2023 01
18	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,700	95,00	1 966,50	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Odvoz kalkulován do 10 km. Nutno prověřit zhotovitelem před podáním cenové nabídky.					
	W		2,3*9		20,700			
	W		Součet		20,700			
19	K	997013801 - R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zákonným způsobem	t	2,300	4 600,00	10 580,00	Vlastní
D	998	Přesun hmot					52 575,78	
20	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	8,183	6 425,00	52 575,78	CS ÚRS 2023 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV					3 613 670,37	
D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					725 368,00	
51	K	748 001	Demontáž stávajících svítidel	kus	14,000	812,00	11 368,00	
52	K	748 002	D+M nových svítidel LED (MARENA LINX 150 LED) vč. kabeláže (připojení)	kus	28,000	25 500,00	714 000,00	
D	767	Konstrukce zámečnické					2 047 207,80	
21	K	7675901-Rx001	Montáž podlahového roštu	kg	815,080	193,00	157 310,44	Vlastní
	W		Pororošt 700x1000/30					
	W		(41,0)*0,71*28,0		815,080			
	W		Součet		815,080			
22	M	5534701-Rx001	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 700/1000	kg	896,588	216,50	194 111,30	Vlastní
	W		Pororošt 700x1000/30					
	W		(41,0)*0,71*28		815,080			
	W		Součet		815,080			
	W		815,08*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		896,588			
23	K	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	170,560	89,00	15 179,84	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Demontáž desky šířky 260 mm a tl. 2 mm, uložené na krakorcích					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv (41,0)*0,26*16				170,560	
			vv Součet				170,560	
24	R	767A9005-Rx001	Montáž, výroba a osazení atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 500 kg	kg	450,180	375,30	168 952,55	Vlastní
			vv Popůrné L profily pro probetonové desky					
			vv dodávka, výroba a montáž ocelové konstrukce					
			vv L60/60/6					
			vv (41,0)*2*5,49				450,180	
			vv Součet				450,180	
25	R	767A9005-Rx002	Montáž, výroba a osazení atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 500 kg	kg	135,300	375,30	50 778,09	Vlastní
			vv Popůrné L profily pro pororošty 35x35x3mm - P6					
			vv (41,0)*2*1,65				135,300	
			vv Součet				135,300	
26	R	767A9006-Rx001	Montáž, dodávka, výroba a osazení atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 500 kg	kg	3 460,733	381,00	1 318 539,27	Vlastní
			vv ocelová kosntukce v jámě					
			vv dodávka, výroba a montáž ocelové konstrukce					
			vv U220 - včetně vyřiznutí v místě stávající konstrukce					
			vv (41,0)*2*29,4				2 410,800	
			vv U140 - P9					
			vv 1,1*27*2*16,00				950,400	
			vv Patní plech P12 160x120 mm					
			vv 0,16*0,12*27*2*96				99,533	
			vv Součet				3 460,733	
27	K	767-R	Demontáž podlah z roštů	m2	43,050	737,00	31 727,85	Vlastní
			vv (41,0)*1,05				43,050	
			vv Součet				43,050	
28	K	767-R2	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných, pletivo lemované L20/20	m2	44,280	788,20	34 901,50	Vlastní
			vv (41,0)*0,54*2				44,280	
			vv Součet				44,280	
29	K	767-Rcx9950	Demontáž a zpětná montáž pororoštové poldahy	m2	43,050	1 102,00	47 441,10	
			vv horní prororošt					
			vv 41,0*1,05				43,050	
			vv Součet				43,050	
30	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	20 189,900	1,40	28 265,86	CS ÚRS 2023 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				216 986,88	
31	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	29,110	96,00	2 794,56	CS ÚRS 2023 01
			vv 6,15+82,0*0,28				29,110	
			vv Součet				29,110	
32	K	771273123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 300 mm	m	82,000	642,70	52 701,40	CS ÚRS 2023 01
			vv S4+S2					
			vv (41,0)*2				82,000	
			vv Součet				82,000	
33	M	597613370-Rx01	schodovka délky 600 mm	kus	164,000	765,00	125 460,00	Vlastní
			vv 82*2 *Přepočtené koeficientem množství				164,000	
34	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	6,150	1 940,20	11 932,23	CS ÚRS 2023 01
			vv S4+S2					
			vv (41,0)*2*0,075				6,150	
			vv Součet				6,150	
35	M	597612900-Rx01	dlaždice keramické - dle výběru investora	m2	6,458	1 980,00	12 786,84	Vlastní
			vv 6,15*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				6,458	
36	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	2 056,700	5,50	11 311,85	CS ÚRS 2023 01
	D	777	Podlahy lité				45 883,45	
37	K	777-R	Nátěr olejivzdorný včetně penetrace	m2	36,032	1 260,80	45 429,15	Vlastní
			vv P10					
			vv (41,0)*0,8				32,800	
			vv (0,72*0,3+0,7*2)*2				3,232	
			vv Součet				36,032	
38	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	454,300	1,00	454,30	CS ÚRS 2023 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				387 403,16	
39	K	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	31,980	78,00	2 494,44	CS ÚRS 2023 01
			vv S4+S2					
			vv (41,0)*(0,39)*2				31,980	
			vv Součet				31,980	
40	M	5858122-R	můstek adhezni	kg	3,774	253,00	954,82	Vlastní
	P		Poznámka k položce:					
			obkládá se stávající betonová kce - stěna					
			31,98*0,118 *Přepočtené koeficientem množství				3,774	
41	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	96,350	97,00	9 345,95	CS ÚRS 2023 01
42	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	96,350	1 940,20	186 938,27	CS ÚRS 2023 01
			vv S4+S2					
			vv (41,0)*(0,39+0,785)*2				96,350	
			vv Součet				96,350	
43	M	597610000-Rx01	obkládačky keramické - dle výběru investora	m2	101,168	1 260,00	127 471,68	Vlastní
			vv 96,35*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				101,168	
44	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	274,800	178,00	48 914,40	CS ÚRS 2023 01
			vv (41,0)*3*2+28,8				274,800	
			vv Součet				274,800	
45	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	3 761,200	3,00	11 283,60	CS ÚRS 2023 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				190 821,08	
46	K	789111142	Mechanizované čištění nečlenitých zařízení stupeň přípravy podkladu St 3 stupeň zrezivění C	m2	18,860	936,00	17 652,96	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce:					
			Očištění ponechané ocelové konstrukce - L profil (70/45/6) u pochoziho roštu					
			Stávající L profil					
			vv (41,0)*(0,07*2+0,045*2)*2				18,860	
			vv Součet				18,860	
47	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	138,524	227,00	31 444,95	CS ÚRS 2023 01
48	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	138,524	284,50	39 410,08	CS ÚRS 2023 01
			vv L60/60/6					
			vv (41,0)*(0,06*4)*2				19,680	
			vv Popůrné L profily pro pororošty 35x35x3mm - P6					
			vv (41,0)*(0,035*4)*2				11,480	
			vv U220					
			vv (41,0)*0,718*2				58,876	
			vv U140 - P9					
			vv 1,1*27*0,489*2				29,047	
			vv Patní plech P12 160x120 mm					
			vv 0,16*0,12*27*(0,16*2+0,12*2)*2				0,581	
			vv Stávající L profil					
			vv (41,0)*(0,07*2+0,045*2)*2				18,860	
			vv Součet				138,524	
49	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	277,046	369,30	102 313,09	CS ÚRS 2023 01
			vv L60/60/6					
			vv ((41,0)*(0,06*4)*2)*2				39,360	
			vv Popůrné L profily pro pororošty 35x35x3mm - P6					
			vv ((41,0)*(0,035*4)*2)*2				22,960	
			vv U220					
			vv ((41,0)*0,718*2)*2				117,752	
			vv U140 - P9					
			vv (1,1*27*0,489*2)*2				58,093	
			vv Patní plech P12 160x120 mm					
			vv (0,16*0,12*27*(0,16*2+0,12*2)*2)*2				1,161	
			vv Stávající L profil					
			vv ((41,0)*(0,07*2+0,045*2)*2)*2				37,720	
			vv Součet				277,046	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D	M		Práce a dodávky M				282 740,00		
D	24-M		Montáže vzduchotechnických zařízení				282 740,00		
53	K	24 001	Demontáž stávajícího VZT potrubí	m	34,000	260,00	8 840,00		
54	K	24 003	D+M potruví VZT DN 100	m	34,000	7 350,00	249 900,00		
55	K	24 004	Napojení na stávající potrubí	kpl	2,000	12 000,00	24 000,00		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				85 110,00		
D	VRN3		VRN a ostatní náklady				85 110,00		
50	K	000-R	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (zařízení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace, zakrytí konstrukcí před znečištěním a poškozením, BOZP, projektová dokumentace apod.)	%	56 740,000	1,50	85 110,00		
P			Poznámka k položce: Výši vedlejších rozpočtových nákladů musí stanovit nabízející dle své individuální kalkulace.						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace montážních jam na HTU TR, objekt na parcele č. 1407/4, k.ú. České Budějovice
Objekt: 23-061201.2.MJ.3 - Montážní jáma č.3

KSO:
Místo: České Budějovice

Zadavatel: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Uchazeč: IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: KAVRO

Poznámka:
Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:
Datum: 12. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 251 51 541
DIČ: CZ25151541

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 562 685,79	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 562 685,79 0,00	21,00% 15,00%	538 164,02 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 100 849,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Modernizace montážních jam na HTU TR, objekt na parcele č. 1407/4, k.ú. České Budějovice		
Objekt:	23-061201.2.MJ.3 - Montážní jáma č.3		
Místo:	České Budějovice	Datum:	12. 1. 2024
Zadavatel:	ATELIÉR HRONEK s.r.o.	Projektant:	
Uchazeč:	IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.	Zpracovatel:	KAVRO
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	2 562 685,79
HSV - Práce a dodávky HSV	726 467,55
1 - Zemní práce	349,70
2 - Zakládání	244,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce	65 211,82
4 - Vodorovné konstrukce	23 604,55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	314 439,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	287 840,98
997 - Přesun sutě	7 302,75
998 - Přesun hmot	27 473,30
PSV - Práce a dodávky PSV	1 656 769,24
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 387,28
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	362 684,00
767 - Konstrukce zámečnické	959 441,08
771 - Podlahy z dlaždic	66 684,65
777 - Podlahy lité	22 572,67
781 - Dokončovací práce - obklady	163 384,09
783 - Dokončovací práce - nátěry	79 615,47
M - Práce a dodávky M	141 370,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	141 370,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	38 079,00
VRN3 - VRN a ostatní náklady	38 079,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace montážních jam na HTU TR, objekt na parcele č. 1407/4, k.ú. České Budějovice

Objekt: 23-061201.2.MJ.3 - Montážní jáma č.3

Místo: České Budějovice

Zadavatel: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Uchazeč: IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.

Datum: 12. 1. 2024

Projektant:

Zpracovatel: KAVRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								2 562 685,79
D	HSV		Práce a dodávky HSV				726 467,55	
D	1		Zemní práce				349,70	
1	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,050	4 158,00	207,90	CS ÚRS 2023 01
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,050	1 100,00	55,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	0,200	434,00	86,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,05*4		0,200			
	VV		Součet		0,200			
D	2		Zakládání				244,53	
4	K	273313711	Základové desky z betonu tf. C 20/25	m3	0,009	27 170,00	244,53	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Podkladní beton z prostého betonu tl. 30 mm (u jámek)					
	VV		0,38*0,38*0,03*2		0,009			
	VV		Součet		0,009			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				65 211,82	
5	K	342272215	Příčka z porobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	22,738	2 390,00	54 343,82	CS ÚRS 2023 01
	VV		S2 - vyzdívka ytong tl. 75 mm					
	VV		0,638*(17,82)*2		22,738			
	VV		Součet		22,738			
6	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,400	27 170,00	10 868,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Obetonování nových jámek + zabetonování stávající jámký					
D	4		Vodorovné konstrukce				23 604,55	
7	K	411-R	Uložení a dodávka porobetonových desek tl. 50mm	m2	10,585	2 230,00	23 604,55	Vlastní
	VV		S1 zastropení z porobetonových desk s uketvením K ocelovému L profilu					
	VV		0,27*(17,82)*2		9,623			
	VV		Součet		9,623			
	VV		9,623*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		10,585			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				314 439,92	
8	K	612111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových	m2	59,875	4 215,60	252 409,05	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Vyspravení stávajících stěn po vybourání ocelových konstrukcí					
	VV		1,40*(17,82)*2		49,896			
	VV		Součet		49,896			
	VV		49,896*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		59,875			
9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	34,642	1 025,70	35 532,30	CS ÚRS 2023 01
	VV		S1+S2					
	VV		potažení perlinou probetonových konstrukcí					
	VV		0,972*(17,82)*2		34,642			
	VV		Součet		34,642			
10	K	631312121-R	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým tloušťky do 80 mm, včetně uhlazení a vyspádování	m3	0,356	43 980,00	15 656,88	Vlastní
	P		Poznámka k položce: Doplnění mazaniny na stávající dno montážní jámy.					
	VV		S3 - dobetonování					
	VV		0,01*(17,82)*2		0,356			
	VV		Součet		0,356			
11	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	5,346	1 918,00	10 253,63	CS ÚRS 2023 01
	VV		Přespádování středového kanálku					
	VV		17,82*0,3		5,346			
	VV		Součet		5,346			
12	K	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	5,346	110,00	588,06	CS ÚRS 2023 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				287 840,98	
13	K	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	48,000	320,30	15 374,40	CS ÚRS 2023 01
14	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	48,000	418,50	20 088,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	48,000	482,10	23 140,80	CS ÚRS 2023 01
16	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	48,000	339,50	16 296,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		M10 - kotvení L profilů					
	VV		24*2		48,000			
	VV		Součet		48,000			
17	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	48,000	502,30	24 110,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		Kotvení U profilů ocelových					
	VV		24*2		48,000			
	VV		Součet		48,000			
18	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	48,000	451,00	21 648,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		M16 - kotvení patních plechů					
	VV		12*2*2		48,000			
	VV		Součet		48,000			
19	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,040	6 600,00	264,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Bourání podkladního betonu (beton prostý)					
	VV		0,6*0,6*0,05*2*1,1		0,040			
	VV		Součet		0,040			
20	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,293	13 200,00	3 867,60	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Vybourání ŽB desky tl. 370 mm					
	VV		0,6*0,6*0,37*2*1,1		0,293			
	VV		Součet		0,293			
21	K	964076211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdíva betonového nebo kamenného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m	t	0,107	59 800,00	6 398,60	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Vybourání krajevců - T profil 40/40/5 mm					
	VV		0,5*2,96*36*2/1000		0,107			
	VV		Součet		0,107			
22	K	964076551	Vybourání válcovaných nosníků ze zdíva betonového nebo kamenného dl přes 8 m hmotnosti přes 55 kg/m	t	0,979	87 500,00	85 662,50	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: úhelník L 125/80/8 mm; ztužující plech 125/8 mm; krajevcův úhelníkú (ve kterých byl ro št) L 60/40/5 mm					
	VV		(17,82)*(15,1+8,5)*2/1000		0,841			
	VV		(17,82)*(3,87)*2/1000		0,138			
	VV		Součet		0,979			
23	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	128,583	196,70	25 292,28	CS ÚRS 2023 01
	VV		Očištění stávajících ploch					
	VV		(5,72+1,020)*(17,82)		120,107			
	VV		3,32*0,9*2		5,976			
	VV		1,25*2		2,500			
	VV		Součet		128,583			
24	K	9851-R	Ruční dočištění a odmaštění ploch stěn, rubu kleneb a podlah	m2	128,583	355,40	45 698,40	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D	997		Přesun sutě				7 302,75		
25	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1,050	1 500,00	1 575,00	CS ÚRS 2023 01	
26	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,450	95,00	897,75	CS ÚRS 2023 01	
P			Poznámka k položce: Odvoz kalkulován do 10 km. Nutno prověřit zhotovitelem před podáním cenové nabídky.						
VV			1,05*9		9,450				
VV			Součet		9,450				
27	K	997013801 - R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zákonným způsobem	t	1,050	4 600,00	4 830,00	Vlastní	
D	998		Přesun hmot				27 473,30		
28	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	4,276	6 425,00	27 473,30	CS ÚRS 2023 01	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 656 769,24		
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 387,28		
29	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	2,112	66,00	139,39	CS ÚRS 2023 01	
VV			0,4*0,6*4*2*1,1		2,112				
VV			Součet		2,112				
30	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	127 000,00	127,00	CS ÚRS 2023 01	
VV			2,112*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,001				
31	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	2,112	330,00	696,96	CS ÚRS 2023 01	
32	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	2,429	348,00	845,29	CS ÚRS 2023 01	
VV			2,112*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		2,429				
33	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	2,112	220,00	464,64	CS ÚRS 2023 01	
34	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	22,800	5,00	114,00	CS ÚRS 2023 01	
D	748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				362 684,00		
66	K	748 001	Demontáž stávajících svítidel	kus	7,000	812,00	5 684,00		
67	K	748 002	D+M nových svítidel LED (MARENA LINX 150 LED) vč. kabeláže (připojení)	kus	14,000	25 500,00	357 000,00		
D	767		Konstrukce zámečnické				959 441,08		
35	K	7675901-Rx001	Montáž podlahového roštu	kg	354,262	193,00	68 372,57	Vlastní	
VV			Pororost 700x1000/30						
VV			(17,82)*0,71*28,0		354,262				
VV			Součet		354,262				
36	M	5534701-Rx001	rošt podlahový lisovaný žárové zinkovaný velikost 30/3mm 700/1000	kg	389,688	216,50	84 367,45	Vlastní	
VV			Pororost 700x1000/30						
VV			(17,82)*0,71*28		354,262				
VV			Součet		354,262				
VV			354,262*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		389,688				
37	K	767996802-Rx01	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	74,131	89,00	6 597,66	Vlastní	
VV			(17,82)*0,26*16		74,131				
VV			Součet		74,131				
38	R	767A9004-Rx01	Montáž, dodávka, výroba a osazení atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 100 kg	kg	195,664	330,00	64 569,12	Vlastní	
VV			Popůrné L profily pro probetonové desky						
VV			dodávka, výroba a montáž ocelové konstrukce						
VV			L60/80/6						
VV			(17,82)*2*5,49		195,664				
VV			Součet		195,664				
39	R	767A9004-Rx001	Montáž, dodávka, výroba a osazení atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 100 kg	kg	58,806	330,00	19 405,98	Vlastní	
VV			Popůrné L profily pro pororošty 35x35x3mm - P6						
VV			(17,82)*2*1,65		58,806				
VV			Součet		58,806				
40	R	767A9006-Rx001	Montáž, dodávka, výroba a osazení atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 500 kg	kg	1 483,733	381,00	565 302,27	Vlastní	
VV			ocelová kosntukce v jámě						
VV			dodávka, výroba a montáž ocelové konstrukce						
VV			U220 - včetně vyřiznutí v místě stávající konstrukce						
VV			(17,82)*2*29,4		1 047,816				
VV			U140 - P9						
VV			1,02*12*2*16,00		391,680				
VV			Patní plech P12 160x120 mm						
VV			0,16*0,12*12*2*96		44,237				
VV			Součet		1 483,733				
41	K	767-R	Demontáž podlah z roštů	m2	18,711	737,00	13 790,01	Vlastní	
VV			(17,82)*1,05		18,711				
VV			Součet		18,711				
42	K	767-R2	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných, pletivo lemované L20/20	m2	19,246	788,20	15 169,70	Vlastní	
VV			(17,82)*0,54*2		19,246				
VV			Součet		19,246				
43	K	767-R88501	Kompletní dodávky, výroba a montáž plochové jímky	kus	2,000	44 000,00	88 000,00	Vlastní	
P			Poznámka k položce: plochová jímka, vodotěsná, svařená z plechu tl. 5 mm, po obvodu navařený plechový límec 80/3 mm pro osazení jímky, vnější rozměry 300x300x490 mm						
44	K	767-Rcx9950	Demontáž a zpětná montáž pororoštové podlahy	m2	18,711	1 102,00	20 619,52	Vlastní	
VV			horní prororost						
VV			17,82*1,05		18,711				
VV			Součet		18,711				
45	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	9 462,000	1,40	13 246,80	CS ÚRS 2023 01	
D	771		Podlahy z dlaždic				66 684,65		
46	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,673	96,00	256,61	CS ÚRS 2023 01	
47	K	771273123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 300 mm	m	35,640	642,70	22 905,83	CS ÚRS 2023 01	
VV			S4+S2						
VV			(17,82)*2		35,640				
VV			Součet		35,640				
48	M	597613370-Rx01	schodovka délky 600 mm	kus	36,000	765,00	27 540,00	Vlastní	
VV			18*2 *Přepočtené koeficientem množství		36,000				
49	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	2,673	1 940,20	5 186,15	CS ÚRS 2023 01	
VV			S4+S2						
VV			(17,82)*2*0,075		2,673				
VV			Součet		2,673				
50	M	597612900-Rx01	dlaždice keramické - dle výběru investora	m2	2,807	1 980,00	5 557,86	Vlastní	
VV			2,673*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		2,807				
51	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	952,400	5,50	5 238,20	CS ÚRS 2023 01	
D	777		Podlahy lité				22 572,67		
52	K	777-R	Nátěr olejivzdorný včetně penetrace	m2	17,488	1 260,80	22 048,87	Vlastní	
VV			P10						
VV			(17,82)*0,8		14,256				
VV			(0,72*0,3+0,7*2)*2		3,232				
VV			Součet		17,488				
53	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	523,800	1,00	523,80	CS ÚRS 2023 01	
D	781		Dokončovací práce - obklady				163 384,09		
54	K	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	14,256	78,00	1 111,97	CS ÚRS 2023 01	
VV			S4+S2						
VV			(17,82)*(0,4)*2		14,256				
VV			Součet		14,256				
55	M	5858122-R	můstek adhezni	kg	1,682	253,00	425,55	Vlastní	
P			Poznámka k položce: obkládá se stávající betonová kce - stěna						
VV			14,256*0,118 *Přepočtené koeficientem množství		1,682				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	39,560	97,00	3 837,32	CS ÚRS 2023 01
57	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	39,560	1 940,20	76 754,31	CS ÚRS 2023 01
	VV		S4+S2		39,560			
	VV		(17,82)*(0,4+0,71)*2		39,560			
	VV		Součet					
58	M	597610000-Rx01	obkládačky keramické - dle výběru investora	m2	41,538	1 260,00	52 337,88	Vlastní
	VV		39,56*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		41,538			
59	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	135,720	178,00	24 158,16	CS ÚRS 2023 01
	VV		(17,82)*3*2+28,8		135,720			
	VV		Součet		135,720			
60	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1 586,300	3,00	4 758,90	CS ÚRS 2023 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				79 615,47	
61	K	789111142	Mechanizované čištění nečlenitých zařízení stupeň přípravy podkladu St 3 stupeň zrezivění C	m2	8,197	936,00	7 672,39	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Očištění ponechané ocelové konstrukce - L profil (70/45/6) u pochaziho roštu					
	VV		Stávající L profil		8,197			
	VV		(17,82)*(0,07*2+0,045*2)*2		8,197			
	VV		Součet					
62	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	60,499	227,00	13 733,27	CS ÚRS 2023 01
63	K	783314101	Základní jedonosobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	60,499	284,50	17 211,97	CS ÚRS 2023 01
	VV		L60/60/6					
	VV		(17,82)*(0,06*4)*2		8,554			
	VV		Popůrné L profily pro pororošty 35x35x3mm - P6					
	VV		(17,82)*(0,035*4)*2		4,990			
	VV		U220					
	VV		(17,82)*0,718*2		25,590			
	VV		U140 - P9					
	VV		1,1*12*0,489*2		12,910			
	VV		Patní plech P12 160x120 mm					
	VV		0,16*0,12*12*(0,16*2+0,12*2)*2		0,258			
	VV		Stávající L profil					
	VV		(17,82)*(0,07*2+0,045*2)*2		8,197			
	VV		Součet		60,499			
64	K	783317101	Krycí jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	111,015	369,30	40 997,84	CS ÚRS 2023 01
	VV		L60/60/6					
	VV		((17,82)*(0,06*4)*2)*2		17,107			
	VV		Popůrné L profily pro pororošty 35x35x3mm - P6					
	VV		((17,82)*(0,035*4)*2)*					
	VV		U220					
	VV		((17,82)*0,718*2)*2		51,179			
	VV		U140 - P9					
	VV		(1,1*12*0,489*2)*2		25,819			
	VV		Patní plech P12 160x120 mm					
	VV		(0,16*0,12*12*(0,16*2+0,12*2)*2)*2		0,516			
	VV		Stávající L profil					
	VV		((17,82)*(0,07*2+0,045*2)*2)*2		16,394			
	VV		Součet		111,015			
	D	M	Práce a dodávky M				141 370,00	
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení				141 370,00	
68	K	24 001	Demontáž stávajícího VZT potrubí	m	17,000	260,00	4 420,00	
69	K	24 003	D+M potruví VZT DN 100	m	17,000	7 350,00	124 950,00	
70	K	24 004	Napojení na stávající potrubí	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				38 079,00	
	D	VRN3	VRN a ostatní náklady				38 079,00	
65	K	000-R	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (zařízení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace, zakrytí konstrukcí před znečištěním a poškozením, BOZP, projektová dokumentace apod.)	%	25 386,000	1,50	38 079,00	Vlastní
	P		Poznámka k položce: Výši vedlejších rozpočtových nákladů musí stanovit nabízející dle své individuální kalkulace.					