



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

„Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha, starosta města

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Marcela Uherková

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky:

město Uherské Hradiště

Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

00291471

CZ00291471

Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště

27-1543078319/0800

572 525 278, mobil: 606 318 863

marcela.uherkova@mesto-uh.cz

ef2b3c5

dále jen „objednatel“**Zhotovitel:**

IČ:

DIČ:

Bankovní účet:

Číslo účtu:

Sídlo:

Jednací:

Společnost je zapsaná:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel:

E-mail:

ID datové schránky:

TUFÍR, spol. s r.o.

26263718

CZ26263718

Komerční banka a.s.

43-7587730257/0100

Na Drahách 881, 686 04 Kunovice

Ing. Michal Kudělka, jednatel společnosti

OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vl. 40619

Ing. Lubomír Šlosar, jednatel společnosti

Ing. Michal Kudělka, jednatel společnosti

+420 724 122 307

kudelka@tufir.cz

Ing. Michal Kudělka, jednatel společnosti

+420 724 122 307

kudelka@tufir.cz

bjn8qgk

dále jen „zhotovitel“

K rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí díla

a) za objednatele: Ing. Marcela Uherková

b) za zhotovitele: Ing. Michal Kudělka, jednatel společnosti

K operativnímu technickému řízení činnosti na stavbě:

a) za objednatele: Ing. Marcela Uherková

b) za zhotovitele: Ing. Michal Kudělka, jednatel společnosti

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 13.8.2024 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen Smlouva o dílo), jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice“ (dále jen dílo). Tímto Dodatkem č. 2 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění Smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

III.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 je změna v článku VI. Cena plnění, platební podmínky. Rozsah díla se mění tímto Dodatkem č. 2 o vícepráce a méněpráce, které se projevily v průběhu realizace díla a které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Dohodnuté vícepráce a méněpráce jsou podrobně specifikovány odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který je součástí změnového listu č. 1 ze dne 5.3.2025. Změnový list č. 1 tvoří nedílnou součást Dodatku č. 2.

IV.

Cena plnění, platební podmínky

Tímto Dodatkem č. 2 se mění cena ve Smlouvě o dílo, konkrétně v jejím čl. VI. Cena plnění, platební podmínky, odst. 1, o vícepráce, které činí:

Cena víceprací bez DPH	1 898 350,86 Kč
DPH 21%	398 653,68 Kč
Cena víceprací vč. DPH	2 297 004,54 Kč

Po přepočtu dle přiloženého rozpočtu činí celková cena díla:

Dle SOD a dodatku č. 2 bez DPH	10 795 462,01 Kč
z toho 21% DPH	2 267 047,02 Kč
Dle SOD a dodatku č. 2 vč. DPH	13 062 509,03 Kč

Podrobné sestavení ceny víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku č. 2 je patrné z položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy— Registru smluv. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 624/28//2024 ze dne 18.7.2024.

4. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 05.03.2025

Příloha č. 2: Rekapitulace ceny – položkový rozpočet

Příloha č. 3: Rozčlenění víceprací dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

V Uherském Hradišti dne

v Kunovicích dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ing. Stanislav Blaha
starosta

Ing. Lubomír Šlosar
jednatel

Ing.
Lubomír
Šlosar

Digitálně
podepsal Ing.
Lubomír Šlosar
Datum:
2025.03.18
09:59:55 +01'00'

Ing. Michal Kudělka
jednatel

Ing.
Michal
Kudělka

Digitálně
podepsal Ing.
Michal Kudělka
Datum:
2025.03.18
09:59:23 +01'00'

Změnový list č.1

Akce: „Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice“

Smlouva o dílo ze dne 9.8.2024

Objednatel: Město Uherské Hradiště
 Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
 IČ: 00291471
 ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marcela Uherková, odbor investic, tel. 572 525 278
 mobil: 606 318 863, e-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz

Zhotovitel: TUFÍR, spol. s r.o.
 Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
 zastoupen: Ing. Michal Kudělka, jednatel společnosti
 IČ: 26263718
 ve věcech technických je oprávněn jednat:

Projektant / AD: NELL PROJEKT s.r.o.
 Kvítková 3887, 760 01 Zlín
 zastoupen: Ing. Aleš Trněný
 IČ: 29209081

TDI Ing. Daniel Fuglík
 608177074

Cena díla

Celkové náklady akce: cena díla bez DPH 8 897 111,15 Kč

Cena díla s DPH 10 765 504,50 Kč

1. Objekt a oddíl stavby:

UZNATELNÉ

1. Bylo dohodnuto, že se provede kompletní skladba chodníku pro napojení bytových domů č.p.978, 979, 980 a spojovací chodník vpravo.

Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno

kontrolní den číslo: č.7

ze dne:17.10.2024

číslo bodu:671

2. Na pláni byly provedeny statické zkoušky, které nevyšly a řešením se domluvilo vykopat sanaci pláň do hloubky 45cm a a sanaci nasypat z ŠD 0-150.

Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno

kontrolní den číslo: č.2, č.9

ze dne:12.9.2024, 7.11.2024

číslo

bodu: 2/1, 9/2


3. Rozpočet nezahrnuje demontáž stání na popelnice a ani následného zbudování stání. Pro nové stání se maximálně využijí demontované dílce.

Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno

kontrolní den číslo: č.1

ze dne:5.9.2024

číslo bodu: 1/7



4. Při sondování stávajícího parkoviště se zjistilo, že má jinou skladbu konstrukce než je v rozpočtu, že obsahuje litý asfalt a betonové podloží.

Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno
kontrolní den číslo: č.1 ze dne: 5.9.2024

číslo bodu: 1/1

5. V rozpočtu bylo uložení a skladování kompletní omíčky na pozemku stavby. Zjistilo se, že podle rozpočtu se má vrátit jen část a zbytek uložit na skládku.

Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno
Dohoda na místě stavby s dozorem a zástupcem investic

6. Po provedení obrub bylo zjištěno, že někde mimo nakreslený projekt, chybí dosypat zemina. Bylo domluveno, že se doveze a rozprostře zemina za obrubami

Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno
Dohoda na místě stavby s dozorem a zástupcem investic

7. Při odkopu na komunikaci byla zjištěna nedostačující hloubka kabelů CETIN, proto se následovalo podle pokynů pana Víka od CETIN a zakopali jsme kabely do hloubky 1m a uložili je do chráničky průměru 110mm a vedle kabelů se umístila rezervní chránička o průměru 110mm

Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno
kontrolní den číslo: č.1 ze dne: 5.9.2024

číslo bodu: 1/8

8. Při odkopu bylo zjištěno, že konusy u šachet z bytových domů jsou ve špatném stavu, proto musí dojít k výměně 4 kusů.

Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno
kontrolní den číslo: č.1 ze dne: 5.9.2024

číslo bodu: 1/9

9. Při jednání s Policií ČR se upravilo dopravní značení.

Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno
kontrolní den číslo: Odbor investic ze dne: 20.11.2024

10. Město požaduje zpracovat a osadit značení pro obchůzku trasu pro chodce

Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno
kontrolní den číslo: č.1 ze dne: 5.9.2024

číslo bodu: 1/4

11. Město požaduje po jednání s Policií ČR provést přechodný vjezd do stavby a po koleaudaci následné zapravení zpět

Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno
kontrolní den číslo: Odbor investic ze dne: 20.11.2024

12. Město rozhodlo, že se nebude zasahovat do stávajícího chodníku vlevo od bytového domu č.p. 980.

Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno
kontrolní den číslo: č.7 ze dne: 17.10.2024

číslo bodu: 671

13. Při jednání se zástupci úřadu z životního prostředí, se z důvodu blízkosti nového parkovacího stání u kmene stromu odebere jedno parkovací stání. Parkovací stání se nachází vlevo před retardérem.

Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno
Dohoda s úřadem životního prostředí na místě stavby

2.NEUZNATELNÉ

1. S firmou na provedení rozvodů VO se domluvilo, že není potřeba kabelová skříň.

Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno
kontrolní den číslo:č.1

ze dne:5.9.2024

číslo bodu: 1/6

2. S firmou na provedení rozvodů VO se domluvilo na úpravě trasy vedení a její zkrácení.

Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno
kontrolní den číslo: č.1

ze dne:5.9.2024

číslo bodu: 1/6

Náklady dle tohoto změnového listu

vícepráce uznatelné činí

+3 461 983,34,- Kč bez DPH

méněpráce uznatelné činí

-1 518 402,48,- Kč bez DPH

méněpráce neuznatelné činí

-45 230,- Kč bez DPH

Celkové vícepráce po přepočtu dle přiloženého rozpočtu v celkové výši činí

Cena víceprací bez DPH

1 898 350,86,- Kč


Cena víceprací vč. 21% DPH

2 297 004,54 - Kč

Celkem požadované vícepráce 1 898 350,86 - Kč bez DPH

3.Závěr:

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí/nesouhlasí z důvodu.....



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **B24-28** **Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice**

rcp

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **TUFÍR, spol. s r.o.**

IČO: **26263718**

Na Drahách 881

DIČ: **CZ26263718**

68604

Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 306 593,34
PSV			102 245,00
MON			22 795,00
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			25 350,00
Celkem			3 461 983,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 461 983,34 CZK
Základní DPH	21 %	727 016,50 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH

4 188 999,84 CZK

v

Mařatice

dne

5. 9. 2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO.01	Výměna zpevněných ploch	0,00	3 461 983,34	727 016,49	4 188 999,83	100
1a	Nepropustná dlažba - Propustná dlažba vícepráce	0,00	675 875,76	141 933,91	817 809,67	20
2a	Nepropustný asfalt - propustná dlažba vícepráce	0,00	1 636 022,16	343 564,65	1 979 586,81	47
3a	Propustná zeleň - Propustná dlažba vícepráce	0,00	723 689,35	151 974,76	875 664,11	21
4a	Nepropustný asfalt - Propustná zeleň vícepráce	0,00	97 231,69	20 418,65	117 650,34	3
5a	Propustná zeleň - Propustná zeleň	0,00	71 003,49	14 910,73	85 914,22	2
7	Vícepráce I	0,00	89 735,29	18 844,41	108 579,70	3
8	Vícepráce II	0,00	168 425,60	35 369,38	203 794,98	5
Celkem za stavbu		0,00	3 461 983,34	727 016,50	4 188 999,84	100

Popis stavby: B24-28 - Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice

Popis objektu: SO.01 - Výměna zpevněných ploch

Popis rozpočtu: 1a - Nepropustná dlažba - Propustná dlažba vícepráce

Popis rozpočtu: 2a - Nepropustný asfalt - propustná dlažba vícepráce

Popis rozpočtu: 3a - Propustná zeleň - Propustná dlažba vícepráce

Popis rozpočtu: 4a - Nepropustný asfalt - Propustná zeleň vícepráce

Popis rozpočtu: 5a - Propustná zeleň - Propustná zeleň

Popis rozpočtu: 7 - Vícepráce I

Popis rozpočtu: 8 - Vícepráce II

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			379 448,22	11,0
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			11 433,16	0,3
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			1 668 693,58	48,2
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			62 931,15	1,8
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			2 280,00	0,1
5	Komunikace	HSV			1 951,11	0,1
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			111 648,93	3,2
8	Trubní vedení	HSV			22 065,00	0,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			50 755,74	1,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 810,00	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			362 412,66	10,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			102 245,00	3,0
M46	Zemní práce při montážích	MON			22 795,00	0,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			625 163,79	18,1
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	0,1
ON	Ostatní náklady	ON			25 350,00	0,7
Cena celkem					3 461 983,34	100,0

Položkový rozpočet

S:	B24-28	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	1a	Nepropustná dlažba - Propustná dlažba vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přídružené práce				5 895,01
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	39,65250	55,00	2 180,89
		chodník před vstupy do bytových domů : 2,35*3,65*3		25,73250		
		chodník vpravo : 8,7*1,6		13,92000		
2	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	39,65250	27,00	1 070,62
		chodník před vstupy do bytových domů : 2,35*3,65*3		25,73250		
		chodník vpravo : 8,7*1,6		13,92000		
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	31,10000	85,00	2 643,50
		chodník před vstupy do bytových domů : 2,35*2*3		14,10000		
		chodník vpravo : 8,7+6,7+1,6		17,00000		
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				439 947,98
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	251,33869	120,00	30 160,64
		sanace v případě neúnosného podloží : (605,1-72)*0,45		239,89500		
		chodník před vstupy do bytových domů : 2,35*3,65*3*0,13*1,05		3,51249		
		chodník vpravo : 8,7*1,6*0,13*1,05		1,90008		
		rozdíl ploch chodníků : (39,6525-26,25)*0,45		6,03113		
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	125,66935	45,00	5 655,12
		sanace v případě neúnosného podloží : (605,1-72)*0,45*0,5		119,94750		
		chodník před vstupy do bytových domů : 2,35*3,65*3*0,13*1,05*0,5		1,75624		
		chodník vpravo : 8,7*1,6*0,13*1,05*0,5		0,95004		
		rozdíl ploch chodníků : (39,6525-26,25)*0,45*0,5		3,01556		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	251,33869	299,00	75 150,27
		sanace v případě neúnosného podloží : (605,1-72)*0,45		239,89500		
		chodník před vstupy do bytových domů : 2,35*3,65*3*0,13*1,05		3,51249		
		chodník vpravo : 8,7*1,6*0,13*1,05		1,90008		
		rozdíl ploch chodníků : (39,6525-26,25)*0,45		6,03113		
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	251,33869	70,00	17 593,71
		sanace v případě neúnosného podloží : (605,1-72)*0,45		239,89500		
		chodník před vstupy do bytových domů : 2,35*3,65*3*0,13*1,05		3,51249		
		chodník vpravo : 8,7*1,6*0,13*1,05		1,90008		
		rozdíl ploch chodníků : (39,6525-26,25)*0,45		6,03113		
8	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	491,85225	67,00	32 954,10
		sanace v případě neúnosného podloží do tl. 30 cm : (605,1-72)*0,45*2		479,79000		
		rozdíl ploch chodníků sanace tl. do 30cm : (39,6525-26,25)*0,45*2		12,06225		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	251,33869	16,00	4 021,42
		sanace v případě neúnosného podloží : (605,1-72)*0,45		239,89500		

Položkový rozpočet

S:	B24-28	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	1a	Nepropustná dlažba - Propustná dlažba vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		chodník před vstupy do bytových domů : 2,35*3,65*3*0,13*1,05		3,51249		
		chodník vpravo : 8,7*1,6*0,13*1,05		1,90008		
		rozdíl ploch chodníků : (39,6525-26,25)*0,45		6,03113		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	258,57604	580,00	149 974,10
		sanace v případě neúnosného podloží : (605,1-72)*0,45		239,89500		
		chodník před vstupy do bytových domů : 2,35*3,65*3*0,13*1,05		3,51249		
		chodník vpravo : 8,7*1,6*0,13*1,05		1,90008		
		rozdíl ploch chodníků : (39,6525-26,25)*0,45*2,2		13,26848		
11	583424034R	Kamenivo drcené 0/125	t	541,03748	230,00	124 438,62
		sanace v případě neúnosného podloží : (605,1-72)*0,45*2,2		527,76900		
		rozdíl ploch chodníků : (39,6525-26,25)*0,45*2,2		13,26848		
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				92 587,65
12	564861111RT3	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrtí frakce 0-45 mm	m2	28,36836	239,00	6 780,04
		chodník před vstupy do bytových domů : 2,35*3,65*3*1,03		26,50448		
		chodník vpravo : 8,7*1,6*0,13*1,03		1,86389		
13	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	607,08019	17,00	10 320,36
		chodník před vstupy do bytových domů : 2,35*3,65*3*1,05*1,03		27,82970		
		chodník vpravo : 8,7*1,6*0,13*1,03		1,86389		
		celkem navíc : (605,1-55,208)*1,05		577,38660		
14	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (vápencová drť 2/5)	m2	39,65250	341,00	13 521,50
		chodník před vstupy do bytových domů : 2,35*3,65*3		25,73250		
		chodník vpravo : 8,7*1,6		13,92000		
15	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	25,05000	120,00	3 006,00
		chodník před vstupy do bytových domů : (2,35+2,35+3,65)*3		25,05000		
16	5929901R	Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drť 1/3	m2	43,61775	589,00	25 690,85
		Specifikace dlažby: Barevnost: šedá, formát dlažby: 20x20 cm, 20x10 cm				
		• vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek				
		• propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s.				
		• měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)				
		chodník před vstupy do bytových domů : 2,35*3,65*3*1,1		28,30575		
		chodník vpravo : 8,7*1,6*1,1		15,31200		
17	67352027R	Geotextilie silniční PK-Tex PP 60 300 g/m2	m2	811,43649	41,00	33 268,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 57,96840*1,2		69,56208		
		chodník před vstupy do bytových domů : 2,35*3,65*3*1,03*1,2		31,80537		
		chodník vpravo : 8,7*1,6*1,03*1,2		17,20512		

Položkový rozpočet

S:	B24-28	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	1a	Nepropustná dlažba - Propustná dlažba vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		celkem navíc : (605,1-55,208)*1,05*1,2		692,86392		
Díl: 8		Trubní vedení				1 515,00
18	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,00000	1 515,00	1 515,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				20 215,71
19	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	42,05000	345,00	14 507,25
		chodník před vstupy do bytových domů : (2,35+2,35+3,65)*3		25,05000		
		chodník vpravo : 8,7+6,7+1,6		17,00000		
20	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	0,42050	2 490,00	1 047,05
		chodník před vstupy do bytových domů : (2,35+2,35+3,65)*3*0,01		0,25050		
		chodník vpravo : (8,7+6,7+1,6)*0,01		0,17000		
21	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	37,25500	102,00	3 800,01
		chodník před vstupy do bytových domů : (2,35+2,35+3,65)*3*1,1		27,55500		
		chodník vpravo : 3+6,7		9,70000		
22	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	7,30000	118,00	861,40
		chodník vpravo : 5,7+1,6		7,30000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 500,00
23	V1	Demontáž oplocení okolo kontejnerového stání + osekání bet. patek	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				103 990,65
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	577,72583	180,00	103 990,65
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				6 223,76
25	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	11,78000	125,00	1 472,50
		chodník před vstupy do bytových domů : 6,89		6,89000		
		chodník vpravo : 4,89		4,89000		
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,78000	85,00	1 001,30
		chodník před vstupy do bytových domů : 6,89		6,89000		
		chodník vpravo : 4,89		4,89000		
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	106,02000	8,00	848,16
		chodník před vstupy do bytových domů : 6,89*9		62,01000		
		chodník vpravo : 4,89*9		44,01000		
28	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	10,17000	250,00	2 542,50
		chodník před vstupy do bytových domů : 5,85		5,85000		
		chodník vpravo : 4,32		4,32000		
29	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	1,61000	150,00	241,50
		chodník před vstupy do bytových domů : 1,04		1,04000		
		chodník vpravo : 0,57		0,57000		
30	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	11,78000	10,00	117,80
		chodník před vstupy do bytových domů : 6,89		6,89000		
		chodník vpravo : 4,89		4,89000		

Položkový rozpočet

S:	B24-28	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	2a	Nepropustný asfalt - propustná dlažba vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				346 818,50
1	113151113R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m ² , pruh do 75 cm, tl. 4 cm	m ²	689,50000	105,00	72 397,50
2	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m ³	137,90000	1 990,00	274 421,00

689,5*0,2 137,90000

Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				602 533,37
3	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m ³	17,58225	590,00	10 373,53
		tloušťka asfaltu : 689,5*0,06*0,05		2,06850		
		sanace v případě neúnosného podloží : 689,5*0,45*0,05		15,51375		

4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	386,12000	120,00	46 334,40
		tloušťka místo asfaltu : 689,5*0,06		41,37000		
		sanace v případě neúnosného podloží : 689,5*0,5		344,75000		

5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m ³	175,82250	45,00	7 912,01
		tloušťka místo asfaltu : 689,5*0,06*0,5		20,68500		
		sanace v případě neúnosného podloží : 689,5*0,45*0,5		155,13750		

6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m ³	351,64500	299,00	105 141,86
		tloušťka místo asfaltu : 689,5*0,06		41,37000		
		sanace v případě neúnosného podloží : 689,5*0,45		310,27500		

7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m ³	m ³	351,64500	70,00	24 615,15
		tloušťka místo asfaltu : 689,5*0,06		41,37000		
		sanace v případě neúnosného podloží : 689,5*0,45		310,27500		

8	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m ³	620,55000	67,00	41 576,85
		sanace v případě neúnosného podloží do 30 cm :		620,55000		
		689,5*0,45*2				

9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2 m	m ³	351,64500	16,00	5 626,32
		tloušťka místo asfaltu : 689,5*0,06		41,37000		
		sanace v případě neúnosného podloží : 689,5*0,45		310,27500		

10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m ³	351,64500	580,00	203 954,10
		tloušťka místo asfaltu : 689,5*0,06		41,37000		
		sanace v případě neúnosného podloží : 689,5*0,45		310,27500		

11	583424034R	Kamenivo drcené 0/125	t	682,60500	230,00	156 999,15
		sanace v případě neúnosného podloží : 689,5*0,45*2,2		682,60500		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				122 868,90
12	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	682,60500	180,00	122 868,90

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				563 801,39
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------

13	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	364,05600	125,00	45 507,00
		303,38+60,676		364,05600		

14	979990261R00	Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet	t	60,67600	6 290,00	381 652,04
		60,676		60,67600		

15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	364,05600	85,00	30 944,76
		303,38+60,676		364,05600		

16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 276,50400	8,00	26 212,03
		(303,38+60,676)*9		3 276,50400		

Položkový rozpočet

S:	B24-28	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	2a	Nepropustný asfalt - propustná dlažba vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	303,38000	250,00	75 845,00
		303,38		303,38000		
18	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	364,05600	10,00	3 640,56
		303,38+60,676		364,05600		

Položkový rozpočet

S:	B24-28	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	3a	Propustná zeleň - Propustná dlažba vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				606 954,44
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	289,66500	120,00	34 759,80
		sanace v případě neúnosného podloží : (985-341,3)*0,45		289,66500		
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	101,38275	45,00	4 562,22
		sanace v případě neúnosného podloží : (985-341,3)*0,45*0,35		101,38275		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	422,98800	299,00	126 473,41
		sanace v případě neúnosného podloží : (985-341,3)*0,45		289,66500		
		přebytečná ornice ve staveništi : 202,91-9,27-60,317		133,32300		
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	422,98800	70,00	29 609,16
		sanace v případě neúnosného podloží : (985-341,3)*0,45		289,66500		
		přebytečná ornice ve staveništi : 202,91-9,27-60,317		133,32300		
5	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	579,33000	67,00	38 815,11
		sanace v případě neúnosného podloží do 30cm : (985-341,3)*0,45*2		579,33000		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	422,98800	16,00	6 767,81
		sanace v případě neúnosného podloží : (985-341,3)*0,45		289,66500		
		přebytečná ornice ve staveništi : 202,91-9,27-60,317		133,32300		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	422,98800	580,00	245 333,04
		sanace v případě neúnosného podloží : (985-341,3)*0,45		289,66500		
		přebytečná ornice ve staveništi : 202,91-9,27-60,317		133,32300		
8	583424034R	Kamenivo drcené 0/125	t	637,26300	189,30	120 633,89
		sanace v případě neúnosného podloží : (985-341,3)*0,45*2,2		637,26300		
Díl: 8		Trubní vedení				1 950,00
9	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	1 950,00	1 950,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				114 784,91
10	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	637,69394	180,00	114 784,91

Položkový rozpočet

S:	B24-28	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	4a	Nepropustný asfalt - Propustná zeleň vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				25 492,50
1	113151113R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m ² , pruh do 75 cm, tl. 4 cm	m ²	46,35000	105,00	4 866,75
		46,35		46,35000		
2	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m ³	9,27000	2 225,00	20 625,75
		46,35*0,2		9,27000		
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				13 265,14
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	12,05100	120,00	1 446,12
		šterk pod asfaltem : 46,35*0,2		9,27000		
		tloušťka asfaltu : 46,35*0,06		2,78100		
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m ³	4,21785	45,00	189,80
		šterk pod asfaltem : 46,35*0,2*0,35		3,24450		
		tloušťka asfaltu : 46,35*0,06*0,35		0,97335		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m ³	12,05100	299,00	3 603,25
		šterk pod asfaltem : 46,35*0,2		9,27000		
		tloušťka asfaltu : 46,35*0,06		2,78100		
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m ³	m ³	12,05100	70,00	843,57
		šterk pod asfaltem : 46,35*0,2		9,27000		
		tloušťka asfaltu : 46,35*0,06		2,78100		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. - sypanina na výšku přes 2m	m ³	12,05100	16,00	192,82
		šterk pod asfaltem : 46,35*0,2		9,27000		
		tloušťka asfaltu : 46,35*0,06		2,78100		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m ³	12,05100	580,00	6 989,58
		šterk pod asfaltem : 46,35*0,2		9,27000		
		tloušťka asfaltu : 46,35*0,06		2,78100		
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				14 414,85
9	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500 m ²	m ²	46,35000	105,00	4 866,75
		šterk pod asfaltem : 46,35000		46,35000		
10	V10	Nákup a dovoz ornice	m ³	9,27000	1 030,00	9 548,10
		šterk pod asfaltem : 9,27		9,27000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
11	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	0,00000	180,00	0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				44 059,20
12	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	24,47280	125,00	3 059,10
		4,0788+20,394		24,47280		
13	979990261R00	Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet	t	4,07880	7 800,00	31 814,64
		4,0788		4,07880		
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,47280	85,00	2 080,19
		4,0788+20,394		24,47280		
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	220,25520	8,00	1 762,04
		(4,0788+20,394)*9		220,25520		
16	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	20,39400	250,00	5 098,50
		20,394		20,39400		
17	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	24,47280	10,00	244,73

Položkový rozpočet

S:	B24-28	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	4a	Nepropustný asfalt - Propustná zeleň vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4,0788+20,394		24,47280		

Položkový rozpočet

S:	B24-28	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	5a	Propustná zeleň - Propustná zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				48 516,30
1	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	219,30000	105,00	23 026,50
		u bytovek : 76*1,5		114,00000		
		nová plocha vpravo : 6*6,8		40,80000		
		zelené ostrůvky v dlažbě v původní zeleni : 5*2+7*6+5*2,5		64,50000		
2	V10	Naložení a dovoz ornice	m3	52,02000	490,00	25 489,80
		u bytovek : 76*1,5*0,2		22,80000		
		nová plocha vpravo : 6*6,8*0,4		16,32000		
		zelené ostrůvky v dlažbě v původní zeleni : (5*2+7*6+5*2,5)*0,2		12,90000		
Díl: 8		Trubní vedení				5 400,00
3	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00000	1 800,00	5 400,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 087,19
4	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	94,92882	180,00	17 087,19

Položkový rozpočet

S:	B24-28	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	7	Vícepráce I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 656,18
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 a obnažování kabelů Cetin	m3	4,27500	1 557,00	6 656,18
		přeložka Cetin : (36+11,5)*0,3*0,3		4,27500		
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				5 992,65
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	6,21000	299,00	1 856,79
		přeložka Cetin : (36+11,5)*0,3*0,3+(10+11,5)*0,3*0,3		6,21000		
3	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	6,21000	70,00	434,70
		přeložka Cetin : (36+11,5)*0,3*0,3+(10+11,5)*0,3*0,3		6,21000		
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	6,21000	16,00	99,36
		přeložka Cetin : (36+11,5)*0,3*0,3+(10+11,5)*0,3*0,3		6,21000		
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	6,21000	580,00	3 601,80
		přeložka Cetin : (36+11,5)*0,3*0,3+(10+11,5)*0,3*0,3		6,21000		
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				2 280,00
6	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	4,00000	350,00	1 400,00
		výměna konusů : 4		4,00000		
7	59224346R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	174,00	174,00
		výměna konusů : 1		1,00000		
8	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,00000	224,00	448,00
		výměna konusů : 2		2,00000		
9	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	258,00	258,00
		výměna konusů : 1		1,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				13 200,00
10	894402211RT2	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9 včetně skruže přechod. TBR-Q 625/600/90/SPK (SLK)	kus	4,00000	3 300,00	13 200,00
		výměna konusů : 4		4,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				7 981,00
11	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	3,00000	849,00	2 547,00
		směrový sloupek červený : 2		2,00000		
		příkazný směr : 1		1,00000		
12	912501111T00	Osazení PVC vodičího prahu CarStop vč. dodávky dorazu, černý, 78x8x6 cm	ks	8,00000	552,00	4 416,00
		chybí v rozpočtu : 8		8,00000		
13	404459534R	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	1,00000	118,00	118,00
		chybí v rozpočtu : 1		1,00000		
14	56288950R	Sloupek směrový silniční "M" 1200 mm barevný	kus	2,00000	450,00	900,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 960,00
15	960111221R00	Demontáž betonových dílců pro šachty	ks	4,00000	490,00	1 960,00
		výměna konusů : 4		4,00000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				22 795,00
16	388996141R00	Chráněná kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop	m	95,00000	120,50	11 447,50
		Včetně spojek.				

Položkový rozpočet

S:	B24-28	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	7	Vícepráce I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		přeložka Cetin : (36+11,5)*2		95,00000		
17	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	21,50000	150,00	3 225,00
		přeložka Cetin : 10+11,5		21,50000		
18	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	m	47,50000	145,00	6 887,50
		přeložka Cetin : 36+11,5		47,50000		
19	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	47,50000	26,00	1 235,00
		přeložka Cetin : 36+11,5		47,50000		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				470,46
20	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	0,86800	125,00	108,50
		konusy : 0,217*4		0,86800		
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,86800	85,00	73,78
		konusy : 0,217*4		0,86800		
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,81200	8,00	62,50
		konusy : 0,217*4*9		7,81200		
23	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	0,86800	250,00	217,00
		konusy : 0,217*4		0,86800		
24	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,86800	10,00	8,68
		konusy : 0,217*4		0,86800		

Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00
25	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						

Díl: ON		Ostatní náklady				23 400,00
26	V1	Vodorovné dopravní značení přechodu	kpl	1,00000	14 000,00	14 000,00
27	V2	Svislé dopravní značení - obchůzí trasa	den	88,00000	50,00	4 400,00
28	V3	Zkreslení doplnění DIO o obchůzí trasu	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	B24-28	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	8	Vícepráce II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				481,04
1	113107410R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	14,67000	24,30	356,48
		přechodný vjezd : 8,15*1,8		14,67000		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 a obnažování kabelů Cetin	m3	0,08000	1 557,00	124,56
		přechodný vjezd : 0,4*0,4*0,5		0,08000		
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				5 538,15
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	33,93000	55,00	1 866,15
		přechodný vjezd : 6,35*1,8		11,43000		
		rušení přechodného vjezdu : 12,5*1,8		22,50000		
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	43,20000	85,00	3 672,00
		přechodný vjezd : 5,8+12,5		18,30000		
		rušení přechodného vjezdu : 3,3+3,3+12,5+5,8		24,90000		
Díl: 5		Komunikace				1 951,11
5	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	14,67000	133,00	1 951,11
		rušení přechodného vjezdu : 8,15*1,8		14,67000		
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				19 061,28
6	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (vápencová drť 2/5)	m2	45,00000	341,00	15 345,00
		přechodný vjezd : 12,5*1,8		22,50000		
		rušení přechodného vjezdu : 12,5*1,8		22,50000		
7	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	20,20000	120,00	2 424,00
		přechodný vjezd : 18,4		18,40000		
		rušení přechodného vjezdu : 1,8		1,80000		
8	592451158R	Dlažba skladebná SLP 200 x 100 x 80 mm červená dlažba pro nevidomé	m2	2,90400	445,00	1 292,28
		3,3*0,4*2*1,1		2,90400		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				22 559,03
9	914001111R00	Osazení svislé dopravní značky a sloupku, bet.základ	kus	1,00000	849,00	849,00
		přechodný vjezd : 1		1,00000		
10	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	43,20000	345,00	14 904,00
		přechodný vjezd : 12,5+5,8+3,3+3,3		24,90000		
		rušení přechodného vjezdu : 12,5+5,8		18,30000		
11	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	0,43200	2 490,00	1 075,68
		přechodný vjezd : (12,5+5,8+3,3+3,3)*0,01		0,24900		
		rušení přechodného vjezdu : (12,5+5,8)*0,01		0,18300		
12	Z7	Osazení přechodné značky	ks	1,00000	300,00	300,00
		přechodný vjezd : 1		1,00000		
13	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	18,30000	118,00	2 159,40
		rušení přechodného vjezdu : 12,5+5,8		18,30000		
14	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm	kus	25,19000	105,00	2 644,95
		přechodný vjezd : (3,3+3,3+5,8+10,5)*1,1		25,19000		
15	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm	kus	1,00000	313,00	313,00
		přechodný vjezd : 1		1,00000		
16	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm	kus	1,00000	313,00	313,00

Položkový rozpočet

S:	B24-28	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	8	Vícepráce II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		přechodný vjezd : 1		1,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				350,00
17	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00000	350,00	350,00
		rušení přechodného vjezdu : 1		1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 681,01
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	20,45006	180,00	3 681,01
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				102 245,00
19	Z1	Výkop a betonáž patek na oplocení popelnic	ks	21,00000	1 390,00	29 190,00
20	Z2	Dodávka nového oplocení a sloupků k popelnicím	kpl	1,00000	24 800,00	24 800,00
21	Z3	Osazení sloupků s dořezy na oplocení popelnic	ks	21,00000	1 520,00	31 920,00
22	Z4	Osazení+demontáž+osazení oplocení na popelnice	ks	57,00000	225,00	12 825,00
		19*3		57,00000		
23	Z5	Přemístění popelnic do oplocení	kpl	1,00000	3 510,00	3 510,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				10 608,98
24	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	19,57374	125,00	2 446,72
		19,57374		19,57374		
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,57374	85,00	1 663,77
		19,57374		19,57374		
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	176,16366	8,00	1 409,31
		19,57374*9		176,16366		
27	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	19,57374	250,00	4 893,44
		19,57374		19,57374		
28	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	19,57374	10,00	195,74
		19,57374		19,57374		
Díl: ON		Ostatní náklady				1 950,00
29	Z6	Zkreslení DIO na přechodný vjezd	kpl	1,00000	1 950,00	1 950,00

Položkový rozpočet stavby	
--	--

Stavba: **B24-28** **Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice**

Objednatel:	MFC	IČO:
		DIČ:

Zhotovitel:	TUFÍR, spol. s r.o.	ICO: 26263718
	Na Drahách 881	DIČ: CZ26263718
	68604 Kunovice	

Vypracoval:	
-------------	--

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

			Cetketti	
--	--	--	----------	--

HSV			-1 518 402,48
-----	--	--	---------------

PSV			0.00
-----	--	--	------

			0.00
MON			0.00

MON			0,00

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

[illegible]

Základ pro sníženou DPH	12 %	0.00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Unizena DT 11	12 %	0,00 CZK

Základ pro základní DPH	21 %	-1 518 402,48 CZK
-------------------------	------	-------------------

Základní DPH	21 %	-318 864,52 CZK
--------------	------	-----------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
Cena celkem s DPH	-1 837 267,00 CZK

v _____ dne 5.3.2025

Za zhotovitele	Za objednatele
----------------	----------------

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO.01	Výměna zpevněných ploch	0,00	-1 518 402,48	-318 864,52	-1 837 267,00	100
1b	Nepropustná dlažba - Propustná dlažba méněpráce	0,00	-115 096,46	-24 170,26	-139 266,72	8
2b	Nepropustný asfalt - propustná dlažba méněpráce	0,00	-812 258,59	-170 574,30	-982 832,89	53
3b	Propustná zeleň - Propustná dlažba méněpráce	0,00	-551 867,77	-115 892,23	-667 760,00	36
4b	Nepropustný asfalt - Propustná zeleň méněpráce	0,00	-39 179,66	-8 227,73	-47 407,39	3
Celkem za stavbu		0,00	-1 518 402,48	-318 864,52	-1 837 267,00	100

Popis stavby: B24-28 - Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice

Popis objektu: SO.01 - Výměna zpevněných ploch

Popis rozpočtu: 1b - Nepropustná dlažba - Propustná dlažba méněpráce

Popis rozpočtu: 2b - Nepropustný asfalt - propustná dlažba méněpráce

Popis rozpočtu: 3b - Propustná zeleň - Propustná dlažba méněpráce

Popis rozpočtu: 4b - Nepropustný asfalt - Propustná zeleň méněpráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			-121 162,43	8,0
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			-831 831,69	54,8
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			-53 066,77	3,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-4 693,50	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-206 509,28	13,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-301 138,81	19,8
Cena celkem					-1 518 402,48	100,0

Položkový rozpočet

S:	B24-28	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	1b	Nepropustná dlažba - Propustná dlažba méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				-3 045,00
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho chodník vlevo u bytových domů : 10,5*2,5	m2	26,25000 26,25000	-55,00	-1 443,75
2	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm chodník vlevo u bytových domů : 10,5*2,5	m2	26,25000 26,25000	-27,00	-708,75
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních chodník vlevo u bytových domů : 10,5	m	10,50000 10,50000	-85,00	-892,50
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				-53 613,27
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 sanace v případě neúnosného podloží : 30,45 chodník vlevo u bytových domů : 10,5*2,5*0,08*1,05	m3	32,65500 30,45000 2,20500	-120,00	-3 918,60
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 sanace v případě neúnosného podloží : 30,45*0,5 chodník vlevo u bytových domů : 10,5*2,5*0,08*1,05*0,5	m3	16,32750 15,22500 1,10250	-45,00	-734,74
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m sanace v případě neúnosného podloží : 30,45 chodník vlevo u bytových domů : 10,5*2,5*0,08*1,05	m3	32,65500 30,45000 2,20500	-299,00	-9 763,85
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3 sanace v případě neúnosného podloží : 30,45 chodník vlevo u bytových domů : 10,5*2,5*0,08*1,05	m3	32,65500 30,45000 2,20500	-70,00	-2 285,85
8	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých sanace v případě neúnosného podloží tl. 30 cm : (75,5+26)*0,3	m3	30,45000 30,45000	-67,00	-2 040,15
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m sanace v případě neúnosného podloží : 30,45 chodník vlevo u bytových domů : 10,5*2,5*0,08*1,05	m3	32,65500 30,45000 2,20500	-16,00	-522,48
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 sanace v případě neúnosného podloží : 30,45 chodník vlevo u bytových domů : 10,5*2,5*0,08*1,05	m3	32,65500 30,45000 2,20500	-580,00	-18 939,90
11	583424034R	Kamenivo drcené 0/125 sanace v případě neúnosného podloží : 30,45*2,2	t	66,99000 66,99000	-230,00	-15 407,70
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				-34 210,48
12	564861111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-45 mm chodník vlevo u bytových domů : 10,5*2,5*1,03	m2	27,03750 27,03750	-239,00	-6 461,96
13	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m chodník vlevo u bytových domů : 10,5*2,5*1,03	m2	27,03750 27,03750	-17,00	-459,64
14	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (vápencová drť 2/5) chodník vlevo u bytových domů : 10,5*2,5	m2	26,25000 26,25000	-341,00	-8 951,25
15	5929901R	Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drť 1/3	m2	28,87500	-589,00	-17 007,38

Specifikace dlažby: Barevnost: šedá, formát dlažby: 20x20 cm, 20x10 cm

* vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek

Položkový rozpočet

S:	B24-28	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	1b	Nepropustná dlažba - Propustná dlažba méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
• propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s. • měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)						
chodník vlevo u bytových domů : 10,5*2,5*1,1				28,87500		
16	67352027R	Geotextilie silniční PK-Tex PP 60 300 g/m2	m2	32,44500	-41,00	-1 330,25
chodník vlevo u bytových domů : 10,5*2,5*1,03*1,2				32,44500		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						-4 693,50
17	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	10,50000	-345,00	-3 622,50
chodník vlevo u bytových domů : 10,5				10,50000		
18	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	10,50000	-102,00	-1 071,00
chodník vlevo u bytových domů : 10,5				10,50000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-16 090,11
19	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	89,38950	-180,00	-16 090,11
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-3 444,10
20	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	6,55000	-125,00	-818,75
chodník vlevo u bytových domů : 4,2+1,29+1,06				6,55000		
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,55000	-85,00	-556,75
chodník vlevo u bytových domů : 4,2+1,29+1,06				6,55000		
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	58,95000	-8,00	-471,60
chodník vlevo u bytových domů : (4,2+1,29+1,06)*9				58,95000		
23	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	5,49000	-250,00	-1 372,50
chodník vlevo u bytových domů : 4,2+1,29				5,49000		
24	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	1,06000	-150,00	-159,00
chodník vlevo u bytových domů : 1,06				1,06000		
25	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,55000	-10,00	-65,50
chodník vlevo u bytových domů : 4,2+1,29+1,06				6,55000		

Položkový rozpočet

S:	B24-28	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	2b	Nepropustný asfalt - propustná dlažba méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				-95 151,00
1	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	689,50000	-33,00	-22 753,50
2	113151219R00	Fréz. živič krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 10 cm	m2	689,50000	-105,00	-72 397,50
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				-353 713,51
3	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení sanace v případě neúnosného podloží : 206,85*0,05	m3	10,34250	-590,00	-6 102,08
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 sanace v případě neúnosného podloží : 206,85	m3	206,85000	-120,00	-24 822,00
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3 sanace v případě neúnosného podloží : 206,85*0,5	m3	103,42500	-45,00	-4 654,13
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m sanace v případě neúnosného podloží : 206,85	m3	206,85000	-299,00	-61 848,15
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3 sanace v případě neúnosného podloží : 206,85	m3	206,85000	-70,00	-14 479,50
8	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých sanace v případě neúnosného podloží : 206,85	m3	206,85000	-67,00	-13 858,95
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m sanace v případě neúnosného podloží : 206,85	m3	206,85000	-16,00	-3 309,60
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 sanace v případě neúnosného podloží : 206,85	m3	206,85000	-580,00	-119 973,00
11	583424034R	Kamenivo drcené 0/125 sanace v případě neúnosného podloží : 206,85*2,2	t	455,07000	-230,00	-104 666,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-81 912,60
12	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	455,07000	-180,00	-81 912,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-281 481,48
13	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace 151,69+275,8	t	427,49000	-125,00	-53 436,25
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 151,69+275,8	t	427,49000	-85,00	-36 336,65
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (151,69+275,8)*9	t	3 847,41000	-8,00	-30 779,28
16	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	151,69000	-760,00	-115 284,40
17	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup. 170504) 275,8	t	275,80000	-150,00	-41 370,00
18	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění 151,69+275,8	t	427,49000	-10,00	-4 274,90

Položkový rozpočet

S:	B24-28	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	3b	Propustná zeleň - Propustná dlažba méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				-424 504,91
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 sanace v případě neúnosného podloží : 267,96	m3	267,96000	-120,00	-32 155,20
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 267,96*0,35	m3	93,78600	-45,00	-4 220,37
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m sanace : 267,96	m3	267,96000	-299,00	-80 120,04
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3 sanace : 267,96	m3	267,96000	-70,00	-18 757,20
5	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých sanace v případě neúnosného podloží tl. 30 cm : (985-26,5-39,3-26)*0,3	m3	267,96000	-67,00	-17 953,32
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m sanace : 267,96	m3	267,96000	-16,00	-4 287,36
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 sanace : 267,96	m3	267,96000	-580,00	-155 416,80
8	583424034R	Kamenivo drcené 0/125 sanace v případě neúnosného podloží : 267,96000*2,2	t	589,51200	-189,30	-111 594,62

Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				-18 856,29
9	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm odečet parkovacího místa : 2,5*4,7	m2	11,75000	-215,00	-2 526,25
10	564861111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-45 mm odečet parkovacího místa : 2,5*4,7*1,03	m2	12,10250	-263,00	-3 182,96
11	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m odečet parkovacího místa : 2,5*4,7	m2	11,75000	-17,00	-199,75
12	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (vápencová drť 2/5) odečet parkovacího místa : 2,5*4,7	m2	11,75000	-341,00	-4 006,75
13	5929901R	Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drť 1/3 Specifikace dlažby: Barevnost: šedá, formát dlažby: 20x20 cm, 20x10 cm • vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek • propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s. • měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h) odečet parkovacího místa : 2,5*4,7*1,1	m2	12,92500	-647,00	-8 362,48
14	67352027R	Geotextilie silniční PK-Tex PP 60 300 g/m2 odečet parkovacího místa : 2,5*4,7*1,2	m2	14,10000	-41,00	-578,10

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-108 506,57
15	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	602,81425	-180,00	-108 506,57

Položkový rozpočet

S:	B24-28	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	4b	Nepropustný asfalt - Propustná zeleň méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				-22 966,43
1	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	46,35000	-265,50	-12 305,93
2	113151219R00	Fréz.živíč krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm	m2	46,35000	-230,00	-10 660,50
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-16 213,23
3	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	20,39400	-148,00	-3 018,31
		10,197+10,197		20,39400		
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,39400	-95,00	-1 937,43
		10,197+10,197		20,39400		
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	183,54600	-15,00	-2 753,19
		(10,197+10,197)*9		183,54600		
6	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	10,19700	-690,00	-7 035,93
		10,197		10,19700		
7	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	10,19700	-120,00	-1 223,64
		10,197		10,19700		
8	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	20,39400	-12,00	-244,73
		10,197+10,197		20,39400		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **B24-28b** **ELEKTRO Sadová, Mařatice**

Objekt: **220** **UH ulice Sadová veřejné osvětlení**

Rozpočet: **2** **Méně práce VO**

Objednatel: *HPČ*

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **TUFÍR, spol. s r.o.**

IČO: **26263718**

Na Drahách 881

DIČ: **CZ26263718**

68604

Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-45 230,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-45 230,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-45 230,00 CZK
Základní DPH	21 %	-9 498,30 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-54 728,30 CZK

v

Uherském Hradci

dne

5.3.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: B24-28b - ELEKTRO Sadová, Mařatice
Popis objektu: 220 - UH ulice Sadová veřejné osvětlení
Popis rozpočtu: 2 - Méně práce VO

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			-38 447,00	85,0
M46	Zemní práce při montážích	MON			-6 783,00	15,0
Cena celkem					-45 230,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	B24-28b	ELEKTRO Sadová, Mařatice
O:	220	UH ulice Sadová veřejné osvětlení
R:	2	Méně práce VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-38 447,00
1	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	17,00000	-141,00	-2 397,00
		17		17,00000		
2	210810054RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 žily16-25 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu 4x16 mm2	m	17,00000	-308,00	-5 236,00
		17		17,00000		
3	PC2101850151	kabelová skříň v kompaktním pilíři dodávka a montáž pro propojení 3 větví veřejného osvětlení	ks	1,00000	-30 814,00	-30 814,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				-6 783,00
4	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	17,00000	-150,00	-2 550,00
		17		17,00000		
5	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	m	17,00000	-145,00	-2 465,00
		17		17,00000		
6	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	17,00000	-26,00	-442,00
		17		17,00000		
7	PC38045348131	Chránička kabelu ohebná dvouplášťová 63/50, výkop dodávka a montáž	m	17,00000	-78,00	-1 326,00
		Včetně spojovacího materiálu.				
		17		17,00000		

