

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: 22031 Parkoviště na ul. E. Rošického a J. Žižky		Číslo SO: SO 101.1, SO 101.2, SO 101.4, SO 301	Číslo změny stavby: 01 - VP						
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):									
Číslo smlouvy o dílo: 610/OÚR/24									
Objednatel/investor: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město									
Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s., Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov - Město									
Projektant/ autorský dozor: PUDIS a.s. - [REDACTED]									
Technický dozor objednatele/investora: [REDACTED]									
Přílohy: Změnové rozpočty - vícepráce		Počet paré: <table border="0"> <tr> <td>1x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>		1x	Objednatel	1x	Zhotovitel	1x	Projektant (autorský dozor)
1x	Objednatel								
1x	Zhotovitel								
1x	Projektant (autorský dozor)								
Popis a zdůvodnění změny:									
1. Bude provedena záměna sanační vrstvy ze štěrkodrtě za betonový recyklát. Náhrada za vhodnější, kvalitativně stejný materiál určený pro dané použití. Toto z důvodu finanční úspory. 2. V místě nájezdů na parkovací stání budou osazeny bet. obruby 100/250mm místo bet. obrub 150/300mm z důvodu omezení budoucího rizika vzniku závady při napojení živичné komunikace na oblý tvar obruby. 3. V místě napojení kont. stání na komunikaci budou osazeny bet. obruby 150x150 mm místo žulových krajníků KS3 z důvodu lepší manipulace s kontejnery na odpad. Srovnatelná kvalita/nížší cena. 4. Budou osazeny betonové retenční jímky namísto plastových uvažovaných v PD z důvodu delší životnosti a odolnosti vůči mechanickému poškození. 5. Na základě požadavku budoucího správce budou uliční vpusti osazeny litinovou mříží s rámem 500x500mm D 400, které mají vyšší nosnost a odolnost než projektované podobrubníkové mříže. 6. Na základě požadavku správce sítě společnosti InfoTel byly na stávající komunikační vedení Vodafone ČR osazeny betonové žlaby vč. krycích desek jako dodatečná ochrana podzemního vedení komunikačního kabelu.									
<u>Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :</u>									
<u>Vyjádření technického dozoru stavebníka :</u>									
Časový vliv na plnění SoD:		NEMÁ VLIV							
Finanční vliv:		ANO							
Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH						
9 195 490,83 Kč	1 233 420,82 Kč	13,41%	10 428 911,65 Kč						
			Cena celkem včetně víceprací s DPH						
			12 618 983,10 Kč						
Vyjádření - souhlasím se změnou:									
Objednatel:	jméno	[REDACTED]							
Technický dozor stavby:	jméno								
Projektant (autorský dozor):	jméno								
Zhotovitel:	jméno								

VCP 1 - sanace

Stavba:

PD a AD pro 5 parkovišť Havířov - část 5) E. Rošického a J. Žižky

Objekt:

SO 101 - Místní komunikace

Soupis:

SO 101.2 - Místní komunikace - sanace

Místo:

ul. E. Rošického a J. Žižky

Datum:

14.02.2025

Zadavatel:

statutární město Havířov

Projektant:

PUDIS a.s.

Zhotovitel:

Technické služby Havířov a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 077 861,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 077 861,00	
D	5		Komunikace pozemní				1 077 861,00	
7	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu frakce 0/90 plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	4 580,000	222,00	1 016 760,00	CS ÚRS 2024/II
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111						
	P	Poznámka k položce:						
		Celk. tl. 500mm.						
	VV	"sanace vozovka 50cm"373*2				746,000		
	VV	"sanace propustná dlažba 50cm"772*2				1 544,000		
	VV	Součet				2 290,000		
	VV	2290*2 "Přepočtené koeficientem množství				4 580,000		
8	K	564931312	Podklad z betonového recyklátu frakce 0/90 plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	219,000	98,00	21 462,00	CS ÚRS 2024/II
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116						
	VV	"sanace chodník + kontejnerová plocha 30cm"219				219,000		
9	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu frakce 0/90 plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	219,000	181,00	39 639,00	CS ÚRS 2024/II
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116						
	VV	"sanace chodník + kontejnerová plocha 30cm"219				219,000		



VCP 2 - obruby

Stavba: **PD a AD pro 5 parkovišť Havířov - část 5) E. Rošického a J. Žižky**
Objekt: SO 101 - Místní komunikace
Soupis: **SO 101.1 - Místní komunikace**
Místo: ul. E. Rošického a J. Žižky
Zadavatel: statutární město Havířov
Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s.

Datum: 14.02.2025
Projektant: PUDIS a.s.
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							38 444,82	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				38 444,82	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 444,82	
43	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	178,500	182,00	32 487,00	CS ÚRS 2024/II
	VV		175*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		178,500			
41	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	33,660	177,00	5 957,82	CS ÚRS 2023 02
	VV		33*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		33,660			
D	998		Přesun hmot				0,00	
60	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	11,120	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
			9,966 + 1,854		11,120			
Online PSC							https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011	



VCP 3 - retence + vsaky + mříže

Stavba:

PD a AD pro

Objekt:

SO 301 - Odvodnění

Místo:

ul. E. Rošického a J. Žižky

Datum:

14.02.2025

Zadavatel:

statutární město Havířov


Projektant:

PUDIS a.s.

Zhotovitel:

Technické služby Havířov a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							106 000,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				106 000,00	
	D	8	Trubní vedení				106 000,00	
54	K		betonová jímka - 12m3 D+M	ks	2,000	46 000,00	92 000,00	
65	M	59224482.R01	mříž vtoková litinová s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení D 400	kus	5,000	2 800,00	14 000,00	na podkladě CS ÚRS



VCP 4 - ochrana vedení Vodafone

Stavba:

PD a AD pro

Objekt:

SO 301 - Ochrana vedení

Místo:

ul. E. Rošického a J. Žižky

Datum:

14.02.2025

Zadavatel:

statutární město Havířov

Projektant:

PUDIS a.s.

Zhotovitel:

Technické služby Havířov a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 115,00	
D	M		Práce a dodávky M				11 115,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				11 115,00	
	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	15,000	197,00	2 955,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791214								
	M	59213001	žlab kabelový betonový KZ II 500×230×195 mm	kus	30,000	202,00	6 060,00	
	VV		15*2		30,000			
	M	1000290915	deska krycí pro žlab betonový KD II 500×230×45 mm	kus	30,000	70,00	2 100,00	
	VV		15*2		30,000			

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:	Číslo SO:	Číslo změny stavby:
22031 Parkoviště na ul. E. Rošického aj. Žižky	SO 101.1, SO 101.2, SO 301, SO 401	02 - MP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Číslo smlouvy o dílo: 610/OÚR/24

Objednatel/investor: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město

Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s., Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov - Město

Projektant/ autorský dozor: PUDIS a.s.

Technický dozor objednatele/investora:

Přílohy:

Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet

Počet paré:

2x	Objednatel
1x	Zhotovitel
1x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

- Nedojde k použití štěrkodrtě z důvodu změny sanační vrstvy.
- Neosazení bet. obrub 150/300mm, z důvodu použití bet. obrub 100/250mm v místě nájezdů na parkovací stání, které omezí budoucí riziko vzniku závady při napojení živičné komunikace na oblý tvar obruby.
- Neosazení žulových krajiníků KS3, z důvodu osazení bet. obrub 150/150mm, které zajistí lepší manipulaci s kontejnery na odpad. Srovnatelná kvalita/nížší cena.
- Z důvodu provedení sanace podloží jsou drenáže položeny částečně na základové spáře. Z tohoto důvodu došlo k úspoře objemu výkopů.
- Pro realizaci prvků odvodnění nebylo použito pažení. Neosazení plastové retenční jímky.
- Na základě požadavku budoucího správce budou uliční vpusti osazeny litinovou mříží s rámem 500x500mm D 400 namísto projektované podobrubníkové mříže.
- Z důvodu provedení sanace podloží jsou rozvody VO položeny částečně na základové spáře. Z tohoto důvodu došlo k úspoře objemu výkopů.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :

Vyjádření technického dozoru stavebníka :

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Finanční vliv:

ANO

Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
9 195 490,83 Kč	-2 190 903,90 Kč	-23,83%		7 004 586,93 Kč
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				8 475 550,19 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	Jméno	
Technický dozor stavby:	Jméno	
Projektant (autorský dozor):	Jméno	
Zhotovitel:	Jméno	



MP 1 - sanace

Stavba:

PD a AD pro 5 parkovišť Havířov - část 5) E. Rošického a J. Žižky

Objekt:

SO 101 - Místní komunikace

Soupis:

SO 101.2 - Místní komunikace - sanace

Místo:

ul. E. Rošického a J. Žižky

Datum:

14.02.2025

Zadavatel:

statutární město Havířov

Projektant:

PLIDIS a.s.

Zhotovitel:

Technické služby Havířov a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 607 941,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 607 941,00	
D	5		Komunikace pozemní				1 607 941,00	
7	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	4 580,000	332,00	1 520 560,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111								
P Poznámka k položce:								
Celk. tl. 500mm.								
VV "sanace vozovka 50cm"373*2					746,000			
VV "sanace propustná dlažba 50cm"772*2					1 544,000			
VV Součet					2 290,000			
VV 2290*2 "Přepočtené koeficientem množství					4 580,000			
8	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	219,000	399,00	87 381,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116								
VV "sanace chodník + kontejnerová plocha 30cm"219					219,000			



MP 2 - obruby

Stavba:

PD a AD pro 5 parkovišť Havířov - část 5) E. Rošického a J. Žižky

Objekt:

SO 101 - Místní komunikace

Soupis:

SO 101.1 - Místní komunikace - obrubníky

Místo:

ul. E. Rošického a J. Žižky

Datum:

14.02.2025

Zadavatel:

statutární město Havířov

Projektant:

PUDIS a.s.

Zhotovitel:

Technické služby Havířov a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							63 951,41	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				63 951,41	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				61 926,24	
40	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	178,500	250,00	44 625,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		175*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		178,500			
45	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	33,660	514,00	17 301,24	CS ÚRS 2023 02
	VV		33*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		33,660			
D	998		Přesun hmot				2 025,17	
60	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,545	237,00	2 025,17	CS ÚRS 2023 02
	VV		(18,207-9,996) + (2,188-1,854)		8,545			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011					

MNP 3 - výkopy rýh drenáží

Stavba:

PD a AD pro 5 parkovišť Havířov - část 5) E. Rošického a J. Žižky

Objekt:

SO 101 - Místní komunikace

Soupis:

SO 101.1 - Místní komunikace - rýhy drenáže

Místo:

ul. E. Rošického a J. Žižky

Datum:

14.02.2025

Zadavatel:

statutární město Havířov

Projektant:

PUDIS a.s.

Zhotovitel:

Technické služby Havířov a.s.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							60 518,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				60 518,50	
D	1		Zemní práce				60 518,50	
10	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	8,750	522,00	4 567,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101					
		P	Poznámka k položce: 25% objemu					
		VV	"trativod"220*0,5*0,5		35,000			
		VV	Součet		35,000			
		VV	356,84*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		8,750			
12	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	35,000	839,00	29 365,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102					
		VV	"trativod"220*0,5*0,5		55,000			
		VV	skutečnost 40*0,5*1		20,000			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	35,000	304,00	10 640,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
		P	Poznámka k položce: Odvoz na skládku.					
14	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	35,000	54,20	1 897,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	66,500	200,00	13 300,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
		P	Poznámka k položce: Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.					
		VV	356,84*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		677,996			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	35,000	21,40	749,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					



MP 4 - odvodnění - vsaky a další

Stavba:

PD a AD pro 5 parkovišť Havířov - část 5) E. Rošického a J. Žižky

Objekt:

SO 301 - Odvodnění

Místo:

ul. E. Rošického a J. Žižky

Datum:

14.02.2025

Zadavatel:

statutární město Havířov

Projektant:

PUDIS a.s.

Zhotovitel:

Technické služby Havířov a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								424 087,99
D	HSV		Práce a dodávky HSV				424 087,99	
D	1		Zemní práce				98 654,10	
5	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	235,830	206,00	48 580,98	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131								
VV "betonová šachta"(2,0*4*1,8)*1								14,400
VV "betonová šachta"(2,0*4*2,7)*2								43,200
VV "uliční vpusti"(1,2*4*1,5)*5								36,000
VV "revizní šachta DN 400"(1,2*4*1,7)*1								8,160
VV Mezisoučet								101,760
VV "PVC DN200 - svodné potrubí"9,14*1,68*2								30,710
VV "PVC DN150 - svodné potrubí"27,83*1,47*2								81,820
VV "PVC DN150 - bezp. přepad"6,86*1,57*2								21,540
VV Mezisoučet								134,070
VV Součet								235,830
6	K	151811133	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	56,430	288,00	16 251,84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811133								
VV "akumulační objekt"((4,8+4,7)*2)*2,97								56,430
7	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	235,830	108,00	25 469,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231								
8	K	151811233	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	56,430	148,00	8 351,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811233								
D	8		Trubní vedení				290 154,62	
54	K	897172111.R01	Akumulační boxy z PP 0,8 x 0,8 x 0,66 - včetně přechodového konusu pro retenci dešťových vod pod pochozí plochy a plochy zatížené osobními automobily objemu do 10 m3	m3	0,845	22 662,19	19 149,55	na podkladě CS ÚRS
Poznámka k položce: např. QuadControl Popis a velikost viz Technická zpráva SO 101 0,8*0,8*0,66*2								0,845
55	K	897172112	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro retenci dešťových vod pod pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3	m3	22,810	11 223,37	256 005,07	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/897172112								
P Poznámka k položce: Popis a velikost viz Technická zpráva SO 101 0,8*0,8*0,66*54								22,810
65	M	59224482.R01	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' podobrubníkové s vysazenou mříží v. 120mm DN 500	kus	5,000	3 000,00	15 000,00	na podkladě CS ÚRS
P Poznámka k položce: Např.: vtoková mříž radbuza®								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				35 279,27	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				35 279,27	
74	K	711462103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše	m2	65,000	301,00	19 565,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711462103 "akumulační objekt"65		65,000			
75	M	28323112	fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,5mm	m2	79,365	198,00	15 714,27	CS ÚRS 2023 02
		VV	65*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		79,365			



MP 5 - výkopy rýh VO

Stavba:

PD a AD pro 5 parkovišť Havířov - část 5) E. Rošického a J. Žižky

Objekt:

SO 401 - VO

Místo: ul. E. Rošického a J. Žižky

Datum: 14.02.2025

Zadavatel: statutární město Havířov

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 405,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				34 405,00	
D	1		Zemní práce				34 405,00	
3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	22,000	678,00	14 916,00	
	VV		"POD PARKOVIŠTĚM					
	VV		50,00*0,50*0,88		22,000			
4	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	22,000	352,00	7 744,00	
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	39,600	200,00	7 920,00	
	VV		22*1,80		39,600			
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	15,000	255,00	3 825,00	
	VV		"POD PARKOVIŠTĚM					
	VV		50,00*0,50*(0,88-0,10-0,18)		15,000			