

DODATEK Č. 2 RÁMCOVÉ DOHODY

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito Stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	
zastoupeno:	
(dále jen „ ŘSD “)	

a

2. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

se sídlem:	Pražská 1321/38a, Praha 10 – 102 00
IČO:	49356089
DIČ:	CZ49356089
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 19775
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Strany**“ nebo každý samostatně jen „**Strana**“)

PREAMBULE

- A. Strany uzavřely dne 4.10.2023 rámcovou dohodu, jejímž předmětem je zajištění běžné údržby silnic v kraji Vysočina, okres Pelhřimov
- B. (dále jen „**Dohoda**“).
- C. Dne 24.4.2024 uzavřely Strany dodatek č. 1 Dohody.
- D. Strany hodlají uzavřít tento dodatek č. 2 Dohody (dále jen „**Dodatek**“).
- E. Strany konstatují, že změny Dohody prováděné tímto Dodatkem jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, resp. s ohledem na jejich charakter nepředstavují podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 tohoto zákona.

I. Změny Dohody

1. V čl. V. se mění odst. 5.1 Dohody, který nově zní:

„ŘSD se zavazuje Dodavateli zaplatit za Objednané Plnění na základě dílčích smluv, včetně Běžného Plnění poskytnutého Dodavatelem v souladu s postupem dle čl. 3.9 a 3.10 Rámcové dohody, cenu určenou podle cen Plnění uvedených v Položkovém rozpočtu Plnění (dále jako „**Cena Plnění**“). Cena Objednaného Plnění dodaného na základě dílčí smlouvy bude, s výjimkou položky č. 9152 „Výkaznictví a evidence“, vypočtena dle jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 Rámcové dohody za dodání jedné položky daného druhu Objednaného Plnění vynásobené skutečně poskytnutým a řádně vykázaným množstvím daného druhu Objednaného Plnění (dále jen „**Měřená cena**“). Cena za položku č. 9152 „Výkaznictví a evidence“ bude vypočtena jako 1 % z Měřené ceny, přičemž součet všech částek uhrazených za položku č. 9152 „Výkaznictví a evidence“ nepřekročí za dobu trvání Rámcové dohody částku 1 064 794,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion šedesát čtyři tisíc sedm set devadesát čtyři korun českých). Celková cena, tj. součet všech částek uhrazených faktur za dobu trvání Rámcové dohody, nepřekročí částku 11 712 731,- Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set dvanáct tisíc sedm set třicet jedna korun českých) bez DPH.“

2. Do čl. X se doplňuje odst. 12.3.12, který zní:

„v případě prodlení Dodavatele s řádným dodáním (poskytnutím) Plnění v termínu stanoveném dle čl. IV. odst. 2 Rámcové dohody je ŘSD oprávněno požadovat po Dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny plnění, s jehož poskytnutím je Dodavatel dle dílčí objednávky v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.“

II. Nahrazení přílohy Dohody

1. Strany se dohodly, že se znění přílohy č. 10 – Metodika pro výkaznictví běžné údržby ruší a nahrazuje zněním, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dne 1. 4. 2025.
2. Strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje ŘSD. Dodavatel je oprávněn zajistit uveřejnění tohoto Dodatku sám, zejména v případě hrozícího prodlení ze strany ŘSD s uveřejněním v registru smluv.
3. Strany si před uveřejněním Dodatku v registru smluv vzájemně označí případné části Dodatku, které nepodléhají povinnému uveřejnění v registru smluv. Jestliže Strana takto označí část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato Strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím Zákonu o registru smluv. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Stran oprávněna

požadovat po druhé Straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

4. Ostatní ustanovení Dohody (ve znění jejího dodatku č. 1) se tímto Dodatkem nemění a jsou nadále platná a účinná.
5. Změny tohoto Dodatku č. 2 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Nedílnou součástí Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Metodika pro výkaznictví běžné údržby

Strany tímto prohlašují, že si text tohoto Dodatku přečetly, že jeho obsahu plně rozumí, a že tento Dodatek nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek, pod tlakem či v tísní, na důkaz čehož umísťují oprávnění zástupci Stran níže své podpisy.

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU
RÁMCOVÉ DOHODY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

Směrnice Generálního ředitele

Název:

Výkaznictví běžné údržby 10-S-12.8

Včetně standardizace evidence a výkaznictví

Gestor:

ředitel úseku provozního

Účel zpracování:

Standardizování postupů provádění údržby na dálnicích a silnicích

SCHVALUJI

Účinnost od: 1. 4. 2025

Přehled rušených nebo nahrazovaných interních předpisů:

Rozsah znalostí	Úplná	Provozní úseky Správ a Závodů			
	Informativní	Ředitelé úseků			
Evidenční číslo				Počet stran	9
Klasifikace	Pro vnitřní potřebu			Počet výtisků	e-doc
Verze	2.0			Výtisk číslo	e-doc
Přílohy	P01–10-S-12.8 Pravidla pro evidování činností BÚ v CEV – rozsah a způsob vykazování zadání vad a provedených prací				
	P02 - 10-S-12.8 Položkový rozpočet BÚ – vykazování v CEV				
	P03 – 10-S-12.8 Příloha č. 3 – Přehled požadavků na lokalizaci GPS				

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců
1s	2112	93818	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	Odstanění nečistot strojně metením samosběrem se zkrápěním před zametacími kartáči. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace - samosběru. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
2s	2113	93811	Čištění vozovek splachováním strojně (cisterna)	Položka zahrnuje i dodání vody a veškerou manipulaci s ní. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace - cisterny. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
3s	2115	93808	Čištění vozovek ručně metením	Odstanění nečistot ručně metením. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace - samosběru. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
4s	2116	12910	Čištění vozovek odkopem ručně	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vytěženým materiálem. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - zemina, kamenivo. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace použité pro odvoz vytěženého materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m3	
5s	2141	914132	Osazení přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - montáž s přemístěním. Označení místa dle požadavku Objednatele. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činností dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s přepravou DZ. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
6s	2143	914239R1	Zabepečení místa světelnou šípkou - nájem	Předvěšná světelná šípka - nájemné. Označení místa dle požadavku Objednatele. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činností dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s polohou světelné šípky.	den	
7s	2144	914239	Používání přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř.2 - nájemné. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činností dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den. Položka bude vykázána dle Metodiky výkaznictví.	den	
8s	2145	911DB2R1	Provizorní ochrana betonovými svodidly, zřízení odstranění	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (doprava na místo a technika potřebná k naložení, složení a umístění betonových svodidel, jejich odstranění a odvozu) včetně DIO. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související se zřízením a odstraněním svodidel. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m	
9s	4174	911DB2R2	Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svodidel	Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svodidel. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s činností. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
10s	2146	911DB9	Svodidlo beton, úroveň zadrž H1 výšky 1,0m - nájem	Položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití. Položka bude vykázána dle Metodiky výkaznictví.	MDEN	
11s	2147	914133R1	Odstranění přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - demontáž. Demontáž označení místa dle požadavku Objednatele. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činností dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s přepravou DZ. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
12s	2148	914131R1	Zabepečení místa světelnou šípkou - montáž s přesunem	Přistavení a montáž označení místa dle požadavku Objednatele. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činností dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s polohou světelné šípky. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
13s	2149	914133R2	Zabepečení místa světelnou šípkou - demontáž	Demontáž označení místa dle požadavku Objednatele. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činností dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s polohou světelné šípky. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
14s	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Položka bude vykázána dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s odvozem skládkovaného materiálu.	t	
15s	2161	014102.2	Poplatky za skládku - inertní odpad, sut'	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Položka bude vykázána dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s odvozem skládkovaného materiálu.	t	
16s	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smetky	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Položka bude vykázána dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s odvozem skládkovaného materiálu.	t	
17s	2161	014102.4	Poplatky za skládku - nebezpečný odpad	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Položka bude vykázána dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s odvozem skládkovaného materiálu.	t	
18s	2162	93818R	Úklid odpočívek	Položka zahrnuje sběr odpadků na odpočívkách, vyvezení odpadkových košů, kontejnerů. Odvoz, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
19s	2164	SO 900 1B	Úklid nebezpečného a velkoobjemového odpadu	Položka obsahuje ruční sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu formou pochůzky, naložení odpadu na vozidlo. Jedná se o mezníky, betonové sloupky, kameny, pneumatiky a další velké předměty ohrožující bezpečnost. Odvoz, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - nebezpečný odpad. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k přepravě materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	t	
20s	2511	587201	Opravy dlažby z dlažebních kostek velkých	Položka zahrnuje předláždění stávající dlažby z velkých kostek (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadláždění) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
21s	2511	587202	Opravy dlažby z dlažebních kostek drobných	Položka zahrnuje předláždění stávající dlažby z drobných kostek (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadláždění) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
22s	2511	587206	Opravy dlažby ze zámkových dlaždic	Položka zahrnuje předláždění stávající dlažby ze zámkových dlaždic (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadláždění) na 95% plochy a dlažbu z nových dlaždic na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
23s	3112	91419	Čištění SDZ omytím vodou	Položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s čišťením SDZ. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
24s	3131	914912R1	SDZ - narovnění stojanu	Položka zahrnuje narovnění např. vyvráceného stojanu svislé dopravní značky a jeho opětovné upevnění. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s činností. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců
25s	3132	914921R2	SDZ - vyrovnání značky	Položka zahrnuje navrácení otočené svislé dopravní značky do správné polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před vyrovnáním a po provedené činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	
26s	3152	914924R1	SDZ - výměna stojanu a patky	Položka zahrnuje demontáž a montáž samotné tabule SDZ provedení demontáže poškozeného sloupku a poškozené patky, dodání a osazení nové patky na kotvení základ, dodání a osazení nového stojanu, vyrovnání a kontrolu svislé polohy SDZ. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před výměnou a po provedené činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	
27s	3153	914924R2	SDZ - výměna stojanu	Položka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo ohnutého stojanu svislé dopravní značky včetně materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před výměnou a po provedené činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	
28s	3154	914924R3	SDZ - výměna patky	Položka zahrnuje výměnu odlomené patky stojanu svislé dopravní značky včetně materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před výměnou a po provedené činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	
29s	3155	914924R4	SDZ - zřízení základu	Položka zahrnuje zemní práce, výkop pro základ a vybudování betonového základu, na který se osadí patka včetně zakotvení patky pro upevnění nosné konstrukce včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	
30s	3156	966158	SDZ - demontáž základu	Položka zahrnuje rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii, veškeré pomocné konstrukce, veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Zásyp vhodným materiálem a jeho zhutnění. Platí i pro SDZ veškoplošné. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenaná v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu vzniklého odpadu. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m3	
31s	3161	914113	SDZ - likvidace značky	Položka zahrnuje demontáž SDZ (značka, stojan, patka) a odstranění betonového základu včetně jeho zásypu na místě vhodným materiálem včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenaná v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu materiálu. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	
32s	3172	914131	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	
33s	3177	914141	Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	
34s	3172	914231	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	
35s	3177	914241	Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 (dálnice) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	
36s	3173	914131R1	Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. Zároveň bude zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu materiálu. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	
37s	3176	914141R1	Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. Zároveň bude zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu materiálu. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	
38s	3173	914231R1	Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. Zároveň bude zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu materiálu. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	
39s	3176	914241R1	Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. Zároveň bude zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu materiálu. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	
40s	3182	914331	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - zmenšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	
41s	3183	9144431	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	
42s	3184	914442	Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	
43s	3173	914131R2	zřízení SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje zřízení betonového základu včetně odvozu a likvidace výkupu dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	
44s	3185	914141R2	zřízení SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje zřízení betonového základu včetně odvozu a likvidace výkupu dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	
45s	3178	914231R2	zřízení SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu včetně odvozu a likvidace výkupu dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců
46s	3186	914241R2	zřízení SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu včetně odvozu a likvidace výkupu dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
47s	3212	91459	SDZ velkoplošné - mytí	Položka zahrnuje omytí velkoplošné SDZ vodou (včetně dodání vody). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před čištěním a po provedeném čištění SDZ. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
48s	3231	914523	SDZ velkoplošné - likvidace	Položka zahrnuje odstranění zničené značky včetně nosné konstrukce vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací SDZ. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
49s	3242	914526	SDZ velkoplošné - výměna a doplnění lamel	Položka zahrnuje dodání, výměnu a doplnění lamel. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před výměnou/doplněním a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
50s	3243	914984	SDZ velkoplošné výměna nosné konstrukce	Položka zahrnuje demontáž stávající příhrady včetně likvidace, dodání, osazení a montáž nové nosné konstrukce a likvidaci vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Montáž zahrnuje vykopání základů, betonáž včetně zakotvení pro upevnění nosné konstrukce. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu původní konstrukce. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
51s	3244	914522R	SDZ velkoplošné oprava	Položka zahrnuje demontáž stávající příhrady včetně likvidace, dodání, osazení a montáž sloupků/stojek a likvidaci vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Montáž na stávající betonový základ. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
52s	3192	916C3	Dopravní majáčky neprosvětlované - zřízení	Položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení včerně základu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
53s	3193	916C3R	Dopravní majáčky neprosvětlované - likvidace	Položka zahrnuje odstranění zničeného majáčku včetně betonového základu a vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
54s	2155	916142	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světél - montáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světél - montáž včetně dopravy. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s přepravou soupravy. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	kpl	
55s	2156	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světél - demontáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světél - demontáž včetně dopravy. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s přepravou soupravy. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	kpl	
56s	2157	916149	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světél - nájem	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světél - nájem za jeden den. Položka bude vykázána dle Metodiky výkaznictví.	den	
57s	4111	9113A8	Ocelová svodidla - čištění	Položka zahrnuje očištění (omytí) svodidel (včetně náběhů) včetně likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před čištěním a po provedeném čištění. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m	
58s	4131	91932R1	Ocelová svodidla -rovnání jednostranné	Položka zahrnuje narovnání poškozených pásnic (1m pásnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před rovnáním a po provedené činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	bm	
59s	4132	91932R2	Ocelová svodidla oboustranná - rovnání	Položka zahrnuje narovnání poškozených pásnic (2m pásnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před rovnáním a po provedené činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	bm	
60s	4142	91932R3	Ocelová svodidla - opravy jednostranné	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla jednostranného úroveň zadržení N2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před opravou a po provedené činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	bm	
61s	4143	91932R4	Ocelová svodidla oboustranná - opravy	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla oboustranného úroveň zadržení H2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před opravou a po provedené činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	bm	
62s	4151	91932R5	Ocelová svodidla - likvidace jednostranné	Demontáž svodnice,deformovaných spojek. Zaberaněné sloupky se vytáhnou. Urovnání terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	bm	
63s	4152	91932R6	Ocelová svodidla oboustranná - likvidace	Demontáž svodnice,deformovaných spojek. Zaberaněné sloupky se vytáhnou. Urovnání terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	bm	
64s	4211	78321	Zábradlí - nátěr včetně očištění	Položka zahrnuje provedení očištění (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP včetně naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před nátěrem a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
65s	4231	93650	Zábradlí - opravy	Položka zahrnuje odřezání poškozených segmentů zábradlí, úpravu styčných ploch, náhradu novými díly a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP včetně případného zásypu jam po odstraněných sloupcích a úpravy nerovností na místě vhodným materiálem včetně naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před opravou a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m	
66s	4251	9111B3	Zábradlí - likvidace	Položka zahrnuje odřezání zábradlí těsně nad niveletou terénu (betonovou patkou) a demontáž včetně případného zásypu jam po odstraněných sloupcích a úpravy nerovností na místě vhodným materiálem včetně naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m	

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců
67s	4262	3381R1	Oplocení - sloupky narovnání	Srovnání sloupků do původní polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před narovnáním a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
68s	4263	3381R2	Oplocení - sloupky výměna	Výměna zničených nebo poškozených sloupků. Zahrnuje odstranění, dodávku a montáž nových sloupků včetně zabetonování. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
69s	4264	7679R	Oplocení - pletivo výměna	Výměna zničené nebo poškozené části oplocení. V ceně je zahrnuto odstranění stávajícího, dodávka na montáž nového pletiva včetně napojení na stávající oplocení a řádného napnutí. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
70s	4265	76796	Oplocení - branky, vrátka výměna	Výměna zničených nebo poškozených branek, vrat a vrátek. Zahrnuje odstranění stávajících a dodávku a montáž nových. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
71s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění	Položka zahrnuje očištění (omytí) nástavců. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení čištění. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
72s	4421	91238	Nástavce na svodidla - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž nástavců do předvrtaných děr ve svodnici dle TP. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
73s	4431	91238R1	Nástavce na svodidla - rovnání	Položka zahrnuje rovnání nástavců na svodidla včetně osazení horní části nástavce do předepsané polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
74s	4441	91267	Odrázky ve svodidlech	Položka zahrnuje dodání a montáž odrazek do předvrtaných děr ve svodnici dle TP včetně odstranění poškozené odrazky a včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
75s	4451	912283	Nástavce na svodidla - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených nástavců na svodidla včetně likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
76s	4511	912289	Směrové sloupky - čištění strojně	Položka zahrnuje strojní očištění (omytí). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní čištění. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
77s	4521	91228R1	Směrové sloupky silniční - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž směrového sloupku náhradou za odcizený, nebo zničený dle TP dle stávajícího stavu v místě včetně likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., případně instalaci zcela nového směrového sloupku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
78s	4522	91228	Směrové sloupky silniční - zřízení vč. betonové patky	Položka zahrnuje dodání a osazení nového směrového sloupku náhradou za odcizený, nebo zničený dle stávajícího stavu v místě, zřízení betonové patky dle TP včetně likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., případně instalaci zcela nového směrového sloupku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
79s	4531	91228R2	Směrové sloupky - znovuosazení	Položka zahrnuje znovuosazení vytrženého směrového sloupku dle TP. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po znovuosazení sloupku. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
80s	4541	912282	Směrové sloupky - vyrovnání	Položka zahrnuje vyrovnání vykloněného směrového sloupku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po vyrovnání sloupku. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
81s	4581	912A89	Balisety - čištění strojně	Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) baliset. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní čištění. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
82s	4582	912A8	Balisety - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž baliset náhradou za odcizené, nebo zničené dle TP dle stávajícího stavu v místě, případně instalace zcela nových baliset. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
83s	4585	912A83	Balisety - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených baliset včetně likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
84s	4585	916F3	Clony proti oslnění výměna	Položka obsahuje dodávku, osazení, demontáž poškozeného dílu. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
85s	4611	78372	Bílení stromu	Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení nátěru bílou barvou na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP včetně naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
86s	4621	4621	Přípevnění odrazové fólie	Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení připevnění odrazové fólie na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP včetně naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
87s	4632	912R	Odražeč k dopravním knoflíkům zapuštěný	Vodorovné dopravní značení - knoflíky trvalé lepené - odstranění poškozených odražečů, dodávka a pokládka nových odražečů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	Položka
88s	4811	91297	Výměna dopravního zrcadla	Položka zahrnuje demontáž poškozeného zrcadla (bez ohledu na tvar), dodání a montáž nového zrcadla předepsaného tvaru a rozměrů včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem původního dopravního zrcadla. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
89s	4822	91297R1	Výměna stojanu s patkou (bez výměny zrcadla)	Položka zahrnuje demontáž poškozeného stojanu s patkou, dodání a montáž nového stojanu včetně zřízení betonové patky a včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem původního stojanu s patkou. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců
90s	4812	91297R2	Dopravní zrcadlo - zřízení dopravního zrcadla včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací, předepsanou povrchovou úpravu, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu, odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	
91s	4711	91325	Kilometrovník ocelový - dodání a osazení	Položka zahrnuje zřízení betonového základu včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu dle TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	
92s	4721	91325R1	Kilometrovník - oprava	Položka zahrnuje dodání a výměnu poškozeného štítu nebo sloupku. Cena je kalkulována včetně materiálů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po opravě kilometrovníku. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	
93s	4722	91325R2	Kilometrovník - narovnání	Navrácení kilometrovníku do správné polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po narovnání kilometrovníku. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	
94s	4725	91325R3	Kilometrovník - demontáž	Položka zahrnuje demontáž rušeného kilometrovníku dle TP a ČSN včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem materiálů. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	
95s	5123	12920R	Krajnice nepevněná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání nánosů a dřmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - zemina, kamenivo. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem materiálů. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2	
96s	5131	56960	Krajnice nepevněná - opravy, zřízení	Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dosypovým materiálem včetně zhutnění a přespem frézovaného asfaltového materiálu (v min. tl 70 mm) případně odstranění (seřeznutí) nevhodného materiálu z krajnice a náhradou vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - zemina, kamenivo. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s pracovním místem. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2	
97s	5151	18216R1	Opravy silničního svahu	Položka zahrnuje dodání, rozprostření vhodného materiálu včetně zhutnění, případně odstranění nevhodného materiálu včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - zemina, kamenivo. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s pracovním místem. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m3	
98s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů a asf. zálivů od odpadků ručně	Položka zahrnuje sběr odpadků do plastových pytlů vč. odvozu, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - nebezpečný odpad. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	hod	
99s	5221	12930	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou	Položka zahrnuje strojní čištění (příkopová fréza) příkopů (u překážek ruční dočištění) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - zemina, kamenivo. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní čištění. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m	
100s	5231	12931	Hloubení příkopů strojně - do 0,3 m3/m	Položka zahrnuje hloubení příkopů v udaném objemu včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - zemina, kamenivo. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní hloubení. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m	
101s	5232	12932	Hloubení příkopů strojně - do 0,5 m3/m	Položka zahrnuje hloubení příkopů v udaném objemu včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - zemina, kamenivo. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní hloubení. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m	
102s	5242	935212R1	Příkopy - opravy	Výměna poškozených příkopových tvarovek. V položce je zahrnuta dodávka o osazení nových tvarovek včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - inertní odpad, suť. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m	
103s	5311	93852R1	Rigoly - čištění nánosu	Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z rigolu ručně včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m	
104s	5313	12930	Rigoly - čištění nánosu - strojně	Položka zahrnuje strojní čištění rigolů (u překážek ruční dočištění) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní čištění. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m	
105s	5331	935412R1	Rigoly - opravy	Položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru - provedení spar (emršťovacích, ukládaných, řezaných) - postřiky povrchu (proti odpařování, ochranné) včetně odstranění stávajícího rigolu, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - inertní odpad, suť. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m	
106s	5412	12993	Štěrbínové žlaby - čištění	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu ze štěrbinového žlabu (např. za použití tlakové vody) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m	
107s	5511	129958	Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustku včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m	
108s	5511	129971	Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m	
109s	5512	12940	Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosu	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoku a výtoku u propustku včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m3	
110s	5522	9181BR	Propustky - stavební údržba	Opravy čel, kavenen dobetonováním. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - inertní odpad, suť. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m3	
111s	5811	12980	Vpustě, šachty - čištění	Položka zahrnuje výjmutí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpustí pomocí sacího zařízení včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks	

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců
112s	5814	12970	Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné	Položka zahrnuje výjmutí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpustí pomocí sacího zařízení včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
113s	5821	899122R1	Vpustě - výměna mříže	Výměna mříže včetně dodávky mříže dle stávajícího stavu v místě včetně odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
114s	5824	899122R2	Vpustě - výměna mříže s rámem	Výměna mříže s rámem, včetně dodávky mříže s rámem dle stávajícího stavu v místě včetně odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 09/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
115s	5822	89910	Vpustě - výměna koše nebo jeho doplnění	Položka zahrnuje dodání a výměnu koše dle stávajícího stavu v místě včetně odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
116s	5823	89916R	Šachty - betonové doplňky	Položka zahrnuje dodání a osazení poklopu včetně odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - inertní odpad, suť. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m3	
117s	5841	89470R	Vpustě, šachty - přestavba	Položka zahrnuje: poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z betonových dílců apod. - předepsané trouby, monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kaménka nebo betonu)- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů- očištění a ošetření úložných ploch- izolální nátery proti vlhkosti- předepsané podkladní konstrukce včetně odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - inertní odpad, suť. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
118s	5842	89921R	Výšková úprava poklopů	Položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) včetně odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - inertní odpad, suť. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
119s	5911	91781R1	Silniční obruby - oprava	Položka zahrnuje znovuosazení vytlomených obrub včetně podšypání betonovou směsí včetně likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - inertní odpad, suť. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m	
120s	5911	917425R1	Silniční obruby kamenné - výměna	Položka zahrnuje odstranění poškozených kamenných obrubníků (bez ohledu na rozměry) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. a zřízení nové obruby z kamenných obrubníků (osazení a dodání obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože) včetně likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - inertní odpad, suť. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m	
121s	5922	917224R1	Silniční obruby betonové - výměna	Položka zahrnuje odstranění stávajících betonových obrubníků (bez ohledu na rozměry) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., zřízení nové obruby z betonových obrubníků (osazení a dodání obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - inertní odpad, suť. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m	
122s	6012	93818	Mosty - čištění	Úklid lokálního znečištění vozovky, krajnice, obslužného chodníku PHS, římsy mostu nebo sběr a naložení jednotlivých předmětů (pneumatika, pytel s odpady apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
123s	6013	12980	Mosty - čištění odvodňovačů	Čištění a proplach tlakovou vodou. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
124s	6014	93832R1	Mosty - čištění sklužů a odláždění	Čištění ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postříkem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
125s	6015	93832R2	Mosty - čištění mostních závěrů	Ručně nebo tlakovou vodou včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	bm	
126s	6016	93832R3	Mosty - odstranění vegetace	Odstranění vegetace z mostu (římsy, chodníky, přídlažby, schodiště,...), základy pod mostem, v okolí opěr, křídel a pod s následným antivegetačním postříkem včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
127s	6017	93831R1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
128s	7111	938441R1	Silniční zdi čištění	Očištění svislých a vodorovných ploch silničních zdí tlakovou vodou včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
129s	7112	342R	Silniční zdi - stavební údržba	Lokální oprava. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - inertní odpad, suť. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
130s	7211	938545R1	Protihlukové stěny čištění	Čištění tlakovou vodou včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
131s	7212	34211R1	Protihlukové stěny - stavební údržba	Lokální oprava. Reprofilace železobetonový a betonových PHS. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - inertní odpad, suť. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
132s	7212	34211R2	Protihlukové stěny - stavební údržba	Lokální oprava. Výměna dílců PHS. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - inertní odpad, suť. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců
133s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených, nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdního profilu včetně likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks	
134s	8133	183312	Údržba OK	Vypletí, údržba výsadeb. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
135s	8221	111 21	Řez a průklest keře	Řez a průklest keřů do plochy 40 m2. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
136s	8241	11120	Keře - likvidace	Odstranění keřů a stromů do průměru 100mm. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
137s	8313	111 15	Kosení travních porostů ručně křovinořezem	Sečení ručně křovinořezem v omezeném rozsahu např. zajištění rozhledových podmínek. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce - Poplatky za skládku - uliční smetky. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	
138s	8321	183512	Chemické postřiky	Likvidace plevelů. Odstranění nánosu z přídlažby, dvouřádků žulových kostek včetně postřiku. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Fotodokumentace se k této položce nepožaduje. Pokud k uplatnění položky v rámci bezpečnosti je nutné DIO, tak bude vykázáno v IS Dálnice.	m2	

Nabídková cena silnice za 12 měsíců v Kč bez DPH
DPH Kč
Nabídková cena silnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH

