

Podrobný položkový rozpočet akce:

Obnova památníku padlých hasičů ve Lhotě

č. pol.	Stručný popis položky	Jedn. cena Kč	Množství	Jednotka	Celková cena [Kč]
1	výkop základů ručně s odvozem a rozprostřením výkopku do 50m	5 000,00	0,75	m3	3 750,00
2	betonáž základů, hloubka 1,2 m, armování (roxory), štěrkový podsyp 10 cm Šd 32-64, šalování vrchní hrany	8 000,00	0,65	m3	5 200,00
3	výroba podkladní desky, soklu, opěry a dvou bočních výplní z pískovce vč. úpravy povrchu jemně pískováním, dle výkresu	17 380,00	1,00	soub.	17 380,00
4	transfer, úpravy styčných ploch k sesazení původních dílů pomníku	3 500,00	1,00	soub.	3 500,00
5	chem. předzpevnění, biosanace, čištění od depositů a mytí tlakovou vodou - původní díly	1 500,00	2,00	m2	3 000,00
6	výměna zkorodovaného kotevního trnu za nerezový - původní díly	950,00	1,00	soub.	950,00
7	sestavení pomníku na nový základ (vč. jeřábnické práce)	12 500,00	1,00	soub.	12 500,00
8	tmelení a lokální barevná retuš poškozených míst - původní díly	2 300,00	0,60	m2	1 380,00
9	celková hydrofobizace	500,00	4,50	m2	2 250,00
10	zhotovení žulové nápisní desky 0,42 x 0,7 m, vrch oblý, vč. vybarvení nápisu a osazení	10 950,00	1,00	ks	10 950,00
11	výroba ocelového kříže 50/171 cm z pásoviny 60x15 mm, vč pozinkování a nátěru černou barvou, s otvory pro upevnění Krista a dodávka litinového Krista v.46 cm, vše vč. montáže na pomník	11 040,00	1,00	soub.	11 040,00
12	urovnání terénu kolem základů pomníku do šíře 1 m	350,00	7,00	m2	2 450,00
13	štěrkový obsyp kolem pomníku, š. 0,5 m	700,00	2,50	m2	1 750,00
14	technické zajištění (ztížené podmínky) - voda, elektřina	6 000,00	1,00	soub.	6 000,00
výsledná cena					82 100,00
			DPH 21%		17 241,00
Celková cena		Kč	vč. DPH 21%		99 341,00

Název a podpis uchazeče	Seidl David 100 48 579858
Místo a datum	Hořice 15.11.2024