



Spolufinancováno Evropskou unií

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Revitalizace mikropovodí Ludvické hory; č. S954/2024/212/Eli

ze dne 11. 12. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] oblast povodí Vltavy na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] tel.:

[redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 8604511/0710

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.

se sídlem U Pily 666, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO: 280 96 878

DIČ: CZ28096878

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17063

zastoupená Petrem Dvořákem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Oberbank AG
číslo účtu: 7000041533/8040
datová schránka: K7a2mjp
kontakt: tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Revitalizace mikropovodí Ludvické hory“ (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 12. 2024 smlouvu o dílo č. S954/2024/212/Eli (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Revitalizace mikropovodí Ludvické hory.“
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu provedení nepředvídatelných méněprací a víceprací, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou specifikovány ve Změnovém listu č.1, tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Změny rozsahu díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	933 333,00 Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto dodatku	- 93 994,41 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	166 769,02 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	1 006 107,61 Kč bez DPH
4. Smluvní strany dále konstatují, že s ohledem na pozdější předání staveniště o 8 dní oproti termínu uvedenému ve smlouvě se posunul termín pro provedení díla z 30. 6. 2025 na 8. 7. 2025.

II.

Změny smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1 a odst. 2 smlouvy, které nově zní takto:
 1. *Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 006 107,61 Kč** (slovy: **jeden milion šest tisíc jedno sto sedm korun českých šedesát jedna haléřů**) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena*

zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. *Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a dle položkového rozpočtu méně a víceprací dodatku č. 1 (Příloha č. 1 dodatku č. 1).*

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet méně a víceprací
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

V Benešově, dne
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

.....
[redacted]
[redacted] OP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

V Českých Budějovicích, dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
Petr Dvořák
jednatel společnosti
DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Revitalizace mikropovodí Ludvické hory_rev2 nabídkový rozpočet



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.2.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			72 774,61
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	72 774,61	15 282,70
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			88 057,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Revitalizace mikropovodí Ludvické hory_rev2 nabídkový rozpočet



Místo: Datum: 24.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		72 774,61	88 057,31
1	Revitalizace Ludvické hory vícepráce	166 769,02	201 790,52
1_1	Revitalizace Ludvické hory méněpráce	-93 994,41	-113 733,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace mikropovodí Ludvické hory_rev2 nabídkový rozpočet

Objekt:

1 - Revitalizace Ludvické hory vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

166 769,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	166 769,02	21,00%	35 021,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

201 790,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace mikropovodí Ludvické hory_rev2 nabídkový rozpočet

Objekt:

1 - Revitalizace Ludvické hory vícepráce

Místo:

Datum: 24.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

166 769,02

HSV - Práce a dodávky HSV

166 769,02

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Revitalizace mikropovodí Ludvické hory_rev2 nabídkový rozpočet

Objekt:

1 - Revitalizace Ludvické hory vícepráce

Místo:

Datum: 24.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

166 769,02

D	HSV	Práce a dodávky HSV					166 769,02
7	K	122151704	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně pro LTM	m3	438,000	92,00	40 296,00
	PP	Odkopávky a prokopávky pro lesnicko-technické meliorace strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3					
	VV	"zemina pro zemní hrázku z břehových valů "					
	VV	"opatření typu C - 56 ks 2 m3/objekt" 56*3					168,000
	VV	"nově doplněné přehrážky typu c na kanále A2 3 ks"3*3					9,000
	VV	"opatření typu D - 7 ks 2 m3/objekt" 7*3					21,000
	VV	"vymělnění kanálů v trase IDVT 1054156 a 10278910 z valů na březích" 60*2*2					240,000
	VV	Součet					438,000
9	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	198,000	28,10	5 563,80
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV	"opatření typu C - 56 ks 2 m3/objekt" 56*3					168,000
	VV	"nově doplněné přehrážky typu c na kanále A2 3 ks"3*3					9,000
	VV	"opatření typu D - 7 ks 2 m3/objekt" 7*3					21,000
	VV	Součet					198,000
4	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	198,000	158,00	31 284,00
	PP	Zemní hrázky přírodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4					
	VV	189+9 "navýšení objemu zemního zásypu přehrážek 3m3/přehrážku 63 přehrážek + 3 nové, typy C a D"					198,000
1	K	153124112	Zřízení stěn nasazených nebo tabulových ze dřeva s osazením vodicích pilot z terénu	m2	9,000	214,00	1 926,00
	PP	Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a tloušťky stěny, s dodáním spojovacího materiálu z terénu s osazením vodicích pilot do připravených otvorů					
	VV	3*1*3 "3 přidané přehrážky kanál A2					9,000
5	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	238,120	37,10	8 834,25
	PP	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	VV	229,12+9					238,120
6	M	69334310	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2	m2	238,120	14,90	3 547,99
	PP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2					
3	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	13,996	5 273,40	73 806,51
	PP	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m					
	VV	3*3*0,025*1,2 "3 nově přidané přehrážky"					0,270
	VV	(53,7+103,9+50+39,04-17,88)*2*0,025*1,2 "plocha tabulové stěny opatření B a C odečteno 7 ks již realizovaných z kulatiny*2 stěny *tloušťka prken+ 20 %					13,726
	VV	Součet					13,996
8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	7,746	195,00	1 510,47
	PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace mikropovodí Ludvické hory_rev2 nabídkový rozpočet

Objekt:

1_1 - Revitalizace Ludvické hory méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-93 994,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-93 994,41	21,00%	-19 738,83
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-113 733,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Revitalizace mikropovodí Ludvické hory_rev2 nabídkový rozpočet

Objekt:

1_1 - Revitalizace Ludvické hory méněpráce

Místo:

Datum: 24.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-93 994,41

1 - Zemní práce

-93 994,41

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Revitalizace mikropovodí Ludvické hory_rev2 nabídkový rozpočet
Objekt: 1_1 - Revitalizace Ludvické hory méněpráce

Místo: Datum: 24.2.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -93 994,41

D	1	Zemní práce					-93 994,41
2	K	153121112	Opracování štětových stěn ze dřeva nasazených nebo tabulových	m3	5,423	-6 040,00	-32 754,92
	PP		Opracování a případné okování štětových stěn ze dřeva bez dodání vodících pilot a kleštín nasazených nebo tabulových				
	VV		(1,901+3,997+1,77+1,395)-3,64 "odečet u neprováděných kulatinoých konstrukcí"		5,423		
1	M	05213011	výřezy tyčové	m3	30,632	-1 999,20	-61 239,49
	PP		výřezy tyčové				
	VV		((7,604+15,896+7,08+5,580)-(0,236+0,59+1,062)) "odečítaná kulatina záměna za prkna -7 ks přehrážek zhotovených z kulatiny"		34,272		
	VV		-91*2*0,02 "piloty pro zapření"		-3,640		
	VV		Součet		30,632		

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Vltavy		
Název akce	Revitalizace mikropovodí Ludvické hory		
Zhotovitel akce	DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o. se sídlem U Pily 666, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	
Zdroj financování	OPŽP		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00235-2024-954 ze dne 11.12.2024	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	933 333,00
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)		933 333,00	
Specifikace (popis) změny			
Situování: SO02, SO03, SO04, SO05 Dochází ke změně technického řešení realizace dřevěných přehrážek. Po realizaci srubových přehrážek bylo zjištěno, že není možné docílit vodotěsnosti a dochází k jejich protékání. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že realizace přehrážek bude z prken, které budou zasypány zemním valem, aby nedocházelo k jejich podtékání a vymílání materiálu. Prkenná stěna bude dvojité, s využitím geotextilie ve vnitřní stěně. Změna se dotýká opatření typu B, C a D. Ze změny je vyjmuto 7 ks přehrážek v ploše A, které již byly realizovány z kulatiny. Na kanále A3 bylo z důvodu vysokého podélného spádu navrženo přidání 3 ks přehrážek- typ C. Dále bylo dohodnuto navýšení zásypu přehrážek z důvodu zajištění jejich těsnosti. U dvou stabilizovaných úseků vodních toků-10254156 a 10278910 dojde k navýšení zásypu zahluubeného koryta-pro zásyp bude využit zemní val na březích.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Ke změně dochází ze skutečností zjištěných při realizaci stavby. Vzhledem k dosažení revitalizačního efektu byla navržena materiálová změna spočívající v realizaci těsné, nepropustné konstrukce. Tento typ je v současnosti využíván pro revitalizace melioračních kanálů v lesních porostech (dle standardu AOPK SPPK B02 002 Zdvojená přehrážka z prken). Tři nové přehrážky byly navrženy z důvodu vyrovnání velkého podélného spádu kanálu A3. Zásyp koryta vodních toků-10254156 a 10278910, mezi přehrážkami byl navržen z důvodu velkého zahluubení koryta v uplynulých letech.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce, méněpráce Příloha č. 2 Záznamy ze SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla			ano
Vliv na závazné parametry			ano
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení			ne
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			93 994,41
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			166 769,02
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			93 994,41
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			166 769,02
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)			17,87
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)			1 006 107,61
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
technik /TDS	dle elektronického podpisu		
Vedoucí ST	dle elektronického podpisu		
Projektant	dle elektronického podpisu		
zhotovitel	dle elektronického podpisu		
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
06.03.2025			