

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00_2025-01
Stavba: Oprava lesních cest na revíru Peletrov

KSO:
Místo: LS Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 6.2.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **918 174,27**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	918 174,27	192 816,60
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 110 990,87**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00_2025-01

Stavba: Oprava lesních cest na revíru Peletrov

Místo: LS Ledeč nad Sázavou

Datum: 6.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		918 174,27	1 110 990,87
00_2025-01a	LC na Velkou Homoli 155477	126 330,41	152 859,81
00_2025-01b	LC Kostelní 516440	205 120,02	248 195,32
00_2025-01c	LC Josefodolská 516447	48 867,66	59 129,96
00_2025-01d	LC Piskovcová cesta 516688	83 550,42	101 096,02
00_2025-01e	LC Peleetrovská 552170	181 883,92	220 079,62
00_2025-01f	LC U Myslivny 552172	203 475,51	246 205,41
00_2025-01g	LC K Drátáku 155257	68 946,33	83 425,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Peletrov

Objekt:

00_2025-01a - LC na Velkou Homoli 155477

KSO:

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:

Datum:

6.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

126 330,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 330,41	21,00%	26 529,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

152 859,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Peletrov

Objekt:

00_2025-01a - LC na Velkou Homoli 155477

Místo: LS Ledeč nad Sázavou

Datum: 6.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							126 330,41	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				126 330,41	
D	1		Zemní práce				35 580,00	
3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	568,000	50,00	28 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113108441					
	VV		"ROZRYTÍ KRYTU V MÍSTĚ OPRAV"					
	VV		490+78		568,000			
	VV		Součet		568,000			
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	143,600	50,00	7 180,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv řídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101					
	VV		"rozprostření výkopku z položky 938909611"					
	VV		1226*0,1		122,600			
	VV		Mezisoučet		122,600			
	VV		"rozprostření výkopku z položky 938902111"					
	VV		140*0,15		21,000			
	VV		Mezisoučet		21,000			
	VV		Součet		143,600			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				63 694,00	
13	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	490,000	94,00	46 060,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011					
	VV		"DOPLNĚNÍ PROJETÝCH KOLENÍ V CELKOVÉ DÉLCE CCA 35% LC A PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,5m NA OBOU STRANÁCH = 490m2"					
	VV		490 "112 TUN ŠD 0/32"		490,000			
	VV		Součet		490,000			
14	K	564851012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 160 mm	m2	78,000	95,00	7 410,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851012					
	VV		"DOPLNĚNÍ VÝTLUKŮ V CELKOVÉ PLOŠE 78m2"					
	VV		78		78,000			
	VV		"CELKEM 28 TUN ŠD 0/63"					
	VV		Součet		78,000			
16	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 10 do 15 kg/m2	m2	568,000	18,00	10 224,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 10 do 15 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571903111					
	VV		"DOKALENÍ OPRAVOVANÉHO POVRCHU ŠP FR 0/8 NEBO 2/4"					
	VV		490+78		568,000			
	VV		"CELKEM 9 TUN"					
	VV		Součet		568,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 056,00	
27	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	172,00	172,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111					
	VV		"DOPLNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ P6 DLE SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Z ROKU 2015"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	M	40445616	značky upravující přednost P6 900mm retroreflexní	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		značky upravující přednost P6 900mm retroreflexní					
20	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	140,000	15,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902111					
	VV		"ČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ NA NÁTOKU A VÝTOKU					
	VV		7x HP V DÉLCE 10m NA KAŽDOU STRANU"					
	VV		7*2*10			140,000		
	VV		Součet			140,000		
25	K	938902206	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	10,000	177,00	1 770,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902206					
	VV		"RUČNÍ ČIŠTĚNÍ NÁTOKU A VÝTOKU U TP V MÍSTĚ					
	VV		KAMENNÉ DLAŽBY U NÁJEZDU NA KRAJSKOU					
	VV		KOMUNIKACI"					
	VV		"DÉLKA ČIŠTĚNÍ 5m NA KAŽDOU STRANU"					
	VV		5*2			10,000		
	VV		Součet			10,000		
23	K	938902472	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 50 do 75% DN	m	10,000	220,00	2 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902472					
	VV		"RUČNÍ ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ V DÉLCE 0,5 NA KAŽDOU					
	VV		STRANU"					
	VV		"7x HP + 3x TP "			10,000		
	VV		7*2*0,5+3*2*0,5			10,000		
	VV		Součet			20,000		
26	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	42,000	22,00	924,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosu a přemístěním za krajnici ručně (motykami)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938907212					
	VV		"PROČIŠTĚNÍ SVODNIC V DÉLCE 7m V POČTU 6KS					
	VV		VČETNĚ PROČIŠTĚNÍ VÝTOKU DO PŘÍKOPU"					
	VV		7*6			42,000		
	VV		Součet			42,000		
21	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 226,000	15,00	18 390,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611					
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSU NA STŘEDU LC V PRŮMĚRNÉ					
	VV		ŠÍŘCE 0,8m A 0,6m S CELKOVOU DÉLKOU 620m"					
	VV		(350*0,8)+(270*0,6)			442,000		
	VV		Mezisoučet			442,000		
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSU NA KRAJNICI V PRŮMĚRNÉ					
	VV		ŠÍŘCE 0,4m S CELKOVOU DÉLKOU 980m NA OBOU					
	VV		STRANÁCH CESTY . SKLON KRAJNICE BUDE PO					
	VV		VYČIŠTĚNÍ MIN 10°OD TĚLES"					
	VV		980*0,4*2			784,000		
	VV		Mezisoučet			784,000		
	VV		Součet			1 226,000		
	D	998	Přesun hmot				0,41	
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,006	68,00	0,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Peletrov

Objekt:

00_2025-01b - LC Kostelní 516440

KSO:

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:

Datum:

6.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

205 120,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	205 120,02	21,00%	43 075,21
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

248 195,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava lesních cest na revíru Peletrov

Objekt: 00_2025-01b - LC Kostelní 516440

Místo: LS Ledeč nad Sázavou

Datum: 6.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							205 120,02	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				205 120,02	
D	1		Zemní práce				59 516,09	
34	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	240,000	65,00	15 600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111203201					
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁLETU V MÍSTĚ PŘÍKOPU ČI KRAJNICE V CELKOVÉ DÉLCE ÚSEKU 120m S PRŮMĚRNOU ŠÍŘKOU 2m"					
	VV		"DŘEVINY PONECHÁNY V POROSTU NA HROMÁDÁCH"					
	VV		120*2		240,000			
	VV		Součet		240,000			
3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	538,000	50,00	26 900,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113108441					
	VV		"ROZRYTÍ KRYTU V MÍSTĚ OPRAV"					
	VV		310+228		538,000			
	VV		Součet		538,000			
42	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	5,760	107,00	616,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151101					
	VV		"VÝKOP PRO HP, DÉLKA 6m, VÝŠKA 0,8m A ŠÍŘKA 1,2m"					
	VV		6*0,8*1,2		5,760			
	VV		Součet		5,760			
36	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,436	356,00	1 579,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		"OBSYPÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ HP"					
	VV		"DÉLKA VÝKOPU 6m, VÝŠKA 0,8m A ŠÍŘKA 1,2m"					
	VV		(6*0,8*1,2-(PI*0,265*0,265*6))		4,436			
	VV		Součet		4,436			
37	M	58331200R	ŠD FR. 0/32	t	8,873	350,00	3 105,55	
	PP		šterkopisek netříděný					
	VV		4,43628993540985*2 'Přepočtené koeficientem množství		8,873			
30	K	R113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny včetně likvidace	m	20,000	43,00	860,00	
	PP		Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny					
	VV		"ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH SVODNIC V DÉLCE 5m A POŠTU 4ks VČETNĚ LIKVIDACE"					
	VV		4*5		20,000			
	VV		Součet		20,000			
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	217,100	50,00	10 855,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101					
	VV		"rozprostření výkopku do porostu z položky 938909612"					
	VV		688*0,2		137,600			
	VV		Mezisoučet		137,600			
	VV		"rozprostření výkopku do porostu z položky 938902112"					
	VV		265*0,3		79,500			
	VV		Mezisoučet		79,500			
	VV		Součet		217,100			
D	4		Vodorovné konstrukce				3 628,80	
38	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	1,200	3 024,00	3 628,80	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, lříděného jakékoliv tloušťky rovnániny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463212111					
	VV		"ROVNANINA NA NÁTOKU A VÝTOKU HP O DÉLCE 1,5m, ŠÍŘICE 0,5m A VÝŠCE 0,8m"					
	VV		2*1,5*0,5*0,8		1,200			
	VV		Součet		1,200			
D	5		Komunikace pozemní				105 614,00	
43	K	564811012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	310,000	75,00	23 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811012					
	VV		"ZAKALENÍ KAMENIVA Z POLOŽKY 566401111"					
	VV		310 "HMOTNOST ŠD 0/32 = 42 TUN"		310,000			
	VV		Součet		310,000			
14	K	564851012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 160 mm	m2	228,000	95,00	21 660,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851012					
	VV		"DOPLNĚNÍ PROJETÝCH KOLEJÍ V DÉLCE CCA 380m A V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘICE 0,6m"					
	VV		380*0,6		228,000			
	VV		"CELKEM 84 TUN ŠD 0/63"					
	VV		Součet		228,000			
29	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	310,000	42,00	13 020,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566401111					
	VV		"DOPLNĚNÍ KRYTU KAMENIVEM FR. 32/63 V CELKOVÉ PLOŠE OPRAVY 310m2"					
	VV		310 "HMOTNOST 42 TUN"		310,000			
	VV		Součet		310,000			
16	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 10 do 15 kg/m2	m2	538,000	18,00	9 684,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 10 do 15 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571903111					
	VV		"DOKALENÍ OPRAVOVANÉHO POVRCHU ŠP FR 0/8 NEBO 2/4"					
	VV		310+228		538,000			
	VV		"CELKEM 8,5 TUN"					
	VV		Součet		538,000			
31	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	40,000	950,00	38 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/597311121					
	VV		"DOPLNĚNÍ SVODNIC V DÉLCE 5m A POČTU 4 KUSY"					
	VV		4*5		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		"NÁHRADA ZA POŠKOZENÉ SVODNICE V DÉLCE 5m A POČTU 4 KUSY"					
	VV		4*5		20,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		"ULOŽENÍ SVODNIC MIN. 50mm POD ÚROVEŇ KRYTU LC"					
	VV		"CERTIFIKACE SVODNIC D400, VELIKOST ŽLABU 120x110, SÍLA PLECHU 5mm"					
	VV		Součet		40,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 389,00	
40	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700	m	6,000	159,00	954,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919541121					
	VV		"ZŘÍZENÍ JEDNOHO HP V DÉLCE 6m"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
41	M	14033244	trubka ocelová tl 8,0mm D 530mm	m	6,000	1 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm					
32	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	265,000	29,00	7 685,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902112					
	VV		"PROČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ V ORIENTAČNÍ DÉLCE 265m"					
	VV		265		265,000			
	VV		Součet		265,000			
26	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	25,000	22,00	550,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosu a přemístěním za krajnici ručně (molykami)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938907212					
	VV		"PROČIŠTĚNÍ SVODNIC V DÉLCE 5m V POČTU 5KS					
	VV		VČETNĚ PROČIŠTĚNÍ VÝTOKU DO PŘÍKOPU"					
	VV		5*5		25,000			
	VV		Součet		25,000			
33	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	688,000	25,00	17 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909612					
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA KRAJNICÍCH VE SKLONU 15°					
	VV		OD OBRUSNÉ VRSTVY LC SMĚREM DO POROSTU V					
	VV		CELKOVÉ DÉLCE 860m A VPRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,8m"		688,000			
	VV		860*0,8		688,000			
	VV		Součet		688,000			
D	998		Přesun hmot				972,13	
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	14,296	68,00	972,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Peletrov

Objekt:

00_2025-01c - LC Josefodolská 516447

KSO:

Místo: LS Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 6.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **48 867,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 867,66	21,00%	10 262,21
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **59 129,87**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava lesních cest na revíru Peletrov

Objekt: 00_2025-01c - LC Josefodolská 516447

Místo: LS Ledeč nad Sázavou

Datum: 6.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 867,66	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				48 867,66	
D	1		Zemní práce				18 390,00	
28	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	180,000	65,00	11 700,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111203201					
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁLETU V MÍSTĚ PŘÍKOPU ČI KRAJNICE V CELKOVÉ DÉLCE ÚSEKU 90m S PRŮMĚRNOU ŠÍŘKOU 2m"					
	VV		"DŘEVINY PONECHÁNY V POROSTU NA HROMÁDÁCH"					
	VV		90*2		180,000			
	VV		Součet		180,000			
3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	120,000	50,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113108441					
	VV		"ROZRYTÍ KRYTU V MÍSTĚ OPRAV"					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	13,800	50,00	690,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101					
	VV		"rozprostření výkopku z položky 938909611"					
	VV		13B*0,1		13,800			
	VV		Mezisoučet		13,800			
	VV		Součet		13,800			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				27 690,00	
13	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	120,000	94,00	11 280,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011					
	VV		"DOPLNĚNÍ PROJETÝCH KOLENÍ V CELKOVÉ DÉLCE CCA 25% LC A PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,5m NA OBOU STRANÁCH = 120m2 "					
	VV		120 "≈26TUN ŠD 0/32"		120,000			
	VV		Součet		120,000			
16	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 10 do 15 kg/m2	m2	120,000	18,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 10 do 15 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571903111					
	VV		"DOKALENÍ OPRAVOVANÉHO POVRCHU ŠP FR 0/8 NEBO 2/4"					
	VV		120		120,000			
	VV		"CELKEM 1,9 TUN"		120,000			
	VV		Součet		120,000			
27	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	15,000	950,00	14 250,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/597311121					
	VV		"DOPLNĚNÍ SVODNIC V DÉLCE 5m A POČTU 3 KUSY"					
	VV		3*5		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		"ULOŽENÍ SVODNIC MIN. 50mm POD ÚROVEŇ KRYTU LC"					
	VV		"CERTIFIKACE SVODNIC D400, VELIKOST ŽLABU 120x110, SÍLA PLECHU 5mm"					
	VV		Součet		15,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 730,00	
26	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	30,000	22,00	660,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici ručně (molykami)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938907212					
	VV		"PROČIŠTĚNÍ SVODNIC V DÉLCE 5m V POČTU 6KS					
	VV		VČETNĚ PROČIŠTĚNÍ VÝTOKU DO PŘÍKOPU"					
	VV		5*6		30,000			
	VV		Součet		30,000			
21	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	138,000	15,00	2 070,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909611					
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSU NA KRAJNICI V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,6m S CELKOVOU DÉLKOU 230m"					
	VV		0,6*230		138,000			
	VV		Mezisoučet		138,000			
	VV		Součet		138,000			
D	998		Přesun hmot				57,66	
29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,848	68,00	57,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Peletrov

Objekt:

00_2025-01d - LC Pískovcová cesta 516688

KSO:

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:

Datum:

6.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

83 550,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 550,42	21,00%	17 545,59
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

101 096,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava lesních cest na revíru Peletrov

Objekt: 00_2025-01d - LC Pískovcová cesta 516688

Místo: LS Ledec nad Sázavou

Datum: 6.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							83 550,42	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				83 550,42	
D	1		Zemní práce				21 140,00	
3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	304,000	50,00	15 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113108441					
	VV		"ROZRYTÍ KRYTU V MÍSTĚ OPRAV"					
	VV		114+190		304,000			
	VV		Součet		304,000			
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	118,800	50,00	5 940,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101					
	VV		"rozproštění výkopku do porostu z položky 938909612"					
	VV		504*0,2		100,800			
	VV		Mezisoučet		100,800			
	VV		"rozproštění výkopku do porostu z položky 938902112"					
	VV		60*0,3		18,000			
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		Součet		118,800			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				48 032,00	
43	K	564811012	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	190,000	75,00	14 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811012					
	VV		"ZAKALENÍ KAMENIVA Z POLOŽKY 566401111"					
	VV		190 "HMOTNOST ŠD 0/32 = 27 TUN"		190,000			
	VV		Součet		190,000			
14	K	564851012	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 160 mm	m2	114,000	95,00	10 830,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851012					
	VV		"DOPLNĚNÍ PROJETÝCH KOLEJÍ V DÉLCE CCA 190m A V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,6m"					
	VV		190*0,6		114,000			
	VV		"CELKEM 42 TUN ŠD 0/63"					
	VV		Součet		114,000			
29	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	190,000	42,00	7 980,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozproštěním a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566401111					
	VV		"DOPLNĚNÍ KRYTU KAMENIVEM FR. 32/63 V CELKOVÉ PLOŠE OPRAVY 190m2"					
	VV		190 "HMOTNOST 27 TUN"		190,000			
	VV		Součet		190,000			
16	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drčeným nebo těženým přes 10 do 15 kg/m2	m2	304,000	18,00	5 472,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhutněním kamenivem drčeným nebo těženým, v množství přes 10 do 15 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571903111					
	VV		"DOKALENÍ OPRAVOVANÉHO POVRCHU ŠP FR 0/8 NEBO 2/4"					
	VV		114+190		304,000			
	VV		"CELKEM 4,8 TUN"					
	VV		Součet		304,000			
31	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	10,000	950,00	9 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/597311121					
	VV		"DOPLNĚNÍ SVODNIC V DÉLCE 5m A POČTU 2 KUSY"					
	VV		2*5		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Mezisoučet		10,000			
	vv		"ULOŽENÍ SVODNIC MIN. 50mm POD ÚROVEŇ KRYTU LC"					
	vv		"CERTIFIKACE SVODNIC D400, VELIKOST ŽLABU 120x110, SÍLA PLECHU 5mm"					
	vv		Součet		10,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 340,00	
44	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	60,000	29,00	1 740,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902112					
	vv		"PROČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU V DÉLCE CCA 60m"		60,000			
	vv		60		60,000			
	vv		Součet		60,000			
33	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	504,000	25,00	12 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909612					
	vv		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA KRAJNICÍCH VE SKLONU 15° OD OBRUSNÉ VRSTVY LC SMĚREM DO POROSTU V CELKOVÉ DÉLCE 480m A VPRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,8m"		384,000			
	vv		480*0,8		384,000			
	vv		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSU NA KRYTU LC V CELKOVÉ PLOŠE 120m2"		120,000			
	vv		120		120,000			
	vv		Součet		504,000			
	D	998	Přesun hmot				38,42	
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,565	68,00	38,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Peletrov

Objekt:

00_2025-01e - LC Peleštrovská 552170

KSO:

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:

Datum:

6.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

181 883,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	181 883,92	21,00%	38 195,63
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

220 079,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava lesních cest na revíru Peletrov

Objekt: 00_2025-01e - LC Peleetrovská 552170

Místo: LS Ledeč nad Sázavou

Datum: 6.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

181 883,92

D HSV Práce a dodávky HSV

181 883,92

D 1 Zemní práce

56 134,09

49	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	597,00	3 582,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251102

VV "ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ V TELĚSE PŘÍKOPU.

PONECHÁNY V POROSTU"

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živичného pojiva	m2	410,000	50,00	20 500,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113108441

VV "ROZRYTÍ KRYTU V MÍSTĚ OPRAV"

VV 300+110 410,000

VV Součet 410,000

42	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	21,120	107,00	2 259,84	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151101

VV "VÝKOP PRO 2xTP A 2x HP, DÉLKA 5m U TP A 6m U HP, VÝŠKA 0,8m A ŠÍŘKA 1,2m"

VV 2*5*0,8*1,2+2*6*0,8*1,2 21,120

VV Součet 21,120

36	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,266	356,00	5 790,70	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101

VV "OBSYPÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ TP A HP"

VV "DÉLKA VÝKOPU HP 6m a TP 5m, VÝŠKA 0,8m A ŠÍŘKA 1,2m"

VV (5*0,8*1,2-(PI*0,265*0,265*5))*2+(6*0,8*1,2-(PI*0,265*0,265*6))*2 16,266

VV Součet 16,266

37	M	58331200R	ŠD FR. 0/32	t	32,533	350,00	11 386,55	
----	---	-----------	-------------	---	--------	--------	-----------	--

PP štěrkopísek netříděný

VV 16,2663964298361*2 'Přepočtené koeficientem množství 32,533

7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných strojně	m3	252,300	50,00	12 615,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuštěných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101

VV "rozprostření výkopku do porostu z položky 938909611"

VV 648*0,1 64,800

VV Mezisoučet 64,800

VV "rozprostření výkopku do porostu z položky 938902111"

VV 1250*0,15 187,500

VV Mezisoučet 187,500

VV Součet 252,300

D 4 Vodorovné konstrukce

21 772,80

38	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	7,200	3 024,00	21 772,80	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463212111

VV "ROVNANINA NA NÁTOKU A VÝTOKU 2xTP A 2xHP O DÉLCE 3m U TP A 1,5m U HP, ŠÍŘICE 0,5m A VÝŠICE 0,8m"

VV 4*3*0,5*0,8+4*1,5*0,5*0,8 7,200

VV Součet 7,200

D 5 Komunikace pozemní

35 628,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	564811012	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	300,000	75,00	22 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednolitě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811012					
	VV		"ZAKALENÍ KAMENIVA Z POLOŽKY 566401111"					
	VV		110		110,000			
	VV		Mezisoučet		110,000			
	VV		"DOPLNĚNÍ DROBNÝCH VÝTLUKŮ O CELKOVÉ PLOŠE 190m2"					
	VV		190"HMOTNOST ŠD 0/32 = 42 TUN"		190,000			
	VV		Součet		300,000			
48	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	12,000	94,00	1 128,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednolitě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011					
	VV		"PODKLAD ZE ŠD 0/32 POD OCELOVÉ POTRUBÍ TP"					
	VV		2*5*1,2 "HMOTNOST 2,8 TUN"		12,000			
	VV		Součet		12,000			
46	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	110,000	42,00	4 620,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566401111					
	VV		"DOPLNĚNÍ VÝTLUKŮ O CELKOVÉ PLOŠE 110m"					
	VV		110		110,000			
	VV		"CELKEM 15 TUN 32/63"					
	VV		Součet		110,000			
16	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 10 do 15 kg/m2	m2	410,000	18,00	7 380,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 10 do 15 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571903111					
	VV		"DOKALENÍ OPRAVOVANÉHO POVRCHU ŠP FR 0/8 NEBO 2/4"					
	VV		300+110		410,000			
	VV		"CELKEM 6,5 TUN"					
	VV		Součet		410,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 968,00	
40	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700	m	22,000	159,00	3 498,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919541121					
	VV		"ZŘÍZENÍ DVOU TP V DÉLCE 5m"					
	VV		2*5		10,000			
	VV		"ZŘÍZENÍ DVOU HP V DÉLCE 6m DÁLE OD TĚLESA LC "					
	VV		2*6		12,000			
	VV		Součet		22,000			
41	M	14033244	trubka ocelová tl 8,0mm D 530mm	m	22,000	1 500,00	33 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm					
44	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	1 250,000	15,00	18 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m neznepevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902111					
	VV		"PROČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ V ORIENTAČNÍ DÉLCE 1250m."					
	VV		1250		1 250,000			
	VV		Součet		1 250,000			
45	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	648,000	15,00	9 720,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vílevem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611					
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA KRAJNICÍCH V CELKOVÉ DÉLCE 1620m V PRŮMĚRNÉ ČÍRCE 0,4m PŘED ČIŠTĚNÍM PŘÍKOPŮ. KRAJNICE BUDOU VE SKONU MIN 10°OD TĚLESA LC"					
	VV		1620*0,4		648,000			
	VV		Součet		648,000			
	D	998	Přesun hmot				3 381,03	
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	49,721	68,00	3 381,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Peletrov

Objekt:

00_2025-01f - LC U Myslivny 552172

KSO:

Místo: LS Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 6.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				203 475,51
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	203 475,51	21,00%	42 729,86	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		246 205,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Peletrov

Objekt:

00_2025-01f - LC U Myslivny 552172

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou

Datum:

6.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							203 475,51	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				203 475,51	
D	1		Zemní práce				64 540,37	
34	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	280,000	65,00	18 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111203201					
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁLETU V MÍSTĚ PŘÍKOPU ČI KRAJNICE V CELKOVÉ DÉLCE ÚSEKU 140m S PRŮMĚRNOU ŠÍŘKOU 2m"					
	VV		"DŘEVINY PONECHÁNY V POROSTU NA HROMÁDÁCH"					
	VV		140*2		280,000			
	VV		Součet		280,000			
47	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	597,00	3 582,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251102					
	VV		"ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ V PROFILU PŘÍKOPU. PONECHÁNY V POROSTU"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živického pojiva	m2	450,000	50,00	22 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živického pojiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113108441					
	VV		"ROZRYTÍ KRYTU V MÍSTĚ OPRAV"					
	VV		290+160		450,000			
	VV		Součet		450,000			
42	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,560	107,00	1 129,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151101					
	VV		"VÝKOP PRO HP, DÉLKA 6m A TP DÉLKA 5m, VÝŠKA 0,8m A ŠÍŘKA 1,2m"					
	VV		6*0,8*1,2+5*0,8*1,2		10,560			
	VV		Součet		10,560			
36	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,133	356,00	2 895,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		"OBSYPÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ HP A TP"					
	VV		"DÉLKA VÝKOPU U HP 6m A TP 5m, VÝŠKA 0,8m A ŠÍŘKA 1,2m"					
	VV		(6*0,8*1,2-(PI*0,265*0,265*6))+(5*0,8*1,2-(PI*0,265*0,265*5))		8,133			
	VV		Součet		8,133			
37	M	58331200R	ŠD FR. 0/32	t	16,266	350,00	5 693,10	
	PP		šěrkopísek netříděný					
	VV		8,13319821491806*2 *Přepočtené koeficientem množství		16,266			
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	210,800	50,00	10 540,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101					
	VV		"rozprostření výkopku do porostu z položky 938909611"					
	VV		248*0,1		24,800			
	VV		Mezisoučet		24,800			
	VV		"rozprostření výkopku do porostu z položky 938902112"					
	VV		620*0,3		186,000			
	VV		Mezisoučet		186,000			
	VV		Součet		210,800			
D	4		Vodorovné konstrukce				10 886,40	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úločky kamene	m3	3,600	3 024,00	10 886,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a duřin úločky kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463212111					
	VV		"ROVNANINA NA NÁTOKU A VÝTOKU HP O DÉLCE 1,5m a TP O DÉLCE 3m, ŠÍŘCE 0,5m A VÝŠCE 0,8m"		3,600			
	VV		2*1,5*0,5*0,8+2*3*0,5*0,8		3,600			
	VV		Součet					
	D	5	Komunikace pozemní				86 294,00	
43	K	564811012	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	290,000	75,00	21 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811012					
	VV		"ZAKALENÍ KAMENIVA Z POLOŽKY 566401111"		290,000			
	VV		290 "HMOTNOST ŠD 0/32 = 40 TUN"		290,000			
	VV		Součet					
45	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	6,000	94,00	564,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011					
	VV		"PODSYP PRO TP"		6,000			
	VV		5*1,2 "HMOTNOST 1,4 TUNY ŠD 0/32"		6,000			
	VV		Součet					
14	K	564851012	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 160 mm	m2	160,000	95,00	15 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851012					
	VV		"DOPLNĚNÍ DROBNĚJŠÍCH VÝTLUKŮ O CELKOVÉ PLOŠE CCA 160m2"		160,000			
	VV		160		160,000			
	VV		"CELKEM 59 TUN ŠD 0/63"		160,000			
	VV		Součet					
29	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	290,000	42,00	12 180,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vřícením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566401111					
	VV		"DOPLNĚNÍ KRYTU KAMENIVEM FR. 32/63 V CELKOVÉ PLOŠE OPRAVY 290m2"		290,000			
	VV		290 "HMOTNOST 40 TUN"		290,000			
	VV		Součet					
16	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžším přes 10 do 15 kg/m2	m2	450,000	18,00	8 100,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštěním kamenivem drceným nebo těžším, v množství přes 10 do 15 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571903111					
	VV		"DOKALENÍ OPRAVOVANÉHO POVRCHU ŠP FR 0/8 NEBO 2/4"		450,000			
	VV		290+160		450,000			
	VV		"CELKEM 7,1 TUN"		450,000			
	VV		Součet					
31	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	30,000	950,00	28 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/597311121					
	VV		"DOPLNĚNÍ SVODNIC V DÉLCE 5m A POČTU 6 KUSŮ"		30,000			
	VV		6*5		30,000			
	VV		Mezisoučet					
	VV		"ULOŽENÍ SVODNIC MIN. 50mm POD ÚROVEŇ KRYTU LC"		30,000			
	VV		"CERTIFIKACE SVODNIC D400, VELIKOST ŽLABU 120x110, SÍLA PLECHU 5mm"		30,000			
	VV		Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 949,00	
40	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700	m	11,000	159,00	1 749,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919541121					
	VV		"ZRÍZENÍ JEDNOHO HP V DÉLCE 6m A JEDNOHO TP V DÉLCE 5m"		11,000			
	VV		6+5		11,000			
	VV		Součet					
41	M	14033244	trubka ocelová tl 8,0mm D 530mm	m	11,000	1 500,00	16 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm					
32	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	620,000	29,00	17 980,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m ³ /m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902112					
	VV		"PROČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ V ORIENTAČNÍ DÉLCE 620m"					
	VV		620		620,000			
	VV		Součet		620,000			
44	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	248,000	15,00	3 720,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611					
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA KRAJNICÍCH VE SKLONU 15° OD OBRUSNÉ VRSTVY LC SMĚREM DO POROSTU V CELKOVÉ DÉLCE 620m A VPRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,4m"					
	VV		620*0,4		248,000			
	VV		Součet		248,000			
	D	998	Přesun hmot				1 805,74	
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	26,555	68,00	1 805,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Peletrov

Objekt:

00_2025-01g - LC K Drátáku 155257

KSO:

Místo:

LS Ledeč nad Sázavou

CC-CZ:

Datum:

6.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 946,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 946,33	21,00%	14 478,73
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

83 425,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava lesních cest na revíru Peletrov

Objekt: 00_2025-01g - LC K Drátáku 155257

Místo: LS Ledeč nad Sázavou

Datum: 6.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							68 946,33	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				68 946,33	
D	1		Zemní práce				6 032,63	
42	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 strojně	m3	4,800	107,00	513,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151101					
	VV		"VÝKOP PRO TP DÉLKA 5m, VÝŠKA 0,8m A ŠÍŘKA 1,2m"					
	VV		5*0,8*1,2		4,800			
	VV		Součet		4,800			
36	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,697	356,00	1 316,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		"OBSYPÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ TP"					
	VV		"DÉLKA VÝKOPU TP 5m, VÝŠKA 0,8m A ŠÍŘKA 1,2m"					
	VV		(5*0,8*1,2-(PI*0,265*0,265*5))		3,697			
	VV		Součet		3,697			
37	M	58331200R	ŠD FR. 0/32	t	7,394	350,00	2 587,90	
	PP		šlérkopísek neladěný					
	VV		3,69690827950821*2 'Přepočtené koeficientem množství		7,394			
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných strojně	m3	32,300	50,00	1 615,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuštěných jakékoliv třídy těžitelosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101					
	VV		"rozprostření výkopku do porostu z položky 938909611"					
	VV		128*0,1		12,800			
	VV		Mezisoučet		12,800			
	VV		"rozprostření výkopku do porostu z položky 938902112"					
	VV		65*0,3		19,500			
	VV		Mezisoučet		19,500			
	VV		Součet		32,300			
D	4		Vodorovné konstrukce				7 257,60	
38	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	2,400	3 024,00	7 257,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463212111					
	VV		"ROVNANINA NA NÁTOKU A VÝTOKU TP O DÉLCE 3m, ŠÍŘCE 0,5m A VÝŠCE 0,8m"					
	VV		2*3*0,5*0,8		2,400			
	VV		Součet		2,400			
D	5		Komunikace pozemní				42 684,00	
43	K	564811012	Podklad ze šlérkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	360,000	75,00	27 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šlérkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564811012					
	VV		"ZAKALENÍ KAMENIVA Z POLOŽKY 566401111"					
	VV		360 "HMOTNOST ŠD 0/32 = 50 TUN"		360,000			
	VV		Součet		360,000			
45	K	564831011	Podklad ze šlérkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	6,000	94,00	564,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šlérkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831011					
	VV		"PODSYP PRO TP"					
	VV		5*1,2 "HMOTNOST 1,4 TUNY ŠD 0/32"		6,000			
	VV		Součet		6,000			
29	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	360,000	42,00	15 120,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vhlčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2					
	PP							
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566401111					
	VV		"DOPLNĚNÍ KRYTU KAMENIVEM FR. 32/63 V CELKOVÉ PLOŠE OPRAVY 360m2"					
	VV		360"HMOTNOST 50 TUN"		360,000			
	VV		Součet		360,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 100,00	
40	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700	m	5,000	159,00	795,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919541121					
	VV		"ZŘÍZENÍ JEDNOHO TP V DÉLCE 5m"					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
41	M	14033244	trubka ocelová tl 8,0mm D 530mm	m	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm					
46	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	65,000	29,00	1 885,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902112					
	VV		"ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU V MÍSTĚ TP NA NÁTOKU V DÉLCE 30m NA KAŽDOU STRANU A NA VÝTOKU 5m DO POROSTU"					
	VV		30+30+5		65,000			
	VV		Součet		65,000			
44	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	128,000	15,00	1 920,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění krajin odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611					
	VV		"ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ NA KRAJNICÍCH VE SKLONU 15° OD OBRUSNÉ VRSTVY LC SMĚREM DO POROSTU V CELKOVÉ DÉLCE 320m A VPRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,4m - MÍSTY MEZI PÁŘEZY"					
	VV		320*0,4		128,000			
	VV		Součet		128,000			
	D	998	Přesun hmot				872,10	
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	12,825	68,00	872,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					