

## Smlouva o dílo č. **ORI/25/20522**

na provedení díla

### „Odborný léčebný ústav Jevíčko, revitalizace parkového areálu“

P24V00000400

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

**Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Zevl nebo Květoslava Michalová nebo Ing.  
Milan Kroulík nebo *osoby pověřené výkonem  
dozoru nad realizací*

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

č.ú. 234312867/0300

##### Zhotovitel:

**Zahradnické úpravy s.r.o.**

Sídlo - adresa: Jílkova 124, 615 32 Brno

Zastoupen: Ing. Janem Bartíkem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČ: 27707113

DIČ: CZ27707113

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

č.ú. 6095026349/0800

Zápis v OR: U KS v Brně, C53401

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy při zhotovování díla touto smlouvou ujednaným způsobem spolupůsobit a dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

#### Preamble

Objednatel je zřizovatelem příspěvkové organizace Odborný léčebný ústav Jevíčko a majitelem nemovitostí, ve kterém ústav sídlí a provozuje činnost. Jedná se o rozsáhlý urbanistický komplex plicní léčebny postavený v letech 1914 - 1916 podle projektu Jana Flory z Brna, umístěný na zalesněném vrchu Kumperk v krajinářském parku, který zahrnuje léčebné pavilony a kapli včetně hospodářského a technického zázemí. Toto území je kulturní památkou vedenou pod rejstříkovým číslem ÚSKP 105817.

Záměrem objednatele je areál zvelebit. Za tímto účelem byla u společnosti Ateliér Krejčířkovi, s. r. o., se sídlem: Vinohrady 1039, 691 42 Valtice, IČO05291895, v červnu 2023 obstarána projektová dokumentace vegetačních úprav. Tato dokumentace definuje rozsah díla dle této smlouvy.

Realizací díla dle této smlouvy dojde k naplnění cílů projektu „Odborný léčebný ústav Jevíčko, revitalizace parkového areálu“, registrační číslo CZ.05.01.03/01/23\_032/0002487 v rámci 32. Výzva – Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině – SC 1.3, spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027.

## **Článek I.**

### **Předmět plnění**

1. Předmětem díla dle této smlouvy je realizace veřejné zakázky s názvem „**Odborný léčebný ústav Jevíčko, revitalizace parkového areálu**“ na níže uvedených pozemcích v k.ú. Jevíčko - předměstí na celkové rozloze ploch 20,65 ha způsobem a v rozsahu dle výše specifikované projektové dokumentace a soupisu prací. Tato část díla zahrnuje zejm. zakládání zeleně a kácení a ošetřování stromů.
2. Předmětem díla dle této smlouvy je též následná péče o projektem řešenou zeleň po dobu 3 let, a to v rozsahu vyplývajícím z výše specifikované projektové dokumentace a soupisu prací.
3. S ohledem na odlišný charakter předmětu díla v jeho jednotlivých částech a z toho vyplývající odlišnosti se dílo podle odst. 1 tohoto článku dále v této smlouvě označuje též jako „1. etapa“ nebo „realizační fáze“ a dílo podle odst. 2 tohoto článku jako „2. etapa“ nebo „následná péče“.

## **Článek II.**

### **Termín plnění, místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - a) Realizační fáze bude zahájena v předpokládaném termínu 9. 4. 2025 a dokončena a předána objednateli do 9. 4. 2026.
  - b) Fáze následné péče bude zahájena dnem následujícím po dokončení a předání 1. etapy (předpoklad 10. 4. 2026) a ukončena uplynutím 3 let od dokončení a předání 1. etapy (předpoklad 10. 4. 2029).
2. Převzetí místa plnění proběhne na výzvu objednatele. Předání místa plnění zhotoviteli před ujednaným termínem nemá vliv na termín dokončení. Předání místa plnění po ujednaném termínu bude zhotoviteli časově kompenzováno posunem termínu dokončení až v případě, že takové prodloužení překročí 45 kalendářních dnů; předpokladem uvedeného přitom je, že důvody takového prodloužení nejsou na straně zhotovitele.
3. Vlastní provádění realizační fáze díla bude zahájeno nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí místa plnění zhotoviteli.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla nejméně 7 kalendářních dnů před termínem jeho předání, a to i v případě, že k němu má dojít ve smlouvou ujednaném termínu. Objednatel není povinen převzít 1. etapu díla před ujednaným termínem; k případnému udělení souhlasu s předčasným plněním je oprávněna osoba určená objednatelem k jednání ve věcech technických.
5. Místem plnění je Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43 Jevíčko. Jedná se o parcely s p.č. 2569, 2578/1, 2578/2, 2578/3, 2578/4, 2578/5, 2578/6, 2578/7, 2578/8, 2578/9, 2578/10, 2578/11, 2578/12, 2578/13, 2578/13, 2578/14, 2578/15,

2578/16, 2578/17, 2578/18, 2578/19, 2578/20, 2578/21, 2578/22, 2578/23, 2578/24, 2578/25, 2578/26, 2578/27, 2578/28, 2578/29, 2578/30, 2578/31, 2578/32, 2578/33, 2578/34, 2578/ 34, 2578/35 a 2578/36 v k.ú. Jevíčko – předměstí (659339).

### **Článek III.**

#### **Cena díla, platební a fakturační podmínky**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí dle dohody smluvních stran celkem:

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH (dále též „smluvní cena“) | <b>4 545 155,50 Kč</b> |
| DPH                                    | <b>954 482,66 Kč</b>   |
| Cena s DPH                             | <b>5 499 638,16 Kč</b> |
2. Uvedené ceny jsou za nasmlouvaný rozsah díla nejvýše přípustné a zahrnují veškeré náklady spojené s provedením díla po celou dobu jeho realizace. Součástí ceny jsou tak veškeré náklady na práce a dodávky, materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zázemí pracoviště, dokumentaci, režii zhotovitele a veškeré další náklady zhotovitele související s řádným provedením a dokončením díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů.
3. Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. K takové změně ceny není třeba uzavírat dodatek smlouvy.
4. Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s tímto plněním nevystupuje jako plátce DPH. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu a k ní příslušející DPH na základě daňových dokladů/faktur vystavených zhotovitelem v souladu s podmínkami ujednaných touto smlouvou.
5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat:
  - a) Cenu za 1. etapu měsíčně v rozsahu dle potvrzeného soupisu provedených prací, který bude povinnou přílohou faktury. Soupis provedených prací bude zpracován vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.
  - b) Cenu za 2. etapu ročně v rozsahu dle potvrzeného soupisu provedených prací, který bude povinnou přílohou faktury, vždy k datu, které se označením shoduje s datem předání dokončené 1. etapy.
6. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a účetními zvyklostmi. Daňové doklady/faktury tak budou zejména obsahovat:
  - označení účetního dokladu a jeho číslo
  - označení smlouvy, na základě níž je fakturováno
  - název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ (je-li relevantní)
  - název akce, specifikaci dodávek, prací a služeb
  - účtovanou částku rozdělenou na smluvní cenu a DPH, v jednotlivých sazbách (je-li relevantní)
  - den vystavení účetního dokladu a termín splatnosti
  - název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
  - razítko a podpis Zhotovitele, je-li faktura vystavena v listinné podobě
  - osobou oprávněnou za stranu objednatele odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu
7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto článku nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí

objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

8. Splatnost faktur vystavených zhotovitelem se ujednává na 30 kalendářních dnů a počítá se ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Faktury budou adresovány na sídlo objednatele uvedené v hlavičce smlouvy. Objednatel v této souvislosti upozorňuje, že doručování faktur prostředky elektronické komunikace je schopen garantovat pouze prostřednictvím informačního systému datových schránek. Doručování e-mailem se pro účely smlouvy považuje za průkazné pouze tehdy, bude-li potvrzeno jinak než automatizovanou odpovědí.
9. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele. Obdobně je objednatel oprávněn postupovat, měl-li by plnit na účet zhotovitele, který není zveřejněným účtem ve smyslu zákona o DPH.
10. Pro vyloučení pochybnosti se ujednává, že úhradou se rozumí již odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

#### **Článek IV.**

##### **Obecné podmínky pro provádění díla**

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelem realizace. Je-li pokyn pro provádění formulovaný projektovou dokumentací dle odborného názoru zhotovitele v rozporu nebo jinak na škodu účelu realizace, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí, upozornit objednatele.
2. Zhotovitel je povinen dílo provést, resp. v případě 2. etapy provádět ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese náklady jejího odčinění zhotovitel.
4. Provedené dílo musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným v České republice a bude obsahovat veškeré části vyžádané zainteresovanými orgány veřejné moci.
5. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré pracovní síly, materiál a veškeré zařízení a technické zázemí místa plnění nezbytné pro provedení díla.
6. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit použitelná odběrná místa energií, vody apod. potřebných k provedení díla. Zhotovitel si zajišťuje měření odběru vody a elektrické energie, včetně umístění měřidel. Náklady na zřízení přípojek vč. měření a za odběry jsou zahrnuty do ceny. Objednatel neposkytuje žádnou náhradu za náklady související s připojením a spotřebou energií mimo úplatu za ně zahrnutou do smluvní ceny.

7. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu v místě plnění. Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý den po skončení práce byly všechny areálové komunikace sjízdné, resp. schůdné – zejm. nesmí na komunikacích být zřizována deponie materiálu. Zhotovitel dbá, aby nedocházelo k poškození místa plnění a sousedních pozemků.
8. Zhotovitel se po dokončení 1. etapy zavazuje vyklidit místo plnění a plochy, které nebyly přímo dotčeny realizací, uvést ho do původního stavu včetně vedlejších ploch. Zhotovitel je povinen předat místo plnění řádně uklizené, zbavené veškerého odpadu, jak upotřebitelného, tak neupotřebitelného v souladu s touto smlouvou.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět díla podle této smlouvy zamýšlí objednatel uplatnit v rámci projektu zařazeného do 32. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Vybrané povinnosti plynoucí z tohoto zařazení jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy.
10. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má dílo realizovat. Zhotovitel dále prohlašuje, že měl možnost se v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky seznámit s faktickým stavem místa plnění, že je mu tento stav a podmínky pro provedení díla znám a že je schopen řádně dílo provést.

## **Článek V.**

### **Zvláštní podmínky pro provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastními silami, není-li dále ujednáno nebo objednatelem jiným způsobem povoleno jinak, v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, a s projektovou dokumentací, s právním řádem ČR, s podmínkami pravomocných správních rozhodnutí a závaznými stanovisky dotčených orgánů a s požadavky dalších veřejnoprávních orgánů, a s ujednáními této smlouvy. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami (zejména arboristickými standardy) uvedenými v projektové dokumentaci. Pro účely této smlouvy se za závazné považují veškeré v ČR platné normy a předpisy vztahující se k předmětu díla a jeho provádění, i kdyby jinak měly pouze doporučující charakter.
2. Je-li v projektové dokumentaci (zejména v soupisu prací) definován konkrétní pomocný materiál nebo technologie, platí, že je tím definován požadovaný standard a zhotovitel může uvedené řešení nahradit jiným rovnocenným pomocným materiálem nebo technologií. Prokázání rovnocennosti zvoleného alternativního řešení je povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí místa plnění nadbytečnými exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem a oslňováním nad únosnou míru, znečišťováním veřejných i areálových komunikací a ovzduší jízdou vozidel zhotovitele po vymezených komunikacích a aby bylo zajištěno čištění pracemi případně znečištěných stávajících zpevněných ploch, případně byla provedena taková opatření, která zajistí omezení negativních vlivů souvisejících s prováděním díla na nejnižší možnou míru. Při odstraňování dřevin je zhotovitel dále povinen postupovat tak, aby nedošlo k poškození okolních dřevin, bylinného patra a drobné architektury v místě plnění.
4. Zhotovitel je povinen omezit provádění díla na místo plnění. Objednatel nezaručuje možnost přístupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastrukturu, která není uvedena v této smlouvě nebo projektové dokumentaci; tím však nevylučuje možnost získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.
5. Není-li ujednáno jinak, je zhotovitel oprávněn a zároveň povinen zajistit všechna potřebná stanoviska, která jsou nutná pro zahájení prací. K tomu se objednatel zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát zástupce objednatele na kontrolní dny a dále též k podstatným momentům realizace, u kterých je zvýšený zájem na kontrole provádění díla a jeho kvality. Přesný okruh osob pro jednotlivé události ujednají při začátku realizace osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Zástupci objednatele jsou v tomto kontextu i osoby, které objednatel pověřil libovolnou formou dozoru nad zhotovováním díla, a to i na základě smluvního vztahu.
7. Zhotovitel je bezvýjimečně povinen zajistit účast odpovědné osoby při předem ohlášené dohlídce prací ze strany projektového manažera SFŽP.
8. Zhotovitel je povinen provádět odborné práce při kácení a prořezávání stromů a keřů pouze prostřednictvím osob s odborným arboristickým vzděláním (např. osoby certifikátem ETW nebo certifikátem udělovaným ISA, osoby s osvědčením o ukončení odborného kurzu se zaměřením na komplexní péči o dřeviny pod patronací specializovaného odborného výukového pracoviště v oboru péče o dřeviny apod.).
9. Provádění díla budou řídit a kontrolních dnů se za stranu zhotovitele účastnit osoby odpovědné za poskytování služeb, tak jak byly zhotovitelem uvedeny v nabídce na veřejnou zakázku, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena. Objednatel si vyhrazuje právo ověřovat v případě pochybnosti totožnost těchto osob.
10. Možnost a režim změny v personálním obsazení odpovědných osob zhotovitele se odvíjí od míry, v jaké se k dané osobě vázala kvalifikace dodavatele ve veřejné zakázce, na základě které byla tato smlouva uzavřena. Osoby, na které se váže kvalifikace dodavatele, je možné nahradit novými pouze na základě schválení objednatelem po doložení dokladů prokazujících kvalifikaci náhradníka nejméně ve stejném rozsahu jako u osoby nahrazované. Osoby uvedené jmenovitě, na které však nebyly kladeny kvalifikační požadavky, je možné nahradit prostým oznámením objednateli.
11. Zhotovitel je oprávněn místo plnění užívat jen pro účely související s provedením díla. Zhotovitel je povinen provést potřebná opatření pro snížení rizika vzniku škod na místě plnění, majetku objednatele nebo třetích osob.
12. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, i ochrany životního prostředí a zeleně. Realizaci předmětu smlouvy je zhotovitel povinen řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí, místo plnění nebo jeho okolí.
13. Vyjádření, povolení, stanoviska (podmínky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, dále jen „AOPK“) a rozhodnutí dotčených orgánů jsou součástí projektové dokumentace. Zhotovitel bude při realizaci respektovat takto stanovené podmínky AOPK.

## **Článek VI.**

### **Zvláštní podmínky pro následnou péči**

1. Zhotovitel bude provádět následnou péči v rozsahu a roční četnosti pracovních operací stanovené projektem. Nebude-li četnost pracovních operací z důvodu klimatických podmínek konkrétního roku (zejména četnost zálivek) dostatečná, zhotovitel o této skutečnosti včas a průkazně uvědomí objednatele a vyzve ho k jednání o dalším postupu.
2. Zhotovitel vždy na začátku každého vegetačního období předloží zhotoviteli předběžný harmonogram prací na příslušný rok následné péče. První harmonogram následné péče (tj. do začátku vegetačního období roku následujícího po dokončení 1. etapy) předloží zhotovitel současně s předáním 1. etapy díla.
3. O provádění následné péči povede zhotovitel výkaz prací formou deníkových záznamů. Zhotovitel je oprávněn požadovat potvrzení záznamu o provedené následné péči od osob vystupujících na straně objednatele. Okruh těchto osob bude ujednáno osobami oprávněnými jednat za objednatele ve věcech technických nejpozději při předání

dokončené 1. etapy. Změnu v okruhu těchto osob oznámí objednatel, příp. jeho zástupce, zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co k ní došlo.

## **Článek VII.**

### **Poddodavatelé**

1. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění z této smlouvy poddodavatele. Jejich zapojení je povinen zhotovitel objednateli oznámit nejpozději před zahájením jejich zapojení do plnění.
2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli, jako kdyby uvedené části realizoval sám.
3. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele. V případě, že se jedná o poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval, byť jen v části, svoji kvalifikaci v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, smí tak učinit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou předchozí poddodavatel prokázal za zhotovitele v zadávacím řízení.
4. Zhotovitel je v případě plnění části předmětu smlouvy poddodavatelem povinen poddodavatele z plnění vyloučit v případě, že:
  - a) objednatel by byl v případě účasti tohoto poddodavatele v zadávacím řízení oprávněn k jeho vyloučení z důvodů nesplnění požadavků na základní kvalifikaci, naplnění kterékoli z podmínek zákazu zadání zakázky, nebo naplnění důvodů jeho vyloučení pro nezpůsobilost; nebo
  - b) poddodavatel opakovaně nebo závažným způsobem zanedbává nebo není schopen personálně, materiálně nebo kvalitativně zajistit řádné provádění jemu svěřené části realizace.
5. Zhotovitel je povinen v rámci deník prováděných prací zaznamenat přítomnost poddodavatelů a části díla, které realizují. Tento záznam postačí pro oznámení zapojení poddodavatele do realizace díla, nenahrazuje však seznam poddodavatelů, který je zhotovitel povinen vést.

## **Článek VIII.**

### **Deník prováděných prací**

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s prováděním díla vést deník prováděných prací (dále jen „Deník“), který bude přiměřeně odpovídat požadavkům na stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Deník musí být přístupný na místě plnění kdykoliv v průběhu provádění prací na 1. etapě díla.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do Deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápis v Deníku nesmí být přepisován, nečitelně škrtnutý a z Deníku nesmí být vytrhovány stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán.
3. Do Deníku budou zapisovány zejména tyto údaje:
  - a) přítomní pracovníci Zhotovitele,
  - b) evidence provedených prací včetně způsobu jejich provedení a použité technologie,
  - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,

- d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků,
  - e) datum zásahu a provedené ošetření pro jednotlivé stromy.
4. Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny Deník kontrolovat, provádět do něj zápisy, k zápisům ostatních osob připojovat své stanovisko a provádět si opisy a výpisy z Deníku.
  5. Deníkové záznamy o následné péči budou vedeny přiměřeně dle výše uvedeného.

## **Článek IX.**

### **Kontrola prováděných prací**

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K provádění kontroly jsou též oprávněny osoby pověřené výkonem dozoru nad realizací, tak jak byly zhotoviteli oznámeny. Těmto osobám nesmí být upírán přístup na místo plnění. Pokud nebude při realizaci díla smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny konat jednou za 14 dní.
2. V průběhu provádění díla se rovněž možno konat mimořádné kontrolní dny, které je oprávněna svolat kterákoli osoba vykonávající dozor nad realizací nebo objednatel sám, zejména jedná-li se o řešení otázek, u kterých hrozí nebezpečí z prodlení. Závěry kontrolních dnů strany zapíše do Deníku, příp. v něm alespoň odkáže na samostatný zápis z kontrolního dne.
3. Obsahem zápisu do Deníku nelze měnit tuto smlouvu. Zápisy v Deníku slouží primárně k organizačním a koordinačním účelům.
4. Zápisem do deníku lze splnit povinnost výzvy k provedení přejímky dokončeného díla (platí zejm. u 1. etapy).

## **Článek X.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v předávacím řízení díla objednateli veškeré potřebné doklady, zejména Deník, stanoviska dotčených orgánů, jsou-li k dílu vyžadována, nebo doklady osvědčující náležitou likvidaci odpadů a nepoužitelného materiálu v souladu s příslušnými právními předpisy. Objednatel není povinen bez doložení těchto dokladů dílo převzít.
2. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel nebo osoba pověřená výkonem dozoru zápis, ve kterém bude konstatován závěr o převzetí nebo nepřevzetí díla. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu srozumitelným způsobem důvody tohoto rozhodnutí. Bez ohledu na závěry předávacího řízení mohou zúčastněné osoby do zápisu připojit svá stanoviska.
3. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude předávací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. Lhůtu pro předchozí výzvu k přejímce díla lze přiměřeně zkrátit nebo od ní zcela upustit, dochází-li k opakovanému pokusu o předání dokončeného díla v termínu uvedeném v předchozím zápisu o předávacím řízení.
4. Objednatel je oprávněn odložit rozhodnutí o nepřevzetí díla, které vykazuje pouze drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V případě odloženého rozhodnutí o nepřevzetí je zhotovitel oprávněn odstranit tyto vady a nedodělky v termínu do 10 pracovních dnů ode dne předávacího řízení, není-li v zápisu dohodnuto jinak. Bude-li dílo v takto ujednaném dodatečném termínu dokončeno bez vad a nedodělků a objednatelem převzato, hledí se na něj, jako by bylo dokončeno včas.



5. Zápis o převzetí díla bude vyhotoven v listinné podobě tak, aby jedno vyhotovení obdržela každá ze smluvních stran a zúčastněných osob pověřených dozorem nad prováděním díla.
6. Pro účely smlouvy se ujednává, že následující pojmy zahrnují, případně vedle jejich běžného obsahu, i tyto aspekty. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti technické specifikaci a této smlouvě.

## **Článek XI.**

### **Finanční zajištění závazků zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek stanovených touto smlouvou formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (dále též jen „finanční záruka“).
2. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za zhotovitelem pohledávky z titulu
  - škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou,
  - nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním nákladem,
  - náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele,
  - nákladů náhradního zhotovitele,
  - splatné smluvní pokuty, nebo
  - jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli,a to vždy do plné výše takové pohledávky.
3. Objednatel přijme pouze takovou finanční záruku, která bude zhotoviteli vystavena společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“) v případě bankovní záruky, nebo provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“) v případě pojištění záruky.
4. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena).
5. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného.
6. Finanční záruka musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla uvedené v čl. III této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení díla vyplývajícím z této smlouvy. Dokončením díla se pro tyto účely rozumí dokončení 2. etapy, tj. předmětu plnění podle čl. I odst. 2 této smlouvy.
7. V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení smluvní ceny, prodloužení termínu realizace) je zhotovitel povinen zajistit úpravu finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu s výše stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli doklad o příslušné úpravě finanční

záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny smlouvy, jež tuto potřebu vyvolala. Povinnost úpravy finanční záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných parametrů marginální; za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny o méně než 3 % nebo prodloužení rozhodného termínu o méně než 10 dnů.

8. Prodlení zhotovitele se zajištěním úpravy finanční záruky opravňuje objednatele k jejímu čerpání až do její plné výše, přičemž takto zajištěné prostředky užije objednatel jako zádržné k účelům uvedeným v odst. 2 tohoto článku. Objednatel má též právo na smluvní pokutu ve výši 1 % rozdílu aktuálně požadované hodnoty finanční záruky a existující hodnoty zajištění (zahrnuje i zádržné) za každý započatý den prodlení s předložením upravené finanční záruky.
9. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do minimální požadované úrovně stanovené v odst. 6 tohoto článku. Ustanovení odst. 7 tohoto článku se (s výjimkou poslední věty) v tomto případě užije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání.
10. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatel pouze k písemné žádosti zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže a za předpokladu, že je to s ohledem na okolnosti (zbývající doba platnosti, trvání procesů v organizaci objednatele) účelné. Pro možnost vrácení záruky je třeba, aby
  - zhotoviteli vzniklo právo na fakturaci za třetí rok následné péče a
  - veškeré nároky objednatele zajištěné finanční zárukou byly uspokojeny.

Za splnění výše uvedených podmínek vyplatí objednatel zhotoviteli případné zádržné (nebo jeho zbylou část), a to na účet uvedený v hlavičce této smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele.

## **Článek XII.**

### **Záruka**

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost předmětu 1. etapy díla po celou dobu trvání 2. etapy.
2. Touto zárukou se má na mysli, že si předmět díla uchová vlastnosti ujednané v této smlouvě nebo i jen oprávněně očekávané vzhledem k účelu díla po celou takto ujednanou záruční dobu.
3. Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení smluvně odsouhlasených technologií a nedostatečnou kvalitou výsadbového materiálu, dále zodpovídá za druhovou a odrůdovou skladbu vysazených rostlin a použitých osiv a za kvalitu použitých pomocných materiálů (kotvicí kůly apod.).
4. Zhotovitel odpovídá za zdravotní stav dodávaných rostlin ke dni předání díla. U rizikových druhů rostlin na vyžádání objednatele prokáže původ těchto rostlin a dodá kopie příslušných certifikátů.
5. Záruka se nevztahuje:
  - a) na škody na díle způsobené mimořádně nepříznivými povětrnostními podmínkami (škody vzniklé extrémním suchem nebo naopak přemokřením pozemku dlouhotrvajícími dešti, zimními holomrazy, extrémně nízkými zimními a extrémně vysokými letními teplotami, mechanickým poškozením rostlin sněhem a námrazou, popálením rostlinných pletiv zimním sluncem, poškozením výhonů předčasnými podzimními a pozdními jarními mrazy apod.); to neplatí pro škody, které, přestože

vznikly z uvedených důvodů, byly předvídatelné a šlo jim s rozumnou mírou nasazení předejít, pokud na riziko jejich vzniku zhotovitel neupozornil;

- b) na škody způsobené třetími osobami, domácími i volně žijícími zvířaty včetně psů (ledaže ke škodě došlo v důsledku závady na zábraně), živelnými pohromami, haváriemi, vandalismem nebo chorobami a živočišnými škůdci (ledaže je poškození důsledkem zanedbání plnění v rámci následné péče);
  - c) na škody způsobené skrytými vadami pozemku, tj. takovými vadami pozemku, které nebyly při provádění díla zřejmé a bez doplňkových šetření, které nebyly předmětem díla, rozpoznatelné, zejména narušeným vodním režimem (zamokřením nebo naopak přílišnou vysychavostí pozemku nebo jeho části v závislosti na momentálním průběhu počasí), přítomností fytotoxických látek v půdě, nekvalitním podložím pod svrchní, obdělávanou vrstvou půdy apod.;
  - d) na škody způsobené nevhodnou údržbou ze strany objednatele (poškození neodborným řezem, nesprávnou aplikací agrochemikálií a hnojiv apod.);
  - e) na škody na rostlinách, které objednatel během záruční doby přesadil;
  - f) na vady trávníku spočívající v nestejnéměrnosti ve vzrůstu nebo zbarvení jednotlivých částí travnatých ploch, pokud tyto nejsou způsobena špatným promísením osiva.
6. Reklamační nároky uplatní objednatel nebo uživatel areálu u zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vady díla, a to písemnou formou, přičemž přesně specifikuje reklamované části díla. Nároky uživatele jsou omezeny na opravu díla nebo dodání nové věci, objednatel je vedle těchto oprávněn vznášet i nárok na slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit.
7. Zhotovitel je povinen uspokojit reklamační nárok do 10 pracovních dnů od doručení reklamace, ledaže nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamace zahájil s reklamujícím jednání o jiném řešení. Nebude-li do 20 pracovních dnů dosaženo dohody o jiném řešení, platí, že zhotovitel je povinen uspokojit reklamační nárok do 10 pracovních dnů od marného uplynutí lhůty pro dosažení jiné dohody. Spočívá-li řešení reklamačního nároku ve výsevu, výsadbě nebo jiné péči o rostliny, rozbíhá se doba pro uspokojení reklamačního nároku až s počátkem technologicky (vegetačně) vhodného období; o této skutečnosti je zhotovitel povinen reklamujícího informovat.

### **Článek XIII.** **Zajištění povinností**

- 1. V případě prodlení zhotovitele se splněním závazku provést 1. etapu díla řádně a včas má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny za každý i započatý den prodlení.
- 2. V případě prodlení zhotovitele s plněním závazku provádět 2. etapu díla řádně a včas dle harmonogramu následné péče, nejsou-li k tomu důvody hodné zvláštního zřetele, které je povinen nejpozději k výzvě objednatele sdělit zhotovitel, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny za každý i započatý týden prodlení.
- 3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením místa plnění má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 4. V případě prodlení zhotovitele s reklamovanými vadami díla má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a den prodlení zhotovitele s jejich odstraněním oproti termínu ujednanému touto smlouvou nebo dohodou smluvních stran.
- 5. V případě prokazatelného porušení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu provádění díla má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
- 6. Celková výše smluvních pokut je omezena nejvýše 20 % smluvní ceny.

7. V případě prodlení se splněním peněžitých závazků má oprávněná smluvní strana právo požadovat po straně v prodlení úhradu úroku z prodlení v zákonné výši. Na vyúčtování se přiměřeně užijí ujednání o smluvní pokutě podle tohoto článku smlouvy.
8. Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo smluvní strany domáhat se na shodném skutkovém základě plné náhrady až do celkové hodnoty skutečné škody, tj. ve výši, ve které přesahuje skutečně uhrazenou smluvní pokutu. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu však není vznikem skutečné škody podmíněna.
9. Není-li možné nebo účelné nároky objednatele ze smluvních pokut započíst proti fakturaci zhotovitele, vystaví objednatel zhotoviteli na vyměřenou částku penalizační fakturu.
10. Splatnost smluvních pokut se stanovuje na 21 dnů od doručení penalizační faktury.
11. Pokud v důsledku porušení povinností zhotovitele z této smlouvy dojde k uložení pokuty objednateli, (byť jen částečnému) odebrání dotace objednateli nebo uložení jiné obdobné sankce ze strany poskytovatele dotace nebo orgánu veřejné moci, má objednatel právo na slevu z ceny díla až do výše takto uložené korekce nebo sankce. Na tuto částku se započítává skutečně uhrazená smluvní pokuta, bylo-li důvodem sankce objednateli porušení povinností zhotovitele, které bylo takto zajištěno.

#### **Článek XIV.** **Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.
2. Za podstatné porušení smlouvy se považují zejména tyto situace:
  - a) Zhotovitel přes opakovaná upozornění objednatele brání nebo jinak znemožní provádění kontrol díla nebo jeho části;
  - b) Zhotovitel se přes upozornění objednatelem, doručeném mu po nejméně po 15 dnech prodlení se splněním jakékoliv smluvní povinnosti, zpozdil o dalších více než 30 dnů se splněním této povinnosti, pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak;
  - c) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
  - d) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
  - e) Zhotovitel soustavně, nebo opakovaně hrubě porušuje podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo požární ochrany;
  - f) Výše smluvních pokut vyměřených zhotoviteli dosáhla limitu ujednaného touto smlouvou;
  - g) Finanční záruka za dílo má po dobu delší než 30 dnů nulový zůstatek; neužije se v případě, že objednatel má k dispozici zádržné odpovídající výši požadované hodnotě finanční záruky;
  - h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci.
3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě je objednatel oprávněn všechny náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho částí do souladu se smlouvou započíst proti jakékoli úhradě zhotoviteli. Není-li takový postup možný, nebo nepostačuje-li výše takto zajištěných prostředků, uhradí zhotovitel na základě faktury vystavené objednatelem vyúčtovanou částku na účet objednatele uvedený v hlavičce smlouvy do 30 dnů po doručení takové faktury.

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku III. této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody nebo zaplacení smluvní pokuty, ani práva z finanční záruky.
5. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. Uvedené je nutno posuzovat v kontextu rozpočtové skladby objednatele, nikoli jeho rozpočtu jako celku, a může zahrnovat též případ ztráty dotace na realizaci díla dle této smlouvy. Odstoupení podle tohoto ujednání se děje účinky „od nynějška“. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho provedenému rozsahu.
6. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s článkem III. a ostatními podmínkami této smlouvy.
7. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho provedenému rozsahu. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na náhradu případné škody.

#### **Článek XIV.** **Ostatní ujednání**

1. Změny v předmětu díla a jeho rozsahu je možno platně sjednávat pouze dodatky smlouvy v písemné formě. Zhotovitel bere na vědomí, že k platnému sjednání změny nejsou na straně objednatele oprávněny osoby jednající ve věcech technických. Jejich prostřednictvím však budou návrhy změn předkládány příslušným orgánům ve struktuře objednatele.
2. V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba provedení víceprací, které jsou k dosažení účelu díla nezbytné, zavazují se smluvní strany jednat za účelem dosažení shody na podmínkách změny a uzavření dodatku smlouvy. To platí obdobně pro změny díla požadované objednatelem. Smluvní strany při tom postupují podle ujednání této smlouvy o oceňování změn.
3. Ocenění méněprací v dodatku smlouvy se provede cenou určenou soupisem prací. Ocenění víceprací bude provedeno způsobem určeným touto smlouvou v následujícím pořadí preference:
  - i. Vícepráce existující položky budou oceněny cenou uvedenou v soupisu prací smlouvy.
  - ii. Vícepráce nové položky vyskytující se na jiném místě soupisu prací se ocení touto jednotkovou cenou (v případě více výskytů nejnížší z těchto cen).
  - iii. Vícepráce nové položky nevyskytující se v soupisu prací budou oceněny nejvýše cenou uvedenou v oborovém ceníku vydávaném nezávislou třetí stranou, v cenové úrovni platné v době jednání o změně.
  - iv. Vícepráce nové položky nevyskytující se v soupisu prací, pro které nelze cenu stanovit způsobem uvedeným výše budou oceněny individuální kalkulací. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele doložit, že takové ocenění je cenou obvyklou, např. předložením konkurenčních cenových nabídek, je-li to s ohledem na předmět plnění možné.

4. Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom, že objednatel je veřejným zadavatelem, a změny závazku ze smlouvy může provádět pouze postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje zpracovávat podklady pro změny způsobem ujednaným se zástupci objednatele.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil s podklady, na jejichž základě má dílo realizovat, a že si není vědom žádné skutečnosti, která by mu ve splnění jeho závazků ze smlouvy bránila. Zhotovitel se zavazuje, že případné chyby projektové dokumentace, pro které by nemohl provádět dílo, oznámí bezodkladně objednateli, tak mohla být urychleně sjednána náprava. Nesplnění povinnosti podle předchozí věty může mít za následek oprávněné odmítnutí termínového nároku zhotovitele v souvislosti s takovou změnou; nárok na úplatu za upravený rozsah díla tím není dotčen.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla, tedy od předání místa plnění do převzetí řádně dokončeného díla (tj. 2. etapy) objednatel, bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **5 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen prokázat existenci pojištění již před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na výzvu objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od doručení výzvy.
7. Objednatel se zavazuje zajistit provedení kontroly soupisu provedených prací pro účely fakturace nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho doručení k tomu určené osobě, příp. první z určených osob. V případě oprávněného vrácení soupisu k opravě se lhůta rozbíhá od počátku.
8. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním dokončené 1. etapy díla. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za řádnou realizaci 2. etapy.

## **Článek XV.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Ujednání o nutné formě dodatku smlouvy neplatí pro jednající nebo kontaktní osoby, bankovní spojení nebo sídlo smluvních stran, ledaže na takový údaj je podmínkami veřejné zakázky, na základě které byla tato smlouva uzavřena, touto smlouvou nebo právními předpisy kladen zvláštní požadavek. Jejich změnu lze provést oznámením doručeným druhé smluvní straně v písemné formě, a to bez zbytečného odkladu poté, co ke změně došlo.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
  - 1) Oceněný soupis prací
  - 2) Harmonogram prací
  - 3) Povinnosti poskytovatele služeb vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu
  - 4) Požadavky uživatele OLÚ Jevíčko na provádění prací při realizaci projektu
3. S ohledem na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany následující:
  - a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv.
  - b) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jejím uzavření.
  - c) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
  - d) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani po uplynutí 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje [www.pardubickykraj.cz/gdpr](http://www.pardubickykraj.cz/gdpr).
5. Tato smlouva se uzavírá ve formě elektronického originálu k datu dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický  
hejtman

---

**Zahradnické úpravy s.r.o.**  
Ing. Jan Bartík  
jednatel

## **Příloha č. 1**

### **Oceněný soupis prací**



## Krycí list slepého rozpočtu

|                   |                                                                         |                 |                           |          |                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------|-----------------------|
| Název stavby:     | <b>Odborný léčebný ústav Jevíčko,<br/>revitalizace parkového areálu</b> | Objednatel:     | Pardubický kraj           | IČO/DIČ: |                       |
| Druh stavby:      | Vegetační úpravy - UZNATELNÉ NÁKLADY,<br>NEUZNATELNÉ NÁKLADY            | Projektant:     |                           | IČO/DIČ: | 67611591/CZ7303074053 |
| Lokalita:         | Jevíčko                                                                 | Zhotovitel:     | Zahradnické úpravy s.r.o. | IČO/DIČ: |                       |
| Začátek výstavby: |                                                                         | Konec výstavby: |                           | Položek: | 130                   |
| JKSO:             |                                                                         | Zpracoval:      | Ateliér Krejčířkovi       | Datum:   | 21.07.2023            |

### Rozpočtové náklady v Kč

| <b>A</b>                  | Základní rozpočtové náklady |              | <b>B</b>                | Doplňkové náklady |                           | <b>C</b> | Náklady na umístění stavby (NUS) |  |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|----------|----------------------------------|--|
| <b>HSV</b>                | Dodávky                     | 205 275,30   | Dokum.skut.proved.      | 0,00              | Zařízení staveniště       | 0        |                                  |  |
|                           | Montáž                      | 2 659 771,20 | Náklady na publicitu    | 0,00              | Mimostav. doprava         | 0        |                                  |  |
| <b>PSV</b>                | Dodávky                     | 0,00         | Pojištění+bank.záruka   | 0,00              | Územní vlivy              | 0        |                                  |  |
|                           | Montáž                      | 0,00         |                         |                   | Provozní vlivy            | 0        |                                  |  |
| <b>"M"</b>                | Dodávky                     | 0,00         |                         |                   | Ostatní                   | 0        |                                  |  |
|                           | Montáž                      | 0,00         |                         |                   | NUS z rozpočtu            | 0        |                                  |  |
| <b>Ostatní materiál</b>   |                             | 1 651 964,00 |                         |                   |                           |          |                                  |  |
| <b>Přesun hmot a sutí</b> |                             | 28 145,00    |                         |                   |                           |          |                                  |  |
| <b>ZRN celkem</b>         |                             | 4 545 155,50 | <b>DN celkem</b>        | 0,00              | <b>NUS celkem</b>         | 0,00     |                                  |  |
|                           |                             |              | <b>DN celkem z obj.</b> | 0,00              | <b>NUS celkem z obj.</b>  | 0,00     |                                  |  |
|                           |                             |              |                         |                   | <b>VORN celkem</b>        | 0,00     |                                  |  |
|                           |                             |              |                         |                   | <b>VORN celkem z obj.</b> | 0,00     |                                  |  |

|                   |                     |                |                   |                          |                     |
|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Základ 0%</b>  | <b>0,00</b>         |                |                   |                          |                     |
| <b>Základ 12%</b> | <b>0,00</b>         | <b>DPH 12%</b> | <b>0,00</b>       | <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>4 545 155,50</b> |
| <b>Základ 21%</b> | <b>4 545 155,50</b> | <b>DPH 21%</b> | <b>954 482,66</b> | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>5 499 638,16</b> |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                    |     |          |                   |              |             |            |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|--------------|-------------|------------|--------------------------------|--|
| Název stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | Odborný léčebný ústav Jevíčko, revitalizace parkového areálu                                                                       |     |          | Doba výstavby:    |              | Objednatel: |            | Pardubický kraj                |  |
| Druh stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | Vegetační úpravy - UZNATELNÉ NÁKLADY, NEUZNATELNÉ NÁKLADY                                                                          |     |          | Začátek výstavby: |              | Projektant: |            |                                |  |
| Lokalita:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | Jevíčko                                                                                                                            |     |          | Konec výstavby:   |              | Zhotovitel: |            |                                |  |
| JKSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                    |     |          | Zpracováno dne:   |              | 21.07.2023  |            | Zpracoval: Ateliér Krejčířkovi |  |
| Č                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kód                          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                          | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč)   | Náklady (Kč) |             |            | Cenová<br>soustava             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                    |     |          |                   | Dodávka      | Montáž      | Celkem     |                                |  |
| Asanace dřevin - UZNATELNÉ N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                    |     |          |                   | 0,00         | 997 699,00  | 997 699,00 |                                |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Přípravné a přidružené práce |                                                                                                                                    |     |          |                   | 0,00         | 997 699,00  | 997 699,00 |                                |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111212359VD                  | Odstranění nevhodných náletových dřevin strojově v 1 kroku, pr. kmene do 10cm, výšky nad 1m, vč. ods pařezu, nad 500m2, rovina-1:5 | m2  | 2 100,00 | 16,50             | 0,00         | 34 650,00   | 34 650,00  |                                |  |
| Poznámka: Částka zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály potřebné k realizaci opatření včetně nákladů na dopravu, skládkovného, a dalších vyvolaných investic. Tato částka je konečná.                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                    |     |          |                   |              |             |            |                                |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111201101R00                 | Odstranění nevhodných křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2                                                                        | m2  | 894,00   | 16,50             | 0,00         | 14 751,00   | 14 751,00  | RTS I / 2023                   |  |
| Poznámka: Částka zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály potřebné k realizaci opatření včetně nákladů na dopravu, skládkovného, a dalších vyvolaných investic. Tato částka je konečná.                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                    |     |          |                   |              |             |            |                                |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111251119R00                 | Drcení ořezaných větví, vč. přesunu na mulčované plochy výsadeb, příp. deponie - větve                                             | m3  | 600,00   | 110,00            | 0,00         | 66 000,00   | 66 000,00  | RTS II / 2023                  |  |
| Poznámka: Částka zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály potřebné k realizaci opatření včetně nákladů na dopravu, skládkovného, a dalších vyvolaných investic. Tato částka je konečná.                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                    |     |          |                   |              |             |            |                                |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111251111R00                 | Drcení ořezaných větví, vč. přesunu na mulčované plochy výsadeb, příp. deponie - keře, náletové dřeviny                            | m3  | 10,90    | 220,00            | 0,00         | 2 398,00    | 2 398,00   | RTS I / 2023                   |  |
| solitérní keře - 93 m2; objem dřevní hmoty 0,15 m3<br>skupiny keřů - 801m2; objem dřevní hmoty 2,25 m3<br>náletové dřeviny - 2100 m2; objem dřevní hmoty 8,5 m3<br>Částka zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály potřebné k realizaci opatření včetně nákladů na dopravu, skládkovného, a dalších vyvolaných investic. Tato částka je konečná. |                              |                                                                                                                                    |     |          |                   |              |             |            |                                |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 112101101R                   | Kácení volné, průměr kmene na pařezu 11-20 cm (včetně rozřezání, vod. přemístění 1 km a složení)                                   | kus | 10,00    | 220,00            | 0,00         | 2 200,00    | 2 200,00   | RTS I / 2023                   |  |
| Poznámka: Částka zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály potřebné k realizaci opatření včetně nákladů na dopravu, skládkovného, a dalších vyvolaných investic. Tato částka je konečná.                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                    |     |          |                   |              |             |            |                                |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 112101102R                   | Kácení volné, průměr kmene na pařezu 21-30 cm (včetně rozřezání, vod. přemístění 1 km a složení)                                   | kus | 5,00     | 1 100,00          | 0,00         | 5 500,00    | 5 500,00   | RTS I / 2023                   |  |
| Poznámka: Částka zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály potřebné k realizaci opatření včetně nákladů na dopravu, skládkovného, a dalších vyvolaných investic. Tato částka je konečná.                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                    |     |          |                   |              |             |            |                                |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 112101103R                   | Kácení volné, průměr kmene na pařezu 31-40 cm (včetně rozřezání, vod. přemístění 1 km a složení)                                   | kus | 19,00    | 1 100,00          | 0,00         | 20 900,00   | 20 900,00  | RTS I / 2023                   |  |
| Poznámka: Částka zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály potřebné k realizaci opatření včetně nákladů na dopravu, skládkovného, a dalších vyvolaných investic. Tato částka je konečná.                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                    |     |          |                   |              |             |            |                                |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 112101104R                   | Kácení volné, průměr kmene na pařezu 41-50 cm (včetně rozřezání, vod. přemístění 1 km a složení)                                   | kus | 43,00    | 2 200,00          | 0,00         | 94 600,00   | 94 600,00  | RTS I / 2023                   |  |
| Poznámka: Částka zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály potřebné k realizaci opatření včetně nákladů na dopravu, skládkovného, a dalších vyvolaných investic. Tato částka je konečná.                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                    |     |          |                   |              |             |            |                                |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 112101105R                   | Kácení volné, průměr kmene na pařezu 51-60 cm (včetně rozřezání, vod. přemístění 1 km a složení)                                   | kus | 22,00    | 3 300,00          | 0,00         | 72 600,00   | 72 600,00  | RTS I / 2023                   |  |
| Poznámka: Částka zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály potřebné k realizaci opatření včetně nákladů na dopravu, skládkovného, a dalších vyvolaných investic. Tato částka je konečná.                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                    |     |          |                   |              |             |            |                                |  |

|                                       |              |                                                                                                                                                                                                      |        |        |            |                     |                   |                     |               |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 10                                    | 112101106R   | Kácení volné, průměr kmene na pařezu 61-70 cm (včetně rozřezání, vod. přemístění 1 km a složení)                                                                                                     | kus    | 24,00  | 4 350,00   | 0,00                | 104 400,00        | 104 400,00          | RTS I / 2023  |
|                                       |              | <i>Poznámka: Částka zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály potřebné k realizaci opatření včetně nákladů na dopravu, skládkovného, a dalších vyvolaných investic. Tato částka je konečná.</i> |        |        |            |                     |                   |                     |               |
| 11                                    | 112101107R   | Kácení volné, průměr kmene na pařezu 71-80 cm (včetně rozřezání, vod. přemístění 1 km a složení)                                                                                                     | kus    | 31,00  | 5 400,00   | 0,00                | 167 400,00        | 167 400,00          | RTS I / 2023  |
|                                       |              | <i>Poznámka: Částka zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály potřebné k realizaci opatření včetně nákladů na dopravu, skládkovného, a dalších vyvolaných investic. Tato částka je konečná.</i> |        |        |            |                     |                   |                     |               |
| 12                                    | 112101108R   | Kácení volné, průměr kmene na pařezu 81-90 cm (včetně rozřezání, vod. přemístění 1 km a složení)                                                                                                     | kus    | 14,00  | 6 600,00   | 0,00                | 92 400,00         | 92 400,00           | RTS I / 2023  |
|                                       |              | <i>Poznámka: Částka zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály potřebné k realizaci opatření včetně nákladů na dopravu, skládkovného, a dalších vyvolaných investic. Tato částka je konečná.</i> |        |        |            |                     |                   |                     |               |
| 13                                    | 112101111R   | Kácení volné, průměr kmene na pařezu 91-100 cm (včetně rozřezání, vod. přemístění 1 km a složení)                                                                                                    | kus    | 10,00  | 7 700,00   | 0,00                | 77 000,00         | 77 000,00           | RTS I / 2023  |
|                                       |              | <i>Poznámka: Částka zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály potřebné k realizaci opatření včetně nákladů na dopravu, skládkovného, a dalších vyvolaných investic. Tato částka je konečná.</i> |        |        |            |                     |                   |                     |               |
| 14                                    | 112101112R   | Kácení volné, průměr kmene na pařezu nad 100 cm (včetně rozřezání, vod. přemístění 1 km a složení)                                                                                                   | kus    | 5,00   | 8 800,00   | 0,00                | 44 000,00         | 44 000,00           | RTS I / 2023  |
|                                       |              | <i>Poznámka: Částka zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály potřebné k realizaci opatření včetně nákladů na dopravu, skládkovného, a dalších vyvolaných investic. Tato částka je konečná.</i> |        |        |            |                     |                   |                     |               |
| 15                                    | 111203111R00 | Odstranění pařezů dfrézováním do hloubky 20 cm, vč. odstranění vyfrézované dřevní hmoty, vč. zasypu jam a zeminy                                                                                     | m2     | 78,00  | 2 550,00   | 0,00                | 198 900,00        | 198 900,00          | RTS II / 2023 |
|                                       |              | <i>Poznámka: Částka zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály potřebné k realizaci opatření včetně nákladů na dopravu, skládkovného, a dalších vyvolaných investic. Tato částka je konečná.</i> |        |        |            |                     |                   |                     |               |
| <b>Ošetření dřevin - UZNATELNÉ N.</b> |              |                                                                                                                                                                                                      |        |        |            | <b>0,00</b>         | <b>437 450,00</b> | <b>437 450,00</b>   |               |
| <b>184VD Řez stromů</b>               |              |                                                                                                                                                                                                      |        |        |            | <b>0,00</b>         | <b>437 450,00</b> | <b>437 450,00</b>   |               |
| 16                                    | 1119VD       | Odvoz a likvidace materiálu po ošetření dřevin                                                                                                                                                       | soubor | 1,00   | 44 000,00  | 0,00                | 44 000,00         | 44 000,00           |               |
|                                       |              | <i>Poznámka: Částka zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály potřebné k realizaci opatření včetně nákladů na dopravu, skládkovného, a dalších vyvolaných investic. Tato částka je konečná.</i> |        |        |            |                     |                   |                     |               |
| 17                                    | 184805315VD  | Pěstební opatření stromu (řez bezpečnostní) 21 ks                                                                                                                                                    | soubor | 1,00   | 50 000,00  | 0,00                | 50 000,00         | 50 000,00           | RTS I / 2023  |
| 18                                    | 184805315VD  | Pěstební opatření stromu (řez zdravotní) 99 ks                                                                                                                                                       | soubor | 1,00   | 300 000,00 | 0,00                | 300 000,00        | 300 000,00          | RTS I / 2023  |
| 19                                    | 184805315VD  | Pěstební opatření stromu (řez redukční) 4ks                                                                                                                                                          | soubor | 1,00   | 11 000,00  | 0,00                | 11 000,00         | 11 000,00           | RTS I / 2023  |
| 20                                    | 184805315VD  | Pěstební opatření stromu (řez výchovný) 1ks                                                                                                                                                          | soubor | 1,00   | 550,00     | 0,00                | 550,00            | 550,00              | RTS I / 2023  |
| 21                                    | 184805315VD  | Pěstební opatření stromu (Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny) 3ks                                                                                                                      | soubor | 1,00   | 17 600,00  | 0,00                | 17 600,00         | 17 600,00           | RTS I / 2023  |
| 22                                    | 184805315VD  | Pěstební opatření stromu (řez redukční) 2ks                                                                                                                                                          | soubor | 1,00   | 14 300,00  | 0,00                | 14 300,00         | 14 300,00           | RTS I / 2023  |
| <b>Výsadba stromů - UZNATELNÉ N.</b>  |              |                                                                                                                                                                                                      |        |        |            | <b>1 142 803,00</b> | <b>314 893,00</b> | <b>1 457 696,00</b> |               |
| <b>111 Pěstební opatření</b>          |              |                                                                                                                                                                                                      |        |        |            | <b>0,00</b>         | <b>10 580,00</b>  | <b>10 580,00</b>    |               |
| 23                                    | 111_300VD    | Vytýčení výsadeb                                                                                                                                                                                     | bod    | 529,00 | 20,00      | 0,00                | 10 580,00         | 10 580,00           |               |
| <b>18 Povrchové úpravy terénu</b>     |              |                                                                                                                                                                                                      |        |        |            | <b>8 222,00</b>     | <b>289 688,00</b> | <b>297 910,00</b>   |               |
| 24                                    | 183101113R00 | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5 (ovocné dřeviny)                                                                                                                                   | kus    | 86,00  | 200,00     | 0,00                | 17 200,00         | 17 200,00           | RTS I / 2023  |
| 25                                    | 183101113R00 | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5 (jehličnany)                                                                                                                                       | kus    | 312,00 | 100,00     | 0,00                | 31 200,00         | 31 200,00           | RTS I / 2023  |
| 26                                    | 183101114R00 | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5 (strom 10/12)                                                                                                                                       | kus    | 52,00  | 300,00     | 0,00                | 15 600,00         | 15 600,00           | RTS I / 2023  |
| 27                                    | 183101115R00 | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 (strom 16/18)                                                                                                                                       | kus    | 79,00  | 500,00     | 0,00                | 39 500,00         | 39 500,00           | RTS I / 2023  |
| 28                                    | 184201111R00 | Výsadba stromu bez balu při výšce kmene do 1,8 m, v rovině, vč. zálivky a montáže kůlů a úvazků (ovocné dřeviny)                                                                                     | kus    | 86,00  | 200,00     | 154,85              | 17 045,15         | 17 200,00           | RTS I / 2023  |
| 29                                    | 184102113R00 | Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině, vč. zálivky (jehličnany, strom 10/12)                                                                                                                   | kus    | 364,00 | 100,00     | 284,70              | 36 115,30         | 36 400,00           | RTS I / 2023  |
| 30                                    | 184102115R00 | Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině, vč. zálivky                                                                                                                                             | kus    | 79,00  | 500,00     | 245,36              | 39 254,64         | 39 500,00           | RTS I / 2023  |
| 31                                    | 184801121R00 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině                                                                                                                                                   | kus    | 529,00 | 50,00      | 0,00                | 26 450,00         | 26 450,00           | RTS I / 2023  |
| 32                                    | 184215411VD  | Zhotovení závlahové mísy o průměru kmene do 0,5m (mocnost mulče 10 cm)                                                                                                                               | ks     | 529,00 | 50,00      | 0,00                | 26 450,00         | 26 450,00           |               |
| 33                                    | 184202111R00 | Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m (mimo jehličnatých a ovocných dřevin)                                                                                                                   | kus    | 131,00 | 200,00     | 5 083,03            | 21 116,97         | 26 200,00           | RTS I / 2023  |
| 34                                    | 111_102VD    | Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože (ovocné a strom 10/12; strom 16/18)                                                                                                                          | ks     | 217,00 | 30,00      | 0,00                | 6 510,00          | 6 510,00            |               |
| 35                                    | 184804112R00 | Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině (ovocné)                                                                                                                                          | kus    | 86,00  | 50,00      | 2 454,05            | 1 845,95          | 4 300,00            | RTS I / 2023  |

|    |              |                                                                                           |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 36 | 185851121    | Dovoz vody pro závlivku rostlin (40l/strom; 60l/ strom 16/18) do 1000 m                   | m3 | 22,80    | 500,00   | 0,00                | 11 400,00        | 11 400,00           | RTS II / 2023 |
|    | <b>H23</b>   | <b>Plochy a úpravy území</b>                                                              |    |          |          | <b>0,00</b>         | <b>14 625,00</b> | <b>14 625,00</b>    |               |
| 37 | 998231311R00 | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km                                        | t  | 58,50    | 250,00   | 0,00                | 14 625,00        | 14 625,00           | RTS I / 2023  |
|    | <b>M</b>     | <b>Ostatní materiál</b>                                                                   |    |          |          | <b>1 134 581,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 134 581,00</b> |               |
| 38 | 111_16VD     | Zásobní tabletové hnojivo (tabl.12x10g/strom 16/18; zbytek 5x10g/strom) vč. aplikace      | ks | 3 198,00 | 2,00     | 6 396,00            | 0,00             | 6 396,00            |               |
| 39 | 111_30VD     | Rákosová rohož, vázací materiál                                                           | ks | 217,00   | 50,00    | 10 850,00           | 0,00             | 10 850,00           |               |
| 40 | 10391100     | Kůra mulčovací VL                                                                         | m3 | 53,00    | 1 000,00 | 53 000,00           | 0,00             | 53 000,00           | RTS I / 2023  |
| 41 | 111_21VD     | Pozinkované pletivo, výška 150 cm, oko 50 mm, balení 25m (51x1m)                          | m  | 86,00    | 100,00   | 8 600,00            | 0,00             | 8 600,00            |               |
| 42 | 111_32VD     | Ovocný strom, výška kmene 130-169 cm                                                      | ks | 86,00    | 900,00   | 77 400,00           | 0,00             | 77 400,00           |               |
|    |              | <i>Juglans regia</i> - 11                                                                 |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    |              | <i>Malus domestica</i> - 16                                                               |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    | Poznámka:    | <i>Malus sylvestris</i> - 25                                                              |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    |              | <i>Pyrus communis</i> - 16                                                                |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    |              | <i>Prunus domestica</i> - 18                                                              |    |          |          |                     |                  |                     |               |
| 43 | 111_34VD     | Strom jehličnatý, výška 80-100 cm, ZB                                                     | ks | 262,00   | 646,00   | 169 252,00          | 0,00             | 169 252,00          |               |
|    |              | <i>Abies alba</i> - 85                                                                    |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    |              | <i>Abies concolor</i> - 2                                                                 |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    |              | <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> - 2                                                       |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    | Poznámka:    | <i>Picea abies</i> - 160                                                                  |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    |              | <i>Pinus sylvestris</i> - 10                                                              |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    |              | <i>Pseudotsuga menziesii</i> - 2                                                          |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    |              | <i>Pseudotsuga menziesii</i> var. <i>Glauca</i> - 1                                       |    |          |          |                     |                  |                     |               |
| 44 | 111_34VD     | Strom jehličnatý, výška 60-80 cm, ZB                                                      | ks | 50,00    | 430,00   | 21 500,00           | 0,00             | 21 500,00           | RTS I / 2023  |
|    | Poznámka:    | <i>Taxus baccata</i> - 50                                                                 |    |          |          |                     |                  |                     |               |
| 45 | 111_31VD     | Strom, 10/12, ZB                                                                          | ks | 52,00    | 3 600,00 | 187 200,00          | 0,00             | 187 200,00          |               |
|    |              | <i>Sobus aucuparia</i> - 25                                                               |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    | Poznámka:    | <i>Sorbus latifolia</i> - 2                                                               |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    |              | <i>Sorbus torminalis</i> - 25                                                             |    |          |          |                     |                  |                     |               |
| 46 | 111_35VD     | Strom, 16/18, ZB                                                                          | ks | 79,00    | 5 777,00 | 456 383,00          | 0,00             | 456 383,00          |               |
|    |              | <i>Aesculus hippocastanum</i> - 1                                                         |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    |              | <i>Acer platanooides</i> - 1                                                              |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    |              | <i>Acer platanooides</i> 'Purpurea' - 1                                                   |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    |              | <i>Acer pseudoplatanus</i> - 6                                                            |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    |              | <i>Betula pendula</i> - 1                                                                 |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    |              | <i>Carpinus betulus</i> - 8                                                               |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    |              | <i>Fraxinus excelsior</i> - 3                                                             |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    |              | <i>Prunus avium</i> - 29                                                                  |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    | Poznámka:    | <i>Populus alba</i> - 3 (sesazení 3 rostlin do 1 výsadbové jámy)                          |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    |              | <i>Quercus petraea</i> - 1                                                                |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    |              | <i>Quercus robur</i> - 2                                                                  |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    |              | <i>Quercus robur</i> 'Fastigiata' - 3 (sesazení 3 rostlin do 1 výsadbové jámy)            |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    |              | <i>Sobus aria</i> - 12                                                                    |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    |              | <i>Tilia euchlora</i> - 1                                                                 |    |          |          |                     |                  |                     |               |
|    |              | <i>Tilia platyphyllos</i> - 7                                                             |    |          |          |                     |                  |                     |               |
| 47 | 1114VD       | Příčka z púlené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 60cm, 3ks/1strom (strom 16/18)          | ks | 237,00   | 10,00    | 2 370,00            | 0,00             | 2 370,00            |               |
| 48 | 1113VD       | Kůl (průměr 6cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2,5m), 3 ks/1stromx79 stromů; | ks | 375,00   | 150,00   | 56 250,00           | 0,00             | 56 250,00           |               |
|    |              | 1kůl/strom ovocný 86stromů, strom 10/12                                                   |    |          |          |                     |                  |                     |               |
| 49 | 1112VD       | Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu/ 1ks ovocný                                          | ks | 375,00   | 10,00    | 3 750,00            | 0,00             | 3 750,00            |               |

|                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |          |                   |                   |                   |               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 50                                                        | 111_200VD                           | Fyzikální půdní kondicionér určený ke zvýšení vodní a živné kapacity půd (500g/strom), vč. aplikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 264,50   | 300,00   | 79 350,00         | 0,00              | 79 350,00         |               |
| 51                                                        | 08231320                            | Voda pro závlivku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 22,80    | 100,00   | 2 280,00          | 0,00              | 2 280,00          | RTS I / 2023  |
| <b>Záhonová výsadba keřů - UZNATELNÉ N.</b>               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |          | <b>146 878,49</b> | <b>145 427,51</b> | <b>292 306,00</b> |               |
| <b>18</b>                                                 | <b>Povrchové úpravy terénu</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |          | <b>202,49</b>     | <b>136 347,51</b> | <b>136 550,00</b> |               |
| 52                                                        | 184802111R00                        | Chem. odplevelení před založ. postřikem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 990,00   | 2,00     | 11,23             | 1 968,77          | 1 980,00          | RTS I / 2023  |
| 53                                                        | 183205111R00                        | Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 990,00   | 20,00    | 0,00              | 19 800,00         | 19 800,00         | RTS I / 2023  |
| 54                                                        | 183101111R00                        | Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1 344,00 | 15,00    | 0,00              | 20 160,00         | 20 160,00         | RTS I / 2023  |
| 55                                                        | 184102111R00                        | Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině, vč. závlivky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1 344,00 | 15,00    | 191,26            | 19 968,74         | 20 160,00         | RTS I / 2023  |
| 56                                                        | 184921093R00                        | Mulčování rostlin mulčovací kůrou tl. 10cm rovina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 990,00   | 50,00    | 0,00              | 49 500,00         | 49 500,00         | RTS I / 2023  |
| 57                                                        | 184801131R00                        | Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v rovině                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 990,00   | 5,00     | 0,00              | 4 950,00          | 4 950,00          | RTS I / 2023  |
| 58                                                        | 185851121                           | Dovoz vody pro závlivku rostlin (40l/m2) do 1000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 40,00    | 500,00   | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         | RTS II / 2023 |
| <b>H23</b>                                                | <b>Plochy a úpravy území</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |          | <b>0,00</b>       | <b>9 080,00</b>   | <b>9 080,00</b>   |               |
| 59                                                        | 998231311R00                        | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t   | 45,40    | 200,00   | 0,00              | 9 080,00          | 9 080,00          | RTS I / 2023  |
| <b>M</b>                                                  | <b>Ostatní materiál</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |          | <b>146 676,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>146 676,00</b> |               |
| 60                                                        | 111_16VD                            | Zásobní tabletové hnojivo (tabl.2x10g/keř) vč. aplikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 2 688,00 | 2,00     | 5 376,00          | 0,00              | 5 376,00          |               |
| 61                                                        | 10391100                            | Kůra mulčovací VL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 70,00    | 1 000,00 | 70 000,00         | 0,00              | 70 000,00         | RTS I / 2023  |
| 62                                                        | 111_09VD                            | Keře vel 40-60 (průměrná cena) - podrobně viz příloha<br><i>Iaxus baccata</i> - 20 ks<br><i>Viburnum opulus</i> - 268 ks(živý plot mix šířka 3m)<br><i>Lonicera xylosteum</i> - 259 ks(živý plot mix šířka 3m)<br><i>Ligustrum vulgare</i> - 259 ks(živý plot mix šířka 3m)<br><i>Corylus avellana</i> - 274 ks(živý plot mix šířka 3m)<br><i>Cornus mas</i> - 259 ks (živý plot mix šířka 3m)<br><br>Poznámka: | ks  | 1 344,00 | 50,00    | 67 200,00         | 0,00              | 67 200,00         |               |
| 63                                                        | 2221VD                              | Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l   | 0,50     | 200,00   | 100,00            | 0,00              | 100,00            |               |
| 64                                                        | 08231320                            | Voda pro závlivku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 40,00    | 100,00   | 4 000,00          | 0,00              | 4 000,00          | RTS I / 2023  |
| <b>Založení parkového trávníku výsevem - UZNATELNÉ N.</b> |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |          | <b>9 968,41</b>   | <b>68 572,59</b>  | <b>78 541,00</b>  |               |
| <b>18</b>                                                 | <b>Povrchové úpravy terénu</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |          | <b>1 083,41</b>   | <b>68 552,59</b>  | <b>69 636,00</b>  |               |
| 65                                                        | 184802111R00                        | Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 2 487,00 | 2,00     | 28,21             | 4 945,79          | 4 974,00          | RTS I / 2023  |
| 66                                                        | 111105111R00                        | Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 2 487,00 | 10,00    | 0,00              | 24 870,00         | 24 870,00         | RTS I / 2023  |
| 67                                                        | 183403113R00                        | Obdělání půdy frézováním v rovině - 2x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 4 974,00 | 2,00     | 0,00              | 9 948,00          | 9 948,00          | RTS I / 2023  |
| 68                                                        | 183403153R00                        | Obdělání půdy hrabáním v rovině - 3x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 7 461,00 | 2,00     | 0,00              | 14 922,00         | 14 922,00         | RTS I / 2023  |
| 69                                                        | 180402111R00                        | Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně utažení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 2 487,00 | 6,00     | 1 055,20          | 13 866,80         | 14 922,00         | RTS I / 2023  |
| <b>H23</b>                                                | <b>Plochy a úpravy území</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |          | <b>0,00</b>       | <b>20,00</b>      | <b>20,00</b>      |               |
| 70                                                        | 998231311R00                        | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t   | 0,10     | 200,00   | 0,00              | 20,00             | 20,00             | RTS I / 2023  |
| <b>M</b>                                                  | <b>Ostatní materiál</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |          | <b>8 885,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8 885,00</b>   |               |
| 71                                                        | 111116VD                            | Travní směs 25g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 69,00    | 125,00   | 8 625,00          | 0,00              | 8 625,00          |               |
| 72                                                        | 2221VD                              | Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l   | 1,30     | 200,00   | 260,00            | 0,00              | 260,00            |               |
| <b>Založ.trávníku, modelace proti erozi - UZNATELNÉ N</b> |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |          | <b>40 663,09</b>  | <b>201 856,91</b> | <b>242 520,00</b> |               |
| <b>11</b>                                                 | <b>Přípravné a přidružené práce</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |          | <b>0,00</b>       | <b>52 000,00</b>  | <b>52 000,00</b>  |               |
| 73                                                        | 111101111R00                        | Odstranění ruderalního porostu v rovině                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 5 200,00 | 10,00    | 0,00              | 52 000,00         | 52 000,00         | RTS I / 2023  |
| <b>18</b>                                                 | <b>Povrchové úpravy terénu</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |          | <b>2 563,09</b>   | <b>149 836,91</b> | <b>152 400,00</b> |               |
| 74                                                        | 182001111R00                        | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině (protierozní opatření)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 6 350,00 | 10,00    | 0,00              | 63 500,00         | 63 500,00         | RTS I / 2023  |
| 75                                                        | 183403114R00                        | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 6 350,00 | 2,00     | 0,00              | 12 700,00         | 12 700,00         | RTS I / 2023  |
| 76                                                        | 183403152R00                        | Obdělání půdy vláčením, v rovině                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 6 350,00 | 2,00     | 0,00              | 12 700,00         | 12 700,00         | RTS I / 2023  |
| 77                                                        | 183403151R00                        | Obdělání půdy smykováním, v rovině                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 6 350,00 | 2,00     | 0,00              | 12 700,00         | 12 700,00         | RTS I / 2023  |
| 78                                                        | 183403161R00                        | Obdělání půdy válením, v rovině                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 6 350,00 | 2,00     | 0,00              | 12 700,00         | 12 700,00         | RTS I / 2023  |
| 79                                                        | 180401211R00                        | Založení trávníku lučního výsevem v rovině včetně utažení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 6 350,00 | 6,00     | 2 563,09          | 35 536,91         | 38 100,00         | RTS I / 2023  |
| <b>H23</b>                                                | <b>Plochy a úpravy území</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |          | <b>0,00</b>       | <b>20,00</b>      | <b>20,00</b>      |               |
| 80                                                        | 998231311R00                        | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t   | 0,10     | 200,00   | 0,00              | 20,00             | 20,00             | RTS I / 2023  |

| M                                                        | Ostatní materiál                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | 38 100,00         | 0,00              | 38 100,00         |                        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 81                                                       | 111116VD                            | Bylinná směs pro louky 20g/m2                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 127,00   | 300,00            | 38 100,00         | 0,00              | 38 100,00              |
| <b>Následná péče po dobu 3 let - UZNATELNÉ N.</b>        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | <b>166 665,00</b> | <b>330 735,00</b> | <b>497 400,00</b> |                        |
| <b>18</b>                                                | <b>Povrchové úpravy terénu</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | <b>166 665,00</b> | <b>330 735,00</b> | <b>497 400,00</b> |                        |
| 82                                                       | 003VD                               | Roční následná péče o jednotlivé stromy (398ks - ovocné, jehličnany) x3 roky                                                                                                                                                                         | ks     | 1 194,00 | 200,00            | 83 580,00         | 155 220,00        | 238 800,00             |
|                                                          | <i>Poznámka:</i>                    | <i>Následná péče o výsadby se záhlvkou - zahrnuje záhlvku včetně dopravy vody (běžně 12 x ročně první dva roky, 6x ročně třetí rok - 20-40l/strom), kontrolu, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků, výchovný řez, odplevelování</i> |        |          |                   |                   |                   |                        |
| 83                                                       | 003VD                               | Roční následná péče o jednotlivé stromy - obvod kmínku 8-12 cm 52ks x 3 roky                                                                                                                                                                         | ks     | 156,00   | 250,00            | 13 650,00         | 25 350,00         | 39 000,00              |
|                                                          | <i>Poznámka:</i>                    | <i>Následná péče o výsadby se záhlvkou - zahrnuje záhlvku včetně dopravy vody (běžně 12 x ročně první dva roky, 6x ročně třetí rok - 20-40l/strom), kontrolu, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků, výchovný řez, odplevelování</i> |        |          |                   |                   |                   |                        |
| 84                                                       | 003VD                               | Roční následná péče o jednotlivé stromy - obvod kmínku nad 14 cm 79 ks x 3 roky                                                                                                                                                                      | ks     | 237,00   | 300,00            | 24 885,00         | 46 215,00         | 71 100,00              |
|                                                          | <i>Poznámka:</i>                    | <i>Následná péče o výsadby se záhlvkou - zahrnuje záhlvku včetně dopravy vody (běžně 12 x ročně první dva roky, 6x ročně třetí rok - 60l/strom), kontrolu, doplnění nebo odstranění kotvicích a ochranných prvků, výchovný řez, odplevelování</i>    |        |          |                   |                   |                   |                        |
| 85                                                       | 003VD                               | Roční následná péče o keře v zápoji 990 m2 x 3 roky                                                                                                                                                                                                  | m2     | 2 970,00 | 50,00             | 44 550,00         | 103 950,00        | 148 500,00             |
|                                                          | <i>Poznámka:</i>                    | <i>Následná péče o výsadby se záhlvkou - zahrnuje záhlvku včetně dopravy vody (běžně 5 x ročně, 20l/m2 keře), odplevelování, doplnění mulče</i>                                                                                                      |        |          |                   |                   |                   |                        |
| <b>Ošetření dřevin - NEUZNATELNÉ N.</b>                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | <b>0,00</b>       | <b>36 600,00</b>  | <b>36 600,00</b>  |                        |
| <b>184VD</b>                                             | <b>Řez stromů</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | <b>0,00</b>       | <b>36 600,00</b>  | <b>36 600,00</b>  |                        |
| 86                                                       | 184805315VD                         | Pěstební opatření stromu (řez bezpečnostní) 2 ks                                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,00     | 6 600,00          | 0,00              | 6 600,00          | 6 600,00 RTS I / 2023  |
| 87                                                       | 184805315VD                         | Pěstební opatření stromu (řez zdravotní) 11 ks                                                                                                                                                                                                       | soubor | 1,00     | 30 000,00         | 0,00              | 30 000,00         | 30 000,00 RTS I / 2023 |
| <b>Výsadba - památkově vzácný strom - NEUZNATELNÉ N.</b> |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | <b>5 931,91</b>   | <b>1 618,09</b>   | <b>7 550,00</b>   |                        |
| <b>111</b>                                               | <b>Pěstební opatření</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | <b>0,00</b>       | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      |                        |
| 88                                                       | 111_300VD                           | Vytýčení výsadeb                                                                                                                                                                                                                                     | bod    | 1,00     | 50,00             | 0,00              | 50,00             | 50,00 RTS I / 2023     |
| <b>18</b>                                                | <b>Povrchové úpravy terénu</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | <b>41,91</b>      | <b>1 468,09</b>   | <b>1 510,00</b>   |                        |
| 89                                                       | 183101115R00                        | Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5                                                                                                                                                                                                     | kus    | 1,00     | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00 RTS I / 2023    |
| 90                                                       | 184102115R00                        | Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině, vč. záhlvky                                                                                                                                                                                             | kus    | 1,00     | 500,00            | 3,11              | 496,89            | 500,00 RTS I / 2023    |
| 91                                                       | 184801121R00                        | Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině                                                                                                                                                                                                   | kus    | 1,00     | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00 RTS I / 2023    |
| 92                                                       | 184215411VD                         | Zhotovení závlahové mísy o průměru kmene do 0,5m (mocnost mulče 10 cm)                                                                                                                                                                               | ks     | 1,00     | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00                 |
| 93                                                       | 184202111R00                        | Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m                                                                                                                                                                                                         | kus    | 1,00     | 200,00            | 38,80             | 161,20            | 200,00 RTS I / 2023    |
| 94                                                       | 111_102VD                           | Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože                                                                                                                                                                                                              | ks     | 1,00     | 50,00             | 0,00              | 50,00             | 50,00 RTS I / 2023     |
| 95                                                       | 185851121                           | Dovoz vody pro záhlvku rostlin (100l/strom) do 1000 m                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,06     | 1 000,00          | 0,00              | 60,00             | 60,00 RTS II / 2023    |
| <b>H23</b>                                               | <b>Plochy a úpravy území</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |                        |
| 96                                                       | 998231311R00                        | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km                                                                                                                                                                                                   | t      | 0,20     | 500,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00 RTS I / 2023    |
| <b>M</b>                                                 | <b>Ostatní materiál</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | <b>5 890,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5 890,00</b>   |                        |
| 97                                                       | 111_16VD                            | Zásobní tabletové hnojivo (tabl.12x10g/strom) vč. aplikace                                                                                                                                                                                           | ks     | 12,00    | 2,00              | 24,00             | 0,00              | 24,00 RTS I / 2023     |
| 98                                                       | 111_30VD                            | Rákosová rohož, vázací materiál                                                                                                                                                                                                                      | ks     | 1,00     | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00 RTS I / 2023    |
| 99                                                       | 10391100                            | Kůra mulčovací VL                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,10     | 1 000,00          | 100,00            | 0,00              | 100,00 RTS I / 2023    |
| 100                                                      | 111_35VD                            | Strom, 16/18, ZB                                                                                                                                                                                                                                     | ks     | 1,00     | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00 RTS I / 2023  |
|                                                          | <i>Poznámka:</i>                    | <i>Prunus serrotina</i>                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                   |                   |                   |                        |
| 101                                                      | 1114VD                              | Příchka z půlené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 60cm, 3ks/1strom                                                                                                                                                                                  | ks     | 3,00     | 10,00             | 30,00             | 0,00              | 30,00 RTS I / 2023     |
| 102                                                      | 1113VD                              | Kůl (průměr 6cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2,5m), 3 ks/1strom                                                                                                                                                                       | ks     | 3,00     | 150,00            | 450,00            | 0,00              | 450,00 RTS I / 2023    |
| 103                                                      | 1112VD                              | Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu                                                                                                                                                                                                                 | ks     | 3,00     | 10,00             | 30,00             | 0,00              | 30,00 RTS I / 2023     |
| 104                                                      | 111_200VD                           | Fyzikální půdní kondicionér určený ke zvýšení vodní a živné kapacity půd (500g/strom), vč. aplikace                                                                                                                                                  | kg     | 0,50     | 300,00            | 150,00            | 0,00              | 150,00 RTS I / 2023    |
| 105                                                      | 08231320                            | Voda pro záhlvku                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,06     | 100,00            | 6,00              | 0,00              | 6,00 RTS I / 2023      |
| <b>Založení trvalkových záhonů - NEUZNATELNÉ N.</b>      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | <b>109 117,49</b> | <b>93 046,01</b>  | <b>202 163,50</b> |                        |
| <b>11</b>                                                | <b>Přípravné a přidružené práce</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | <b>0,00</b>       | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   |                        |
| 106                                                      | 111_100VD                           | Vytýčení navrhovaných technických prvků (záhony)                                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,00     | 2 500,00          | 0,00              | 2 500,00          | 2 500,00               |
| <b>18</b>                                                | <b>Povrchové úpravy terénu</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | <b>115,49</b>     | <b>39 522,01</b>  | <b>39 637,50</b>  |                        |
| 107                                                      | 184802111R00                        | Chem. odplevelení před založ. postřikem                                                                                                                                                                                                              | m2     | 110,00   | 10,00             | 6,24              | 1 093,76          | 1 100,00 RTS I / 2023  |
| 108                                                      | 183205111R00                        | Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2                                                                                                                                                                                                      | m2     | 110,00   | 50,00             | 0,00              | 5 500,00          | 5 500,00 RTS I / 2023  |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |           |                   |                  |                   |               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 109                                              | 185802114R00                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hnojení tabletovým hnojivem jednotlivě k rostlinám v rovině (1x10g)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 0,00     | 25 000,00 | 0,00              | 37,50            | 37,50             | RTS I / 2023  |
| 110                                              | 183101111R00                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 770,00   | 15,00     | 0,00              | 11 550,00        | 11 550,00         | RTS I / 2023  |
| 111                                              | 183204115R00                                                                                                                                                                                                                                                                   | Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm, do připravené půdy se zalitím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 770,00   | 15,00     | 109,26            | 11 440,74        | 11 550,00         | RTS I / 2023  |
| 112                                              | 184921093R00                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mulčování rostlin mulčovací kůrou tl. 7cm rovina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 110,00   | 50,00     | 0,00              | 5 500,00         | 5 500,00          | RTS I / 2023  |
| 113                                              | 185851121                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dovoz vody pro závlivku rostlin (40l/m2) do 1000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 4,40     | 1 000,00  | 0,00              | 4 400,00         | 4 400,00          | RTS II / 2023 |
| <b>200VD</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>R-položky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |           | <b>0,00</b>       | <b>48 224,00</b> | <b>48 224,00</b>  |               |
| 114                                              | 200_016VD                                                                                                                                                                                                                                                                      | Instalace obruby z ocelové pásoviny; 5/100/3000 mm, oblouky (včetně ohýbání a svařování dílů, zatlučení a přivaření roxorů)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bm  | 137,00   | 352,00    | 0,00              | 48 224,00        | 48 224,00         |               |
|                                                  | <i>Poznámka: Jednotlivé díly spojeny svařováním, kotveny z vnější strany pomocí roxorů bez povrchové úpravy, prům. 15 mm, délka 500 mm - z toho 450 mm zatlučeno do země, 50 mm navařeno na pásovinu; vzdálenost kotvení v rovných úsecích je 1000 mm, v obloucích 500 mm.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |           |                   |                  |                   |               |
| <b>H23</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Plochy a úpravy území</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           | <b>0,00</b>       | <b>2 800,00</b>  | <b>2 800,00</b>   |               |
| 115                                              | 998231311R00                                                                                                                                                                                                                                                                   | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 5,60     | 500,00    | 0,00              | 2 800,00         | 2 800,00          | RTS I / 2023  |
| <b>M</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Ostatní materiál</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           | <b>109 002,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>109 002,00</b> |               |
| 116                                              | 10391100                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kůra mulčovací VL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 7,70     | 1 000,00  | 7 700,00          | 0,00             | 7 700,00          | RTS I / 2023  |
| 117                                              | 111_16VD                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zásobní tabletové hnojivo (tabl.2x10g/trvalka) vč. aplikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 1 540,00 | 2,00      | 3 080,00          | 0,00             | 3 080,00          |               |
| 118                                              | 2221VD                                                                                                                                                                                                                                                                         | Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l   | 0,01     | 200,00    | 2,00              | 0,00             | 2,00              | RTS I / 2023  |
| 119                                              | 08231320                                                                                                                                                                                                                                                                       | Voda pro závlivku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 4,40     | 100,00    | 440,00            | 0,00             | 440,00            | RTS I / 2023  |
| 120                                              | 111_210VD                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kovová obruba, ocelová pásovina 5/100/6000 mm + 15% přesahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 155,00   | 250,00    | 38 750,00         | 0,00             | 38 750,00         |               |
| 121                                              | 111_211VD                                                                                                                                                                                                                                                                      | Roxor ocelový k ukotvení lemovky (tyč: 6500 mm délka x 16 mm průměr); cca 3ks/bm (podkova 360ks; kruh 57 ks)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 417,00   | 40,00     | 16 680,00         | 0,00             | 16 680,00         |               |
| 122                                              | 111_08VD                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trvalky (průměrná cena) - specifikace viz příloha<br><i>trvalky specifické éterickými oleji využitelné pro fytoterapii např:</i><br><i>Geranium macrorrhizum 30 ks</i><br><i>Hyssopus off. 'Albus' 34 ks</i><br><i>Hyssopus off. ssp. Aristatus - 45 ks</i><br><i>Lavandula angustifolia 'Hidcote' - 35 ks</i><br><i>Lavandula angustifolia 'Munstead' - 41 ks</i><br><i>Mentha spicata 'Moroccan' - 27 ks</i><br><i>Monarda didyma 'Melua Burgundy' - 39 ks</i><br><i>Nepeta mussinii - 48 ks</i><br><i>Nepeta racemosa - 31 ks</i><br><i>Nepeta x faassennii 'Blue Wonder' - 29 ks</i><br><i>Poznámka: Nepeta x faassennii 'Senior' - 29 ks</i><br><i>Nepeta x faassennii 'Snowflake' - 44 ks</i><br><i>Origanum vulgare 'Aureum' - 24 ks</i><br><i>Origanum vulgare 'Compactum' - 26 ks</i><br><i>Origanum vulgare ssp. hirtum - 40 ks</i><br><i>Perovskia Little Spire - 50 ks</i><br><i>Salvia officinalis 'Aurea' - 46 ks</i><br><i>Salvia officinalis 'Purpurascens' - 46 ks</i><br><i>Santolia chamaecyparissus - 26 ks</i><br><i>Satureja montana - 22 ks</i><br><i>Thymus pulegioides 'Tabor' - 34 ks; Tyhmus x citriodorus 'Aureus' - 24 ks</i> | ks  | 770,00   | 55,00     | 42 350,00         | 0,00             | 42 350,00         | RTS I / 2023  |
| <b>Ochrana dřevin oplocením - NEUZNATELNÉ N.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |           | <b>235 211,91</b> | <b>35 018,09</b> | <b>270 230,00</b> |               |
| <b>18</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |           | <b>26 381,91</b>  | <b>33 518,09</b> | <b>59 900,00</b>  |               |
| 123                                              | 184804112R00                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině (strom 10/12; strom 16/18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 131,00   | 100,00    | 7 476,30          | 5 623,70         | 13 100,00         | RTS I / 2023  |
| 124                                              | 184804112R00                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině (jehličnaté)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 312,00   | 100,00    | 17 806,15         | 13 393,85        | 31 200,00         | RTS I / 2023  |
| 125                                              | 184901112R00                                                                                                                                                                                                                                                                   | Osazení kůlů oplocenky, dl. kůlů do 3 m (jehličnany)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 312,00   | 50,00     | 1 099,45          | 14 500,55        | 15 600,00         | RTS I / 2023  |
| <b>H23</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Plochy a úpravy území</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           | <b>0,00</b>       | <b>1 500,00</b>  | <b>1 500,00</b>   |               |
| 126                                              | 998231311R00                                                                                                                                                                                                                                                                   | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 3,00     | 500,00    | 0,00              | 1 500,00         | 1 500,00          | RTS I / 2023  |
| <b>M</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Ostatní materiál</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           | <b>208 830,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>208 830,00</b> |               |

|                                                          |           |                                                                                                           |        |        |           |             |                  |                     |              |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|------------------|---------------------|--------------|
| 127                                                      | 111_21VD  | Pozinkované pletivo, výška 150 cm, oko 50 mm, balení 25m (131 ks x 0,5m/strom) (strom 10/12; strom 16/18) | m      | 66,00  | 115,00    | 7 590,00    | 0,00             | 7 590,00            | RTS I / 2023 |
| 128                                                      | 111_21VD  | Pozinkované pletivo, výška 150 cm, oko 50 mm, dtrát 2,5 mm, balení 25m (312 ks x 3m) (strom jehličnatý)   | m      | 936,00 | 115,00    | 107 640,00  | 0,00             | 107 640,00          | RTS I / 2023 |
| <i>Poznámka: oplocenka - kůl 2ks, 3m pletivo / strom</i> |           |                                                                                                           |        |        |           |             |                  |                     |              |
| 129                                                      | 1113VD    | Kůl (průměr 6cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2m), oplocenka jehličnany (312 ks x 2ks)      | ks     | 624,00 | 150,00    | 93 600,00   | 0,00             | 93 600,00           | RTS I / 2023 |
| <b>Přípravné práce - NEUZNATELNÉ N.</b>                  |           |                                                                                                           |        |        |           | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>25 000,00</b>    |              |
| <b>11</b>                                                |           | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                                       |        |        |           | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>25 000,00</b>    |              |
| 130                                                      | 111_100VD | Vytýčení inženýrských sítí                                                                                | soubor | 1,00   | 25 000,00 | 0,00        | 25 000,00        | 25 000,00           |              |
| <b>Celkem:</b>                                           |           |                                                                                                           |        |        |           |             |                  | <b>4 545 155,50</b> |              |

Poznámka:



## **Příloha č. 2**

### **Harmonogram prací**

Harmonogram časový

| Rok                         | 2025 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  | 2026 |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|------|--|--|--|------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|------|
| Měsíc                       | 4    |   |   |   | 5 |   |   |   | 6 |   |   |   | 7 |   |   |   | 8 |   |   |   | 9 |   |   |   | 10 |   |   |   | 11 |   |   |   | 12 |   |   |   | 1 |   |   |   | 2 |   |   |   | 3 |  |  |  | 4    |  |  |  | 5-12 | 1-12 | 1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Týden                       | 1    | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1  | 2 | 3 | 4 | 1  | 2 | 3 | 4 | 1  | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |   |  |  |  |      |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Ošetření stávajících dřevin |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |      |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Kácení dřevin               |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |      |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Výsadba stromů              |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |      |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Výsadba keřů                |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |      |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Výsadba trvalek             |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |      |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Založení trávníků           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |      |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |
| Následná péče               |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |      |  |  |  |      |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |

Práce budou prováděny s ohledem na průběh počasí, termín dokončení je závazný.  
Práce se dají obecně provést rychleji, nebo rozloženěji než je dáno tímto harmonogramem - záleží na průběhu počasí a domluvě s investorem  
Tento harmonogram je jednou z možných verzí.  
Konečná podoba harmonogramu bude respektovat probíhající stavební práce a ostatní omezení, která budou konkrétně upřesněna investorem  
Kácení je možné provádět pouze na základě platného povolení mimo vegetační období

# **Příloha č. 3**

## **ke Smlouvě č. ORI/25/20522**

### **Povinnosti poskytovatele služeb vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu**

**Název projektu:** Odborný léčebný ústav Jevíčko-revitalizace parkového areálu

**Registrační číslo projektu:** CZ.05.01.03/01/23\_032/0002487

**Název operačního programu:** Operační program Životní prostředí 2021-2027 (dále jen „OPŽP“)

**Číslo a název výzvy:** 32. výzva – Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině – SC 1.3

**Řídící orgán:** Ministerstvo životního prostředí

Poskytovatel služeb (dále jen „Poskytovatel“) se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z podmínek uvedených ve výzvě č. 32 – Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině – SC 1.3, zejména však níže uvedená ustanovení.

Aktuální dokumenty jsou uvedeny na internetové adrese:

<https://opzp.cz/dotace/32-vyzva/>


Hlavní podmínky OPŽP jsou obsaženy v „Pravidlech pro žadatele a příjemce v Operačním programu Životního prostředí“ ze dne 31. 10. 2024, kdy tato pravidla mohou být v průběhu realizace služby jím průběžně aktualizována.

1. Poskytovatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji poskytovatel použít. Poskytovatel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
2. Povinnosti poskytovatele vyplývající z finanční spoluúčasti OPŽP:
  - a) Každý originální účetní doklad musí obsahovat přesný název a registrační číslo projektu a dále musí obsahovat účel fakturovaných částek, vše plně v souladu s rozsahem činnosti v rámci smlouvy.

- b) Poskytovatel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- c) Poskytovatel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k předmětu projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem díla.
- d) Poskytovatel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s předmětem díla.
- e) Poskytovatel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Centrem pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvem pro místní rozvoj, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).
- g) Poskytovatel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Poskytovatel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
- h) Poskytovatel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

## **Příloha č. 4**

**Požadavky uživatele OLÚ Jevíčko  
na provádění prací při realizaci projektu**



**PARDUBICKÝ KRAJ**

---

*Odborný léčebný ústav Jevíčko, 569 43 JEVÍČKO*

Požadavky uživatele OLÚ Jevíčko na provádění prací při realizaci projektu

**„Odborný léčebný ústav Jevíčko, revitalizace parkového areálu“**

- neprovádět práce ve dnech pracovního klidu (neděle) a ve svátky
- práce provádět nejdříve od 7.00 hod a nejdéle do 18.00 hod.
- vjezd a výjezd techniky do areálu bránami na jižní straně areálu ústavu
- průběžné zajištění prostoru provádění prací proti vstupu nepovolaných osob (pacienti, návštěvy)

V Jevíčku dne 18.11.2024

