

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - betonové kotevní bloky

Místo:

VD Přísečnice

Zadavatel:

Povodí Ohře státní podnik

Uchazeč:

ONERO s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

132 206,15

HSV - Práce a dodávky HSV

132 206,15

1 - Zemní práce

24 255,37

3 - Svislé a kompletní konstrukce

107 859,26

998 - Přesun hmot

91,52


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#REF!
Objekt:
SO 01 - betonové kotevní bloky

KSO:
Místo: VD Přísečnice

Zadavatel:
Povodí Ohře státní podnik

Uchazeč:
ONERO s.r.o.

Projektant:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: #REF!

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:


Cena bez DPH		132 206,15	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	132 206,15	21,00%	27 763,29
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	159 969,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

SO 01 - betonové kotevní bloky

Místo:

VD Přísečnice

Datum:

#REF!

Zadavatel:

Povodí Ohře státní podnik

Projektant:

Uchazeč:

ONERO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

132 206,15

D HSV Práce a dodávky HSV

132 206,15

D 1 Zemní práce

24 255,37

1	K	131151102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	28,848	680,00	19 616,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151102					
	VV		$(2,35*2,35 + (2,35+2,2)*(2,35+2,2))/2*1,1*2$		28,848			
	VV		$(plocha dna výkopu + plocha vrchu výkopu)/2 * hloubka výkopu$					
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,878	98,00	576,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
	VV		$(1,3*1,3*0,8)*2$		2,704			
	VV		objem spodní části kotevního bloku					
	VV		$2,3*2,3*0,3*2$		3,174			
	VV		podkladní beton					
	VV		Součet		5,878			
3	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuťných strojně	m3	5,878	105,00	617,19	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných z hornin nesoudržných kamenitých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151112					
	VV		$(1,3*1,3*0,8)*2$		2,704			
	VV		objem spodní části kotevního bloku					
	VV		$2,3*2,3*0,3*2$		3,174			
	VV		podkladní beton					
	VV		Součet		5,878			
9	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhuťněním	m3	22,970	150,00	3 445,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151102					
	VV		$(2,35*2,35 + (2,35+2,2)*(2,35+2,2))/2*1,1*2$		28,848			
	VV		$(plocha dna výkopu + plocha vrchu výkopu)/2 * hloubka výkopu$					
	VV		$-2,3*2,3*0,3*2$		-3,174			
	VV		podkladní beton					
	VV		$-1,3*1,3*0,8*2$		-2,704			
	VV		objem spodní části kotevního bloku					
	VV		Součet		22,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				107 859,26	
7	K	452311171	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	3,174	8 850,00	28 089,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311171					
	P		Poznámka k položce: C30/37 XC4, XF3 S3 Odměřeno CAD					
	VV		2,3*2,3*0,3*2		3,174			
5	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	6,160	2 350,00	14 476,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno CAD					
	VV		0,5*1,0*4+1,3*0,8*4		6,160			
	VV		plocha bednění kotevního bloku					
8	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	6,160	1 680,00	10 348,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno CAD					
	VV		0,5*1,0*4+1,3*0,8*4		6,160			
	VV		plocha bednění kotevního bloku					
6	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,150	48 000,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366112					
4	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	3,704	12 890,00	47 744,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116					
	P		Poznámka k položce: C30/37 XC4, XF3 S3					
	VV		(1,3*1,3*0,8+1,0*1,0*0,5)*2		3,704			
	VV		objem spodní části kotevního bloku + objem nadzemní části kotevního bloku					
D	998		Přesun hmot				91,52	
10	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	0,208	440,00	91,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998321011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

VON - VD Přisečnice – systém kotvení mol

KSO:

Místo: VD Přisečnice

Zadavatel:

Povodí Ohře státní podnik

Uchazeč:

#REF!

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: #REF!

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



Cena bez DPH

15 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
15 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 255,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

18 755,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #REF!

Objekt: VON - VD Přísečnice – systém kotvení mol

Místo: VD Přísečnice

Zadavatel: Povodí Ohře státní podnik

Uchazeč: #REF!

Datum: #REF!

Projektant: VODNÍ DÍLA – TBD
a.s.

Zpracovatel: VODNÍ DÍLA – TBD
a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	15 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #REF!
Objekt: VON - VD Přísečnice – systém kotvení mol
Místo: VD Přísečnice
Zadavatel: Povodí Ohře státní podnik
Uchazeč: #REF!

Datum: #REF!
Projektant: VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Zpracovatel: VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 15 500,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			15 500,00		
1	K	R 12	Vytýčení stavby a pozemků odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP			vytýčení stavby a pozemků odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství					
2	K	R 13	zařízení staveniště	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			zařízení staveniště					
3	K	R 14	dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			dokumentace skutečného provedení stavby					
4	K	R 15	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			vytýčení inženýrských sítí					