



Rekapitulace ceny

Stavba: D2_11-16_oploc - D2 OPLOCENÍ DÁLNIČE V ÚSEKU BLUČINA (EXIT 1)

Varianta: ZR - Základní řešení

Celková cena bez DPH:

13 440 025,17

Celková cena s DPH:

16 262 430,46

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
000	Vedlejší a ostatní náklady			
000	Vedlejší a ostatní náklady			
SO 001	Příprava území			
SO 001	Příprava území			
SO 180	Dopravní opatření během výstavby			
SO 180	Dopravní opatření během výstavby			
SO 806	Vegetační úpravy			
SO 806.1	Vegetační úpravy - Blučina			
SO 806.2	Vegetační úpravy - Nosislav			
SO 860	Oplocení dálnice D2 km 11.6 - 16.65			
SO 860	Oplocení dálnice D2 km 2.8 - 11.6			

Podepsal

Datum: 2025.01.20

16:54:06 +01'00'



Soupis prací objektu

Stavba: D2_11-16_oploc D2 OPLOCENÍ DÁLNIČE V ÚSEKU BLUČINA (EXIT 11) - VELKÉ NĚMČICE (KM 16,65)
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

000 344 499,98

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	02730		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000		
			ochrana stav. IS				
			z příl.č. 1				
			komplet 1 ks=1.000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000		
			vč. geodetického zaměření skutečného provedení a jeho zpracování dle datového předpisu RSD a správce objektu				
			- veškeré vytyčovací práce				
			- kontrol. měření vč. geodet. monitoringu stav. obj. mimo mostů				
			- zaměření skutečného provedení a jeho zpracování dle datového předpisu RSD a majetkového správce,				
			- vytvoření digitální základní mapy díla dle předpisu B2				
			- vyhotovení digit. pasportu dálnice				
			celá stavba 1=1.000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,				
			- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
3	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		
			celá stavba 1=1.000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
4	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000		
			Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle				
			Vše dle platných předpisů RSD				
			pro celou stavbu 1=1.000 [A]				
			položka zahrnuje:				
			- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem				
			- veškeré nosné a upevňovací konstrukce				
			- základové konstrukce včetně nutných zemních prací				
			- demontáž a odvoz po skončení platnosti				
			- případné nutné opravy poškozených částí během platnosti				



Soupis prací objektu

Stavba: D2_11-16_oploc D2 OPLOCENÍ DÁLNIČE V ÚSEKU BLUČINA (EXIT 11) - VELKÉ NĚMČICE (KM 16,65)
Objekt: SO 001 Příprava území
Rozpočet: SO 001 Příprava území

SO 001 925 715,52

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		1	Zemní práce				
1	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2			
			- mycení keřů vč. veškerého nakládání s nimi, odvozu, likvidace předepsaným způsobem atd. Vše dle PD. z příl.č. 1 plocha (6619,0+1365,0)m2=7 984,000 [A] odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování				
2	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS			
			- zahrnuje nakládání s vyzískanou dřevní hmotou dle požadavků vyjádření ke kácení - zbylá dřevní hmota je určena k odkupu zhotovitelem dle expertního posudku - vč. případného pořezání kmene dle požadavku majetkového správce - např. na 1 m dlouhé polena Vše dle PD. z příl.č. 1 počet 4 ks=4,000 [A] Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
3	11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS			
			- zahrnuje nakládání s vyzískanou dřevní hmotou dle požadavků vyjádření ke kácení - zbylá dřevní hmota je určena k odkupu zhotovitelem dle expertního posudku - vč. případného pořezání kmene dle požadavku majetkového správce - např. na 1 m dlouhé polena Vše dle PD. z příl.č. 1 počet 33 ks=33,000 [A] Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
4	11203		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS	50,000		
			- zahrnuje nakládání s vyzískanou dřevní hmotou dle požadavků vyjádření ke kácení - zbylá dřevní hmota je určena k odkupu zhotovitelem dle expertního posudku - vč. případného pořezání kmene dle požadavku majetkového správce - např. na 1 m dlouhé polena Vše dle PD. z příl.č. 1 počet 50 ks=50,000 [A] Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
5	11204		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS	4,000		
			- zahrnuje nakládání s vyzískanou dřevní hmotou dle požadavků vyjádření ke kácení - zbylá dřevní hmota je určena k odkupu zhotovitelem dle expertního posudku - vč. případného pořezání kmene dle požadavku majetkového správce - např. na 1 m dlouhé polena Vše dle PD. z příl.č. 1 počet 4 ks=4,000 [A] Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				



Soupis prací objektu

Stavba: D2_11-16_oploc D2 OPLOCENÍ DÁLNIČE V ÚSEKU BLUČINA (EXIT 11) - VELKÉ NĚMČICE (KM 16,65)
Objekt: SO 180 Dopravní opatření během výstavby
Rozpočet: SO 180 Dopravní opatření během výstavby

SO 180	56 400,00
--------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720-R01		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000		
			Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu stavby dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD, R-plánů a provozních směrnic zahrnující: - Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi - Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi - Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO z příl. č. 1 po celou stavbu 1=1.000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				



Soupis prací objektu

Stavba: D2_11-16_oploc D2 OPLOCENÍ DÁLNIČE V ÚSEKU BLUČINA (EXIT 11) - VELKÉ NĚMČICE (KM 16,65)
Objekt: SO 806 Vegetační úpravy
Rozpočet: SO 806.1 Vegetační úpravy - Blučina

SO 806.1 680 482,35

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Zemní práce							
1	18311		ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VYSADBU	M2	45,000		
			- zahrnuje založení záhonu, urovňání, naložení a odvoz odpadu Vše dle PD. z příl.č. 1 stromy 1,0m2*45 ks=45,000 [A]				
			položka zahrnuje založení záhonu, urovňání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu				
2	18331		SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY	M2	45,000		
			- zahrnuje strojní obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, urovňání pozemku, základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků Vše dle PD. pro založení záhonu - plocha z pol.č. 18311 45,0m2=45,000 [A]				
			položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovňání pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků				
3	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	45,000		
			- celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu Vše dle PD. pro založení záhonu - plocha z pol.č. 18311 45,0m2=45,000 [A]				
			položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidaci nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu				
4	18461		MULČOVÁNÍ	M2	54,000		
			- vč. dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu Vše dle PD. pro založení záhonu - plocha z pol.č. 18311 - 1,2x na slehnut 45,0m2*1,2=54,000 [A]				
			položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu				
5	18462		OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ	M2	540,000		
			- vč. chemického odplevelení a doplnění chybějícího mulče Vše dle PD. založení záhonu - plocha z pol.č. 18461 - 2x po dobu 5 let 54,0m2*2*5=540,000 [A]				
			položka zahrnuje chemické odplevelení a doplnění chybějícího mulče				
6	184721		ZDRAVOTNÍ REZ VĚTVÍ STROMU KMENE D DO 50CM	KUS	450,000		
			- kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1 předpoklad 2x za rok po dobu 5 let, počet stromů z pol.č. 184B15 45 ks*2*5 let=450,000 [A]				
			zahrnuje: odstranění větví suchých a odumírajících odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny odstranění větví napadených patogenními organismy odstranění větví se silně sníženou vitalitou odstranění sekundárních výhonů				
7	184B15		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	45,000		
			- vč. předepsané ochrany kmene proti okusu kmene - vč. kotvení min. 3 kůly - vč. hloubení jamek s event. výměnou půdy - hnojení anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva dle PD, zálivku atd. - veškerou dopravu a manipulaci Vše dle PD. z příl.č. 1 lípa + javor 12+33=45,000 [A]				
			Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
8	18600		ZÁLEVÁNÍ VODOU	M3	112,500		
			- vč. dodávky vody, dopravy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1 STROMY ALEJOVÉ - odhad množství 1 x 50 l na 1 ks stromů - 10x za rok po dobu 5 let 45 ks*0,05*10*5=112,500 [A]				
			položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				



Soupis prací objektu

Stavba: D2_11-16_oploc D2 OPLOCENÍ DÁLNIČE V ÚSEKU BLUČINA (EXIT 11) - VELKÉ NĚMČICE (KM 16,65)
Objekt: SO 806 Vegetační úpravy
Rozpočet: SO 806.2 Vegetační úpravy - Nosislav

SO 806.2 312 831,30

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Zemní práce							
1	18311		ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU	M2	23,000		
			- zahrnuje založení záhonu, urovňání, naložení a odvoz odpadu Vše dle PD. z příl.č. 1 stromy 1,0m2*23 ks=23,000 [A]				
			položka zahrnuje založení záhonu, urovňání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu				
2	18331		SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY	M2	23,000		
			- zahrnuje strojní obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, urovňání pozemku, základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků Vše dle PD. pro založení záhonu - plocha z pol.č. 18311 23,0m2=23,000 [A]				
			položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovňání pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků				
3	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	23,000		
			- celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu Vše dle PD. pro založení záhonu - plocha z pol.č. 18311 23,0m2=23,000 [A]				
			položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidaci nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu				
4	18461		MULČOVÁNÍ	M2	27,600		
			- vč. dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu Vše dle PD. pro založení záhonu - plocha z pol.č. 18311 - 1,2x na slehnutí 23,0m2*1,2=27,600 [A]				
			položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu				
5	18462		OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ	M2	276,000		
			- vč. chemického odplevení a doplnění chybějícího mulče Vše dle PD. založení záhonu - plocha z pol.č. 18461 - 2x po dobu 5 let 27,6m2*2*5=276,000 [A]				
			položka zahrnuje chemické odplevení a doplnění chybějícího mulče				
6	184721		ZDRAVOTNÍ REZ VĚTVÍ STROMU KMENE D DO 50CM	KUS	188,000		
			- kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1 předpoklad 2x za rok po dobu 2 let, počet stromů z pol.č. 184B15 47 ks*2*2 let=188,000 [A]				
			zahrnuje: odstranění větví suchých a odumírajících odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny odstranění větví napadených patogenními organismy odstranění větví se silně sníženou vitalitou odstranění sekundárních výhonů				
7	184B15		VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	23,000		
			- vč. předepsané ochrany kmene proti okusu kmene - vč. kotvení min. 3 kůly - vč. hloubení jamek s event. výměnou půdy - hnojení anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva dle PD, zálivku atd. - veškerou dopravu a manipulaci Vše dle PD. z příl.č. 1 javor 23 ks=23,000 [A]				
			Položka výsazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
8	18600		ZÁLEVÁNÍ VODOU	M3	11,500	1 040,00	11 960,00
			- vč. dodávky vody, dopravy atd. Vše dle PD. z příl.č. 1 STROMY ALEJOVÉ - odhad množství 1 x 50 l na 1 ks stromů - 5x za rok po dobu 2 let 23 ks*0,05*5*2=11,500 [A]				
			položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				



Soupis prací objektu

Stavba: D2_11-16_oploc D2 OPLOCENÍ DÁLNIČE V ÚSEKU BLUČINA (EXIT 11) - VELKÉ NĚMČICE (KM 16,65)
Objekt: SO 860 Oplocení dálnice D2 km 11.6 - 16.65
Rozpočet: SO 860 Oplocení dálnice D2 km 2.8 - 11.6

SO 860 11 120 096,02

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102	bet	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,610		
			PROSTÝ BETON - přepočtový koeficient 2,3 t/m3 dle OTSKP (doporučené objemové hmotnosti vybouraných hmot) z pol.č. 26145 3,142*0,15*0,15*3,750m ² ,3=0,610 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014102	žb	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,919		
			ŽELEZOBETON - přepočtový koeficient 2,3 t/m3 dle OTSKP (doporučené objemové hmotnosti vybouraných hmot) z pol.č. 26155 3,142*0,15*0,15*5,0m ² ,6=0,919 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2 Základy							
3	26145		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM	M	3,750		
			prostup pro sloupky nebo vzpěry v místě zpevnění z betonu pod stávajícím mostem Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1 v místě dálničních nadjezdů pro sloupky nebo vzpěry - předpokl. délka 0,15m 0,15*25 ks=3,750 [A] položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé				
4	26155		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 300MM	M	5,000		
			prostup pro sloupky nebo vzpěry v místě zpevnění z betonu pod stávajícím mostem Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD. z příl.č. 1 v místě dálničních nadjezdů pro sloupky nebo vzpěry - předpokl. délka 0,20m 0,20*25 ks=5,000 [A] položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé				
7 Přidružená stavební výroba							
5	767912-R		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNEHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO	M	10 381,000		
			- vč. pletiva s napínacími dráty, sloupků a vzpěr - vč. předepsané povrchové úpravy - vč. základů z prostého betonu pro sloupky a vzpěry, nebo zavrtání - vč. pásu proti prorůstání plevelů (textilie proti prorůstání plevelů + drené kamenivo) - vč. zemních prací pro zabetonování sloupků a vzpěr, pro pás proti prorůstání plevelů a zemních úprav pro možnost otevření branek (v případě zpětného použití odvoz a uložení zeminy na mezideponii, odvoz přebyteku na skládku, vč. uložení a poplatku) - vč. vrtání nebo vybourání kapes pro zabetonování sloupků a vzpěr v bet. nebo kamen. podkladu (vč. odvozu a uložení suti na skládku, vč. poplatku, nebo předrcení a zpětné využití na stavbě, včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii) - kompletní provedení dle PPK-PLO a PD z příl.č. 1, 2 vlevo a vpravo (5209,0+5172,0)=10 381,000 [A] - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - součástí položky je případně i ostatní drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.				
6	76796-R01		VRÁTA A VRÁTKA - branka 1,0 x 2,0 m	KS	17,000		
			bezdržbová bez zcižitelných součástí a samouzavírací - kyvná vrátka, tak aby bylo minimalizováno riziko vniknutí zvěře - vč. zámečnických výrobků, rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, kompletní povrchovou úpravu, sloupky, vzpěry, základy vč. zemních prací atd. - kompletní provedení dle PPK-PLO a PD z příl.č. 1, 2 branky 1,0x2,0 (7+10) ks=17,000 [A] - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací. - je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. - součástí položky je případně i ostatní drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.				
7	76796-R02		VRÁTA A VRÁTKA - branka 4,0 x 2,0 m	KS	6,000		
			bezdržbová bez zcižitelných součástí s uzávěrem - vč. zámečnických výrobků, rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, kompletní povrchovou úpravu, sloupky, vzpěry, základy vč. zemních prací atd. - kompletní provedení dle PPK-PLO a PD z příl.č. 1, 2 branky 4,0x2,0 (3+3) ks=6,000 [A] - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací. - je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. - součástí položky je případně i ostatní drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.				
9 Ostatní konstrukce a práce							
8	914921		SLOUPKY A STÓJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KJS	4,000	2,2	
			- zahrnuje sloupky, upevňovací zařízení vč. jejich osazení (betonová patka, zemní práce) Vše dle PD.				

		<i>z příl.č. 1, 2</i> <i>počet 4 ks=4.000 [A]</i>			
		položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)			
9	914C41	OZNAČ UNIKŮ V PHS OCEL S FOLIÍ TR.3 DODAVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	
		- označení unikového otvoru vč. upevnění Vše dle PD.			
		<i>z příl.č. 1, 2</i> <i>počet 4 ks=4.000 [A]</i>			
		položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení			
10	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	6 668,000	
		- vč. odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek - vč. odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací Kompletní provedení vč. odvozu na skládku, uložení na skládku a poplatku za skládku. Vše dle PD.			
		<i>z příl.č. 1, 2</i> <i>stáv. oplocení</i> <i>vlevo (1382,0+1945,0)m=3 327.000 [A]</i> <i>vpravo (1376,0+1965,0)m=3 341.000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=6 668.000 [C]</i>			
		položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)			