

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2017/918/023 ze dne 28.3.2017

(dále i jako Dodatek č.1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

Zhotovitel: ROKA Transport s.r.o.

se sídlem Pelhřimov, Hodějovická 2173, PSČ 393 01

zaps. v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25660

IČO: 05662851, DIČ: CZ05662851

jednající: Roman Kovář, jednatel

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 28.3.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č. 2017/918/023 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Hřeben Stonařovské aleje**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku

Na základě dohody smluvních stran, vzniku víceprací, klimatických podmínek a technologických postupů, se dnem nabytí účinnosti Dodatku **mění v čl. III. odst. 4. Smlouvy termín pro provedení díla, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 Smlouvy do 30.8.2017.**

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č.1 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje o 33.684,20- Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 2.652.828,17 Kč

Dodatek č. 1: 33.684,20 Kč

Cena celkem: 2.686.512,37 Kč

III.

Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č.1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 07.08.2017

Pelhřimov: 1.8.2017



objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava



KOKA Transport s.r.o.
Roman Kovář
jednatel

Příloha: Rozpočet


ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Hřeben Stonařovské aleje
Objekt: SO1 - vícepráce

Objednatel: KŘ Jihlava - 918, uživatel: LS Pelhřimov - LS191
Zhotovitel: ROKA Transport s.r.o.
Místo: k.ú. Třešť, revír Poušňv

Zpracoval: Ing. Pavel Převor
Datum: 1.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
33	K	564831111kv	Podklad ze šěrkové ŠD tl. 100 mm, 0-63mm (kolejová vyrovnávka), hm.materiálu 28,474t	m2	150,600	45,00	4 442,00	2 335,00	6 777,00	0,18907	28,474
PP			Podklad ze šěrkové ŠD s rozprostřením a zhuštění, po zhuštění tl. 100 mm								
P			Podklad k poloze: 2020-2200ml, 2260-2361ml								
W			2050-2200)*0,6		90,000						
W			(2260-2361)*0,6		60,600						
W			Součet		150,600						
34	R	564851111kv	Podklad ze šěrkové ŠD tl. 150 mm, 0-63mm (kolejová vyrovnávka), hm.materiálu 112,424t	m2	401,600	67,00	20 689,20	6 218,00	26 907,20	0,27594	112,424
PP			Podklad ze šěrkové ŠD s rozprostřením a zhuštění, po zhuštění tl. 150 mm								
P			Podklad k poloze: 2020-2200ml, 2260-2361ml								
W			(2050-2200)*1,6		240,000						
W			(2260-2361)*1,6		161,600						
W			Součet		401,600						
Celkem							25 131,20	8 553,00	33 684,20		140,898




LC Hřeben Stonařovské aleje - dodatek ke smlouvě o dílo

LC Hřeben Stonařovské aleje- dodatek ke smlouvě o dílo	dodatek č. 1 - vícepráce - položky dle SOD	33 684,20
Celkem:		33 684,20

LCHřeben Stonařovské aleje - procento víceprací

LC Hřeben Stonařovské aleje - procento víceprací	cena ze smlouvy o dílo	2 652 828,17
	dodatečné stavební práce	33 684,20
	% víceprací	1,27



číslo změny	staničení	objekt	LC Hřeben Stonařovské aleje - popis změny
Z1	2,050-2,200 km a 2,260-2,361 km	01	<p>Dodatek SOD č. 1:</p> <ul style="list-style-type: none">- V trase komunikace se při úpravě pláně objevily tzv. bludné balvany, které neumožňují spádování pláně v 3% slonu dle PD a dokonalou vyrovnávku pláně pro hutnění. Odstranění těchto balvanů by znamenalo porušení stability současné komunikace a zvýšené náklady na doplnění kameniva. Navrženo vyrovnání koleji-míst mezi balvany ŠD frakce 0-63 mm v tl. 15 cm v levé koleji v šíři 1,6 m a v pravé koleji ŠD frakce 0-63 mm v tl. 10 cm v šíři 0,6 m.

