

Příloha č. 1 Smlouvy - Položkový rozpočet

Rekonstrukce clientského centra v budově OZP v Hradci Králové					
číslo	položka	MJ	počet	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH*	Celková cena v Kč bez DPH (automatický dopočet)
Bourací a demontážní práce					
1	Demontáž stávajícího nábytku – skříně, stoly, věšáky na stěně, poličky/stolky na stěně Likvidace části stávajícího nábytku, část uskladní Objednatel	kpl	1	5 950,00 Kč	5 950,00 Kč
2	Odstranění koberce	kpl	1	3 524,00 Kč	3 524,00 Kč
3	Odstranění keramického soklu na stěnách	kpl	1	6 300,00 Kč	6 300,00 Kč
4	Demontáž stávajícího instalačního žlabu a zásuvek	kpl	1	3 305,00 Kč	3 305,00 Kč
5	Vysekání drážky do podlahy pro multitiiskárnu a sestavu pracovních stolů - od žlabu pod oknem	kpl	1	14 870,00 Kč	14 870,00 Kč
6	Odsekání keramických obkladaček pod žlabem (cca 1 bm) – pravděpodobně kastlík, nutno ověřit, co je uvnitř, poté přesunout do nového žlabu či zrušit	kpl	1	2 950,00 Kč	2 950,00 Kč
7	Dočasná demontáž bezp. čidla na stěně u dveří, následná montáž na novou akustickou stěnu	kpl	1	1 550,00 Kč	1 550,00 Kč
Stavební práce					
8	Očištění a odmaštění stávající keramické podlahy, provedení adhezivního můstku (např. Murexim)	kpl	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
9	Vyrovnávací stěrka v tlušťce dle nerovnosti podlahy – odhad 2-4 mm	m2	45	220,00 Kč	9 900,00 Kč
10	Osazení nerez profilu pro ukončení koberce ve vstupních dveřích do místnosti – nutno vyrovnat sklon dlažby pod dveřmi – vybourat část dlažby a vylít do rovna. Na hranu výškového rozdílu pak osadit lištu	kpl	1	850,00 Kč	850,00 Kč
11	Montáž nového instalačního žlabu včetně zásuvek, celková revize kabelů	kpl	1	38 350,00 Kč	38 350,00 Kč
12	Zapravení nerovností stěn v soklové části po odsekaném soklu	kpl	1	5 200,00 Kč	5 200,00 Kč
13	Osazení chrániček el. kabelů do drážek v podlaze, zalití cementovou maltou	kpl	1	6 370,00 Kč	6 370,00 Kč
14	Osazení elektrické podlahové krabice do podlahy pod pracovním stolem pro napojení spotřebičů (zásuvky 230 V, data, USB)	kpl	1	34 220,00 Kč	34 220,00 Kč
15	Osazení zásuvky 230 V a datové zásuvky za tiskárnu na stěnu	kpl	1	6 730,00 Kč	6 730,00 Kč
16	Dodávka a montáž nového koberce - typ PESCARA 175	m2	45	960,00 Kč	43 200,00 Kč
17	Výmalba stěn (ne stropu a stěny s akustickou předstěnou) - všechny stěny velmi světlá šedá, stěna za pracovním stolem – fialová, přesná barva dle grafického manuálu OZP**	m2	117	100,00 Kč	11 700,00 Kč
Vybavení nábytkem***					
18	Sestava pracovních stolů	ks	1	67 040,00 Kč	67 040,00 Kč
19	Skřínka s uzamykatelnými dvířky	ks	1	26 500,00 Kč	26 500,00 Kč
20	Květináč 940x300x620 mm	ks	1	7 223,00 Kč	7 223,00 Kč
21	Květináč 480x480x820 mm	ks	1	5 720,00 Kč	5 720,00 Kč
22	Akustická stěna	ks	1	79 340,00 Kč	79 340,00 Kč
23	Židle pro klienty****	ks	4	2 890,00 Kč	11 560,00 Kč
24	Stolek	ks	1	5 005,00 Kč	5 005,00 Kč
25	Kontejner	ks	2	5 980,00 Kč	11 960,00 Kč
26	Kompletní montáž veškerého nábytku včetně dopravy	kpl	1	27 957,72 Kč	27 957,72 Kč
Cena celkem bez DPH (automatický dopočet)					438 474,72 Kč

Poznámky:

* Jedná se o jednotkové množství ve vztahu k danému předmětu, tj. 1 m², 1 ks, atd. V ceně musí být zahrnuty i veškeré související služby, např. doprava, veškeré vedlejší režijní náklady, náklady na přesuny hmot, vnitrostaveništní doprava sutí, náklady na odvoz a likvidaci odpadu, náklady na úklid všech prostor dotčených Dílem atd.

** Grafický manuál OZP bude dodán Zhotoviteli po podpisu Smlouvy. Konkrétní barvy dle vzorníku odsouhlasí Objednatel.

*** Specifikace jednotlivých druhů nábytku je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy – Studie interiéru.

**** Konkrétní výrobek je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení před jeho dodáním.