



Smlouva o dílo – stavební práce
„Silnice II/605 Rozvadov - stará celnice“

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: 8500009889

číslo smlouvy zhotovitele:

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000022 (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

zastoupen/á: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Čechy, na základě plné moci

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: 4indfqd

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

a) zhotovení stavby „**Silnice II/605 Rozvadov - stará celnice**“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava silnice II/605 v úseku od konce obce Rozvadov k prostoru staré celnice v délce 1 304,17 m s úpravou stávající silnice formou redukce šířkového uspořádání na dvoupruhovou vozovku dle PDPS a soupisu prací s názvem "Silnice II/605 Rozvadov - stará celnice" a realizace společné stezky pro pěší a cyklisty v délce 1 280,34 m dle PDPS, soupisu prací, územního rozhodnutí a stavebního povolení s názvem „Rozvadov, společná stezka pro pěší a cyklisty podél silnice II/605". Projektovou dokumentaci zpracovala projekční kancelář D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev silnice II/605 v tl. 15 cm budou provedeny opravy trhlin a spár, následně bude aplikován spojovací postřik s pokládkou asfaltobetonové ložní vrstvy VMT 22 v tl. 100 mm. Po aplikaci dalšího spojovacího postřiku bude položena obrusná vrstva ACO 11+, modifikovaná tl. 50 mm. V místě rozšíření silnice budou realizovány konstrukční vrstvy v tl. 570 mm. Podél silnice II/605 bude realizována společná stezka pro pěší a cyklisty. V místech intravilánové úpravy bude tato stezka lemována obrubou a v tomto úseku budou realizovány konstrukční vrstvy: štěrkodrt' 0-32, A v tl. 200 mm, ACP 16+ v tl. 80 mm, spojovací postřik a ACO 8 v tl. 40 mm. V úseku od ČSPHM k napojení na účelovou komunikaci bude stezka oddělena od silnice postranním dělicím pásem a v tomto úseku budou stávající asfaltové vrstvy odfrézovány v tl. 40 mm a po aplikaci spojovacího postřiku bude položena obrusná vrstva ACO 8 v tl. 40 mm. Část odfrézované asfaltové drtě bude použita na dosypání a zpevnění krajnic, zbývající část odkoupí zhotovitel. Součástí stavby bude také odvodnění zpevněných ploch, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, odstranění stávajícího portálu, terénní úpravy s ohumsováním a osetím ploch, trvalé svislé dopravní značení vč. směrových sloupků, VDZ, výroba a osazení informačních tabulí, zajištění a provedení DIO rozděleného do 3 etap. SÚSPK je investorem SO 101, SO 180, SO 000. Obec Rozvadov je investorem SO 134, SO 302, SO 401, SO 001. Vše je podrobně popsáno v souhrnných technických zprávách PDPS.

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy.

(dále jen „dílo“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

- a) projektovou dokumentací zpracovanou společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., se sídlem: Útušice 66, 332 09 Štěnovice, IČO: 26388791, zpracovanou 11/2023 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;
- b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

- a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky. Struktura předávaných údajů vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje, tj. objektů ZPS, ale i objektů DI i TI ve vlastnictví objednatele, bude vždy v souladu s uvedenou vyhláškou včetně jejích příloh.

- b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.
- c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s digitální technickou mapou kraje v daném území, je-li digitální technickou mapou pokryto.
- d) Součástí odevzdané dokumentace bude identifikátor záznamu, kterým byly zapsány změny týkající se obsahu ZPS do Digitální technické mapy kraje.

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického podkladu nebo geodetické aktualizací dokumentace pro vedení Digitální technické mapy kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení včetně vlastností a dalších vedených údajů se provádí s využitím stávajících údajů digitální technické mapy kraje. Součástí zpracování geodetického podkladu je zajištění návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního rozhodnutí, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;
- c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
- d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
- e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
- f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras (zhotovitel se při zpracování DIO pro jeho stanovení zavazuje zohlednit, aby nákladní doprava nemohla používat náhradní nestanovené objízdné trasy a využívala pouze stanovenou obj. trasu), včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
- g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
- h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
- i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
- j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
- k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
- l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
- m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;

- n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
 - o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;
- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek rozhodnutí o povolení stavby, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelovým odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatel, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatel.
- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelovým předloženou dokumentací, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatelem uvedeným v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.

- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že
- a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.
- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.
- 2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele č. 1 v místě provádění díla materiál, vzniklý při provádění díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.
- 2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném oběma stranami a kupní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami po vytěžení materiálu.
- 2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, nebude-li dohodnuto jinak.
- 2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení a činí:

Celkem za dílo bez DPH:

12 050 121,15 Kč

(dále jen „cena díla“)

- 3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).

- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku).
- 3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.
- 3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
- 3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
- 3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele.

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy ("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části).

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00. Tento koeficient K u dotčené veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,64 (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy).

- 3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 3.16. Způsobí-li zhotovitel svým zaviněním potřebu prodloužení lhůt úplné uzavírky, náklady vyčíslené organizátorem veřejné dopravy na objízdné trasy veřejné linkové a osobní dopravy realizované na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících budou uhrazeny zhotovitelem a to převodem (na bank. účet objednatele) popř. započteny oproti ceně díla a to konkrétně vůči poslední fakturaci. Uvedená změna se netýká potřeby prodloužení lhůt úplných uzavírek ze strany vyvolané objednatelem, třetími stranami či vyšší mocí.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště zpravidla:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:** nejpozději do šesti (6) měsíců od předání staveniště.

Dílo musí být však **dokončeno** (stavební práce musí být dokončeny) do pěti (5) měsíců od předání staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelem.

Předpoklad zahájení prací 04/2025.

- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).
- 4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřeni zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřeni zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatel nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatel. Náklady na provedení zkoušky (měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.

- 6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to:

stavbyvedoucí
číslo autorizace ČKAIT

[REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího
číslo autorizace ČKAIT

[REDACTED]

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodrženy uvedené postup, změna uvedených osob je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě.

- 6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
- 6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.
- 6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatel.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ať už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepříznání

- dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do jejich ukončení a předání díla bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu k pojištění své odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám, které bude krýt povinnost nahradit škodu vzniklou v souvislosti s činností zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do úplného dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do šesti měsíců od předání staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik, které bude krýt obvykle pojistitelná rizika při realizaci stavebních a montážních zakázek, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč.
- 7.11. Spoluúčast zhotovitele na pojistném plnění v jednotlivé pojistné události nesmí být sjednána ve vyšší výši než v částce odpovídající 10% limitu pojistného plnění příslušné pojistné smlouvy dle čl. 7.9. a 7.10. SOD.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), a příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace „buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít objednatel zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy jen osoba oprávněná.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.

- 8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.
- 8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.
- 8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelům přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
- 8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatel.
- 8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
- 8.12. Po ukončení stavebního deníku předá objednatel zhotoviteli jeho elektronickou verzi.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:

- a) dokumentace skutečného provedení stavby
 - b) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
 - c) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (ve dvou vyhotoveních)
 - d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
 - e) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
 - f) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla
 - g) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), případně jeho návrh
 - h) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních)
- 9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za provedené.
 - 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinností zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP.

- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany objednatele a zhotovitele.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit a to i opakovaně.
- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „**Protokol o vadách**“). Bude-li reklamáce uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.
- 10.5. Objednatel je oprávněn:
- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
 - odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává.

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve stanoveném termínu.

- 10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal.
- 10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.
- 10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit).
- 10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.

- 11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS.
- 11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamena předání části díla.
- 11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
- 11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije.
- 11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.

- 11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- 11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

- 12.1. **Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“).**
- 12.2. **Finanční záruka za řádné provedení díla:**
- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy;
 - zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,
 - není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka neodvolatelně zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na zhotoviteli,
 - dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní.
- 12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na **5 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 12.4. Neprodlení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů.
- 12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:

- a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonně či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele;
- b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů.

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na **3 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinností dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy.

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat tyto podstatné náležitosti:

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že beneficiantovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta (zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, na základě prohlášení beneficianta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky.

2. Výzva beneficianta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější odůvodnění.

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené bankovní záruky.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělků nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. VII.

- odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele).
- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za řádné provedení díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy.
- 13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. a násl. této smlouvy.
- 13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně.
- 13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu uzavření této smlouvy.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).

- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.
- 14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:
- a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
 - b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

XV. Odstoupení od smlouvy a výpověď

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:
- a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
 - c) zhotovitel pověřil provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
 - d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;
 - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
- 15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

- 18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele
- Příloha č. 3 – plná moc – Ing. Pavel Keller

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

podepsáno elektronicky

COLAS CZ, a.s.

Ing. Pavel Keller

ředitel oblasti Čechy

na základě plné moci

podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: _____



Předpokládané finanční podíly účastníků smlouvy na veřejné zakázce:

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

dle rozpočtu zpracovaného projekční kanceláří D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Účastník 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Účastník 2:	Obec Rozvadov

Stavební objekty účastníka 1:				
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SO	Název SO	Cena bez DPH (Kč)	DPH (21%) (Kč)	Cena celkem za SO vč. DPH (Kč):
000	Vedlejší a ostatní náklady	281 644,66	59 145,38	340 790,04
101	Silnice II/605 - úprava v km 133,100-134,300	11 453 874,54	2 405 313,65	13 859 188,19
180	Dopravně inženýrská opatření	314 601,95	66 066,41	380 668,36
CELKEM		12 050 121,15	2 530 525,44	14 580 646,59

Stavební objekty účastníka 2:				
Obec Rozvadov				
SO	Název SO	Cena bez DPH (Kč)	DPH (21%) (Kč)	Cena celkem za SO vč. DPH (Kč):
001	Vedlejší a ostatní náklady	281 644,60	59 145,37	340 789,97
134	Společná stezka pro pěší a cyklisty	3 278 149,79	688 411,46	3 966 561,25
302	Dešťová kanalizace	545 452,11	114 544,94	659 997,05
401	Veřejné osvětlení	2 984 632,35	626 772,79	3 611 405,14
CELKEM		7 089 878,85	1 488 874,56	8 578 753,41

Předpokládané náklady účastníka 1	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace	12 050 121,15	2 530 525,44	14 580 646,59
Předpokládané náklady účastníka 2	Obec Rozvadov	7 089 878,85	1 488 874,56	8 578 753,41
Předpokládané náklady celkem		19 140 000,00	4 019 400,00	23 159 400,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-02
Stavba: SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

KSO:
Místo: Rozvadov

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 24.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			19 140 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 19 140 000,00	Výše daně 4 019 400,00
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		23 159 400,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023-02		
Stavba:	SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE		
Místo:	Rozvadov	Datum:	24.02.2025
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.	Projektant:	D PROJEKT PLZEŇ
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9	Zpracovatel:	Nedvěd s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		19 140 000,00	23 159 400,00	
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	281 644,66	340 790,04	STA
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	281 644,60	340 789,97	STA
SO 101	Silnice II/605 - úprava v km 133,100 - 134,300	11 453 874,54	13 859 188,19	STA
SO 134	Společná stezka pro pěší a cyklisty	3 278 149,79	3 966 561,25	STA
SO 180	Dopravně inženýrská opatření	314 601,95	380 668,36	STA
SO 302	Dešťová kanalizace	545 452,11	659 997,05	ING
SO 401	Veřejné osvětlení	2 984 632,35	3 611 405,14	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Rozvadov

CC-CZ:

Datum: 24.02.2025

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

281 644,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	281 644,66	21,00%	59 145,38
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

340 790,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Rozvadov
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 24.02.2025
Projektant: D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěd s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	281 644,66
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	281 644,66
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	153 624,38
VRN3 - Zařízení staveniště	40 966,49
VRN4 - Inženýrská činnost	76 812,17
VRN7 - Provozní vlivy	10 241,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE						
Objekt:	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady						
Místo:	Rozvadov		Datum:	24.02.2025			
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		Projektant:	D PROJEKT PLZEŇ			
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9		Zpracovatel:	Nedvěd s.r.o.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

281 644,66

DVRNVedlejší rozpočtové náklady

281 644,66

DVRN1Průzkumné, geodetické a projektové práce

153 624,38

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	KČ	1,000	40 966,49	40 966,49	CS ÚRS 2023 02
PPGeodetické práce při provádění stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000								
Poznámka k položce: □								
P- VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY □								
- GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY								

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000	61 449,78	61 449,78	CS ÚRS 2023 02
PPGeodetické práce po výstavbě								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000								
Poznámka k položce: □								
P- V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ: □								
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY □								
- PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY □								
- OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD								

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000	51 208,11	51 208,11	CS ÚRS 2023 02
PPDokumentace skutečného provedení stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000								
Poznámka k položce: □								
P- PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE) □								
- V POČTU A PROVEDENÍ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A vyhl. 499/2006 Sb. a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb (stavebního zákona) □								
- VČETNĚ FOTODOKUMENTACE STAVBY								

DVRN3Zařízení staveniště

40 966,49

4	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000	30 724,87	30 724,87	CS ÚRS 2023 02
PPZařízení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000								
Poznámka k položce: □								
PZajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS								

5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	KČ	1,000	10 241,62	10 241,62	CS ÚRS 2023 02
PPInformační tabule na staveništi								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000								
P								
DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD								

DVRN4Inženýrská činnost

76 812,17

6	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	KČ	1,000	76 812,17	76 812,17	CS ÚRS 2023 02
PPZkoušky a ostatní měření								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043002000								
P								
Zkoušky požadované TDI nad rámec zadávací dokumentace								

DVRN7Provozní vlivy

10 241,62

7	K	070001000	Provozní vlivy	KČ	1,000	10 241,62	10 241,62	CS ÚRS 2023 02
PPProvozní vlivy								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000								
P								
Projednání DIO a zajištění DIR								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

Objekt:

SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Rozvadov

CC-CZ:

Datum: 24.02.2025

Zadavatel:

Obec Rozvadov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

281 644,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	281 644,60	21,00%	59 145,37
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

340 789,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

Objekt: SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Rozvadov
Zadavatel: Obec Rozvadov
Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 24.02.2025
Projektant: D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěd s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	281 644,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	281 644,60
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	153 624,38
VRN3 - Zařízení staveniště	40 966,43
VRN4 - Inženýrská činnost	76 812,17
VRN7 - Provozní vlivy	10 241,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE
Objekt: SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Rozvadov Datum: 24.02.2025
Zadavatel: Obec Rozvadov Projektant: D PROJEKT PLZEŇ
Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Nedvěd s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 281 644,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 281 644,60

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 153 624,38

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	KČ	1,000	40 966,49	40 966,49	CS ÚRS 2023 02
PP Geodetické práce při provádění stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000								
Poznámka k položce: □								
P - VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENÍŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY □								
- GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY								

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000	61 449,78	61 449,78	CS ÚRS 2023 02
PP Geodetické práce po výstavbě								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000								
Poznámka k položce: □								
P V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ: □								
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY □								
- PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY □								
- OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD								

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000	51 208,11	51 208,11	CS ÚRS 2023 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000								
Poznámka k položce: □								
P PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE) □								
- V POČTU A PROVEDENÍ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A vyhl. 499/2006 Sb. a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb (stavebního zákona) □								
- VČETNĚ FOTODOKUMENTACE STAVBY								

D VRN3 Zařízení staveniště 40 966,43

4	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000	30 724,81	30 724,81	CS ÚRS 2023 02
PP Zařízení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000								

Poznámka k položce: □								
P Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS								

5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	KČ	1,000	10 241,62	10 241,62	CS ÚRS 2023 02
PP Informační tabule na staveništi								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000								
P Poznámka k položce: □								
DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD								

D VRN4 Inženýrská činnost 76 812,17

6	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	KČ	1,000	76 812,17	76 812,17	CS ÚRS 2023 02
PP Zkoušky a ostatní měření								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043002000								
P Poznámka k položce: □								
Zkoušky požadované TDI nad rámec zadávací dokumentace								

D VRN7 Provozní vlivy 10 241,62

7	K	070001000	Provozní vlivy	KČ	1,000	10 241,62	10 241,62	CS ÚRS 2023 02
PP Provozní vlivy								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000								
P Poznámka k položce: □								
Projednání DIO a zajištění DIR								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

Objekt:

SO 101 - Silnice II/605 - úprava v km 133,100 - 134,300

KSO:

Místo: Rozvadov

CC-CZ:

21111

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 453 874,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 453 874,54	21,00%	2 405 313,65
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 859 188,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE
Objekt: SO 101 - Silnice II/605 - úprava v km 133,100 - 134,300
Místo: Rozvadov
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.
Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 24.02.2025
Projektant: D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěd s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		11 453 874,54
HSV - Práce a dodávky HSV		11 269 071,92
1 - Zemní práce		2 152 701,44
4 - Vodorovné konstrukce		22 857,60
5 - Komunikace pozemní		8 257 631,53
8 - Trubní vedení		102 984,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		689 410,29
997 - Přesun sutě		31 381,91
998 - Přesun hmot		12 104,71
M - Práce a dodávky M		184 802,62
MAT - Materiál		184 802,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

Objekt: SO 101 - Silnice II/605 - úprava v km 133,100 - 134,300

Místo: Rozvadov

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 24.02.2025

Projektant: D PROJEKT PLZEŇ

Zpracovatel: Nedvěď s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 453 874,54

D HSV Práce a dodávky HSV 11 269 071,92

D 1 Zemní práce 2 152 701,44

1	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,070	337,66	1 374,28	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107331					
P			Poznámka k položce: ☐ předpoklad tl. 15 cm					
2	K	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	19,570	280,88	5 496,82	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107343					
VV			tl. 15 cm pro vpusti (G1 - G5)					
VV			7,2					
VV			tl. 15 cm pro drenáž (překop přes budoucí stezku)					
VV			2,4+2,4+2,4+2,4+2,77					
VV			Součet					
3	K	113107345	Odstranění podkladu živичného tl přes 200 do 250 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,800	286,28	1 374,14	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107345					
VV			tl. 23,5 cm pro drenáž (překop přes budoucí stezku)					
VV			2,4+2,4					
VV			Součet					
4	K	113154236	Frézování živичného krytu tl 300 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 938,250	147,04	285 000,28	CS ÚRS 2023 02
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154236					
P			Poznámka k položce: ☐ předpoklad tl. 0,235 m ☐ ODRÉZOVANÉ ASFALTOVÉ VRSTVY ODKOUPÍ ZHOTOVITEL					
VV			ofrézování v místě postranního dělicího pásu - 2. vrstva - výpočet ze situace					
VV			487,84+1357,65+92,76					
5	K	113154333	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 867,070	34,16	97 939,11	CS ÚRS 2023 02
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154333					
P			Poznámka k položce: ☐ tl. 5 cm v místě stezky pro pěší a cyklisty ☐ OFRÉZOVANÉ ASFALTOVÉ VRSTVY ODKOUPÍ ZHOTOVITEL ☐ odvoz na mezideponii pro zpětné použití do krajnic stezky pro pěší a cyklisty je součástí SO 134					
6	K	113154435	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	18 874,870	87,05	1 643 057,43	CS ÚRS 2023 02
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154435					
P			Poznámka k položce: ☐ tl. 15 cm ☐ OFRÉZOVANÉ ASFALTOVÉ VRSTVY ODKOUPÍ ZHOTOVITEL ☐ výjma množství pro zpětné použití do krajnic silnice II/605 (odvoz na mezideponii viz samostatná položka) ☐					
VV			povrchová oprava II/605 - úsek ZÚ - km 133,24 - výpočet C3D					
VV			2561,63					
VV			povrchová oprava II/605 - úsek km 133,24 - KÚ - výpočet C3D					
VV			9681,30					
VV			povrchová oprava II/605 - výpočet ze situace					
VV			463,71					
VV			ofrézování v místě postranního dělicího pásu - 1. vrstva - výpočet ze situace					
VV			4026,08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ofrézování v místě postranního dělicího pásu - 2. vrstva - výpočet ze situace					
	VV		2142,15		2 142,150			
	VV		Součet		18 874,870			
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	23,640	224,35	5 303,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111					
	VV		11,39+8,42+3,83		23,640			
8	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	12,250	112,18	1 374,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113203111					
	P		Poznámka k položce: ☐ betonová přídlažba					
	VV		3,83+8,42		12,250			
9	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	90,167	243,84	21 986,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151101					
	VV		pro rozšíření vozovky					
	VV		17,65*0,57+47,86*0,57		37,341			
	VV		pro krajnici					
	VV		(31,24+42,01)*0,1		7,325			
	VV		pro zadláždění					
	VV		4,96*0,4*1,2		2,381			
	VV		sanace					
	VV		0,5*86,24		43,120			
	VV		Součet		90,167			
10	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	13,824	795,24	10 993,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151100					
	P		Poznámka k položce: ☐ Hloubení jámy pro odvodňovací vpusti					
	VV		vpusti G1, G2, G3, G4, G5					
	VV		(1,95-0,15-0,15)*1,2*1,2*5		11,880			
	VV		vpust G6					
	VV		(1,65-0,15-0,15)*1,2*1,2*1		1,944			
	VV		Součet		13,824			
11	K	132154201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	22,700	484,29	10 993,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154201					
	P		Poznámka k položce: ☐ Hloubení rýh pro přípojky vpustí					
12	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,548	102,42	3 333,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104					
	P		Poznámka k položce: ☐ odvoz na a z mezideponií					
	VV		16,274*2		32,548			
13	K	162759999.DP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny se složením z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost dle možností zhotovitele, včetně poplatku za uložení na skládce (kód odpadu 17 05 04)	m3	110,417	102,42	11 308,91	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny se složením z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost dle možností zhotovitele, včetně poplatku za uložení na skládce (kód odpadu 17 05 04)					
	P		Poznámka k položce: ☐ odvoz na recyklační skládku					
	VV		47,047+13,824+22,70+43,12-16,274		110,417			
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	16,274	84,44	1 374,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	P		Poznámka k položce: ☐ naložení zeminy na mezideponii pro zpětné úpravy					
15	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	93,926	253,88	23 845,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103					
	VV		dosyp vhodnou zeminou					
	VV		924,43*0,084		77,652			
	VV		dosyp zeminou					
	VV		73,31*(0,17+0,1)/5+32,06*0,16/2+9,75		16,274			
	VV		Součet		93,926			
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,750	152,16	1 483,56	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	P		Poznámka k položce:☐ Zásyp jam po základech portálu a základech svodidla☐ zemina z mezideponie					
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	34,555	312,27	10 790,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		pískový obsyp		12,019			
	VV		0,64*18,78					
	VV		hutněný zásyp ŠD 0-22 b		22,536			
	VV		1*1,2*18,78		34,555			
	VV		Součet					
18	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	103,070	61,45	6 333,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003					
	P		Poznámka k položce:☐ tl. 10 cm					
19	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	103,070	25,60	2 638,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181451131					
20	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez ztuhnutí strojně	m2	103,070	30,72	3 166,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez ztuhnutí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111					
21	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	86,240	40,97	3 533,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
	D 4		Vodorovné konstrukce				22 857,60	
22	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 100 do 150 mm	m2	5,555	665,71	3 698,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451312111					
	P		Poznámka k položce:☐ podklad pro zádlazbu lomovým kamenem, beton C 20/25-XF3					
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,254	1 022,83	2 305,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
	VV		1,2*0,1*18,78		2,254			
24	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	6,000	870,54	5 223,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112					
25	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,864	3 584,57	3 097,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131					
	VV		pro uliční vpustí = délka * šířka * tloušťka * počet vpustí		0,864			
	VV		1,2*1,2*0,1*6					
26	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	5,555	1 536,24	8 533,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465513127					
	P		Poznámka k položce:☐ tl. zádlazby 15 cm☐ do betonového lože C 20/25-XF3					
	D 5		Komunikace pozemní				8 257 631,53	
27	K	564681110.DP	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm tl 250 mm	m2	172,480	266,69	45 998,69	
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm tl 250 mm					
	VV		86,24*2		172,480			
28	K	564831011	Podklad ze šterkordtře ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	5,555	225,32	1 251,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkordtře ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831011					
	P		Poznámka k položce:☐ podklad pro zádlazbu lomovým kamenem					
29	K	564851011	Podklad ze šterkordtře ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	123,490	169,60	20 943,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkordtře ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011					
	VV		75,25+48,24		123,490			
30	K	564861011	Podklad ze šterkordtře ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	86,240	225,32	19 431,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkordtře ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011					
	VV		62,9+23,34		86,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	565156111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m	m2	122,440	272,63	33 380,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565156111					
	P		Poznámka k položce: □					
			ACP 22+ (50/70)					
	VV		88,68+33,76		122,440			
32	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	530,980	46,09	24 472,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569931132					
33	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	12 170,690	13,42	163 330,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211107					
34	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	12 170,690	16,59	201 911,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211108					
35	K	577135151.DP	Asfaltový beton vrstva ložná s vysokým modulem tuhosti tl 100 mm	m2	12 170,690	397,87	4 842 352,43	
	PP		Asfaltový beton vrstva ložná s vysokým modulem tuhosti tl 100 mm					
	P		Poznámka k položce: □					
			VMT 22 (TSA 20/30)					
36	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	11 965,220	242,75	2 904 557,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144141					
	P		Poznámka k položce: □					
			ACO 11+ (PMB 45/80-65)					
	D	8	Trubní vedení				102 984,44	
37	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	18,780	358,46	6 731,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871310320					
	VV		3,8+2,82+2,38+2,38+3,36+4,04		18,780			
38	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	15,000	256,04	3 840,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310					
39	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	6,000	1 536,24	9 217,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941302					
40	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 295 mm	kus	6,000	870,54	5 223,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 295 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941313					
	P		Poznámka k položce: □					
			horní skruží - kónus □					
41	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 295 mm	kus	1,000	870,54	870,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží středová 295 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941322					
42	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 570 mm	kus	5,000	870,54	4 352,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží středová 570 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941323					
43	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	6,000	1 075,37	6 452,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná s výtokem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941331					
44	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	5 325,64	31 953,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112					
45	K	899623131.DP	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8/10 v otevřeném výkopu	m3	9,360	3 256,84	30 484,02	
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8/10 v otevřeném výkopu					
	P		Poznámka k položce: □					
			beton C 8/10-X0					
	VV		vpust G1-G5					
	VV		5*(1,5+1,2)/2*1,2		8,100			
	VV		vpust G6					
	VV		1*(1,2+0,9)/2*1,2		1,260			
	VV		Součet		9,360			
46	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	0,488	3 553,82	1 734,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623141					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ beton C 12/15-X0					
VV			6*(0,5*0,5*0,325)		0,488			
47	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	0,576	3 686,98	2 123,70	CS ÚRS 2023 02
PP			Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623151					
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ beton C 16/20n-XF1					
VV			6*(0,48*0,2)		0,576			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				689 410,29	
48	K	911381215	Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 2 m výšky 0,5 m	m	36,000	464,76	16 731,36	CS ÚRS 2023 02
PP			Městská ochranná zábrana průběžná délky 2 m, výšky 0,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/911381215					
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ CITY BLOC, přesun do nové polohy					
49	K	911381222	Městská ochranná zábrana betonová koncová délky 2 m výšky 0,5 m	m	2,000	464,76	929,52	CS ÚRS 2023 02
PP			Městská ochranná zábrana koncová délky 2 m, výšky 0,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/911381222					
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ CITY BLOC, přesun do nové polohy					
50	K	911381835	Odstranění městské ochranné betonové zábrany délky 2 m výšky 0,5 m	m	49,690	368,70	18 320,70	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění městské ochranné zábrany s naložením na dopravní prostředek průběžné nebo koncové délky 2 m, výšky 0,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/911381835					
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ CITY BLOC, přesun do nové polohy (38,0 m), odvoz na recyklační skládku (11,69 m) - předpoklad 25 km					
VV			13,5+24,06+12,13		49,690			
51	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	33,000	56,33	1 858,89	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/912211111					
52	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	16,000	102,42	1 638,72	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111					
VV			z mezideponie					
VV			14		14,000			
VV			nové DZ B24b, IP 19					
VV			2		2,000			
VV			Součet		16,000			
53	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	17,000	921,75	15 669,75	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112					
VV			z mezideponie					
VV			15		15,000			
VV			nové DZ B24b, IP 19					
VV			2		2,000			
VV			Součet		17,000			
54	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	3 129,620	11,27	35 270,82	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111111					
VV			V1a - 0,125					
VV			535,83		535,830			
VV			V4 - 0,125					
VV			2593,79		2 593,790			
VV			Součet		3 129,620			
55	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	1 101,370	11,27	12 412,44	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111121					
VV			V2a (3,0/6,0) - 0,125					
VV			708,56		708,560			
VV			V2b (3,0/1,5) - 0,125					
VV			392,81		392,810			
VV			Součet		1 101,370			
56	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	18,600	22,53	419,06	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915121111					
VV			V1a - 0,25					
VV			18,6		18,600			
57	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	163,770	22,53	3 689,74	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915121121					
VV			V2b (1,5/1,5) - 0,25					
VV			163,77		163,770			
58	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	101,260	122,90	12 444,85	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915131111					
59	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	3 129,620	28,68	89 757,50	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211112					
	VV		V1a - 0,125					
	VV		535,83		535,830			
	VV		V4 - 0,125					
	VV		2593,79		2 593,790			
	VV		Součet		3 129,620			
60	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	1 101,370	28,68	31 587,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211122					
	VV		V2a (3,0/6,0) - 0,125					
	VV		708,56		708,560			
	VV		V2b (3,0/1,5) - 0,125					
	VV		392,81		392,810			
	VV		Součet		1 101,370			
61	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	18,600	22,53	419,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915221122					
	VV		V1a - 0,25					
	VV		18,6		18,600			
62	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	163,770	22,53	3 689,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915221122					
	VV		V2b (1,5/1,5) - 0,25					
	VV		163,77		163,770			
63	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	101,260	378,94	38 371,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231112					
64	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	4 413,360	3,07	13 549,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915611111					
	VV		V1a - 0,125					
	VV		145+97,31+87,74+48,5+44,62+47,32+43,28+22,06		535,830			
	VV		V1a - 0,25					
	VV		18,6		18,600			
	VV		V2a (3,0/6,0) - 0,125					
	VV		708,56		708,560			
	VV		V2b (1,5/1,5) - 0,25					
	VV		13,2+31,27+23,84+18,41+22,09+13,84+16,11+25,01		163,770			
	VV		V2b (3,0/1,5) - 0,125					
	VV		59,67+14,78+100+102,31+45,85+46,22+23,98		392,810			
	VV		V4 - 0,125					
	VV		123+1192,34+100,59+15,23+90,11+1007,1+65,42		2 593,790			
	VV		Součet		4 413,360			
65	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	101,260	16,39	1 659,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915621111					
	VV		V5					
	VV		3,5*0,5+3,5*0,5		3,500			
	VV		V9a					
	VV		1,08*3+1,16*11		16,000			
	VV		V13a					
	VV		27,93+40,72+13,11		81,760			
	VV		Součet		101,260			
66	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	83,060	184,35	15 312,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		lože z betonu C20/25n - XF3					
	VV		60,21+22,85		83,060			
67	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	435,510	143,38	62 443,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916132113					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		lože z betonu C20/25n - XF3					
	VV		83,06+352,45		435,510			
68	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	12,282	3 584,57	44 025,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		lože z betonu C20/25n - XF3					
	VV		0,063*83,06+0,02*(435,51-83,06)		12,282			
69	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	65,209	102,42	6 678,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živčinném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919122132					
	P		Poznámka k položce: □					
	P		předpoklad 5% z celkové délky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1304,17*0,05		65,209			
70	K	919721233	Geomfříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 70 kN/m	m2	239,304	122,90	29 410,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geomfříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 70 kN/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919721233					
	P		Poznámka k položce: ☐ pevnost v tahu 100 kN/m					
	VV		předpoklad 2% z celkové plochy 11965,22*0,02		239,304			
71	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	86,240	39,99	3 448,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726121					
72	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s profezáním	m	1 548,100	79,88	123 662,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně profezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211					
	VV		7,32+11,25+35,57+24,0+10,97+435,51+(0,5+0,3+0,3)*6+476,56+540,32		1 548,100			
73	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	65,209	102,42	6 678,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111					
	P		Poznámka k položce: ☐ předpoklad 5% z celkové délky					
	VV		1304,17*0,05		65,209			
74	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	66,920	153,62	10 280,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735114					
	VV		vpusti					
	VV		5*(1,2+1,2+1,2+1,2)		24,000			
	VV		drenáž					
	VV		(3+3)*6+(3,46+3,46)*1		42,920			
	VV		Součet		66,920			
75	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	11 842,780	4,10	48 555,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909311					
76	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,750	1 127,52	10 993,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111					
	VV		základ portálu					
	VV		4,7*0,8*1,5+2,8*0,8*1,5		9,000			
	VV		základy svodidla					
	VV		6*(0,5*0,5*0,5)		0,750			
	VV		Součet		9,750			
77	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	32,880	307,25	10 102,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966005311					
78	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	15,000	512,08	7 681,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132					
	P		Poznámka k položce: ☐ Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem SÚS je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatel: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu SÚS: ☐					
	VV		IS9c, IP18a, IP18b - 2 sloupky					
	VV		na deponii stavebníka - IP18a, IP18b, IP19					
	VV		3		3,000			
	VV		na mezideponii (nová poloha) - B2, B20a ""50"", B20a ""70"", B24a, P1, P4, IJ7, IZ4b, IS4b, IS9c, IS24b (2x)					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		15,000			
79	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	307,25	614,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006211					
	VV		na mezideponii (nová poloha) - E2d, E7b					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
80	K	966006235.DP	Odstranění stávajícího portálu včetně billboardů	kus	1,000	1 024,16	1 024,16	
	PP		Odstranění stávajícího portálu včetně billboardů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem SÚS je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu					
	P		Billboardy a případné vybavení bude předáno vlastníkům					
81	K	966006255	Odstranění směrového sloupku uloženého do země	kus	28,000	256,04	7 169,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do země					
	Online PSC		plastového nebo kovového https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006255					
	P		Poznámka k položce: Z 11c/d					
			odvoz na místo určené stavebníkem - předpoklad 18 km					
82	K	966006258	Odstranění směrového sloupku přišroubovaného k betonovému podkladu (balisety)	kus	10,000	153,62	1 536,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek přišroubovaného k betonovému podkladu (balisety)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006258					
	P		Poznámka k položce: odvoz na místo určené stavebníkem - předpoklad 18 km					
83	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m	10,260	133,93	1 374,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008212					
	D	997	Přesun sutě				31 381,91	
84	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	217,702	51,21	11 148,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
	P		Poznámka k položce: kubatury, přepočet m2 na t: plocha * hmotnost sutě					
	VV		Odfrézovaný asfaltový beton pro zpětné použití - zpevnění krajnic - odvoz na mezideponii a dovoz z mezideponie - do 1 km					
	VV		(530,98*0,1*2,05)*2					
	VV		Součet					
					217,702			
					217,702			
85	K	997220098.DP	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele včetně poplatku za uložení na skládku	t	14,380	209,95	3 019,08	
	PP		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhotovitele včetně poplatku za uložení na skládku					
	P		Poznámka k položce: přepočet plocha (kus, délka) na t: plocha (kusy, délka) * hmotnost sutě					
	VV		betonová přídlažba					
	VV		12,25*0,115					
	VV		betonová obruba					
	VV		23,64*0,205					
	VV		betonový žlab					
	VV		10,26*0,35					
	VV		železobetonové svodidlo					
	VV		(49,69-38,0)*0,263					
	VV		sloupek ocelového svodidla					
	VV		32,88*0,012					
	VV		ocelové svodidlo					
	VV		32,88*0,03					
	VV		směrové sloupky					
	VV		28*0,0021					
	VV		směrové sloupky (balisety)					
	VV		10*0,002					
	VV		Součet					
					14,380			
86	K	997220099.DP	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním do vzdálenosti dle možností zhotovitele včetně poplatku za uložení na skládku	t	29,633	209,95	6 221,45	
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním do vzdálenosti dle možností zhotovitele včetně poplatku za uložení na skládku					
	P		Poznámka k položce: přepočet m3 na t: objem * hmotnost sutě					
	VV		odvoz na recyklační skládku					
	VV		vybourané betonové základy					
	VV		9,75*2					
	VV		vybourané betonové plochy					
	VV		4,07*0,325					
	VV		vybourané asfaltové plochy					
	VV		19,57*0,316+4,80*0,547					
	VV		Součet					
					29,633			
87	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	108,851	100,99	10 992,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611					
	P		Poznámka k položce: materiál zpevněných krajnic, naloženo na mezideponii					
	D	998	Přesun hmot				12 104,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	236,374	51,21	12 104,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					
	D	M	Práce a dodávky M				184 802,62	
	D	MAT	Material				184 802,62	
89	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kalíšťe nízké 450/240x50mm	kus	6,000	381,87	2 291,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		vpust' uliční DN 450 kalíšťe nízké 450/240x50mm					
90	M	59224490	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	6,000	460,87	2 765,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x450x50mm					
91	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	1,000	367,08	367,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm					
92	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	5,000	570,93	2 854,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm					
93	M	59224484	vpust' uliční DN 450 konus 11x325	kus	6,000	627,37	3 764,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		vpust' uliční DN 450 konus 11x325					
94	M	59224483	vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm	kus	6,000	163,65	981,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm					
95	M	59223870	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	6,000	670,62	4 023,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm					
96	M	59224485.DP	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x300, zatížení 40 tun	kus	6,000	2 654,40	15 926,40	
	PP		mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x300, zatížení 40 tun					
97	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	19,156	479,02	9 176,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		2% ztratiné 18,780*1,02		19,156			
98	M	28617162	koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150	kus	9,180	202,89	1 862,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		2% ztratiné (4*2+1*1)*1,02		9,180			
99	M	28617172	koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150	kus	2,040	220,81	450,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		2% ztratiné (1*2)*1,02		2,040			
100	M	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	4,080	220,81	900,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		2% ztratiné 4*1,02		4,080			
101	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	20,432	329,78	6 738,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkopísek frakce 0/22					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		1,7 t/m3 12,019*1,7		20,432			
102	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	40,565	329,78	13 377,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkodrt' frakce 0/22					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		1,8 t/m3 22,536*1,8		40,565			
103	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	84,721	162,96	13 806,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x300mm					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		2% ztratiné 83,06*1,02		84,721			
104	M	59218003	krajník betonový silniční 250x125x100mm	m	444,220	86,51	38 429,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		krajník betonový silniční 250x125x100mm					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		2% ztratiné 435,510*1,02		444,220			
105	M	10363999.DP	zemina vhodná pro dosypy	t	155,304	275,50	42 786,25	
	PP		zemina vhodná pro dosypy					
	VV		77,652*2		155,304			
106	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	20,614	153,62	3 166,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		2 t/m3 103,070*0,1*2		20,614			
107	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,092	184,35	570,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní parková					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		0,03 kg/m2 103,070*0,03		3,092			
108	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	1 510,64	3 021,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
109	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	1 085,61	1 085,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		B24b					
	VV		1		1,000			
110	M	40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm	kus	1,000	3 276,30	3 276,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm					
	VV		IP 19					
	VV		1		1,000			
111	M	40445162	sloupek směrový silniční plastový 1,0m	kus	33,000	399,42	13 180,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		sloupek směrový silniční plastový 1,0m					
	P		Poznámka k položce: ☐					
			Směrový sloupek ohebný, flexibilní, s trnem					
	VV		bílý sloupek					
	VV		25		25,000			
	VV		červený sloupek					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		33,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

Objekt:

SO 134 - Společná stezka pro pěší a cyklisty

KSO:

Místo: Rozvadov

CC-CZ:

21121

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Obec Rozvadov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 278 149,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 278 149,79	21,00%	688 411,46
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 966 561,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

Objekt:

SO 134 - Společná stezka pro pěší a cyklisty

Místo:

Rozvadov

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Obec Rozvadov

Projektant:

D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěd s.r.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 278 149,79
HSV - Práce a dodávky HSV	2 857 451,10
1 - Zemní práce	629 960,91
2 - Zakládání	410 037,28
4 - Vodorovné konstrukce	34 357,21
5 - Komunikace pozemní	1 311 714,64
8 - Trubní vedení	120 580,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	258 241,23
997 - Přesun sutě	60 779,54
998 - Přesun hmot	31 780,16
M - Práce a dodávky M	420 698,69
MAT - Materiál	420 698,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

Objekt: SO 134 - Společná stezka pro pěší a cyklisty

Místo: Rozvadov
Zadavatel: Obec Rozvadov
Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 24.02.2025
Projektant: D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěď s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 278 149,79

D HSV Práce a dodávky HSV 2 857 451,10

D	1		Zemní práce				629 960,91	
1	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	18,520	280,88	5 201,90	CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107343

2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	23,640	224,35	5 303,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111					
	VV		11,39+8,42+3,83		23,640			

3	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	55,760	197,15	10 993,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151102					
	VV		kubatury zemních prací					
	VV		44,7+4,7		49,400			
	VV		pro zatláždění					
	VV		13,25*0,4*1,2		6,360			
	VV		Součet		55,760			

4	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,641	595,24	6 333,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151100					
	VV		vpust					
	VV		(1.66-0,59)*1,2*1,2*1		1,541			
	VV		šachty drenáže					
	VV		(1*1*0,7)*13		9,100			
	VV		Součet		10,641			

5	K	132154101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	211,783	259,28	54 911,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154101					
	P		Poznámka k položce: □ drenáž					
	VV		962,65*0,22		211,783			

6	K	132154201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	3,660	1 374,17	5 029,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154201					
	P		Poznámka k položce: □ přípojka vpustí					

7	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	291,600	102,42	29 865,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104					
	P		Poznámka k položce: □ odvoz na a z mezideponii □					
	VV		145,8*2		291,600			

8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	136,044	102,42	13 933,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	P		Poznámka k položce: □ odvoz na recyklační skládku - předpoklad 25 km					
	VV		55,76+10,641+3,66+211,783-145,8		136,044			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 040,660	2,05	4 183,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
			Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		136,044*15		2 040,660			
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	145,800	84,44	12 311,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	P		Poznámka k položce: ☐					
			naložení na mezideponii zeminy pro zpětné úpravy					
11	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	655,700	183,88	120 570,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103					
	VV		násyp vhodnou zeminou					
	VV		50,3+85,5+318,3+55,8		509,900			
	VV		dosyp zeminou, zemina z mezideponie					
	VV		66,2+79,6		145,800			
	VV		Součet		655,700			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	272,088	30,72	8 358,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	P		Poznámka k položce: ☐					
			2 t/m3					
	VV		136,044*2		272,088			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,500	152,16	989,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		9,1-0,2*(7+6)		6,500			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,398	312,27	1 373,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		pískový obsyp					
	VV		0,64*2,39		1,530			
	VV		hutněný zásyp ŠD 0-22 b					
	VV		2,39*1*1,2		2,868			
	VV		Součet		4,398			
15	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	3 339,170	51,21	170 998,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351113					
	VV		tl. 10 cm					
	VV		557,56		557,560			
	VV		tl. 15 cm					
	VV		2781,61		2 781,610			
	VV		Součet		3 339,170			
16	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	291,939	25,60	7 473,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411132					
17	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 339,170	20,48	68 386,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181451131					
18	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	3 599,820	15,36	55 293,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111					
19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	993,200	30,72	30 511,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
	VV		392,13+345,47+255,6		993,200			
20	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	291,939	61,45	17 939,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351023					
	VV		tl. 10 cm					
	VV		260,66*1,12		291,939			
D	2		Zakládání				410 037,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	2 165,940	15,36	33 268,84	CS ÚRS 2023 02
PP			Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí vodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121					
VV			962,640*2,25					
					2 165,940			
22	K	212752412	Tratí vod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	962,640	389,18	374 640,24	CS ÚRS 2023 02
PP			Tratí vod z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obrysem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752412					
VV			485,64+10,27+9,43+8,55+7,74+7,95+140,64+47,28+9,22+227,76+8,16					
					962,640			
23	K	220182020.DP		n	3,300	644,91	2 128,20	
PP			Zřízení ochranné chráničky DN 110, včetně zemních prací lože a obetonování betonem C 12/15-X0					
D 4			Vodorovné konstrukce				34 357,21	
24	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 100 do 150 mm	m2	14,840	665,71	9 879,14	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl, přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451312111					
P			Poznámka k položce: □ žádá se o lomový kámen, beton C 20/25-XF3					
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,287	1 022,83	293,55	CS ÚRS 2023 02
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
VV			1,2*0,1*2,39					
					0,287			
26	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklady a mříže	kus	1,000	870,54	870,54	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklady a mříže, výšky do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112					
27	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,144	3 584,57	516,18	CS ÚRS 2023 02
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131					
VV			1,2*1,2*0,1*1					
					0,144			
28	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	14,840	1 536,24	22 797,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465513127					
P			Poznámka k položce: □ do betonového lože C 20/25-XF3 □					
			tl. základy 15 cm					
D 5			Komunikace pozemní				1 311 714,64	
29	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	14,840	225,32	3 343,75	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831011					
P			Poznámka k položce: □ žádá se o lomový kámen					
VV			13,25*1,12					
					14,840			
30	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 010,368	204,83	206 953,68	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111					
VV			993,2+6*(0,8*3)+1*(0,8*3,46)					
					1 010,368			
31	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	1 000,648	325,84	326 051,14	CS ÚRS 2023 02
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565165111					
VV			983,48+6*(0,8*3)+1*(0,8*3,46)					
					1 000,648			
32	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	934,580	46,09	43 074,79	CS ÚRS 2023 02
PP			Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569931132					
33	K	573211107	Postřik živitný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	3 862,880	14,03	54 196,21	CS ÚRS 2023 02
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211107					
34	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 862,880	173,37	669 707,51	CS ÚRS 2023 02
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577133111					
35	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	28,240	297,01	8 387,56	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110					
	VV		dlažba "lčko"		9,720			
	VV		9,72					
	VV		dlažba pro varovné a signální pásy					
	VV		18,52		18,520			
	VV		Součet		28,240			
	D	8	Trubní vedení				120 580,13	
36	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	2,390	256,04	611,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871310320					
37	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	665,71	665,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310					
38	K	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	6,000	7 992,01	47 952,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812111					
39	K	894812112	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 pravý nebo levý přítok	kus	7,000	7 992,80	55 949,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý nebo levý přítok					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812112					
40	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000	1 536,24	1 536,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941302					
41	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 295 mm	kus	1,000	870,54	870,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 295 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941313					
42	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 295 mm	kus	1,000	870,54	870,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží středová 295 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941322					
43	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	1,000	1 075,37	1 075,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží průběžná s výtokem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941331					
44	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	5 325,64	5 325,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112					
45	K	899623131.DP	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8/10 v otevřeném výkopu	m3	1,560	3 256,84	5 080,67	
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8/10 v otevřeném výkopu					
	P		Poznámka k položce: □ beton C 8/10-X0					
	VV		1*((1,2+1,4)/2*1,2)		1,560			
46	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	0,081	3 553,97	287,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623141					
	P		Poznámka k položce: □ beton C 12/15-X0					
	VV		1*(0,5*0,5*0,325)		0,081			
47	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	0,096	3 686,98	353,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623151					
	P		Poznámka k položce: □ beton C 16/20n-XF1					
	VV		1*(0,48*0,2)		0,096			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				258 241,23	
48	K	911381222	Městská ochranná zábrana betonová koncová délky 2 m výšky 0,5 m	m	4,000	464,76	1 859,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Městská ochranná zábrana koncová délky 2 m, výšky 0,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/911381222					
49	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	9,000	326,71	2 940,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111					
	VV		z mezideponie					
	VV		3		3,000			
	VV		nové DZ - C9a (3x), C9b (3x)					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	914111112	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	6,000	326,71	1 960,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111112					
	VV		nové DZ - C9a (3x), C9b (3x)					
	VV		6		6,000			
51	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	4,000	788,60	3 154,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112					
	VV		z mezideponie					
	VV		1		1,000			
	VV		nový sloupek					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		4,000			
52	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	22,108	102,42	2 264,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915131111					
53	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	22,108	378,94	8 377,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisu bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231112					
54	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	22,108	16,39	362,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrůvých hmot plošné šípky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915621111					
	VV		V15, V14, šípky					
	VV		(0,46+0,14+0,14+0,26)*10		10,000			
	VV		V15 (P4)					
	VV		0,29*1		0,290			
	VV		V7b					
	VV		((10,49+17,27+8+11,51)/2)*0,5		11,818			
	VV		Součet		22,108			
55	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	352,450	184,35	64 974,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		lože z betonu C16/20n-XF1					
	VV		133,55+117,34+18,98+82,58		352,450			
56	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	370,280	184,35	68 261,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		lože z betonu C16/20n-XF1					
	VV		84,11+80,53+3,56+131,99+70,09		370,280			
57	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	10,574	3 584,57	37 903,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		lože z betonu C16/20n-XF1					
	VV		0,03*352,45		10,574			
58	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	50,510	102,42	5 173,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113					
	VV		4,85+7,66+4,49+8,22+7,15+3,4+3,95+7,59+3,2		50,510			
59	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	70,100	645,22	45 229,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935112211					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		lože z betonu C16/20n-XF1					
60	K	938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 862,232	5,12	14 654,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojné povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909311					
	VV		3862,88-1000,648		2 862,232			
61	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	512,08	512,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132					
	VV		na mezideponii (nová poloha) - IS21a					
	VV		1		1,000			
62	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	307,25	614,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006211					
		VV	na mezideponii (nová poloha) - IS21a, IS21b					
		VV	2		2,000			
	D	997	Přesun sutě				60 779,54	
63	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	4,846	102,42	496,33	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561					
		P	Poznámka k položce: ☐ přepočet plocha na t: plocha * hmotnost sutě					
		VV	odvoz na recyklační skládku - předpoklad 25 km					
		VV	betonová obruba					
		VV	23,64*0,205		4,846			
64	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	116,304	1,02	118,63	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569					
		VV	odvoz na recyklační skládku - předpoklad 25 km					
		VV	4,846*24		116,304			
65	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	387,864	102,42	39 725,03	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571					
		P	Poznámka k položce: ☐ přepočet plochy na t: plocha * hmotnost sutě					
		VV	☐					
		VV	odvoz na recyklační skládku - 25 km					
		VV	vybouraná asfaltová plocha					
		VV	18,52*0,253		4,686			
		VV	asfaltový materiál pro krajnice					
		VV	191,589*2		383,178			
		VV	Součet		387,864			
66	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	112,464	1,02	114,71	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579					
		VV	odvoz na recyklační skládku - předpoklad 25 km					
		VV	4,686*24		112,464			
67	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	191,589	100,99	19 348,57	CS ÚRS 2023 02
		PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611					
		VV	934,58*0,1*2,05		191,589			
68	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,846	102,42	496,33	CS ÚRS 2023 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861					
69	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,686	102,42	479,94	CS ÚRS 2023 02
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875					
	D	998	Přesun hmot				31 780,16	
70	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	620,585	51,21	31 780,16	CS ÚRS 2023 02
		PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					
	D	M	Práce a dodávky M				420 698,69	
	D	MAT	Materiál				420 698,69	
71	M	69311020	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2	m2	2 209,259	20,48	45 245,62	CS ÚRS 2023 02
		PP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2					
		P	Poznámka k položce: ☐ 2% ztráté					
		VV	2165,94*1,02		2 209,259			
72	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	1,000	264,73	264,73	CS ÚRS 2023 02
		PP	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm					
73	M	59224490	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	1,000	316,34	316,34	CS ÚRS 2023 02
		PP	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x450x50mm					
74	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	1,000	239,54	239,54	CS ÚRS 2023 02
		PP	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm					
75	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	1,000	233,02	233,02	CS ÚRS 2023 02
		PP	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm					
76	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	255,88	255,88	CS ÚRS 2023 02
		PP	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	577,38	577,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm					
78	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 25 tun	kus	1,000	2 333,86	2 333,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 25 tun					
79	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	2,438	479,02	1 167,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		2% ztrátě 2,390*1,02		2,438			
80	M	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	1,020	220,81	225,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		2% ztrátě 1*1,02		1,020			
81	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	2,601	329,78	857,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkopísek frakce 0/22					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		1,7 t/m3 1,53*1,7		2,601			
82	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	5,162	329,78	1 702,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkodrt' frakce 0/22					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		1,8 t/m3 2,868*1,8		5,162			
83	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	359,499	184,44	66 306,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x300mm					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		2% ztrátě 352,450*1,02		359,499			
84	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	377,686	111,07	41 949,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		2% ztrátě 370,280*1,02		377,686			
85	M	59227723	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm	kus	216,673	60,84	13 182,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		2% ztrátě 70,100/0,33*1,02		216,673			
86	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	18,890	391,89	7 402,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		2% ztrátě 18,52*1,02		18,890			
87	M	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	9,914	198,20	1 964,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		2% ztrátě 9,72*1,02		9,914			
88	M	10363999.DP		t	1 019,800	45,00	45 891,00	
	PP		zemina vhodná pro dosypy					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		2 t/m3 509,9*2		1 019,800			
89	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1 004,383	153,62	154 293,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		2 t/m3 (557,56*0,1+2781,61*0,15+291,939*0,1)*2		1 004,383			
90	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	108,933	184,35	20 081,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní parková					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		0,03 kg/m2 (3339,17+291,939)*0,03		108,933			
91	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	1 510,64	4 531,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
92	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	12,000	972,95	11 675,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm					
	VV		C9a - zmenšený formát		6,000			
	VV		6		6,000			
	VV		C9b - zmenšený formát		6,000			
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

Objekt:

SO 180 - Dopravně inženýrská opatření

KSO:

Místo: Rozvadov

CC-CZ:

Datum: 24.02.2025

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**314 601,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	314 601,95	21,00%	66 066,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****380 668,36**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

Objekt: SO 180 - Dopravně inženýrská opatření

Místo: Rozvadov
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 24.02.2025
Projektant: D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěd s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	314 601,95
HSV - Práce a dodávky HSV	314 601,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	314 601,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE							
Objekt:	SO 180 - Dopravně inženýrská opatření							
Místo:	Rozvadov		Datum:	24.02.2025				
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		Projektant:	D PROJEKT PLZEŇ				
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9		Zpracovatel:	Nedvěď s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

314 601,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

314 601,95

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

314 601,95

1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	317,000	92,28	29 252,76	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111111					
VV			Etapa 1					
VV			50+43		93,000			
VV			Etapa 2					
VV			116+59		175,000			
VV			Etapa 3					
VV			39+10		49,000			
VV			Součet		317,000			
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	11,000	92,17	1 013,87	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111115					
			Poznámka k položce:□					
			Etapa 1:□					
			B21, E3a□					
P			B21a, E3a□					
			Etapa 3:□					
			B21a (4x)□					
			B21a (3x)					
VV			Etapa 1					
VV			2+2		4,000			
VV			Etapa 2					
VV			0		0,000			
VV			Etapa 3					
VV			4+3		7,000			
VV			Součet		11,000			
3	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	12 628,000	5,12	64 655,36	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111211					
VV			Etapa 1 - délka trvání 42 dní					
VV			(50+43)*42		3 906,000			
VV			Etapa 2 - délka trvání 42 dní					
VV			(116+59)*42		7 350,000			
VV			Etapa 3 - délka trvání 28 dní					
VV			(39+10)*28		1 372,000			
VV			Součet		12 628,000			
4	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	364,000	5,12	1 863,68	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111215					
VV			Etapa 1 - délka trvání 42 dní					
VV			(2+2)*42		168,000			
VV			Etapa 3 - délka trvání 28 dní					
VV			(4+3)*28		196,000			
VV			Součet		364,000			
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	52,000	92,17	4 792,84	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913121111					
			Poznámka k položce:□					
			Etapa 1:□					
			A15 (2x), B20a "30", B20a "50", B20a "70" B26, B24a, B24b, IP18b□					
			A15 (3x), B20a "30", B20a "50", B20a "70", B26, IP18b□					
P			Etapa 2:□					
			A7a (2x), A15, B20a "30", B20a "50" (5x), B24a, B24b, B26, IS10b (2x)□					
			A7a (2x) A15 (2x), B20a "30", B20a "50" (3x), IS10b (2x)□					
			Etapa 3:□					
			A15, B20a "50" (4x), B24a, B24b, P4□					
			A15, B20a "50" (3x)					
VV			Etapa 1					
VV			9+8		17,000			
VV			Etapa 2					
VV			13+10		23,000			
VV			Etapa 3					
VV			8+4		12,000			
VV			Součet		52,000			
6	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	2 016,000	5,12	10 321,92	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913321211					
	VV		Etapa 1 - délka trvání 42 dní					
	VV		(9+8)*42		714,000			
	VV		Etapa 2 - délka trvání 42 dní					
	VV		(13+10)*42		966,000			
	VV		Etapa 3 - délka trvání 28 dní					
	VV		(8+4)*28		336,000			
	VV		Součet		2 016,000			
7	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	317,000	92,17	29 217,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913321111					
	VV		Etapa 1 - Z4					
	VV		50+43		93,000			
	VV		Etapa 2 - Z4 + Z5					
	VV		(84+32)+(53+6)		175,000			
	VV		Etapa 3 - Z4					
	VV		39+10		49,000			
	VV		Součet		317,000			
8	K	913321115	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky	kus	9,000	225,32	2 027,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913321115					
	VV		Etapa 1					
	VV		2+3		5,000			
	VV		Etapa 2					
	VV		1+3		4,000			
	VV		Etapa 3					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		9,000			
9	K	913321116	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s výstražným světlem 5 desek	kus	3,000	378,94	1 136,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových desek s výstražným světlem 5 desek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913321116					
	VV		Etapa 1					
	VV		0		0,000			
	VV		Etapa 2					
	VV		2+1		3,000			
	VV		Etapa 3					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		3,000			
10	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	12 628,000	5,12	64 655,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913321211					
	VV		Etapa 1 - délka trvání 42 dní					
	VV		(50+43)*42		3 906,000			
	VV		Etapa 2 - délka trvání 42 dní					
	VV		(116+59)*42		7 350,000			
	VV		Etapa 3 - délka trvání 28 dní					
	VV		(39+10)*28		1 372,000			
	VV		Součet		12 628,000			
11	K	913321215	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití	kus	378,000	61,45	23 228,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1115					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913321215					
	VV		Etapa 1 - délka trvání 42 dní					
	VV		(2+3)*42		210,000			
	VV		Etapa 2 - délka trvání 42 dní					
	VV		(1+3)*42		168,000			
	VV		Součet		378,000			
12	K	913321216	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným světlem 5 desek za 1. a ZKD den použití	kus	126,000	61,45	7 742,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1116					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913321216					
	VV		Etapa 2 - délka trvání 42 dní					
	VV		(2+1)*42		126,000			
	VV		Součet		126,000			
13	K	913331115	Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítilny včetně akumulátoru	kus	2,000	225,29	450,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítilny včetně akumulátoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913331115					
	VV		Etapa 1					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
14	K	913331215	Příplatek k dočasné signální svítilně EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití	kus	84,000	8,19	687,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-1115					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913331215					
	VV		Etapa 1 - délka trvání 42 dní					
	VV		(1+1)*42		84,000			
	VV		Součet		84,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12V/180 Ah	kus	9,000	225,32	2 027,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/180 Ah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913911113					
	VV		Etapa 1					
	VV		2+3		5,000			
	VV		Etapa 2					
	VV		1+3		4,000			
	VV		Etapa 3					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		9,000			
16	K	913911122	Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku	kus	9,000	20,28	182,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a řídicí jednotku ocelového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913911122					
	VV		Etapa 1					
	VV		2+3		5,000			
	VV		Etapa 2					
	VV		1+3		4,000			
	VV		Etapa 3					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		9,000			
17	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	378,000	81,93	30 969,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1113					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913911213					
	VV		Etapa 1 - délka trvání 42 dní					
	VV		(2+3)*42		210,000			
	VV		Etapa 2 - délka trvání 42 dní					
	VV		(1+3)*42		168,000			
	VV		Součet		378,000			
18	K	913911222	Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	kus	378,000	20,48	7 741,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1122					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913911222					
	VV		Etapa 1 - délka trvání 42 dní					
	VV		(2+3)*42		210,000			
	VV		Etapa 2 - délka trvání 42 dní					
	VV		(1+3)*42		168,000			
	VV		Součet		378,000			
19	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	11,000	40,97	450,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913921131					
	VV		Etapa 1					
	VV		3+1		4,000			
	VV		Etapa 2					
	VV		4+3		7,000			
	VV		Etapa 3					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		11,000			
20	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	11,000	40,97	450,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913921132					
21	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	1 549,390	20,48	31 731,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111115					
	VV		Etapa 1 - V2b, V4, zrušení stav. VDZ					
	VV		(42,04+10,01+13,2+101,5+22,16+32,84+35,62+15,93+91,79+23,56+41,39)+(2,25+2,25)*11+22,77+90,73+45,99+19,36+44,28		702,670			
	VV		Etapa 2 - V4, zrušení stav. VDZ					
	VV		(547,86+113,73)+(2,25+2,25)*11+135,63		846,720			
	VV		Etapa 3					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		1 549,390			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

Objekt:

SO 302 - Dešťová kanalizace

KSO:

Místo: Rozvadov

CC-CZ:

22231

Datum:

24.02.2025

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**545 452,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	545 452,11	21,00%	114 544,94
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****659 997,05**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE
Objekt: SO 302 - Dešťová kanalizace

Místo: Rozvadov
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 24.02.2025
Projektant: D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěd s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		545 452,11
HSV - Práce a dodávky HSV		545 452,11
1 - Zemní práce		222 347,35
4 - Vodorovné konstrukce		7 957,62
8 - Trubní vedení		287 743,21
9 - Ostatní konstrukce a práce		19 069,92
997 - Přesun sutě		2 601,05
998 - Přesun hmot		5 732,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE							
Objekt:	SO 302 - Dešťová kanalizace							
Místo:	Rozvadov					Datum:	24.02.2025	
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.					Projektant:	D PROJEKT PLZEŇ	
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9					Zpracovatel:	Nedvěd s.r.o.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

545 452,11

D HSV Práce a dodávky HSV

545 452,11

D 1 Zemní práce

222 347,35

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	60,000	153,62	9 217,20	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

PSC

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201
Poznámka k souboru cen:□
1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:□
a) 115 20-12 Čerpací jehla.□
b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice.□
c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí.□
d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí.□
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.□
2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.□
3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:□
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky.□
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.□
4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neoděčítá.□
5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jínce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.□
6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.□
7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu).□

VV 30,0*2,0 60,000

2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	512,08	15 362,40	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Online PSC

PSC

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301
Poznámka k souboru cen:□
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.□
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.□
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.□
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jínce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.□
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)□
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.□

VV 30,0 30,000

3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,800	102,42	81,94	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

PP

Online PSC

VV

VV

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421
"příloha 3."
1*0,8 0,800

4	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	1,200	512,08	614,50	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP

Online PSC

VV

VV

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101
"výměry z pol. 119001421"
0,8*1,5 1,200

5	K	123252104	Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	362,921	272,56	98 917,75	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/123252104

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro výkopávky tzv. zemních špalků, ponechaných ve výkopu při výkopávce zářezů pro podzemní vedení pro zajištění stěn výkopu proti sesutí, pro zabezpečení objektů sousedících se zářezem nebo vedení křížující zářez apod. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Cena podle množství se volí podle celkového objemu výkopávky zářezu, zvětšeného o objem výkopávek ve dně zářezu.					
	PSC							
	VV		"příloha D.1.2 -výkop -0,4m od upravené pláně "					
	VV		" kanalizace"					
	VV		94,0*(0,7*(2,06+2,20+2,2)/3+(2,06+2,20+2,2)/3*(2,06+2,20+2,2)/3/2)		359,621			
	VV		"rozšíření pro šachty" 3*(2,2*1,0*0,5)		3,300			
	VV		Součet		362,921			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	73,790	102,42	7 557,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV		"odvoz na skládku přebytků zemina výpočet v pol 174151101" 73,79		73,790			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 106,850	2,05	2 269,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
	Online PSC		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		"skládka 25km - příplatek 15x"15*73,79		1 106,850			
8	K	171000001R	Hutnicí zkoušky	kus	2,000	2 560,41	5 120,82	
	PP		Hutnicí zkoušky					
	VV		2,0		2,000			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	118,064	30,72	3 626,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		73,79*1,6		118,064			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	289,131	152,16	43 994,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		362,921		362,921			
	VV		"- šterkopiskový podsyp"					
	VV		-94,0*0,8*0,10		-7,520			
	VV		"- obsyp šterkopiskem potrubí DN 300"					
	VV		-94,0*1,25*0,564		-66,270			
	VV		"přebytků zemina 73,79m3"					
	VV		Součet		289,131			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	59,690	183,22	10 936,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		" obsyp šterkop.kanalizace" 94,0*1,25*0,564		66,270			
	VV		"- potrubí" -(94,0*0,07)		-6,580			
	VV		Součet		59,690			
12	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	95,504	258,09	24 648,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkopísek netříděný zásypový					
	VV		"obsyp " 59,69*1,6		95,504			
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 957,62	
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	7,780	1 022,83	7 957,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	VV		"šterkopiskové lože" 94,0*0,7*0,1		6,580			
	VV		"šachty"3*2,0*2,0*0,10		1,200			
	VV		Součet		7,780			
	D	8	Trubní vedení				287 743,21	
14	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	94,000	102,42	9 627,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211					
	VV		94,0		94,000			
15	K	81244200R	Napojení na stávající potrubí DN600	kus	1,000	4 608,73	4 608,73	
	PP		Napojení na stávající potrubí DN600					
	VV		"napojení potrubí propustku do šachty" 1		1,000			
16	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	94,000	500,91	47 085,54	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871373121 Poznámka k souboru cen: □					
	PSC		1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. □ 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. □ 3. Ztratné lze dohodnout: □ a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, □ b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. □					
	VV		"stoka DN300" 94,0		94,000			
17	M	28612018	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 315x6000mm SN12	m	94,000	1 139,98	107 158,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 315x6000mm SN12					
	VV		94,0		94,000			
18	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	12,000	204,83	2 457,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877315211 "napojení přípojek" 6*2		12,000			
19	M	28612202	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16	kus	6,000	220,81	1 324,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16					
	VV		"napojení přípojek" 6		6,000			
20	M	28612200	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/15° SN12/16	kus	6,000	202,89	1 217,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/15° SN12/16					
	VV		"napojení přípojek" 6		6,000			
21	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315	kus	5,000	563,29	2 816,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877375221 Poznámka k souboru cen: □					
	PSC		1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve specifikaci. □					
	VV		5,0		5,000			
22	M	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°	kus	5,000	3 191,70	15 958,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°					
	VV		5,0		5,000			
23	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	5 120,81	10 241,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372121 Poznámka k souboru cen: □					
	PSC		1. Ceny zkoušek jsou vztaheny na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. □ 2. V cenách jsou započteny i náklady na: □ a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, □ b) vystavení zkušebního protokolu. □ 3. V cenách nejsou započteny náklady na: □ a) utěsnění kanalizačních přípojek. □ b) zkoušky vstupních a revizních šachet. □					
	VV		2,0		2,000			
24	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN od 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	10 623,64	31 870,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411131 "příloha 05 - tabulka šachet"					
	VV		3,0		3,000			
25	M	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm	kus	3,000	1 219,16	3 657,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm					
	VV		3,0		3,000			
26	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	3,000	1 530,30	4 590,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová					
	VV		3,0		3,000			
27	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	6,000	330,35	1 982,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
	VV		6,0		6,000			
28	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	351,00	351,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	VV		1,0		1,000			
29	M	59224061	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x700 vč. šachtových vložek	kus	3,000	5 152,73	15 458,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm					
	VV		3,0		3,000			
30	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	16,000	144,59	2 313,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		16,0		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	5 325,64	15 976,92	CS ÚRS 2023 02
	PP	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112						
	VV	3,0			3,000			
32	M	55241015	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	kus	3,000	3 015,22	9 045,66	CS ÚRS 2023 02
	PP	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací						
	VV	3,0			3,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				19 069,92	
33	K	966041111	Bourání konstrukcí zdiva z betonu prostého	m3	5,040	3 072,49	15 485,35	CS ÚRS 2023 02
	PP	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966041111						
	VV	"ostranění čela propustku př. 1. tech.zpráva, str.4" 3,6*2,0*0,7			5,040			
34	K	977150000R	Napojení přípojky do šachty	ks	1,000	3 584,57	3 584,57	
	PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm						
	VV	1,0			1,000			
	D	997	Přesun sutě				2 601,05	
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,088	102,42	1 135,63	CS ÚRS 2023 02
	PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501						
	VV	" z pol. 890251851" 5,04*2,2			11,088			
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	266,400	1,02	271,73	CS ÚRS 2023 02
	PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509						
	VV	"skládka 25 km, příplatek 24x"			266,400			
	VV	24*11,1						
37	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	11,100	107,54	1 193,69	CS ÚRS 2023 02
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601						
	VV	11,1			11,100			
	D	998	Přesun hmot				5 732,96	
38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	111,950	51,21	5 732,96	CS ÚRS 2023 02
	PP	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22249

24.02.2025

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

DIČ:

26177005

CZ26177005

Projektant:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS. Položky označené "mm;R;X;apod." za devítimístným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD. Konkrétní výrobky jsou uvedeny ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako referenční !! Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.

Cena bez DPH

2 984 632,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 984 632,35	21,00%	626 772,79
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 611 405,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: D PROJEKT PLZEŇ

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: Nedvěd s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 984 632,35
M - Práce a dodávky M	2 896 221,40
21-M - Elektromontáže	1 989 650,70
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	906 570,70
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	88 410,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 24.02.2025
Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant: D PROJEKT PLZEŇ
Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Nedvěď s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 984 632,35

D M Práce a dodávky M 2 896 221,40

D 21-M Elektromontáže 1 989 650,70

1	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2	kus	72,000	491,60	35 395,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100151					
2	K	210191516.mm	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 3.1, 7.1, S/1, 1SRV 3/1 bez zapojení vodičů	kus	1,000	12 924,93	12 924,93	
PP			Montáž rozvaděče v.o. v plastovém pilíři					
3	M	01295058	rozvaděč PRVO 80/10/90/123/P	ks	1,000	45 157,53	45 157,53	
PP			rozvaděč PRVO dle schema a specifikace					
4	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	23,000	506,96	11 660,08	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210203901					
5	M	60282	LED svítidlo silniční na výložník	ks	23,000	6 749,23	155 232,29	
PP			LED svítidlo MARUT S G2 M11 1k5 730 B124, 10,9 W					
P			Poznámka k položce: ☐ Body A1-A21, D1, D2					
6	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	7,000	506,96	3 548,72	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210203901					
7	M	60284	LED svítidlo silniční na výložník	ks	7,000	9 002,39	63 016,73	
PP			LED svítidlo MARUT M G2 M07 6k0 730 B124; 41,1 W					
P			Poznámka k položce: ☐ Body S5-S8, S10, D1, D2					
8	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	5,000	506,96	2 534,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210203901					
9	M	60283	LED svítidlo silniční na výložník	ks	5,000	9 002,39	45 011,95	
PP			LED svítidlo MARUT M G2 M07 5k0 730 B124; 33 W					
P			Poznámka k položce: ☐ Body S1-S4, S9					
10	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	21,000	2 043,20	42 907,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204002					
11	M	60053	stožár sadový KLA 6 - 114/60 včetně ochranné manžety	ks	21,000	5 549,18	116 532,78	
PP			stožár sadový KLA 6 - 114/60 včetně ochranné manžety					
P			Poznámka k položce: ☐ Body A1-A21					
12	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	12,000	2 657,70	31 892,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204011					
13	M	60067	stožár silniční UZNB 10-133/108/89	ks	12,000	11 876,39	142 516,68	
PP			stožár silniční UZNA 10-133/108/89					
P			Poznámka k položce: ☐ Body S1-S10, D1, D2					
14	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	21,000	711,79	14 947,59	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204103					
15	M	60094	výložník SD1-500	ks	21,000	649,71	13 643,91	
PP			výložník SD1-500					
P			Poznámka k položce: ☐ Body A1-A21					
16	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	10,000	711,79	7 117,90	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204103					
17	M	60106	výložník UZD 1-1000	ks	10,000	1 872,37	18 723,70	
PP			výložník UZD 1-2000					
P			Poznámka k položce: ☐ Body S1-S10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204105	kus	2,000	1 285,32	2 570,64	CS ÚRS 2023 02
19	M	60107	výložník UZD 2-500/180 PP P Poznámka k položce: □ Body D1, D2	ks	2,000	1 214,45	2 428,90	
20	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204201	kus	31,000	798,85	24 764,35	CS ÚRS 2023 02
21	M	60774	stožárová svorkovnice průchozí SV.6.16.4 PP	ks	31,000	460,62	14 279,22	
22	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204202	kus	2,000	880,78	1 761,56	CS ÚRS 2023 02
23	M	60775	Stožárová výzbroj SV 6.16.4/2 (dva nosiče pojistek) PP	ks	2,000	506,19	1 012,38	
24	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220022	m	1 480,000	59,40	87 912,00	CS ÚRS 2023 02
25	M	35441073	drát D 10mm FeZn PP P Poznámka k položce: □ 0,62 kg/m VV 1480*0,62 VV 917,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	kg	963,480	41,78	40 254,19	CS ÚRS 2023 02
26	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220301	kus	40,000	100,37	4 014,80	CS ÚRS 2023 02
27	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm PP	kus	40,000	25,74	1 029,60	CS ÚRS 2023 02
28	K	210220304	Montáž svorka hromosvodná na konstrukce PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220304	kus	33,000	114,71	3 785,43	CS ÚRS 2023 02
29	M	35431019	svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby PP	kus	33,000	15,76	520,08	CS ÚRS 2023 02
30	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812011	m	230,000	35,85	8 245,50	CS ÚRS 2023 02
31	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 PP VV 230*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	m	264,500	14,22	3 761,19	CS ÚRS 2023 02
32	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812035	m	2 800,000	138,26	387 128,00	CS ÚRS 2023 02
33	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 PP VV 2800*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	m	3 220,000	197,73	636 690,60	CS ÚRS 2023 02
34	K	210902011	Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 4x16 mm2 (např. AYKY) bez ukončení uloženého volně PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210902011	m	6,000	66,57	399,42	CS ÚRS 2023 02
35	M	34112316	kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2 PP VV 6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	m	6,900	43,66	301,25	CS ÚRS 2023 02
36	K	218202013	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218202013	kus	1,000	506,96	506,96	CS ÚRS 2023 02
37	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218204011	kus	1,000	4 045,44	4 045,44	CS ÚRS 2023 02
38	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218204103	kus	1,000	916,63	916,63	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	218204124	Demontáž patic stožárů osvětlení hliníkových	kus	1,000	558,17	558,17	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž patic stožárů osvětlení hliníkových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218204124					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	906 570,70				
40	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	1,350	10 241,62	13 826,19	CS ÚRS 2023 02
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010023					
41	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	0,135	2 498,96	337,36	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460131113					
P			Poznámka k položce: □					
VV			Výkop pro základ pilíře RVO					
			0,9*0,25*0,6	0,135				
42	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	16,788	2 498,96	41 952,54	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460131113					
P			Poznámka k položce: □					
VV			Výkop pro základy stožárů					
			21*(0,6*0,6*0,9)+12*(0,8*0,8*1,3)	16,788				
43	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	1 282,000	256,04	328 243,28	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161172					
44	K	460161482	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	13,000	563,29	7 322,77	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161482					
45	K	460341113.mm	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do vzdálenosti dle možností zhotovitele	m3	335,760	35,85	12 037,00	
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, do vzdálenosti dle možností zhotovitele					
P			Poznámka k položce: □					
VV			Zemina ze základů stožárů, předpoklad odvozu do 20 km					
			16,788*20	335,760				
46	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	31,897	30,72	979,88	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460361111					
VV			16,788*1,9	31,897				
47	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	0,135	1 249,48	168,68	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp jam ručně s uložení výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460391123					
P			Poznámka k položce: □					
			Zásyp základového dílu pilíře RVO					
48	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	1 282,000	128,02	164 121,64	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431182					
49	K	460431512	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	13,000	281,64	3 661,32	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431512					
50	K	460631213	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 110 do 140 mm	m	44,000	3 128,82	137 668,08	CS ÚRS 2023 02
PP			Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 110 do 140 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460631213					
51	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	46,200	37,18	1 717,72	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE					
VV			44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	46,200				
52	K	460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	4,000	2 611,61	10 446,44	CS ÚRS 2023 02
PP			Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460632113					
53	K	460632213	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	4,000	2 611,61	10 446,44	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460632213					
54	K	460641111	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 8/10	m3	15,243	4 086,41	62 289,15	CS ÚRS 2023 02
PP			Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 8/10					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460641111					
P			Poznámka k položce: □ Beton pro základy stožárů					
VV			21*(0,6*0,6*0,9-0,1*0,1*3,14*0,8)+12*(0,8*0,8*1,3-0,15*0,15*3,14*1,2)		15,243			
55	K	460641111	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 8/10	m3	0,840	4 086,41	3 432,58	CS ÚRS 2023 02
PP			Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 8/10					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460641111					
P			Poznámka k položce: □ Obetonování chrániček					
VV			13*(0,65*0,05+0,2*0,2-0,05*0,05*3,14)		0,840			
56	K	460662512	Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	1 282,000	5,12	6 563,84	CS ÚRS 2023 02
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460662512					
57	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	13,000	76,81	998,53	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791114					
58	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	13,650	61,35	837,43	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm					
VV			13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,650			
59	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	1 390,000	56,33	78 298,70	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791212					
60	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	1 459,500	14,54	21 221,13	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE					
VV			1390*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 459,500			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				88 410,95	
61	K	HZS3131.mm	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN	hod	60,000	614,50	36 870,00	
PP			Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích elektromontér nn					
P			Poznámka k položce: □ Práce mimo položky, jednání, koordinace, vypínání					
62	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	30,000	768,12	23 043,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4212					
P			Poznámka k položce: □ Výchozí revize elektro včetně vypracování a předání					
63	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	35,000	814,21	28 497,35	CS ÚRS 2023 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4221					
P			Poznámka k položce: □ Zaměření skutečného provedení a zhotovení dokumentace					



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název veřejné zakázky: „**Silnice II/605 Rozvadov – stará celnice**“

Dodavatel **COLAS CZ, a.s.** se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9,
IČ: 261 77 005, **čestně prohlašuje**, že výše uvedenou veřejnou zakázku bude realizovat pouze
vlastními zaměstnanci.

V Praze

Ing.
Pavel
Keller

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Keller
Datum:
2025.02.24
09:15:02
+01'00'

.....
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Čechy
na základě plné moci
COLAS CZ, a.s.



2025/007/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“),

kterou zastupují Ing. Maxim Kokočev a Arnaud Martin, členové představenstva,

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Pavlu Kellerovi
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Čechy
Datum narození: [REDACTED]

Bytem: [REDACTED]

(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení oblasti Čechy. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 50 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) podepisovat dohody o narovnání do výše 100 000,- Kč;
- f) uzavírat nájemní a obdobné smlouvy, jejichž předmětem je užívání věcí movitých a nemovitých pro potřeby konkrétní zakázky realizované zmocněncem řízené organizační jednotky, kde roční nájemné nepřesáhne částku 250 000,-Kč;
- g) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 10 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- h) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

COLAS CZ, a.s.

Generální ředitelství Praha

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Tel.: [REDACTED] – www.colas.cz

Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

www.colas.cz

- i) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích, zákona o provozu na pozemních komunikacích a prováděcích předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- j) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Čechy, a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;
- k) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- l) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2025

V Praze

Ing.
Maxim
Kokočev

Digitálně podepsal
Ing. Maxim
Kokočev
Datum: 2024.12.16
11:29:19 +01'00'

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Maxim Kokočev
člen představenstva

 Digitally signed
by Arnaud Martin
Date: 2024.12.16
15:26:30 +01'00'

.....
COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

Ing.
Pavel
Keller

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Keller
Datum:
2024.12.17
15:59:01 +01'00'

.....
Ing. Pavel Keller