

## SMLOUVA O DÍLO

### VN Bojčov, č. S954/2024/248/Mik

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

zastoupený [redacted] oblast povodí Vltavy, na základě  
podpisového řádu

ve věcech technických jedná:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 23600511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

#### Stavby rybníků s.r.o.

se sídlem Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim

IČO: 029 51 746

DIČ: CZ 02951746

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225278

zastoupená: Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 3471417359/0800

datová schránka: uejhqmm

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **VN Bojčov**, evidenční číslo zakázky: **S954/2024/248**, a to dle projektové dokumentace „VN Bojčov – rekonstrukce“, vypracované [REDACTED], IČO: 874 92 342 (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“), a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 490, podprogram 129 492 „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích – 3. etapa“**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelům od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
3. Předmětem závazku je rekonstrukce vodní nádrže. V rámci stavby dojde k odbahnění nádrže, výměně požeráku, odtokového potrubí, úpravě hráze, kompletní rekonstrukci

bezpečnostního přelivu a zřízení nové komunikace na koruně hráze. Stavba je členěna na stavební objekty: SO - 01: Zátopa, SO - 02: Hráz, SO – 03: Funkční objekty, SO – 04: Tůň, SO – 05: Terénní úpravy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného společného povolení záměru vydaného MěÚ Blatná dne 27. 4. 2024 pod č. j. MUBL 12713/2024.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli,
  - vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
  - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
  - zajištění umístění štítku o povolení stavby,
  - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
  - práce geologa na stavbě,
  - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
  - zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
  - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
  - aktualizace a doplnění povodňového plánu,
  - aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  - zpracování havarijního plánu.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této

smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

## **II.**

### **Doba plnění**

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 28. 4. 2025.  
Místo stavby se nachází v uzavřené oboře Lesů ČR, s.p., stavební práce budou probíhat po dohodě s oborníkem.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, **nejpozději dne 10. 12. 2025. Stavební práce budou dokončeny nejpozději dne 25. 11. 2025.** Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

### III.

#### Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **5 014 000,00 Kč (slovy: pětmiliónůčtrnácttisíc korun českých) bez DPH.** DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.  
Zhotovitel prohlašuje, že je/není plátcem DPH.
2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
    - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
    - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
      1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
        - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
      2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
        - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

  - c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### IV.

##### Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli elektronicky na email: [REDACTED] nebo v listinné podobě na adresu: Lesy České republiky, s.p., ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.
2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývajících 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli

doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
  - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
  - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
  - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

## **V.**

### **Provádění prací, práva a povinnosti**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou



odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci*“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.
7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele informovat. Náklady spojené s činností koordinátora BOZP nese objednatel.
8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).



10. Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Zhotovitel zajistí na své náklady aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
  - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
  - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
  - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.
12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelém (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví,

je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
  - předávat staveniště,
  - provádět záznamy do stavebního deníku,
  - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
  - svolávat a vést kontrolní dny,
  - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
  - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
  - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
  - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
  - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
  - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
  - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážných listků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelům předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o odpadech*“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně zemědělského půdního fondu*“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu

s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

Sediment dle projektové dokumentace (dle rozborů provedených akreditovanou laboratoří) vyhovuje:

- požadavku na obsah anorganických a organických škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu dle tabulky č. 10.3, vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v účinném znění

Způsob nakládání se sedimentem/výkopkem:

Veškerý výkopek bude využit v rámci stavby. Primárním využitím sedimentu je terénní úprava (vyrovnání terénu) v přímé návaznosti na stavbu.

Zadavatel nepřipouští možnost jiného způsobu využití či likvidace sedimentu/výkopku.

Způsob nakládání s pařezy, vybouranými hmotami a ostatními odpady vzniklými při stavbě:

Odstraněné pařezy budou dle projektové dokumentace zasypány v rušeném obtokovém korytě, případně umístěny do lesa.

Suť z betonových konstrukcí (trubní vedení, šachty) bude zlikvidována na zařízení oprávněném k jejich příjmům. Přesné místo likvidace PD neurčuje.

Vznik ostatních odpadů se nepředpokládá.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet dřeviny při provádění díla objednatel nepředpokládá.
24. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá

prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Pokud bude v průběhu provádění díla zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat.
30. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.
31. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
32. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
33. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci

pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

34. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
35. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

## **VI.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
  - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
  - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
  - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
  - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
  - doklad o vytyčení stavby,
  - zaměření skutečného provedení stavby,
  - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
  - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
  - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
  - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,



- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

## **VII.**

### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

## **VIII.**

### **Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
  - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
  - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
  - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
  - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
  - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
  - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,

- g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 34 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
  5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
  6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).  
  
V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 33 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
  7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
  8. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
  9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
  10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze

zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

## **IX.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
  - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
  - b) zhotovitel je v úpadku,
  - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
  - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatel od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatel se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

## **X.**

### **Závazek a prohlášení zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
  - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směny, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

## XI.

### Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 28. 4. 2025, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 10. 3. 2026, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem této smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, resp. až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti)

bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

## **XII.**

### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu ([www.lesycr.cz/ccp](http://www.lesycr.cz/ccp)).



### **XIII.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Benešově, dne:.....  
*dle elektronického podpisu*

Za objednatele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

V ....., dne:.....  
*dle elektronického podpisu*

Za zhotovitele:

.....

**Ing. Martin Suchopar**

jednatel společnosti

Stavby rybníků s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 203-2024  
Stavba: VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853)

KSO: 833 11  
Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)

CC-CZ: 21522  
Datum: 25.02.2025  
CZ-CPA: 42.91.1

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746  
DIČ: CZ02951746

Projektant:  
[redacted]

IČ: 87492343  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS 2024/1. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z cenových a technických podmínek ÚRS.

Cena bez DPH 5 014 000,00

|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|--------------|------------|--------------|--------------|
| DPH základní | 21,00%     | 5 014 000,00 | 1 052 940,00 |
| snížená      | 15,00%     | 0,00         | 0,00         |

Cena s DPH v CZK 6 066 940,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                                                         |              |            |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--|
| Kód:       | 203-2024                                                                |              |            |  |
| Stavba:    | VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853) |              |            |  |
| Místo:     | VN Bojčov, Sedlice (551716)                                             | Datum:       | 25.02.2025 |  |
| Zadavatel: | Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové                             | Projektant:  |            |  |
| Uchazeč:   | Stavby rybníků s.r.o.                                                   | Zpracovatel: |            |  |

| Kód                   |                            | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|-----------------------|----------------------------|-------|--------------------|------------------|--------|
| Náklady stavby celkem |                            |       | 5 014 000,00       | 6 066 940,00     |        |
| SO 01                 | Zátopa                     |       | 1 082 075,09       | 1 309 310,86     | STA    |
| SO 02                 | Hráz                       |       | 1 595 512,80       | 1 930 570,49     | STA    |
| SO 03                 | Objekty na hrázi           |       | 1 909 681,21       | 2 310 714,26     | STA    |
| SO 03.1               | Výpustné zařízení          |       | 635 216,97         | 768 612,53       | Soupis |
| SO 03.2               | Bezpečnostní přeliv        |       | 403 190,81         | 487 860,88       | Soupis |
| SO 03.3               | Odpadní koryto             |       | 871 273,43         | 1 054 240,85     | Soupis |
| SO 04                 | Tůň                        |       | 7 962,01           | 9 634,03         | STA    |
| SO 05                 | Terénní úpravy             |       | 292 377,74         | 353 777,07       | STA    |
| VON                   | Vedlejší a ostatní náklady |       | 126 391,15         | 152 933,29       | VON    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853)

Objekt:  
**SO 01 - Zátopa**

KSO: 833 11  
Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)

CC-CZ: 21522  
Datum: 25.02.2025  
CZ-CPA: 42.91.1

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746  
DIČ: CZ02951746

Projektant:  
[REDACTED]

IČ: 87492343  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Výkaz výměr zpracován dle příloh č.: A+B, C1 - C5, 01 - 08.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>1 082 075,09</b> |
|---------------------|---------------------|

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 082 075,09 | 21,00%     | 227 235,77 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

|                   |              |                     |
|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>1 309 310,86</b> |
|-------------------|--------------|---------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853)

Objekt: SO 01 - Zátopa

Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)

Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                       |  |              |
|-----------------------|--|--------------|
| Náklady stavby celkem |  | 1 082 075,09 |
| 0 - Zátopa            |  | 1 082 075,09 |
| 1 - Zemní práce       |  | 1 082 075,09 |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853)

Objekt: SO 01 - Zátopa

Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716) Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 082 075,09

D 0 Zátopa 1 082 075,09

D 1 Zemní práce 1 082 075,09

|                                                                                                                                      |   |           |                                                                                                                                                             |           |           |        |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------------|----------------|
| 1                                                                                                                                    | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše                                                                                                               | m2        | 690,000   | 50,26  | 34 679,40  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111301111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111301111</a> |   |           |                                                                                                                                                             |           |           |        |            |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | sejmutí drnu v tl. 0,1 m vč. přemístění do 50 m na deponii                                                                                                  |           |           |        |            |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | "zemník" 690,0                                                                                                                                              | 690,000   |           |        |            |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | Součet                                                                                                                                                      | 690,000   |           |        |            |                |
| 2                                                                                                                                    | K | 122151405 | Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3                          | m3        | 687,850   | 40,61  | 27 933,59  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151405">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151405</a> |   |           |                                                                                                                                                             |           |           |        |            |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | výkop v nádrži - viz. výpočet kubatur                                                                                                                       |           |           |        |            |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | "konstrukční zemina ze zemníku po odstranění drnu - profily nádrže PN5-PN8" 687,85                                                                          | 687,850   |           |        |            |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | Součet                                                                                                                                                      | 687,850   |           |        |            |                |
| 3                                                                                                                                    | K | 122703601 | Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa | m3        | 1 012,158 | 203,05 | 205 518,68 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122703601">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122703601</a> |   |           |                                                                                                                                                             |           |           |        |            |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | výkop v nádrži - viz. výpočet kubatur - 20%                                                                                                                 |           |           |        |            |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | "sediment - profily nádrže PN1-PN9" 5339,25*0,2                                                                                                             | 1 067,850 |           |        |            |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | "sediment - profily hráze HL1-HL5" 409,39*0,2                                                                                                               | 81,878    |           |        |            |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | "odpočet konstrukční zeminy ze zemníku po odstranění drnu - profily nádrže PN5-PN8" -687,85*0,2                                                             | -137,570  |           |        |            |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | Součet                                                                                                                                                      | 1 012,158 |           |        |            |                |
| 4                                                                                                                                    | K | 122703602 | Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa | m3        | 2 024,316 | 72,81  | 147 390,45 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122703602">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122703602</a> |   |           |                                                                                                                                                             |           |           |        |            |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | výkop v nádrži - viz. výpočet kubatur - 40%                                                                                                                 |           |           |        |            |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | "sediment - profily nádrže PN1-PN9" 5339,25*0,4                                                                                                             | 2 135,700 |           |        |            |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | "sediment - profily hráze HL1-HL5" 409,39*0,4                                                                                                               | 163,756   |           |        |            |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | "odpočet konstrukční zeminy ze zemníku po odstranění drnu - profily nádrže PN5-PN8" -687,85*0,4                                                             | -275,140  |           |        |            |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | Součet                                                                                                                                                      | 2 024,316 |           |        |            |                |
| 5                                                                                                                                    | K | 122703603 | Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 60 kPa           | m3        | 2 024,316 | 27,29  | 55 243,58  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122703603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122703603</a> |   |           |                                                                                                                                                             |           |           |        |            |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | výkop v nádrži - viz. výpočet kubatur - 40%                                                                                                                 |           |           |        |            |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | "sediment - profily nádrže PN1-PN9" 5339,25*0,4                                                                                                             | 2 135,700 |           |        |            |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | "sediment - profily hráze HL1-HL5" 409,39*0,4                                                                                                               | 163,756   |           |        |            |                |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "odpočet konstrukční zeminy ze zemníku po odstranění drnu - profily nádrže PN5-PN8" -687,85*0,4                                                                                                                                          |    | -275,140  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | 2 024,316 |              |                   |                 |
| 6  | K          | 162253101 | Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m                                                                           | m3 | 1 012,158 | 19,30        | 19 534,65         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162253101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162253101</a>                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | přemístění sedimentu v nádrži na místo odsáknutí                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1/2 sedimentu" 2024,316/2                                                                                                                                                                                                               |    | 1 012,158 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1 012,158 |              |                   |                 |
| 7  | K          | 162253102 | Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 40 m                                                                     | m3 | 506,079   | 208,90       | 105 719,90        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162253102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162253102</a>                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | přemístění sedimentu v nádrži na místo odsáknutí                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "1/2 sedimentu" 1012,158/2                                                                                                                                                                                                               |    | 506,079   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | 506,079   |              |                   |                 |
| 8  | K          | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m                  | m3 | 277,380   | 28,28        | 7 844,31          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102</a>                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "přemístění sedimentu z nádrže do násypů břehové hrany" 277,380                                                                                                                                                                          |    | 277,380   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | 277,380   |              |                   |                 |
| 9  | K          | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                 | m3 | 5 540,260 | 52,22        | 289 312,38        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103</a>                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "přemístění konstrukční zeminy ze zemníku na místo k odsáknutí" 687,850                                                                                                                                                                  |    | 687,850   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                               |    | 687,850   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | uložení přebytečného sedimentu, zeminy a drnu na místa trvalého uložení je součástí objektu SO 05                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "přemístění přebytečného sedimentu na místa trvalého uložení" 5060,790-277,380                                                                                                                                                           |    | 4 783,410 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "přemístění sejmutého drnu na místa trvalého uložení" 690,0*0,1                                                                                                                                                                          |    | 69,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                               |    | 4 852,410 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | 5 540,260 |              |                   |                 |
| 10 | K          | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                 | m3 | 3 036,474 | 32,74        | 99 414,16         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111</a>                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "naložení odsáknutého sedimentu k odvozu k trvalému uložení" 1012,158+2024,316                                                                                                                                                           |    | 3 036,474 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3 036,474 |              |                   |                 |
| 11 | K          | 171103201 | Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu | m3 | 277,380   | 64,53        | 17 899,33         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103201</a>                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | násyp břehové hrany nádrže - viz. výpočet kubatur                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "profily nádrže PN1-PN9" 277,38                                                                                                                                                                                                          |    | 277,380   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | 277,380   |              |                   |                 |
| 12 | K          | 181451121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                             | m2 | 6 410,950 | 3,14         | 20 130,38         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451121</a>                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. 1/2 položky 182151111" 12821,9/2                                                                                                                                                                                                   |    | 6 410,950 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6 410,950 |              |                   |                 |
| 13 | K          | 181451122 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                                                  | m2 | 6 410,950 | 5,35         | 34 298,58         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451122</a>                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. 1/2 položky 182151111" 12821,9/2                                                                                                                                                                                                   |    | 6 410,950 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6 410,950 |              |                   |                 |
| 14 | M          | 00572470  | osivo směs travní univerzál                                                                                                                                                                                                              | kg | 256,438   | 66,90        | 17 155,70         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |           | "viz. položka 181451121 a 181451122" (6410,95+6410,95)*0,02                                                                                                                                                                              |    | 256,438   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|--------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |     | Součet |    |          |              | 256,438           |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853)

Objekt:  
SO 02 - Hráz

KSO: 833 11  
Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)

CC-CZ: 21522  
Datum: 25.02.2025  
CZ-CPA: 42.91.1

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746  
DIČ: CZ02951746

Projektant:  
[redacted]

IČ: 87492343  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Výkaz výměr zpracován dle příloh č.: A+B, C1 - C5, 05 - 07, 09

Cena bez DPH 1 595 512,80

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 1 595 512,80 | 21,00%     | 335 057,69 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

Cena s DPH v CZK 1 930 570,49

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853)

Objekt: SO 02 - Hráz

Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Datum: 25.02.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                                         |  |              |
|-----------------------------------------|--|--------------|
| Náklady stavby celkem                   |  | 1 595 512,80 |
| 0 - Hráz                                |  | 1 595 512,80 |
| 1 - Zemní práce                         |  | 511 580,27   |
| 2 - Zakládání                           |  | 22 397,98    |
| 4 - Vodorovné konstrukce                |  | 503 643,47   |
| 5 - Komunikace pozemní                  |  | 277 568,12   |
| 8 - Trubní vedení                       |  | 42 758,80    |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 24 028,85    |
| 997 - Přesun sutě                       |  | 25 645,01    |
| 998 - Přesun hmot                       |  | 187 890,30   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853)

Objekt: SO 02 - Hráz

Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)

Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 595 512,80

D 0 Hráz 1 595 512,80

D 1 Zemní práce 511 580,27

|                                                                                                                                      |   |           |                                                                                                               |    |           |       |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 1                                                                                                                                    | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše                                                                 | m2 | 1 637,930 | 50,26 | 82 322,36 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111301111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111301111</a> |   |           |                                                                                                               |    |           |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | sejmutí drnu v tl. 0,1 m vč. přemístění do 50 m na deponii                                                    |    |           |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | hráz                                                                                                          |    |           |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | "ZÚ-HL5, tj. 24,20 m" (9,46+9,46)/2*24,20                                                                     |    | 228,932   |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | "HL5-HL4, tj. 19,25 m" (9,46+8,70)/2*19,25                                                                    |    | 174,790   |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | "HL4-HL3, tj. 25,00 m" (8,70+9,09)/2*25,00                                                                    |    | 222,375   |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | "HL3-HL2, tj. 20,00 m" (9,09+8,45)/2*20,00                                                                    |    | 175,400   |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | "HL2-HL1, tj. 14,00 m" (8,45+13,08)/2*14,00                                                                   |    | 150,710   |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | "HL1-podél., tj. 7,60 m" (13,08+12,50)/2*7,60                                                                 |    | 97,204    |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | "podél.-HP1, tj. 7,68 m" (12,50+10,98)/2*7,68                                                                 |    | 90,163    |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | "HP1-HP2, tj. 14,00 m" (10,98+11,12)/2*14,00                                                                  |    | 154,700   |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | "HP2-KÚ, tj. 9,60 m" (11,12+10,35)/2*9,60                                                                     |    | 103,056   |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | Mezisoučet                                                                                                    |    | 1 397,330 |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | stávající přístupová cesta - viz. výpočet kubatur                                                             |    |           |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | 24,06/0,1                                                                                                     |    | 240,600   |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | Mezisoučet                                                                                                    |    | 240,600   |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | Součet                                                                                                        |    | 1 637,930 |       |           |                |
| 2                                                                                                                                    | K | 122151106 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 802,732   | 40,97 | 32 887,93 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151106</a> |   |           |                                                                                                               |    |           |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | výkop hráze - 70% v hornině tř.2 a 30% v hornině tř.3 - viz. výpočet kubatur                                  |    |           |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | "výkop hráze bez drnu - profily HL5-HP2" 745,720*0,7                                                          |    | 522,004   |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | "výkop hráze pro uložení výpustního potrubí" 401,040*0,7                                                      |    | 280,728   |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | Součet                                                                                                        |    | 802,732   |       |           |                |
| 3                                                                                                                                    | K | 122251105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3       | m3 | 408,518   | 81,10 | 33 130,81 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105</a> |   |           |                                                                                                               |    |           |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | výkop hráze - 70% v hornině tř.2 a 30% v hornině tř.3 - viz. výpočet kubatur                                  |    |           |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | "výkop hráze bez drnu - profily HL5-HP2" 745,720*0,3                                                          |    | 223,716   |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | "výkop hráze pro uložení výpustního potrubí" 401,040*0,3                                                      |    | 120,312   |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | výkop ve stávající cestě - 100% v hornině tř.3 - viz. výpočet kubatur                                         |    |           |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | "pro uložení štěrku" 64,490                                                                                   |    | 64,490    |       |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   |           | Součet                                                                                                        |    | 408,518   |       |           |                |

| PČ | Typ        | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 4  | K          | 162351103                                                                                                                 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                 | m3 | 638,713   | 52,21        | 33 347,21         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103</a> |                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | uložení přebytečného sedimentu, zeminy a drnu na místa trvalého uložení je součástí objektu SO 05                         |                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | "přemístění nevyužitelné zeminy z výkopů pro násyp na místa trvalého uložení" 802,732+408,518-447,130-289,200             |                                                                                                                                                                                                                                          |    | 474,920   |              |                   |                 |
|    | VV         | "přemístění sejmutého drnu na místa trvalého uložení" 1637,930*0,1                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |    | 163,793   |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |    | 638,713   |              |                   |                 |
| 5  | K          | 167151111                                                                                                                 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                 | m3 | 1 424,180 | 32,74        | 46 627,65         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111</a> |                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | "naložení využitelné zeminy z výkopů pro násyp hráze" 447,130+289,200                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |    | 736,330   |              |                   |                 |
|    | VV         | "naložení odsáknuté konstrukční zeminy přemístěné ze zemníku SO 01 pro násyp hráze" 687,850                               |                                                                                                                                                                                                                                          |    | 687,850   |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1 424,180 |              |                   |                 |
| 6  | K          | 171103201                                                                                                                 | Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu | m3 | 447,130   | 64,53        | 28 853,30         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103201</a> |                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | P          | Poznámka k položce:                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    |            | hutněno v souladu s ČSN MVN minimálně na 95% P-S                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | násyp hráze - ostatní - viz. výpočet kubatur                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | bude použita zemina z odtěžené hráze                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | "násyp hráze - profily HL5-HP3" 447,130                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |    | 447,130   |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |    | 447,130   |              |                   |                 |
| 7  | K          | 172153101                                                                                                                 | Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy do 1 m          | m3 | 488,525   | 223,18       | 109 029,01        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/172153101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/172153101</a> |                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | násyp hráze - konstrukční - viz. výpočet kubatur - 1/2 množství                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | bude použito 687,85 m3 konstrukční zeminy ze zemníku a 289,20 m3 z odtěžené hráze                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | doporučeno hutnění na 95% PS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | "násyp hráze - profily HL5-HP2" 450,400/2                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |    | 225,200   |              |                   |                 |
|    | VV         | "násyp hráze - pro uložení potrubí" 526,650/2                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |    | 263,325   |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |    | 488,525   |              |                   |                 |
| 8  | K          | 172153102                                                                                                                 | Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 1 do 3 m   | m3 | 488,525   | 140,89       | 68 828,29         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/172153102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/172153102</a> |                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | násyp hráze - konstrukční - viz. výpočet kubatur - 1/2 množství                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | bude použito 687,85 m3 konstrukční zeminy ze zemníku a 289,20 m3 z odtěžené hráze                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | doporučeno hutnění na 95% PS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | "násyp hráze - profily HL5-HP2" 450,400/2                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |    | 225,200   |              |                   |                 |
|    | VV         | "násyp hráze - pro uložení potrubí" 526,650/2                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |    | 263,325   |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |    | 488,525   |              |                   |                 |
| 9  | K          | 181451122                                                                                                                 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                                                  | m2 | 1 293,470 | 5,35         | 6 920,06          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451122</a> |                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | "viz. položka 182151101" 1293,470                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1 293,470 |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1 293,470 |              |                   |                 |
| 10 | M          | 00572470                                                                                                                  | osivo směs travní univerzál                                                                                                                                                                                                              | kg | 12,935    | 66,89        | 865,22            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         | "viz. položka 181451122" 1293,470*0,01                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |    | 12,935    |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |    | 12,935    |              |                   |                 |
| 11 | K          | 181951112                                                                                                                 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                            | m2 | 874,619   | 15,33        | 13 407,91         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112</a> |                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         | "HL5-HL4, tj. 19,25 m" (0,76+0,57)/2*19,25 = 12,801 m3                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |



| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "HL4-HL3, tj. 25,00 m" (0,57+0,57)/2*25,00 = 14,250 m3                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "HL3-HL2, tj. 20,00 m" (0,57+0,57)/2*20,00 = 11,400 m3                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "HL2-HL1, tj. 14,00 m" (0,57+0,57)/2*14,00 = 7,980 m3                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "HL1-podél., tj. 7,60 m" (0,57+0,57)/2*7,60 = 4,332 m3                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podél.-HP1, tj. 7,68 m" (0,57+0,57)/2*7,68 = 4,378 m3                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "HP1-HP2, tj. 14,00 m" (0,57+0,57)/2*14,00 = 7,980 m3                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "HP2-HP3, tj. 32,51 m" (0,57+0,57)/2*32,51 = 18,531 m3                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "HP3-KÚ, tj. 16,00 m" (0,57+0,57)/2*16,00 = 9,120 m3                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "celkem 90,772 m3, tl. 0,15 m" 90,772/0,15                                                                                                                                                                                         |    | 605,147   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                         |    | 605,147   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | přístupová cesta - viz. výpočet kubatur + 12% rozšíření                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 240,60*1,12                                                                                                                                                                                                                        |    | 269,472   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                         |    | 269,472   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                             |    | 874,619   |              |                   |                 |
| 12 | K          | 182251101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině                                                                                                | m2 | 1 293,470 | 42,80        | 55 360,52         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101</a>                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "ZÚ-HL5, tj. 24,20 m" (4,01+4,01)/2*24,20                                                                                                                                                                                          |    | 97,042    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "HL5-HL4, tj. 19,25 m" (4,01+4,33)/2*19,25                                                                                                                                                                                         |    | 80,273    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "HL4-HL3, tj. 25,00 m" (4,33+4,39)/2*25,00                                                                                                                                                                                         |    | 109,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "HL3-HL2, tj. 20,00 m" (4,39+5,54)/2*20,00                                                                                                                                                                                         |    | 99,300    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "HL2-HL1, tj. 14,00 m" (5,54+9,93)/2*14,00                                                                                                                                                                                         |    | 108,290   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "HL1-podél., tj. 7,60 m" (9,93+10,00)/2*7,60                                                                                                                                                                                       |    | 75,734    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podél.-HP1, tj. 7,68 m" (10,00+10,69)/2*7,68                                                                                                                                                                                      |    | 79,450    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "HP1-HP2, tj. 14,00 m" (10,69+11,05)/2*14,00                                                                                                                                                                                       |    | 152,180   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "HP2-HP3, tj. 32,51 m" (11,05+19,23)/2*32,51                                                                                                                                                                                       |    | 492,201   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                             |    | 1 293,470 |              |                   |                 |
| D  | 2          |           | Zakládání                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              | 22 397,98         |                 |
| 13 | K          | 212751107 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 200 | m  | 57,500    | 389,53       | 22 397,98         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212751107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212751107</a>                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "drenážní potrubí PVC-U DN 200" 41,5+16,0                                                                                                                                                                                          |    | 57,500    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                             |    | 57,500    |              |                   |                 |
| D  | 4          |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                               |    |           |              | 503 643,47        |                 |
| 14 | K          | 457531111 | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 8-16 do 16-32 mm                                                                                                                  | m3 | 50,170    | 882,08       | 44 253,95         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457531111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457531111</a>                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "patní drén (frakce 16/32 mm) vč. filtru (frakce 8/16 mm)" 0,86*(42,5+17,0)-2*(0,4+0,1)                                                                                                                                            |    | 50,170    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                             |    | 50,170    |              |                   |                 |
| 15 | K          | 457531112 | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm                                                                                                                 | m3 | 45,052    | 716,31       | 32 271,20         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457531112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457531112</a>                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | návodní strana hráze - filtr z drceného kameniva frakce 16/63 tl. 0,1 m pod záhozem z LK                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "ZÚ-HL5, tj. 24,20 m" (0,13+0,13)/2*24,20                                                                                                                                                                                          |    | 3,146     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "HL5-HL4, tj. 19,25 m" (0,13+0,22)/2*19,25                                                                                                                                                                                         |    | 3,369     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "HL4-HL3, tj. 25,00 m" (0,22+0,34)/2*25,00                                                                                                                                                                                         |    | 7,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "HL3-HL2, tj. 20,00 m" (0,34+0,46)/2*20,00                                                                                                                                                                                         |    | 8,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "HL2-HL1, tj. 14,00 m" (0,46+0,57)/2*14,00                                                                                                                                                                                         |    | 7,210     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "HL1-podél., tj. 7,60 m" (0,57+0,60)/2*7,60                                                                                                                                                                                        |    | 4,446     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podél.-HP1, tj. 7,68 m" (0,60+0,47)/2*7,68                                                                                                                                                                                        |    | 4,109     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "HP1-HP2, tj. 14,00 m" (0,47+0,27)/2*14,00                                                                                                                                                                                         |    | 5,180     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "HP2-KÚ, tj. 9,60 m" (0,27+0,27)/2*9,60                                                                                                                                                                                            |    | 2,592     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                             |    | 45,052    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 16 | K   | 462512270  | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg        | m3 | 300,633  | 1 420,73     | 427 118,32        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512270">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512270</a> |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | návodní strana hráze - 50% záhozu z LK do 80 kg a 50% z LK do 200 kg s proštěrkováním (frakce 16/32 mm)                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "ZÚ-HL5, tj. 24,20 m" (0,52+0,52)/2*24,20                                                                                 |    | 12,584   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "HL5-HL4, tj. 19,25 m" (0,52+0,89)/2*19,25                                                                                |    | 13,571   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "HL4-HL3, tj. 25,00 m" (0,89+1,36)/2*25,00                                                                                |    | 28,125   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "HL3-HL2, tj. 20,00 m" (1,36+1,84)/2*20,00                                                                                |    | 32,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "HL2-HL1, tj. 14,00 m" (1,84+2,22)/2*14,00                                                                                |    | 28,420   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "HL1-podél., tj. 7,60 m" (2,22+2,25)/2*7,60                                                                               |    | 16,986   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "podél.-HP1, tj. 7,68 m" (2,25+1,88)/2*7,68                                                                               |    | 15,859   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "HP1-HP2, tj. 14,00 m" (1,88+1,08)/2*14,00                                                                                |    | 20,720   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "HP2-KÚ, tj. 9,60 m" (1,08+1,08)/2*9,60                                                                                   |    | 10,368   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                |    | 178,633  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "opěrná patka z LK do 200 kg s proštěrkováním - průřez. plocha z řezů HL5-HL2 x délka" 0,86*141,86                        |    | 122,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                |    | 122,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                    |    | 300,633  |              |                   |                 |
| D  | 5   |            | Komunikace pozemní                                                                                                        |    |          |              | 277 568,12        |                 |
| 17 | K   | 564762111  | Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                   | m2 | 815,685  | 210,16       | 171 424,36        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564762111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564762111</a> |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | doporučená únosnost podloží 45 MPa                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | hráz                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "HL5-HL4, tj. 19,25 m" (0,91+0,66)/2*19,25 = 15,111 m3                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "HL4-HL3, tj. 25,00 m" (0,66+0,66)/2*25,00 = 16,500 m3                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "HL3-HL2, tj. 20,00 m" (0,66+0,66)/2*20,00 = 13,200 m3                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "HL2-HL1, tj. 14,00 m" (0,66+0,66)/2*14,00 = 9,240 m3                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "HL1-podél., tj. 7,60 m" (0,66+0,66)/2*7,60 = 5,016 m3                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "podél.-HP1, tj. 7,68 m" (0,66+0,66)/2*7,68 = 5,069 m3                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "HP1-HP2, tj. 14,00 m" (0,66+0,66)/2*14,00 = 9,240 m3                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "HP2-HP3, tj. 32,51 m" (0,66+0,66)/2*32,51 = 21,457 m3                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "HP3-KÚ, tj. 16,00 m" (0,66+0,66)/2*16,00 = 10,560 m3                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "celkem 105,393 m3, tl. 0,2 m" 105,393/0,2                                                                                |    | 526,965  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                |    | 526,965  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | přístupová cesta - viz. výpočet kubatur                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 240,60                                                                                                                    |    | 240,600  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                |    | 240,600  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 240,6*0,2                                                                                                                 |    | 48,120   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                    |    | 815,685  |              |                   |                 |
| 18 | K   | 564851111  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                           | m2 | 874,619  | 121,36       | 106 143,76        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111</a> |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | doporučená únosnost podloží 45 MPa                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | hráz                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "HL5-HL4, tj. 19,25 m" (0,76+0,57)/2*19,25 = 12,801 m3                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "HL4-HL3, tj. 25,00 m" (0,57+0,57)/2*25,00 = 14,250 m3                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "HL3-HL2, tj. 20,00 m" (0,57+0,57)/2*20,00 = 11,400 m3                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "HL2-HL1, tj. 14,00 m" (0,57+0,57)/2*14,00 = 7,980 m3                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "HL1-podél., tj. 7,60 m" (0,57+0,57)/2*7,60 = 4,332 m3                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "podél.-HP1, tj. 7,68 m" (0,57+0,57)/2*7,68 = 4,378 m3                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "HP1-HP2, tj. 14,00 m" (0,57+0,57)/2*14,00 = 7,980 m3                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "HP2-HP3, tj. 32,51 m" (0,57+0,57)/2*32,51 = 18,531 m3                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "HP3-KÚ, tj. 16,00 m" (0,57+0,57)/2*16,00 = 9,120 m3                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "celkem 90,772 m3, tl. 0,15 m" 90,772/0,15                                                                                |    | 605,147  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                |    | 605,147  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | přístupová cesta - viz. výpočet kubatur + 12% rozšíření                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | 240,60*1,12                                                                                                               |    | 269,472  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Mezisoučet                                                                                                                |    | 269,472  |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 874,619  |              |                   |                 |
|    | D          | 8         | Trubní vedení                                                                                                                                                                 |     |          |              | 42 758,80         |                 |
| 19 | K          | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 200                                                                                         | m   | 2,000    | 113,06       | 226,12            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871353121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871353121</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "propojení drenážního potrubí do výtokového objektu" 1,0*2                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 20 | M          | 28611167  | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN4                                                                                                             | m   | 2,060    | 404,33       | 832,92            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |           | "propojení drenážního potrubí do výtokového objektu" 1,0*2*1,03                                                                                                               |     | 2,060    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 2,060    |              |                   |                 |
| 21 | K          | 894812315 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné                                        | kus | 4,000    | 4 108,41     | 16 433,64         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812315">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812315</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "revizní šachta DN 600 RŠ1 - RŠ4" 4,0                                                                                                                                         |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 22 | K          | 894812331 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm                                                       | kus | 4,000    | 1 420,78     | 5 683,12          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812331</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "revizní šachta DN 600 RŠ1 - RŠ4" 4,0                                                                                                                                         |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 23 | K          | 894812354 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) plastový pro třídu zatížení A15 s plastovým konusem                                        | kus | 4,000    | 4 895,75     | 19 583,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812354">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812354</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "revizní šachta DN 600 RŠ1 - RŠ4" 4,0                                                                                                                                         |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | D          | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                           |     |          |              | 24 028,85         |                 |
| 24 | K          | 966045111 | Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného | m3  | 7,800    | 2 782,35     | 21 702,33         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966045111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966045111</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "stávající požerák vč. zábradlí a lávky" 3,8                                                                                                                                  |     | 3,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "stávající betonové schody" 4,0                                                                                                                                               |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 7,800    |              |                   |                 |
| 25 | K          | 966061111 | Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně dřevěných včetně výplně            | m3  | 1,500    | 1 551,01     | 2 326,52          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966061111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966061111</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "opatrné vybourání stávající výpustné potrubí - bude odvezeno a vystaveno v oboře u brány" 1,5                                                                                |     | 1,500    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 1,500    |              |                   |                 |
|    | D          | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                   |     |          |              | 25 645,01         |                 |
| 26 | K          | 99701-R   | Likvidace vybourané betonové suti v souladu s platnou legislativou                                                                                                            | t   | 17,160   | 1 183,98     | 20 317,10         |                 |
|    | VV         |           | položka zahrnuje naložení, vodorovné přemístění a uložení na skládku/recyklační středisko včetně poplatku za uložení                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "beton" 17,160                                                                                                                                                                |     | 17,160   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 17,160   |              |                   |                 |
| 27 | K          | 99750-R   | Osazení vybouraného dřevěného výpustného potrubí v oboře u brány                                                                                                              | m3  | 1,500    | 3 551,94     | 5 327,91          |                 |
|    | VV         |           | položka zahrnuje naložení, vodorovné přemístění a osazení potrubí na místě určeném zadavatelem                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dřevěné potrubí" 1,5                                                                                                                                                         |     | 1,500    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 1,500    |              |                   |                 |
|    | D          | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                   |     |          |              | 187 890,30        |                 |
| 28 | K          | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m                                                                                | t   | 930,749  | 201,87       | 187 890,30        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011</a>                                                     |     |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853)

Objekt:  
SO 03 - Objekty na hrázi

Soupis:  
**SO 03.1 - Výpustné zařízení**

KSO: 833 11  
Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)

CC-CZ: 21522  
Datum: 25.02.2025  
CZ-CPA: 42.91.1

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746  
DIČ: CZ02951746

Projektant:  
[redacted]

IČ: 87492343  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Výkaz výměr zpracován dle příloh č.: A+B, C1 - C5, 01, 05 - 08, 09, 13, 14, 17, 18.

|                     |  |  |                   |
|---------------------|--|--|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  | <b>635 216,97</b> |
|---------------------|--|--|-------------------|

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 635 216,97  | 21,00%     | 133 395,56 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>768 612,53</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853)

Objekt: SO 03 - Objekty na hrázi

Soupis: SO 03.1 - Výpustné zařízení

Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)

Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem                          | 635 216,97 |
| 0 - Výpustné zařízení                          | 635 216,97 |
| 1 - Zemní práce                                | 24 489,94  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 292 478,54 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       | 132 843,20 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 2 024,59   |
| 8 - Trubní vedení                              | 33 479,62  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 118 369,39 |
| 998 - Přesun hmot                              | 31 531,69  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853)

Objekt: SO 03 - Objekty na hrázi

Soupis: SO 03.1 - Výpustné zařízení

Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)

Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 635 216,97

D 0 Výpustné zařízení 635 216,97

D 1 Zemní práce 24 489,94

|   |   |         |                                                                                                                                                                             |        |       |           |           |  |
|---|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|--|
| 1 | K | 11500-R | Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností | soubor | 1,000 | 11 839,79 | 11 839,79 |  |
|---|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|--|

Poznámka k položce:  
V ceně jsou započteny  
1. náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky.  
2. náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek.  
3. náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid.  
4. náklady na:  
a) montáž, přeložení a demontáž potrubí a těsnění PVC DN 300 dl. 26 m po dobu provozu  
b) opotřebení hmot,  
c) podpůrné konstrukce (např. podpěry).  
5. Potrubí a rukávec bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele.  
6. Čerpání je uvažováno ve dne, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.  
7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod.  
8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál.  
9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neoceňuje.  
10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 4 m.  
11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jínce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.  
12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy.  
13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média.  
14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s materiálem apod.).

VV "pro všechny objekty stavby" 1,0 1,000  
VV Součet 1,000

|   |   |           |                                                                                                                                                          |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 2 | K | 131151102 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 | m3 | 24,176 | 179,96 | 4 350,71 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/131151102](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151102)  
VV výkopy - 70% v hornině tř.2 a 30% v hornině tř.3 - viz. výpočet kubatur  
VV "pro požerák a nátoková křídla" 10,350\*0,7 7,245  
VV "pro odpadní potrubí (cca na délku pův. potrubí x 0,1) - ostatní výkopy pak už v rámci výtokového čela" 1,510\*0,7 1,057  
VV "pro schodiště - ostatní výkopy pak už v rámci hráze" 1,870\*0,7 1,309

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "výkop pro dlažbu a betonový pas u požeráku" (2,9*0,8*6,75+0,16*12,61+2,9*0,81+0,78)*0,7                                                                                                                                                                              |    | 14,565   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 24,176   |              |                   |                 |
| 3  | K          | 131251100 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                                                          | m3 | 10,361   | 369,99       | 3 833,47          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100</a>                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | výkopy - 70% v hornině tř.2 a 30% v hornině tř.3                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "pro požerák a nátoková křídla" 10,350*0,3                                                                                                                                                                                                                            |    | 3,105    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "pro odpadní potrubí (cca na délku pův. potrubí x 0,1) - ostatní výkopy pak už v rámci výtokového čela" 1,510*0,3                                                                                                                                                     |    | 0,453    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "pro schodiště - ostatní výkopy pak už v rámci hráze" 1,870*0,3                                                                                                                                                                                                       |    | 0,561    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "výkop pro dlažbu a betonový pas u požeráku" (2,9*0,8*6,75+0,16*12,61+2,9*0,81+0,78)*0,3                                                                                                                                                                              |    | 6,242    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10,361   |              |                   |                 |
| 4  | K          | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m                                               | m3 | 18,305   | 28,30        | 518,03            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102</a>                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | uložení přebytečného sedimentu, zeminy a drnu na místa trvalého uložení je součástí objektu SO 05                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "přemístění přebytečné zeminy na místo trvalého uložení" 24,176+10,361-16,232                                                                                                                                                                                         |    | 18,305   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 18,305   |              |                   |                 |
| 5  | K          | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                               | m3 | 16,232   | 98,86        | 1 604,70          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101</a>                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "naložení zeminy pro zpětný zásyp na deponii" 16,232                                                                                                                                                                                                                  |    | 16,232   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 16,232   |              |                   |                 |
| 6  | K          | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                       | m3 | 16,232   | 92,94        | 1 508,60          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101</a>                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | zásypy vytěženou zeminou - viz. výpočet kubatur                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "požerák a nátoková křídla" 2,590                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,590    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "schodiště" 1,870                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,870    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "betonový pas u požeráku" 20,807-3,200-1,920-3,136-0,779                                                                                                                                                                                                              |    | 11,772   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 16,232   |              |                   |                 |
| 7  | K          | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                                                         | m2 | 54,445   | 15,33        | 834,64            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112</a>                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "základ lávky" 0,60*1,02                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,612    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podkladní beton pod základem požeráku" 2,3*2,24                                                                                                                                                                                                                      |    | 5,152    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podkladní beton pod pasem před požerákem" 7,79                                                                                                                                                                                                                       |    | 7,790    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podkladní beton pod spodním stupněm u schodiště" 0,9*2,8                                                                                                                                                                                                             |    | 2,520    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podkladní beton pod výpustným potrubím" 1,68*16,84                                                                                                                                                                                                                   |    | 28,291   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podkladní beton pod základem výtokového potrubí a výtokovým čelem" 1,1*3,2                                                                                                                                                                                           |    | 3,520    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podkladní beton pod křídly výtokového čela" 0,8*3,3*2                                                                                                                                                                                                                |    | 5,280    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podkladní beton pod pasem mezi stěnou výtokového objektu" 0,8*1,6                                                                                                                                                                                                    |    | 1,280    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 54,445   |              |                   |                 |
| D  | 3          |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 292 478,54        |                 |
| 8  | K          | 321311116 | Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 | m3 | 8,639    | 4 232,73     | 36 566,55         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321311116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321311116</a>                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | beton C30/37-XF3-XA2-S3                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "zmonolitnění požeráku" 1,44*1,70*1,33                                                                                                                                                                                                                                |    | 3,256    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podkladní beton pod základem požeráku" 2,3*2,24*0,1                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,515    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podkladní beton pod pasem před požerákem" 7,79*0,1                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,779    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podkladní beton pod spodním stupněm u schodiště" 0,9*2,8*0,1                                                                                                                                                                                                         |    | 0,252    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podkladní beton pod výpustným potrubím" 1,68*16,84*0,1                                                                                                                                                                                                               |    | 2,829    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podkladní beton pod základem výtokového potrubí a výtokovým čelem" 1,1*3,2*0,1                                                                                                                                                                                       |    | 0,352    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podkladní beton pod křídly výtokového čela" 0,8*3,3*0,1*2                                                                                                                                                                                                            |    | 0,528    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "podkladní beton pod pasem mezi stěnou výtokového objektu" 0,8*1,6*0,1                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,128    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 8,639    |              |                   |                 |
| 9  | K          | 321321116 | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37                                | m3 | 22,127   | 4 493,20     | 99 421,04         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116</a>                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | beton C30/37-XF3-XA2-S3                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "základ požeráku" 1,84*1,90*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,699    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "pas před požerákem" 0,4*0,8*9,8                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,136    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "základ pod výpustným potrubím" 1,28*16,84*0,2                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 4,311    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "obetonávka výpustného potrubí" (0,6+1,0)/2*16,84*0,75-0,57*0,57*3,14/4*16,84                                                                                                                                                                                                                      |    | 5,809    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "základ lávky" (0,3*0,23+0,6*0,37)*1,02                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,297    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "základ výtokového potrubí a výtokového čela" 0,7*2,8*0,49                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,960    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "výtokové čelo a křídla" 0,4*2,8*1,71+0,4*2,5*2,2*2                                                                                                                                                                                                                                                |    | 6,315    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "pas mezi stěnou výtokového objektu" 0,75*0,4*2,0                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,600    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 22,127   |              |                   |                 |
| 10 | K          | 321351010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných                          | m2 | 113,308  | 988,62       | 112 018,55        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010</a>                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | systémové rámové bednění vč. příslušenství                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | zkosení viditelných hran vytvořeno pomocí úkosové lišty do betonu 20 x 20 mm                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podkladní beton pod základem požeráku" (2,3+2,24)*2*0,1                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,908    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "základ požeráku" (1,84+1,90)*2*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1,496    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "zmonolitnění požeráku" (1,44+1,70)*2*1,33                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 8,352    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "pas před požerákem" (0,4+9,8)*2*0,8                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 16,320   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podkladní beton pod pasem před požerákem" 10,0*0,1                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podkladní beton pod spodním stupněm u schodiště" (0,9+2,8)*2*0,1                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,740    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podkladní beton pod výpustným potrubím" (1,68+16,84)*2*0,1                                                                                                                                                                                                                                        |    | 3,704    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "základ pod výpustným potrubím" (1,28+16,84)*2*0,2                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 7,248    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "obetonávka výpustného potrubí" 0,75*16,84*2                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 25,260   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "základ lávky" (0,3*0,23+0,6*0,37)*2+0,6*1,02*2                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,806    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podkladní beton pod základem výtokového potrubí a výtokového čela" (1,1+3,2)*2*0,1                                                                                                                                                                                                                |    | 0,860    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "základ výtokového potrubí a výtokového čela" (0,7+2,8)*2*0,49                                                                                                                                                                                                                                     |    | 3,430    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podkladní beton pod křídly výtokového čela" (0,8+3,3)*2*0,1*2                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,640    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "výtokové čelo a křídla" (0,4+2,8)*2*1,71+(0,4+2,5)*2*2,2*2                                                                                                                                                                                                                                        |    | 36,464   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "podkladní beton pod pasem mezi stěnou výtokového objektu" (0,8+1,6)*2*0,1                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,480    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "pas mezi stěnou výtokového objektu" (0,4+2,0)*2*0,75                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,600    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 113,308  |              |                   |                 |
| 11 | K          | 321352010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných                       | m2 | 113,308  | 165,76       | 18 781,93         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010</a>                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "viz. položka 321351010" 113,308                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 113,308  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 113,308  |              |                   |                 |
| 12 | K          | 321366111 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t  | 0,157    | 29 954,68    | 4 702,88          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366111</a>                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "zmonolitnění požeráku - kotevní výztuž R12 dl. 0,5 m" 0,5*13*0,00089*1,02                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,006    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "základ lávky - výztuž R10" 6,82*0,00062*1,02                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,004    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "výtokové čelo a křídla - výztuž R10" 231,84*0,00062*1,02                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,147    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,157    |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 13 | K   | 321368211  | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí | t  | 0,725    | 28 948,40    | 20 987,59         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321368211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321368211</a>                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | KARI síť KY49 100/100/8, rozměr 2x3 m (7,9 kg/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "základ požeráku" 1,74*1,8*0,0079*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,026    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "pas před požerákem" 2,0*9,76*0,0079*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,162    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "podkladní beton pod výpustným potrubím" 1,18*16,73*0,0079*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,164    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "obetonávka výpustného potrubí" 2,15*16,73*0,0079*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,298    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "základ výtokového potrubí a výtokového čela" 1,98*2,7*0,0079*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,044    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "pas mezi stěnou výtokového objektu" 1,89*2,0*0,0079*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,031    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,725    |              |                   |                 |
| D  | 4   |            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 132 843,20        |                 |
| 14 | K   | 430321616  | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 11,620   | 3 403,94     | 39 553,78         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430321616">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430321616</a>                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | betonové schody š. 2,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "pasy" 0,8*0,5*2,4+1,14*0,5*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,100    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "ramena" 0,8*0,2*9,5*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 3,040    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "stupně" (0,28+0,53)/2*0,5*2,0*16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 6,480    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 11,620   |              |                   |                 |
| 15 | K   | 430361821  | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                                                                                                                                                                      | t  | 0,075    | 38 716,12    | 2 903,71          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430361821</a>                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "betonové schody š. 2,0 m - výztuž R10" 117,91*0,00062*1,02                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,075    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,075    |              |                   |                 |
| 16 | K   | 430362021  | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                                                                                                                                           | t  | 0,412    | 23 087,60    | 9 512,09          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430362021</a>                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | KARI síť KY49 100/100/8, rozměr 2x3 m (7,9 kg/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "betonové schody š. 2,0 m" 49,63*0,0079*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,412    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,412    |              |                   |                 |
| 17 | K   | 431351121  | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 41,380   | 591,99       | 24 496,55         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351121</a>                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | betonové schody š. 2,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "pasy" 0,8*(0,5+2,4)*2+1,14*(0,5+2,0)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 10,340   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "ramena" 0,8*(0,2+9,5)*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 31,040   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 41,380   |              |                   |                 |
| 18 | K   | 431351122  | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 41,380   | 102,41       | 4 237,73          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351122</a>                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | betonové schody š. 2,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "pasy" 0,8*(0,5+2,4)*2+1,14*(0,5+2,0)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 10,340   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "ramena" 0,8*(0,2+9,5)*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 31,040   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 41,380   |              |                   |                 |
| 19 | K   | 433351131  | Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 8,000    | 561,21       | 4 489,68          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/433351131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/433351131</a>                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | betonové schody š. 2,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "stupně" 0,25*2,0*16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 8,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 8,000    |              |                   |                 |
| 20 | K   | 433351132  | Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 8,000    | 116,62       | 932,96            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/433351132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/433351132</a>                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | betonové schody š. 2,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "stupně" 0,25*2,0*16                                                                                                                                                                                 |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 21 | K          | 451317112 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm                                                                                              | m2  | 17,000   | 439,26       | 7 467,42          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451317112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451317112</a>                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "u požeráku" 2*4,95+2,9                                                                                                                                                                              |     | 12,800   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dno výtokového čela" 2,1*2,0                                                                                                                                                                        |     | 4,200    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 17,000   |              |                   |                 |
| 22 | K          | 452111131 | Osazení betonových dílců prazců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 50000 do 75000 mm2                                                                                             | kus | 14,000   | 72,81        | 1 019,34          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452111131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452111131</a>                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "betonové podkladky pod výtokovým potrubím PVC DN 500" 14,0                                                                                                                                          |     | 14,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 14,000   |              |                   |                 |
| 23 | M          | 59223733  | betonový podkladek pod trouby DN 300-500                                                                                                                                                             | kus | 14,140   | 136,75       | 1 933,65          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |           | "betonové podkladky pod výtokovým potrubím PVC DN 500" 14,0*1,01                                                                                                                                     |     | 14,140   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 14,140   |              |                   |                 |
| 24 | K          | 457531111 | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm                                                                                     | m3  | 0,443    | 882,06       | 390,75            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457531111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457531111</a>                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "prosyp z kameniva frakce 16/32 mm za nátokovými křídly u požeráku" 2,15*((1,61+0,45)/2*0,1*2                                                                                                        |     | 0,443    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 0,443    |              |                   |                 |
| 25 | K          | 457971121 | Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m                       | m2  | 6,622    | 37,47        | 248,13            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457971121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457971121</a>                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "separační geotextilie pod a za nátokovými křídly u požeráku" 2,15*((1,61+0,45)/2+0,51)*2                                                                                                            |     | 6,622    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 6,622    |              |                   |                 |
| 26 | M          | 69311174  | geotextilie PP s ÚV stabilizací 400g/m2                                                                                                                                                              | m2  | 8,278    | 26,76        | 221,52            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |           | "separační geotextilie pod a za nátokovými křídly u požeráku" 2,15*((1,61+0,45)/2+0,51)*2*1,25                                                                                                       |     | 8,278    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 8,278    |              |                   |                 |
| 27 | K          | 462511161 | Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer                                       | m3  | 2,925    | 1 118,86     | 3 272,67          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511161</a>                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "stávající koryto pod výtokovým objektem - pr. průřezová plocha x délka" 1,95*1,5                                                                                                                    |     | 2,925    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 2,925    |              |                   |                 |
| 28 | K          | 462511169 | Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovňání líce záhozu              | m2  | 5,175    | 124,32       | 643,36            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511169">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511169</a>                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "stávající koryto pod výtokovým objektem - pr. šířka x délka" 3,45*1,5                                                                                                                               |     | 5,175    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 5,175    |              |                   |                 |
| 29 | K          | 463211143 | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg | m3  | 1,904    | 2 071,96     | 3 945,01          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211143">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211143</a>                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | rovnanina z LK nad 200 kg ve sklonu 10:1                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nátoková křídla u požeráku" 2,15*(1,61+0,45)/2*(0,35+0,51)/2*2                                                                                                                                      |     | 1,904    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 1,904    |              |                   |                 |
| 30 | K          | 465511512 | Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 250 mm       | m2  | 17,000   | 1 622,05     | 27 574,85         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465511512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465511512</a>                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "u požeráku" 2*4,95+2,9                                                                                                                                                                              |     | 12,800   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dno výtokového čela" 2,1*2,0                                                                                                                                                                        |     | 4,200    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 17,000   |              |                   |                 |

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 024,59

| PČ | Typ        | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 31 | K          | 612131131                                                                                                                 | Jílový postřik nebo nátěr stěn nanášený ručně                                                                                                | m2  | 35,364   | 57,25        | 2 024,59          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131131</a> |                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "nátěr obetonávky výpustného potrubí" (0,75+0,6+0,75)*16,84                                                               |                                                                                                                                              |     | 35,364   |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                              |     | 35,364   |              |                   |                 |
| D  | 8          | Trubní vedení                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |          |              | 33 479,62         |                 |
| 32 | K          | 871420410                                                                                                                 | Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 500                                                   | m   | 17,400   | 275,87       | 4 800,14          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871420410">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871420410</a> |                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "výpustné potrubí plastové DN 500" 17,4                                                                                   |                                                                                                                                              |     | 17,400   |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                              |     | 17,400   |              |                   |                 |
| 33 | M          | 28617048                                                                                                                  | trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000mm SN10                                                                                          | m   | 18,270   | 1 243,18     | 22 712,90         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         | "výpustné potrubí plastové DN 500" 6,0*3*1,015                                                                            |                                                                                                                                              |     | 18,270   |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                              |     | 18,270   |              |                   |                 |
| 34 | K          | 877420310                                                                                                                 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 500           | kus | 2,000    | 496,09       | 992,18            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877420310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877420310</a> |                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "zajištění výpustného potrubí proti vyplavání při provádění obetonávky" 2,0                                               |                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 35 | M          | 28611964                                                                                                                  | zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN10 DN 500                                                                                            | kus | 2,030    | 1 320,14     | 2 679,88          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         | "zajištění výpustného potrubí proti vyplavání při provádění obetonávky" 2,0*1,015                                         |                                                                                                                                              |     | 2,030    |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                              |     | 2,030    |              |                   |                 |
| 36 | K          | 89240-R                                                                                                                   | Napuštění a vypuštění potrubí DN 500 vodou                                                                                                   | m   | 17,400   | 59,20        | 1 030,08          |                 |
|    | VV         | "zajištění potrubí proti vyplavání při provádění obetonávky" 17,4                                                         |                                                                                                                                              |     | 17,400   |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                              |     | 17,400   |              |                   |                 |
| 37 | K          | 899501221                                                                                                                 | Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek                                      | kus | 12,000   | 105,37       | 1 264,44          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899501221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899501221</a> |                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "požerák - poplastovaná stupadla" 12,0                                                                                    |                                                                                                                                              |     | 12,000   |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                              |     | 12,000   |              |                   |                 |
| D  | 9          | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                       |                                                                                                                                              |     |          |              | 118 369,39        |                 |
| 38 | K          | 931991112                                                                                                                 | Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně                                                                 | m   | 1,790    | 1 959,49     | 3 507,49          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931991112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931991112</a> |                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "dilatační spára v místě spoje výpustného potrubí x požeráku" 0,57*3,14                                                   |                                                                                                                                              |     | 1,790    |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                              |     | 1,790    |              |                   |                 |
| 39 | K          | 934956124                                                                                                                 | Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm | m2  | 6,282    | 2 214,04     | 13 908,60         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/934956124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/934956124</a> |                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "požerák - dvojitá dlužová stěna dubových dluží tl. 0,05 m, š. 0,15 m" 0,15*0,87*(22+25)                                  |                                                                                                                                              |     | 6,134    |              |                   |                 |
|    | VV         | "požerák - dvojitá dlužová stěna dubových dluží tl. 0,05 m, š. 0,17 m" 0,17*0,87*(1)                                      |                                                                                                                                              |     | 0,148    |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                              |     | 6,282    |              |                   |                 |
| 40 | K          | 936173111                                                                                                                 | Osazení doplňkových ocelových konstrukcí o hmotnosti jednotlivě do 20 kg                                                                     | kus | 9,000    | 349,27       | 3 143,43          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936173111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936173111</a> |                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "objímky pro ukotvení výpustného potrubí proti vzlaku podzemní vody pomocí pásovin 40x3 mm dl. 1,8 m" 9,0                 |                                                                                                                                              |     | 9,000    |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                              |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 41 | M          | 13010357                                                                                                                  | ocel pásová válcovaná za studena 40x3 mm                                                                                                     | t   | 0,016    | 40 373,69    | 645,98            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         | "objímky pro ukotvení výpustného potrubí proti vzlaku podzemní vody pomocí pásovin 40x3 mm dl. 1,8 m"                     |                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | 1,8*9*0,00094*1,05                                                                                                        |                                                                                                                                              |     | 0,016    |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                              |     | 0,016    |              |                   |                 |
| 42 | K          | 936501111                                                                                                                 | Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu                                                                                                | m   | 2,000    | 1 858,85     | 3 717,70          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936501111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936501111</a> |                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "vodoměrná lať připevněná na požerák" 2,0                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 43 | K          | 953334121 | Bobtnavý pásek do pracovních nebo dilatačních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm                  | m   | 9,080    | 185,88       | 1 687,79          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334121</a> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dilatační spára v místě spoje výpustného potrubí x požeráku" 1,03*3,14                                                   |     | 3,234    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dilatační spára v místě spoje výpustného potrubí x výtokového čela" 0,57*3,14                                            |     | 1,790    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "dilatační spára v místě spoje propojení drenážního potrubí x výtokového objektu" 0,2*3,14*2                              |     | 1,256    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "pracovní spára - výtokové čelo po uložení výpustného potrubí" 2,8                                                        |     | 2,800    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     | 9,080    |              |                   |                 |
| 44 | K          | 99520-R   | Dodávka a osazení žb prefa požeráku                                                                                       | kus | 1,000    | 35 519,38    | 35 519,38         |                 |
|    | VV         |           | ocelové konstrukce nezalitě do betonových konstrukcí budou žárově pozinkovány s minimální tloušťkou 120 µm                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | součástí položky jsou:                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1 ks žb.prefa otevřený požerák dvoudlužový (atyp) o půdorysných rozměrech 1,12x1,04 m, výška =5,2 m                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4 ks drážek z U-profilů 60 mm dl. 5,2 m pro dlouh. stěny                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2 ks úchytů pro osazení mobilní lávky                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,0                                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 45 | K          | 99521-R   | Dodávka, montáž a osazení lávky s oboustranným zábradlím z kompozitu                                                      | kpl | 1,000    | 35 519,38    | 35 519,38         |                 |
|    | VV         |           | materiál konstrukce lávky a zábradlí = tažené kompozitní profily o složení z pryskyřice + vlákna                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | materiál pochozí rošt lávky = kompozitní rošty z pryskyřice + vlákna                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "lávka 920x5560 mm, oboustranné zábradlí 1100x5860 mm" 1,0                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 46 | K          | 99522-R   | Dodávka, montáž a osazení poklopu z kompozitu                                                                             | kus | 1,000    | 2 959,95     | 2 959,95          |                 |
|    | VV         |           | materiál poklop = kompozitní rošty z pryskyřice + vlákna                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "požerák - kompozitní poklop 1100x1040 mm" 1,0                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 47 | K          | 99523-R   | Dodávka, montáž a osazení česlí z kompozitu                                                                               | kus | 1,000    | 17 759,69    | 17 759,69         |                 |
|    | VV         |           | materiál česle = kompozitní rošty z pryskyřice + vlákna                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "požerák - rámové česle kompozit (500x870), š. průřez 35 mm " 1,0                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |
| D  | 998        |           | Přesun hmot                                                                                                               |     |          |              | 31 531,69         |                 |
| 48 | K          | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m                            | t   | 156,198  | 201,87       | 31 531,69         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011</a> |     |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853)

Objekt:  
SO 03 - Objekty na hrázi

Soupis:  
**SO 03.2 - Bezpečnostní přeliv**

KSO: 833 11  
Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)

CC-CZ: 21522  
Datum: 25.02.2025  
CZ-CPA: 42.91.1

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746  
DIČ: CZ02951746

Projektant:  
[REDACTED]

IČ: 87492343  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Výkaz výměr zpracován dle příloh č.: A+B, C1 - C5, 01, 02, 09, 10, 15, 16, 18.

|                     |  |  |                   |
|---------------------|--|--|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  | <b>403 190,81</b> |
|---------------------|--|--|-------------------|

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 403 190,81  | 21,00%     | 84 670,07 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>487 860,88</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853)

Objekt: SO 03 - Objekty na hrázi

Soupis: SO 03.2 - Bezpečnostní přeliv

Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)

Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem                   | 403 190,81 |
| 0 - Bezpečnostní přeliv                 | 403 190,81 |
| 1 - Zemní práce                         | 27 177,07  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce       | 233 997,03 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 65 106,99  |
| 997 - Přesun sutě                       | 60 951,29  |
| 998 - Přesun hmot                       | 15 958,43  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853)

Objekt: SO 03 - Objekty na hrázi

Soupis: SO 03.2 - Bezpečnostní přeliv

Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)

Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 403 190,81

D 0 Bezpečnostní přeliv 403 190,81

D 1 Zemní práce 27 177,07

|            |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |          |                |
|------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 1          | K | 131151102 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3                                                                | m3 | 45,591 | 179,96 | 8 204,56 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151102</a>                                                                                               |    |        |        |          |                |
| VV         |   |           | výkopy - 70% v hornině tř.2 a 30% v hornině tř.3 - viz. výpočet kubatur                                                                                                                                                 |    |        |        |          |                |
| VV         |   |           | "bezpečnostní přeliv - bez konstrukce stávajícího bet. přelivu, která zasahuje pod terén" 65,130*0,7                                                                                                                    |    | 45,591 |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |    | 45,591 |        |          |                |
| 2          | K | 131251100 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                            | m3 | 19,539 | 369,99 | 7 229,23 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100</a>                                                                                               |    |        |        |          |                |
| VV         |   |           | výkopy - 70% v hornině tř.2 a 30% v hornině tř.3 - viz. výpočet kubatur                                                                                                                                                 |    |        |        |          |                |
| VV         |   |           | "bezpečnostní přeliv - bez konstrukce stávajícího bet. přelivu, která zasahuje pod terén" 65,130*0,3                                                                                                                    |    | 19,539 |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |    | 19,539 |        |          |                |
| 3          | K | 139001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny                                                                                    | m3 | 5,000  | 351,64 | 1 758,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101</a>                                                                                               |    |        |        |          |                |
| VV         |   |           | "bezpečnostní přeliv - příplatek za ztíženou vykopávku v blízkosti vzrostlého stromu" 5,0                                                                                                                               |    | 5,000  |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |    | 5,000  |        |          |                |
| 4          | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 19,340 | 28,30  | 547,32   | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102</a>                                                                                               |    |        |        |          |                |
| VV         |   |           | uložení přebytečného sedimentu, zeminy a drnu na místa trvalého uložení je součástí objektu SO 05                                                                                                                       |    |        |        |          |                |
| VV         |   |           | "odvoz přebytečné zeminy na místa trvalého uložení" 45,591+19,539-45,790                                                                                                                                                |    | 19,340 |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |    | 19,340 |        |          |                |
| 5          | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                 | m3 | 45,790 | 98,86  | 4 526,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101</a>                                                                                               |    |        |        |          |                |
| VV         |   |           | "naložení zeminy pro zpětný zásyp" 45,790                                                                                                                                                                               |    | 45,790 |        |          |                |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                  |    | 45,790 |        |          |                |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 6  | K   | 174151101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                             | m3 | 45,790   | 92,94        | 4 255,72          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101</a>                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | viz. výpočet kubatur                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "bezpečnostní přeliv - vč. zásypu po vykopaném stávajícím bezpečnostním přelivu"                                                                                                                                                                                             |    | 45,790   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 45,790   |              |                   |                 |
| 7  | K   | 181451122  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                                                                                      | m2 | 4,961    | 5,35         | 26,54             | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451122</a>                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. položka 182151111"                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 4,961    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 4,961    |              |                   |                 |
| 8  | M   | 00572470   | osivo směs travní univerzál                                                                                                                                                                                                                                                  | kg | 0,099    | 66,79        | 6,61              | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | VV         | "viz. položka 181451122"                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,099    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,099    |              |                   |                 |
| 9  | K   | 181951112  | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                                                                | m2 | 24,525   | 15,33        | 375,97            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112</a>                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "podkladní beton tl. 0,2 m pod bezpečnostním přelivem"                                                                                                                                                                                                                       |    | 24,525   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 24,525   |              |                   |                 |
| 10 | K   | 182151111  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                           | m2 | 4,961    | 49,61        | 246,12            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111</a>                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "kolem bezpečnostního přeliv - dle řezu G-G' a A-A"                                                                                                                                                                                                                          |    | 4,961    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 4,961    |              |                   |                 |
| D  | 3   |            | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 233 997,03        |                 |
| 11 | K   | 321321116  | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37      | m3 | 27,509   | 4 493,22     | 123 603,99        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116</a>                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | beton C30/37-XF3-XA2-S3                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "bezpečnostní přeliv - základ"                                                                                                                                                                                                                                               |    | 15,791   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "bezpečnostní přeliv - přeliv"                                                                                                                                                                                                                                               |    | 5,583    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "bezpečnostní přeliv - křídla - (1,23m2x2)x0,5"                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,230    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "podkladní beton tl. 0,2 m pod bezpečnostním přelivem"                                                                                                                                                                                                                       |    | 4,905    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 27,509   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 321351010  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných    | m2 | 66,380   | 988,62       | 65 624,60         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010</a>                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | systémové rámové bednění vč. příslušenství                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | zkosení viditelných hran vytvořeno pomocí úkosové lišty do betonu 20 x 20 mm                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "bezpečnostní přeliv - základ"                                                                                                                                                                                                                                               |    | 30,690   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "bezpečnostní přeliv - přeliv"                                                                                                                                                                                                                                               |    | 23,030   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "bezpečnostní přeliv - křídla - (1,23m2x2)x0,5"                                                                                                                                                                                                                              |    | 5,520    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "podkladní beton tl. 0,2 m pod bezpečnostním přelivem"                                                                                                                                                                                                                       |    | 7,140    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 66,380   |              |                   |                 |
| 13 | K   | 321352010  | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných | m2 | 66,380   | 165,76       | 11 003,15         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010</a>                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "bezpečnostní přeliv - základ"                                                                                                                                                                                                                                               |    | 30,690   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "bezpečnostní přeliv - přeliv"                                                                                                                                                                                                                                               |    | 23,030   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "bezpečnostní přeliv - křídla - (1,23m2x2)x0,5"                                                                                                                                                                                                                              |    | 5,520    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "podkladní beton tl. 0,2 m pod bezpečnostním přelivem"                                                                                                                                                                                                                       |    | 7,140    |              |                   |                 |



| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 66,380   |              |                   |                 |
| 14         | K   | 321366111 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                               | t  | 0,213    | 29 954,68    | 6 380,35          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366111</a>                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "bezpečnostní přeliv - výztuž R10" 258,06*0,00062*1,02                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,163    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "bezpečnostní přeliv - výztuž R12" 55,20*0,00089*1,02                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,050    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,213    |              |                   |                 |
| 15         | K   | 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí | t  | 0,946    | 28 948,14    | 27 384,94         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321368211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321368211</a>                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | KARI síť KY49 100/100/8, rozměr 2x3 m (7,9 kg/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "bezpečnostní přeliv" (32,18+32,18+26,95)*0,0079*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,757    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "podkladní beton tl. 0,2 m pod bezpečnostním přelivem" 1,4*16,25*0,0079*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,189    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,946    |              |                   |                 |
| D 9        |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 65 106,99         |                 |
| 16         | K   | 966045111 | Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného                                                                                                                                                                    | m3 | 23,400   | 2 782,35     | 65 106,99         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966045111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966045111</a>                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "stávající bezpečnostní přeliv" 23,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 23,400   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 23,400   |              |                   |                 |
| D 997      |     |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              | 60 951,29         |                 |
| 17         | K   | 99701-R   | Likvidace vybourané betonové suti v souladu s platnou legislativou                                                                                                                                                                                                                                                                               | t  | 51,480   | 1 183,98     | 60 951,29         |                 |
| VV         |     |           | položka zahrnuje naložení, vodorovné přemístění a uložení na skládku/recyklační středisko včetně poplatku za uložení                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "beton" 51,480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 51,480   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 51,480   |              |                   |                 |
| D 998      |     |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              | 15 958,43         |                 |
| 18         | K   | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 79,053   | 201,87       | 15 958,43         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011</a>                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853)

Objekt:  
SO 03 - Objekty na hrázi

Soupis:  
**SO 03.3 - Odpadní koryto**

KSO: 833 11  
Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)

CC-CZ: 21522  
Datum: 25.02.2025  
CZ-CPA: 42.91.1

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746  
DIČ: CZ02951746

Projektant:  
[REDACTED]

IČ: 87492343  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Výkaz výměr zpracován dle příloh č.: A+B, C1 - C5, 01, 09, 10, 15, 16.

|                     |  |  |  |                   |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  |  | <b>871 273,43</b> |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 871 273,43  | 21,00%     | 182 967,42 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

|                   |              |                     |
|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>1 054 240,85</b> |
|-------------------|--------------|---------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853)

Objekt: SO 03 - Objekty na hrázi

Soupis: SO 03.3 - Odpadní koryto

Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)

Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                                         |  |            |
|-----------------------------------------|--|------------|
| Náklady stavby celkem                   |  | 871 273,43 |
| 0 - Odpadní koryto                      |  | 871 273,43 |
| 1 - Zemní práce                         |  | 62 329,05  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce       |  | 95 439,44  |
| 4 - Vodorovné konstrukce                |  | 579 438,15 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 4 089,36   |
| 998 - Přesun hmot                       |  | 129 977,43 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853)

Objekt: SO 03 - Objekty na hrázi

Soupis: SO 03.3 - Odpadní koryto

Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)

Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 871 273,43

0 Odpadní koryto 871 273,43

1 Zemní práce 62 329,05

|   |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |    |         |        |           |                |
|---|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 124153101  | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3                                                                                                                 | m3 | 200,683 | 69,85  | 14 017,71 | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124153101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124153101</a>                                                                                               |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | výkopy - 70% v hornině tř.2 a 30% v hornině tř.3 - viz. výpočet kubatur                                                                                                                                                 |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | "nové odpadní koryto" 286,690*0,7                                                                                                                                                                                       |    | 200,683 |        |           |                |
|   |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                  |    | 200,683 |        |           |                |
| 2 | K | 124253100  | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3                                                                                                                                | m3 | 86,007  | 123,13 | 10 590,04 | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124253100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124253100</a>                                                                                               |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | výkopy - 70% v hornině tř.2 a 30% v hornině tř.3 - viz. výpočet kubatur                                                                                                                                                 |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | "nové odpadní koryto" 286,690*0,3                                                                                                                                                                                       |    | 86,007  |        |           |                |
|   |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                  |    | 86,007  |        |           |                |
| 3 | K | 131151102  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3                                                                | m3 | 23,373  | 179,96 | 4 206,21  | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151102</a>                                                                                               |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | výkopy - 70% v hornině tř.2 a 30% v hornině tř.3 - viz. výpočet kubatur                                                                                                                                                 |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | "stabilizační pasy 1 a 2" (14,980+18,410)*0,7                                                                                                                                                                           |    | 23,373  |        |           |                |
|   |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                  |    | 23,373  |        |           |                |
| 4 | K | 131251100  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                            | m3 | 10,017  | 369,99 | 3 706,19  | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100</a>                                                                                               |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | výkopy - 70% v hornině tř.2 a 30% v hornině tř.3 - viz. výpočet kubatur                                                                                                                                                 |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | "stabilizační pasy 1 a 2" (14,980+18,410)*0,3                                                                                                                                                                           |    | 10,017  |        |           |                |
|   |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                  |    | 10,017  |        |           |                |
| 5 | K | 162251102  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 275,523 | 28,30  | 7 797,30  | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102</a>                                                                                               |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | uložení přebytečného sedimentu, zeminy a drnu na místa trvalého uložení je součástí objektu SO 05                                                                                                                       |    |         |        |           |                |
|   |   | VV         | "odvoz přebytečné zeminy na místa trvalého uložení" 200,683+86,007+23,373+10,017-44,557                                                                                                                                 |    | 275,523 |        |           |                |
|   |   | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                  |    | 275,523 |        |           |                |

| PČ Typ Kód |   |           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 6          | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                   | m3 | 44,557   | 98,86        | 4 404,91          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV         |   |           | "naložení zeminy pro zpětný zásyp" 44,557                                                                                                                                                                                                                                 |    | 44,557   |              |                   |                 |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 44,557   |              |                   |                 |
| 7          | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                          | m3 | 44,557   | 92,94        | 4 141,13          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV         |   |           | viz. výpočet kubatur                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV         |   |           | "stabilizační pasy 1 a 2 - viz. výpočet kubatur" 8,370+9,900                                                                                                                                                                                                              |    | 18,270   |              |                   |                 |
| VV         |   |           | "koryto" 286,690-23,157-61,413-21,744-154,089                                                                                                                                                                                                                             |    | 26,287   |              |                   |                 |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 44,557   |              |                   |                 |
| 8          | K | 181451122 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                                                                                   | m2 | 200,599  | 5,35         | 1 073,20          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451122</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV         |   |           | "viz. položka 182151111" 200,599                                                                                                                                                                                                                                          |    | 200,599  |              |                   |                 |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 200,599  |              |                   |                 |
| 9          | M | 00572470  | osivo směs travní univerzál                                                                                                                                                                                                                                               | kg | 4,012    | 66,86        | 268,24            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV         |   |           | "viz. položka 181451122" 200,599*0,02                                                                                                                                                                                                                                     |    | 4,012    |              |                   |                 |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 4,012    |              |                   |                 |
| 10         | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                                                             | m2 | 141,709  | 15,33        | 2 172,40          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV         |   |           | "dno koryta - opevnění č. 1" 5,18*11,37                                                                                                                                                                                                                                   |    | 58,897   |              |                   |                 |
| VV         |   |           | "dno koryta - opevnění č. 2" 2,0*20,62+1,82*16,60                                                                                                                                                                                                                         |    | 71,452   |              |                   |                 |
| VV         |   |           | "stabilizační pasy 1 a 2 - pod podkladním betonem tl. 0,1 m" 0,8*7,1*2                                                                                                                                                                                                    |    | 11,360   |              |                   |                 |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 141,709  |              |                   |                 |
| 11         | K | 182151111 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                        | m2 | 200,599  | 49,61        | 9 951,72          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV         |   |           | svahování břehových hran koryta nad jeho opevněním                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV         |   |           | "ZÚ-K1, tj. 9,66 m" (3,98+3,98)/2*9,66                                                                                                                                                                                                                                    |    | 38,447   |              |                   |                 |
| VV         |   |           | "K1-pas 1, tj. 1,71 m" (3,98+3,98)/2*1,71                                                                                                                                                                                                                                 |    | 6,806    |              |                   |                 |
| VV         |   |           | "pas 1, tj. 0,40 m" (1,47+1,47)/2*0,40                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,588    |              |                   |                 |
| VV         |   |           | "pas 1-K2, tj. 7,90 m" (3,98+6,90)/2*7,90                                                                                                                                                                                                                                 |    | 42,976   |              |                   |                 |
| VV         |   |           | "K2-pas 2, tj. 12,72 m" (6,90+6,90)/2*12,72                                                                                                                                                                                                                               |    | 87,768   |              |                   |                 |
| VV         |   |           | "pas 2, tj. 0,40 m" (2,46+2,46)/2*0,40                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,984    |              |                   |                 |
| VV         |   |           | "pas 2-K3, tj. 0,30 m" (2,46+2,13)/2*0,30                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,689    |              |                   |                 |
| VV         |   |           | "K3-K4, tj. 11,44 m" (2,13+0,96)/2*11,44                                                                                                                                                                                                                                  |    | 17,675   |              |                   |                 |
| VV         |   |           | "K4-KÚ, tj. 4,86 m" (0,96+0,96)/2*4,86                                                                                                                                                                                                                                    |    | 4,666    |              |                   |                 |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 200,599  |              |                   |                 |
| D 3        |   |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 95 439,44         |                 |
| 12         | K | 321321116 | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37   | m3 | 8,376    | 4 493,20     | 37 635,04         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV         |   |           | beton C30/37-XF3-XA2-S3                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV         |   |           | "stabilizační pasy 1 a 2 - základ" 0,4*6,7*0,9*2                                                                                                                                                                                                                          |    | 4,824    |              |                   |                 |
| VV         |   |           | "stabilizační pasy 1 a 2 - křídla - (1,51m2x2)x0,4" 1,51*0,4*2*2                                                                                                                                                                                                          |    | 2,416    |              |                   |                 |
| VV         |   |           | "stabilizační pasy 1 a 2 - podkladní beton tl. 0,1 m" 0,8*7,1*0,1*2                                                                                                                                                                                                       |    | 1,136    |              |                   |                 |
| VV         |   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 8,376    |              |                   |                 |
| 13         | K | 321351010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných | m2 | 42,240   | 988,62       | 41 759,31         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |   |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010</a>                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | systémové rámové bednění vč. příslušenství                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | zkosení viditelných hran vytvořeno pomocí úkosové lišty do betonu 20 x 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "stabilizační pasy 1 a 2 - základ" (0,4+6,7)*2*0,9*2                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 25,560   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "stabilizační pasy 1 a 2 - křídla - (1,51m2x2)x0,4" (1,51*4+0,4*0,9*2)*2                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 13,520   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "stabilizační pasy 1 a 2 - podkladní beton tl. 0,1 m" (0,8+7,1)*2*0,1*2                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 3,160    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 42,240   |              |                   |                 |
| 14  | K          | 321352010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných                                                                   | m2 | 42,240   | 165,76       | 7 001,70          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010</a>                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "stabilizační pasy 1 a 2 - základ" (0,4+6,7)*2*0,9*2                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 25,560   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "stabilizační pasy 1 a 2 - křídla - (1,51m2x2)x0,4" (1,51*4+0,4*0,9*2)*2                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 13,520   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "stabilizační pasy 1 a 2 - podkladní beton tl. 0,1 m" (0,8+7,1)*2*0,1*2                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 3,160    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 42,240   |              |                   |                 |
| 15  | K          | 321366111 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                             | t  | 0,069    | 29 954,39    | 2 066,85          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366111</a>                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "stabilizační pasy 1 a 2 - výztuž R10" 109,12*0,00062*1,02                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,069    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,069    |              |                   |                 |
| 16  | K          | 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoli druhu oceli jakéhokoli průměru a roztečí | t  | 0,241    | 28 948,29    | 6 976,54          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321368211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321368211</a>                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | KARI síť KY49 100/100/8, rozměr 2x3 m (7,9 kg/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "stabilizační pasy 1 a 2" 2,2*6,6*2*0,0079*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,241    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,241    |              |                   |                 |
| D 4 |            |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 579 438,15        |                 |
| 17  | K          | 452311161 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 23,157   | 2 794,19     | 64 705,06         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311161</a>                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | betonové lože tl. 0,35 m pod kamennou rovinaninou z lomového kamene přes 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "opevnění č. 1 - dno koryta" (3,6+0,88)/2*9,67+0,88*1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 23,157   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 23,157   |              |                   |                 |
| 18  | K          | 462512270 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 61,413   | 1 420,78     | 87 254,36         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512270">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512270</a>                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | kamenný zához z lomového kamene do 200 kg s prosypem líce ze šterku frakce 16/32 mm                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "opevnění č. 2 - dno koryta" 1,65*20,62+1,65*16,6                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 61,413   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 61,413   |              |                   |                 |
| 19  | K          | 462519002 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg                                                                                                                                                                                       | m2 | 71,452   | 137,93       | 9 855,37          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462519002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462519002</a>                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | kamenný zához z lomového kamene do 200 kg s prosypem líce ze šterku frakce 16/32 mm                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "opevnění č. 2 - dno koryta" 2,0*20,62+1,82*16,60                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 71,452   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 71,452   |              |                   |                 |
| 20  | K          | 463211153 | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg                                                                                                                                  | m3 | 21,744   | 2 048,31     | 44 538,45         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211153">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211153</a>                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | kamenná rovnanina z lomového kamene přes 200 kg, min. 50 % kamenina o velikosti 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | "opevnění č. 1 - dno koryta" (3,47+0,76)/2*9,67+0,76*1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 21,744   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 21,744   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21 | K   | 463212121  | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin drceným kamenivem | m3 | 154,089  | 2 421,23     | 373 084,91        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463212121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463212121</a> |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | kamenná rovnanina z lomového kamene do 200 kg s prosypem líce ze šterku frakce 16/32 mm                                   |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "opevnění č. 1 - svahy koryta" (2,42+1,42)/2*2*12,6                                                                       |    | 48,384   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "opevnění č. 2 - svahy koryta" 1,42*2*(20,62+16,6)                                                                        |    | 105,705  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                    |    | 154,089  |              |                   |                 |
|    | D   | 9          | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                       |    |          |              | 4 089,36          |                 |
| 22 | K   | 953334121  | Bobtnavý pásek do pracovních nebo dilatačních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm                  | m  | 22,000   | 185,88       | 4 089,36          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334121</a> |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "stabilizační pasy 1 a 2" (0,4+2,35)*2*2*2                                                                                |    | 22,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                    |    | 22,000   |              |                   |                 |
|    | D   | 998        | Přesun hmot                                                                                                               |    |          |              | 129 977,43        |                 |
| 23 | K   | 998332011  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m                            | t  | 643,867  | 201,87       | 129 977,43        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011</a> |    |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853)

Objekt: SO 04 - Tůň

KSO: 833 29  
Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)

CC-CZ: 21524  
Datum: 25.02.2025  
CZ-CPA: 42.91

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746  
DIČ: CZ02951746

Projektant: [redacted]

IČ: 87492343  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka: Výkaz výměr zpracován dle příloh č.: A+B, C1 - C5, 11.

Cena bez DPH 7 962,01

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 7 962,01    | 21,00%     | 1 672,02  |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH v CZK 9 634,03



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853)

Objekt: SO 04 - Tůň

Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)

Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Náklady stavby celkem | 7 962,01 |
| 0 - Tůň               | 7 962,01 |
| 1 - Zemní práce       | 7 962,01 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853)

Objekt: SO 04 - Tůň

Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716) Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 7 962,01

D 0 Tůň 7 962,01

D 1 Zemní práce 7 962,01

|   |   |           |                                                                                              |    |        |       |          |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 1 | K | 124153100 | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3 | m3 | 66,650 | 91,16 | 6 075,81 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/124153100](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124153100)  
VV výkop tůně - viz. výpočet kubatur  
VV "profily T1-T2" 66,65  
VV Součet

66,650  
66,650

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |    |        |       |          |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 2 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 66,650 | 28,30 | 1 886,20 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/162251102](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102)  
VV uložení přebytečného sedimentu, zeminy a drnu na místa trvalého uložení je součástí objektu SO 05  
VV "přemístění sedimentu na na místa trvalého uložení" 66,65  
VV Součet

66,650  
66,650

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853)

Objekt: SO 05 - Terénní úpravy

KSO: 823 29  
Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)

CC-CZ: 21524  
Datum: 25.02.2025  
CZ-CPA: 42.11.1

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746  
DIČ: CZ02951746

Projektant: [redacted]

IČ: 87492343  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka: Výkaz výměr zpracován dle příloh č.: A+B, C1 - C5.

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 292 377,74 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 292 377,74  | 21,00%     | 61 399,33  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             |            | 353 777,07 |
| v CZK                   |             |            |            |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853)

Objekt: SO 05 - Terénní úpravy

Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)

Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Náklady stavby celkem | 292 377,74 |
| 0 - Terénní úpravy    | 292 377,74 |
| 1 - Zemní práce       | 292 356,25 |
| 998 - Přesun hmot     | 21,49      |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853)

Objekt: SO 05 - Terénní úpravy

Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716) Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 292 377,74

D 0 Terénní úpravy 292 377,74

D 1 Zemní práce 292 356,25

|                                                                                                                                      |   |           |                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|----------------|
| 1                                                                                                                                    | K | 112251222 | Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm na svahu přes 1:5 do 1:2                                 | m2  | 9,735  | 2 468,60 | 24 031,82 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251222</a> |   |           |                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
| VV viz. situace a TZ                                                                                                                 |   |           |                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
| VV "30 stromů - průměr pařezu do 0,5 m" 0,5*0,5*3,14/4*30                                                                            |   |           |                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
| VV "10 stromů - průměr pařezu do 0,7 m" 0,7*0,7*3,14/4*10                                                                            |   |           |                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
| VV Součet                                                                                                                            |   |           |                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
| 2                                                                                                                                    | K | 122911122 | Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm na svahu přes 1:5 do 1:2                                           | m2  | 9,735  | 1 485,89 | 14 465,14 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122911122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122911122</a> |   |           |                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
| VV naložení a doprava na místo uložení                                                                                               |   |           |                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
| VV "30 stromů - průměr pařezu do 0,5 m" 0,5*0,5*3,14/4*30                                                                            |   |           |                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
| VV "10 stromů - průměr pařezu do 0,7 m" 0,7*0,7*3,14/4*10                                                                            |   |           |                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
| VV Součet                                                                                                                            |   |           |                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
| 3                                                                                                                                    | K | 112251102 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm                               | kus | 4,000  | 444,58   | 1 778,32  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102</a> |   |           |                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
| VV "viz. situace a TZ" 4,0                                                                                                           |   |           |                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
| VV Součet                                                                                                                            |   |           |                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
| 4                                                                                                                                    | K | 112251103 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm                               | kus | 11,000 | 710,39   | 7 814,29  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251103</a> |   |           |                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
| VV "viz. situace a TZ" 11,0                                                                                                          |   |           |                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
| VV Součet                                                                                                                            |   |           |                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
| 5                                                                                                                                    | K | 162201422 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 4,000  | 241,53   | 966,12    | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201422">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201422</a> |   |           |                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
| VV "odvoz pařezů do 1 km" 4,0                                                                                                        |   |           |                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
| VV Součet                                                                                                                            |   |           |                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
| 6                                                                                                                                    | K | 162201423 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm | kus | 11,000 | 444,58   | 4 890,38  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201423">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201423</a> |   |           |                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
| VV "odvoz pařezů do 1 km" 11,0                                                                                                       |   |           |                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |
| VV Součet                                                                                                                            |   |           |                                                                                                                                   |     |        |          |           |                |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                     | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 7  | K   | 171251201  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                               | m3  | 5 754,545  | 12,97        | 74 636,45         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201</a>                 |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | uložení přebytečného sedimentu, zeminy a drnu na místa trvalého uložení - viz. výpočet kubatur:                                           |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | - pozemek č. 658/1 a 652 = 949,897 m3                                                                                                     |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | - stávající odpadní koryto = 1283,900 m3                                                                                                  |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | -kolem BP a opraveného odpadního koryta = 96,400 m3                                                                                       |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | - pod hrází (mezi BP a cestou) = 1223,770 m3                                                                                              |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | - louky 1 a 2 = 2249,500 m3                                                                                                               |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | z SO 01:                                                                                                                                  |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "přebytečný sediment" 5060,790-277,380                                                                                                    |     | 4 783,410  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "sejmutý drn - využitelnost 50%" 690,0*0,1*0,5                                                                                            |     | 34,500     |              |                   |                 |
|    |     | VV         | z SO 02:                                                                                                                                  |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "nevyužitelná zemina z výkopů pro násyp" 802,732+408,518-447,130-289,200                                                                  |     | 474,920    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "sejmutý drn - využitelnost 50%" 1637,93*0,1*0,5                                                                                          |     | 81,897     |              |                   |                 |
|    |     | VV         | z SO 03.1:                                                                                                                                |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "přebytečná zemina" 24,176+10,361-16,232                                                                                                  |     | 18,305     |              |                   |                 |
|    |     | VV         | z SO 03.2:                                                                                                                                |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "přebytečná zemina" 45,591+19,539-45,790                                                                                                  |     | 19,340     |              |                   |                 |
|    |     | VV         | z SO 03.3:                                                                                                                                |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "přebytečná zemina" 200,683+86,007+23,373+10,017-44,557                                                                                   |     | 275,523    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | z SO 04:                                                                                                                                  |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "sediment" 66,65                                                                                                                          |     | 66,650     |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                    |     | 5 754,545  |              |                   |                 |
| 8  | K   | 181951111  | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění                             | m2  | 16 777,200 | 9,53         | 159 886,72        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111</a>                 |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | úprava terénu                                                                                                                             |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "pozemek č. 658/1 a 652" 6000,0                                                                                                           |     | 6 000,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "stávající odpadní koryto" 2785,0                                                                                                         |     | 2 785,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "kolem BP a opraveného odpadního koryta" 482,0                                                                                            |     | 482,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "pod hrází (mezi BP a cestou)" 838,2                                                                                                      |     | 838,200    |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "louky 1 a 2" 3052,0+3620,0                                                                                                               |     | 6 672,000  |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                    |     | 16 777,200 |              |                   |                 |
| 9  | K   | 184818232  | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 4,000      | 523,32       | 2 093,28          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818232</a>                 |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. situace a TZ" 4,0                                                                                                                   |     | 4,000      |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                    |     | 4,000      |              |                   |                 |
| 10 | K   | 184818233  | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm | kus | 3,000      | 597,91       | 1 793,73          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818233">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818233</a>                 |     |            |              |                   |                 |
|    |     | VV         | "viz. situace a TZ" 3,0                                                                                                                   |     | 3,000      |              |                   |                 |
|    |     | VV         | Součet                                                                                                                                    |     | 3,000      |              |                   |                 |
| D  | 998 |            | Přesun hmot                                                                                                                               |     |            |              | 21,49             |                 |
| 11 | K   | 998332011  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m                                            | t   | 0,175      | 122,79       | 21,49             | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011</a>                 |     |            |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853)  
Objekt:  
**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:  
Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Uchazeč:  
Stavby rybníků s.r.o.

Projektant:  
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 25.02.2025

IČ:  
DIČ: CZ42196451

IČ:  
DIČ: CZ02951746

IČ:  
DIČ: 87492343

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 126 391,15 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 126 391,15  | 21,00%     | 26 542,14  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 152 933,29 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853)

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716)

Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>      | <b>126 391,15</b> |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 126 391,15        |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Bojčov - rekonstrukce (ČHP 1-08-02-073, IDVT 10250465 v ř. km 0,853)

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: VN Bojčov, Sedlice (551716) Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 126 391,15

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 126 391,15

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |           |           |  |
|---|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|--|
| 1 | K | R.02 | Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací | soubor | 1,000 | 29 599,48 | 29 599,48 |  |
|---|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|--|

|   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|---|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| P |  |  | <p>Poznámka k položce:<br/>položka obsahuje:<br/>– zkoušky betonu – 3 x krychelné zkoušky betonu:<br/>1. beton v základu obetonávky potrubí od spodní výpustě<br/>2. bezpečnostní přeliv - základová část betonového pasu<br/>– zkoušky zemín:<br/>hutnicí zkoušky u násypů hráze:<br/>- 1x zkouška ze základové spáře hráze<br/>- 1x zkouška/1 m výšky hráze<br/>- na základové spáře hráze a na každém výškovém stupni budou odebrány nejméně 4 vzorky<br/>Zkouška bude provedena na stupeň zhutnění, objemovou hmotnost vlhké i suché a vzorek na propustnost.<br/>zkoušky na koruně hráze ohledně doplněného vibrovaného štěrku a štěrkodrtě:<br/>- 2x zkouška únosnosti základové spáry pod přísypem<br/>- zkouška únosnosti podloží (2 x statická zkouška)</p> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|   |   |      |                                                                                                                                                                                                   |        |       |           |           |  |
|---|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|--|
| 2 | K | R.03 | Vytýčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství | soubor | 1,000 | 35 519,39 | 35 519,39 |  |
|---|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|--|

|   |   |      |                                                                                                                                           |        |       |          |          |  |
|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|--|
| 3 | K | R.04 | Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod. | soubor | 1,000 | 2 961,31 | 2 961,31 |  |
|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|--|

|   |  |  |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|---|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| P |  |  | <p>Poznámka k položce:<br/>položka zahrnuje:<br/>- zajištěné zařízení staveniště vč. jeho následné likvidace<br/>- úpravu ploch zasažených zařízením staveniště do původní podoby</p> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|   |   |      |                                                                                                                                                             |        |       |        |        |  |
|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--|
| 4 | K | R.05 | Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště | soubor | 1,000 | 887,98 | 887,98 |  |
|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--|

|   |   |      |                                                                    |        |       |          |          |  |
|---|---|------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|--|
| 5 | K | R.06 | Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu | soubor | 1,000 | 2 959,95 | 2 959,95 |  |
|---|---|------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|--|

| PČ | Typ | Kód  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |      | <i>Poznámka k položce:</i><br>- zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně<br>- organizaci a přípravu zabezpečovacích prací<br>- zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů<br>- zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů<br>- přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity<br>- včasné nahlášení havárie jakýmkoli dostupnými prostředky<br>- provést včasná opatření, která vedou k bezprostřednímu odstranění příčin havárie a k zamezení úniku a šíření závadných látek do zeminy, povrchových a podzemních vod<br>- nutnost mít součásti zařízení staveniště havarijní soupravu |        |          |              |                   |                 |
| 6  | K   | R.07 | Práce geologa na stavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | soubor | 1,000    | 11 839,79    | 11 839,79         |                 |
|    |     |      | <i>Poznámka k položce:</i><br>položka zahrnuje:<br>- kontrola základové spáry pro založení hráze<br>- stanovení vhodnosti zemin pro násyp hráze<br>- rozborů zeminy nutné k ověření podmínek pro provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |              |                   |                 |
| 7  | K   | R.11 | Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací po uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,000    | 11 839,79    | 11 839,79         |                 |
|    |     |      | <i>Poznámka k položce:</i><br>Dodavatelem bude pořízena fotodokumentace stavu pozemků před stavbou a po stavbě s popisem a datováním.<br>Protokolární předání pozemků příslušné lesní správě Vodňany.<br>Případná oprava přístupových cest - výtluky, apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 8  | K   | R.12 | Zpracování a předání realizační dokumentace vč. dílenské (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | soubor | 1,000    | 11 839,79    | 11 839,79         |                 |
|    |     |      | <i>Poznámka k položce:</i><br>předpoklad dílenské dokumentace zábradlí a lávky apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| 9  | K   | R.13 | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, a dále pořízení fotodokumentace stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,000    | 11 839,79    | 11 839,79         |                 |
|    |     |      | <i>Poznámka k položce:</i><br>součástí bude i zaměření odtěženého sedimentu před a po stavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 10 | K   | R.15 | Aktualizace a doplnění povodňového plánu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus    | 1,000    | 2 367,96     | 2 367,96          |                 |
| 11 | K   | R.17 | Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus    | 1,000    | 2 367,96     | 2 367,96          |                 |
| 12 | K   | R.18 | Vyhotovení a doplnění havarijního plánu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus    | 1,000    | 2 367,96     | 2 367,96          |                 |
|    |     |      | <i>Poznámka k položce:</i><br>Vyhotovení a doplnění HP dle technické zprávy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                                             |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                                            |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                                                 |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                                                 |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                                              |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.                   |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                                                |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                                                 |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)  
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ  
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky  
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli  
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými  
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu  
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Uchazeč        | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč               | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| fig             | N             | Rozpad figur                                   | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |